

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на конструктивна частина  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 10084,823 тис. грн.  |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 8,95324 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 1324,879 тис. грн.   |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)                      | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                      | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                 |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|        |                                                 |                                                                                                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин   | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                 |
|        |                                                 |                                                                                                                                                                           |                |           |                        |                      |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                 |
|        |                                                 |                                                                                                                                                                           |                |           |                        |                      |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього          |
| 1      | 2                                               | 3                                                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                    | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12              |
|        |                                                 | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                                                           |                |           |                        |                      |                         |                  |                    |                                    |                 |
| 1      | КБ1-17-8                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3         | 1,868     | 47014,99<br>2085,23    | 44888,82<br>13488,17 | 87824                   | 3895             | 83852<br>25196     | 16,7300<br>70,9322                 | 31,25<br>132,50 |
| 2      | С311-10                                         | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                               | т              | 3082,2    | 143,34<br>-            | 143,34<br>27,52      | 441803                  | -                | 441803<br>84822    | -<br>0,1610                        | -<br>496,23     |
| 3      | КБ1-12-8                                        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2                                            | 1000м3         | 0,42      | 32260,84<br>1882,06    | 30378,78<br>9257,01  | 13550                   | 790              | 12760<br>3888      | 15,1000<br>49,5431                 | 6,34<br>20,81   |
| 4      | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                 | 100м3          | 0,126     | 38286,68<br>38286,68   | -<br>-               | 4824                    | 4824             | -<br>-             | 314,1600<br>-                      | 39,58<br>-      |

| 1                                                    | 2                         | 3                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                           | 7                          | 8             | 9     | 10                      | 11                         | 12                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 5                                                    | КБ1-27-5                  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,4326 | <u>9586,75</u><br>-         | <u>9586,75</u><br>2758,42  | 4147          | -     | <u>4147</u><br>1193     | <u>-</u><br>13,6884        | <u>-</u><br>5,92        |
| 6                                                    | КБ1-134-1                 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                      | 100м3  | 4,326  | <u>4379,14</u><br>2513,12   | <u>1866,02</u><br>772,56   | 18944         | 10872 | <u>8072</u><br>3342     | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>79,43</u><br>22,14   |
| 7                                                    | КБ1-166-1                 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                       | 100м3  | 0,01   | <u>18058,51</u><br>18058,51 | <u>-</u><br>-              | 181           | 181   | <u>-</u><br>-           | <u>150,4500</u><br>-       | <u>1,50</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | 571273        | 20562 | <u>550634</u><br>118441 |                            | <u>158,10</u><br>677,60 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | 571273        |       |                         |                            |                         |
| в тому числі:                                        |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | 77            |       |                         |                            |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | 139003        |       |                         |                            |                         |
| всього заробітна плата, грн.                         |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | 57114         |       |                         |                            |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | -             |       |                         |                            |                         |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | -             |       |                         |                            |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | -             |       |                         |                            |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | <b>628387</b> |       |                         |                            |                         |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            | <b>628387</b> |       |                         |                            |                         |
| <b>Розділ 2. Фундаментна плита Пф-1</b>              |                           |                                                                                                                      |        |        |                             |                            |               |       |                         |                            |                         |
| 8                                                    | КБ27-20-4                 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                      | 1000м2 | 0,526  | <u>12100,60</u><br>5526,27  | <u>6574,33</u><br>1612,29  | 6365          | 2907  | <u>3458</u><br>848      | <u>43,4900</u><br>8,0912   | <u>22,88</u><br>4,26    |
| 9                                                    | С111-1594-13<br>варіант 1 | Полімерна мембрана                                                                                                   | м2     | 604,9  | <u>325,26</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 196750        | -     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 10                                                   | КБ8-2-2                   | Улаштування основи під фундаменти щебеневі                                                                           | 1 м3   | 78,5   | <u>2067,41</u><br>313,82    | <u>185,61</u><br>77,35     | 162292        | 24635 | <u>14570</u><br>6072    | <u>2,4000</u><br>0,5009    | <u>188,40</u><br>39,32  |
| 11                                                   | КБ6-1-1                   | Улаштування бетонної підготовки                                                                                      | 100м3  | 0,785  | <u>23698,20</u><br>19705,53 | <u>3640,01</u><br>1847,33  | 18603         | 15469 | <u>2857</u><br>1450     | <u>150,7000</u><br>10,6641 | <u>118,30</u><br>8,37   |
| 12                                                   | С1424-11610<br>варіант 1  | Суміші бетонні готові важкі, класу С8/10                                                                             | м3     | 80,07  | <u>4573,31</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 366185        | -     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 13                                                   | КБ11-4-5                  | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм                                   | 100м2  | 5,26   | <u>14306,48</u><br>4898,60  | <u>-</u><br>-              | 75252         | 25767 | <u>-</u><br>-           | <u>31,7000</u><br>-        | <u>166,74</u><br>-      |
| 14                                                   | КБ6-1-16                  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                 | 100м3  | 2,14   | <u>56669,31</u><br>35463,61 | <u>13146,49</u><br>5623,85 | 121272        | 75892 | <u>28133</u><br>12035   | <u>249,4100</u><br>32,7235 | <u>533,74</u><br>70,03  |

| 1                                                    | 2                        | 3                                                                                                       | 4     | 5      | 6                             | 7                           | 8              | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 15                                                   | C1424-11613<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C15/20                                                               | м3    | 217,21 | <u>4072,47</u>                | -                           | 884581         | -      | -                     | -                          | -                        |
| 16                                                   | C124-25<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм                            | т     | 0,287  | <u>31618,02</u>               | -                           | 9074           | -      | -                     | -                          | -                        |
| 17                                                   | C124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                            | т     | 1,524  | <u>31618,02</u>               | -                           | 48186          | -      | -                     | -                          | -                        |
| 18                                                   | C124-23                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                            | т     | 14,811 | <u>31618,02</u>               | -                           | 468294         | -      | -                     | -                          | -                        |
| 19                                                   | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                            | т     | 0,318  | <u>31618,02</u>               | -                           | 10055          | -      | -                     | -                          | -                        |
| 20                                                   | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                            | т     | 0,572  | <u>31945,28</u>               | -                           | 18273          | -      | -                     | -                          | -                        |
| 21                                                   | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                             | т     | 0,311  | <u>32157,77</u>               | -                           | 10001          | -      | -                     | -                          | -                        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | 2395183        | 144670 | <u>49018</u><br>20405 |                            | <u>1030,06</u><br>121,98 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | 2395183        |        |                       |                            |                          |
| в тому числі:                                        |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             |                |        |                       |                            |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | 2201495        |        |                       |                            |                          |
| всього заробітна плата, грн.                         |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | 165075         |        |                       |                            |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | 239518         |        |                       |                            |                          |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | -              |        |                       |                            |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | -              |        |                       |                            |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | <b>2634701</b> |        |                       |                            |                          |
| -----                                                |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             |                |        |                       |                            |                          |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             | <b>2634701</b> |        |                       |                            |                          |
| <b>Розділ 3. Стіни</b>                               |                          |                                                                                                         |       |        |                               |                             |                |        |                       |                            |                          |
| 22                                                   | КБ6-17-10                | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 1,8    | <u>250131,83</u><br>126390,54 | <u>30244,10</u><br>13191,94 | 450237         | 227503 | <u>54439</u><br>23745 | <u>878,2000</u><br>76,6001 | <u>1580,76</u><br>137,88 |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8      | 9     | 10                   | 11                           | 12                     |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 23 | C1424-11606<br>варіант 1         | Суміші бетонні готові важкі, класу C32/40                                                                        | м3    | 182,7   | <u>5236,97</u>                | -                           | 956794 | -     | -                    | -                            | -                      |
| 24 | C124-24<br>варіант 1             | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                                     | т     | 3,7075  | <u>31618,02</u>               | -                           | 117224 | -     | -                    | -                            | -                      |
| 25 | C124-23                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                     | т     | 2,541   | <u>31618,02</u>               | -                           | 80341  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 26 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                     | т     | 2,584   | <u>31618,02</u>               | -                           | 81701  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 27 | C124-20                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                      | т     | 0,3361  | <u>32157,77</u>               | -                           | 10808  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 28 | C124-19                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм                                      | т     | 0,086   | <u>35086,02</u>               | -                           | 3017   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 29 | & C111-1782-4-40-40<br>варіант 1 | Сітка армувальна, класу 4ВрІ 50х50 мм                                                                            | т     | 0,0184  | <u>60297,02</u>               | -                           | 1109   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 30 | КБ6-17-9                         | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм          | 100м3 | 0,243   | <u>310407,53</u><br>172977,45 | <u>43513,81</u><br>19178,48 | 75429  | 42034 | <u>10574</u><br>4660 | <u>1201,9000</u><br>111,3145 | <u>292,06</u><br>27,05 |
| 31 | C1424-11603<br>варіант 1         | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                        | м3    | 24,6645 | <u>4687,44</u>                | -                           | 115613 | -     | -                    | -                            | -                      |
| 32 | C124-24<br>варіант 1             | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                                     | т     | 0,0065  | <u>31618,02</u>               | -                           | 206    | -     | -                    | -                            | -                      |
| 33 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                     | т     | 1,457   | <u>31618,02</u>               | -                           | 46067  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 34 | C124-20                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                      | т     | 0,0285  | <u>32157,77</u>               | -                           | 916    | -     | -                    | -                            | -                      |
| 35 | КБ6-14-7                         | КОЛОНА К-1<br>Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м | 100м3 | 0,155   | <u>482412,70</u><br>320098,35 | <u>76188,92</u><br>36383,60 | 74774  | 49615 | <u>11809</u><br>5639 | <u>2145,0000</u><br>210,5475 | <u>332,48</u><br>32,63 |



| 1  | 2                                | 3                                                                            | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8      | 9     | 10                   | 11                           | 12                     |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 36 | C1424-11603<br>варіант 1         | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                    | м3    | 15,7325 | <u>4687,44</u>                | -                           | 73745  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 37 | C124-25<br>варіант 1             | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм | т     | 0,84    | <u>31618,02</u>               | -                           | 26559  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 38 | C124-20                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  | т     | 0,2176  | <u>32157,77</u>               | -                           | 6998   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 39 | & C111-1782-4-40-40<br>варіант 1 | Сітка армувальна, класу 4Вр1 50х50 мм                                        | т     | 0,04416 | <u>60297,02</u>               | -                           | 2663   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 40 | КБ6-17-8                         | МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ 13-14 по ОСІ "Г"                                      | 100м3 | 0,092   | <u>442566,43</u><br>246621,31 | <u>58020,74</u><br>25090,93 | 40716  | 22689 | <u>5338</u><br>2308  | <u>1713,6000</u><br>145,7471 | <u>157,68</u><br>13,41 |
| 41 | C1424-11603<br>варіант 1         | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                    | м3    | 9,338   | <u>4687,44</u>                | -                           | 43771  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 42 | C124-24<br>варіант 1             | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм | т     | 0,0095  | <u>31618,02</u>               | -                           | 300    | -     | -                    | -                            | -                      |
| 43 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т     | 0,84    | <u>31618,02</u>               | -                           | 26559  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 44 | C124-20                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  | т     | 0,0287  | <u>32157,77</u>               | -                           | 923    | -     | -                    | -                            | -                      |
| 45 | КБ6-17-3                         | МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ В/1-Г по ОСІ 16                                       | 100м3 | 0,37    | <u>435715,84</u><br>239770,72 | <u>58020,74</u><br>25090,93 | 161215 | 88715 | <u>21468</u><br>9284 | <u>1666,0000</u><br>145,7471 | <u>616,42</u><br>53,93 |
| 46 | C1424-11603<br>варіант 1         | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                    | м3    | 37,555  | <u>4687,44</u>                | -                           | 176037 | -     | -                    | -                            | -                      |
| 47 | C124-22                          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т     | 0,331   | <u>31618,02</u>               | -                           | 10466  | -     | -                    | -                            | -                      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                             | 7                           | 8      | 9      | 10                    | 11                           | 12                     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 48 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм<br>МОНОЛІТНА СТІНА в ОСІ 15                                 | т     | 0,3185 | <u>32157,77</u>               | -                           | 10242  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 49 | КБ6-17-8                     | Улаштування залізобетонних стін і<br>перегородок висотою понад 3 м до 6 м,<br>товщиною понад 150 мм до 200 мм                                 | 100м3 | 0,18   | <u>442566,43</u><br>246621,31 | <u>58020,74</u><br>25090,93 | 79662  | 44392  | <u>10444</u><br>4516  | <u>1713,6000</u><br>145,7471 | <u>308,44</u><br>26,23 |
| 50 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                     | м3    | 18,27  | <u>4687,44</u>                | -                           | 85640  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 51 | C124-24<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16<br>мм                                                            | т     | 0,858  | <u>31618,02</u>               | -                           | 27128  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 52 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                            | т     | 0,484  | <u>31618,02</u>               | -                           | 15303  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 53 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм<br>МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ А-Б по ОСЯХ<br>1-7 (товщ. 500 мм) | т     | 0,04   | <u>32157,77</u>               | -                           | 1286   | -      | -                     | -                            | -                      |
| 54 | КБ6-17-15                    | Улаштування залізобетонних стін і<br>перегородок висотою більше 6 м,<br>товщиною понад 300 мм до 500 мм                                       | 100м3 | 0,78   | <u>263420,39</u><br>135716,56 | <u>31074,47</u><br>13613,35 | 205468 | 105859 | <u>24238</u><br>10618 | <u>943,0000</u><br>79,0328   | <u>735,54</u><br>61,65 |
| 55 | C1424-<br>11606<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C32/40                                                                                                     | м3    | 79,17  | <u>5236,97</u>                | -                           | 414611 | -      | -                     | -                            | -                      |
| 56 | C124-24<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16<br>мм                                                            | т     | 1,514  | <u>31618,02</u>               | -                           | 47870  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 57 | C124-23                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14<br>мм                                                            | т     | 0,723  | <u>31618,02</u>               | -                           | 22860  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 58 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                            | т     | 1,654  | <u>31618,02</u>               | -                           | 52296  | -      | -                     | -                            | -                      |
| 59 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                             | т     | 0,253  | <u>32157,77</u>               | -                           | 8136   | -      | -                     | -                            | -                      |
| 60 | C124-19                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6<br>мм                                                             | т     | 0,025  | <u>35086,02</u>               | -                           | 877    | -      | -                     | -                            | -                      |

| 1                                                | 2                        | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                      | 7                    | 8       | 9      | 10              | 11                    | 12                |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|----------------------|---------|--------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 61                                               | КБ6-17-8                 | МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ А-Б по ОСЯХ 1-7 (товщ. 200 мм)<br>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм | 100м3 | 0,16   | 442566,43<br>246621,31 | 58020,74<br>25090,93 | 70811   | 39459  | 9283<br>4015    | 1713,6000<br>145,7471 | 274,18<br>23,32   |
| 62                                               | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                                                                        | м3    | 16,24  | 4687,44                | -                    | 76124   | -      | -               | -                     | -                 |
| 63                                               | C124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                                                                                     | т     | 0,0025 | 31618,02               | -                    | 79      | -      | -               | -                     | -                 |
| 64                                               | C124-23                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                                                                     | т     | 1,028  | 31618,02               | -                    | 32503   | -      | -               | -                     | -                 |
| 65                                               | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                     | т     | 0,732  | 31618,02               | -                    | 23144   | -      | -               | -                     | -                 |
| 66                                               | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                      | т     | 0,042  | 32157,77               | -                    | 1351    | -      | -               | -                     | -                 |
| 67                                               | C124-19                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм                                                                                      | т     | 0,004  | 35086,02               | -                    | 140     | -      | -               | -                     | -                 |
| 68                                               | КБ6-17-8                 | МОНОЛІТНІ СТІНИ низ на відм. -1,050<br>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм                   | 100м3 | 0,12   | 442566,43<br>246621,31 | 58020,74<br>25090,93 | 53108   | 29595  | 6962<br>3011    | 1713,6000<br>145,7471 | 205,63<br>17,49   |
| 69                                               | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                                                                        | м3    | 12,18  | 4687,44                | -                    | 57093   | -      | -               | -                     | -                 |
| 70                                               | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                     | т     | 0,73   | 31618,02               | -                    | 23081   | -      | -               | -                     | -                 |
| 71                                               | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                                                                      | т     | 0,03   | 32157,77               | -                    | 965     | -      | -               | -                     | -                 |
| Разом прямі витрати по розділу 3                 |                          |                                                                                                                                                                  |       |        |                        |                      | 3893966 | 649861 | 154555<br>67796 |                       | 4503,17<br>393,59 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                          |                                                                                                                                                                  |       |        |                        |                      | 3893966 |        |                 |                       |                   |
| в тому числі:                                    |                          |                                                                                                                                                                  |       |        |                        |                      |         |        |                 |                       |                   |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                          |                                                                                                                                                                  |       |        |                        |                      | 3089550 |        |                 |                       |                   |
| всього заробітна плата, грн.                     |                          |                                                                                                                                                                  |       |        |                        |                      | 717657  |        |                 |                       |                   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8                                                        | 9     | 10                  | 11                           | 12                     |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------|------------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |         |                               |                             | 389397<br>-<br>-<br><b>4283363</b><br><br><b>4283363</b> |       |                     |                              |                        |
|    |                              | <b>Розділ 4. Балки</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             |                                                          |       |                     |                              |                        |
| 72 | КБ6-18-3                     | БАЛКА Б1 (2шт.)<br>Улаштування балок для перекриттів,<br>підкранових і об'єзуювальних на висоті від<br>опорної площадки до 6 м при висоті балок<br>понад 500 мм до 800 мм                                                          | 100м3 | 0,1128  | <u>327217,79</u><br>204922,61 | <u>47019,56</u><br>19498,04 | 36910                                                    | 23115 | <u>5304</u><br>2199 | <u>1389,4000</u><br>113,4416 | <u>156,72</u><br>12,80 |
| 73 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                                                                                                          | м3    | 11,4492 | <u>4687,44</u><br>-           | -<br>-                      | 53667                                                    | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |
| 74 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                                                                                                                  | т     | 0,2     | <u>32157,77</u><br>-          | -<br>-                      | 6432                                                     | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |
| 75 | C124-25<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22<br>мм                                                                                                                                                 | т     | 1,68    | <u>31618,02</u><br>-          | -<br>-                      | 53118                                                    | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |
| 76 | КБ6-18-3                     | БАЛКА Б2 (8 шт.)<br>Улаштування балок для перекриттів,<br>підкранових і об'єзуювальних на висоті від<br>опорної площадки до 6 м при висоті балок<br>понад 500 мм до 800 мм                                                         | 100м3 | 0,071   | <u>327217,79</u><br>204922,61 | <u>47019,56</u><br>19498,04 | 23232                                                    | 14550 | <u>3338</u><br>1384 | <u>1389,4000</u><br>113,4416 | <u>98,64</u><br>8,05   |
| 77 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                                                                                                          | м3    | 7,2065  | <u>4687,44</u><br>-           | -<br>-                      | 33780                                                    | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |
| 78 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                                                                                                                  | т     | 0,088   | <u>32157,77</u><br>-          | -<br>-                      | 2830                                                     | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |
| 79 | C124-25<br>варіант 2         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20<br>мм                                                                                                                                                 | т     | 0,168   | <u>31618,02</u><br>-          | -<br>-                      | 5312                                                     | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |
| 80 | C124-26<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25<br>мм                                                                                                                                                 | т     | 0,952   | <u>31618,02</u><br>-          | -<br>-                      | 30100                                                    | -     | -<br>-              | -<br>-                       | -<br>-                 |

| 1                                                | 2                            | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8      | 9     | 10                   | 11                           | 12                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 81                                               | КБ6-18-3                     | БАЛКА Б3 (9 шт.)<br>Улаштування балок для перекриттів,<br>підкранових і об'єзуювальних на висоті від<br>опорної площадки до 6 м при висоті балок<br>понад 500 мм до 800 мм  | 100м3 | 0,08    | <u>327217,79</u><br>204922,61 | <u>47019,56</u><br>19498,04 | 26177  | 16394 | <u>3762</u><br>1560  | <u>1389,4000</u><br>113,4416 | <u>111,19</u><br>9,08  |
| 82                                               | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                                                   | м3    | 8,12    | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 38062  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 83                                               | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                                                           | т     | 0,225   | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 7235   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 84                                               | C124-25<br>варіант 2         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20<br>мм                                                                                          | т     | 0,162   | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 5122   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 85                                               | C124-26<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25<br>мм                                                                                          | т     | 1,008   | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 31871  | -     | -                    | -                            | -                      |
| 86                                               | КБ6-18-3                     | БАЛКА Б4 (16 шт.)<br>Улаштування балок для перекриттів,<br>підкранових і об'єзуювальних на висоті від<br>опорної площадки до 6 м при висоті балок<br>понад 500 мм до 800 мм | 100м3 | 0,0093  | <u>327217,79</u><br>204922,61 | <u>47019,56</u><br>19498,04 | 3043   | 1906  | <u>437</u><br>181    | <u>1389,4000</u><br>113,4416 | <u>12,92</u><br>1,06   |
| 87                                               | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                                                   | м3    | 0,94395 | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 4425   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 88                                               | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                                                           | т     | 0,1664  | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 5351   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 89                                               | C124-23                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14<br>мм                                                                                          | т     | 0,16    | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 5059   | -     | -                    | -                            | -                      |
| 90                                               | C124-25<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22<br>мм                                                                                          | т     | 1,216   | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 38448  | -     | -                    | -                            | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 4                 |                              |                                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             | 410174 | 55965 | <u>12841</u><br>5324 |                              | <u>379,44</u><br>30,99 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                              |                                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             | 410174 |       |                      |                              |                        |
| в тому числі:                                    |                              |                                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             |        |       |                      |                              |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                              |                                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             | 341368 |       |                      |                              |                        |
| всього заробітна плата, грн.                     |                              |                                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             | 61289  |       |                      |                              |                        |

| 1  | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8                                                         | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                                     | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b> |       |         |                               |                             | 41017<br>-<br>-<br><b>451191</b><br><br><br><b>451191</b> |        |                       |                            |                         |
|    |                                     | <b>Розділ 5. Плити перекриття</b>                                                                                                                                                                                                  |       |         |                               |                             |                                                           |        |                       |                            |                         |
| 91 | КБ6-22-1                            | ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П1 в ОСЯХ В-Г та<br>ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П" в ОСЯХ Б-В Г-Д<br><i>Улаштування перекриттів безбалкових<br/>товщиною до 200 мм на висоті від опорної<br/>площини до 6 м</i>                                              | 100м3 | 1,27    | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 355844                                                    | 176339 | <u>30378</u><br>14720 | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>1225,26</u><br>85,54 |
| 92 | C1424-<br>11603<br>варіант 1        | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                                                                                                          | м3    | 128,905 | <u>4687,44</u><br>-           | -<br>-                      | 604234                                                    | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |
| 93 | C124-20                             | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                                                                                                                  | т     | 0,228   | <u>32157,77</u><br>-          | -<br>-                      | 7332                                                      | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |
| 94 | C124-21                             | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                                                                                                                                 | т     | 2,66    | <u>31945,28</u><br>-          | -<br>-                      | 84974                                                     | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |
| 95 | C124-23                             | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14<br>мм                                                                                                                                                 | т     | 4,51    | <u>31618,02</u><br>-          | -<br>-                      | 142597                                                    | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |
| 96 | & C111-<br>1781-14-200<br>варіант 1 | Сітка арматурна 14/14/200/200 класу А500С                                                                                                                                                                                          | м2    | 372,24  | <u>506,16</u><br>-            | -<br>-                      | 188413                                                    | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |
| 97 | & C111-<br>1781-10-150<br>варіант 1 | Сітка арматурна 10/10/200/200 класу А500С                                                                                                                                                                                          | м2    | 428,64  | <u>372,62</u><br>-            | -<br>-                      | 159720                                                    | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |
| 98 | КБ6-22-1                            | ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П3<br><i>Улаштування перекриттів безбалкових<br/>товщиною до 200 мм на висоті від опорної<br/>площини до 6 м</i>                                                                                                  | 100м3 | 0,006   | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 1681                                                      | 833    | <u>144</u><br>70      | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>5,79</u><br>0,40     |
| 99 | C1424-<br>11603<br>варіант 1        | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                                                                                                                                                          | м3    | 0,609   | <u>4687,44</u><br>-           | -<br>-                      | 2855                                                      | -      | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                         | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8     | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 100 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм<br>ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П4  | т     | 0,0268  | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 862   | -    | -                  | -                          | -                    |
| 101 | КБ6-22-1                     | Улаштування перекриттів безбалкових<br>товщиною до 200 мм на висоті від опорної<br>площини до 6 м         | 100м3 | 0,0023  | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 644   | 319  | <u>55</u><br>27    | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>2,22</u><br>0,15  |
| 102 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                 | м3    | 0,23345 | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 1094  | -    | -                  | -                          | -                    |
| 103 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм<br>ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П5  | т     | 0,0116  | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 373   | -    | -                  | -                          | -                    |
| 104 | КБ6-22-1                     | Улаштування перекриттів безбалкових<br>товщиною до 200 мм на висоті від опорної<br>площини до 6 м         | 100м3 | 0,0072  | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 2017  | 1000 | <u>172</u><br>83   | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>6,93</u><br>0,48  |
| 105 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                 | м3    | 0,7308  | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 3426  | -    | -                  | -                          | -                    |
| 106 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм<br>ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П6  | т     | 0,0571  | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 1836  | -    | -                  | -                          | -                    |
| 107 | КБ6-22-1                     | Улаштування перекриттів безбалкових<br>товщиною до 200 мм на висоті від опорної<br>площини до 6 м         | 100м3 | 0,06    | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 16812 | 8331 | <u>1435</u><br>695 | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>57,89</u><br>4,04 |
| 108 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                 | м3    | 6,09    | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 28547 | -    | -                  | -                          | -                    |
| 109 | C124-19                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6<br>мм                         | т     | 0,034   | <u>35086,02</u><br>-          | -                           | 1193  | -    | -                  | -                          | -                    |
| 110 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                         | т     | 0,005   | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 161   | -    | -                  | -                          | -                    |
| 111 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм<br>ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П7 | т     | 0,637   | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 20141 | -    | -                  | -                          | -                    |

| 1   | 2                        | 3                                                                                            | 4     | 5      | 6                             | 7                           | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 112 | КБ6-22-1                 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,13   | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 36425 | 18050 | <u>3110</u><br>1507 | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>125,42</u><br>8,76 |
| 113 | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                    | м3    | 13,195 | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 61851 | -     | -                   | -                          | -                     |
| 114 | C124-19                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм                  | т     | 0,045  | <u>35086,02</u><br>-          | -                           | 1579  | -     | -                   | -                          | -                     |
| 115 | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                  | т     | 0,025  | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 804   | -     | -                   | -                          | -                     |
| 116 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                 | т     | 0,756  | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 23903 | -     | -                   | -                          | -                     |
| 117 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                         | 100м3 | 0,017  | <u>56669,31</u><br>35463,61   | <u>13146,49</u><br>5623,85  | 963   | 603   | <u>223</u><br>96    | <u>249,4100</u><br>32,7235 | <u>4,24</u><br>0,56   |
| 118 | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                    | м3    | 1,7255 | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 8088  | -     | -                   | -                          | -                     |
| 119 | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                  | т     | 0,0041 | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 132   | -     | -                   | -                          | -                     |
| 120 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                 | т     | 0,107  | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 3383  | -     | -                   | -                          | -                     |
| 121 | КБ6-22-1                 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,024  | <u>280191,96</u><br>138849,70 | <u>23919,33</u><br>11590,60 | 6725  | 3332  | <u>574</u><br>278   | <u>964,7700</u><br>67,3508 | <u>23,15</u><br>1,62  |
| 122 | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу C20/25                                                    | м3    | 2,436  | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 11419 | -     | -                   | -                          | -                     |
| 123 | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                  | т     | 0,0041 | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 132   | -     | -                   | -                          | -                     |
| 124 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                 | т     | 0,144  | <u>31618,02</u><br>-          | -                           | 4553  | -     | -                   | -                          | -                     |



| 1   | 2                        | 3                                                                                                     | 4     | 5      | 6                             | 7                           | 8              | 9      | 10                    | 11                          | 12                       |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                      |       |        |                               |                             | 1784713        | 208807 | <u>36091</u><br>17476 |                             | <u>1450,92</u><br>101,55 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                         |       |        |                               |                             | 1784713        |        |                       |                             |                          |
|     |                          | в тому числі:                                                                                         |       |        |                               |                             |                |        |                       |                             |                          |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |       |        |                               |                             | 1539815        |        |                       |                             |                          |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                          |       |        |                               |                             | 226283         |        |                       |                             |                          |
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                       |       |        |                               |                             | 178467         |        |                       |                             |                          |
|     |                          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |       |        |                               |                             | -              |        |                       |                             |                          |
|     |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                   |       |        |                               |                             | -              |        |                       |                             |                          |
|     |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                 |       |        |                               |                             | <b>1963180</b> |        |                       |                             |                          |
|     |                          | -----                                                                                                 |       |        |                               |                             |                |        |                       |                             |                          |
|     |                          | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                            |       |        |                               |                             | <b>1963180</b> |        |                       |                             |                          |
|     |                          | <b>Розділ 6. СХОДИ</b>                                                                                |       |        |                               |                             |                |        |                       |                             |                          |
|     |                          | МОНОЛІТНІ СХОДИ Сх-1                                                                                  |       |        |                               |                             |                |        |                       |                             |                          |
| 125 | КБ6-22-5                 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м                               | 100м3 | 0,045  | <u>420708,70</u><br>218112,20 | <u>33546,40</u><br>13637,13 | 18932          | 9815   | <u>1510</u><br>614    | <u>1515,5100</u><br>79,4730 | <u>68,20</u><br>3,58     |
| 126 | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                             | м3    | 4,5675 | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 21410          | -      | -                     | -                           | -                        |
| 127 | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                           | т     | 0,1143 | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 3676           | -      | -                     | -                           | -                        |
| 128 | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                          | т     | 0,1392 | <u>31945,28</u><br>-          | -                           | 4447           | -      | -                     | -                           | -                        |
| 129 | C124-20<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка)                   | т     | 0,133  | <u>42528,62</u><br>-          | -                           | 5656           | -      | -                     | -                           | -                        |
| 130 | КБ6-3-4                  | МОНОЛІТНІ СХОДИ Сх-2<br>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,01   | <u>136142,80</u><br>69661,72  | <u>25595,05</u><br>11954,92 | 1361           | 697    | <u>256</u><br>120     | <u>489,9200</u><br>61,2455  | <u>4,90</u><br>0,61      |
| 131 | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                             | м3    | 1,015  | <u>4687,44</u><br>-           | -                           | 4758           | -      | -                     | -                           | -                        |
| 132 | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                           | т     | 0,0034 | <u>32157,77</u><br>-          | -                           | 109            | -      | -                     | -                           | -                        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                            | 7                           | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 133 | C124-21                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                | т     | 0,014   | <u>31945,28</u><br>-         | -                           | 447   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 134 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                | т     | 0,0278  | <u>31618,02</u><br>-         | -                           | 879   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 135 | КБ6-1-19                     | Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних із ребрами угору                                                  | 100м3 | 0,042   | <u>140833,93</u><br>62870,60 | <u>23746,51</u><br>9458,03  | 5915  | 2641 | <u>997</u><br>397 | <u>421,3000</u><br>55,0022 | <u>17,69</u><br>2,31 |
| 136 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                         | м3    | 4,263   | <u>4687,44</u><br>-          | -                           | 19983 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 137 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                 | т     | 0,041   | <u>32157,77</u><br>-         | -                           | 1318  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 138 | C124-21                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                | т     | 0,1082  | <u>31945,28</u><br>-         | -                           | 3456  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 139 | C124-20<br>варіант 1         | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм (сітка)<br>МОНОЛІТНІ СХОДИ Сх-3 | т     | 0,108   | <u>42528,62</u><br>-         | -                           | 4593  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 140 | КБ6-3-4                      | Улаштування залізобетонних<br>фундаментів загального призначення<br>об'ємом до 5 м3                               | 100м3 | 0,0054  | <u>136142,80</u><br>69661,72 | <u>25595,05</u><br>11954,92 | 735   | 376  | <u>138</u><br>65  | <u>489,9200</u><br>61,2455 | <u>2,64</u><br>0,33  |
| 141 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                         | м3    | 0,5481  | <u>4687,44</u><br>-          | -                           | 2569  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 142 | C124-20                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                 | т     | 0,00244 | <u>32157,77</u><br>-         | -                           | 78    | -    | -                 | -                          | -                    |
| 143 | C124-21                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                | т     | 0,009   | <u>31945,28</u><br>-         | -                           | 288   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 144 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                | т     | 0,0155  | <u>31618,02</u><br>-         | -                           | 490   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 145 | КБ6-1-19                     | Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних із ребрами угору                                                  | 100м3 | 0,0117  | <u>140833,93</u><br>62870,60 | <u>23746,51</u><br>9458,03  | 1648  | 736  | <u>278</u><br>111 | <u>421,3000</u><br>55,0022 | <u>4,93</u><br>0,64  |
| 146 | C1424-<br>11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25                                                                         | м3    | 1,18755 | <u>4687,44</u><br>-          | -                           | 5567  | -    | -                 | -                          | -                    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5      | 6                    | 7      | 8                                                                        | 9       | 10                      | 11     | 12                        |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 147 | C124-20              | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм                                                                                                                                                                                                                                             | т | 0,0103 | <u>32157,77</u><br>- | -<br>- | 331                                                                      | -       | -<br>-                  | -<br>- | -<br>-                    |
| 148 | C124-21              | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                                                                                                                                                                                                                            | т | 0,0485 | <u>31945,28</u><br>- | -<br>- | 1549                                                                     | -       | -<br>-                  | -<br>- | -<br>-                    |
| 149 | C124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм (сітка)                                                                                                                                                                                                                                     | т | 0,0595 | <u>42528,62</u><br>- | -<br>- | 2530                                                                     | -       | -<br>-                  | -<br>- | -<br>-                    |
|     |                      | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |                      |        | 112725                                                                   | 14265   | <u>3179</u><br>1307     |        | <u>98,37</u><br>7,47      |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |        |                      |        | 112725<br><br>95281<br>15572<br>11276<br>-<br>-<br><b>124001</b>         |         |                         |        |                           |
|     |                      | -----<br><b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |                      |        | <b>124001</b>                                                            |         |                         |        |                           |
|     |                      | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |                      |        | 9168034                                                                  | 1094130 | <u>806318</u><br>230749 |        | <u>7620,06</u><br>1333,18 |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |        |                      |        | 9168034<br><br>7267586<br>1324879<br>916789<br>-<br>-<br><b>10084823</b> |         |                         |        |                           |
|     |                      | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |                      |        | <b>10084823</b>                                                          |         |                         |        |                           |
|     |                      | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |                      |        | <b>8953,24</b>                                                           |         |                         |        |                           |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1324879 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на архітектурно-будівельна частина  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 5641,531 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 8,27971 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 1258,660 тис. грн.   |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                     |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Стіни</b>                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КБ8-5-1                    | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                       | 1 м3           | 10,4      | 6328,76                | 200,39             | 65819                   | 12273            | 2084               | 8,2000                             | 85,26  |
|        |                            |                                                                                                     |                |           | 1180,14                | 106,02             |                         |                  | 1103               | 0,6120                             | 6,36   |
| 2      | КБ8-6-5                    | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2          | 1,982     | 91712,13               | 1879,25            | 181773                  | 56546            | 3725               | 191,1800                           | 378,92 |
|        |                            |                                                                                                     |                |           | 28529,79               | 994,23             |                         |                  | 1971               | 5,7392                             | 11,38  |
|        |                            | ПЕРЕМИЧКИ ПМ-1 (8шт.); ПМ-2 (8шт.); ПМ-3 (1шт.)                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 3      | КБ6-18-9                   | Улаштування перемичок                                                                               | 100м3          | 0,00236   | 866848,94              | 45160,95           | 2046                    | 554              | 107                | 1593,0000                          | 3,76   |
|        |                            |                                                                                                     |                |           | 234951,57              | 18235,91           |                         |                  | 43                 | 106,1401                           | 0,25   |
| 4      | С124-21                    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                        | т              | 0,04404   | 31945,28               | -                  | 1407                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                     |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                    |                |           |                        |                    | 251045                  | 69373            | 5916               |                                    | 467,96 |
|        |                            |                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  | 3117               |                                    | 17,99  |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |                |           |                        |                    | 251045                  |                  |                    |                                    |        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6                          | 7                         | 8                                                                        | 9    | 10                | 11                       | 12                  |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                          | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |       |                            |                           | 175756<br>72490<br>25105<br>-<br>-<br><b>276150</b><br><br><b>276150</b> |      |                   |                          |                     |
|    |                          | <b>Розділ 2. ОПОРЯДЖЕННЯ ДАХУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                            |                           |                                                                          |      |                   |                          |                     |
|    |                          | ТИП -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                            |                           |                                                                          |      |                   |                          |                     |
| 5  | КБ12-20-3                | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,26  | <u>1760,08</u><br>1598,99  | <u>161,09</u><br>69,40    | 458                                                                      | 416  | <u>42</u><br>18   | <u>10,9700</u><br>0,4017 | <u>2,88</u><br>0,10 |
| 6  | С1555-108<br>варіант 3   | Пароізоляційна мембрана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м2    | 28,6  | <u>31,86</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 911                                                                      | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 7  | КБ12-18-1                | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,26  | <u>4811,64</u><br>4022,90  | <u>788,74</u><br>349,81   | 1251                                                                     | 1046 | <u>205</u><br>91  | <u>29,3900</u><br>1,9888 | <u>7,64</u><br>0,52 |
| 8  | КБ12-18-2                | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,26  | <u>3664,59</u><br>2875,85  | <u>788,74</u><br>349,81   | 953                                                                      | 748  | <u>205</u><br>91  | <u>21,0100</u><br>1,9888 | <u>5,46</u><br>0,52 |
| 9  | & С114-97-3<br>варіант 2 | Екструдований пінополістирол, товщ. 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3    | 5,304 | <u>2728,00</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 14469                                                                    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 10 | КБ12-20-3                | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,26  | <u>1760,08</u><br>1598,99  | <u>161,09</u><br>69,40    | 458                                                                      | 416  | <u>42</u><br>18   | <u>10,9700</u><br>0,4017 | <u>2,88</u><br>0,10 |
| 11 | С1555-108<br>варіант 1   | Гідроізоляційна мембрана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2    | 28,6  | <u>27,43</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 784                                                                      | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 12 | КБ12-22-1                | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,26  | <u>12206,62</u><br>4749,61 | <u>2640,73</u><br>1134,36 | 3174                                                                     | 1235 | <u>687</u><br>295 | <u>38,3900</u><br>6,4686 | <u>9,98</u><br>1,68 |
| 13 | КБ12-22-2<br>К=5         | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (товщ. 20 мм)                                                                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,26  | <u>1745,61</u><br>86,60    | <u>171,58</u><br>73,91    | 454                                                                      | 23   | <u>45</u><br>19   | <u>0,7000</u><br>0,4190  | <u>0,18</u><br>0,11 |
| 14 | КБ12-1-6                 | Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,26  | <u>5154,80</u><br>3290,93  | <u>478,59</u><br>212,71   | 1340                                                                     | 856  | <u>124</u><br>55  | <u>21,8000</u><br>1,2096 | <u>5,67</u><br>0,31 |
| 15 | & С111-859-1             | Бікроеласт ЕПП нижній шар гідроізоляція Євроруберойд                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 29,38 | <u>94,17</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2767                                                                     | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8      | 9     | 10    | 11                         | 12                    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|----------------------------|-----------------------|
| 16 | & С111-859-2<br>варіант 1 | Євроруберойд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)                                                                                    | м2     | 29,9    | <u>115,94</u><br>-          | -                           | 3467   | -     | -     | -                          | -                     |
| 17 | КБ11-7-1                  | Запірання поверхні гідроізоляції піском                                                                                                        | 100м2  | 0,26    | <u>1903,28</u><br>1890,40   | <u>12,88</u><br>4,30        | 495    | 492   | 3     | <u>13,9400</u><br>0,0278   | <u>3,62</u><br>0,01   |
| 18 | С1421-9551-1              | Пісок кварцевий                                                                                                                                | т      | 0,104   | <u>32888,98</u><br>-        | -                           | 3420   | -     | -     | -                          | -                     |
| 19 | КБ12-1-6                  | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари                                                                           | 100м2  | 0,26    | <u>5154,80</u><br>3290,93   | <u>478,59</u><br>212,71     | 1340   | 856   | 124   | <u>21,8000</u><br>1,2096   | <u>5,67</u><br>0,31   |
| 20 | КБ12-1-7                  | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів                                                                    | 100м2  | -0,26   | <u>2314,01</u><br>1384,30   | <u>237,07</u><br>105,18     | -602   | -360  | -62   | <u>9,1700</u><br>0,5980    | <u>-2,38</u><br>-0,16 |
| 21 | & С111-859-2<br>варіант 1 | Євроруберойд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)                                                                                    | м2     | 29,9    | <u>115,94</u><br>-          | -                           | 3467   | -     | -     | -                          | -                     |
| 22 | КБ12-20-3                 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                                                                                                | 100м2  | 4,19    | <u>1760,08</u><br>1598,99   | <u>161,09</u><br>69,40      | 7375   | 6700  | 675   | <u>10,9700</u><br>0,4017   | <u>45,96</u><br>1,68  |
| 23 | С1555-108<br>варіант 1    | Гідроізоляційна мембрана                                                                                                                       | м2     | 460,9   | <u>27,43</u><br>-           | -                           | 12642  | -     | -     | -                          | -                     |
| 24 | КБ12-18-1                 | Упелення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар                                                         | 100м2  | 4,19    | <u>4811,64</u><br>4022,90   | <u>788,74</u><br>349,81     | 20161  | 16856 | 3305  | <u>29,3900</u><br>1,9888   | <u>123,14</u><br>8,33 |
| 25 | КБ12-18-2                 | Упелення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар                                            | 100м2  | 4,19    | <u>4089,65</u><br>2875,85   | <u>788,74</u><br>349,81     | 17136  | 12050 | 3305  | <u>21,0100</u><br>1,9888   | <u>88,03</u><br>8,33  |
| 26 | & С114-97-3<br>варіант 2  | Екструдований пінополістирол, товщ. 200 мм                                                                                                     | м3     | 85,476  | <u>2728,00</u><br>-         | -                           | 233179 | -     | -     | -                          | -                     |
| 27 | КБ12-20-3                 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                                                                                                | 100м2  | 4,19    | <u>1760,08</u><br>1598,99   | <u>161,09</u><br>69,40      | 7375   | 6700  | 675   | <u>10,9700</u><br>0,4017   | <u>45,96</u><br>1,68  |
| 28 | С1555-108<br>варіант 1    | Гідроізоляційна мембрана                                                                                                                       | м2     | 460,9   | <u>27,43</u><br>-           | -                           | 12642  | -     | -     | -                          | -                     |
| 29 | КБ1-73-21                 | Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3 у ґрунтах 2 групи | 1000м3 | 0,21788 | <u>61947,61</u><br>2924,05  | <u>59023,56</u><br>23151,14 | 13497  | 637   | 12860 | <u>23,4600</u><br>133,6472 | <u>5,11</u><br>29,12  |
| 30 | КБ27-12-1                 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                    | 100м3  | 0,419   | <u>91913,62</u><br>1968,40  | <u>9311,97</u><br>1889,26   | 38512  | 825   | 3902  | <u>14,7800</u><br>9,3659   | <u>6,19</u><br>3,92   |
| 31 | КБ27-13-1                 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                      | 1000м2 | 0,419   | <u>278257,85</u><br>4265,76 | <u>21188,69</u><br>5820,54  | 116590 | 1787  | 8878  | <u>32,0300</u><br>30,7883  | <u>13,42</u><br>12,90 |
| 32 | КБ12-20-3                 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар                                                                                                 | 100м2  | 4,19    | <u>3389,37</u><br>1598,99   | <u>161,09</u><br>69,40      | 14201  | 6700  | 675   | <u>10,9700</u><br>0,4017   | <u>45,96</u><br>1,68  |

| 1                                | 2                  | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7        | 8       | 9     | 10    | 11       | 12     |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 33                               | & C111-1716-2      | Плівка гідроізоляційна                                                                                                             | м2     | 460,9   | 23,80    | -        | 10969   | -     | -     | -        | -      |
| 34                               | КБ6-1-16           | Улаштування фундаментних плит заізобетонних плоских                                                                                | 100м3  | 0,419   | 59427,92 | 13146,49 | 24900   | 14859 | 5508  | 249,4100 | 104,50 |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 35463,61 | 5623,85  |         |       | 2356  | 32,7235  | 13,71  |
| 35                               | C1424-11636        | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше                                           | м3     | 42,5285 | 4643,48  | -        | 197480  | -     | -     | -        | -      |
| 36                               | & C111-870-4       | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                                                  | м2     | 460,9   | 98,25    | -        | 45283   | -     | -     | -        | -      |
| 37                               | ЗБ1-3-1            | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм                                                          | 100 м2 | 4,19    | 84663,79 | 310,38   | 354741  | 17241 | 1300  | 26,9300  | 112,84 |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 4114,90  | 171,10   |         |       | 717   | 0,9963   | 4,17   |
| 38                               | ЗБ1-3-2 К=3        | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати ТИП -3 | 100 м2 | 4,19    | 24892,38 | 91,97    | 104299  | 3054  | 385   | 4,7700   | 19,99  |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 728,86   | 50,70    |         |       | 212   | 0,2952   | 1,24   |
| 39                               | КБ12-22-1          | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                                     | 100м2  | 0,42    | 12206,62 | 2640,73  | 5127    | 1995  | 1109  | 38,3900  | 16,12  |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 4749,61  | 1134,36  |         |       | 476   | 6,4686   | 2,72   |
| 40                               | КБ12-22-2 К=5      | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (товщ. 20 мм)                                         | 100м2  | 0,42    | 1745,61  | 171,58   | 733     | 36    | 72    | 0,7000   | 0,29   |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 86,60    | 73,91    |         |       | 31    | 0,4190   | 0,18   |
| 41                               | КБ12-1-6           | Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари                                                                 | 100м2  | 0,42    | 5154,80  | 478,59   | 2165    | 1382  | 201   | 21,8000  | 9,16   |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 3290,93  | 212,71   |         |       | 89    | 1,2096   | 0,51   |
| 42                               | & C111-859-1       | Бікроеласт ЕПП нижній шар гідроізоляція Євроруберойд                                                                               | м2     | 47,46   | 94,17    | -        | 4469    | -     | -     | -        | -      |
| 43                               | & C111-859-2       | Євроруберойд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)                                                                        | м2     | 48,3    | 115,94   | -        | 5600    | -     | -     | -        | -      |
| 44                               | варіант 1 КБ11-7-1 | Запірання поверхні гідроізоляції піском                                                                                            | 100м2  | 0,42    | 1903,28  | 12,88    | 799     | 794   | 5     | 13,9400  | 5,85   |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 1890,40  | 4,30     |         |       | 2     | 0,0278   | 0,01   |
| 45                               | C1421-9551-1       | Пісок кварцевий                                                                                                                    | т      | 0,168   | 32888,98 | -        | 5525    | -     | -     | -        | -      |
| 46                               | КБ12-1-6           | Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари                                                                 | 100м2  | 0,42    | 5154,80  | 478,59   | 2165    | 1382  | 201   | 21,8000  | 9,16   |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 3290,93  | 212,71   |         |       | 89    | 1,2096   | 0,51   |
| 47                               | КБ12-1-7           | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів                                                          | 100м2  | -0,42   | 2314,01  | 237,07   | -972    | -581  | -100  | 9,1700   | -3,85  |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         | 1384,30  | 105,18   |         |       | -44   | 0,5980   | -0,25  |
| 48                               | & C111-859-2       | Євроруберойд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)                                                                        | м2     | 47,46   | 115,94   | -        | 5503    | -     | -     | -        | -      |
|                                  | варіант 1          |                                                                                                                                    |        |         | -        | -        |         |       | -     | -        | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 2 |                    |                                                                                                                                    |        |         |          |          | 1300702 | 98145 | 44371 |          | 689,37 |
|                                  |                    |                                                                                                                                    |        |         |          |          |         |       | 16624 |          | 93,94  |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6         | 7      | 8                                                                                            | 9     | 10  | 11       | 12     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------|
|    |              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |       |         |           |        | 1300702<br><br>1158186<br>114769<br>130071<br>-<br>-<br><b>1430773</b><br><br><b>1430773</b> |       |     |          |        |
|    |              | <b>Розділ 3. Підлоги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |           |        |                                                                                              |       |     |          |        |
|    |              | <b>ТИП ПІДЛОГИ "А"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |           |        |                                                                                              |       |     |          |        |
| 49 | КБ11-11-5    | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,9524  | 17738,55  | -      | 16894                                                                                        | 7539  | -   | 57,8300  | 55,08  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 7915,77   | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 50 | КБ11-11-6    | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (товщ. 110 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,9524  | 46938,87  | -      | 44705                                                                                        | 4106  | -   | 31,5000  | 30,00  |
|    | K=18         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 4311,72   | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 51 | КБ11-11-18   | Армування стяжки дрібною сіткою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,9524  | 16018,83  | -      | 15256                                                                                        | 2017  | -   | 16,2000  | 15,43  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 2118,31   | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 52 | & С111-870-4 | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2    | 104,764 | 98,25     | -      | 10293                                                                                        | -     | -   | -        | -      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | -         | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 53 | С111-2006-1  | Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для підлог Ceresit CF 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кг    | 380,96  | 25,11     | -      | 9566                                                                                         | -     | -   | -        | -      |
|    | варіант 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | -         | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 54 | КБ11-29-1    | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт(з сапожком)                                                                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 1,14335 | 120235,73 | -      | 137472                                                                                       | 26549 | -   | 155,6000 | 177,91 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 23220,19  | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
|    |              | <b>ТИП ПІДЛОГИ "Б"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |           |        |                                                                                              |       |     |          |        |
| 55 | КБ11-9-1     | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 2,983   | 4660,99   | -      | 13904                                                                                        | 13904 | -   | 32,7800  | 97,76  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 4660,99   | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 56 | & С114-97-3  | Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3    | 15,2133 | 2728,00   | -      | 41502                                                                                        | -     | -   | -        | -      |
|    | варіант 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | -         | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |
| 57 | КБ11-11-1    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 2,983   | 14175,90  | 181,80 | 42287                                                                                        | 22968 | 542 | 56,2500  | 167,79 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 7699,50   | 164,41 |                                                                                              |       | 490 | 1,0323   | 3,08   |
| 58 | КБ11-11-2    | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 2,983   | 10750,05  | 281,49 | 32067                                                                                        | 4606  | 840 | 11,2800  | 33,65  |
|    | K=6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 1544,01   | 254,58 |                                                                                              |       | 759 | 1,5984   | 4,77   |
| 59 | КБ11-11-18   | Армування стяжки дрібною сіткою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 2,983   | 16018,83  | -      | 47784                                                                                        | 6319  | -   | 16,2000  | 48,32  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 2118,31   | -      |                                                                                              |       | -   | -        | -      |

| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4     | 5       | 6        | 7       | 8      | 9      | 10    | 11       | 12      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|--------|--------|-------|----------|---------|
| 60 | & C111-870-4      | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                             | м2    | 328,13  | 98,25    | -       | 32239  | -      | -     | -        | -       |
| 61 | КБ13-13-1         | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунтовою, перший шар         | 100м2 | 2,983   | 1141,04  | 11,20   | 3404   | 3365   | 33    | 6,6900   | 19,96   |
|    | застосовано       |                                                                               |       |         | 1128,00  | 4,20    |        |        | 13    | 0,0272   | 0,08    |
| 62 | C111-2014-1       | Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14                          | л     | 59,66   | 635,95   | -       | 37941  | -      | -     | -        | -       |
| 63 | КБ11-21-2         | Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм   | 100м2 | 2,983   | 44532,51 | 3158,60 | 132840 | 51602  | 9422  | 121,6600 | 362,91  |
|    |                   |                                                                               |       |         | 17298,84 | 2641,76 |        |        | 7880  | 19,2990  | 57,57   |
| 64 | C111-2003-2       | Полімерне покриття типу "Коутекс ПБ"                                          | кг    | 2386,4  | 59,20    | -       | 141275 | -      | -     | -        | -       |
|    | варіант 1         |                                                                               |       |         | -        | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 65 | КБ11-43-1         | Улаштування плінтусів алюмінієвих                                             | 100м  | 0,46825 | 46311,64 | -       | 21685  | 943    | -     | 12,8400  | 6,01    |
|    |                   |                                                                               |       |         | 2013,83  | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 66 | КБ11-15-7         | ТИП ПІДЛОГИ " В "                                                             |       |         |          |         |        |        |       |          |         |
|    |                   | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                             | 100м2 | 0,5677  | 14173,26 | 370,39  | 8046   | 7485   | 210   | 90,4600  | 51,35   |
|    |                   | ДОДАТКОВІ ПЛИТКИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ПІДЛОГ                                        |       |         | 13185,45 | 136,59  |        |        | 78    | 0,9048   | 0,51    |
| 67 | КБ34-108-4        | Установлення вказівника на стіні                                              | 1 шт  | 16      | 134,14   | -       | 2146   | 2146   | -     | 0,9800   | 15,68   |
|    |                   |                                                                               |       |         | 134,14   | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 68 | C1110-193         | Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію шрифтом Брайля | шт    | 16      | 984,42   | -       | 15751  | -      | -     | -        | -       |
|    | варіант 2         |                                                                               |       |         | -        | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 69 | КБ11-41-2         | Улаштування покриттів із плиток поліуретанових на клею                        | 100м2 | 0,2583  | 30781,29 | -       | 7951   | 2577   | -     | 59,9800  | 15,49   |
|    |                   |                                                                               |       |         | 9975,27  | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 70 | & C1426-11789-6-1 | Поліуританова направляюча тактильна плитка                                    | шт.   | 86      | 208,11   | -       | 17897  | -      | -     | -        | -       |
|    | варіант 4         |                                                                               |       |         | -        | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 71 | & C1426-11789-6-1 | Поліуританова направляюча тактильна плитка (ліво/право)                       | шт.   | 18      | 211,17   | -       | 3801   | -      | -     | -        | -       |
|    | варіант 6         |                                                                               |       |         | -        | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 72 | & C1426-11789-6-1 | Поліуританова попереджувальна тактильна плитка                                | шт.   | 86      | 208,11   | -       | 17897  | -      | -     | -        | -       |
|    | варіант 5         |                                                                               |       |         | -        | -       |        |        | -     | -        | -       |
| 73 | & C1113-130-10-1  | Смуга попереджувальна еластична самоклеюча 1000х100х3 для сходів              | шт.   | 108     | 46,55    | -       | 5027   | -      | -     | -        | -       |
|    |                   |                                                                               |       |         | -        | -       |        |        | -     | -        | -       |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 3                                              |       |         |          |         | 859630 | 156126 | 11047 |          | 1097,36 |
|    |                   |                                                                               |       |         |          |         |        |        | 9220  |          | 66,01   |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |       |         |          |         | 859630 |        |       |          |         |
|    |                   | в тому числі:                                                                 |       |         |          |         |        |        |       |          |         |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |       |         |          |         | 692457 |        |       |          |         |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                    | 7                  | 8                                                               | 9    | 10         | 11                 | 12            |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|---------------|
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |        |                      |                    | 165346<br>85965<br>-<br>-<br><b>945595</b><br><br><b>945595</b> |      |            |                    |               |
|    |                                 | <b>Розділ 4. Двері</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                      |                    |                                                                 |      |            |                    |               |
| 74 | КБ10-28-1                       | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,0882 | 33259,67<br>14810,69 | 7859,51<br>2949,51 | 2934                                                            | 1306 | 693<br>260 | 98,1100<br>14,8500 | 8,63<br>1,31  |
| 75 | КБ10-28-2                       | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,168  | 17923,94<br>11968,11 | 5850,97<br>2195,74 | 3011                                                            | 2011 | 983<br>369 | 79,2800<br>11,0550 | 13,32<br>1,86 |
| 76 | & С126-401-2                    | Двері металопластикові                                                                                                                                                                                                                                             | м2    | 25,62  | 5202,08<br>-         | -<br>-             | 133277                                                          | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 77 | & С1-1-7-2                      | Дюбель-шурупи 150мм                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 100    | 10,60<br>-           | -<br>-             | 1060                                                            | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 78 | & С111-202-1-2                  | Піна монтажна                                                                                                                                                                                                                                                      | л     | 4,2    | 304,41<br>-          | -<br>-             | 1279                                                            | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 79 | КБ10-96-2                       | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полопів                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 0,2121 | 39368,89<br>37495,34 | 1857,70<br>697,16  | 8350                                                            | 7953 | 394<br>148 | 235,4200<br>3,5100 | 49,93<br>0,74 |
| 80 | & С123-199-1-10-21<br>варіант 2 | Дверні внутрішні одностулкові металеві захисно-герметичні 3 бар 1200х2100                                                                                                                                                                                          | шт.   | 1      | 83754,12<br>-        | -<br>-             | 83754                                                           | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 81 | & С123-199-1-10-21<br>варіант 1 | Дверні внутрішні одностулкові металеві герметичні 1200х2100                                                                                                                                                                                                        | шт.   | 1      | 11895,12<br>-        | -<br>-             | 11895                                                           | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 82 | & С126-401-24-12<br>варіант 1   | Двері внутрішні одностулкові металеві REI30                                                                                                                                                                                                                        | шт.   | 3      | 14970,24<br>-        | -<br>-             | 44911                                                           | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 83 | & С126-401-26-24<br>варіант 1   | Двері внутрішні двостулкові, металеві EI 30 розм. 1500х2100                                                                                                                                                                                                        | шт.   | 2      | 23322,18<br>-        | -<br>-             | 46644                                                           | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |
| 84 | & С126-401-26-24<br>варіант 2   | Двері внутрішні одностулкові, металеві, герметичні розм. 1300х2100                                                                                                                                                                                                 | шт.   | 2      | 17704,36<br>-        | -<br>-             | 35409                                                           | -    | -<br>-     | -<br>-             | -<br>-        |

| 1                                                      | 2                             | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 85                                                     | & C126-401-26-24<br>варіант 3 | Двері внутрішні одноствулкові, металеві, розм. 1500x2100                                                                                              | шт.      | 1     | <u>17805,11</u><br>-        | -                       | 17805         | -     | -                  | -                        | -                    |
| 86                                                     | C111-889<br>варіант 1         | Запізні вироби для дверей                                                                                                                             | комплект | 10    | <u>1183,37</u><br>-         | -                       | 11834         | -     | -                  | -                        | -                    |
| 87                                                     | КБ10-20-4                     | ВІТРАЖНЕ ВІКНО<br>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2    | 0,052 | <u>14781,84</u><br>13803,93 | <u>923,73</u><br>692,03 | 769           | 718   | <u>48</u><br>36    | <u>86,6700</u><br>4,2229 | <u>4,51</u><br>0,22  |
| 88                                                     | & C126-401-5<br>варіант 1     | Вікно вітринне (профіль Металопластиковий)                                                                                                            | м2       | 5,2   | <u>5665,53</u><br>-         | -                       | 29461         | -     | -                  | -                        | -                    |
| 89                                                     | & C1-1-7-2<br>варіант 1       | Дюбель-шурупи 10x100                                                                                                                                  | шт       | 14    | <u>10,60</u><br>-           | -                       | 148           | -     | -                  | -                        | -                    |
| 90                                                     | & C111-202-1-2                | Піна монтажна                                                                                                                                         | л        | 1,2   | <u>304,41</u><br>-          | -                       | 365           | -     | -                  | -                        | -                    |
| 91                                                     | КБ10-25-3                     | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                            | 100м     | 0,04  | <u>4638,72</u><br>4426,98   | <u>211,74</u><br>158,63 | 186           | 177   | <u>9</u><br>6      | <u>31,5200</u><br>0,9680 | <u>1,26</u><br>0,04  |
| 92                                                     | & C111-1497-2-8               | Пластмасові підвіконники                                                                                                                              | м        | 4,08  | <u>345,04</u><br>-          | -                       | 1408          | -     | -                  | -                        | -                    |
| 93                                                     | & C111-202-1-2                | Піна монтажна                                                                                                                                         | л        | 0,5   | <u>304,41</u><br>-          | -                       | 152           | -     | -                  | -                        | -                    |
| 94                                                     | КБ10-25-4                     | Установлення віконних зливів                                                                                                                          | 100м     | 0,04  | <u>4007,49</u><br>3834,29   | <u>158,81</u><br>118,97 | 160           | 153   | <u>6</u><br>5      | <u>27,3000</u><br>0,7260 | <u>1,09</u><br>0,03  |
| 95                                                     | & C111-1497-2-9               | Зливи віконні зовнішні                                                                                                                                | м        | 4,148 | <u>403,69</u><br>-          | -                       | 1675          | -     | -                  | -                        | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | 436487        | 12318 | <u>2133</u><br>824 |                          | <u>78,76</u><br>4,20 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | 436487        |       |                    |                          |                      |
| в тому числі:                                          |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         |               |       |                    |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | 422036        |       |                    |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | 13142         |       |                    |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | 43649         |       |                    |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | -             |       |                    |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | -             |       |                    |                          |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | <b>480136</b> |       |                    |                          |                      |
| -----                                                  |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         |               |       |                    |                          |                      |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                               |                                                                                                                                                       |          |       |                             |                         | <b>480136</b> |       |                    |                          |                      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7      | 8            | 9     | 10  | 11       | 12     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|--------------|-------|-----|----------|--------|
|     |             | <b>Розділ 5. Підвісні стелі</b>                                                                                                     |        |        |          |        |              |       |     |          |        |
| 96  | КБ15-64-1   | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                              | 100м2  | 0,5932 | 52619,66 | -      | 31214        | 15288 | -   | 164,3200 | 97,47  |
|     |             |                                                                                                                                     |        |        | 25771,95 | -      |              |       | -   |          |        |
| 97  | КБ15-66-1   | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами                                               | 100 м2 | 0,5932 | 41084,31 | -      | 24371        | 13454 | -   | 136,3700 | 80,89  |
|     |             |                                                                                                                                     |        |        | 22679,69 | -      |              |       | -   |          |        |
| 98  | КБ15-56-5   | Безпідставне накривтя поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сапінг-гіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,5932 | 14224,46 | -      | 8438         | 5775  | -   | 63,0000  | 37,37  |
|     |             |                                                                                                                                     |        |        | 9735,39  | -      |              |       | -   |          |        |
| 99  | КБ15-179-6  | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування      | 100м2  | 0,5932 | 26649,72 | -      | 15809        | 3709  | -   | 42,9000  | 25,46  |
|     |             |                                                                                                                                     |        |        | 6253,10  | -      |              |       | -   |          |        |
| 100 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                     | л      | 8,55   | 40,19    | -      | 344          | -     | -   | -        | -      |
|     |             |                                                                                                                                     |        |        | -        | -      |              |       | -   | -        | -      |
|     |             | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                    |        |        |          |        | 80176        | 38226 | -   |          | 241,18 |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |        |        |          |        | 80176        |       |     |          |        |
|     |             | в тому числі:                                                                                                                       |        |        |          |        |              |       |     |          |        |
|     |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |        |        |          |        | 41950        |       |     |          |        |
|     |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |        |        |          |        | 38226        |       |     |          |        |
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |        |        |          |        | 8017         |       |     |          |        |
|     |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                |        |        |          |        | -            |       |     |          |        |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |        |        |          |        | -            |       |     |          |        |
|     |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |        |        |          |        | <b>88193</b> |       |     |          |        |
|     |             | -----                                                                                                                               |        |        |          |        |              |       |     |          |        |
|     |             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                          |        |        |          |        | <b>88193</b> |       |     |          |        |
|     |             | <b>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</b>                                                                                              |        |        |          |        |              |       |     |          |        |
|     |             | <b>СТЕЛІ ТИП 1</b>                                                                                                                  |        |        |          |        |              |       |     |          |        |
| 101 | КБ15-46-6   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну                                      | 100м2  | 0,7664 | 25372,43 | 399,48 | 19445        | 13314 | 306 | 112,4200 | 86,16  |
|     |             | СТЕЛІ ТИП 2                                                                                                                         |        |        | 17372,26 | 353,90 |              |       | 271 | 2,6322   | 2,02   |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6                    | 7                | 8      | 9      | 10           | 11                 | 12               |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|------------------|--------|--------|--------------|--------------------|------------------|
| 102 | КБ15-56-5                | Безпіщане накріптя поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [піпсу "сапєнгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                      | 100 м2 | 3,5163   | 14224,46<br>9735,39  | — -              | 50017  | 34233  | — -          | 63,0000            | 221,53           |
| 103 | КБ15-56-6                | Безпіщане накріптя поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [піпсу "сапєнгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати              | 100 м2 | 3,5163   | 3343,07<br>2039,80   | — -              | 11755  | 7173   | — -          | 13,2000            | 46,42            |
| 104 | КБ15-179-6               | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                       | 100м2  | 3,5163   | 26649,72<br>6253,10  | — -              | 93708  | 21988  | — -          | 42,9000            | 150,85           |
| 105 | С111-1624-2              | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                      | л      | 50,71    | 40,19                | — -              | 2038   | -      | — -          | — -                | — -              |
| 106 | КР12-66-1                | СТІНИ ТИП І<br>Грунтування бетонконтактом по бетону                                                                                                  | 100м2  | 15,5388  | 1008,34<br>1008,34   | — -              | 15668  | 15668  | — -          | 8,0900             | 125,71           |
| 107 | С111-1624-2              | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                      | л      | 224,07   | 40,19                | — -              | 9005   | -      | — -          | — -                | — -              |
| 108 | КБ15-36-2                | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну                                                                              | 100м2  | 15,5113  | 22316,72<br>16591,21 | 244,10<br>204,75 | 346161 | 257351 | 3786<br>3176 | 101,2400<br>1,5228 | 1570,36<br>23,62 |
| 109 | КБ15-51-1                | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону                                                                                   | 100м2  | 0,0275   | 55422,67<br>42736,63 | — -              | 1524   | 1175   | — -          | 260,7800           | 7,17             |
| 110 | КБ15-185-2               | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень                                                                                                       | 100м2  | 15,5388  | 3545,19<br>3545,19   | — -              | 55088  | 55088  | — -          | 25,9000            | 402,45           |
| 111 | С111-2000-7<br>варіант 1 | Клеюча суміш                                                                                                                                         | кг     | 2330,82  | 10,74                | — -              | 25033  | -      | — -          | — -                | — -              |
| 112 | & С114-103-1-50-1        | Сітка штукатурна (160 г/м) WORKS 1*50м ОРАНЖ                                                                                                         | м2     | 1631,574 | 19,45                | — -              | 31734  | -      | — -          | — -                | — -              |
| 113 | КБ15-56-3                | Безпіщане накріптя поверхонь стін на відкосів розчином із клейового гіпсу [полімерна шпаклівка] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази           | 100 м2 | 15,5388  | 9292,63<br>6107,03   | — -              | 144396 | 94896  | — -          | 39,5200            | 614,09           |
| 114 | КБ15-56-4<br>К=2         | Безпіщане накріптя поверхонь стін на відкосів розчином із клейового гіпсу [полімерна шпаклівка], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 15,5388  | 5842,40<br>3235,86   | — -              | 90784  | 50281  | — -          | 20,9400            | 325,38           |
| 115 | КБ15-179-5               | Поліпшене фарбування стін на відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування            | 100м2  | 15,5388  | 24177,26<br>5554,91  | — -              | 375686 | 86317  | — -          | 38,1100            | 592,18           |

| 1                                                    | 2           | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                    | 7                | 8              | 9      | 10           | 11                 | 12               |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------------|------------------|
| 116                                                  | C111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                      | л      | 224,07 | 40,19                | -                | 9005           | -      | -            | -                  | -                |
| 117                                                  | КБ15-36-2   | СТІНИ ТИП III<br>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін та відкосів вручну                                                                                 | 100м2  | 2,632  | 22316,72<br>16591,21 | 244,10<br>204,75 | 58738          | 43668  | 642<br>539   | 101,2400<br>1,5228 | 266,46<br>4,01   |
| 118                                                  | КБ15-51-1   | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону                                                                                                                   | 100м2  | 0,2018 | 55422,67<br>42736,63 | -                | 11184          | 8624   | -            | 260,7800           | 52,63            |
| Разом прямі витрати по розділу 6                     |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | 1350969        | 689776 | 4734<br>3986 |                    | 4461,39<br>29,65 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | 1350969        |        |              |                    |                  |
| в тому числі:                                        |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  |                |        |              |                    |                  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | 656459         |        |              |                    |                  |
| всього заробітна плата, грн.                         |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | 693762         |        |              |                    |                  |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | 135099         |        |              |                    |                  |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | -              |        |              |                    |                  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | -              |        |              |                    |                  |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | <b>1486068</b> |        |              |                    |                  |
| <b>Всього по розділу 6</b>                           |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  | <b>1486068</b> |        |              |                    |                  |
| <b>Розділ 7. Оздоблення фасадів</b>                  |             |                                                                                                                                                                                      |        |        |                      |                  |                |        |              |                    |                  |
| 119                                                  | ХБ4-12-9    | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» | 100 м2 | 2,493  | 49994,76<br>10144,17 | -                | 124637         | 25289  | -            | 61,9000            | 154,32           |
| 120                                                  | ХБ4-13-3    | Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм<br>Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54                                     | 100 м2 | 2,493  | 40309,14<br>5539,14  | -                | 100491         | 13809  | -            | 33,8000            | 84,26            |
| 121                                                  | КБ15-36-2   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну                                                                                                              | 100м2  | 0,371  | 22316,72<br>16591,21 | 244,10<br>204,75 | 8280           | 6155   | 91<br>76     | 101,2400<br>1,5228 | 37,56<br>0,56    |
| 122                                                  | КБ34-57-2   | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитками при товщині заповнення 100 мм                                                                                                      | 100м2  | 0,371  | 9755,16<br>9550,23   | 204,93<br>88,37  | 3619           | 3543   | 76<br>33     | 68,9000<br>0,5719  | 25,56<br>0,21    |
| 123                                                  | & C111-11-2 | Мінвата товщ. 100 мм                                                                                                                                                                 | м2     | 37,842 | 350,65               | -                | 13269          | -      | -            | -                  | -                |

| 1                                                    | 2                           | 3                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                          | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 124                                                  | КБ9-47-1                    | Облицювання стін металевими касетами                                                                                                                                  | 100м2 | 0,371   | <u>7677,15</u><br>6802,37  | <u>405,90</u><br>163,37 | 2848          | 2524  | <u>151</u><br>61    | <u>47,8400</u><br>1,0649 | <u>17,78</u><br>0,40  |
| 125                                                  | & С114-265-11-1             | Металеві касети                                                                                                                                                       | м2    | 37,842  | <u>679,85</u><br>-         | -                       | 25727         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 126                                                  | КБ8-3-7                     | УТЕПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТНИХ СТІН<br>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні бутового мурування,<br>цегли, бетону | 100м2 | 4,192   | <u>18764,53</u><br>5118,80 | -                       | 78661         | 21458 | -                   | <u>33,5000</u><br>-      | <u>140,43</u><br>-    |
| 127                                                  | КБ12-18-1                   | Утеплення покриттів стін плитами з<br>пінопласту полістирольного на бітумній<br>мастиці в один шар                                                                    | 100м2 | 4,19    | <u>13390,40</u><br>4022,90 | <u>788,74</u><br>349,81 | 56106         | 16856 | <u>3305</u><br>1466 | <u>29,3900</u><br>1,9888 | <u>123,14</u><br>8,33 |
| 128                                                  | & С114-97-3<br>варіант 1    | Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм                                                                                                                             | м3    | 21,5888 | <u>2728,00</u><br>-        | -                       | 58894         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 129                                                  | КБ15-53-1                   | Оббивання поверхонь стін ізоляційним<br>матеріалом                                                                                                                    | 100м2 | 4,192   | <u>667,75</u><br>648,13    | <u>1,95</u><br>1,77     | 2799          | 2717  | <u>8</u><br>7       | <u>5,2000</u><br>0,0111  | <u>21,80</u><br>0,05  |
| 130                                                  | С111-857<br>варіант 1       | Шиповидна мембрана                                                                                                                                                    | м2    | 435,968 | <u>57,77</u><br>-          | -                       | 25186         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 131                                                  | & С111-155-1-2<br>варіант 1 | Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та<br>термоголовкою 10x160 мм EasyFix                                                                                               | шт    | 1676    | <u>5,27</u><br>-           | -                       | 8833          | -     | -                   | -                        | -                     |
| 132                                                  | КБ11-43-3                   | Улаштування припуклого профілю для<br>фіксації шиповидної геомембрани                                                                                                 | 100м  | 0,9     | <u>2210,00</u><br>2192,94  | <u>4,50</u><br>4,07     | 1989          | 1974  | <u>4</u><br>4       | <u>14,1910</u><br>0,0255 | <u>12,77</u><br>0,02  |
| 133                                                  | С1555-306<br>варіант 1      | Притискний профіль для фіксації<br>шиповидної геомембрани ПВХ                                                                                                         | м     | 90,9    | <u>59,54</u><br>-          | -                       | 5412          | -     | -                   | -                        | -                     |
| 134                                                  | & С1-1-1-3-3-К<br>варіант 1 | Турбогвинт 7,5*152мм                                                                                                                                                  | шт    | 410     | <u>2,14</u><br>-           | -                       | 877           | -     | -                   | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 7                     |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | 517628        | 94325 | <u>3635</u><br>1647 |                          | <u>617,59</u><br>9,57 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | 517628        |       |                     |                          |                       |
| в тому числі:                                        |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         |               |       |                     |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | 419668        |       |                     |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | 95972         |       |                     |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | 51768         |       |                     |                          |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | -             |       |                     |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | -             |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                             |                                                                                                                                                                       |       |         |                            |                         | <b>569396</b> |       |                     |                          |                       |



| 1   | 2               | 3                                                                                                   | 4     | 5      | 6                    | 7                   | 8             | 9     | 10             | 11                  | 12              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|---------------------|-----------------|
|     |                 | -----                                                                                               |       |        |                      |                     |               |       |                |                     |                 |
|     |                 | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                          |       |        |                      |                     | <b>569396</b> |       |                |                     |                 |
|     |                 | <b>Розділ 8. Різні роботи</b>                                                                       |       |        |                      |                     |               |       |                |                     |                 |
|     |                 | ОГОРОДЖЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ                                                                  |       |        |                      |                     |               |       |                |                     |                 |
| 135 | КБ7-24-12       | Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | 100м  | 1,5    | 66133,00<br>33012,44 | 26789,67<br>9980,01 | 99200         | 49519 | 40185<br>14970 | 216,0500<br>51,7347 | 324,08<br>77,60 |
| 136 | & С1633-95-1    | Стовп 80х60х3мм L=5000                                                                              | шт    | 34     | 3359,07              | -                   | 114208        | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 2       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
| 137 | & С1-1093-1-73  | Панель " Техно-Пром " 2030х2500 мм                                                                  | шт    | 60     | 1338,22              | -                   | 80293         | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 2       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
| 138 | & С121-793-16-1 | Елементи кріплення "пром-Спорт-1"                                                                   | шт.   | 374    | 48,07                | -                   | 17978         | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 2       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
| 139 | КБ7-25-9        | Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей           | 100шт | 0,01   | 19026,78<br>14091,80 | 2410,07<br>694,39   | 190           | 141   | 24<br>7        | 102,9500<br>4,4928  | 1,03<br>0,04    |
| 140 | & С121-393-50   | Хвіртка розміром 2,03х1,0                                                                           | шт    | 1      | 15338,67             | -                   | 15339         | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 2       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
| 141 | & С1-4-1-С      | Замок для хвіртки                                                                                   | шт    | 1      | 1607,35              | -                   | 1607          | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 1       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
| 142 | & С1-4-1-С      | Завіси                                                                                              | шт    | 2      | 387,60               | -                   | 775           | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 2       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
| 143 | КБ9-32-1        | Монтаж металевого каркасу                                                                           | 1т    | 0,0448 | 10162,01<br>4035,33  | 6020,59<br>3017,39  | 455           | 181   | 270<br>135     | 27,3600<br>17,0135  | 1,23<br>0,76    |
| 144 | С121-780        | Квадрат 50*50*4                                                                                     | т     | 0,0448 | 43985,96             | -                   | 1971          | -     | -              | -                   | -               |
|     | варіант 1       |                                                                                                     |       |        | -                    | -                   |               |       | -              | -                   | -               |
|     |                 | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                    |       |        |                      |                     | 332016        | 49841 | 40479<br>15112 |                     | 326,34<br>78,40 |
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |       |        |                      |                     | 332016        |       |                |                     |                 |
|     |                 | в тому числі:                                                                                       |       |        |                      |                     |               |       |                |                     |                 |
|     |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                    |       |        |                      |                     | 241696        |       |                |                     |                 |
|     |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                        |       |        |                      |                     | 64953         |       |                |                     |                 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                            | 9       | 10              | 11 | 12                |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|-------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----<br><b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 33204<br>-<br>-<br><b>365220</b><br><br><b>365220</b>                                                        |         |                 |    |                   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 5128653<br><br>5128653<br><br>3808208<br>1258660<br>512878<br>-<br>-<br><b>5641531</b><br><br><b>5641531</b> | 1208130 | 112315<br>50530 |    | 7979,95<br>299,76 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 8279,71<br>1258660                                                                                           |         |                 |    |                   |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на систему опалення  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 595,810 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,54395 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 82,995 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,9 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Опалення</b>                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КБ18-6-3                   | Установлення конвекторів                                             | 100кВт         | 0,01      | 23530,24               | 2485,09            | 235                     | 210              | 25                 | 142,6800                           | 1,43   |
|        |                            |                                                                      |                |           | 21043,87               | 1087,24            |                         |                  | 11                 | 6,8996                             | 0,07   |
| 2      | & С130-420-1               | Конвектор електричний Q=1,0 кВт ЕВНА -1, 0/230 С2                    | шт.            | 1         | 2901,21                | -                  | 2901                    | -                | -                  | -                                  | -      |
| 3      | КБ18-6-2                   | Установлення радіаторів сталіних                                     | 100кВт         | 0,2174    | 23121,56               | 2681,50            | 5027                    | 3032             | 583                | 96,9200                            | 21,07  |
|        |                            |                                                                      |                |           | 13948,73               | 1177,16            |                         |                  | 256                | 7,4618                             | 1,62   |
| 4      | & С130-559-500-500         | Радіатор панельний сталіний з боковим підключенням Korado 11 500х500 | шт             | 1         | 3156,52                | -                  | 3157                    | -                | -                  | -                                  | -      |
| 5      | & С130-559-500-600-2       | Радіатор панельний сталіний з боковим підключенням Korado 22 500х600 | шт             | 1         | 5035,05                | -                  | 5035                    | -                | -                  | -                                  | -      |
| 6      | & С130-559-500-900-2       | Радіатор панельний сталіний з боковим підключенням Korado 22 500х900 | шт             | 1         | 7129,48                | -                  | 7129                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                      |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                               | 3                                                                     | 4        | 5    | 6                         | 7 | 8     | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|---|-------|------|----|---------|-------|
| 7  | & C130-559-500-100              | Радіатор панельний сталевий з боковим підключенням 22 К 500х1000      | шт       | 2    | <u>7558,69</u>            | - | 15117 | -    | -  | -       | -     |
| 8  | & C130-559-500-120<br>варіант 1 | Радіатор панельний сталевий з боковим підключенням Korado 22 500х1200 | шт       | 1    | <u>8369,49</u>            | - | 8369  | -    | -  | -       | -     |
| 9  | & C130-559-5-110-3<br>варіант 1 | Радіатор панельний сталевий з боковим підключенням Korado 33 500х1200 | шт       | 7    | <u>10442,98</u>           | - | 73101 | -    | -  | -       | -     |
| 10 | КБ18-22-1                       | Установлення показчиків рівня кранового типу                          | комплект | 13   | <u>204,34</u><br>200,76   | - | 2656  | 2610 | -  | 1,2800  | 16,64 |
| 11 | & C1630-115-11                  | Комплект термостатичних кранів 1/2" радіаторний кутовий Giasomini     | шт.      | 13   | <u>879,78</u>             | - | 11437 | -    | -  | -       | -     |
| 12 | КБ15-253-1                      | Обклеювання стін теплоізоляційною ізоляцією товщ. 5 мм                | 100м2    | 0,08 | <u>9900,22</u><br>9900,22 | - | 792   | 792  | -  | 62,1600 | 4,97  |
| 13 | & C114-36-112-1Г<br>варіант 1   | Газоспінений поліетилен фольгований самоклеючий 2 мм UKRIZOL          | м2       | 8    | <u>53,34</u>              | - | 427   | -    | -  | -       | -     |
| 14 | C1630-1434<br>варіант 1         | Крани кульові муфтові для води, діаметр 65 мм                         | шт       | 2    | <u>2415,17</u>            | - | 4830  | -    | -  | -       | -     |
| 15 | C1630-673<br>варіант 1          | Крани кульові муфтові для води, діаметр 50 мм                         | шт       | 4    | <u>1845,70</u>            | - | 7383  | -    | -  | -       | -     |
| 16 | C1630-671<br>варіант 1          | Крани кульові муфтові для води, діаметр 32 мм                         | шт       | 2    | <u>723,84</u>             | - | 1448  | -    | -  | -       | -     |
| 17 | C1630-1433<br>варіант 1         | Крани кульові муфтові для води, діаметр 20 мм                         | шт       | 2    | <u>261,95</u>             | - | 524   | -    | -  | -       | -     |
| 18 | C1630-1432<br>варіант 2         | Крани кульові муфтові для води, діаметр 15 мм                         | шт       | 8    | <u>200,02</u>             | - | 1600  | -    | -  | -       | -     |
| 19 | C113-1351-Д<br>варіант 2        | З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 75х21/2" мм                                 | шт       | 4    | <u>1417,08</u>            | - | 5668  | -    | -  | -       | -     |
| 20 | C113-1351-Д<br>варіант 1        | З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 63х2" мм                                    | шт       | 4    | <u>936,08</u>             | - | 3744  | -    | -  | -       | -     |
| 21 | C113-1351-Г<br>варіант 1        | З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 40х11/2" мм                                 | шт       | 4    | <u>372,44</u>             | - | 1490  | -    | -  | -       | -     |
| 22 | C113-1351-Б<br>варіант 1        | З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 25х3/4" мм                                  | шт       | 4    | <u>331,35</u>             | - | 1325  | -    | -  | -       | -     |
| 23 | C113-1351-A<br>варіант 1        | З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 20х1/2" мм                                  | шт       | 42   | <u>315,12</u>             | - | 13235 | -    | -  | -       | -     |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5   | 6                         | 7                    | 8     | 9     | 10              | 11                      | 12                  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|----------------------|-------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 24 | КМ11-350-1             | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ропаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску на температури прямої дії; показчик потоку рідини; пропачні датчики концентрації і шільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт       | 2   | <u>257,98</u><br>241,54   | <u>11,76</u><br>5,71 | 516   | 483   | <u>24</u><br>11 | <u>1,6000</u><br>0,0378 | <u>3,20</u><br>0,08 |
| 25 | & C1630-541-1-17-1     | Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 15 мм Danfoss                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 1   | <u>7680,88</u><br>-       | -                    | 7681  | -     | -               | -                       | -                   |
| 26 | & C1630-541-1-17       | Автоматичний балансувальний клапан ASV-R діам. 15 мм Danfoss                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1   | <u>6701,68</u><br>-       | -                    | 6702  | -     | -               | -                       | -                   |
| 27 | КМ11-350-2             | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ропаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску на температури прямої дії; показчик потоку рідини; пропачні датчики концентрації і шільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 2   | <u>259,53</u><br>241,54   | <u>11,76</u><br>5,71 | 519   | 483   | <u>24</u><br>11 | <u>1,6000</u><br>0,0378 | <u>3,20</u><br>0,08 |
| 28 | & C1630-541-1-19-1     | Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 25 мм Danfoss                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 1   | <u>10516,48</u><br>-      | -                    | 10516 | -     | -               | -                       | -                   |
| 29 | & C1630-541-1-19       | Автоматичний балансувальний клапан ASV-R діам. 25 мм Danfoss                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1   | <u>9425,34</u><br>-       | -                    | 9425  | -     | -               | -                       | -                   |
| 30 | КБ18-22-1              | Установлення показчиків рівня кранового типу<br>ТРУБОПРОВОДИ                                                                                                                                                                                                                              | комплект | 63  | <u>204,34</u><br>200,76   | -                    | 12873 | 12648 | -               | <u>1,2800</u><br>-      | <u>80,64</u><br>-   |
| 31 | КР15-19-1              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                | 100м     | 0,7 | <u>9016,12</u><br>8875,58 | -                    | 6311  | 6213  | -               | <u>56,5900</u><br>-     | <u>39,61</u><br>-   |
| 32 | C113-1689<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм                                                                                                                                                                                                                   | м        | 70  | <u>61,04</u><br>-         | -                    | 4273  | -     | -               | -                       | -                   |
| 33 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 30  | <u>12,50</u><br>-         | -                    | 375   | -     | -               | -                       | -                   |
| 34 | C113-1879<br>варіант 1 | Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 20 мм                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 30  | <u>41,67</u><br>-         | -                    | 1250  | -     | -               | -                       | -                   |
| 35 | КР15-19-2              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                | 100м     | 0,5 | <u>9430,82</u><br>9262,97 | -                    | 4715  | 4631  | -               | <u>59,0600</u><br>-     | <u>29,53</u><br>-   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                   | 4    | 5    | 6                    | 7 | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---|-------|-------|----|---------|-------|
| 36 | C113-1690<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої<br>води і опалення діам. 25х3,5 мм                                          | м    | 50   | 95,19                | - | 4760  | -     | -  | -       | -     |
| 37 | C113-1706              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                        | шт   | 20   | 14,89                | - | 298   | -     | -  | -       | -     |
| 38 | C113-1880<br>варіант 1 | Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем,<br>діам. 25 мм                                                               | шт   | 30   | 46,26                | - | 1388  | -     | -  | -       | -     |
| 39 | KP15-19-3              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 32<br>мм | 100м | 0,04 | 10433,64<br>10219,69 | - | 417   | 409   | -  | 65,1600 | 2,61  |
| 40 | C113-1691<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої<br>води і опалення діам. 32х4,5 мм                                          | м    | 4    | 160,88               | - | 644   | -     | -  | -       | -     |
| 41 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                        | шт   | 12   | 30,77                | - | 369   | -     | -  | -       | -     |
| 42 | C113-1881<br>варіант 1 | Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем,<br>діам. 32 мм                                                               | шт   | 4    | 64,52                | - | 258   | -     | -  | -       | -     |
| 43 | KP15-19-4              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 40<br>мм | 100м | 0,6  | 11166,71<br>10883,13 | - | 6700  | 6530  | -  | 69,3900 | 41,63 |
| 44 | C113-1692              | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої<br>води і опалення діам. 40х6,7 мм                                          | м    | 60   | 261,38               | - | 15683 | -     | -  | -       | -     |
| 45 | C113-1708              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                                                                        | шт   | 30   | 50,73                | - | 1522  | -     | -  | -       | -     |
| 46 | C113-1882<br>варіант 1 | Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем,<br>діам. 40 мм                                                               | шт   | 60   | 78,18                | - | 4691  | -     | -  | -       | -     |
| 47 | KP15-19-6              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 63<br>мм | 100м | 0,8  | 12088,17<br>11540,30 | - | 9671  | 9232  | -  | 74,6800 | 59,74 |
| 48 | C113-1694              | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої<br>води і опалення діам. 63х10,5 мм                                         | м    | 80   | 650,20               | - | 52016 | -     | -  | -       | -     |
| 49 | C113-1710              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм                                                                        | шт   | 30   | 183,70               | - | 5511  | -     | -  | -       | -     |
| 50 | C113-1884<br>варіант 1 | Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем,<br>діам. 63 мм                                                               | шт   | 80   | 105,62               | - | 8450  | -     | -  | -       | -     |
| 51 | KP15-19-7              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових [поліпропіленових] труб<br>діаметром 75 мм | 100м | 0,8  | 13575,76<br>12846,08 | - | 10861 | 10277 | -  | 83,1300 | 66,50 |
| 52 | C113-1695              | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої<br>води і опалення діам. 75х12,5 мм                                         | м    | 80   | 964,65               | - | 77172 | -     | -  | -       | -     |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                      | 4        | 5    | 6               | 7              | 8     | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|----------------|-------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 53 | C113-1711                            | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм                                           | шт       | 40   | <u>393,59</u>   | -              | 15744 | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 54 | C113-1885                            | Хомут із шурупом діам. 75 мм                                                           | шт       | 130  | <u>220,71</u>   | -              | 28692 | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 55 | КБ26-11-1                            | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м     | 39,4 | <u>513,08</u>   | -              | 20215 | 20215 | -           | <u>3,5200</u>  | <u>138,69</u> |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | 513,08          | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 56 | & C113-15-<br>9-33-7-14<br>варіант 2 | Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для<br>труби діам. 75 мм                             | м        | 130  | <u>71,55</u>    | -              | 9302  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 57 | & C113-15-<br>9-33-7-14<br>варіант 1 | Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для<br>труби діам. 63 мм                             | м        | 80   | <u>65,43</u>    | -              | 5234  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 58 | & C113-15-<br>9-33-7-12<br>варіант 1 | Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для<br>труби діам. 40 мм                             | м        | 60   | <u>45,03</u>    | -              | 2702  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 59 | & C113-15-<br>9-33-7-1<br>варіант 2  | Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для<br>труби діам. 32 мм                             | м        | 4    | <u>38,91</u>    | -              | 156   | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 60 | & C113-15-<br>9-33-6-1<br>варіант 2  | Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для<br>труби діам. 25 мм                              | м        | 50   | <u>20,51</u>    | -              | 1026  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 61 | & C113-15-<br>9-33-4-1<br>варіант 1  | Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для<br>труби діам. 20 мм                              | м        | 70   | <u>16,43</u>    | -              | 1150  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 62 | КБ18-22-5                            | Установлення кранів повітряних                                                         | комплекс | 17   | <u>36,75</u>    | -              | 625   | 557   | -           | <u>0,2000</u>  | <u>3,40</u>   |
|    |                                      |                                                                                        | т        |      | 32,78           | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 63 | & C1630-5-<br>12<br>варіант 1        | Автоматичний повітровідвідник, діам. 15 мм                                             | шт       | 4    | <u>357,84</u>   | -              | 1431  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 64 | & C130-555-<br>5-П<br>варіант 1      | Повітровідвідник автоматичний кутовий<br>латунний, діам. 15мм                          | шт       | 13   | <u>463,65</u>   | -              | 6027  | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 65 | КБ46-29-2                            | Пробивання в цегляних стінах отворів<br>розміром до 260х260 мм                         | 100шт    | 0,09 | <u>19057,05</u> | <u>6086,78</u> | 1715  | 1167  | <u>548</u>  | <u>87,9400</u> | <u>7,91</u>   |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | 12970,27        | 2545,62        |       |       | 229         | 16,9400        | 1,52          |
| 66 | КБ46-32-1                            | Пробивання в бетонних стінах і підлогах<br>борозен площею перерізу до 20 см2<br>ГІЛЬЗИ | 100м     | 0,42 | <u>8633,43</u>  | <u>2608,62</u> | 3626  | 2530  | <u>1096</u> | <u>39,9100</u> | <u>16,76</u>  |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | 6024,81         | 1090,98        |       |       | 458         | 7,2600         | 3,05          |
| 67 | C113-162<br>варіант 1                | Труби сталеві електрозварні, діаметр 108х4,<br>5 мм                                    | м        | 2,1  | <u>441,70</u>   | -              | 928   | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |
| 68 | C113-139<br>варіант 1                | Труби сталеві електрозварні, діаметр 57х3,5<br>мм                                      | м        | 4,2  | <u>206,92</u>   | -              | 869   | -     | -           | -              | -             |
|    |                                      |                                                                                        |          |      | -               | -              |       |       | -           | -              | -             |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10                 | 11 | 12                    |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------------|----|-----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                       |   |   |   |   | 541639        | 82019 | <u>2300</u><br>976 |    | <u>537,53</u><br>6,42 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 541639        |       |                    |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |                    |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 457320        |       |                    |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 82995         |       |                    |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 54171         |       |                    |    |                       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -             |       |                    |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -             |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>595810</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                             |   |   |   |   | <b>595810</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 541639        | 82019 | <u>2300</u><br>976 |    | <u>537,53</u><br>6,42 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 541639        |       |                    |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |                    |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 457320        |       |                    |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 82995         |       |                    |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 54171         |       |                    |    |                       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -             |       |                    |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -             |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>595810</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>595810</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>543,95</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | <b>82995</b>  |       |                    |    |                       |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на систему вентиляції  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 795,924 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 1,18247 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 176,958 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,7 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч.                         | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|                                |                            |                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|                                |                            |                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|                                |                            |                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1                              | 2                          | 3                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| Розділ 1. Припливна вентиляція |                            |                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1                              | КБ20-37-1                  | Установлення фільтрів                      | 1 м2           | 1,016064  | 1145,81                | 66,72              | 1164                    | 1080             | 68                 | 7,0400                             | 7,15   |
|                                |                            |                                            |                |           | 1062,76                | 28,77              |                         |                  | 29                 | 0,1862                             | 0,19   |
| 2                              | КБ20-11-3                  | Установлення рам до фільтрів, площею у     | 1 арапа        | 1         | 546,98                 | 72,82              | 547                     | 406              | 73                 | 2,8200                             | 2,82   |
|                                | застосовано                | просвіті до 1,5 м2                         |                |           | 405,85                 | 26,15              |                         |                  | 26                 | 0,1700                             | 0,17   |
| 3                              | КМ38-2-4                   | Монтаж устаткування виду посудин або       | шт             | 1         | 4338,11                | 768,85             | 4338                    | 3569             | 769                | 24,2000                            | 24,20  |
|                                |                            | апаратів без механізмів у приміщенні, маса |                |           | 3569,26                | 257,86             |                         |                  | 258                | 1,4683                             | 1,47   |
|                                |                            | устаткування 0,2 т(фільтр-поглинач)        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 4                              | КМ12-790-11                | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві | 10 шт          | 0,1       | 151729,15              | 16290,00           | 15173                   | 4698             | 1629               | 304,0000                           | 30,40  |
|                                |                            | запобіжні, пружинні одноважільні та        |                |           | 46977,12               | 6234,67            |                         |                  | 623                | 34,2240                            | 3,42   |
|                                |                            | двоважільні зворотні підймальні на умовний |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|                                |                            | тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|                                |                            | умовного проходу 500 мм                    |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 5                              | КБ22-40-11                 | Приварювання фланців діаметром 500 мм      | 1фланець       | 2         | 3316,55                | 2086,56            | 6633                    | 1879             | 4173               | 5,2800                             | 10,56  |
|                                |                            |                                            |                |           | 939,63                 | 414,04             |                         |                  | 828                | 2,1315                             | 4,26   |

[illegible]

| 1  | 2                           | 3                                                                                                        | 4                | 5      | 6                             | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 13 | КБ20-31-2                   | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т                                                     | 1 шт             | 1      | <u>2498,39</u><br>1996,35     | <u>147,73</u><br>62,37   | 2498  | 1996 | <u>148</u><br>62  | <u>14,0400</u><br>0,3908  | <u>14,04</u><br>0,39 |
| 14 | КБ22-40-8                   | Приварювання фланців діаметром 300 мм                                                                    | 1 фланець        | 2      | <u>1587,30</u><br>697,60      | <u>718,01</u><br>21,24   | 3175  | 1395 | <u>1436</u><br>42 | <u>3,9200</u><br>0,1374   | <u>7,84</u><br>0,27  |
| 15 | КБ20-30-1                   | Установлення рами під вентиляційне устаткування                                                          | 100 кг           | 0,288  | <u>1607,46</u><br>1258,09     | <u>270,65</u><br>83,03   | 463   | 362  | <u>78</u><br>24   | <u>8,5300</u><br>0,5244   | <u>2,46</u><br>0,15  |
| 16 | & С121-783-3-330            | Рама під вентилятор РМ-3 ВНС-330.08.000                                                                  | шт.              | 1      | <u>8666,82</u><br>-           | -                        | 8667  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 17 | КМ6-281-5                   | Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год                                               | т                | 0,0635 | <u>122155,93</u><br>112228,82 | <u>2111,14</u><br>552,65 | 7757  | 7127 | <u>134</u><br>35  | <u>779,8000</u><br>3,0170 | <u>49,52</u><br>0,19 |
| 18 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                  | 1 м <sup>2</sup> | 1,884  | <u>1405,62</u><br>1373,60     | <u>9,53</u><br>4,11      | 2648  | 2588 | <u>18</u><br>8    | <u>9,7800</u><br>0,0266   | <u>18,43</u><br>0,05 |
| 19 | & С130-231-300              | Гнучка вставка ВВГФ 300                                                                                  | шт.              | 2      | <u>1358,45</u><br>-           | -                        | 2717  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 20 | КБ20-13-7                   | Установлення клапанів прямокутних (клапан ВВ-П5)                                                         | 1 клапан         | 2      | <u>661,29</u><br>462,12       | <u>33,36</u><br>14,39    | 1323  | 924  | <u>67</u><br>29   | <u>3,2500</u><br>0,0931   | <u>6,50</u><br>0,19  |
| 21 | КБ20-26-5                   | Установлення шумоглушників вентиляційних                                                                 | 1 шт             | 1      | <u>574,85</u><br>439,37       | <u>23,83</u><br>10,28    | 575   | 439  | <u>24</u><br>10   | <u>3,0900</u><br>0,0665   | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 22 | С130-248<br>варіант 1       | Шумопоглинач СР 800х500                                                                                  | шт               | 1      | <u>17598,02</u><br>-          | -                        | 17598 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 23 | КМ34-166-20                 | Монтаж установки компресорної                                                                            | шт               | 1      | <u>1783,82</u><br>1783,82     | -                        | 1784  | 1784 | -                 | <u>11,2000</u><br>-       | <u>11,20</u><br>-    |
| 24 | КМ12-70-1                   | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м            | 0,16   | <u>21172,86</u><br>19779,84   | <u>1300,23</u><br>557,52 | 3388  | 3165 | <u>208</u><br>89  | <u>128,0000</u><br>3,9000 | <u>20,48</u><br>0,62 |
| 25 | & С1545-265-22              | Труба мідна, діам. 22 мм                                                                                 | м                | 8      | <u>302,88</u><br>-            | -                        | 2423  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 26 | & С1545-265-12<br>варіант 1 | Труба мідна, діам. 12,7 мм                                                                               | м                | 8      | <u>204,74</u><br>-            | -                        | 1638  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 27 | КБ26-11-1                   | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                        | 10 м             | 1,6    | <u>513,08</u><br>513,08       | -                        | 821   | 821  | -                 | <u>3,5200</u><br>-        | <u>5,63</u><br>-     |
| 28 | С113-2438<br>варіант 1      | Труба теплоізоляція АС-24 smartline Thermaflex АС                                                        | м                | 8      | <u>42,84</u><br>-             | -                        | 343   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 29 | С113-2438<br>варіант 2      | Труба теплоізоляція АС-13 smartline Thermaflex АС                                                        | м                | 8      | <u>31,62</u><br>-             | -                        | 253   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 30 | КБ20-11-1                   | Установлення ґратжалюзійних площею у проєкті до 0,25 м <sup>2</sup>                                      | 1 ґрат           | 8      | <u>300,51</u><br>261,93       | <u>37,74</u><br>11,43    | 2404  | 2095 | <u>302</u><br>91  | <u>1,8200</u><br>0,0745   | <u>14,56</u><br>0,60 |
| 31 | & С1301-1115<br>варіант 1   | Решітка ОРГ-200х100 ВЕНТС                                                                                | шт               | 1      | <u>327,79</u><br>-            | -                        | 328   | -    | -                 | -                         | -                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                       | 4     | 5    | 6                            | 7                       | 8     | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 32 | & C1301-1115-300-100 | Решітка ОРГ-300x100 ВЕНТС                                                                               | шт    | 1    | <u>390,69</u><br>-           | -<br>-                  | 391   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 33 | & C1630-1478-700-500 | Решітка ОРГ-700x350 ВЕНТС                                                                               | шт    | 6    | <u>1418,42</u><br>-          | -<br>-                  | 8511  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 34 | КБ20-3-2             | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм  | 100м2 | 0,04 | <u>131751,44</u><br>36769,81 | <u>486,11</u><br>209,63 | 5270  | 1471  | <u>19</u><br>8   | <u>261,8000</u><br>1,3566 | <u>10,47</u><br>0,05 |
| 35 | КБ20-3-11            | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,51 | <u>119978,22</u><br>21918,63 | <u>314,54</u><br>135,64 | 61189 | 11179 | <u>160</u><br>69 | <u>156,0600</u><br>0,8778 | <u>79,59</u><br>0,45 |
| 36 | КБ20-3-14            | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, периметром 4000 мм    | 100м2 | 0,06 | <u>120778,67</u><br>14898,94 | <u>396,89</u><br>134,28 | 7247  | 894   | <u>24</u><br>8   | <u>106,0800</u><br>0,8689 | <u>6,36</u><br>0,05  |
| 37 | & C130-1128-310-500  | Перехід 310/500                                                                                         | шт.   | 1    | <u>449,61</u><br>-           | -<br>-                  | 450   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 38 | & C130-1128-232-500  | Перехід 232x277/500x500                                                                                 | шт.   | 1    | <u>856,51</u><br>-           | -<br>-                  | 857   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 39 | & C130-1128-800-500  | Перехід 800x500/500x500                                                                                 | шт.   | 1    | <u>1037,94</u><br>-          | -<br>-                  | 1038  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 40 | & C130-1128-700-800  | Перехід 700x400/800x500                                                                                 | шт.   | 1    | <u>1059,97</u><br>-          | -<br>-                  | 1060  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 41 | & C130-1128-600-700  | Перехід 600x400/700x400                                                                                 | шт.   | 1    | <u>927,64</u><br>-           | -<br>-                  | 928   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 42 | & C130-1128-150-500  | Перехід 150x100/500x400                                                                                 | шт.   | 1    | <u>844,27</u><br>-           | -<br>-                  | 844   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 43 | & C130-1128-500-600  | Перехід 500x400/600x400                                                                                 | шт.   | 1    | <u>844,27</u><br>-           | -<br>-                  | 844   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 44 | & C130-1128-500-100  | Відвід 90 град. 500x100                                                                                 | шт.   | 1    | <u>1139,53</u><br>-          | -<br>-                  | 1140  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 45 | & C130-1128-500-500  | Відвід 90 град. 500x500                                                                                 | шт.   | 1    | <u>1140,07</u><br>-          | -<br>-                  | 1140  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1                                                    | 2                                | 3                                                                                     | 4        | 5    | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 46                                                   | & C130-1128-700-400<br>варіант 1 | Відвід 90 град. 700x400                                                               | шт.      | 2    | <u>1533,94</u>            | -                     | 3068          | -     | -                  | -                       | -                     |
| 47                                                   | & C130-1128-500-100<br>варіант 1 | Відвід 90 град. 150x100                                                               | шт.      | 2    | <u>179,92</u>             | -                     | 360           | -     | -                  | -                       | -                     |
| 48                                                   | & C1301-1020<br>варіант 1        | Дросель-клапан 150x100                                                                | шт       | 2    | <u>328,64</u>             | -                     | 657           | -     | -                  | -                       | -                     |
| 49                                                   | & C1301-1028-500-400             | Дросель-клапан 500x400                                                                | шт       | 1    | <u>2019,12</u>            | -                     | 2019          | -     | -                  | -                       | -                     |
| 50                                                   | & C1301-1028-700-400             | Дросель-клапан 700x400                                                                | шт       | 1    | <u>2297,58</u>            | -                     | 2298          | -     | -                  | -                       | -                     |
| 51                                                   | КБ20-13-15                       | Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 1600 мм                          | 1 клапан | 1    | <u>1088,35</u><br>995,54  | <u>14,30</u><br>6,17  | 1088          | 996   | <u>14</u><br>6     | <u>6.8300</u><br>0,0399 | <u>6.83</u><br>0,04   |
| 52                                                   | КБ20-13-16                       | Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 3200 мм                          | 1 клапан | 1    | <u>1615,34</u><br>1303,38 | <u>81,02</u><br>34,94 | 1615          | 1303  | <u>81</u><br>35    | <u>9,2800</u><br>0,2261 | <u>9,28</u><br>0,23   |
| 53                                                   | C1630-114<br>варіант 2           | Кріплення повітропроводів                                                             | кг       | 70   | <u>106,90</u>             | -                     | 7483          | -     | -                  | -                       | -                     |
| 54                                                   | КБ26-27-1                        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2    | 6,5  | <u>972,22</u><br>972,22   | -                     | 6319          | 6319  | -                  | <u>6,6700</u>           | <u>43,36</u>          |
| 55                                                   | & C114-70-5-222                  | Полотно ППЕ фольговане з липким шаром 5 мм                                            | м2       | 66,3 | <u>71,25</u>              | -                     | 4724          | -     | -                  | -                       | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | 181343        | 44858 | <u>2713</u><br>516 |                         | <u>309,64</u><br>3,35 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | 181343        |       |                    |                         |                       |
| в тому числі:                                        |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       |               |       |                    |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | 133772        |       |                    |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | 45374         |       |                    |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | 18135         |       |                    |                         |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | -             |       |                    |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | -             |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | <b>199478</b> |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                                  |                                                                                       |          |      |                           |                       | <b>199478</b> |       |                    |                         |                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5     | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|    |             | <b>Розділ 3. Вентиляція витяжки</b>                                                                                                                                                                       |           |       |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
| 56 | КБ20-11-1   | Установлення ґратжалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                                                                                                                                   | 1 ґрата   | 3     | <u>300,51</u><br>261,93      | <u>37,74</u><br>11,43      | 902           | 786   | <u>113</u><br>34     | <u>1,8200</u><br>0,0745    | <u>5,46</u><br>0,22    |
| 57 | КМ12-790-11 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однакові та двохвалісні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм                       | 10 шт     | 0,1   | <u>151729,15</u><br>46977,12 | <u>16290,00</u><br>6234,67 | 15173         | 4698  | <u>1629</u><br>623   | <u>304,0000</u><br>34,2240 | <u>30,40</u><br>3,42   |
| 58 | КБ22-40-11  | Приварювання фланців діаметром 500 мм                                                                                                                                                                     | 1 фланець | 2     | <u>3316,55</u><br>939,63     | <u>2086,56</u><br>414,04   | 6633          | 1879  | <u>4173</u><br>828   | <u>5,2800</u><br>2,1315    | <u>10,56</u><br>4,26   |
| 59 | КБ9-62-1    | Монтаж пруб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі                                                                                                      | 1т        | 1,134 | <u>23325,43</u><br>13494,33  | <u>6870,02</u><br>1540,69  | 26451         | 15303 | <u>7791</u><br>1747  | <u>83,5200</u><br>9,2316   | <u>94,71</u><br>10,47  |
| 60 | С113-230    | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм                                                               | м         | 6     | <u>8306,08</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 49836         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 61 | С1534-69    | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм | шт        | 3     | <u>12805,76</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 38417         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 62 | КБ15-171-3  | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, пруб діаметром понад 50 мм пощо за два рази                                                                                               | 100м2     | 0,12  | <u>13906,05</u><br>8825,77   | <u>-</u><br>-              | 1669          | 1059  | <u>-</u><br>-        | <u>60,5500</u><br>-        | <u>7,27</u><br>-       |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                          |           |       |                              |                            | 139081        | 23725 | <u>13706</u><br>3232 |                            | <u>148,40</u><br>18,37 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                             |           |       |                              |                            | 139081        |       |                      |                            |                        |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                                                                                             |           |       |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                          |           |       |                              |                            | 101650        |       |                      |                            |                        |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                              |           |       |                              |                            | 26957         |       |                      |                            |                        |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                           |           |       |                              |                            | 13908         |       |                      |                            |                        |
|    |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                      |           |       |                              |                            | -             |       |                      |                            |                        |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                       |           |       |                              |                            | -             |       |                      |                            |                        |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                     |           |       |                              |                            | <b>152989</b> |       |                      |                            |                        |
|    |             | -----                                                                                                                                                                                                     |           |       |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
|    |             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                |           |       |                              |                            | <b>152989</b> |       |                      |                            |                        |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                    | 4         | 5     | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|----------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                       | <b>Розділ 4. В 1</b>                                                                                                                                                                 |           |       |                              |                            |       |      |                    |                            |                      |
| 63 | КБ20-31-2             | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т                                                                                                                                 | 1 шт      | 1     | <u>2498,39</u><br>1996,35    | <u>147,73</u><br>62,37     | 2498  | 1996 | <u>148</u><br>62   | <u>14,0400</u><br>0,3908   | <u>14,04</u><br>0,39 |
| 64 | КБ22-40-8             | Приварювання фланців діаметром 300 мм                                                                                                                                                | 1 фланець | 2     | <u>1587,30</u><br>697,60     | <u>718,01</u><br>21,24     | 3175  | 1395 | <u>1436</u><br>42  | <u>3,9200</u><br>0,1374    | <u>7,84</u><br>0,27  |
| 65 | КБ20-30-1             | Установлення рами під вентиляційне устаткування                                                                                                                                      | 100 кг    | 0,288 | <u>1607,46</u><br>1258,09    | <u>270,65</u><br>83,03     | 463   | 362  | <u>78</u><br>24    | <u>8,5300</u><br>0,5244    | <u>2,46</u><br>0,15  |
| 66 | & С121-783-3-330      | Рама під вентилятор РМ-3 ВНС-330.08.000                                                                                                                                              | шт.       | 1     | <u>8666,82</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 8667  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 67 | КБ20-29-1             | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                              | 1 м2      | 1,884 | <u>1405,62</u><br>1373,60    | <u>9,53</u><br>4,11        | 2648  | 2588 | <u>18</u><br>8     | <u>9,7800</u><br>0,0266    | <u>18,43</u><br>0,05 |
| 68 | & С130-231-300        | Гнучка вставка ВВГФ 300                                                                                                                                                              | шт.       | 2     | <u>1358,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2717  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 69 | КМ12-790-11           | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноакційні та двоакційні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кг/см2], діаметр умовного проходу 500 мм | 10 шт     | 0,1   | <u>151729,15</u><br>46977,12 | <u>16290,00</u><br>6234,67 | 15173 | 4698 | <u>1629</u><br>623 | <u>304,0000</u><br>34,2240 | <u>30,40</u><br>3,42 |
| 70 | КБ22-40-11            | Приварювання фланців діаметром 500 мм                                                                                                                                                | 1 фланець | 2     | <u>3316,55</u><br>939,63     | <u>2086,56</u><br>414,04   | 6633  | 1879 | <u>4173</u><br>828 | <u>5,2800</u><br>2,1315    | <u>10,56</u><br>4,26 |
| 71 | КБ20-26-5             | Установлення шумоглушників вентиляційних                                                                                                                                             | 1 шт      | 1     | <u>574,85</u><br>439,37      | <u>23,83</u><br>10,28      | 575   | 439  | <u>24</u><br>10    | <u>3,0900</u><br>0,0665    | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 72 | С130-247<br>варіант 1 | Шумопоглинач СР 700х400                                                                                                                                                              | шт        | 1     | <u>11613,44</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 11613 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 73 | КБ20-3-2              | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм                                                                               | 100 м2    | 0,2   | <u>131751,44</u><br>36769,81 | <u>486,11</u><br>209,63    | 26350 | 7354 | <u>97</u><br>42    | <u>261,8000</u><br>1,3566  | <u>52,36</u><br>0,27 |
| 74 | КБ20-3-3              | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм                                                                            | 100 м2    | 0,12  | <u>128720,31</u><br>33665,87 | <u>558,92</u><br>178,70    | 15446 | 4040 | <u>67</u><br>21    | <u>239,7000</u><br>1,1563  | <u>28,76</u><br>0,14 |
| 75 | КБ20-3-10             | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм                                                                     | 100 м2    | 0,14  | <u>127150,24</u><br>29129,33 | <u>501,73</u><br>154,04    | 17801 | 4078 | <u>70</u><br>22    | <u>207,4000</u><br>0,9967  | <u>29,04</u><br>0,14 |
| 76 | КБ20-3-11             | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                              | 100 м2    | 0,23  | <u>119978,22</u><br>21918,63 | <u>314,54</u><br>135,64    | 27595 | 5041 | <u>72</u><br>31    | <u>156,0600</u><br>0,8778  | <u>35,89</u><br>0,20 |
| 77 | КБ20-3-18             | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, діаметром до 900 мм                                                                                | 100 м2    | 0,08  | <u>123747,48</u><br>17716,36 | <u>324,07</u><br>139,75    | 9900  | 1417 | <u>26</u><br>11    | <u>126,1400</u><br>0,9044  | <u>10,09</u><br>0,07 |

| 1  | 2                     | 3                       | 4   | 5 | 6              | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------|-------------------------|-----|---|----------------|---|------|---|----|----|----|
| 78 | & C130-1128-232-500   | Перехід 232x277/500x500 | шт. | 1 | <u>856,51</u>  | - | 857  | - | -  | -  | -  |
| 79 | & C130-1128-700-800-5 | Перехід 700x400/500     | шт. | 1 | <u>1048,68</u> | - | 1049 | - | -  | -  | -  |
| 80 | & C130-1128-400-300-1 | Перехід 300x200/400x300 | шт. | 1 | <u>590,77</u>  | - | 591  | - | -  | -  | -  |
| 81 | & C130-1128-150-100-1 | Перехід 400x200/150x100 | шт. | 1 | <u>404,45</u>  | - | 404  | - | -  | -  | -  |
| 82 | & C130-1128-400-300   | Перехід 400x200/400x300 | шт. | 1 | <u>590,77</u>  | - | 591  | - | -  | -  | -  |
| 83 | & C130-1128-500-300-2 | Перехід 300x200/500x300 | шт. | 1 | <u>597,03</u>  | - | 597  | - | -  | -  | -  |
| 84 | & C130-1128-500-300-1 | Перехід 400x300/500x300 | шт. | 1 | <u>674,19</u>  | - | 674  | - | -  | -  | -  |
| 85 | & C130-1128-600-400-1 | Перехід 300x200/600x400 | шт. | 1 | <u>700,93</u>  | - | 701  | - | -  | -  | -  |
| 86 | & C130-1128-600-700   | Перехід 600x400/700x400 | шт. | 1 | <u>927,64</u>  | - | 928  | - | -  | -  | -  |
| 87 | & C130-1128-500-300   | Перехід 150x100/500x300 | шт. | 1 | <u>1236,04</u> | - | 1236 | - | -  | -  | -  |
| 88 | & C130-1128-500-400   | Перехід 500x300/500x400 | шт. | 1 | <u>759,82</u>  | - | 760  | - | -  | -  | -  |
| 89 | & C130-1128-400-200   | Перехід 300x200/500x400 | шт. | 1 | <u>648,32</u>  | - | 648  | - | -  | -  | -  |
| 90 | & C130-1128-500-600   | Перехід 500x400/600x400 | шт. | 1 | <u>844,27</u>  | - | 844  | - | -  | -  | -  |
| 91 | & C130-1128-150-100   | Відвід 90 град. 150x100 | шт. | 7 | <u>179,86</u>  | - | 1259 | - | -  | -  | -  |



| 1   | 2                                  | 3                                                            | 4        | 5 | 6                        | 7                    | 8    | 9   | 10             | 11                      | 12                  |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------|------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|
| 92  | & C130-1128-500-500                | Відвід 90 град. 500х500                                      | шт.      | 5 | <u>1140,07</u><br>-      | -                    | 5700 | -   | -              | -                       | -                   |
| 93  | & C130-1128-700-400                | Відвід 90 град. 700х400                                      | шт.      | 3 | <u>1533,94</u><br>-      | -                    | 4602 | -   | -              | -                       | -                   |
| 94  | варіант 1<br>& C130-1128-700-400-5 | Трійник 700х400/300х200/700х400                              | шт.      | 1 | <u>1410,30</u><br>-      | -                    | 1410 | -   | -              | -                       | -                   |
| 95  | & C130-1128-600-400-5              | Трійник 600х400/300х200/600х400                              | шт.      | 1 | <u>1300,14</u><br>-      | -                    | 1300 | -   | -              | -                       | -                   |
| 96  | & C130-1128-500-400-5              | Трійник 500х400/300х200/500х400                              | шт.      | 1 | <u>1189,98</u><br>-      | -                    | 1190 | -   | -              | -                       | -                   |
| 97  | & C130-1128-500-400-5              | Трійник 500х400/150х100/500х400                              | шт.      | 1 | <u>877,86</u><br>-       | -                    | 878  | -   | -              | -                       | -                   |
| 98  | варіант 1<br>& C130-1128-500-300-5 | Трійник 500х300/300х200/500х300                              | шт.      | 1 | <u>1079,82</u><br>-      | -                    | 1080 | -   | -              | -                       | -                   |
| 99  | & C130-1128-400-300-5              | Трійник 400х300/300х200/400х300                              | шт.      | 1 | <u>969,66</u><br>-       | -                    | 970  | -   | -              | -                       | -                   |
| 100 | & C130-1128-400-200-5              | Трійник 400х200/300х200/400х200                              | шт.      | 1 | <u>902,34</u><br>-       | -                    | 902  | -   | -              | -                       | -                   |
| 101 | & C130-1128-150-100-5              | Трійник 150х100/150х100/150х100                              | шт.      | 1 | <u>338,08</u><br>-       | -                    | 338  | -   | -              | -                       | -                   |
| 102 | & C1301-1020                       | Дросель-клапан 150х100                                       | шт       | 4 | <u>328,64</u><br>-       | -                    | 1315 | -   | -              | -                       | -                   |
| 103 | варіант 1<br>& C1301-1024          | Дросель-клапан 300х200                                       | шт       | 6 | <u>877,74</u><br>-       | -                    | 5266 | -   | -              | -                       | -                   |
| 104 | варіант 1<br>& C1301-1028-700-400  | Дросель-клапан 700х400                                       | шт       | 1 | <u>2297,58</u><br>-      | -                    | 2298 | -   | -              | -                       | -                   |
| 105 | КБ20-13-15                         | Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 | <u>1088,35</u><br>995,54 | <u>14,30</u><br>6,17 | 1088 | 996 | <u>14</u><br>6 | <u>6.8300</u><br>0,0399 | <u>6.83</u><br>0,04 |

[illegible]

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5      | 6                            | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 117 | КБ20-31-1                     | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т                                                                                                                                                | 1 шт              | 1      | <u>1769,75</u><br>1522,15    | <u>63,54</u><br>26,51     | 1770  | 1522  | <u>64</u><br>27    | <u>10,2000</u><br>0,1630  | <u>10,20</u><br>0,16  |
| 118 | & С1630-1222-200-3            | Вентилятор ВЕНТС ТТ 200                                                                                                                                                                             | шт.               | 1      | <u>4601,20</u>               | -                         | 4601  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 119 | & С130-595-100                | Анемостати АМ 100                                                                                                                                                                                   | шт.               | 11     | <u>229,54</u>                | -                         | 2525  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 120 | КМ12-790-6                    | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кг/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 200 мм | 10 шт             | 0,1    | <u>32290,18</u><br>17307,36  | <u>2724,97</u><br>1010,07 | 3229  | 1731  | <u>272</u><br>101  | <u>112,0000</u><br>5,4210 | <u>11,20</u><br>0,54  |
| 121 | КБ22-40-6                     | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм                                                                                                                                     | 1 фланець         | 2      | <u>1031,60</u><br>407,53     | <u>550,85</u><br>15,71    | 2063  | 815   | <u>1102</u><br>31  | <u>2,2900</u><br>0,1016   | <u>4,58</u><br>0,20   |
| 122 | & С1301-1020-150              | Дросель-клапан 150 мм                                                                                                                                                                               | шт                | 1      | <u>336,12</u>                | -                         | 336   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 123 | & С1301-1020-100<br>варіант 1 | Дросель-клапан 100 мм                                                                                                                                                                               | шт                | 2      | <u>230,04</u>                | -                         | 460   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 124 | КБ20-3-1                      | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                                                                                            | 100м <sup>2</sup> | 0,41   | <u>131867,80</u><br>36769,81 | <u>649,47</u><br>217,75   | 54066 | 15076 | <u>266</u><br>89   | <u>261,8000</u><br>1,4090 | <u>107,34</u><br>0,58 |
| 125 | & С130-1128-150-200           | Перехід 150x200                                                                                                                                                                                     | шт.               | 2      | <u>234,72</u>                | -                         | 469   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 126 | & С130-1128-100-150           | Перехід 100x150                                                                                                                                                                                     | шт.               | 5      | <u>212,69</u>                | -                         | 1063  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 127 | & С130-1128-200               | Відвід 90 град. 200 мм                                                                                                                                                                              | шт.               | 8      | <u>227,80</u>                | -                         | 1822  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 128 | & С130-1128-100               | Відвід 90 град. 100 мм                                                                                                                                                                              | шт.               | 8      | <u>188,63</u>                | -                         | 1509  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 129 | & С130-1128-200-5             | Трійник 200 мм                                                                                                                                                                                      | шт.               | 1      | <u>290,34</u>                | -                         | 290   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 130 | & С130-1128-150-5             | Трійник 150 мм                                                                                                                                                                                      | шт.               | 3      | <u>224,25</u>                | -                         | 673   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 131 | & С130-1128-100-5             | Трійник 100 мм                                                                                                                                                                                      | шт.               | 6      | <u>169,17</u>                | -                         | 1015  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 132 | КБ9-62-1                      | Монтаж труб виляжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі                                                                                                | 1т                | 0,2486 | <u>23325,43</u><br>13494,33  | <u>6870,02</u><br>1540,69 | 5799  | 3355  | <u>1708</u><br>383 | <u>83,5200</u><br>9,2316  | <u>20,76</u><br>2,29  |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5    | 6                                 | 7 | 8             | 9      | 10                   | 11                  | 12                      |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|---|---------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 133 | C113-192               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм                                                                                          | м     | 5    | <u>1821,27</u><br>-               | - | 9106          | -      | -                    | -                   | -                       |
| 134 | C1534-42               | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм | шт    | 2    | <u>1838,09</u><br>-               | - | 3676          | -      | -                    | -                   | -                       |
| 135 | KB15-171-3             | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм пощо за два рази                                                                                      | 100м2 | 0,05 | <u>13906,05</u><br><u>8825,77</u> | - | 695           | 441    | -                    | <u>60,5500</u><br>- | <u>3,00</u><br>-        |
| 136 | C1630-114<br>варіант 2 | Кріплення повітропроводів                                                                                                                                                                        | кг    | 20   | <u>106,90</u><br>-                | - | 2138          | -      | -                    | -                   | -                       |
| 137 | KB26-27-1              | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                            | 10 м2 | 7    | <u>972,22</u><br><u>972,22</u>    | - | 6806          | 6806   | -                    | <u>6,6700</u><br>-  | <u>46,69</u><br>-       |
| 138 | & C114-70-5-222        | Полотно ППЕ фольговане з липким шаром 5 мм                                                                                                                                                       | м2    | 71,4 | <u>71,25</u><br>-                 | - | 5087          | -      | -                    | -                   | -                       |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                 |       |      |                                   |   | 109198        | 29746  | <u>3412</u><br>631   |                     | <u>203,80</u><br>3,77   |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                    |       |      |                                   |   | 109198        |        |                      |                     |                         |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                    |       |      |                                   |   |               |        |                      |                     |                         |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                 |       |      |                                   |   | 76040         |        |                      |                     |                         |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                     |       |      |                                   |   | 30377         |        |                      |                     |                         |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                  |       |      |                                   |   | 10922         |        |                      |                     |                         |
|     |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                             |       |      |                                   |   | -             |        |                      |                     |                         |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                              |       |      |                                   |   | -             |        |                      |                     |                         |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                            |       |      |                                   |   | <b>120120</b> |        |                      |                     |                         |
|     |                        | -----                                                                                                                                                                                            |       |      |                                   |   |               |        |                      |                     |                         |
|     |                        | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                       |       |      |                                   |   | <b>120120</b> |        |                      |                     |                         |
|     |                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                 |       |      |                                   |   | 723564        | 168229 | <u>39496</u><br>8729 |                     | <u>1132,85</u><br>49,62 |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                    |       |      |                                   |   | 723564        |        |                      |                     |                         |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                    |       |      |                                   |   |               |        |                      |                     |                         |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                 |       |      |                                   |   | 515839        |        |                      |                     |                         |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                     |       |      |                                   |   | 176958        |        |                      |                     |                         |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                  |       |      |                                   |   | 72360         |        |                      |                     |                         |
|     |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                             |       |      |                                   |   | -             |        |                      |                     |                         |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                              |       |      |                                   |   | -             |        |                      |                     |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.<br><br>-----<br>Всього по кошторису      |   |   |   |   | 795924<br><br>795924 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1182,47<br>176958    |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на внутрішнє водопостачання та каналізації !!!  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 405,785 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,49681 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 74,797 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                            |                                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                            |                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                            |                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|        |                            | <b>Розділ 1. Система В2</b>                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1      | КБ16-10-1                  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 25 мм              | 100м           | 0,04      | 41079,41<br>14223,82   | 3788,03<br>976,44  | 1643                    | 569              | 152<br>39          | 90,6900<br>6,2497                  | 3,63<br>0,25  |
| 2      | КБ16-10-1                  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 32 мм              | 100м           | 0,18      | 48113,41<br>14223,82   | 3788,03<br>976,44  | 8660                    | 2560             | 682<br>176         | 90,6900<br>6,2497                  | 16,32<br>1,12 |
| 3      | КБ16-29-1                  | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м           | 0,22      | 1671,41<br>1535,91     | 35,61<br>2,19      | 368                     | 338              | 8<br>-             | 8,2200<br>0,0150                   | 1,81<br>-     |
| 4      | С1630-544<br>варіант 1     | Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм                                                                         | шт             | 1         | 637,92<br>-            | -<br>-             | 638                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 5      | & С1630-125-504            | Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 15, Ру = 1,6МПа                                                 | шт             | 2         | 160,27<br>-            | -<br>-             | 321                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 6      | & С1630-125-501            | Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 25 мм, Ру = 1,6МПа                                              | шт             | 9         | 383,86<br>-            | -<br>-             | 3455                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5      | 6        | 7       | 8     | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|-------|------|-----|----------|-------|
| 7  | & C1630-125-502                                  | Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 32 мм, Ру = 1,6МПа                                                                                                                                                                                                            | шт      | 1      | 397,10   | -       | 397   | -    | -   | -        | -     |
| 8  | C113-1881<br>варіант 1                           | Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 32 мм                                                                                                                                                                                                                             | шт      | 18     | 64,52    | -       | 1161  | -    | -   | -        | -     |
| 9  | КБ13-16-6                                        | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                   | 100м2   | 0,0388 | 2544,20  | 100,49  | 99    | 32   | 4   | 4,7800   | 0,19  |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 817,00   | 11,06   |       |      | -   | 0,0720   |       |
| 10 | КБ15-171-4                                       | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору графіт, пруб діаметром менше 50 мм поццо за два рази                                                                                                                                                                           | 100м2   | 0,0388 | 21705,90 | -       | 842   | 601  | -   | 106,2600 | 4,12  |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 15488,46 | -       |       |      | -   | -        | -     |
| 11 | КБ18-21-2                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм                                                                                                                                                                                        | 10 шт   | 0,1    | 10267,60 | 990,59  | 1027  | 186  | 99  | 12,3000  | 1,23  |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 1856,81  | 319,93  |       |      | 32  | 2,0619   | 0,21  |
| 12 | КБ18-13-1                                        | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                                                                                                                                    | 1 насос | 1      | 3915,70  | 225,66  | 3916  | 3182 | 226 | 21,3200  | 21,32 |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 3181,58  | 80,56   |       |      | 81  | 0,5002   | 0,50  |
| 13 | КБ18-10-9                                        | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3                                                                                                                                                                                                         | 1 бак   | 3      | 2929,74  | 232,90  | 8789  | 7695 | 699 | 18,0400  | 54,12 |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 2565,11  | 101,27  |       |      | 304 | 0,6224   | 1,87  |
| 14 | & C1630-1583-6<br>варіант 1                      | Клапан поплавковий ПП діам. 15 мм з нержавіючої сталі                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 3      | 620,84   | -       | 1863  | -    | -   | -        | -     |
| 15 | КМ12-790-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]                                            | 10 шт   | 0,1    | 10417,95 | 305,68  | 1042  | 927  | 31  | 60,0000  | 6,00  |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 9271,80  | 120,85  |       |      | 12  | 0,6970   | 0,07  |
| 16 | КБ16-20-1                                        | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                   | 1 кран  | 2      | 259,27   | 32,74   | 519   | 452  | 65  | 1,4800   | 2,96  |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 226,14   | 14,99   |       |      | 30  | 0,0937   | 0,19  |
| 17 | & C1630-63-1-4<br>варіант 1                      | Кран-комплект пожежний НВ-25Н-20 в складі: шафка пожежна металева 600х600х230 мм; пожежного барабана; напівжорсткого рукава діам. 25 мм довж. 20 м; перекривного ствола; латунного крана діам. 25 мм з "баранчиком"; датчика положення відкриття пожежного кутового крана ДППК | шт      | 2      | 17149,52 | -       | 34299 | -    | -   | -        | -     |
| 18 | КБ46-29-2                                        | Пробивання в цегляних стінах отворів розміром до 260х260 мм                                                                                                                                                                                                                    | 100шт   | 0,09   | 19057,05 | 6086,78 | 1715  | 1167 | 548 | 87,9400  | 7,91  |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 12970,27 | 2545,62 |       |      | 229 | 16,9400  | 1,52  |

| 1                                                      | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8            | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19                                                     | КБ46-30-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.3<br>к(труд)=1,75<br>к(ЕММ)=1,75<br>тех.ч.<br>п.1.3.4<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1 | Пробивання отворів в бетонних стінах,<br>підлогах товщиною 100 мм, площею до 100<br>см2 (при пробиванні отворів у конструкціях<br>товщиною 150-200 мм) (при пробиванні<br>отворів і борозен у залізобетонних<br>конструкціях) | 100шт | 0,01 | <u>24247,67</u><br>13083,35 | <u>11164,32</u><br>4667,21 | 242          | 131   | <u>111</u><br>47   | <u>85,6240</u><br>31,0524 | <u>0,86</u><br>0,31   |
| 20                                                     | С113-153                                                                                                        | ГІЛЬЗА<br>Труби сталеві електрозварні прямошовні із<br>сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,<br>товщина стінки 3 мм                                                                                                        | м     | 1    | <u>339,48</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 339          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | 71335        | 17840 | <u>2625</u><br>950 |                           | <u>120,47</u><br>6,04 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | 71335        |       |                    |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            |              |       |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | 50870        |       |                    |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | 18790        |       |                    |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | 7135         |       |                    |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | -            |       |                    |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | -            |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | <b>78470</b> |       |                    |                           |                       |
| -----                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            |              |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            | <b>78470</b> |       |                    |                           |                       |
| <b>Розділ 2. Побутова каналізація</b>                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                             |                            |              |       |                    |                           |                       |
| 21                                                     | КБ16-13-2                                                                                                       | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб низького тиску<br>діаметром 160 мм                                                                                                                             | 100м  | 0,03 | <u>15117,75</u><br>14627,36 | <u>208,12</u><br>90,59     | 454          | 439   | <u>6</u><br>3      | <u>91,8400</u><br>0,5652  | <u>2,76</u><br>0,02   |
| 22                                                     | С113-1453<br>варіант 1                                                                                          | Труби каналізаційні ПВХ діам. 160 мм                                                                                                                                                                                          | м     | 3    | <u>576,56</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1730         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 23                                                     | С113-1468-1<br>варіант 1                                                                                        | Коліно 90град. діам. 160 мм                                                                                                                                                                                                   | шт    | 2    | <u>324,51</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 649          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24                                                     | С113-1480<br>варіант 1                                                                                          | Хрестовина 90град. діам. 160 мм                                                                                                                                                                                               | шт    | 1    | <u>1175,99</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1176         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25                                                     | С113-1474<br>варіант 1                                                                                          | Муфта діам. 160 мм                                                                                                                                                                                                            | шт    | 1    | <u>268,98</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 269          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2                          | 3                                                                                                          | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8    | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 26 | KB16-13-2                  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                | 100м | 0,25 | <u>15117,75</u><br>14627,36 | <u>208,12</u><br>90,59 | 3779 | 3657 | <u>52</u><br>23 | <u>91,8400</u><br>0,5652 | <u>22,96</u><br>0,14 |
| 27 | C113-1451<br>варіант 1     | Труби каналізаційні ПВХ діам. 110 мм                                                                       | м    | 25   | <u>144,41</u><br>-          | -                      | 3610 | -    | -               | -                        | -                    |
| 28 | C113-1466-1<br>варіант 1   | Коліно 90град. діам. 110 мм                                                                                | шт   | 4    | <u>38,13</u><br>-           | -                      | 153  | -    | -               | -                        | -                    |
| 29 | C113-1472<br>варіант 1     | Муфта діам. 110 мм                                                                                         | шт   | 9    | <u>44,87</u><br>-           | -                      | 404  | -    | -               | -                        | -                    |
| 30 | C113-1457-1<br>варіант 1   | Трійник 110/45                                                                                             | шт   | 2    | <u>71,06</u><br>-           | -                      | 142  | -    | -               | -                        | -                    |
| 31 | C113-1457<br>варіант 1     | Трійник 110/90                                                                                             | шт   | 16   | <u>67,27</u><br>-           | -                      | 1076 | -    | -               | -                        | -                    |
| 32 | KB16-13-1                  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                 | 100м | 0,2  | <u>15460,73</u><br>15254,88 | <u>101,04</u><br>43,55 | 3092 | 3051 | <u>20</u><br>9  | <u>95,7800</u><br>0,2700 | <u>19,16</u><br>0,05 |
| 33 | C113-1451<br>варіант 2     | Труби каналізаційні ПВХ діам. 50 мм                                                                        | м    | 20   | <u>46,28</u><br>-           | -                      | 926  | -    | -               | -                        | -                    |
| 34 | & C1630-24-10<br>варіант 1 | Коліно 90грд. діам. 50мм                                                                                   | шт   | 12   | <u>23,16</u><br>-           | -                      | 278  | -    | -               | -                        | -                    |
| 35 | & C113-1457-50             | Трійник 50/90                                                                                              | шт   | 12   | <u>23,21</u><br>-           | -                      | 279  | -    | -               | -                        | -                    |
| 36 | & C1630-24-10              | Муфта діам.50                                                                                              | шт   | 12   | <u>43,36</u><br>-           | -                      | 520  | -    | -               | -                        | -                    |
| 37 | & C130-637-5<br>варіант 1  | Клапан зворотний ПП із ручним приводом; 160 мм WAVIN                                                       | к-т  | 3    | <u>2782,24</u><br>-         | -                      | 8347 | -    | -               | -                        | -                    |
| 38 | C113-1885<br>варіант 1     | Хомути до каналізаційних труб                                                                              | шт   | 18   | <u>199,97</u><br>-          | -                      | 3599 | -    | -               | -                        | -                    |
| 39 | KP15-19-1                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,12 | <u>9016,12</u><br>8875,58   | -                      | 1082 | 1065 | -               | <u>56,5900</u><br>-      | <u>6,79</u><br>-     |
| 40 | C113-1680<br>варіант 1     | Труби металопластикові Kisan діам. 16 мм                                                                   | м    | 12   | <u>38,70</u><br>-           | -                      | 464  | -    | -               | -                        | -                    |
| 41 | C113-1791                  | Муфта діам. 16 мм                                                                                          | шт   | 4    | <u>142,00</u><br>-          | -                      | 568  | -    | -               | -                        | -                    |
| 42 | C113-1704<br>варіант 1     | Коліно 90 град. Kisan діам. 16 мм                                                                          | шт   | 2    | <u>212,42</u><br>-          | -                      | 425  | -    | -               | -                        | -                    |

| 1                                                      | 2                                                           | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 43                                                     | КБ16-14-14                                                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням | 100м   | 0,18 | <u>19406,50</u><br>16640,72 | <u>2443,28</u><br>1368,99 | 3493         | 2995  | <u>440</u><br>246   | <u>106,1000</u><br>9,1445  | <u>19,10</u><br>1,65   |
| 44                                                     | C113-1374                                                   | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм                                                               | м      | 18   | <u>55,51</u><br>-           | -                         | 999          | -     | -                   | -                          | -                      |
| 45                                                     | C113-987<br>варіант 1                                       | Коліна з поліетилену діам. 32 мм                                                                                                                             | шт     | 5    | <u>127,34</u><br>-          | -                         | 637          | -     | -                   | -                          | -                      |
| 46                                                     | КМ38-2-1                                                    | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т(установка спінних вод ( КНС )                            | шт     | 1    | <u>2684,32</u><br>2684,32   | -                         | 2684         | 2684  | -                   | <u>18,2000</u><br>-        | <u>18,20</u><br>-      |
| 47                                                     | КР15-22-1                                                   | Установлення муфтових кранів                                                                                                                                 | 100 шт | 0,01 | <u>7655,12</u><br>7649,24   | -                         | 77           | 76    | -                   | <u>49,5000</u><br>-        | <u>0,50</u><br>-       |
| 48                                                     | & C1630-1583-7                                              | Клапан зворотній кульовий, муфтовий, чавунний, куля-сталь +NBR, Ру16                                                                                         | шт     | 1    | <u>941,04</u><br>-          | -                         | 941          | -     | -                   | -                          | -                      |
| 49                                                     | КБ46-32-3<br>тех.ч.<br>п.1.3.4<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)                  | 100м   | 0,25 | <u>28655,06</u><br>20094,44 | <u>8560,62</u><br>3580,23 | 7164         | 5024  | <u>2140</u><br>895  | <u>133,1110</u><br>23,8249 | <u>33,28</u><br>5,96   |
| 50                                                     | КБ46-32-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.4<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2 (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)                   | 100м   | 0,2  | <u>14742,51</u><br>9720,92  | <u>5021,59</u><br>2100,14 | 2949         | 1944  | <u>1005</u><br>420  | <u>64,3940</u><br>13,9755  | <u>12,88</u><br>2,80   |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | 51966        | 20935 | <u>3663</u><br>1596 |                            | <u>135,63</u><br>10,62 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | 51966        |       |                     |                            |                        |
| в тому числі:                                          |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           |              |       |                     |                            |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | 27368        |       |                     |                            |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | 22531        |       |                     |                            |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | 5196         |       |                     |                            |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | -            |       |                     |                            |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | -            |       |                     |                            |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                                             |                                                                                                                                                              |        |      |                             |                           | <b>57162</b> |       |                     |                            |                        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                              | -----                                                                                                                                               |          |     |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                          |          |     |                           |                         | <b>57162</b> |      |                   |                          |                      |
|    |                              | <b>Розділ 3. Сантехнічні прилади</b>                                                                                                                |          |     |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| 51 | КБ17-3-1                     | Установлення унітазів із банком безпосередньо приєднаним                                                                                            | 10компл. | 0,5 | <u>6139,08</u><br>5563,45 | <u>538,30</u><br>239,11 | 3070         | 2782 | <u>269</u><br>120 | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>18,21</u><br>0,76 |
| 52 | C130-907<br>варіант 1        | Унітаз для інвалідів                                                                                                                                | шт       | 2   | <u>7126,76</u><br>-       | -                       | 14254        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 53 | КБ17-2-4                     | Установлення гарнітури туалету: вішалок, підсаканників, поручнів для ванн і тт.                                                                     | 10шт     | 0,2 | <u>709,29</u><br>709,29   | -                       | 142          | 142  | -                 | <u>4.5900</u><br>-       | <u>0,92</u><br>-     |
| 54 | & C123-362-11<br>варіант 1   | Поручні для інвалідів відкидний підлоговий посилений з тримачем паперу                                                                              | шт.      | 2   | <u>4233,40</u><br>-       | -                       | 8467         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 55 | C130-908<br>варіант 1        | Унітази керамічні                                                                                                                                   | шт       | 3   | <u>3575,74</u><br>-       | -                       | 10727        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 56 | C113-2307                    | Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./                                                                                                           | шт       | 5   | <u>171,41</u><br>-        | -                       | 857          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 57 | & C1-1-7-3П-1                | Сантехнічний кран кутовий 1/2x1/2                                                                                                                   | шт       | 5   | <u>219,46</u><br>-        | -                       | 1097         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 58 | & C1630-1478-84-B1           | Шланг в металевій оплітці для води д-15 L=40 см                                                                                                     | шт       | 5   | <u>136,76</u><br>-        | -                       | 684          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 59 | КБ17-1-5                     | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води                                                                                     | 10компл. | 0,6 | <u>4052,49</u><br>3776,71 | <u>236,10</u><br>104,87 | 2431         | 2266 | <u>142</u><br>63  | <u>24.4400</u><br>0,6671 | <u>14,66</u><br>0,40 |
| 60 | C130-647<br>варіант 1        | Умивальник підвісний, для людей з інвалідністю Geberit Selnova Comfort 65x55                                                                        | комплект | 2   | <u>5508,65</u><br>-       | -                       | 11017        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 61 | КБ17-2-4                     | Установлення гарнітури туалету: вішалок, підсаканників, поручнів для ванн і тт.                                                                     | 10шт     | 0,4 | <u>709,29</u><br>709,29   | -                       | 284          | 284  | -                 | <u>4.5900</u><br>-       | <u>1,84</u><br>-     |
| 62 | & C126-1237-216<br>варіант 1 | Поручень опорний під раковину О32, для людей з обмеженими можливостями                                                                              | шт       | 4   | <u>5257,00</u><br>-       | -                       | 21028        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 63 | C130-646<br>варіант 1        | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском та зі змішуванем | комплект | 4   | <u>4320,79</u><br>-       | -                       | 17283        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 64 | & C1-1-7-3П-1                | Сантехнічний кран кутовий 1/2x1/2                                                                                                                   | шт       | 12  | <u>219,46</u><br>-        | -                       | 2634         | -    | -                 | -                        | -                    |
| 65 | & C1630-1478-84-B1           | Шланг в металевій оплітці для води д-15 L=40 см                                                                                                     | шт       | 12  | <u>136,76</u><br>-        | -                       | 1641         | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                       | 4        | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 66 | КБ17-1-10                     | Установлення піддонів душових чауунних і сталіних мілких                                | 10компл. | 0,5 | <u>3170,32</u><br>2367,14   | <u>778,15</u><br>340,36   | 1585  | 1184 | <u>389</u><br>170  | <u>16,2400</u><br>2,1845  | <u>8,12</u><br>1,09  |
| 67 | C130-539<br>варіант 3         | Піддони душові                                                                          | шт       | 5   | <u>6744,56</u><br>-         | -                         | 33723 | -    | -                  | -                         | -                    |
| 68 | КБ17-2-4                      | Установлення гарнітури туалету: вішалок, підсаканників, поручнів для ванн і тт.         | 10шт     | 0,6 | <u>709,29</u><br>709,29     | -                         | 426   | 426  | -                  | <u>4,5900</u><br>-        | <u>2,75</u><br>-     |
| 69 | & C123-362-10                 | Поручні санітарні в душ                                                                 | шт.      | 4   | <u>1255,00</u><br>-         | -                         | 5020  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 70 | & C126-1237-224<br>варіант 1  | Сидіння для душа відкидне                                                               | шт       | 2   | <u>4076,00</u><br>-         | -                         | 8152  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 71 | КБ17-2-3                      | Установлення змішувачів                                                                 | 10шт     | 0,5 | <u>1852,10</u><br>1800,52   | -                         | 926   | 900  | -                  | <u>11,4800</u><br>-       | <u>5,74</u><br>-     |
| 72 | C130-624<br>варіант 2         | Змішувачі для душових установок                                                         | комплект | 5   | <u>4442,74</u><br>-         | -                         | 22214 | -    | -                  | -                         | -                    |
| 73 | КБ17-8-1                      | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних                                     | 10компл. | 0,4 | <u>21036,31</u><br>19484,41 | <u>1505,07</u><br>648,76  | 8415  | 7794 | <u>602</u><br>260  | <u>129,0700</u><br>4,0028 | <u>51,63</u><br>1,60 |
| 74 | & C1630-1241-10<br>варіант 1  | Бойлер об'ємом 10 л GT 10U GORENJE                                                      | шт       | 1   | <u>5028,06</u><br>-         | -                         | 5028  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 75 | & C1630-1241-80<br>варіант 1  | Бойлер об'ємом 80 л MIDEA 080-15F1 (D)                                                  | шт       | 1   | <u>5027,56</u><br>-         | -                         | 5028  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 76 | & C1630-1241-150<br>варіант 1 | Бойлер об'ємом 150 л OGB 150 SMV9 SMART GORENJE                                         | шт       | 2   | <u>19134,77</u><br>-        | -                         | 38270 | -    | -                  | -                         | -                    |
| 77 | КБ16-20-2                     | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм                                         | 1 кран   | 3   | <u>76,85</u><br>76,85       | -                         | 231   | 231  | -                  | <u>0,4900</u><br>-        | <u>1,47</u><br>-     |
| 78 | C1630-26<br>варіант 1         | Кран поливальний Ду 15 мм                                                               | шт       | 3   | <u>327,88</u><br>-          | -                         | 984   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 79 | КБ18-21-1                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10 шт    | 0,1 | <u>6799,68</u><br>1856,81   | <u>950,37</u><br>316,99   | 680   | 186  | <u>95</u><br>32    | <u>12,3000</u><br>2,0478  | <u>1,23</u><br>0,20  |
| 80 | C1630-543<br>варіант 1        | Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм                                                 | шт       | 1   | <u>349,50</u><br>-          | -                         | 350   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 81 | КБ18-13-1                     | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т             | 1 насос  | 1   | <u>3456,48</u><br>3181,58   | <u>225,66</u><br>80,56    | 3456  | 3182 | <u>226</u><br>81   | <u>21,3200</u><br>0,5002  | <u>21,32</u><br>0,50 |
| 82 | КБ18-10-9                     | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3                  | 1 бак    | 3   | <u>2929,74</u><br>2565,11   | <u>232,90</u><br>101,27   | 8789  | 7695 | <u>699</u><br>304  | <u>18,0400</u><br>0,6224  | <u>54,12</u><br>1,87 |
| 83 | КБ46-32-2                     | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2               | 100м     | 0,5 | <u>13402,29</u><br>8837,20  | <u>4565,09</u><br>1909,22 | 6701  | 4419 | <u>2282</u><br>955 | <u>58,5400</u><br>12,7050 | <u>29,27</u><br>6,35 |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10                   | 11 | 12                     |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|----------------------|----|------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 3                       |   |   |   |   | 245594        | 31491 | <u>4704</u><br>1985  |    | <u>211,28</u><br>12,77 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 245594        |       |                      |    |                        |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |                      |    |                        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 209399        |       |                      |    |                        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 33476         |       |                      |    |                        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 24559         |       |                      |    |                        |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -             |       |                      |    |                        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -             |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>270153</b> |       |                      |    |                        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>270153</b> |       |                      |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 368895        | 70266 | <u>10992</u><br>4531 |    | <u>467,38</u><br>29,43 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 368895        |       |                      |    |                        |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |                      |    |                        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 287637        |       |                      |    |                        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 74797         |       |                      |    |                        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 36890         |       |                      |    |                        |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -             |       |                      |    |                        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -             |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>405785</b> |       |                      |    |                        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |                      |    |                        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>405785</b> |       |                      |    |                        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 496,81        |       |                      |    |                        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 74797         |       |                      |    |                        |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на тепломеханічну частину  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 121,778 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,09961 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 15,091 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                            |                                                                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                            |                                                                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                            |                                                                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|        |                            | <b>Розділ 1. Тепломеханічна частина</b>                                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1      | КБ18-13-1                  | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                          | 1 насос        | 2         | 3915,70<br>3181,58     | 225,66<br>80,56    | 7831                    | 6363             | 451<br>161         | 21,3200<br>0,5002                  | 42,64<br>1,00 |
| 2      | КБ18-15-1                  | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                                        | 1 шт           | 2         | 1919,82<br>1738,46     | 138,00<br>49,03    | 3840                    | 3477             | 276<br>98          | 11,2500<br>0,3054                  | 22,50<br>0,61 |
| 3      | С130-254<br>варіант 1      | Розподільча гребінка діам. 89 мм L=1200 мм                                                                                           | комплект       | 2         | 11436,92<br>-          | -<br>-             | 22874                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 4      | КБ18-17-1                  | Установлення гідравлічного розділювача зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 76 мм                                                 | 1 шт           | 1         | 429,27<br>278,10       | 56,56<br>25,26     | 429                     | 278              | 57<br>25           | 1,8200<br>0,1602                   | 1,82<br>0,16  |
| 5      | С1630-29<br>варіант 1      | Гідравлічний розподільювач діам. 65 мм                                                                                               | шт             | 1         | 7028,80<br>-           | -<br>-             | 7029                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 6      | КБ16-15-3                  | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | 1 шт           | 4         | 1779,55<br>635,72      | 180,98<br>55,99    | 7118                    | 2543             | 724<br>224         | 4,2600<br>0,3537                   | 17,04<br>1,41 |

| 1                                                | 2                         | 3                                                                                       | 4        | 5   | 6                          | 7                        | 8      | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 7                                                | C1630-2017<br>варіант 1   | Крани кульові фланцеві PN 16, діаметр 65 мм                                             | шт       | 4   | <u>7232,34</u>             | -                        | 28929  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 8                                                | C1630-673<br>варіант 1    | Крани кульові муфтові для води, діаметр 50 мм                                           | шт       | 4   | <u>1845,70</u>             | -                        | 7383   | -     | -                  | -                        | -                    |
| 9                                                | C1630-671<br>варіант 1    | Крани кульові муфтові для води, діаметр 32 мм                                           | шт       | 4   | <u>723,84</u>              | -                        | 2895   | -     | -                  | -                        | -                    |
| 10                                               | C1630-1432<br>варіант 1   | Крани кульові різьбові з американкою, діаметр 15 мм (2210)                              | шт       | 16  | <u>23,87</u>               | -                        | 382    | -     | -                  | -                        | -                    |
| 11                                               | C1630-539<br>варіант 1    | Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм                                                 | шт       | 1   | <u>637,79</u>              | -                        | 638    | -     | -                  | -                        | -                    |
| 12                                               | C1630-540<br>варіант 1    | Клапани зворотні муфтові, діаметр 50 мм                                                 | шт       | 1   | <u>1263,43</u>             | -                        | 1263   | -     | -                  | -                        | -                    |
| 13                                               | KB18-21-4                 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10 шт    | 0,2 | <u>19092,64</u><br>2226,51 | <u>1304,33</u><br>437,59 | 3819   | 445   | <u>261</u><br>88   | <u>14,9200</u><br>2,8315 | <u>2,98</u><br>0,57  |
| 14                                               | KB18-21-2                 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10 шт    | 0,2 | <u>10245,33</u><br>1856,81 | <u>968,32</u><br>308,15  | 2049   | 371   | <u>194</u><br>62   | <u>12,3000</u><br>1,9939 | <u>2,46</u><br>0,40  |
| 15                                               | KB18-22-5                 | Установлення кранів повітряних                                                          | комплект | 7   | <u>36,75</u><br>32,78      | -                        | 257    | 229   | -                  | <u>0,2000</u>            | <u>1,40</u>          |
| 16                                               | & C1545-14-21             | Повітровипускник автоматичний діам. 15                                                  | шт       | 7   | <u>464,33</u>              | -                        | 3250   | -     | -                  | -                        | -                    |
| 17                                               | KB18-22-4                 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутевих                                     | комплект | 2   | <u>80,96</u><br>76,99      | -                        | 162    | 154   | -                  | <u>0,5100</u>            | <u>1,02</u>          |
| 18                                               | C1630-986<br>варіант 1    | Термометри ТБ-100                                                                       | шт       | 2   | <u>333,88</u>              | -                        | 668    | -     | -                  | -                        | -                    |
| 19                                               | KB18-22-2                 | Установлення манометрів з приходним краном                                              | комплект | 10  | <u>61,31</u><br>57,34      | -                        | 613    | 573   | -                  | <u>0,3600</u>            | <u>3,60</u>          |
| 20                                               | & C1630-3001<br>варіант 1 | Манометр ДМ 05-01/МАН-16                                                                | шт       | 10  | <u>569,69</u>              | -                        | 5697   | -     | -                  | -                        | -                    |
| 21                                               | & C1630-23534             | Крани 3-ходові для манометрів                                                           | шт       | 10  | <u>358,05</u>              | -                        | 3581   | -     | -                  | -                        | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 1                 |                           |                                                                                         |          |     |                            |                          | 110707 | 14433 | <u>1963</u><br>658 |                          | <u>95,46</u><br>4,15 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                           |                                                                                         |          |     |                            |                          | 110707 |       |                    |                          |                      |
| в тому числі:                                    |                           |                                                                                         |          |     |                            |                          |        |       |                    |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                           |                                                                                         |          |     |                            |                          | 94311  |       |                    |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                     |                           |                                                                                         |          |     |                            |                          | 15091  |       |                    |                          |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                               | 9     | 10                 | 11 | 12                   |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----|----------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 11071<br>-<br>-<br><b>121778</b><br><br><b>121778</b>                                           |       |                    |    |                      |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 110707<br>110707<br><br>94311<br>15091<br>11071<br>-<br>-<br><b>121778</b><br><br><b>121778</b> | 14433 | <u>1963</u><br>658 |    | <u>95,46</u><br>4,15 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>99,61</b><br><b>15091</b>                                                                    |       |                    |    |                      |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на електропостачання !!!**  
**Протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕРТ.С-1 --ЕРТ.С-15

Кошторисна вартість 1271,517 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,96136 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 139,561 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)   | Найменування робіт і витрат                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                              |                                                                                                         |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                              |                                                                                                         |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                              |                                                                                                         |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                            | 3                                                                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|        |                              | <b>Розділ 1. Дообладнання в існуючому ВРП</b>                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1      | КБ21-22-14                   | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А                       | 100шт          | 0,01      | 71150,62<br>59302,65   | 1626,97<br>1427,60 | 712                     | 593              | 1626,97<br>1427,60 | 367,0400<br>9,7940                 | 3,67<br>0,10  |
| 2      | & С1547-16-3-125             | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р D125                                                                  | шт.            | 1         | 7127,15                | -                  | 7127                    | -                | -                  | -                                  | -             |
| 3      | КБ21-3-3                     | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 63 мм                                                  | 100м           | 0,6       | 4309,98<br>3741,59     | 385,82<br>155,57   | 2586                    | 2245             | 231,16<br>93       | 26,6400<br>0,8800                  | 15,96<br>0,53 |
| 4      | & С111-1301-63               | Труба гофрована гнучка ПВХ-пластикату Дз=63мм ДКС                                                       | м              | 60        | 61,20                  | -                  | 3672                    | -                | -                  | -                                  | -             |
| 5      | КМ8-148-2                    | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг                                | 100 м          | 0,6       | 5970,58<br>3623,04     | 988,67<br>398,65   | 3582                    | 2174             | 593,01<br>239      | 24,0000<br>2,2550                  | 14,40<br>1,35 |
| 6      | & С157-249-Г-12<br>варіант 1 | Кабель вогнестійкий безапогений, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x35 мм2 | м              | 60        | 2251,36                | -                  | 135082                  | -                | -                  | -                                  | -             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                  |        |      |                             |                           | 152761        | 5012 | <u>840</u><br>346  |                           | <u>34.05</u><br>1,98 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |        |      |                             |                           | 152761        |      |                    |                           |                      |
|    |                   | в тому числі:                                                                     |        |      |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |        |      |                             |                           | 146909        |      |                    |                           |                      |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                      |        |      |                             |                           | 5358          |      |                    |                           |                      |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |        |      |                             |                           | 15276         |      |                    |                           |                      |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |        |      |                             |                           | -             |      |                    |                           |                      |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |        |      |                             |                           | -             |      |                    |                           |                      |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |        |      |                             |                           | <b>168037</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                   | -----                                                                             |        |      |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
|    |                   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                        |        |      |                             |                           | <b>168037</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                   | <b>Розділ 2. Щити</b>                                                             |        |      |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
|    |                   | ЩИТ ЩАВР                                                                          |        |      |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
| 7  | КМ8-102-1         | Монтаж шафи керування або регулювання                                             | шафа   | 1    | <u>4964,57</u><br>3214,22   | <u>1509,43</u><br>586,72  | 4965          | 3214 | <u>1509</u><br>587 | <u>20,8000</u><br>3,2994  | <u>20,80</u><br>3,30 |
| 8  | КБ21-23-1         | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                              | 1 шафа | 1    | <u>2541,66</u><br>1645,26   | <u>735,47</u><br>296,56   | 2542          | 1645 | <u>735</u><br>297  | <u>10,3300</u><br>1,6775  | <u>10,33</u><br>1,68 |
| 9  | & С1514-1-12      | Щиток розподільчий навісний ЕСТ 4х18 РТ ІР54                                      | шт     | 1    | <u>2941,84</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2942          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    | варіант 2         |                                                                                   |        |      |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
| 10 | & С1515-22-2      | Замок з ключем (в компл. 2 ключа) ЕСМЕСТ- L2K                                     | шт     | 1    | <u>481,25</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 481           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ21-22-13        | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт  | 0,01 | <u>51067,03</u><br>42626,06 | <u>1626,97</u><br>1427,60 | 511           | 426  | <u>16</u><br>14    | <u>285,6400</u><br>9,7940 | <u>2,86</u><br>0,10  |
| 12 | & С1547-16-100-65 | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р 80                                              | шт     | 1    | <u>4330,79</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4331          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КБ21-22-12        | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  | 100шт  | 0,3  | <u>37297,40</u><br>30559,93 | <u>1626,97</u><br>1427,60 | 11189         | 9168 | <u>488</u><br>428  | <u>207,2000</u><br>9,7940 | <u>62,16</u><br>2,94 |
| 14 | & С1547-16-3-10   | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р D10                                              | шт.    | 2    | <u>837,57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1675          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    | варіант 1         |                                                                                   |        |      |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
| 15 | & С1547-16-3-16   | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С16                                              | шт.    | 1    | <u>576,60</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 577           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6        | 7       | 8     | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|---------|-------|------|-----|----------|-------|
| 16 | & C1547-16-3-20<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D20                                                               | шт.    | 1    | 853,17   | -       | 853   | -    | -   | -        | -     |
| 17 | & C1547-16-3-25<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25                                                               | шт.    | 1    | 852,80   | -       | 853   | -    | -   | -        | -     |
| 18 | & C1547-16-1-4               | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C4                                                                | шт.    | 6    | 379,79   | -       | 2279  | -    | -   | -        | -     |
| 19 | & C1547-16-1-6               | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C6                                                                | шт.    | 3    | 227,50   | -       | 683   | -    | -   | -        | -     |
| 20 | & C1547-16-1-10              | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C10                                                               | шт.    | 1    | 206,08   | -       | 206   | -    | -   | -        | -     |
| 21 | & C1547-16-1-4-4             | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P D4                                                                | шт.    | 1    | 369,38   | -       | 369   | -    | -   | -        | -     |
| 22 | & C1547-16-2-16-Д            | Вимикач автоматичний диференційний KZS-2M 1P+N C16/0.03                                            | шт.    | 13   | 1961,56  | -       | 25500 | -    | -   | -        | -     |
| 23 | & C1547-16-3-25-2            | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25 з незалежним розчеплювачем DA ETIMAT-10 ЩИТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩРПС | шт.    | 1    | 1320,98  | -       | 1321  | -    | -   | -        | -     |
| 24 | КБ21-23-1                    | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                               | 1 шафа | 1    | 2541,66  | 735,47  | 2542  | 1645 | 735 | 10,3300  | 10,33 |
|    |                              |                                                                                                    |        |      | 1645,26  | 296,56  |       |      | 297 | 1,6775   | 1,68  |
| 25 | & C1545-311-28               | Щиток розподільний навісний на 28 модулів ЕСТ 24 РТ-12х12(24 мод.)ШР54 габарити 361х287х112        | шт     | 1    | 983,60   | -       | 984   | -    | -   | -        | -     |
| 26 | & C1515-22-2                 | Замок з ключем (в компл. 2 ключа) ЕСМЕСТ-L2K                                                       | шт     | 1    | 481,25   | -       | 481   | -    | -   | -        | -     |
| 27 | КБ21-22-12                   | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,06 | 37297,40 | 1626,97 | 2238  | 1834 | 98  | 207,2000 | 12,43 |
|    |                              |                                                                                                    |        |      | 30559,93 | 1427,60 |       |      | 86  | 9,7940   | 0,59  |
| 28 | & C1547-16-3-25<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25                                                               | шт.    | 1    | 852,80   | -       | 853   | -    | -   | -        | -     |
| 29 | & C1547-16-3-10<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D10                                                               | шт.    | 2    | 837,57   | -       | 1675  | -    | -   | -        | -     |
| 30 | & C1547-16-3-16<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D16                                                               | шт.    | 1    | 576,60   | -       | 577   | -    | -   | -        | -     |
| 31 | & C1547-16-3-20<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D20                                                               | шт.    | 1    | 853,17   | -       | 853   | -    | -   | -        | -     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                 | 4    | 5 | 6       | 7     | 8            | 9     | 10   | 11     | 12     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|-------|--------------|-------|------|--------|--------|
| 32 | & C1547-16-1-6   | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1P C6                                                               | шт.  | 1 | 227,50  | -     | 228          | -     | -    | -      | -      |
| 33 | КМ8-529-3        | Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А   | шт   | 1 | 768,42  | 3,92  | 768          | 765   | 3    | 4,8000 | 4,80   |
|    |                  |                                                                                                   |      |   | 764,50  | 1,90  |              |       | 2    | 0,0126 | 0,01   |
| 34 | КМ8-529-1        | Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А | шт   | 1 | 827,29  | 12,92 | 827          | 765   | 13   | 4,8000 | 4,80   |
|    |                  |                                                                                                   |      |   | 764,50  | 5,03  |              |       | 5    | 0,0287 | 0,03   |
| 35 | & C1547-16-1-5-1 | Контактор СЕМ32.00-40V (32А)                                                                      | шт.  | 1 | 2020,15 | -     | 2020         | -     | -    | -      | -      |
|    |                  |                                                                                                   |      |   | -       | -     |              |       | -    | -      | -      |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                  |      |   |         |       | 75323        | 19462 | 3597 |        | 128,51 |
|    |                  |                                                                                                   |      |   |         |       |              |       | 1716 |        | 10,33  |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |      |   |         |       | 75323        |       |      |        |        |
|    |                  | в тому числі:                                                                                     |      |   |         |       |              |       |      |        |        |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |      |   |         |       | 52264        |       |      |        |        |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                      |      |   |         |       | 21178        |       |      |        |        |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                   |      |   |         |       | 7532         |       |      |        |        |
|    |                  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                              |      |   |         |       | -            |       |      |        |        |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                               |      |   |         |       | -            |       |      |        |        |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |      |   |         |       | <b>82855</b> |       |      |        |        |
|    |                  |                                                                                                   |      |   |         |       |              |       |      |        |        |
|    |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                        |      |   |         |       | <b>82855</b> |       |      |        |        |
|    |                  | <b>Розділ 3. Електроапаратура</b>                                                                 |      |   |         |       |              |       |      |        |        |
| 36 | КБ21-24-13       | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А                                 | 1 шт | 3 | 543,98  | 40,54 | 1632         | 862   | 122  | 1,8600 | 5,58   |
|    |                  |                                                                                                   |      |   | 287,43  | 14,80 |              |       | 44   | 0,0839 | 0,25   |
| 37 | C1514-5          | Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В потужність 250 ВА                                       | шт   | 3 | 4923,13 | -     | 14769        | -     | -    | -      | -      |
| 38 | КБ21-28-1        | Установлення фотодатчика                                                                          | 1 шт | 3 | 37,16   | -     | 111          | 74    | -    | 0,1800 | 0,54   |
|    |                  |                                                                                                   |      |   | 24,64   | -     |              |       | -    | -      | -      |
| 39 | & C1547-6-11-3   | Датчик руху ДД009                                                                                 | шт   | 3 | 255,12  | -     | 765          | -     | -    | -      | -      |
|    |                  |                                                                                                   |      |   | -       | -     |              |       | -    | -      | -      |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                  |      |   |         |       | 17277        | 936   | 122  |        | 6,12   |
|    |                  |                                                                                                   |      |   |         |       |              |       | 44   |        | 0,25   |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |      |   |         |       | 17277        |       |      |        |        |
|    |                  | в тому числі:                                                                                     |      |   |         |       |              |       |      |        |        |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |      |   |         |       | 16219        |       |      |        |        |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                      |      |   |         |       | 980          |       |      |        |        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6                    | 7                  | 8                                                  | 9     | 10          | 11                  | 12            |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|---------------|
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |      |                      |                    | 1728<br>-<br>-<br><b>19005</b><br><br><b>19005</b> |       |             |                     |               |
|    |                    | <b>Розділ 4. Обладнання світлотехнічне</b>                                                                                                                                                                                         |       |      |                      |                    |                                                    |       |             |                     |               |
| 40 | КБ21-18-1          | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на шпирях, кількість ламп до 2                                                                                                                                      | 100шт | 0,45 | 56040,56<br>31882,75 | 4934,97<br>1924,65 | 25218                                              | 14347 | 2221<br>866 | 211,2000<br>10,8942 | 95,04<br>4,90 |
| 41 | & C1547-4-20-45-2  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-013-У2                                                                                                                                                              | шт    | 3    | 4651,35              | -                  | 13954                                              | -     | -           | -                   | -             |
| 42 | & C1547-4-20-45-23 | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-015-У2                                                                                                                                                              | шт    | 5    | 5705,86              | -                  | 28529                                              | -     | -           | -                   | -             |
| 43 | & C1547-4-20-45-3  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-025-У2                                                                                                                                                              | шт    | 1    | 5532,32              | -                  | 5532                                               | -     | -           | -                   | -             |
| 44 | & C1547-4-20-45-4  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-023-У2                                                                                                                                                              | шт    | 1    | 4927,99              | -                  | 4928                                               | -     | -           | -                   | -             |
| 45 | & C1547-4-20-45-5  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт з блоком аварійного живлення ДСП 07У-40-AW-115-У2                                                                                                                              | шт    | 9    | 10809,74             | -                  | 97288                                              | -     | -           | -                   | -             |
| 46 | & C1547-4-20-45-6  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 ДСП 07У-60-014-У2                                                                                                                                                        | шт    | 18   | 5706,40              | -                  | 102715                                             | -     | -           | -                   | -             |
| 47 | & C1547-4-20-45-7  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 ДСП 07У-60-024-У2                                                                                                                                                        | шт    | 6    | 6071,65              | -                  | 36430                                              | -     | -           | -                   | -             |
| 48 | & C1547-4-20-45-8  | Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 з блоком аварійного живлення ДСП 07У-60-AW-114-У2                                                                                                                        | шт    | 2    | 11531,15             | -                  | 23062                                              | -     | -           | -                   | -             |
| 49 | КБ21-18-5          | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [шпангах], кількість ламп 1                                                                                                                            | 100шт | 0,09 | 27476,37<br>23187,46 | 3729,28<br>1438,49 | 2473                                               | 2087  | 336<br>129  | 153,6000<br>8,1442  | 13,84<br>0,73 |
| 50 | & C1547-4-20-50    | Світильник світлодіодний потужністю 8Вт, IP65 ДПП 05В-8-221 УХЛ4.1                                                                                                                                                                 | шт    | 4    | 2140,11              | -                  | 8560                                               | -     | -           | -                   | -             |
| 51 | & C1547-4-20-50-1  | Світильник світлодіодний потужністю 8Вт, IP65 з блоком аварійного живлення ДПП 06У-AW-8-221 УЗ.1                                                                                                                                   | шт    | 5    | 7019,46              | -                  | 35097                                              | -     | -           | -                   | -             |
| 52 | КБ21-17-12         | Монтаж сигнальних піхпарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і тт.                                                                                                                                                   | 100шт | 0,1  | 23580,12<br>20896,22 | 2173,94<br>811,34  | 2358                                               | 2090  | 217<br>81   | 131,2000<br>4,5967  | 13,12<br>0,46 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                          | 4     | 5    | 6        | 7       | 8             | 9     | 10   | 11       | 12     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------|---------------|-------|------|----------|--------|
| 53 | & C1547-4-4124-72 | Світильник ДБО01ВСП-6-в-104                                                                | шт    | 6    | 5639,60  | -       | 33838         | -     | -    | -        | -      |
| 54 | & C1547-4-4124-71 | Світильник ДБО01ВСП-6-в-102                                                                | шт    | 1    | 5639,60  | -       | 5640          | -     | -    | -        | -      |
| 55 | & C1547-4-4124-70 | Світильник ДБО01ВСП-6-в-101                                                                | шт    | 3    | 5639,60  | -       | 16919         | -     | -    | -        | -      |
| 56 | КБ21-18-1         | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлені на шпирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,12 | 56040,56 | 4934,97 | 6725          | 3826  | 592  | 211,2000 | 25,34  |
|    |                   |                                                                                            |       |      | 31882,75 | 1924,65 |               |       | 231  | 10,8942  | 1,31   |
| 57 | & C1547-7-127-4   | Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3010-8                 | шт    | 5    | 159,47   | -       | 797           | -     | -    | -        | -      |
| 58 | & C1547-7-127-3   | Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 12Вт, IP54 ДПО3040-12               | шт    | 5    | 453,23   | -       | 2266          | -     | -    | -        | -      |
| 59 | & C1547-7-127-2   | Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3040-8                 | шт    | 2    | 159,47   | -       | 319           | -     | -    | -        | -      |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 4                                                           |       |      |          |         | 452648        | 22350 | 3366 |          | 147,32 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |       |      |          |         | 452648        |       | 1307 |          | 7,40   |
|    |                   | в тому числі:                                                                              |       |      |          |         |               |       |      |          |        |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                           |       |      |          |         | 426932        |       |      |          |        |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                               |       |      |          |         | 23657         |       |      |          |        |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                            |       |      |          |         | 45266         |       |      |          |        |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |      |          |         | -             |       |      |          |        |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                        |       |      |          |         | -             |       |      |          |        |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |       |      |          |         | <b>497914</b> |       |      |          |        |
|    |                   | -----                                                                                      |       |      |          |         |               |       |      |          |        |
|    |                   | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                 |       |      |          |         | <b>497914</b> |       |      |          |        |
|    |                   | <b>Розділ 5. Вироби установчі</b>                                                          |       |      |          |         |               |       |      |          |        |
| 60 | КБ21-22-1         | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                          | 100шт | 0,36 | 3491,62  | -       | 1257          | 1247  | -    | 25,3100  | 9,11   |
|    |                   |                                                                                            |       |      | 3464,43  | -       |               |       | -    |          |        |
| 61 | & C1512-1-81-1    | Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу двоклівішний                         | шт    | 6    | 208,24   | -       | 1249          | -     | -    | -        | -      |
|    | варіант 1         |                                                                                            |       |      | -        | -       |               |       | -    |          |        |
| 62 | & C1512-1-81      | Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу одноклівішний                        | шт    | 30   | 163,36   | -       | 4901          | -     | -    | -        | -      |
|    | варіант 1         |                                                                                            |       |      | -        | -       |               |       | -    |          |        |

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 63                                                     | КБ21-22-7                  | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                | 100шт | 0,26 | <u>3475,57</u><br>3464,43 | -                     | 904   | 901  | -                 | <u>25,3100</u>          | <u>6,58</u>          |
| 64                                                     | & С1512-1-92<br>варіант 1  | Розетка одномісна з заземляючим контактом 16А/250В для відкритого монтажу ІР44 (з захисними шторками)                                                                      | шт    | 26   | <u>190,80</u>             | -                     | 4961  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 65                                                     | & С1512-1-7-1<br>варіант 1 | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки в трубах, ІР56                                                                                                              | шт    | 45   | <u>171,38</u>             | -                     | 7712  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 66                                                     | & С1512-1-7-1<br>варіант 2 | Коробка розгалужувальна для прихованої проводки в трубах, ІР44                                                                                                             | шт    | 65   | <u>100,59</u>             | -                     | 6538  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 67                                                     | & С1512-1-7-2<br>варіант 1 | Коробка розгалужуюча з клемником ПК-10                                                                                                                                     | шт    | 5    | <u>161,18</u>             | -                     | 806   | -    | -                 | -                       | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 28328 | 2148 | -                 | -                       | <u>15,69</u>         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 28328 |      |                   |                         |                      |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 26180 |      |                   |                         |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 2148  |      |                   |                         |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 2833  |      |                   |                         |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | -     |      |                   |                         |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | -     |      |                   |                         |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 31161 |      |                   |                         |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 31161 |      |                   |                         |                      |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       |       |      |                   |                         |                      |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       | 31161 |      |                   |                         |                      |
| <b>Розділ 6. Проводи та кабелі</b>                     |                            |                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                       |       |      |                   |                         |                      |
| 68                                                     | КБ21-4-1                   | Зап'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітванні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м  | 0,8  | <u>1144,27</u><br>1027,10 | <u>24,11</u><br>9,72  | 915   | 822  | <u>19</u><br>8    | <u>7,4100</u><br>0,0550 | <u>5,93</u><br>0,04  |
| 69                                                     | КБ21-4-2                   | Зап'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітванні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м  | 7,2  | <u>1436,27</u><br>1192,05 | <u>36,17</u><br>14,58 | 10341 | 8583 | <u>260</u><br>105 | <u>8,6000</u><br>0,0825 | <u>61,92</u><br>0,59 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 70 | КБ21-4-3                 | Зап'ясування у прокладенні труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м  | 5,3   | <u>2047,74</u><br>1691,04 | <u>72,34</u><br>29,17  | 10853 | 8963 | <u>383</u><br>155 | <u>12,2000</u><br>0,1650 | <u>64,66</u><br>0,87 |
| 71 | КБ21-4-4                 | Зап'ясування у прокладенні труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup> | 100м  | 0,12  | <u>2802,62</u><br>2256,57 | <u>132,63</u><br>53,48 | 336   | 271  | <u>16</u><br>6    | <u>16,2800</u><br>0,3025 | <u>1,98</u><br>0,04  |
| 72 | КБ21-15-3                | Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 70 мм <sup>2</sup> у лопках                                                                                               | 100м  | 1,08  | <u>915,46</u><br>612,90   | <u>192,91</u><br>77,79 | 989   | 662  | <u>208</u><br>84  | <u>4,0600</u><br>0,4400  | <u>4,38</u><br>0,48  |
| 73 | 15093-33023<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,03  | <u>21301,19</u><br>-      | -                      | 639   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 74 | 15093-33043<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1х6 мм <sup>2</sup>                                                                                                          | 1000м | 0,12  | <u>83940,00</u><br>-      | -                      | 10073 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 75 | 15093-34013<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2х1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,08  | <u>25152,62</u><br>-      | -                      | 2012  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 76 | 15093-35013<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,3   | <u>35826,34</u><br>-      | -                      | 10748 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 77 | 15093-35023<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,35  | <u>57616,85</u><br>-      | -                      | 20166 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 78 | 15093-35033<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х4 мм <sup>2</sup>                                                                                                          | 1000м | 0,085 | <u>87152,76</u><br>-      | -                      | 7408  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 79 | 15093-35133<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 4х1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,04  | <u>48339,79</u><br>-      | -                      | 1934  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 80 | 15093-35153<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,08  | <u>92465,61</u><br>-      | -                      | 7397  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 81 | 15093-35063<br>варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х4,0 мм <sup>2</sup>                                                                                                        | 1000м | 0,09  | <u>141099,64</u><br>-     | -                      | 12699 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 82 | & С157-249-Г-14          | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х50 мм <sup>2</sup>                                                   | м     | 20    | <u>2790,01</u><br>-       | -                      | 55800 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 83 | & С157-249-Г-12          | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х25 мм <sup>2</sup>                                                   | м     | 22    | <u>1589,63</u><br>-       | -                      | 34972 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 84 | & С157-249-В-6           | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 4х1,5 мм <sup>2</sup>                                                  | м     | 30    | <u>87,95</u><br>-         | -                      | 2639  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 85 | & С157-249-В-3           | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                                  | м     | 30    | <u>101,10</u><br>-        | -                      | 3033  | -    | -                 | -                        | -                    |



| 1                                                    | 2                            | 3                                                                                                          | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 86                                                   | & C157-249-B-2               | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм2 | м    | 150   | <u>72,79</u><br>-         | -<br>-                 | 10919         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
| 87                                                   | & C157-249-B-5               | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм2 | м    | 115   | <u>156,00</u><br>-        | -<br>-                 | 17940         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
| 88                                                   | & C157-249-B-1               | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2 | м    | 60    | <u>54,46</u><br>-         | -<br>-                 | 3268          | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по розділу 6                     |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | 225081        | 19301 | <u>886</u><br>358   |                          | <u>138,84</u><br>2,02 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | 225081        |       |                     |                          |                       |
| в тому числі:                                        |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        |               |       |                     |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | 204894        |       |                     |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | 19659         |       |                     |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | 22509         |       |                     |                          |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | -             |       |                     |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | -             |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | <b>247590</b> |       |                     |                          |                       |
| -----                                                |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        |               |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 6</b>                           |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        | <b>247590</b> |       |                     |                          |                       |
| <b>Розділ 7. Труби, металеві вироби</b>              |                              |                                                                                                            |      |       |                           |                        |               |       |                     |                          |                       |
| 89                                                   | КБ21-3-1                     | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм                                                     | 100м | 14,9  | <u>3743,47</u><br>3367,99 | <u>192,91</u><br>77,79 | 55778         | 50183 | <u>2874</u><br>1159 | <u>23.9800</u><br>0,4400 | <u>357,30</u><br>6,56 |
| 90                                                   | & C111-1301-25<br>варіант 1  | Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=25мм ДКС                                                                    | м    | 929,2 | <u>17,81</u><br>-         | -<br>-                 | 16549         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
| 91                                                   | & C111-1301-20<br>варіант 1  | Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=20мм ДКС                                                                    | м    | 424,2 | <u>12,95</u><br>-         | -<br>-                 | 5493          | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
| 92                                                   | & C111-1301-9<br>варіант 1   | Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=16мм ДКС                                                                    | м    | 151,5 | <u>11,38</u><br>-         | -<br>-                 | 1724          | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
| 93                                                   | & C113-953-K-21<br>варіант 1 | Тримач оцинкований двохсторонній діам. 25мм                                                                | шт   | 35    | <u>6,07</u><br>-          | -<br>-                 | 212           | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |

| 1   | 2                             | 3                                                                         | 4    | 5    | 6                  | 7                | 8    | 9    | 10        | 11                | 12            |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------------------|------|------|-----------|-------------------|---------------|
| 94  | & C113-953-K-20<br>варіант 1  | Тримач оцинкований двохсторонній діам. 20мм                               | шт   | 80   | 5,43               | -                | 434  | -    | -         | -                 | -             |
| 95  | КБ21-3-2                      | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,9  | 4011,62<br>3575,86 | 253,19<br>102,09 | 3610 | 3218 | 228<br>92 | 25,4600<br>0,5775 | 22,91<br>0,52 |
| 96  | & C111-1301-32<br>варіант 1   | Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=32 мм ДКС                                  | м    | 90,9 | 26,14              | -                | 2376 | -    | -         | -                 | -             |
| 97  | КБ21-3-3                      | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 63 мм | 100м | 0,4  | 4309,98<br>3741,59 | 385,82<br>155,57 | 1724 | 1497 | 154<br>62 | 26,6400<br>0,8800 | 10,66<br>0,35 |
| 98  | & C111-1301-63                | Труба гофрована гнучка ПВХ-пластикату Дз=63мм ДКС                         | м    | 20,2 | 61,20              | -                | 1236 | -    | -         | -                 | -             |
| 99  | & C111-1301-50<br>варіант 1   | Труба гофрована ПВХ-пластикату Дз=50мм ДКС                                | м    | 20,2 | 52,31              | -                | 1057 | -    | -         | -                 | -             |
| 100 | & C111-180720-11              | Кріпильний комплект (гвинт і дюбель)                                      | шт   | 225  | 19,53              | -                | 4394 | -    | -         | -                 | -             |
| 101 | КБ21-14-1                     | Прокладання лотків                                                        | 100м | 0,24 | 8006,97<br>7126,82 | 880,15<br>354,90 | 1922 | 1710 | 212<br>85 | 47,2100<br>2,0075 | 11,33<br>0,48 |
| 102 | & C1545-8120-300-50           | Лоток перфорований сталевий шир. 300x50 мм(L=3м) фірма ДКС                | м    | 24   | 415,95             | -                | 9983 | -    | -         | -                 | -             |
| 103 | & C1545-8120-300-50-1         | Перегородка SEP(L=3м; H=50 мм) ДКС                                        | шт.  | 8    | 83,90              | -                | 671  | -    | -         | -                 | -             |
| 104 | & C1545-8120-300-50-2         | Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС                                   | шт.  | 14   | 21,37              | -                | 299  | -    | -         | -                 | -             |
| 105 | & C1545-8120-300-50-3         | Пластина для заземлення PTCE                                              | шт.  | 8    | 35,00              | -                | 280  | -    | -         | -                 | -             |
| 106 | & C1545-291-10-3              | Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стегі М 10х1000 мм           | шт.  | 32   | 46,86              | -                | 1500 | -    | -         | -                 | -             |
| 107 | & C1545-8120-300-50-4         | Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стегі (L=400 мм)         | шт.  | 16   | 66,22              | -                | 1060 | -    | -         | -                 | -             |
| 108 | & C111-130-10<br>варіант 2    | Гайка шестигранна оцинкована М 10                                         | шт.  | 32   | 2,41               | -                | 77   | -    | -         | -                 | -             |
| 109 | & C111-1870-10-1<br>варіант 1 | Шайба кузовна М 10                                                        | шт.  | 32   | 3,14               | -                | 100  | -    | -         | -                 | -             |

| 1   | 2                          | 3                                                                 | 4    | 5    | 6                         | 7                | 8     | 9    | 10        | 11                | 12            |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------|-------|------|-----------|-------------------|---------------|
| 110 | & C1545-8120-300-50-5      | Розгалужувач DPT (H=50 мм; B=300 мм)                              | шт.  | 11   | <u>830,64</u>             | -                | 9137  | -    | -         | -                 | -             |
| 111 | & C1545-8120-300-50-6      | Кут 90 град. СРО (H=50 мм; B=300 мм)                              | шт.  | 3    | <u>611,77</u>             | -                | 1835  | -    | -         | -                 | -             |
| 112 | & C1545-8120-300-50-7      | Перехідник RRC(H=50 мм; B=300/150 мм)                             | шт.  | 11   | <u>1167,97</u>            | -                | 12848 | -    | -         | -                 | -             |
| 113 | & C1545-8120-300-50-8      | Кришка (H=15 мм; B=300/150 мм)                                    | шт.  | 11   | <u>686,62</u>             | -                | 7553  | -    | -         | -                 | -             |
| 114 | & C1545-8120-300-50-9      | Перехідник RRCлівосторонній (H=50 мм; B=300/150 мм)               | шт.  | 1    | <u>880,48</u>             | -                | 880   | -    | -         | -                 | -             |
| 115 | & C1545-8120-300-50-10     | Кришка лівостороння(H=15 мм; B=300/150 мм)                        | шт.  | 1    | <u>581,27</u>             | -                | 581   | -    | -         | -                 | -             |
| 116 | КБ21-14-1                  | Прокладання лопків                                                | 100м | 0,24 | <u>8006,97</u><br>7126,82 | 880,15<br>354,90 | 1922  | 1710 | 212<br>85 | 47,2100<br>2,0075 | 11,33<br>0,48 |
| 117 | & C1545-8120-150-50-3      | Лоток перфорований сталевий 150х50мм(L=3м) фірма ДКС              | м    | 24   | <u>224,32</u>             | -                | 5384  | -    | -         | -                 | -             |
| 118 | & C1545-8120-300-50-1      | Перегородка SEP(L=3м; H=50 мм) ДКС                                | шт.  | 8    | <u>83,90</u>              | -                | 671   | -    | -         | -                 | -             |
| 119 | & C1545-8120-300-50-2      | Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС                           | шт.  | 14   | <u>21,37</u>              | -                | 299   | -    | -         | -                 | -             |
| 120 | & C1545-8120-300-50-3      | Пластина для заземлення PTCE                                      | шт.  | 8    | <u>35,00</u>              | -                | 280   | -    | -         | -                 | -             |
| 121 | & C1545-291-10-3           | Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стелі M 10х1000 мм   | шт.  | 32   | <u>46,86</u>              | -                | 1500  | -    | -         | -                 | -             |
| 122 | & C1545-8120-300-50-4      | Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стелі (L=400 мм) | шт.  | 16   | <u>66,22</u>              | -                | 1060  | -    | -         | -                 | -             |
| 123 | & C111-130-10<br>варіант 2 | Гайка шестигранна оцинкована M 10                                 | шт.  | 32   | <u>2,41</u>               | -                | 77    | -    | -         | -                 | -             |

| 1                                                    | 2                             | 3                                                                    | 4    | 5   | 6                                | 7                              | 8             | 9     | 10                         | 11                              | 12                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 124                                                  | & C111-1870-10-1<br>варіант 1 | Шайба кузовна М10                                                    | шт.  | 32  | <u>3,14</u>                      | -                              | 100           | -     | -                          | -                               | -                            |
| 125                                                  | & C1545-8120-150-50-3-1       | Розгалужувач DPT (H=50 мм; B=150 мм)                                 | шт.  | 4   | <u>512,39</u>                    | -                              | 2050          | -     | -                          | -                               | -                            |
| 126                                                  | КБ21-14-1                     | Прокладання лопків                                                   | 100м | 0,6 | <u>8006,97</u><br><u>7126,82</u> | <u>880,15</u><br><u>354,90</u> | 4804          | 4276  | <u>528</u><br><u>213</u>   | <u>47,2100</u><br><u>2,0075</u> | <u>28,33</u><br><u>1,20</u>  |
| 127                                                  | & C1545-8120-150-50-2         | Лоток перфорований сталевий<br>150x50мм(L=2м) фірма ДКС              | м    | 60  | <u>279,79</u>                    | -                              | 16787         | -     | -                          | -                               | -                            |
| 128                                                  | & C1545-8120-300-50-2         | Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС                              | шт.  | 17  | <u>21,37</u>                     | -                              | 363           | -     | -                          | -                               | -                            |
| 129                                                  | & C1545-8120-300-50-3         | Пластина для заземлення PTCE                                         | шт.  | 30  | <u>35,00</u>                     | -                              | 1050          | -     | -                          | -                               | -                            |
| 130                                                  | & C1545-291-10-3              | Шпилька для кріплення перфорованого<br>лотка до стелі М10х1000 мм    | шт.  | 120 | <u>46,86</u>                     | -                              | 5624          | -     | -                          | -                               | -                            |
| 131                                                  | & C1545-8120-300-50-4         | Профіль PSM для кріплення перфорованого<br>лотка до стелі (L=400 мм) | шт.  | 60  | <u>66,22</u>                     | -                              | 3973          | -     | -                          | -                               | -                            |
| 132                                                  | & C111-130-10<br>варіант 2    | Гайка шестигранна оцинкована М10                                     | шт.  | 120 | <u>2,41</u>                      | -                              | 289           | -     | -                          | -                               | -                            |
| 133                                                  | & C111-1870-10-1<br>варіант 1 | Шайба кузовна М10                                                    | шт.  | 120 | <u>3,14</u>                      | -                              | 377           | -     | -                          | -                               | -                            |
| Разом прямі витрати по розділу 7                     |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | 189923        | 62594 | <u>4208</u><br><u>1696</u> |                                 | <u>441,86</u><br><u>9,59</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | 189923        |       |                            |                                 |                              |
| в тому числі:                                        |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                |               |       |                            |                                 |                              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | 123121        |       |                            |                                 |                              |
| всього заробітна плата, грн.                         |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | 64290         |       |                            |                                 |                              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | 18992         |       |                            |                                 |                              |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | -             |       |                            |                                 |                              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | -             |       |                            |                                 |                              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                               |                                                                      |      |     |                                  |                                | <b>208915</b> |       |                            |                                 |                              |

| 1   | 2                           | 3                                                                                         | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                             | -----                                                                                     |       |       |                             |                         |               |        |                      |                          |                        |
|     |                             | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                |       |       |                             |                         | <b>208915</b> |        |                      |                          |                        |
|     |                             | <b>Розділ 8. Заземлення</b>                                                               |       |       |                             |                         |               |        |                      |                          |                        |
| 134 | КБ1-164-2                   | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,028 | <u>31905,57</u><br>31905,57 | —                       | 893           | 893    | —                    | <u>261,8000</u>          | <u>7,33</u>            |
| 135 | КБ1-166-1                   | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3 | 0,028 | <u>18058,51</u><br>18058,51 | —                       | 506           | 506    | —                    | <u>150,4500</u>          | <u>4,21</u>            |
| 136 | КМ8-471-4                   | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                   | 10 шт | 0,3   | <u>1943,94</u><br>1690,75   | <u>253,19</u><br>102,09 | 583           | 507    | <u>76</u><br>31      | <u>11,2000</u><br>0,5775 | <u>3,36</u><br>0,17    |
| 137 | & С157-17-69-1<br>варіант 1 | Стержень заземлення з оцинкованої сталі д. 20 мм, довж. 5 м                               | шт.   | 3     | <u>3057,18</u><br>—         | —                       | 9172          | —      | —                    | —                        | —                      |
| 138 | КМ8-472-2                   | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі шпальнової, переріз 160 мм2                  | 100 м | 0,1   | <u>3772,18</u><br>3381,50   | <u>385,82</u><br>155,57 | 377           | 338    | <u>39</u><br>16      | <u>22,4000</u><br>0,8800 | <u>2,24</u><br>0,09    |
| 139 | & С1110-171-17<br>варіант 1 | Смуга оцинкована W-40x4/ST                                                                | м п   | 10    | <u>195,70</u><br>—          | —                       | 1957          | —      | —                    | —                        | —                      |
| 140 | & С1110-171-28<br>варіант 1 | Смуга оцинкована W-25x4/ST                                                                | м п   | 9     | <u>121,56</u><br>—          | —                       | 1094          | —      | —                    | —                        | —                      |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 8                                                          |       |       |                             |                         | 14582         | 2244   | <u>115</u><br>47     |                          | <u>17,14</u><br>0,26   |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |       |                             |                         | 14582         |        |                      |                          |                        |
|     |                             | в тому числі:                                                                             |       |       |                             |                         |               |        |                      |                          |                        |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |       |                             |                         | 12223         |        |                      |                          |                        |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |       |                             |                         | 2291          |        |                      |                          |                        |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |       |                             |                         | 1458          |        |                      |                          |                        |
|     |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |       |                             |                         | —             |        |                      |                          |                        |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |       |                             |                         | —             |        |                      |                          |                        |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                             |                         | <b>16040</b>  |        |                      |                          |                        |
|     |                             | -----                                                                                     |       |       |                             |                         |               |        |                      |                          |                        |
|     |                             | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                |       |       |                             |                         | <b>16040</b>  |        |                      |                          |                        |
|     |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                          |       |       |                             |                         | 1155923       | 134047 | <u>13134</u><br>5514 |                          | <u>929,53</u><br>31,83 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |       |                             |                         | 1155923       |        |                      |                          |                        |
|     |                             | в тому числі:                                                                             |       |       |                             |                         |               |        |                      |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1008742        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 139561         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 115594         |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -              |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>1271517</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>1271517</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>961,36</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>139561</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012  
на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 82,094 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,25728 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 37,599 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,5 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч.                      | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1                           | 2                          | 3                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| Розділ 1. Монтаж обладнання |                            |                                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1                           | КМ10-667-2                 | Прилад приймально-контрольного пожежний                                                                                    | шт             | 1         | 8864,08                | 1,87               | 8864                    | 8862             | 2                  | 60,8000                            | 60,80  |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | 8862,21                | 0,36               |                         |                  | -                  | 0,0026                             | -      |
| 2                           | КМ10-668-2                 | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізооплний, світловий у нормальному виконанні (димовий пв ручний) | шт             | 20        | 439,97                 | 1,87               | 8799                    | 8760             | 37                 | 3,2000                             | 64,00  |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | 438,02                 | 0,36               |                         |                  | 7                  | 0,0026                             | 0,05   |
| 3                           | КМ10-668-6                 | Конспрукції для установлення сповіслювача                                                                                  | шт             | 20        | 78,81                  | -                  | 1576                    | 1533             | -                  | 0,5600                             | 11,20  |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | 76,65                  | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4                           | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (модуль цифрового автододзвону)            | шт             | 1         | 242,69                 | 3,92               | 243                     | 239              | 4                  | 1,6000                             | 1,60   |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | 238,77                 | 1,90               |                         |                  | 2                  | 0,0126                             | 0,01   |
| 5                           | КМ10-668-3                 | Сповіслювач ПС автоматичний пвпловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Джміль)                              | шт             | 1         | 440,34                 | 2,16               | 440                     | 438              | 2                  | 3,2000                             | 3,20   |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | 438,02                 | 0,41               |                         |                  | -                  | 0,0030                             | -      |
| 6                           | КБ21-17-12                 | Монтаж сигнальних піхпарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і ттп.                                             | 100шт          | 0,05      | 23580,12               | 2173,94            | 1179                    | 1045             | 109                | 131,2000                           | 6,56   |
|                             |                            |                                                                                                                            |                |           | 20896,22               | 811,34             |                         |                  | 41                 | 4,5967                             | 0,23   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                | 4      | 5    | 6        | 7       | 8    | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|---------|------|------|-----|----------|-------|
| 7  | & 290220-2126-8-19-3         | Оповіслювач пожежний світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"                               | шт     | 1    | 1045,78  | -       | 1046 | -    | -   | -        | -     |
| 8  | & 290220-2126-8-20-11        | Сповіслювач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"                                       | шт     | 4    | 1043,00  | -       | 4172 | -    | -   | -        | -     |
| 9  | КМ10-669-3                   | Блок живлення                                                                    | шт     | 1    | 1237,91  | 1,51    | 1238 | 1236 | 2   | 8,0000   | 8,00  |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 1236,24  | 0,29    |      |      |     | 0,0021   |       |
| 10 | КМ8-125-1                    | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год                               | шт     | 2    | 102,06   | 7,84    | 204  | 187  | 16  | 0,6400   | 1,28  |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 93,29    | 3,80    |      |      | 8   | 0,0252   | 0,05  |
| 11 | КБ21-23-1                    | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                             | 1 шафа | 1    | 2438,65  | 735,47  | 2439 | 1645 | 735 | 10,3300  | 10,33 |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 1645,26  | 296,56  |      |      | 297 | 1,6775   | 1,68  |
| 12 | & С1545-10000<br>варіант 1   | Електричний щит на 1-2 автомати                                                  | шт     | 1    | 434,79   | -       | 435  | -    | -   | -        | -     |
| 13 | КБ21-22-12                   | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт  | 0,01 | 37297,40 | 1626,97 | 373  | 306  | 16  | 207,2000 | 2,07  |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 30559,93 | 1427,60 |      |      | 14  | 9,7940   | 0,10  |
| 14 | & С1547-16-1-10              | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С10                                             | шт.    | 1    | 206,08   | -       | 206  | -    | -   | -        | -     |
| 15 | КБ21-17-5                    | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2   | 100шт  | 0,01 | 22108,00 | 1595,21 | 221  | 201  | 16  | 126,4000 | 1,26  |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 20131,73 | 577,98  |      |      | 6   | 3,2767   | 0,03  |
| 16 | & С1547-17-1<br>варіант 1    | Світильник для аварійного освітлення, HL306L                                     | шт     | 1    | 492,20   | -       | 492  | -    | -   | -        | -     |
| 17 | КБ21-13-1                    | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                     | 100м   | 5    | 1081,35  | 24,11   | 5407 | 4725 | 121 | 6,2600   | 31,30 |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 945,01   | 9,72    |      |      | 49  | 0,0550   | 0,28  |
| 18 | & С1545-64-231<br>варіант 1  | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8                               | м      | 92,7 | 28,59    | -       | 2650 | -    | -   | -        | -     |
| 19 | & С11-112-2-4                | Кабель СКВВнг-LS перерізом 6x0,4 мм2                                             | м      | 412  | 18,23    | -       | 7511 | -    | -   | -        | -     |
| 20 | & С11-11-11-411<br>варіант 1 | Кабель НХХН FE 180 E30 перерізом 3x1,5 мм2                                       | м      | 10,3 | 74,11    | -       | 763  | -    | -   | -        | -     |
| 21 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                  | 100м   | 0,55 | 5542,67  | 385,82  | 3048 | 2661 | 212 | 32,8000  | 18,04 |
|    |                              |                                                                                  |        |      | 4837,67  | 155,57  |      |      | 86  | 0,8800   | 0,48  |
| 22 | & С1545-89-16-16             | Кабельний канал 16x16 мм                                                         | м      | 5    | 28,12    | -       | 141  | -    | -   | -        | -     |
| 23 | & С1545-89-25-16             | Кабельний канал 25x16 мм                                                         | м      | 40   | 43,17    | -       | 1727 | -    | -   | -        | -     |



| 1                                                    | 2                            | 3                                                            | 4    | 5     | 6              | 7            | 8            | 9     | 10          | 11            | 12            |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|--------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 24                                                   | & C1545-89-40-25             | Кабельний канал 40x25 мм                                     | м    | 10    | <u>56,43</u>   | -            | 564          | -     | -           | -             | -             |
| 25                                                   | & C1545-144-4<br>варіант 1   | Комплект кріплення                                           | шт   | 3     | <u>1111,81</u> | -            | 3335         | -     | -           | -             | -             |
| 26                                                   | КБ21-13-1                    | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 5,5   | <u>1081,35</u> | <u>24,11</u> | 5947         | 5198  | <u>133</u>  | <u>6,2600</u> | <u>34,43</u>  |
| 27                                                   | & C1545-64-3-7               | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, LS 1x2x0,8 мм2                    | м    | 370,8 | <u>14,52</u>   | -            | 5384         | -     | -           | <u>0,0550</u> | <u>0,30</u>   |
| 28                                                   | & C1545-66-A-434             | Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 2x2x0,8                 | м    | 103   | <u>28,64</u>   | -            | 2950         | -     | -           | -             | -             |
| 29                                                   | & C1545-66-A-433             | Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 1x2x0,8                 | м    | 61,8  | <u>21,50</u>   | -            | 1329         | -     | -           | -             | -             |
| 30                                                   | & C11-11-11-411<br>варіант 1 | Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3x1,5 мм2                   | м    | 30,9  | <u>74,11</u>   | -            | 2290         | -     | -           | -             | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                              |                                                              |      |       |                |              | 74973        | 37036 | <u>1405</u> |               | <u>254,07</u> |
| Разом устаткування, грн.                             |                              |                                                              |      |       |                |              | 4172         |       | 563         |               | 3,21          |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |                              |                                                              |      |       |                |              | 42           |       |             |               |               |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |                              |                                                              |      |       |                |              | <b>4214</b>  |       |             |               |               |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                              |                                                              |      |       |                |              | 70801        |       |             |               |               |
| в тому числі:                                        |                              |                                                              |      |       |                |              |              |       |             |               |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                              |                                                              |      |       |                |              | 32360        |       |             |               |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                              |                                                              |      |       |                |              | 37599        |       |             |               |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                              |                                                              |      |       |                |              | 7079         |       |             |               |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                              |      |       |                |              | -            |       |             |               |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                              |                                                              |      |       |                |              | -            |       |             |               |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                              |                                                              |      |       |                |              | <b>77880</b> |       |             |               |               |
| -----                                                |                              |                                                              |      |       |                |              |              |       |             |               |               |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                              |                                                              |      |       |                |              | <b>82094</b> |       |             |               |               |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                              |                                                              |      |       |                |              | 74973        | 37036 | <u>1405</u> |               | <u>254,07</u> |
| Разом устаткування, грн.                             |                              |                                                              |      |       |                |              | 4172         |       | 563         |               | 3,21          |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |                              |                                                              |      |       |                |              | 42           |       |             |               |               |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |                              |                                                              |      |       |                |              | <b>4214</b>  |       |             |               |               |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                              |                                                              |      |       |                |              | 70801        |       |             |               |               |
| в тому числі:                                        |                              |                                                              |      |       |                |              |              |       |             |               |               |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 32360         |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 37599         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 7079          |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -             |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>77880</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>82094</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>257,28</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>37599</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014  
на система протидимного захисту  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 86,585 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,16205 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 23,448 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | КБ20-31-3                  | СИСТЕМА ДВ1<br>Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т                                                       | 1 шт           | 1         | 2999,54                | 292,28             | 3000                    | 2262             | 292                | 15,9100                            | 15,91  |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 2262,24                | 123,82             |                         |                  | 124                | 0,7799                             | 0,78   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 2      | КБ20-15-8                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | 1 шт           | 1         | 764,72                 | 23,83              | 765                     | 489              | 24                 | 3,4000                             | 3,40   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 489,33                 | 10,28              |                         |                  | 10                 | 0,0665                             | 0,07   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 3      | КБ20-13-17                 | Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 4500 мм<br>СИСТЕМА КДВ-1                                            | 1 клапан       | 1         | 2313,11                | 138,21             | 2313                    | 1709             | 138                | 12,1700                            | 12,17  |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 1709,28                | 59,60              |                         |                  | 60                 | 0,3857                             | 0,39   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 4      | КБ20-32-3                  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т                                                                         | 1 шт           | 1         | 3809,06                | 152,49             | 3809                    | 2413             | 152                | 16,1700                            | 16,17  |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 2413,05                | 64,43              |                         |                  | 64                 | 0,4041                             | 0,40   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 5      | КБ20-15-9                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | 1 шт           | 1         | 1363,75                | 57,19              | 1364                    | 763              | 57                 | 5,3000                             | 5,30   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 762,78                 | 24,66              |                         |                  | 25                 | 0,1596                             | 0,16   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 6      | КБ20-13-16                 | Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 3200 мм                                                             | 1 клапан       | 1         | 1629,02                | 81,02              | 1629                    | 1303             | 81                 | 9,2800                             | 9,28   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 1303,38                | 34,94              |                         |                  | 35                 | 0,2261                             | 0,23   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                      | 4        | 5     | 6                            | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                | СИСТЕМА ПД1 та ПД2                                                                                                     |          |       |                              |                         |       |      |                  |                           |                      |
| 7  | КБ20-32-2                      | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                                                      | 1 шт     | 2     | <u>1393,47</u><br>1302,69    | <u>87,36</u><br>36,79   | 2787  | 2605 | <u>175</u><br>74 | <u>8,4300</u><br>0,2295   | <u>16,86</u><br>0,46 |
| 8  | КБ20-30-1                      | Установлення рами під вентиляційне устаткування                                                                        | 100кг    | 0,034 | <u>1607,46</u><br>1258,09    | <u>270,65</u><br>83,03  | 55    | 43   | <u>9</u><br>3    | <u>8,5300</u><br>0,5244   | <u>0,29</u><br>0,02  |
| 9  | КБ20-13-2                      | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм                                                                    | 1 клапан | 2     | <u>426,70</u><br>309,97      | <u>14,30</u><br>6,17    | 853   | 620  | <u>29</u><br>12  | <u>2,1800</u><br>0,0399   | <u>4,36</u><br>0,08  |
| 10 | КБ20-11-1                      | Установлення ґратжалюзійних площей у просвіті до 0,25 м2                                                               | 1 ґрата  | 2     | <u>300,51</u><br>261,93      | <u>37,74</u><br>11,43   | 601   | 524  | <u>75</u><br>23  | <u>1,8200</u><br>0,0745   | <u>3,64</u><br>0,15  |
| 11 | КБ20-13-16                     | Установлення клапанів вогнезапирюючих периметром до 3200 мм                                                            | 1 клапан | 2     | <u>1629,02</u><br>1303,38    | <u>81,02</u><br>34,94   | 3258  | 2607 | <u>162</u><br>70 | <u>9,2800</u><br>0,2261   | <u>18,56</u><br>0,45 |
| 12 | КБ20-4-7                       | Прокладання повіпроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, діаметром від 500 до 560 мм             | 100м2    | 0,031 | <u>144999,58</u><br>29129,33 | <u>338,37</u><br>145,92 | 4495  | 903  | <u>10</u><br>5   | <u>207,4000</u><br>0,9443 | <u>6,43</u><br>0,03  |
| 13 | КБ20-4-15                      | Прокладання повіпроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2    | 0,208 | <u>125798,87</u><br>14898,94 | <u>300,25</u><br>129,48 | 26166 | 3099 | <u>62</u><br>27  | <u>106,0800</u><br>0,8379 | <u>22,06</u><br>0,17 |
| 14 | КБ26-27-1                      | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                  | 10 м2    | 2,6   | <u>972,22</u><br>972,22      | -                       | 2528  | 2528 | -                | <u>6,6700</u>             | <u>17,34</u>         |
| 15 | & C1113-286-45                 | Рулон з базальтового волокна FIX-M-45                                                                                  | м2       | 26,52 | <u>357,63</u>                | -                       | 9484  | -    | -                | -                         | -                    |
| 16 | & C114-70-5-22                 | Фольга алюмінієва самоклеюча 30мкм, 75ммх50 м                                                                          | шт.      | 13    | <u>324,51</u>                | -                       | 4219  | -    | -                | -                         | -                    |
| 17 | & C111-22-8                    | Шнур азбестовий, діаметр 0,8 мм                                                                                        | м        | 52    | <u>47,77</u>                 | -                       | 2484  | -    | -                | -                         | -                    |
| 18 | & C1545-291-10-2               | BIS шпилька метрична Walraven M10x2000 мм                                                                              | шт.      | 1     | <u>235,73</u>                | -                       | 236   | -    | -                | -                         | -                    |
| 19 | & C188888-4-32-12              | Дюбель ЕТО 32х12 різьба М10 розпірний латунь Walraven                                                                  | шт       | 32    | <u>25,50</u>                 | -                       | 816   | -    | -                | -                         | -                    |
| 20 | КБ21-14-1                      | Прокладання лотків                                                                                                     | 100м     | 0,14  | <u>8006,97</u><br>7126,82    | <u>880,15</u><br>354,90 | 1121  | 998  | <u>123</u><br>50 | <u>47,2100</u><br>2,0075  | <u>6,61</u><br>0,28  |
| 21 | & C1-1-1-20-30-30<br>варіант 1 | Профіль монтажний С-подібний Walraven RapidRail 30х30 мм                                                               | м        | 14    | <u>421,47</u>                | -                       | 5901  | -    | -                | -                         | -                    |
| 22 | & C111-130-10<br>варіант 1     | BIS Гайка шестигранна ISO 4032 M10                                                                                     | шт.      | 72    | <u>5,31</u>                  | -                       | 382   | -    | -                | -                         | -                    |
| 23 | & C111-1870-10-1               | DIS Шайба 10,5х25 мм                                                                                                   | шт.      | 72    | <u>5,05</u>                  | -                       | 364   | -    | -                | -                         | -                    |
| 24 | & C1-1-9<br>варіант 1          | Дюбель забивний 8х80                                                                                                   | шт       | 42    | <u>1,50</u>                  | -                       | 63    | -    | -                | -                         | -                    |

| 1  | 2                       | 3                                                      | 4  | 5  | 6    | 7 | 8            | 9     | 10          | 11 | 12             |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|------|---|--------------|-------|-------------|----|----------------|
| 25 | & C1-4-1-C<br>варіант 3 | Самонаріз 4,8х16                                       | шт | 42 | 0,49 | - | 21           | -     | -           | -  | -              |
|    |                         | Разом прями витрати по кошторису                       |    |    | -    | - | 78714        | 22866 | 1389<br>582 |    | 158,38<br>3,67 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |      |   | 78714        |       |             |    |                |
|    |                         | в тому числі:                                          |    |    |      |   |              |       |             |    |                |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |      |   | 54459        |       |             |    |                |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |      |   | 23448        |       |             |    |                |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |      |   | 7871         |       |             |    |                |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |      |   | -            |       |             |    |                |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |      |   | -            |       |             |    |                |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |      |   | <b>86585</b> |       |             |    |                |
|    |                         | -----                                                  |    |    |      |   |              |       |             |    |                |
|    |                         | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |    |      |   | <b>86585</b> |       |             |    |                |
|    |                         | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |    |    |      |   | 162,05       |       |             |    |                |
|    |                         | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |    |    |      |   | 23448        |       |             |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016  
на система контролю загазованості  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                     |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 70,233 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,2207 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 33,775 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,9 розряд          |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                            |                                                                                                                                             |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                            |                                                                                                                                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                            |                                                                                                                                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                           | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
| 1      | КМ10-667-1                 | Блок контролю та управління до 14 датчиків                                                                                                  | шт             | 1         | 5365,84<br>5363,97     | 1,87<br>0,36       | 5366                    | 5364             | 2<br>-             | 36,8000<br>0,0026                  | 36,80<br>-    |
| 2      | КМ11-60-1                  | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (датчик метану та датчик окису вуглецю) | комплект       | 5         | 1314,01<br>1003,78     | 265,25<br>106,96   | 6570                    | 5019             | 1326<br>535        | 6,4000<br>0,6050                   | 32,00<br>3,03 |
| 3      | КМ10-386-15                | Монтаж прозорих світлових [панелі]                                                                                                          | шт             | 3         | 514,45<br>494,50       | -<br>-             | 1543                    | 1484             | -<br>-             | 3,2000<br>-                        | 9,60<br>-     |
| 4      | КМ10-669-6                 | Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний (модуль Modbus RTU)                                                                       | шт             | 1         | 1979,92<br>1977,98     | 1,94<br>0,37       | 1980                    | 1978             | 2<br>-             | 12,8000<br>0,0027                  | 12,80<br>-    |
| 5      | КМ10-99-6                  | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230)                                                                          | шт             | 1         | 3347,48<br>2562,62     | 412,10<br>137,47   | 3347                    | 2563             | 412<br>137         | 14,4000<br>0,8896                  | 14,40<br>0,89 |
| 6      | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноразовий, ємність 10 А. год                                                                                            | шт             | 1         | 102,06<br>93,29        | 7,84<br>3,80       | 102                     | 93               | 8<br>4             | 0,6400<br>0,0252                   | 0,64<br>0,03  |
| 7      | КМ10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (блок комутації пожежостійкості)                             | шт             | 1         | 5365,84<br>5363,97     | 1,87<br>0,36       | 5366                    | 5364             | 2<br>-             | 36,8000<br>0,0026                  | 36,80<br>-    |

| 1                                                    | 2                                             | 3                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8                                                    | КМ8-146-1<br>пн.<br>п.1.4<br>κ(пруд)=1,<br>05 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з<br>кріпленням накладними скобами, маса 1 м<br>до 0,5 кг<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 1,7  | <u>5268,73</u><br>3043,35 | <u>421,99</u><br>170,16 | 8957         | 5174  | <u>717</u><br>289   | <u>20,1600</u><br>0,9625 | <u>34,27</u><br>1,64  |
| 9                                                    | КМ8-146-2<br>пн.<br>п.1.4<br>κ(пруд)=1,<br>05 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з<br>кріпленням накладними скобами, маса 1 м<br>до 1 кг<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]   | 100 м | 1,5  | <u>6089,44</u><br>3550,58 | <u>735,47</u><br>296,56 | 9134         | 5326  | <u>1103</u><br>445  | <u>23,5200</u><br>1,6775 | <u>35,28</u><br>2,52  |
| 10                                                   | & C1545-64-<br>231<br>варіант 1               | Кабель вогнетривкий JE-H(ST)H Bd<br>FE180/E30 1x2x0,8                                                                                | м     | 71,4 | <u>28,59</u><br>-         | -                       | 2041         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 11                                                   | & C1545-64-<br>3-5                            | Кабель вита пара UTP cat. 5e                                                                                                         | м     | 102  | <u>20,13</u><br>-         | -                       | 2053         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 12                                                   | & C111-11-<br>11-411<br>варіант 1             | Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3x1,5<br>мм2                                                                                        | м     | 51   | <u>74,11</u><br>-         | -                       | 3780         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 13                                                   | & C1545-66-<br>A-434                          | Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом<br>2x2x0,8                                                                                      | м     | 102  | <u>28,64</u><br>-         | -                       | 2921         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 14                                                   | & C111-796-<br>20-17<br>варіант 1             | Тримач UDF 7                                                                                                                         | шт.   | 800  | <u>6,61</u><br>-          | -                       | 5288         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 15                                                   | & C111-132-<br>8<br>варіант 1                 | Дюбель анкерний 6x40 Bierbach/THD                                                                                                    | шт    | 800  | <u>2,58</u><br>-          | -                       | 2064         | -     | -                   | -                        | -                     |
| 16                                                   | & C1545-<br>144-4<br>варіант 1                | Комплект кріплення                                                                                                                   | шт    | 3    | <u>1111,81</u><br>-       | -                       | 3335         | -     | -                   | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | 63847        | 32365 | <u>3572</u><br>1410 |                          | <u>212,59</u><br>8,11 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | 63847        |       |                     |                          |                       |
| в тому числі:                                        |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         |              |       |                     |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | 27910        |       |                     |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | 33775        |       |                     |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | 6386         |       |                     |                          |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | -            |       |                     |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | -            |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                                               |                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | <b>70233</b> |       |                     |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |        |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 70233  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 220,70 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 33775  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018  
на структуровані системи  
Протирадіаційне укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість70,796 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість0,21385 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата32,538 тис. грн.  
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | KM11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точка доступу, роз'єм екранований)  | шт             | 4         | 242,69                 | 3,92               | 971                     | 955              | 16                 | 1,6000                             | 6,40   |
|        |                            |                                                                                                                      |                |           | 238,77                 | 1,90               |                         |                  | 8                  | 0,0126                             | 0,05   |
| 2      | KM10-514-18                | Монтаж рознімача                                                                                                     | шт             | 26        | 58,86                  | -                  | 1530                    | 1530             | -                  | 0,4300                             | 11,18  |
|        |                            |                                                                                                                      |                |           | 58,86                  | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | & C1545-66-Г-24            | Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м                                                                 | шт             | 2         | 47,72                  | -                  | 95                      | -                | -                  | -                                  | -      |
| 4      | & C1545-66-Г-25            | Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м                                                                    | шт             | 6         | 123,35                 | -                  | 740                     | -                | -                  | -                                  | -      |
| 5      | KB21-22-9                  | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних                                                      | 100шт          | 0,03      | 6827,57                | -                  | 205                     | 205              | -                  | 49,8800                            | 1,50   |
| 6      | & C1512-150-CKM-43         | Розетка Digitus Cat. 6 клас E DN-9006-N                                                                              | шт             | 3         | 283,93                 | -                  | 852                     | -                | -                  | -                                  | -      |
| 7      | KM10-398-1                 | ШАФА КОМУТАЦІЇ(ШК СКМ)<br>Шафа або панель комутації зв'язку на сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт             | 1         | 1442,66                | -                  | 1443                    | 1236             | -                  | 8,0000                             | 8,00   |
|        |                            |                                                                                                                      |                |           | 1236,24                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                    | 7                  | 8    | 9    | 10         | 11                | 12            |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|------|------|------------|-------------------|---------------|
| 8  | КМ8-152-7                        | Полічка кабельна, що установлюється на стелях, маса до 0,4 кг                                                              | 100 шт | 0,01  | 675,98<br>483,07     | 192,91<br>77,79    | 7    | 5    | 2<br>1     | 3,2000<br>0,4400  | 0,00<br>-     |
| 9  | & C1545-66-Г-25-11               | 1U фіксована полиця для стійок 44x482x400 мм, сіра DN-97614 Digitus                                                        | шт     | 1     | 850,10               | -                  | 850  | -    | -          | -                 | -             |
| 10 | КБ20-33-1                        | Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т                                                                           | 1 шт   | 1     | 2048,73<br>1321,23   | 606,55<br>230,03   | 2049 | 1321 | 607<br>230 | 8,5500<br>1,1847  | 8,55<br>1,18  |
| 11 | КМ8-68-1                         | Шина зрівнювання потенціалів                                                                                               | 100 м  | 0,004 | 12614,64<br>10878,91 | 1724,09<br>1300,39 | 50   | 44   | 7<br>5     | 70,4000<br>9,1396 | 0,28<br>0,04  |
| 12 | & C1545-289-1<br>варіант 1       | Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок dn-19 EARTH                                                                  | шт.    | 1     | 1355,46              | -                  | 1355 | -    | -          | -                 | -             |
| 13 | КБ21-22-11                       | Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 8               | 100шт  | 0,01  | 7617,37<br>7617,37   | -                  | 76   | 76   | -          | 55,6500           | 0,56          |
| 14 | & C1512-150-СКМ-5-8              | Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток DN-95410                                                                             | шт     | 1     | 1231,93              | -                  | 1232 | -    | -          | -                 | -             |
| 15 | КБ21-11-1                        | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, нарізною або поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м   | 0,036 | 10946,86<br>10790,62 | 145,10<br>70,38    | 394  | 388  | 5<br>3     | 71,4800<br>0,4662 | 2,57<br>0,02  |
| 16 | & C1545-1-1-13                   | Кабель живлення C14-C13 1,8м АК-440201-018-S                                                                               | шт.    | 2     | 147,97               | -                  | 296  | -    | -          | -                 | -             |
| 17 | КМ11-91-1                        | Установлення апаратури настіпної, маса до 0,015 т (ДБЖ, зовн. акумулятор, модуль, модульна патч-панель)                    | шт     | 3     | 273,83<br>235,98     | 36,17<br>14,58     | 821  | 708  | 109<br>44  | 1,6000<br>0,0825  | 4,80<br>0,25  |
| 18 | & C1512-150-СКМ-160<br>варіант 1 | Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня DN-91411-G Digitus                                                   | шт     | 1     | 722,79               | -                  | 723  | -    | -          | -                 | -             |
| 19 | & C1512-150-СКМ-161              | Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. DN-93617-24                                                          | шт     | 1     | 3736,03              | -                  | 3736 | -    | -          | -                 | -             |
| 20 | & C1512-150-СКМ-162              | Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний DN-сп-10M-20                                                        | шт     | 1     | 493,05               | -                  | 493  | -    | -          | -                 | -             |
| 21 | & C1512-150-СКМ-3                | Організатор кабелю 1U 19" DN-97662                                                                                         | шт     | 1     | 542,58               | -                  | 543  | -    | -          | -                 | -             |
| 22 | КМ10-99-6                        | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                   | шт     | 1     | 3347,48<br>2562,62   | 412,10<br>137,47   | 3347 | 2563 | 412<br>137 | 14,4000<br>0,8896 | 14,40<br>0,89 |
| 23 | КМ10-99-1                        | Комп'ютер диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм (маршрутизатор)                           | номер  | 1     | 1270,78<br>569,47    | 83,71<br>27,92     | 1271 | 569  | 84<br>28   | 3,2000<br>0,1807  | 3,20<br>0,18  |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------|------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 24 | КМ10-99-3                         | Комп'ютер диспетчерського або<br>директорського зв'язку із підсилювальним<br>пристроєм, ємність до 35 номерів                                                                        | номер | 1    | <u>1919,25</u><br>854,21  | <u>122,34</u><br>40,81  | 1919 | 854  | <u>122</u><br>41 | <u>4,8000</u><br>0,2641  | <u>4,80</u><br>0,26  |
| 25 | КМ10-514-18                       | Монтаж рознімача                                                                                                                                                                     | шт    | 24   | <u>58,86</u><br>58,86     | -                       | 1413 | 1413 | -                | <u>0,4300</u>            | <u>10,32</u>         |
| 26 | & C1545-66-<br>Г-26               | Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH<br>AWG 26/7 1 м                                                                                                                                 | шт    | 24   | <u>69,80</u>              | -                       | 1675 | -    | -                | -                        | -                    |
| 27 | & C111-<br>180720-11<br>варіант 1 | Кріпильний набір DN-19SET-S                                                                                                                                                          | шт    | 1    | <u>325,13</u>             | -                       | 325  | -    | -                | -                        | -                    |
| 28 | КБ21-22-9                         | Установлення штепсельних розеток<br>герметичних і напівгерметичних                                                                                                                   | 100шт | 0,01 | <u>6827,57</u><br>6827,57 | -                       | 68   | 68   | -                | <u>49,8800</u>           | <u>0,50</u>          |
| 29 | & C1512-<br>150-СКМ-44            | Розетка подвійна із заземленням з<br>шторками Forix 110x65x38,6 мм<br>МАТЕРІАЛИ                                                                                                      | шт    | 1    | <u>345,16</u>             | -                       | 345  | -    | -                | -                        | -                    |
| 30 | КБ21-3-1                          | Прокладання поліетиленових труб у<br>готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                                                         | 100м  | 0,3  | <u>4035,38</u><br>3367,99 | <u>192,91</u><br>77,79  | 1211 | 1010 | <u>58</u><br>23  | <u>23,9800</u><br>0,4400 | <u>7,19</u><br>0,13  |
| 31 | & C111-<br>1301-20<br>варіант 1   | Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=20мм ДКС                                                                                                                                              | м     | 20   | <u>12,95</u>              | -                       | 259  | -    | -                | -                        | -                    |
| 32 | & C182-44-<br>100<br>варіант 1    | Коліно компресійне, діам. 20 мм                                                                                                                                                      | шт.   | 6    | <u>93,36</u>              | -                       | 560  | -    | -                | -                        | -                    |
| 33 | & C111-<br>1301-9<br>варіант 2    | Гофротруба Moeller GERMANY ПВХ 750Н<br>діам.16мм                                                                                                                                     | м     | 10   | <u>14,19</u>              | -                       | 142  | -    | -                | -                        | -                    |
| 34 | C188888-5<br>варіант 1            | Кріплення до гофротруби                                                                                                                                                              | шт    | 30   | <u>1,43</u>               | -                       | 43   | -    | -                | -                        | -                    |
| 35 | КБ21-12-2                         | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                      | 100м  | 0,48 | <u>5247,85</u><br>4837,67 | <u>385,82</u><br>155,57 | 2519 | 2322 | <u>185</u><br>75 | <u>32,8000</u><br>0,8800 | <u>15,74</u><br>0,42 |
| 36 | & C1545-89-<br>40-16              | Кабельний канал 40x16 мм                                                                                                                                                             | м     | 48   | <u>37,96</u>              | -                       | 1822 | -    | -                | -                        | -                    |
| 37 | КБ21-4-2                          | Застягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>однотичильного або багатотичильного у<br>загальному обплітванні сумарним<br>перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | 100м  | 0,3  | <u>1436,27</u><br>1192,05 | <u>36,17</u><br>14,58   | 431  | 358  | <u>11</u><br>4   | <u>8,6000</u><br>0,0825  | <u>2,58</u><br>0,02  |
| 38 | КБ21-13-1                         | Прокладання ізолюваних проводів<br>перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                          | 100м  | 1    | <u>1081,35</u><br>945,01  | <u>24,11</u><br>9,72    | 1081 | 945  | <u>24</u><br>10  | <u>6,2600</u><br>0,0550  | <u>6,26</u><br>0,06  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4     | 5   | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 39 | КБ21-11-1                   | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїріловою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м  | 1,4 | <u>12321,78</u><br>10790,62 | <u>446,11</u><br>179,88 | 17250         | 15107 | <u>625</u><br>252  | <u>71,4800</u><br>1,0175 | <u>100,07</u><br>1,42 |
| 40 | & С1545-1-1-11<br>варіант 1 | Кабель оптичний SM, DS2, 12волокон ОКЕБг-М(1,5)П-12Е1                                                                                   | м     | 100 | <u>20,29</u><br>-           | -                       | 2029          | -     | -                  | -                        | -                     |
| 41 | & С153-91-18<br>варіант 1   | Кабель парної скрутки (S/FTR-cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЭ (500) 4*2*0,56 (U/FTP-cat. 6A LSON)                                                  | м     | 170 | <u>43,48</u><br>-           | -                       | 7392          | -     | -                  | -                        | -                     |
| 42 | & С111-1480-35              | Самонарізи - шурупи 3,5х300                                                                                                             | шт.   | 200 | <u>0,36</u><br>-            | -                       | 72            | -     | -                  | -                        | -                     |
| 43 | & С1545-42-11<br>варіант 1  | Дюбель під самонаріз 6х40                                                                                                               | 100шт | 2   | <u>40,02</u><br>-           | -                       | 80            | -     | -                  | -                        | -                     |
| 44 | & С1545-44-54<br>варіант 1  | Кабельні стяжки 200х4,5(100 шт.)                                                                                                        | шт    | 2   | <u>136,68</u><br>-          | -                       | 273           | -     | -                  | -                        | -                     |
| 45 | С188888-21<br>варіант 1     | Піна монтажна вогнестійка 750 мл Professional B1                                                                                        | шт    | 1   | <u>369,51</u><br>-          | -                       | 370           | -     | -                  | -                        | -                     |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                        |       |     |                             |                         | 64358         | 31677 | <u>2267</u><br>861 |                          | <u>208,93</u><br>4,92 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                           |       |     |                             |                         | 64358         |       |                    |                          |                       |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                           |       |     |                             |                         |               |       |                    |                          |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                        |       |     |                             |                         | 30414         |       |                    |                          |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                            |       |     |                             |                         | 32538         |       |                    |                          |                       |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                         |       |     |                             |                         | 6438          |       |                    |                          |                       |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                  |       |     |                             |                         | -             |       |                    |                          |                       |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                     |       |     |                             |                         | -             |       |                    |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                   |       |     |                             |                         | <b>70796</b>  |       |                    |                          |                       |
|    |                             | -----                                                                                                                                   |       |     |                             |                         |               |       |                    |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                              |       |     |                             |                         | <b>70796</b>  |       |                    |                          |                       |
|    |                             | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                              |       |     |                             |                         | <b>213,85</b> |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 32538 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020  
на фонове озвучення  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 14,758 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,04697 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 6,867 тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,5 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | КМ11-91-1                  | Установлення апаратури наспільної, маса до 0,015 т                        | шт             | 1         | 273,83                 | 36,17              | 274                     | 236              | 36                 | 1,6000                             | 1,60   |
|        |                            |                                                                           |                |           | 235,98                 | 14,58              |                         |                  | 15                 | 0,0825                             | 0,08   |
| 2      | КМ11-201-1                 | Монтаж блока живлення                                                     | шт             | 1         | 496,39                 | 24,42              | 496                     | 472              | 24                 | 3,2000                             | 3,20   |
|        |                            |                                                                           |                |           | 471,97                 | 8,04               |                         |                  | 8                  | 0,0532                             | 0,05   |
| 3      | & C1545-182-11             | USB накопичувач 8GB USB 2.0 TRANSCEND JetFlash 350 (флешка)               | шт             | 2         | 474,34                 | -                  | 949                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                           |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | КМ10-386-7                 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                              | шт             | 4         | 486,38                 | -                  | 1946                    | 1866             | -                  | 3,2000                             | 12,80  |
|        |                            | МАТЕРІАЛИ                                                                 |                |           | 466,43                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5      | КБ21-3-1                   | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м           | 0,3       | 4035,38                | 192,91             | 1211                    | 1010             | 58                 | 23,9800                            | 7,19   |
|        |                            |                                                                           |                |           | 3367,99                | 77,79              |                         |                  | 23                 | 0,4400                             | 0,13   |
| 6      | & C111-1301-9              | Гофротруба Moeller GERMANY ПВХ 750Н діам.16мм                             | м              | 30        | 14,19                  | -                  | 426                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 2                  |                                                                           |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 7      | C188888-5                  | Кріплення до гофротруби                                                   | шт             | 90        | 1,43                   | -                  | 129                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                           |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 8      | КБ21-12-2                  | Прокладання коробів пластикових                                           | 100м           | 0,48      | 5247,85                | 385,82             | 2519                    | 2322             | 185                | 32,8000                            | 15,74  |
|        |                            |                                                                           |                |           | 4837,67                | 155,57             |                         |                  | 75                 | 0,8800                             | 0,42   |

| 1                                                    | 2                          | 3                                                                                                                                                                     | 4     | 5    | 6                  | 7              | 8            | 9    | 10         | 11               | 12            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|----------------|--------------|------|------------|------------------|---------------|
| 9                                                    | & C1545-89-40-16           | Кабельний канал 40х16 мм                                                                                                                                              | м     | 48   | 37,96              | -              | 1822         | -    | -          | -                | -             |
| 10                                                   | КБ21-4-2                   | Зап'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | 100м  | 0,3  | 1436,27<br>1192,05 | 36,17<br>14,58 | 431          | 358  | 11<br>4    | 8.6000<br>0,0825 | 2.58<br>0,02  |
| 11                                                   | КБ21-13-1                  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                             | 100м  | 0,5  | 1081,35<br>945,01  | 24,11<br>9,72  | 541          | 473  | 12<br>5    | 6.2600<br>0,0550 | 3.13<br>0,03  |
| 12                                                   | 15093-34013<br>варіант 1   | Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2х1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                      | 1000м | 0,08 | 25152,62           | -              | 2012         | -    | -          | -                | -             |
| 13                                                   | & C111-1480-35             | Самонарізи - шурупи 3,5х300                                                                                                                                           | шт.   | 200  | 0,36               | -              | 72           | -    | -          | -                | -             |
| 14                                                   | & C1545-42-11<br>варіант 1 | Дюбель під самонаріз 6х40                                                                                                                                             | 100шт | 2    | 40,02              | -              | 80           | -    | -          | -                | -             |
| 15                                                   | & C1545-44-54<br>варіант 1 | Кабельні стяжки 200х4,5(100 шт.)                                                                                                                                      | шт    | 1    | 136,68             | -              | 137          | -    | -          | -                | -             |
| 16                                                   | C18888-21<br>варіант 1     | Піна монтажна вогнестійка 750 мл Professional B1                                                                                                                      | шт    | 1    | 369,51             | -              | 370          | -    | -          | -                | -             |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | 13415        | 6737 | 326<br>130 |                  | 46,24<br>0,73 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | 13415        |      |            |                  |               |
| в тому числі:                                        |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                |              |      |            |                  |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | 6352         |      |            |                  |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | 6867         |      |            |                  |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | 1343         |      |            |                  |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | -            |      |            |                  |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | -            |      |            |                  |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | <b>14758</b> |      |            |                  |               |
| -----                                                |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                |              |      |            |                  |               |
| <b>Всього по кошторису</b>                           |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | <b>14758</b> |      |            |                  |               |
| <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |                            |                                                                                                                                                                       |       |      |                    |                | <b>46,97</b> |      |            |                  |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 6867 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022  
на блискавкозахист  
Протирадіаційне укриття

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Кошторисна вартість        | 33,674 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,0626 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 8,110 тис. грн.     |
| Середній розряд робіт      | 2,4 розряд          |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

[illegible]

| 1                                                      | 2                             | 3                                                                                         | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 6                                                      | КМ8-471-4                     | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                   | 10 шт | 0,3    | <u>1943,94</u><br>1690,75   | <u>253,19</u><br>102,09 | 583   | 507  | <u>76</u><br>31  | <u>11,2000</u><br>0,5775 | <u>3,36</u><br>0,17  |
| 7                                                      | & С111-796-20-6<br>варіант 2  | Комплект стержневого уземлювача G-16/90                                                   | шт.   | 3      | <u>3662,24</u><br>-         | -                       | 10987 | -    | -                | -                        | -                    |
| 8                                                      | КБ1-164-1                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0252 | <u>24447,12</u><br>24447,12 | -                       | 616   | 616  | -                | <u>200,6000</u><br>-     | <u>5,06</u><br>-     |
| 9                                                      | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3 | 0,252  | <u>18058,51</u><br>18058,51 | -                       | 4551  | 4551 | -                | <u>150,4500</u><br>-     | <u>37,91</u><br>-    |
| 10                                                     | КМ8-472-2                     | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі шпальнової, переріз 160 мм2                  | 100 м | 0,09   | <u>3772,18</u><br>3381,50   | <u>385,82</u><br>155,57 | 339   | 304  | <u>35</u><br>14  | <u>22,4000</u><br>0,8800 | <u>2,02</u><br>0,08  |
| 11                                                     | & С1110-171-28<br>варіант 1   | Смуга оцинкована W-25x4/ST                                                                | м п   | 9      | <u>121,56</u><br>-          | -                       | 1094  | -    | -                | -                        | -                    |
| 12                                                     | & С113-2125-20-12-7           | Злучник контрольний С-032                                                                 | шт.   | 3      | <u>94,24</u><br>-           | -                       | 283   | -    | -                | -                        | -                    |
| 13                                                     | & С111-796-20-17              | Тримач полоси металевий FLIP H-037                                                        | шт.   | 3      | <u>57,74</u><br>-           | -                       | 173   | -    | -                | -                        | -                    |
| 14                                                     | КМ10-698-1                    | Коробка відгалужувальна на спіні                                                          | шт    | 3      | <u>111,03</u><br>109,50     | -                       | 333   | 329  | -                | <u>0,8000</u><br>-       | <u>2,40</u><br>-     |
| 15                                                     | & С113-2125-20-12-8           | Корпус для контрольного фасадного з'єднання К-681                                         | шт.   | 3      | <u>309,76</u><br>-          | -                       | 929   | -    | -                | -                        | -                    |
| 16                                                     | & С113-2125-20-12-9           | Стрічка антикорозійна G-115                                                               | шт.   | 9      | <u>376,47</u><br>-          | -                       | 3388  | -    | -                | -                        | -                    |
| 17                                                     | & С1545-37-106-1<br>варіант 1 | Кріпильний комплект                                                                       | шт    | 1      | <u>1351,63</u><br>-         | -                       | 1352  | -    | -                | -                        | -                    |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | 30613 | 8032 | <u>192</u><br>78 |                          | <u>62,17</u><br>0,43 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | 30613 |      |                  |                          |                      |
| в тому числі:                                          |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         |       |      |                  |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | 22389 |      |                  |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | 8110  |      |                  |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | 3061  |      |                  |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | -     |      |                  |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                               |                                                                                           |       |        |                             |                         | -     |      |                  |                          |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.<br><br>-----<br>Всього по кошторису      |   |   |   |   | 33674<br><br>33674 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 62,60<br>8110      |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023  
на монтаж підйомників та ліфта  
Протирадіаційне укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 266,041 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,87477 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 135,046 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|           |                               |                                                                                                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|           |                               |                                                                                                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього             |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                 |
| 1         | КМ3-560-3                     | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м                                      | ліфт              | 1         | 464548,25<br>346845,70    | 97489,48<br>46595,99  | 464548                  | 346846              | 97489<br>46596        | 2297,6000<br>267,8976                   | 2297,60<br>267,90  |
| 2         | КМ3-560-5                     | За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг           | зупинка           | -10       | 17396,45<br>13202,96      | 3960,74<br>1876,19    | -173965                 | -132030             | -39607<br>-18762      | 87,4600<br>10,7705                      | -874,60<br>-107,71 |
| 3         | КМ3-560-7                     | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | м                 | -37       | 4036,12<br>3212,43        | 500,83<br>236,99      | -149336                 | -118860             | -18531<br>-8769       | 21,2800<br>1,3602                       | -787,36<br>-50,33  |
| 4         | КМ3-575-3                     | Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА                                                                                                  | шт                | 1         | 25152,11<br>12434,69      | 12163,40<br>4447,68   | 25152                   | 12435               | 12163<br>4448         | 86,4000<br>22,5376                      | 86,40<br>22,54     |
| 5         | КБ17-2-4                      | Установлення гарнітури пуапелтної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і тп.                                                                             | 10шт              | 4,43      | 709,29<br>709,29          | -<br>-                | 3142                    | 3142                | -<br>-                | 4,5900<br>-                             | 20,33<br>-         |

| 1 | 2                            | 3                                                    | 4 | 5    | 6       | 7 | 8             | 9      | 10             | 11 | 12               |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------|---|------|---------|---|---------------|--------|----------------|----|------------------|
| 6 | & C123-362-11-1<br>варіант 1 | Поручні оцинковані для людей                         | м | 44,3 | 1632,40 | - | 72315         | -      | -              | -  | -                |
|   |                              | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |      |         |   | 241856        | 111533 | 51514<br>23513 |    | 742,37<br>132,40 |
|   |                              | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |      |         |   | 241856        |        |                |    |                  |
|   |                              | в тому числі:                                        |   |      |         |   |               |        |                |    |                  |
|   |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |      |         |   | 78809         |        |                |    |                  |
|   |                              | всього заробітна плата, грн.                         |   |      |         |   | 135046        |        |                |    |                  |
|   |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |      |         |   | 24185         |        |                |    |                  |
|   |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |      |         |   | -             |        |                |    |                  |
|   |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |      |         |   | -             |        |                |    |                  |
|   |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |      |         |   | <b>266041</b> |        |                |    |                  |
|   |                              | -----                                                |   |      |         |   |               |        |                |    |                  |
|   |                              | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |      |         |   | <b>266041</b> |        |                |    |                  |
|   |                              | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |      |         |   | 874,77        |        |                |    |                  |
|   |                              | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |      |         |   | 135046        |        |                |    |                  |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01  
на Демонтажні роботи  
Реконструкція будівлі

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 381,728 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 2,21412 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 308,200 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,2 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                   |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                 | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КБ11-9-1                      | Демонтаж тепло- і звукоізоляції суцільної з матмінераловатних                     | 100м2             | 0,72      | 3728,79                   | — -                   | 2685                    | 2685                | — -                   | 26,2240                                 | 18,86  |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | 3728,79                   | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 2         | КБ46-40-1                     | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів                               | 100м2             | 7,2       | 3224,85                   | 257,35                | 23219                   | 21296               | 1853                  | 23,7300                                 | 170,86 |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | 2957,71                   | 110,98                |                         |                     | 799                   | 0,7182                                  | 5,17   |
| 3         | КБ11-28-2                     | Улаштування покриттів із плиток керамічних багатокольорових на цементному розчині | 100м2             | 1,4       | 18400,77                  | 156,09                | 25761                   | 25543               | 218                   | 128,3120                                | 179,64 |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | 18244,68                  | 127,05                |                         |                     | 178                   | 0,7993                                  | 1,12   |
| 4         | КБ7-45-9                      | (Демонтаж) Знімання панелей покриття                                              | 100шт             | 0,23      | 20628,18                  | 338,39                | 4744                    | 4667                | 77                    | 139,2000                                | 32,02  |
|           | к дем. = 0,8                  | ребристих площею до 15 м2                                                         |                   |           | 20289,79                  | 16,82                 |                         |                     | 4                     | 0,1085                                  | 0,02   |
| 5         | СЗ31-1-5                      | Перевезення ребристих плит на склад                                               | т                 | 80        | 81,68                     | 81,68                 | 6534                    | -                   | 6534                  | — -                                     | — -    |
|           | варіант 1                     | замовника на відстань 5 км                                                        |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 6         | КР20-40-1                     | Навантаження сміття вручну                                                        | 1 т               | 20,6      | 203,16                    | — -                   | 4185                    | 4185                | — -                   | 1,6300                                  | 33,58  |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | 203,16                    | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 7         | СЗ11-5-М                      | Перевезення сміття до 5 км                                                        | т                 | 20,6      | 75,54                     | 75,54                 | 1556                    | -                   | 1556                  | — -                                     | — -    |
|           |                               |                                                                                   |                   |           | -                         | 16,92                 |                         |                     | 349                   | 0,0990                                  | 2,04   |

| 1  | 2         | 3                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8             | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                         |       |        |                             |                          | 68684         | 58376  | <u>10238</u><br>1330  |                           | <u>434,98</u><br>8,35    |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |        |                             |                          | 68684         |        |                       |                           |                          |
|    |           | в тому числі:                                                            |       |        |                             |                          |               |        |                       |                           |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |       |        |                             |                          | 70            |        |                       |                           |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                             |       |        |                             |                          | 59706         |        |                       |                           |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |       |        |                             |                          | 6869          |        |                       |                           |                          |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                     |       |        |                             |                          | -             |        |                       |                           |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |       |        |                             |                          | -             |        |                       |                           |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |       |        |                             |                          | <b>75553</b>  |        |                       |                           |                          |
|    |           | -----                                                                    |       |        |                             |                          |               |        |                       |                           |                          |
|    |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                               |       |        |                             |                          | <b>75553</b>  |        |                       |                           |                          |
|    |           | <b>Розділ 2. Демонтажні роботи 1 поверх</b>                              |       |        |                             |                          |               |        |                       |                           |                          |
| 8  | КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін                                                 | 1 м3  | 69,33  | <u>2165,03</u><br>1665,04   | <u>499,99</u><br>209,10  | 150102        | 115437 | <u>34665</u><br>14497 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>811,85</u><br>96,47   |
| 9  | КБ46-44-1 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,3801 | <u>36764,67</u><br>35336,53 | <u>1377,32</u><br>593,95 | 13974         | 13431  | <u>524</u><br>226     | <u>272,8900</u><br>3,8437 | <u>103,73</u><br>1,46    |
| 10 | КБ46-44-3 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів              | 100м2 | 0,7069 | <u>20903,44</u><br>19475,30 | <u>1377,32</u><br>593,95 | 14777         | 13767  | <u>974</u><br>420     | <u>150,4000</u><br>3,8437 | <u>106,32</u><br>2,72    |
| 11 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну                                               | 1 т   | 35     | <u>203,16</u><br>203,16     | <u>-</u><br>-            | 7111          | 7111   | <u>-</u><br>-         | <u>1,6300</u><br>-        | <u>57,05</u><br>-        |
| 12 | С311-5-М  | Перевезення сміття до 5 км                                               | т     | 35     | <u>75,54</u><br>-           | <u>75,54</u><br>16,92    | 2644          | -      | <u>2644</u><br>592    | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>3,47         |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                         |       |        |                             |                          | 188608        | 149746 | <u>38807</u><br>15735 |                           | <u>1078,95</u><br>104,12 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |        |                             |                          | 188608        |        |                       |                           |                          |
|    |           | в тому числі:                                                            |       |        |                             |                          |               |        |                       |                           |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |       |        |                             |                          | 55            |        |                       |                           |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                             |       |        |                             |                          | 165481        |        |                       |                           |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |       |        |                             |                          | 18860         |        |                       |                           |                          |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                     |       |        |                             |                          | -             |        |                       |                           |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |       |        |                             |                          | -             |        |                       |                           |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |       |        |                             |                          | <b>207468</b> |        |                       |                           |                          |
|    |           | -----                                                                    |       |        |                             |                          |               |        |                       |                           |                          |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                               |       |        |                             |                          | <b>207468</b> |        |                       |                           |                          |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                   | 4        | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                         | <b>Розділ 3. Демонтажні роботи 2 поверх</b>                                                         |          |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
| 13 | КБ46-34-4               | Розбирання цегляних стін                                                                            | 1 м3     | 5,79   | <u>2165,03</u><br>1665,04   | <u>499,99</u><br>209,10  | 12536 | 9641  | <u>2895</u><br>1211  | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>67,80</u><br>8,06   |
| 14 | КБ46-44-1               | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                            | 100м2    | 0,6528 | <u>36764,67</u><br>35336,53 | <u>1377,32</u><br>593,95 | 24000 | 23068 | <u>899</u><br>388    | <u>272,8900</u><br>3,8437 | <u>178,14</u><br>2,51  |
| 15 | КР20-40-1               | Навантаження сміття вручну                                                                          | 1 т      | 3,4    | <u>203,16</u><br>203,16     | <u>-</u><br>-            | 691   | 691   | <u>-</u><br>-        | <u>1,6300</u><br>-        | <u>5,54</u><br>-       |
| 16 | С311-5-М                | Перевезення сміття до 5 км                                                                          | т        | 3,4    | <u>75,54</u><br>-           | <u>75,54</u><br>16,92    | 257   | -     | <u>257</u><br>58     | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>0,34       |
| 17 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4  | (Знімання) радіаторів чавунних                                                                      | 100кВт   | 0,033  | <u>7896,64</u><br>6201,41   | <u>1694,72</u><br>730,83 | 261   | 205   | <u>56</u><br>24      | <u>44,7400</u><br>4,7295  | <u>1,48</u><br>0,16    |
| 18 | КБ16-7-3                | Демонтаж трубопроводів в трубі діаметром 25 мм                                                      | 100м     | 0,73   | <u>3524,22</u><br>3416,35   | <u>107,87</u><br>35,33   | 2573  | 2494  | <u>79</u><br>26      | <u>22,1080</u><br>0,2286  | <u>16,14</u><br>0,17   |
| 19 | КБ16-7-7                | Демонтаж трубопроводів в трубі діаметром до 65 мм                                                   | 100м     | 5,173  | <u>6414,16</u><br>5369,82   | <u>1044,34</u><br>291,93 | 33180 | 27778 | <u>5402</u><br>1510  | <u>36,4080</u><br>1,8888  | <u>188,34</u><br>9,77  |
| 20 | КБ17-3-1<br>к дем.=0,4  | () Знімання унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                             | 10компл. | 0,4    | <u>2412,20</u><br>2225,38   | <u>186,82</u><br>80,56   | 965   | 890   | <u>75</u><br>32      | <u>14,5640</u><br>0,5214  | <u>5,83</u><br>0,21    |
| 21 | КР20-40-1               | Навантаження сміття вручну                                                                          | 1 т      | 0,59   | <u>203,16</u><br>203,16     | <u>-</u><br>-            | 120   | 120   | <u>-</u><br>-        | <u>1,6300</u><br>-        | <u>0,96</u><br>-       |
| 22 | С311-5-М                | Перевезення сміття до 5 км                                                                          | т        | 0,59   | <u>75,54</u><br>-           | <u>75,54</u><br>16,92    | 45    | -     | <u>45</u><br>10      | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>0,06       |
| 23 | КБ21-18-1<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на шпирях, кількість ламп до 2   | 100шт    | 0,45   | <u>13507,40</u><br>12753,10 | <u>691,87</u><br>303,44  | 6078  | 5739  | <u>311</u><br>137    | <u>84,4800</u><br>2,0094  | <u>38,02</u><br>0,90   |
| 24 | КБ21-17-6<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5 | 100шт    | 0,24   | <u>8770,31</u><br>8690,47   | <u>75,39</u><br>4,43     | 2105  | 2086  | <u>18</u><br>1       | <u>60,3840</u><br>0,0287  | <u>14,49</u><br>0,01   |
| 25 | КБ21-22-7<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                           | 100шт    | 0,26   | <u>1390,22</u><br>1385,77   | <u>-</u><br>-            | 361   | 360   | <u>-</u><br>-        | <u>10,1240</u><br>-       | <u>2,63</u><br>-       |
| 26 | КБ21-9-1<br>к дем.=0,4  | (Демонтаж) проводу при схованій проводці                                                            | 100м     | 3,427  | <u>1450,34</u><br>1450,34   | <u>-</u><br>-            | 4970  | 4970  | <u>-</u><br>-        | <u>10,2000</u><br>-       | <u>34,96</u><br>-      |
| 27 | КБ20-1-10<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) повітропроводів 300х300 (11,2 м)                                                         | 100м2    | 0,1344 | <u>11852,42</u><br>11651,73 | <u>200,69</u><br>61,62   | 1593  | 1566  | <u>27</u><br>8       | <u>82,9600</u><br>0,3987  | <u>11,18</u><br>0,05   |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                    |          |        |                             |                          | 89735 | 79608 | <u>10064</u><br>3405 |                           | <u>565,48</u><br>22,24 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |          |        |                             |                          | 89735 |       |                      |                           |                        |
|    |                         | в тому числі:                                                                                       |          |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                    |          |        |                             |                          | 63    |       |                      |                           |                        |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                  | 9      | 10             | 11 | 12                |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|-------------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                               |   |   |   |   | 83013<br>8972<br>-<br>-<br><b>98707</b><br><br><b>98707</b>                                        |        |                |    |                   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 347027<br><br>347027<br><br>188<br>308200<br>34701<br>-<br>-<br><b>381728</b><br><br><b>381728</b> | 287730 | 59109<br>20470 |    | 2079,41<br>134,71 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 2214,12<br>308200                                                                                  |        |                |    |                   |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02  
на конструкції будівельні  
Реконструкція будівлі

|                                         |                            |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                 | Кошторисна вартість        | 3272,546 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № 06/09-23-КБ | Кошторисна трудомісткість  | 4,12466 тис.люд.год. |
|                                         | Кошторисна заробітна плата | 594,018 тис. грн.    |
|                                         | Середній розряд робіт      | 3,3 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)                      | Найменування робіт і витрат                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                             | Загальна вартість, грн. |                  |                     | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                                                 |                                                                                                                                  |                |           | Всього                      | експлуатації машин          | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин  | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|        |                                                 |                                                                                                                                  |                |           |                             |                             |                         |                  |                     | тих, що обслуговують машини        |                      |
|        |                                                 |                                                                                                                                  |                |           |                             |                             |                         |                  |                     | на одиницю                         | всього               |
| 1      | 2                                               | 3                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                           | 7                           | 8                       | 9                | 10                  | 11                                 | 12                   |
|        |                                                 | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                  |                |           |                             |                             |                         |                  |                     |                                    |                      |
| 1      | КБ1-13-2                                        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3         | 0,172332  | <u>34165,55</u><br>1534,32  | <u>32631,23</u><br>13356,44 | 5888                    | 264              | <u>5624</u><br>2302 | <u>12,3100</u><br>76,0410          | <u>2,12</u><br>13,10 |
| 2      | КБ1-164-2                                       | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                        | 100м3          | 0,1152    | <u>31905,57</u><br>31905,57 | <u>-</u><br>-               | 3676                    | 3676             | <u>-</u><br>-       | <u>261,8000</u><br>-               | <u>30,16</u><br>-    |
| 3      | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом        | 100м3          | 0,19148   | <u>38286,68</u><br>38286,68 | <u>-</u><br>-               | 7331                    | 7331             | <u>-</u><br>-       | <u>314,1600</u><br>-               | <u>60,16</u><br>-    |
| 4      | КБ1-27-1                                        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1              | 1000м3         | 0,0936    | <u>8309,25</u><br>-         | <u>8309,25</u><br>2590,76   | 778                     | -                | <u>778</u><br>242   | <u>-</u><br>15,1575                | <u>-</u><br>1,42     |
| 5      | КБ1-166-1                                       | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                   | 100м3          | 0,104     | <u>18058,51</u><br>18058,51 | <u>-</u><br>-               | 1878                    | 1878             | <u>-</u><br>-       | <u>150,4500</u><br>-               | <u>15,65</u><br>-    |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                            | 4     | 5      | 6                            | 7                        | 8            | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 6                                                      | КБ1-134-1                | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                              | 100м3 | 0,936  | <u>4379,14</u><br>2513,12    | <u>1866,02</u><br>772,56 | 4099         | 2352  | <u>1747</u><br>723   | <u>18,3600</u><br>5,1175  | <u>17,18</u><br>4,79   |
| 7                                                      | С311-3                   | Перевезення ґрунту до 3 км                                                                   | т     | 164,34 | <u>43,30</u><br>-            | <u>43,30</u><br>12,65    | 7116         | -     | <u>7116</u><br>2079  | <u>-</u><br>0,0740        | <u>-</u><br>12,16      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | 30766        | 15501 | <u>15265</u><br>5346 |                           | <u>125,27</u><br>31,47 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | 30766        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          |              |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | 20847        |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | 3078         |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | -            |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | -            |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | <b>33844</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                  |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          |              |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          | <b>33844</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 2. Фундаменти</b>                            |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          |              |       |                      |                           |                        |
| 8                                                      | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                              | 100м3 | 0,1108 | <u>341235,79</u><br>19705,53 | <u>-</u><br>-            | 37809        | 2183  | <u>-</u><br>-        | <u>150,7000</u><br>-      | <u>16,70</u><br>-      |
| випуски                                                |                          |                                                                                              |       |        |                              |                          |              |       |                      |                           |                        |
| 9                                                      | КБ6-11-3                 | Установлення випусків                                                                        | 1 м   | 1,124  | <u>21075,87</u><br>20190,82  | <u>506,31</u><br>131,14  | 23689        | 22694 | <u>569</u><br>147    | <u>135,3000</u><br>0,6730 | <u>152,08</u><br>0,76  |
| 10                                                     | С124-25<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм                 | т     | 1,0224 | <u>31618,02</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 32326        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 11                                                     | С124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                 | т     | 0,1043 | <u>31618,02</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3298         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 12                                                     | КБ6-1-9                  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3 | 100м3 | 0,338  | <u>42110,49</u><br>31452,43  | <u>394,18</u><br>58,60   | 14233        | 10631 | <u>133</u><br>20     | <u>221,2000</u><br>0,4226 | <u>74,77</u><br>0,14   |
| 13                                                     | С1424-11598<br>варіант 1 | Бетон кл.С20/25                                                                              | м3    | 34,476 | <u>4687,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 161604       | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14                                                     | С124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                 | т     | 0,274  | <u>31945,28</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 8753         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                | 7              | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 15 | C124-23     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                                   | т     | 1,2124  | <u>31618,02</u>  | -              | 38334         | -     | -           | -               | -             |
| 16 | КБ6-1-16    | Улаштування фундаментних подушки                                                                                               | 100м3 | 0,1341  | <u>45962,47</u>  | <u>2487,58</u> | 6164          | 4756  | <u>334</u>  | <u>249,4100</u> | <u>33,49</u>  |
| 17 | C1424-11598 | Бетон кл.С20/25                                                                                                                | м3    | 13,6782 | <u>35463,61</u>  | <u>214,38</u>  | 64116         | -     | 29          | <u>1,4962</u>   | <u>0,20</u>   |
| 18 | С124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                   | т     | 0,3742  | <u>31945,28</u>  | -              | 11954         | -     | -           | -               | -             |
| 19 | КБ6-1-22    | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм                                              | 100м3 | 0,4164  | <u>102926,14</u> | <u>3421,33</u> | 42858         | 27018 | <u>1425</u> | <u>456,3300</u> | <u>190,02</u> |
| 20 | C1424-11598 | Бетон кл.С20/25                                                                                                                | м3    | 42,4728 | <u>64885,56</u>  | -              | 199089        | -     | 93          | <u>1,5025</u>   | <u>0,63</u>   |
| 21 | С124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                   | т     | 1,7744  | <u>31945,28</u>  | -              | 56684         | -     | -           | -               | -             |
| 22 | С124-2      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                    | т     | 0,1424  | <u>32157,77</u>  | -              | 4579          | -     | -           | -               | -             |
| 23 | КБ8-3-2     | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар                                                             | 100м2 | 0,265   | <u>23002,55</u>  | -              | 6096          | 1087  | -           | <u>28,1300</u>  | <u>7,45</u>   |
| 24 | КБ8-3-7     | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 3,27    | <u>4100,23</u>   | -              | 16738         | 16738 | -           | <u>33,5000</u>  | <u>109,56</u> |
| 25 | С111-1624   | Грунтовка бітумна                                                                                                              | т     | 0,2616  | <u>5118,80</u>   | -              | 26446         | -     | -           | -               | -             |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                               |       |         |                  |                | 754770        | 85107 | <u>2461</u> |                 | <u>584,02</u> |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                  |       |         |                  |                | 754770        |       | 289         |                 | 1,73          |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                  |       |         |                  |                |               |       |             |                 |               |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                               |       |         |                  |                | 667202        |       |             |                 |               |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |       |         |                  |                | 85396         |       |             |                 |               |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                |       |         |                  |                | 75477         |       |             |                 |               |
|    |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                           |       |         |                  |                | -             |       |             |                 |               |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                            |       |         |                  |                | -             |       |             |                 |               |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |       |         |                  |                | <b>830247</b> |       |             |                 |               |

| 1  | 2                        | 3                                                                            | 4     | 5       | 6                | 7              | 8             | 9     | 10         | 11               | 12            |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------|---------------|-------|------------|------------------|---------------|
|    |                          | -----                                                                        |       |         |                  |                |               |       |            |                  |               |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                   |       |         |                  |                | <b>830247</b> |       |            |                  |               |
|    |                          | <b>Розділ 3. З/б рами Р1 (3шт),Р2 (5шт),Р3 (6шт)</b>                         |       |         |                  |                |               |       |            |                  |               |
| 26 | КБ6-14-4                 | Улаштування залізобетонних рам у дерев'яній опалубці висотою до 4 м          | 100м3 | 0,2196  | <u>308670,31</u> | <u>3491,30</u> | 67784         | 49419 | <u>767</u> | <u>1508.0000</u> | <u>331,16</u> |
|    |                          |                                                                              |       |         | 225038,84        | 340,14         |               |       | 75         | 2,3105           | 0,51          |
| 27 | C1424-11598<br>варіант 1 | Бетон кл.С20/25                                                              | м3    | 22,3992 | <u>4687,44</u>   | -              | 104995        | -     | -          | -                | -             |
|    |                          |                                                                              |       |         | -                | -              |               |       | -          | -                | -             |
| 28 | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т     | 0,03105 | <u>31945,28</u>  | -              | 992           | -     | -          | -                | -             |
|    |                          |                                                                              |       |         | -                | -              |               |       | -          | -                | -             |
| 29 | C124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм | т     | 0,1866  | <u>31618,02</u>  | -              | 5900          | -     | -          | -                | -             |
|    |                          |                                                                              |       |         | -                | -              |               |       | -          | -                | -             |
| 30 | C124-25<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм | т     | 2,1173  | <u>31618,02</u>  | -              | 66945         | -     | -          | -                | -             |
|    |                          |                                                                              |       |         | -                | -              |               |       | -          | -                | -             |
| 31 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                  | т     | 0,2032  | <u>32157,77</u>  | -              | 6534          | -     | -          | -                | -             |
|    |                          |                                                                              |       |         | -                | -              |               |       | -          | -                | -             |
| 32 | C124-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм                 | т     | 0,7356  | <u>31945,27</u>  | -              | 23499         | -     | -          | -                | -             |
|    |                          |                                                                              |       |         | -                | -              |               |       | -          | -                | -             |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                             |       |         |                  |                | 276649        | 49419 | <u>767</u> |                  | <u>331,16</u> |
|    |                          |                                                                              |       |         |                  |                |               |       | 75         |                  | 0,51          |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                |       |         |                  |                | 276649        |       |            |                  |               |
|    |                          | в тому числі:                                                                |       |         |                  |                |               |       |            |                  |               |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |       |         |                  |                | 226463        |       |            |                  |               |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                 |       |         |                  |                | 49494         |       |            |                  |               |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |       |         |                  |                | 27663         |       |            |                  |               |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |       |         |                  |                | -             |       |            |                  |               |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |       |         |                  |                | -             |       |            |                  |               |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |       |         |                  |                | <b>304312</b> |       |            |                  |               |
|    |                          | -----                                                                        |       |         |                  |                |               |       |            |                  |               |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                   |       |         |                  |                | <b>304312</b> |       |            |                  |               |
|    |                          | <b>Розділ 4. Колони К1 (6шт), К2 (2шт),К3 (2шт)</b>                          |       |         |                  |                |               |       |            |                  |               |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                        | 3                                                                                       | 4     | 5       | 6                      | 7                  | 8                                                         | 9     | 10            | 11                  | 12              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------|
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                    | 100м3 | 0,0557  | 373330,42<br>35463,61  | 2487,58<br>214,38  | 20795                                                     | 1975  | 139<br>12     | 249,4100<br>1,4962  | 13,89<br>0,08   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ6-14-4                 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м                   | 100м3 | 0,0376  | 308670,31<br>225038,84 | 3491,30<br>340,14  | 11606                                                     | 8461  | 131<br>13     | 1508,0000<br>2,3105 | 56,70<br>0,09   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1424-11598<br>варіант 1 | Бетон кл.С20/25                                                                         | м3    | 3,8352  | 4687,44<br>-           | -<br>-             | 17977                                                     | -     | -<br>-        | -<br>-              | -<br>-          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм            | т     | 0,24624 | 31618,02<br>-          | -<br>-             | 7786                                                      | -     | -<br>-        | -<br>-              | -<br>-          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                             | т     | 0,07918 | 32157,77<br>-          | -<br>-             | 2546                                                      | -     | -<br>-        | -<br>-              | -<br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                         |       |         |                        |                    | 60710                                                     | 10436 | 270<br>25     |                     | 70,59<br>0,17   |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                          |                                                                                         |       |         |                        |                    | 60710<br>50004<br>10461<br>6072<br>-<br>-<br><b>66782</b> |       |               |                     |                 |
| <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |       |         |                        |                    | <b>66782</b>                                              |       |               |                     |                 |
| <b>Розділ 5. Посилення прорізів (отв.1-4шт, отв.2 -6 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                         |       |         |                        |                    |                                                           |       |               |                     |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР20-27-1                | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,05    | 1242,95<br>1214,13     | -<br>-             | 62                                                        | 61    | -<br>-        | 8,8700<br>-         | 0,44<br>-       |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ9-61-13<br>спосовно    | Монтаж посилення простіпків                                                             | 1т    | 6,164   | 11331,76<br>8767,76    | 2564,00<br>1105,70 | 69849                                                     | 54044 | 15805<br>6816 | 58,0800<br>7,1554   | 358,01<br>44,11 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-1839<br>варіант 1   | Швелери N27                                                                             | т     | 4,507   | 57396,17<br>-          | -<br>-             | 258685                                                    | -     | -<br>-        | -<br>-              | -<br>-          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-1839<br>варіант 2   | Швелери N12                                                                             | т     | 0,027   | 32565,48<br>-          | -<br>-             | 879                                                       | -     | -<br>-        | -<br>-              | -<br>-          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-1816<br>варіант 1   | Смуга товщ 6мм                                                                          | т     | 1,631   | 34034,76<br>-          | -<br>-             | 55511                                                     | -     | -<br>-        | -<br>-              | -<br>-          |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                          | 3                                                                                       | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8                                                             | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | & C111-1445-1<br>варіант 1 | Шпильки 10 мм, довжина 330 мм                                                           | шт    | 5      | <u>26,00</u>               | -                         | 130                                                           | -     | -                    | -                        | -                      |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | & C111-1445-1<br>варіант 2 | Гайка М10 мм                                                                            | шт    | 10     | <u>1,91</u>                | -                         | 19                                                            | -     | -                    | -                        | -                      |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ13-16-6                  | антікорозійний захист<br>Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021  | 100м2 | 1,85   | <u>5088,41</u><br>1634,00  | <u>200,98</u><br>22,12    | 9414                                                          | 3023  | <u>372</u><br>41     | <u>9,5600</u><br>0,1440  | <u>17,69</u><br>0,27   |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ13-26-6                  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                              | 100м2 | 1,85   | <u>8451,48</u><br>1220,74  | <u>148,46</u><br>24,77    | 15635                                                         | 2258  | <u>275</u><br>46     | <u>7,2400</u><br>0,1608  | <u>13,39</u><br>0,30   |
| Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                         |       |        |                            |                           | 410184                                                        | 59386 | <u>16452</u><br>6903 |                          | <u>389,53</u><br>44,68 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                            |                                                                                         |       |        |                            |                           | 410184<br>334346<br>66289<br>41018<br>-<br>-<br><b>451202</b> |       |                      |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                         |       |        |                            |                           | <b>451202</b>                                                 |       |                      |                          |                        |
| <b>Розділ 6. Простінок Пр1(1шт),Пр2 (1шт),<br/>Пр3 (5шт),Пр4(1 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                         |       |        |                            |                           |                                                               |       |                      |                          |                        |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КР20-27-1                  | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,67   | <u>1242,95</u><br>1214,13  | -                         | 833                                                           | 813   | -                    | <u>8,8700</u>            | <u>5,94</u>            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ9-61-13<br>спосовно      | Монтаж посилення простінків                                                             | 1т    | 7,3643 | <u>11331,76</u><br>8767,76 | <u>2564,00</u><br>1105,70 | 83450                                                         | 64568 | <u>18882</u><br>8143 | <u>58,0800</u><br>7,1554 | <u>427,72</u><br>52,69 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C111-1828<br>варіант 1     | Прокат кутовий 125x8                                                                    | т     | 4,0245 | <u>33900,42</u>            | -                         | 136432                                                        | -     | -                    | -                        | -                      |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C111-1828<br>варіант 2     | Прокат кутовий 100x7                                                                    | т     | 0,8869 | <u>39070,58</u>            | -                         | 34652                                                         | -     | -                    | -                        | -                      |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C111-1816<br>варіант 1     | Смуга товщ 6мм                                                                          | т     | 2,4529 | <u>34034,76</u>            | -                         | 83484                                                         | -     | -                    | -                        | -                      |

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                         | 4      | 5       | 6                          | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 52                                                     | & C111-1445-1<br>варіант 3 | Ш пилки 14 мм, довжина 580 мм                                                             | шт     | 52      | <u>92,36</u><br>-          | -                      | 4803          | -      | -                    | -                        | -                       |
| 53                                                     | & C111-1445-1<br>варіант 4 | Ш пилки 14 мм, довжина 880 мм                                                             | шт     | 15      | <u>92,36</u><br>-          | -                      | 1385          | -      | -                    | -                        | -                       |
| 54                                                     | & C111-1445-1<br>варіант 5 | Гайка М14 мм                                                                              | шт     | 134     | <u>2,74</u><br>-           | -                      | 367           | -      | -                    | -                        | -                       |
| 55                                                     | КБ13-16-6                  | антікорозійний захист<br>Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021    | 100м2  | 2,2     | <u>5088,41</u><br>1634,00  | <u>200,98</u><br>22,12 | 11195         | 3595   | <u>442</u><br>49     | <u>9,5600</u><br>0,1440  | <u>21,03</u><br>0,32    |
| 56                                                     | КБ13-26-6                  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                | 100м2  | 2,2     | <u>8451,48</u><br>1220,74  | <u>148,46</u><br>24,77 | 18593         | 2686   | <u>327</u><br>54     | <u>7,2400</u><br>0,1608  | <u>15,93</u><br>0,35    |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | 375194        | 71662  | <u>19651</u><br>8246 |                          | <u>470,62</u><br>53,36  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | 375194        |        |                      |                          |                         |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        |               |        |                      |                          |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | 283881        |        |                      |                          |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | 79908         |        |                      |                          |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | 37517         |        |                      |                          |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | -             |        |                      |                          |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | -             |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | <b>412711</b> |        |                      |                          |                         |
| -----                                                  |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        |               |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього по розділу 6</b>                             |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        | <b>412711</b> |        |                      |                          |                         |
| <b>Розділ 7. Конструкції даху</b>                      |                            |                                                                                           |        |         |                            |                        |               |        |                      |                          |                         |
| 57                                                     | КБ10-16-1                  | Виготовлення та установлення дерев'яних конструкцій даху                                  | 1 м3   | 41,53   | <u>17273,32</u><br>4461,53 | <u>134,96</u><br>50,65 | 717361        | 185287 | <u>5605</u><br>2103  | <u>33,5000</u><br>0,2550 | <u>1391,26</u><br>10,59 |
| 58                                                     | КБ10-55-1                  | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів та слухових вікон | 10м3   | 4,153   | <u>1730,34</u><br>1730,34  | -                      | 7186          | 7186   | -                    | <u>12,3200</u>           | <u>51,16</u>            |
| 59                                                     | & C111-331-1<br>варіант 1  | Вогнезахисна суміш                                                                        | кг     | 538,64  | <u>101,39</u><br>-         | -                      | 54613         | -      | -                    | -                        | -                       |
| 60                                                     | КБ10-56-1                  | Вогнезахист під покрівлю, покриттів і настилів                                            | 1000м2 | 0,31308 | <u>6435,42</u><br>6435,42  | -                      | 2015          | 2015   | -                    | <u>45,8200</u>           | <u>14,35</u>            |



| 1                                                      | 2                            | 3                                                                            | 4     | 5      | 6                             | 7                         | 8             | 9      | 10                  | 11                         | 12                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 61                                                     | КБ9-22-1                     | Монтаж балки                                                                 | 1m    | 0,2496 | <u>6937,43</u><br>5168,56     | <u>1614,76</u><br>746,90  | 1732          | 1290   | <u>403</u><br>186   | <u>36,8000</u><br>4,7624   | <u>9,19</u><br>1,19     |
| 62                                                     | C111-1839<br>варіант 3       | Швелери N24                                                                  | т     | 0,2496 | <u>57396,17</u><br>-          | -                         | 14326         | -      | -                   | -                          | -                       |
| 63                                                     | КБ13-16-6                    | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021                 | 100м2 | 0,087  | <u>5088,41</u><br>1634,00     | <u>200,98</u><br>22,12    | 443           | 142    | <u>17</u><br>2      | <u>9,5600</u><br>0,1440    | <u>0,83</u><br>0,01     |
| 64                                                     | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                   | 100м2 | 0,087  | <u>8451,48</u><br>1220,74     | <u>148,46</u><br>24,77    | 735           | 106    | <u>13</u><br>2      | <u>7,2400</u><br>0,1608    | <u>0,63</u><br>0,01     |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | 798411        | 196026 | <u>6038</u><br>2293 |                            | <u>1467,42</u><br>11,80 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | 798411        |        |                     |                            |                         |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                              |       |        |                               |                           |               |        |                     |                            |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | 596347        |        |                     |                            |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | 198319        |        |                     |                            |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | 79842         |        |                     |                            |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | -             |        |                     |                            |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | -             |        |                     |                            |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | <b>878253</b> |        |                     |                            |                         |
| -----                                                  |                              |                                                                              |       |        |                               |                           |               |        |                     |                            |                         |
| <b>Всього по розділу 7</b>                             |                              |                                                                              |       |        |                               |                           | <b>878253</b> |        |                     |                            |                         |
| <b>Розділ 8. Сходи</b>                                 |                              |                                                                              |       |        |                               |                           |               |        |                     |                            |                         |
| сходи СК 1                                             |                              |                                                                              |       |        |                               |                           |               |        |                     |                            |                         |
| 65                                                     | КБ6-18-9                     | Улаштування монолітних сходів                                                | 100м3 | 0,027  | <u>361527,70</u><br>234951,57 | <u>11070,99</u><br>995,67 | 9761          | 6344   | <u>299</u><br>27    | <u>1593,0000</u><br>6,5925 | <u>43,01</u><br>0,18    |
| 66                                                     | C1424-<br>11598<br>варіант 1 | Бетон кл.С20/25                                                              | м3    | 2,7405 | <u>4687,44</u><br>-           | -                         | 12846         | -      | -                   | -                          | -                       |
| 67                                                     | C124-21                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т     | 0,119  | <u>31945,28</u><br>-          | -                         | 3801          | -      | -                   | -                          | -                       |
| 68                                                     | C124-23                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм | т     | 0,1282 | <u>31618,02</u><br>-          | -                         | 4053          | -      | -                   | -                          | -                       |
| сходи СК 2                                             |                              |                                                                              |       |        |                               |                           |               |        |                     |                            |                         |
| 69                                                     | КБ6-18-9                     | Улаштування монолітних сходів                                                | 100м3 | 0,052  | <u>361527,70</u><br>234951,57 | <u>11070,99</u><br>995,67 | 18799         | 12217  | <u>576</u><br>52    | <u>1593,0000</u><br>6,5925 | <u>82,84</u><br>0,34    |

| 1                                                | 2                        | 3                                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 70                                               | C1424-11598<br>варіант 1 | Бетон кл.С20/25                                                                        | м3    | 5,278  | <u>4687,44</u>              | -                         | 24740  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 71                                               | C124-5                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм                           | т     | 0,0149 | <u>31618,02</u>             | -                         | 471    | -     | -                    | -                         | -                      |
| 72                                               | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм           | т     | 0,0067 | <u>31945,28</u>             | -                         | 214    | -     | -                    | -                         | -                      |
| 73                                               | C124-23                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм           | т     | 0,772  | <u>31618,02</u>             | -                         | 24409  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 74                                               | КБ9-29-1                 | сходи СК 3 (металеві)<br>Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожей        | 1m    | 1,8339 | <u>14758,00</u><br>6980,39  | <u>7108,79</u><br>3039,31 | 27065  | 12801 | <u>13037</u><br>5574 | <u>46,2400</u><br>15,8565 | <u>84,80</u><br>29,08  |
| 75                                               | КБ9-73-1                 | Виготовлення площадок сходів з огорожей                                                | 1m    | 1,8339 | <u>32420,46</u><br>22945,92 | <u>7027,65</u><br>1424,41 | 59456  | 42081 | <u>12888</u><br>2612 | <u>152,0000</u><br>7,5880 | <u>278,73</u><br>13,92 |
| 76                                               | C111-1839<br>варіант 4   | Швелери N16                                                                            | т     | 0,643  | <u>47892,08</u>             | -                         | 30795  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 77                                               | C111-1828<br>варіант 3   | Прокат кутовий 50х5                                                                    | т     | 0,088  | <u>38501,34</u>             | -                         | 3388   | -     | -                    | -                         | -                      |
| 78                                               | C111-1816<br>варіант 1   | Смуга товщ 6мм                                                                         | т     | 0,96   | <u>34034,76</u>             | -                         | 32673  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 79                                               | C111-971<br>варіант 1    | Труба проф. 40х40х2мм                                                                  | т     | 0,101  | <u>43946,88</u>             | -                         | 4439   | -     | -                    | -                         | -                      |
| 80                                               | C111-971<br>варіант 2    | Труба проф. 30х30х2мм                                                                  | т     | 0,057  | <u>43946,88</u>             | -                         | 2505   | -     | -                    | -                         | -                      |
| 81                                               | C111-1816<br>варіант 2   | Смуга товщ 5мм                                                                         | т     | 0,044  | <u>34034,76</u>             | -                         | 1498   | -     | -                    | -                         | -                      |
| 82                                               | КБ13-16-6                | антікорозійний захист<br>Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,55   | <u>5088,41</u><br>1634,00   | <u>200,98</u><br>22,12    | 2799   | 899   | <u>111</u><br>12     | <u>9,5600</u><br>0,1440   | <u>5,26</u><br>0,08    |
| 83                                               | КБ13-26-6                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                             | 100м2 | 0,55   | <u>8451,48</u><br>1220,74   | <u>148,46</u><br>24,77    | 4648   | 671   | <u>82</u><br>14      | <u>7,2400</u><br>0,1608   | <u>3,98</u><br>0,09    |
| Разом прямі витрати по розділу 8                 |                          |                                                                                        |       |        |                             |                           | 268360 | 75013 | <u>26993</u><br>8291 |                           | <u>498,64</u><br>43,69 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                          |                                                                                        |       |        |                             |                           | 268360 |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                    |                          |                                                                                        |       |        |                             |                           |        |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                          |                                                                                        |       |        |                             |                           | 166354 |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                     |                          |                                                                                        |       |        |                             |                           | 83304  |       |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                           | 9      | 10             | 11 | 12                |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|-------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 26835<br>-<br>-<br><b>295195</b><br><br><b>295195</b>                                                       |        |                |    |                   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 2975044<br><br>2975044<br><br>2324597<br>594018<br>297502<br>-<br>-<br><b>3272546</b><br><br><b>3272546</b> | 562550 | 87897<br>31468 |    | 3937,25<br>187,41 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>4124,66</b><br><b>594018</b>                                                                             |        |                |    |                   |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03  
на архітектурні рішення  
Реконструкція будівлі

Основа:  
креслення (специфікації ) № 06/09-23 АР

Кошторисна вартість18381,566 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість22,94309 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата3492,730 тис. грн.  
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|           |                                              |                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|           |                                              |                                                                                           |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
|           |                                              |                                                                                           |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього      |
| 1         | 2                                            | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12          |
|           |                                              | <b>Відділ 1. 1 поверх</b>                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |             |
|           |                                              | <b>Розділ 1. Стіни 1 поверх</b>                                                           |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |             |
| 1         | КБ8-22-1<br>пех.ч.<br>п.1.3.8<br>κ(труд)=1,1 | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків /мурування стін криволінійного окреслення/ | 1 м3              | 1,9       | 903,99<br>770,93          | -<br>-                | 1718                    | 1465                | -<br>-                | 5,4890<br>-                             | 10,43<br>-  |
| 2         | КБ8-22-1                                     | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків                                            | 1 м3              | 33,24     | 846,21<br>700,85          | -<br>-                | 28128                   | 23296               | -<br>-                | 4,9900<br>-                             | 165,87<br>- |
| 3         | С124-2                                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                               | т                 | 0,144074  | 32157,77<br>-             | -<br>-                | 4633                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-      |
| 4         | & С1416-41А<br>варіант 1                     | Газоблок ( 250х250х238) М125                                                              | м3                | 35,14     | 3270,00<br>-              | -<br>-                | 114908                  | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-      |
| 5         | & С111-328-15<br>варіант 1                   | Суміш для укладки газоблоків                                                              | кг                | 878,5     | 10,43<br>-                | -<br>-                | 9163                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-      |

| 1                                                    | 2           | 3                                                                                                               | 4      | 5      | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11             | 12           |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 6                                                    | & C111-10-5 | Піна монтажна.                                                                                                  | л      | 8,077  | <u>304,28</u>   | -              | 2458          | -     | -           | -              | -            |
| 7                                                    | КБ8-5-7     | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м                                        | 1 м3   | 5,56   | <u>1882,17</u>  | -              | 10465         | 6846  | -           | 8,6600         | 48,15        |
| 8                                                    | C1422-10934 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150                                           | 1000шт | 2,196  | <u>10990,41</u> | -              | 24135         | -     | -           | -              | -            |
| 9                                                    | КБ8-6-5     | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м             | 100м2  | 0,0697 | <u>34441,21</u> | -              | 2401          | 1989  | -           | 191,1800       | 13,33        |
| 10                                                   | C1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75                                            | 1000шт | 0,351  | <u>10990,41</u> | -              | 3858          | -     | -           | -              | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | 201867        | 33596 | -           | -              | 237,78       |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | 201867        |       |             |                |              |
| в тому числі:                                        |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                |               |       |             |                |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | 168271        |       |             |                |              |
| всього заробітна плата, грн.                         |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | 33596         |       |             |                |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | 20185         |       |             |                |              |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | -             |       |             |                |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | -             |       |             |                |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | <b>222052</b> |       |             |                |              |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                | <b>222052</b> |       |             |                |              |
| <b>Розділ 2. Двері 1 поверх</b>                      |             |                                                                                                                 |        |        |                 |                |               |       |             |                |              |
| 11                                                   | КБ10-28-1   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах         | 100м2  | 0,1071 | <u>28434,26</u> | <u>7859,51</u> | 3045          | 1586  | <u>842</u>  | <u>98,1100</u> | <u>10,51</u> |
|                                                      |             |                                                                                                                 |        |        | 14810,69        | 2949,51        |               |       | 316         | 14,8500        | 1,59         |
| 12                                                   | КБ10-28-2   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2  | 0,5188 | <u>22573,34</u> | <u>5850,97</u> | 11711         | 6209  | <u>3035</u> | <u>79,2800</u> | <u>41,13</u> |
|                                                      |             |                                                                                                                 |        |        | 11968,11        | 2195,74        |               |       | 1139        | 11,0550        | 5,74         |
| 13                                                   | КБ10-28-3   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах     | 100м2  | 0,2146 | <u>14530,87</u> | <u>5414,33</u> | 3118          | 1940  | <u>1162</u> | <u>59,8800</u> | <u>12,85</u> |
|                                                      |             |                                                                                                                 |        |        | 9039,48         | 2031,88        |               |       | 436         | 10,2300        | 2,20         |
| 14                                                   | C123-1      | Двері металопластикові, внутрішні, одностулкові, суцільні                                                       | м2     | 52,92  | <u>5272,59</u>  | -              | 279025        | -     | -           | -              | -            |
| 15                                                   | C123-1      | Двері металопластикові, зовнішні, одностулкові, суцільні                                                        | м2     | 3,99   | <u>6027,39</u>  | -              | 24049         | -     | -           | -              | -            |
|                                                      | варіант 6   |                                                                                                                 |        |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |

| 1                                                    | 2                    | 3                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                           | 7 | 8             | 9    | 10                  | 11              | 12                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---|---------------|------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 16                                                   | C123-1<br>варіант 3  | Двері металопластикові, внутрішні,<br>двоостулкові, суцільні                                                                                 | м2    | 4,76   | <u>5272,59</u>              | - | 25098         | -    | -                   | -               | -                    |
| 17                                                   | C123-1<br>варіант 5  | Двері металопластикові, зовнішні,<br>двоостулкові, суцільні                                                                                  | м2    | 5,68   | <u>6027,39</u>              | - | 34236         | -    | -                   | -               | -                    |
| 18                                                   | C123-1<br>варіант 2  | Двері металопластикові, внутрішні, дво<br>стулкові, зі шклом, та фрамугою                                                                    | м2    | 10,5   | <u>5282,79</u>              | - | 55469         | -    | -                   | -               | -                    |
| 19                                                   | C123-1<br>варіант 4  | Двері металопластикові, зовнішні, дво<br>стулкові, зі шклом.                                                                                 | м2    | 6,2    | <u>6027,39</u>              | - | 37370         | -    | -                   | -               | -                    |
| Разом прями витрати по розділу 2                     |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | 473121        | 9735 | <u>5039</u><br>1891 |                 | <u>64,49</u><br>9,53 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | 473121        |      |                     |                 |                      |
| в тому числі:                                        |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   |               |      |                     |                 |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | 458347        |      |                     |                 |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | 11626         |      |                     |                 |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | 47314         |      |                     |                 |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | -             |      |                     |                 |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | -             |      |                     |                 |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | <b>520435</b> |      |                     |                 |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   | <b>520435</b> |      |                     |                 |                      |
| <b>Розділ 3. Вікна 1 поверх</b>                      |                      |                                                                                                                                              |       |        |                             |   |               |      |                     |                 |                      |
| 20                                                   | КБ10-20-2            | Заповнення віконних прорізів готівими<br>блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,0716 | <u>36119,51</u><br>23810,87 | - | 2586          | 1705 | -                   | <u>149,5000</u> | <u>10,70</u>         |
| 21                                                   | КБ10-20-3            | Заповнення віконних прорізів готівими<br>блоками площею до 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,3759 | <u>27712,12</u><br>18053,25 | - | 10417         | 6786 | -                   | <u>113,3500</u> | <u>42,61</u>         |
| 22                                                   | КБ10-20-4            | Заповнення віконних прорізів готівими<br>блоками площею більше 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,2754 | <u>20911,50</u><br>13803,93 | - | 5759          | 3802 | -                   | <u>86,6700</u>  | <u>23,87</u>         |
| 23                                                   | C123-14<br>варіант 1 | Блоки віконні металопластикові<br>енергозберігаючи двохкамерні                                                                               | м2    | 72,29  | <u>4311,57</u>              | - | 311683        | -    | -                   | -               | -                    |
| 24                                                   | КБ10-25-3            | Установлення пластикових підвіконних<br>дошок                                                                                                | 100м  | 0,67   | <u>8650,39</u><br>4426,98   | - | 5796          | 2966 | -                   | <u>31,5200</u>  | <u>21,12</u>         |

| 1  | 2                            | 3                                                                            | 4     | 5        | 6        | 7       | 8             | 9     | 10   | 11       | 12     |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------|---------------|-------|------|----------|--------|
| 25 | & C111-1497-2-8<br>варіант 1 | Пластмасові підвіконники 300 мм                                              | м     | 68,34    | 345,04   | -       | 23580         | -     | -    | -        | -      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                             |       |          |          |         | 359821        | 15259 | -    |          | 98,30  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                |       |          |          |         | 359821        |       |      |          |        |
|    |                              | в тому числі:                                                                |       |          |          |         |               |       |      |          |        |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |       |          |          |         | 344562        |       |      |          |        |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                 |       |          |          |         | 15259         |       |      |          |        |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |       |          |          |         | 35984         |       |      |          |        |
|    |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                         |       |          |          |         | -             |       |      |          |        |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |       |          |          |         | -             |       |      |          |        |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |       |          |          |         | <b>395805</b> |       |      |          |        |
|    |                              | -----                                                                        |       |          |          |         |               |       |      |          |        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                   |       |          |          |         | <b>395805</b> |       |      |          |        |
|    |                              | <b>Розділ 4. Плита підлоги 1-го поверху<br/>(Том 3, 06-04/24-1– КБ)</b>      |       |          |          |         |               |       |      |          |        |
| 26 | КБ11-1-2                     | Ущільнення ґрунту щебенем                                                    | 100м2 | 1,78     | 8430,11  | 471,82  | 15006         | 1934  | 840  | 8,0800   | 14,38  |
|    |                              |                                                                              |       |          | 1086,36  | 174,90  |               |       | 311  | 1,1053   | 1,97   |
| 27 | КБ11-9-1                     | Улаштування геотекстилю                                                      | 100м2 | 1,78     | 4660,99  | -       | 8297          | 8297  | -    | 32,7800  | 58,36  |
|    |                              |                                                                              |       |          | 4660,99  | -       |               |       | -    | -        | -      |
| 28 | & C111-1720-B1<br>варіант 1  | Геотекстиль 300гр/м2                                                         | м2    | 181,56   | 57,84    | -       | 10501         | -     | -    | -        | -      |
|    |                              |                                                                              |       |          | -        | -       |               |       | -    | -        | -      |
| 29 | КБ6-1-16                     | Улаштування плит замізобетонних плоских                                      | 100м3 | 0,2671   | 45962,47 | 2487,58 | 12277         | 9472  | 664  | 249,4100 | 66,62  |
|    |                              |                                                                              |       |          | 35463,61 | 214,38  |               |       | 57   | 1,4962   | 0,40   |
| 30 | C1424-11598<br>варіант 2     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону c15/20                              | м3    | 27,11065 | 4072,47  | -       | 110407        | -     | -    | -        | -      |
|    |                              |                                                                              |       |          | -        | -       |               |       | -    | -        | -      |
| 31 | C124-21                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т     | 1,162    | 31945,28 | -       | 37120         | -     | -    | -        | -      |
|    |                              |                                                                              |       |          | -        | -       |               |       | -    | -        | -      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                             |       |          |          |         | 193608        | 19703 | 1504 |          | 139,35 |
|    |                              |                                                                              |       |          |          |         |               |       | 368  |          | 2,37   |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                |       |          |          |         | 193608        |       |      |          |        |
|    |                              | в тому числі:                                                                |       |          |          |         |               |       |      |          |        |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |       |          |          |         | 172401        |       |      |          |        |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                 |       |          |          |         | 20071         |       |      |          |        |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5        | 6                    | 7                | 8                                                     | 9     | 10         | 11                 | 12            |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b> |       |          |                      |                  | 19361<br>-<br>-<br><b>212969</b><br><br><b>212969</b> |       |            |                    |               |
|    |                           | <b>Розділ 5. Підлоги 1 поверх</b><br>Тип П1                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                  |                                                       |       |            |                    |               |
| 32 | КБ11-11-1                 | Улаштування стяжок цементних<br>товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                     | 100м2 | 1,7235   | 13994,10<br>7699,50  | -                | 24119                                                 | 13270 | -          | 56,2500            | 96,95         |
| 33 | КБ11-11-2                 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини<br>стяжок цементних до товщ. 50 мм                                                                                                                                                            | 100м2 | 1,7235   | 10468,56<br>1544,01  | -                | 18043                                                 | 2661  | -          | 11,2800            | 19,44         |
| 34 | КБ11-29-2                 | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                       | 100м2 | 1,7235   | 37492,70<br>24615,49 | -                | 64619                                                 | 42425 | -          | 164,9500           | 284,29        |
| 35 | & С111-256-1<br>варіант 1 | Плитки керамічні для підлоги                                                                                                                                                                                                       | м2    | 175,797  | 698,23               | -                | 122747                                                | -     | -          | -                  | -             |
| 36 | КБ11-42-5                 | Улаштування плінтусів із плиток<br>керамічних                                                                                                                                                                                      | 100м  | 0,515    | 18694,03<br>4561,08  | -                | 9627                                                  | 2349  | -          | 29,8500            | 15,37         |
|    |                           | Тип П2                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                      |                  |                                                       |       |            |                    |               |
| 37 | КБ11-20-3                 | Улаштування покриттів<br>полівінілацетатних товщиною 3 мм                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,31148  | 75578,95<br>14148,17 | 498,71<br>456,98 | 23541                                                 | 4407  | 155<br>142 | 105,2300<br>3,3384 | 32,78<br>1,04 |
| 38 | КБ11-9-1                  | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або матів мінераловатних<br>або скловолокнистих                                                                                                                             | 100м2 | 3,1148   | 4660,99<br>4660,99   | -                | 14518                                                 | 14518 | -          | 32,7800            | 102,10        |
| 39 | & С114-97-31<br>варіант 2 | Екструдований пінополістирол 100мм                                                                                                                                                                                                 | м2    | 317,7096 | 334,91               | -                | 106404                                                | -     | -          | -                  | -             |
| 40 | КБ12-20-3                 | Улаштування пароізоляції прокладної в<br>один шар                                                                                                                                                                                  | 100м2 | 3,1148   | 1660,95<br>1598,99   | 61,96<br>26,72   | 5174                                                  | 4981  | 193<br>83  | 10,9700<br>0,1729  | 34,17<br>0,54 |
| 41 | & С1-481                  | Плівка поліетиленова                                                                                                                                                                                                               | м2    | 342,628  | 29,17                | -                | 9994                                                  | -     | -          | -                  | -             |
| 42 | КБ11-11-5                 | Улаштування стяжок бетонних<br>товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 3,1148   | 17015,70<br>7915,77  | -                | 53001                                                 | 24656 | -          | 57,8300            | 180,13        |
| 43 | КБ11-11-6<br>κ=12         | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини бетонних стяжок до 80мм                                                                                                                                                      | 100м2 | 3,1148   | 29124,02<br>2874,48  | -                | 90715                                                 | 8953  | -          | 21,0000            | 65,41         |



| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                              | 4     | 5        | 6                           | 7 | 8       | 9      | 10         | 11      | 12              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---|---------|--------|------------|---------|-----------------|
| 44                                                     | КБ11-11-18                 | Армування бетонної підготовки дробляною сіткою                                                 | 100м2 | 3,1148   | <u>2778,34</u><br>2118,31   | - | 8654    | 6598   | -          | 16,2000 | 50,46           |
| 45                                                     | С111-874<br>варіант 2      | Сітка армуюча для стяжки армована 100х100 діам.4 мм                                            | м2    | 342,6    | <u>79,40</u>                | - | 27202   | -      | -          | -       | -               |
| 46                                                     | КБ11-11-13                 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної                                       | 100м2 | 3,1148   | <u>8770,66</u><br>8719,26   | - | 27319   | 27159  | -          | 63,7000 | 198,41          |
| 47                                                     | С111-2005-1<br>варіант 2   | Самовирівнювальна суміш товщ шару 2-40 мм                                                      | кг    | 529,516  | <u>129,16</u>               | - | 68392   | -      | -          | -       | -               |
| 48                                                     | КБ11-38-2                  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 3,1148   | <u>12002,37</u><br>11976,30 | - | 37385   | 37304  | -          | 76,3600 | 237,88          |
| 49                                                     | & С111-542-В1<br>варіант 1 | Підкладка з полістиролу під ламінат                                                            | м2    | 317,7096 | <u>57,70</u>                | - | 18332   | -      | -          | -       | -               |
| 50                                                     | & С111-542-В1<br>варіант 2 | Ламінат клас 33                                                                                | м2    | 317,7096 | <u>765,96</u>               | - | 243353  | -      | -          | -       | -               |
| 51                                                     | КБ11-43-3                  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                            | 100м  | 2,694    | <u>2338,00</u><br>1906,90   | - | 6299    | 5137   | -          | 12,3400 | 33,24           |
| 52                                                     | С111-1722<br>варіант 2     | Плінтус ламінований<br>Тип П4                                                                  | м     | 272,094  | <u>105,54</u>               | - | 28717   | -      | -          | -       | -               |
| 53                                                     | КР7-7-2                    | Шліфування підлогових покриттів механізованим способом                                         | 100м2 | 6,222    | <u>6697,73</u><br>2129,42   | - | 41673   | 13249  | -          | 13,7800 | 85,74           |
| 54                                                     | КБ15-170-2                 | Покриття підлоги лаком за 2 рази                                                               | 100м2 | 6,8211   | <u>3219,30</u><br>3219,30   | - | 21959   | 21959  | -          | 18,0900 | 123,39          |
| 55                                                     | С111-234-П<br>варіант 1    | Лак ґрунтувальний для спорт залів                                                              | л     | 136,4    | <u>1129,17</u>              | - | 154019  | -      | -          | -       | -               |
| 56                                                     | КБ15-170-2                 | Покриття підлоги лаком за 2 рази розмітка                                                      | 100м2 | 0,178    | <u>3219,30</u><br>3219,30   | - | 573     | 573    | -          | 18,0900 | 3,22            |
| 57                                                     | & С1-18-90<br>варіант 2    | Фарба для розміток в спортзалі                                                                 | кг    | 5,08     | <u>739,50</u>               | - | 3757    | -      | -          | -       | -               |
|                                                        |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | 1230136 | 230199 | 348<br>225 |         | 1562,95<br>1,58 |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | 1230136 |        |            |         |                 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | 999589  |        |            |         |                 |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | 230424  |        |            |         |                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | 123016  |        |            |         |                 |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | -       |        |            |         |                 |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | -       |        |            |         |                 |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | -       |        |            |         |                 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                |       |          |                             |   | -       |        |            |         |                 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                              | 4      | 5        | 6        | 7   | 8       | 9     | 10  | 11       | 12     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----|---------|-------|-----|----------|--------|
|    |            | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                 |        |          |          |     | 1353152 |       |     |          |        |
|    |            | -----                                                                                                                          |        |          |          |     |         |       |     |          |        |
|    |            | Всього по розділу 5                                                                                                            |        |          |          |     | 1353152 |       |     |          |        |
|    |            | <b>Розділ 6. Опорядження приміщень</b>                                                                                         |        |          |          |     |         |       |     |          |        |
|    |            | <b>СТЕЛЯ</b>                                                                                                                   |        |          |          |     |         |       |     |          |        |
| 58 | КБ15-64-1  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профлів                                                          | 100м2  | 0,9933   | 51824,78 | --- | 51478   | 25599 | --- | 164,3200 | 163,22 |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 25771,95 | --- |         |       | --- |          |        |
| 59 | КБ15-66-1  | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону.                                                                     | 100 м2 | 0,9933   | 24934,48 | --- | 24767   | 22528 | --- | 136,3700 | 135,46 |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 22679,69 | --- |         |       | --- |          |        |
| 60 | С111-741   | Листи гіпсокартонні вологостійки                                                                                               | м2     | 104,2965 | 150,84   | --- | 15732   | -     | --- | ---      | ---    |
|    | варіант 3  |                                                                                                                                |        |          | -        | --- |         |       | --- |          |        |
| 61 | КБ15-56-5  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапелгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,9933   | 13576,20 | --- | 13485   | 9670  | --- | 63,0000  | 62,58  |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 9735,39  | --- |         |       | --- |          |        |
| 62 | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,9933   | 18058,53 | --- | 17938   | 6211  | --- | 42,9000  | 42,61  |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 6253,10  | --- |         |       | --- |          |        |
| 63 | КБ15-56-5  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапелгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 10,051   | 13576,20 | --- | 136454  | 97850 | --- | 63,0000  | 633,21 |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 9735,39  | --- |         |       | --- |          |        |
| 64 | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 10,051   | 18058,53 | --- | 181506  | 62850 | --- | 42,9000  | 431,19 |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 6253,10  | --- |         |       | --- |          |        |
|    |            | <b>СТІНИ</b>                                                                                                                   |        |          |          |     |         |       |     |          |        |
| 65 | КБ15-46-6  | Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну                                             | 100м2  | 1,866    | 23019,44 | --- | 42954   | 32417 | --- | 112,4200 | 209,78 |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 17372,26 | --- |         |       | --- |          |        |
| 66 | КБ15-56-3  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапелгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази    | 100 м2 | 10,3734  | 8860,76  | --- | 91916   | 63351 | --- | 39,5200  | 409,96 |
|    |            |                                                                                                                                |        |          | 6107,03  | --- |         |       | --- |          |        |
| 67 | КБ15-56-4  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапелгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати       | 100 м2 | 10,3734  | 5410,17  | --- | 56122   | 33567 | --- | 20,9400  | 217,22 |
|    | к=2        |                                                                                                                                |        |          | 3235,86  | --- |         |       | --- |          |        |

[illegible]

| 1  | 2                                            | 3                                                                                                     | 4      | 5        | 6                    | 7      | 8      | 9     | 10     | 11       | 12     |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|
|    |                                              | <b>Розділ 1. Стіни</b>                                                                                |        |          |                      |        |        |       |        |          |        |
| 71 | КБ8-22-1<br>п.х.ч.<br>п.1.3.8<br>к(прод)=1,1 | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків /мурування стін криволінійного окреслення/             | 1 м3   | 7,6      | 903,99<br>770,93     | -<br>- | 6870   | 5859  | -<br>- | 5,4890   | 41,72  |
| 72 | КБ8-22-1                                     | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків                                                        | 1 м3   | 70,64    | 846,21<br>700,85     | -<br>- | 59776  | 49508 | -<br>- | 4,9900   | 352,49 |
| 73 | & С1416-41А<br>варіант 1                     | Газоблок ( 250х250х238) М125                                                                          | м3     | 77,4576  | 3270,00              | -<br>- | 253286 | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 74 | & С111-328-15<br>варіант 1                   | Суміш для укладки газоблоків                                                                          | кг     | 1877,76  | 10,43                | -<br>- | 19585  | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 75 | С124-2                                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                           | т      | 0,320784 | 32157,77             | -<br>- | 10316  | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 76 | & С111-10-5                                  | Піна монтажна.                                                                                        | л      | 17,9952  | 304,28               | -<br>- | 5476   | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 77 | КБ10-9-1                                     | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими [фальшстіни] по металевому каркасу    | 100м2  | 0,6356   | 69228,16<br>28592,47 | -<br>- | 44001  | 18173 | -<br>- | 191,6000 | 121,78 |
| 78 | С111-741<br>варіант 3                        | Листи гіпсокартонні вологостійки                                                                      | м2     | 66,738   | 150,84               | -<br>- | 10067  | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 79 | КБ8-22-2                                     | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків                                                       | 1 м3   | 28,38    | 718,35<br>646,07     | -<br>- | 20387  | 18335 | -<br>- | 4,6000   | 130,55 |
| 80 | & С1416-41А<br>варіант 2                     | Газоблок                                                                                              | м3     | 28,38    | 3270,00              | -<br>- | 92803  | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 81 | & С111-328-15<br>варіант 1                   | Суміш для укладки газоблоків                                                                          | кг     | 709,5    | 10,43                | -<br>- | 7400   | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 82 | С124-2                                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                           | т      | 0,116358 | 32157,77             | -<br>- | 3742   | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 83 | & С111-10-5                                  | Піна монтажна.                                                                                        | л      | 6,5274   | 304,28               | -<br>- | 1986   | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 84 | КБ8-5-7                                      | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м                              | 1 м3   | 30,66    | 1882,17<br>1231,37   | -<br>- | 57707  | 37754 | -<br>- | 8,6600   | 265,52 |
| 85 | С1422-10934                                  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150                                 | 1000шт | 12,11    | 10990,41             | -<br>- | 133094 | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 86 | КБ8-6-5                                      | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної повнотілою в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2  | 0,8095   | 34441,21<br>28529,79 | -<br>- | 27880  | 23095 | -<br>- | 191,1800 | 154,76 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7       | 8             | 9      | 10   | 11      | 12      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------|---------------|--------|------|---------|---------|
| 87 | C1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75                                            | 1000шт | 4,08   | 10990,41 | -       | 44841         | -      | -    | -       | -       |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                |        |        | -        | -       | 799217        | 152724 | -    | -       | 1066,82 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |        |        |          |         | 799217        |        |      |         |         |
|    |             | в тому числі:                                                                                                   |        |        |          |         |               |        |      |         |         |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |        |        |          |         | 646493        |        |      |         |         |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |        |        |          |         | 152724        |        |      |         |         |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |        |        |          |         | 79915         |        |      |         |         |
|    |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                            |        |        |          |         | -             |        |      |         |         |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |        |        |          |         | -             |        |      |         |         |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |        |        |          |         | <b>879132</b> |        |      |         |         |
|    |             | -----                                                                                                           |        |        |          |         |               |        |      |         |         |
|    |             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                      |        |        |          |         | <b>879132</b> |        |      |         |         |
|    |             | <b>Розділ 2. Двері</b>                                                                                          |        |        |          |         |               |        |      |         |         |
| 88 | КБ10-28-1   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах         | 100м2  | 0,2184 | 28434,26 | 7859,51 | 6210          | 3235   | 1717 | 98,1100 | 21,43   |
|    |             |                                                                                                                 |        |        | 14810,69 | 2949,51 |               |        | 644  | 14,8500 | 3,24    |
| 89 | КБ10-28-2   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2  | 0,0578 | 22573,34 | 5850,97 | 1305          | 692    | 338  | 79,2800 | 4,58    |
|    |             |                                                                                                                 |        |        | 11968,11 | 2195,74 |               |        | 127  | 11,0550 | 0,64    |
| 90 | КБ10-28-3   | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах     | 100м2  | 0,2232 | 14530,87 | 5414,33 | 3243          | 2018   | 1208 | 59,8800 | 13,37   |
|    |             |                                                                                                                 |        |        | 9039,48  | 2031,88 |               |        | 454  | 10,2300 | 2,28    |
| 91 | C123-1      | Двері металопластикові, внутрішні, одностулкові, суцільні                                                       | м2     | 21,84  | 5272,59  | -       | 115153        | -      | -    | -       | -       |
|    | варіант 1   |                                                                                                                 |        |        | -        | -       |               |        | -    | -       | -       |
| 92 | C123-1      | Двері металопластикові, зовнішні, двоостулкові, суцільні                                                        | м2     | 2,84   | 6027,39  | -       | 17118         | -      | -    | -       | -       |
|    | варіант 5   |                                                                                                                 |        |        | -        | -       |               |        | -    | -       | -       |
| 93 | C123-1      | Двері металопластикові, внутрішні, дво-стулкові, зі шклом, та фрамугою                                          | м2     | 25,26  | 5282,79  | -       | 133443        | -      | -    | -       | -       |
|    | варіант 2   |                                                                                                                 |        |        | -        | -       |               |        | -    | -       | -       |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                |        |        |          |         | 276472        | 5945   | 3263 |         | 39,38   |
|    |             |                                                                                                                 |        |        |          |         |               |        | 1225 |         | 6,16    |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |        |        |          |         | 276472        |        |      |         |         |
|    |             | в тому числі:                                                                                                   |        |        |          |         |               |        |      |         |         |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |        |        |          |         | 267264        |        |      |         |         |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |        |        |          |         | 7170          |        |      |         |         |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                    | 7      | 8                                                             | 9     | 10     | 11       | 12     |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |        |                      |        | 27646<br>-<br>-<br><b>304118</b>                              |       |        |          |        |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      |        |                                                               |       |        |          |        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |        | <b>304118</b>                                                 |       |        |          |        |
|    |                              | <b>Розділ 3. Вікна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                      |        |                                                               |       |        |          |        |
| 94 | КБ10-20-2                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,0828 | 36119,51<br>23810,87 | -<br>- | 2991<br>-                                                     | 1972  | -<br>- | 149,5000 | 12,38  |
| 95 | КБ10-20-3                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,1205 | 27712,12<br>18053,25 | -<br>- | 3339<br>-                                                     | 2175  | -<br>- | 113,3500 | 13,66  |
| 96 | КБ10-20-4                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 1,423  | 20911,50<br>13803,93 | -<br>- | 29757<br>-                                                    | 19643 | -<br>- | 86,6700  | 123,33 |
| 97 | С123-14<br>варіант 1         | Блоки віконні металопластикові енергозберігаючи двохкамерні                                                                                                                                                                                                                                                                   | м2    | 162,63 | 4311,57<br>-         | -<br>- | 701191<br>-                                                   | -     | -<br>- | -        | -      |
| 98 | КБ10-25-3                    | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м  | 0,74   | 8650,39<br>4426,98   | -<br>- | 6401<br>-                                                     | 3276  | -<br>- | 31,5200  | 23,32  |
| 99 | & С111-1497-2-8<br>варіант 1 | Пластмасові підвіконники 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м     | 75,48  | 345,04<br>-          | -<br>- | 26044<br>-                                                    | -     | -<br>- | -        | -      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                      |        | 769723                                                        | 27066 | -<br>- |          | 172,69 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                      |        | 769723<br>742657<br>27066<br>76973<br>-<br>-<br><b>846696</b> |       |        |          |        |

| 1   | 2           | 3                                                                            | 4     | 5         | 6                | 7              | 8              | 9      | 10          | 11              | 12             |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-----------------|----------------|
|     |             | -----                                                                        |       |           |                  |                |                |        |             |                 |                |
|     |             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                   |       |           |                  |                | <b>846696</b>  |        |             |                 |                |
|     |             | <b>Розділ 4. Перекриття над 1-м пов. (ТОМ 3 06-04/24-1 КБ)</b>               |       |           |                  |                |                |        |             |                 |                |
| 100 | КБ6-22-1    | Улаштування монолітного перекриття                                           | 100м3 | 1,2405    | <u>247384,11</u> | <u>1902,54</u> | 306880         | 172243 | <u>2360</u> | <u>964.7700</u> | <u>1196.80</u> |
|     |             |                                                                              |       |           | <u>138849,70</u> | <u>457,51</u>  |                |        | <u>568</u>  | <u>3,0662</u>   | <u>3,80</u>    |
| 101 | C1424-11598 | Бетон кл.С20/25                                                              | м3    | 125,91075 | <u>4687,44</u>   | -              | 590199         | -      | -           | -               | -              |
|     | варіант 1   |                                                                              |       |           | -                | -              |                |        | -           | -               | -              |
| 102 | C124-2      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                  | т     | 0,8112    | <u>32157,77</u>  | -              | 26086          | -      | -           | -               | -              |
|     |             |                                                                              |       |           | -                | -              |                |        | -           | -               | -              |
| 103 | C124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т     | 8,9883    | <u>31945,28</u>  | -              | 287134         | -      | -           | -               | -              |
|     |             |                                                                              |       |           | -                | -              |                |        | -           | -               | -              |
| 104 | C124-23     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм | т     | 1,711     | <u>31618,02</u>  | -              | 54098          | -      | -           | -               | -              |
|     |             |                                                                              |       |           | -                | -              |                |        | -           | -               | -              |
|     |             | Разом прямі витрати по розділу 4                                             |       |           |                  |                | 1264397        | 172243 | <u>2360</u> |                 | <u>1196.80</u> |
|     |             |                                                                              |       |           |                  |                |                |        | <u>568</u>  |                 | <u>3,80</u>    |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                |       |           |                  |                | 1264397        |        |             |                 |                |
|     |             | в тому числі:                                                                |       |           |                  |                |                |        |             |                 |                |
|     |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |       |           |                  |                | 1089794        |        |             |                 |                |
|     |             | всього заробітна плата, грн.                                                 |       |           |                  |                | 172811         |        |             |                 |                |
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |       |           |                  |                | 126439         |        |             |                 |                |
|     |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                         |       |           |                  |                | -              |        |             |                 |                |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |       |           |                  |                | -              |        |             |                 |                |
|     |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |       |           |                  |                | <b>1390836</b> |        |             |                 |                |
|     |             | -----                                                                        |       |           |                  |                |                |        |             |                 |                |
|     |             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                   |       |           |                  |                | <b>1390836</b> |        |             |                 |                |
|     |             | <b>Розділ 5. Підлоги</b>                                                     |       |           |                  |                |                |        |             |                 |                |
|     |             | Тип П1                                                                       |       |           |                  |                |                |        |             |                 |                |
| 105 | КБ11-9-1    | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит                          | 100м2 | 1,3434    | <u>4660,99</u>   | -              | 6262           | 6262   | -           | <u>32,7800</u>  | <u>44,04</u>   |
|     |             |                                                                              |       |           | <u>4660,99</u>   | -              |                |        | -           | -               | -              |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                           | 7 | 8      | 9     | 10 | 11              | 12            |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---|--------|-------|----|-----------------|---------------|
| 106 | & С114-97-31<br>варіант 1  | Екструдований пінополістирол 50мм                                                                                            | м2    | 137,03   | <u>232,40</u>               | - | 31846  | -     | -  | -               | -             |
| 107 | КБ11-11-1                  | Улаштування стяжок цементних<br>товщиною 20 мм                                                                               | 100м2 | 1,6972   | <u>13672,28</u><br>7699,50  | - | 23205  | 13068 | -  | <u>56,2500</u>  | <u>95,47</u>  |
| 108 | КБ11-29-2                  | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,6972   | <u>37479,83</u><br>24615,49 | - | 63611  | 41777 | -  | <u>164,9500</u> | <u>279,98</u> |
| 109 | & С111-256-1<br>варіант 1  | Плитки керамічні для підлоги                                                                                                 | м2    | 173,1144 | <u>698,23</u>               | - | 120874 | -     | -  | -               | -             |
| 110 | КБ11-42-5                  | Улаштування плінтусів із плиток<br>керамічних<br>Тип П2                                                                      | 100м  | 0,812    | <u>18694,03</u><br>4561,08  | - | 15180  | 3704  | -  | <u>29,8500</u>  | <u>24,24</u>  |
| 111 | КБ11-9-1                   | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит                                                                       | 100м2 | 2,7955   | <u>4660,99</u><br>4660,99   | - | 13030  | 13030 | -  | <u>32,7800</u>  | <u>91,64</u>  |
| 112 | & С114-97-31<br>варіант 1  | Екструдований пінополістирол 50мм                                                                                            | м2    | 285,141  | <u>232,40</u>               | - | 66267  | -     | -  | -               | -             |
| 113 | КБ11-11-1                  | Улаштування стяжок цементних<br>товщиною 20 мм                                                                               | 100м2 | 2,7955   | <u>13672,28</u><br>7699,50  | - | 38221  | 21524 | -  | <u>56,2500</u>  | <u>157,28</u> |
| 114 | КБ11-11-18                 | Армування стяжки дрібною сіткою                                                                                              | 100м2 | 2,7955   | <u>2778,34</u><br>2118,31   | - | 7767   | 5922  | -  | <u>16,2000</u>  | <u>45,29</u>  |
| 115 | С111-874<br>варіант 2      | Сітка армуюча для стяжки армована<br>100х100 діам.4 мм                                                                       | м2    | 307,5    | <u>79,40</u>                | - | 24416  | -     | -  | -               | -             |
| 116 | КБ11-38-2                  | Улаштування покриттів з ламіналу на<br>шумоізоляційній прокладці без<br>проклеювання швів клеєм                              | 100м2 | 2,7955   | <u>12002,37</u><br>11976,30 | - | 33553  | 33480 | -  | <u>76,3600</u>  | <u>213,46</u> |
| 117 | & С111-542-В1<br>варіант 1 | Підкладка з полістиролу під ламінат                                                                                          | м2    | 285,141  | <u>57,70</u>                | - | 16453  | -     | -  | -               | -             |
| 118 | & С111-542-В1<br>варіант 2 | Ламінат клас 33                                                                                                              | м2    | 285,141  | <u>765,96</u>               | - | 218407 | -     | -  | -               | -             |
| 119 | КБ11-43-3                  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних<br>на шурупах                                                                       | 100м  | 2,21     | <u>2338,00</u><br>1906,90   | - | 5167   | 4214  | -  | <u>12,3400</u>  | <u>27,27</u>  |
| 120 | С111-1722<br>варіант 2     | Плінтус ламінований                                                                                                          | м     | 223,21   | <u>105,54</u>               | - | 23558  | -     | -  | -               | -             |
| 121 | КБ11-9-1                   | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит<br>Тип П3                                                             | 100м2 | 0,9826   | <u>4660,99</u><br>4660,99   | - | 4580   | 4580  | -  | <u>32,7800</u>  | <u>32,21</u>  |



| 1                                                      | 2                           | 3                                                   | 4     | 5        | 6        | 7      | 8       | 9      | 10 | 11      | 12      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|---------|--------|----|---------|---------|
| 122                                                    | & С114-97-31<br>варіант 3   | Екструдований пінополістирол 20 мм                  | м2    | 100,2252 | 94,70    | -      | 9491    | -      | -  | -       | -       |
| 123                                                    | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм         | 100м2 | 0,9826   | 13672,28 | -      | 13434   | 7566   | -  | 56,2500 | 55,27   |
| 124                                                    | КБ11-11-18                  | Армування стяжки сіткою                             | 100м2 | 0,9826   | 2778,34  | -      | 2730    | 2081   | -  | 16,2000 | 15,92   |
| 125                                                    | С111-874<br>варіант 2       | Сітка армуюча для стяжки армована 100х100 діам.4 мм | м2    | 108,1    | 79,40    | -      | 8583    | -      | -  | -       | -       |
| 126                                                    | КБ11-9-1                    | Улаштування звукоізоляції суцільної з плит          | 100м2 | 0,9826   | 4660,99  | -      | 4580    | 4580   | -  | 32,7800 | 32,21   |
| 127                                                    | & С111-542-1-К<br>варіант 1 | Гумові підкладка під спортивну підлогу 10мм         | м2    | 99,2426  | 879,07   | -      | 87241   | -      | -  | -       | -       |
| 128                                                    | КБ11-37-2                   | Улаштування покриттів з шпунтованих дощок           | 100м2 | 0,9826   | 10580,87 | -      | 10397   | 9969   | -  | 64,6900 | 63,56   |
| 129                                                    | С112-257<br>варіант 1       | Дошки шпунтовані підлогові товщ 36 мм               | м2    | 99,73    | 1004,30  | -      | 100159  | -      | -  | -       | -       |
| 130                                                    | КБ11-12-3                   | Тип П4<br>Укладання лаг по плитах перекриттів       | 100м2 | 0,1343   | 16893,82 | -      | 2269    | 736    | -  | 39,5300 | 5,31    |
| 131                                                    | КБ11-35-1                   | Улаштування покриттів дощаних товщиною 28 мм        | 100м2 | 0,1343   | 12468,19 | 166,72 | 1674    | 1526   | 22 | 83,0200 | 11,18   |
| 132                                                    | & С123-343-11               | Терасна дошка                                       | м2    | 13,6986  | 11363,78 | 62,57  | 22351   | -      | 8  | 0,3150  | 0,04    |
| 133                                                    | КБ7-60-3                    | Установлення металеві огорожі з поручнями           | 100м  | 0,0917   | 13333,51 | 834,02 | 1223    | 1146   | 77 | 82,8000 | 7,59    |
| 134                                                    | & С113-7-1                  | Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)           | м     | 9,17     | 12499,49 | 359,66 | 34103   | -      | 33 | 2,3275  | 0,21    |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                             |                                                     |       |          |          |        | 1010632 | 175165 | 99 |         | 1201,83 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                     |       |          |          |        | 1010632 |        | 41 |         | 0,25    |
| в тому числі:                                          |                             |                                                     |       |          |          |        |         |        |    |         |         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                     |       |          |          |        | 835368  |        |    |         |         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                     |       |          |          |        | 175206  |        |    |         |         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                     |       |          |          |        | 101062  |        |    |         |         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                     |       |          |          |        | -       |        |    |         |         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                     |       |          |          |        | -       |        |    |         |         |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                             |                                                     |       |          |          |        | 1111694 |        |    |         |         |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7      | 8              | 9      | 10  | 11       | 12     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|--------|-----|----------|--------|
|     |                       | -----                                                                                                                          |        |        |          |        |                |        |     |          |        |
|     |                       | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                     |        |        |          |        | <b>1111694</b> |        |     |          |        |
|     |                       | <b>Розділ 6. Опорядження приміщень 2 поверх</b>                                                                                |        |        |          |        |                |        |     |          |        |
|     |                       | <b>СТЕЛЯ</b>                                                                                                                   |        |        |          |        |                |        |     |          |        |
| 135 | КБ15-64-1             | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                         | 100м2  | 4,4963 | 51824,78 | ---    | 233020         | 115878 | --- | 164,3200 | 738,83 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 25771,95 | ---    |                |        | --- |          |        |
| 136 | КБ15-66-1             | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону.                                                                     | 100 м2 | 4,4963 | 24934,48 | ---    | 112113         | 101975 | --- | 136,3700 | 613,16 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 22679,69 | ---    |                |        | --- |          |        |
| 137 | С111-741<br>варіант 3 | Листи гіпсокартонні вологостійки                                                                                               | м2     | 37     | 150,84   | ---    | 5581           | -      | --- | ---      | ---    |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | -        | ---    |                |        | --- |          |        |
| 138 | С111-741<br>варіант 4 | Листи гіпсокартонні                                                                                                            | м2     | 434,7  | 140,64   | ---    | 61136          | -      | --- | ---      | ---    |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | -        | ---    |                |        | --- |          |        |
| 139 | КБ15-56-5             | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапеліпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази  | 100 м2 | 4,4963 | 13576,20 | ---    | 61043          | 43773  | --- | 63,0000  | 283,27 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 9735,39  | ---    |                |        | --- |          |        |
| 140 | КБ15-179-6            | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 4,4963 | 18058,53 | ---    | 81197          | 28116  | --- | 42,9000  | 192,89 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 6253,10  | ---    |                |        | --- |          |        |
| 141 | КБ15-56-5             | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапеліпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази  | 100 м2 | 0,9826 | 13576,20 | ---    | 13340          | 9566   | --- | 63,0000  | 61,90  |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 9735,39  | ---    |                |        | --- |          |        |
| 142 | КБ15-179-6            | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,9826 | 18058,53 | ---    | 17744          | 6144   | --- | 42,9000  | 42,15  |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 6253,10  | ---    |                |        | --- |          |        |
|     |                       | <b>СТІНИ</b>                                                                                                                   |        |        |          |        |                |        |     |          |        |
| 143 | КБ15-46-2             | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну                                    | 100м2  | 1,7661 | 16536,64 | 323,16 | 29205          | 20626  | 571 | 78,2600  | 138,21 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 11678,74 | 286,28 |                |        | 506 | 2,1293   | 3,76   |
| 144 | КБ15-46-6             | Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну                                             | 100м2  | 7,9382 | 23076,44 | ---    | 183185         | 137904 | --- | 112,4200 | 892,41 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 17372,26 | ---    |                |        | --- |          |        |
| 145 | КБ15-56-3             | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [пшпу "сапеліпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази     | 100 м2 | 7,9382 | 8860,76  | ---    | 70338          | 48479  | --- | 39,5200  | 313,72 |
|     |                       |                                                                                                                                |        |        | 6107,03  | ---    |                |        | --- |          |        |

| 1                                                      | 2                     | 3                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 146                                                    | КБ15-56-4<br>к=2      | Безпіщане накріплення поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сапінгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавали             | 100 м2 | 7,9382   | <u>5410,17</u><br>3235,86   | — -                     | 42947          | 25687  | — -               | <u>20,9400</u>            | <u>166,23</u>          |
| 147                                                    | КБ15-179-5            | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування           | 100м2  | 7,9382   | <u>16333,13</u><br>5554,91  | — -                     | 129656         | 44096  | — -               | <u>38,1100</u>            | <u>302,52</u>          |
| 148                                                    | КБ15-25-2             | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                | 100м2  | 1,7661   | <u>50768,00</u><br>38153,63 | — -                     | 89661          | 67383  | — -               | <u>255,6700</u>           | <u>451,54</u>          |
| 149                                                    | С111-256<br>варіант 1 | Плитка облицювальна керамічна                                                                                                           | м2     | 178,3761 | <u>637,03</u>               | — -                     | 113631         | -      | — -               | — -                       | — -                    |
| ВІДКОСИ ДВЕРНІ І ВІКНА 1, 2 поверх                     |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         |                |        |                   |                           |                        |
| 150                                                    | КБ15-51-1             | Шпаклювання віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону                                                                       | 100м2  | 2,4996   | <u>55422,67</u><br>42736,63 | — -                     | 138535         | 106824 | — -               | <u>260,7800</u>           | <u>651,84</u>          |
| 151                                                    | КБ15-182-1            | Шпаклювання стін, відкосів мінеральною шпаклівкою                                                                                       | 100м2  | 2,4996   | <u>14911,11</u><br>11197,28 | — -                     | 37272          | 27989  | — -               | <u>76,8200</u>            | <u>192,02</u>          |
| 152                                                    | КБ15-179-5            | Поліпшене фарбування стін, відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 2,4996   | <u>16333,13</u><br>5554,91  | — -                     | 40826          | 13885  | — -               | <u>38,1100</u>            | <u>95,26</u>           |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | 1460430        | 798325 | <u>571</u><br>506 |                           | <u>5135,96</u><br>3,76 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | 1460430        |        |                   |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         |                |        |                   |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | 661534         |        |                   |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | 798831         |        |                   |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | 146042         |        |                   |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | -              |        |                   |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | -              |        |                   |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | <b>1606472</b> |        |                   |                           |                        |
| -----                                                  |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         |                |        |                   |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 6</b>                             |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         | <b>1606472</b> |        |                   |                           |                        |
| <b>Розділ 7. Фасад</b>                                 |                       |                                                                                                                                         |        |          |                             |                         |                |        |                   |                           |                        |
| 153                                                    | КБ15-80-4             | Опорядження стін фасадів з термодерева без утеплення з ризування                                                                        | 100 м2 | 0,79378  | <u>68795,26</u><br>20372,36 | <u>286,42</u><br>101,53 | 54608          | 16171  | <u>227</u><br>81  | <u>126,0900</u><br>0,5112 | <u>100,09</u><br>0,41  |

[illegible]

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 163 | КБ10-5-1                       | CLT<br>Установлення елементів каркаса з брусів<br>CLT система                                                        | 1 м3  | 12,86  | <u>5725,35</u><br>4779,70   | -                       | 73628   | 61467  | -                   | <u>35,5500</u>            | <u>457,17</u>         |
| 164 | КБ10-1-3                       | Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом<br>до 0,5 м3 (CLT система)                                                  | 1 шт  | 39     | <u>1227,64</u><br>1227,64   | -                       | 47878   | 47878  | -                   | <u>8,5300</u>             | <u>332,67</u>         |
| 165 | & С112-221-2<br>варіант 1      | Колони ,балки BSH , CLT система                                                                                      | м3    | 26,62  | <u>41777,01</u><br>-        | -                       | 1112104 | -      | -                   | -                         | -                     |
| 166 | КБ12-12-1                      | Площа покриття проектного<br>даху(Металочерепиця)<br>Улаштування покрівель двосхилих із<br>металочерепиці "Монперей" | 100м2 | 6,12   | <u>25266,17</u><br>17066,20 | <u>441,88</u><br>157,53 | 154629  | 104445 | <u>2704</u><br>964  | <u>124,6800</u><br>0,8125 | <u>763,04</u><br>4,97 |
| 167 | & С111-11-1<br>варіант 4       | Металочерепиця                                                                                                       | м2    | 636,48 | <u>333,03</u><br>-          | -                       | 211967  | -      | -                   | -                         | -                     |
| 168 | С113-1<br>варіант 3            | Снігозатримувачі                                                                                                     | м     | 186    | <u>160,44</u><br>-          | -                       | 29842   | -      | -                   | -                         | -                     |
| 169 | КБ12-20-3                      | Улаштування вітро-, гідрозахисної<br>мембрани                                                                        | 100м2 | 6,12   | <u>1766,87</u><br>1598,99   | <u>63,51</u><br>23,83   | 10813   | 9786   | <u>389</u><br>146   | <u>10,9700</u><br>0,1200  | <u>67,14</u><br>0,73  |
| 170 | С111-856<br>варіант 2          | Вітро-, гідрозахисна мембрана                                                                                        | м2    | 673,2  | <u>46,62</u><br>-           | -                       | 31385   | -      | -                   | -                         | -                     |
| 171 | КБ12-18-3                      | Утеплення покриттів плитами з<br>мінеральної вати або перліту на бітумній<br>маслиці в один шар                      | 100м2 | 6,12   | <u>10662,45</u><br>9728,78  | <u>457,37</u><br>181,24 | 65254   | 59540  | <u>2799</u><br>1109 | <u>63,6700</u><br>1,0188  | <u>389,66</u><br>6,24 |
| 172 | & С114-4-<br>У1-У<br>варіант 2 | Мінераловатні плити товщ 250мм                                                                                       | м2    | 630,36 | <u>275,60</u><br>-          | -                       | 173727  | -      | -                   | -                         | -                     |
| 173 | КБ12-20-3                      | Улаштування пароізоляції прокладної в<br>один шар                                                                    | 100м2 | 6,12   | <u>1766,87</u><br>1598,99   | <u>63,51</u><br>23,83   | 10813   | 9786   | <u>389</u><br>146   | <u>10,9700</u><br>0,1200  | <u>67,14</u><br>0,73  |
| 174 | С111-856<br>варіант 3          | Пароізоляційна плівка                                                                                                | м2    | 673,2  | <u>20,81</u><br>-           | -                       | 14009   | -      | -                   | -                         | -                     |
| 175 | КР8-41-2                       | Водостічна система<br>Навішування водостічних труб, колін,<br>відливів і ліжок з готових елементів                   | 100м  | 0,63   | <u>8368,91</u><br>8357,15   | -                       | 5272    | 5265   | -                   | <u>55,3600</u>            | <u>34,88</u>          |
| 176 | С113-1<br>варіант 1            | Водостічний стояк діам. 100 мм                                                                                       | м     | 63     | <u>167,61</u><br>-          | -                       | 10559   | -      | -                   | -                         | -                     |
| 177 | КБ12-14-2                      | Улаштування жолобів підвісних                                                                                        | 100м  | 1,86   | <u>6363,32</u><br>6011,77   | <u>71,45</u><br>26,81   | 11836   | 11182  | <u>133</u><br>50    | <u>43,9200</u><br>0,1350  | <u>81,69</u><br>0,25  |
| 178 | С113-1<br>варіант 2            | Водостічна ринва діам.125 мм                                                                                         | м     | 186    | <u>221,90</u><br>-          | -                       | 41273   | -      | -                   | -                         | -                     |
| 179 | & С1512-1-<br>50<br>варіант 1  | Воронка діам. 100                                                                                                    | шт    | 12     | <u>363,82</u><br>-          | -                       | 4366    | -      | -                   | -                         | -                     |

| 1                                | 2                         | 3                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                         | 7                       | 8       | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 180                              | & C1512-1-50<br>варіант 2 | Коліно діам. 100                                                                                                                      | шт    | 12       | <u>243,12</u><br>-        | -                       | 2917    | -      | -                    | -                        | -                       |
| 181                              | & C1512-1-50<br>варіант 3 | Відвід діам. 100                                                                                                                      | шт    | 12       | <u>231,56</u><br>-        | -                       | 2779    | -      | -                    | -                        | -                       |
| 182                              | & C1512-1-50<br>варіант 4 | Кріплення труб діам. 100 мм                                                                                                           | шт    | 63       | <u>64,28</u><br>-         | -                       | 4050    | -      | -                    | -                        | -                       |
| 183                              | & C1512-1-50<br>варіант 5 | Кріплення ринв                                                                                                                        | шт    | 186      | <u>64,38</u><br>-         | -                       | 11975   | -      | -                    | -                        | -                       |
| 184                              | КБ9-42-1                  | Монтаж гнутих елементів покрівлі                                                                                                      | 100м2 | 0,89404  | <u>7811,60</u><br>7123,62 | <u>671,98</u><br>289,78 | 6984    | 6369   | <u>601</u><br>259    | <u>50.7200</u><br>1,8753 | <u>45.38</u><br>1,68    |
| 185                              | C114-211-У<br>варіант 1   | Елементи гнутих елементів покрівлі із сталі тонколистової оцинкованої , товщина 0,7 мм<br>Площа покриття існуючого даху(ПВХ Мембрана) | м2    | 89,404   | <u>803,51</u><br>-        | -                       | 71837   | -      | -                    | -                        | -                       |
| 186                              | КБ12-21-1                 | Грунтування бетонної основ праймером                                                                                                  | 100м2 | 7,7587   | <u>1075,69</u><br>990,17  | <u>28,59</u><br>12,33   | 8346    | 7682   | <u>222</u><br>96     | <u>7.0500</u><br>0,0798  | <u>54.70</u><br>0,62    |
| 187                              | C111-856<br>варіант 3     | Пароізоляційна плівка                                                                                                                 | м2    | 853,457  | <u>20,81</u><br>-         | -                       | 17760   | -      | -                    | -                        | -                       |
| 188                              | КБ12-18-1                 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар                                               | 100м2 | 7,7587   | <u>5007,39</u><br>4022,90 | <u>508,19</u><br>201,38 | 38851   | 31212  | <u>3943</u><br>1562  | <u>29.3900</u><br>1,1320 | <u>228.03</u><br>8,78   |
| 189                              | & C114-97-31<br>варіант 2 | Екструдований пінополістирол 100мм                                                                                                    | м2    | 799,1461 | <u>334,91</u><br>-        | -                       | 267642  | -      | -                    | -                        | -                       |
| 190                              | КБ12-20-3                 | Улаштування вітро-, гідрозахисної мембрани                                                                                            | 100м2 | 7,7587   | <u>1766,87</u><br>1598,99 | <u>63,51</u><br>23,83   | 13709   | 12406  | <u>493</u><br>185    | <u>10.9700</u><br>0,1200 | <u>85.11</u><br>0,93    |
| 191                              | C111-856<br>варіант 2     | Вітро-, гідрозахисна мембрана                                                                                                         | м2    | 853,457  | <u>46,62</u><br>-         | -                       | 39788   | -      | -                    | -                        | -                       |
| 192                              | КБ12-1-3                  | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці                                                     | 100м2 | 7,7587   | <u>1638,81</u><br>987,28  | <u>152,46</u><br>60,41  | 12715   | 7660   | <u>1183</u><br>469   | <u>6.5400</u><br>0,3396  | <u>50.74</u><br>2,63    |
| 193                              | КБ12-20-3                 | Улаштування покриття з ПВХ мембрани                                                                                                   | 100м2 | 7,7587   | <u>1828,83</u><br>1598,99 | <u>125,47</u><br>50,55  | 14189   | 12406  | <u>973</u><br>392    | <u>10.9700</u><br>0,2929 | <u>85.11</u><br>2,27    |
| 194                              | & C1-13<br>варіант 1      | ПВХ мембрана товщ 1,5 мм                                                                                                              | м2    | 892,2505 | <u>295,80</u><br>-        | -                       | 263928  | -      | -                    | -                        | -                       |
| Разом прямі витрати по розділу 8 |                           |                                                                                                                                       |       |          |                           |                         | 2786825 | 387084 | <u>13829</u><br>5378 |                          | <u>2742.43</u><br>29,83 |
| Разом будівельні роботи, грн.    |                           |                                                                                                                                       |       |          |                           |                         | 2786825 |        |                      |                          |                         |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7      | 8                                                       | 9     | 10  | 11       | 12     |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------|
|     |              | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |          |        | 2385912<br>392462<br>278674<br>-<br>-<br><b>3065499</b> |       |     |          |        |
|     |              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |                                                         |       |     |          |        |
|     |              | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |        | <b>3065499</b>                                          |       |     |          |        |
|     |              | <b>Розділ 9. Сходи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |          |        |                                                         |       |     |          |        |
| 195 | КБ11-29-2    | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,6233  | 37479,83 | -      | 23361                                                   | 15343 | -   | 164,9500 | 102,81 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 24615,49 | -      |                                                         |       | -   |          |        |
| 196 | & С111-256-1 | Плитки керамічні для підлоги                                                                                                                                                                                                                                                                   | м2    | 63,5766 | 698,23   | -      | 44391                                                   | -     | -   | -        | -      |
|     | варіант 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | -        | -      |                                                         |       | -   | -        | -      |
| 197 | КБ7-60-3     | Установлення металевієї огорожі з поручнями                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м  | 0,819   | 13333,51 | 834,02 | 10920                                                   | 10237 | 683 | 82,8000  | 67,81  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 12499,49 | 359,66 |                                                         |       | 295 | 2,3275   | 1,91   |
| 198 | & С113-7-1   | Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)                                                                                                                                                                                                                                                      | м     | 44,95   | 3718,93  | -      | 167166                                                  | -     | -   | -        | -      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | -        | -      |                                                         |       | -   | -        | -      |
| 199 | С113-1       | Поручень з нержавійки на сходи                                                                                                                                                                                                                                                                 | м     | 36,95   | 4282,13  | -      | 158225                                                  | -     | -   | -        | -      |
|     | варіант 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | -        | -      |                                                         |       | -   | -        | -      |
|     |              | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        | 404063                                                  | 25580 | 683 |          | 170,62 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |                                                         |       | 295 |          | 1,91   |
|     |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |        | 404063                                                  |       |     |          |        |
|     |              | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |        |                                                         |       |     |          |        |
|     |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        | 377800                                                  |       |     |          |        |
|     |              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |        | 25875                                                   |       |     |          |        |
|     |              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        | 40405                                                   |       |     |          |        |
|     |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |          |        | -                                                       |       |     |          |        |
|     |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |        | -                                                       |       |     |          |        |
|     |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        | <b>444468</b>                                           |       |     |          |        |
|     |              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |                                                         |       |     |          |        |
|     |              | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |        | <b>444468</b>                                           |       |     |          |        |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8              | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                           | <b>Розділ 10. Захисні прозорі конструкції (ЗПК) та огороження трибун (От) з ламінованого багатшарового безпечного скла, триплекс</b> |       |        |                             |                           |                |        |                     |                           |                        |
| 200 | КБ9-36-1                  | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням                                                                | 100м2 | 1,6663 | <u>80647,49</u><br>77036,58 | <u>2962,15</u><br>1176,86 | 134383         | 128366 | <u>4936</u><br>1961 | <u>476,8000</u><br>6,3288 | <u>794,49</u><br>10,55 |
| 201 | С123-14<br>варіант 2      | Ламіноване багатшарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі ОТ-1 (огороження трибун )                                       | м2    | 52,01  | <u>10412,19</u><br>-        | -                         | 541538         | -      | -                   | -                         | -                      |
| 202 | С123-14<br>варіант 4      | Ламіноване багатшарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі (ЗПК 1)                                                         | м2    | 50,4   | <u>10462,17</u><br>-        | -                         | 527293         | -      | -                   | -                         | -                      |
| 203 | С123-14<br>варіант 3      | Фасадні системи з алюмінієвого профілю з склопакетом , тип А, товщ. 32,5мм (ФС-1,ФС-2,ФС-3,ФС-4,СК-1,СК-2,СК-3,СК-4,СК- 5,СК-6)      | м2    | 64,22  | <u>14287,17</u><br>-        | -                         | 917522         | -      | -                   | -                         | -                      |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                    |       |        |                             |                           | 2120736        | 128366 | <u>4936</u><br>1961 |                           | <u>794,49</u><br>10,55 |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |       |        |                             |                           | 2120736        |        |                     |                           |                        |
|     |                           | в тому числі:                                                                                                                        |       |        |                             |                           |                |        |                     |                           |                        |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |       |        |                             |                           | 1987434        |        |                     |                           |                        |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |       |        |                             |                           | 130327         |        |                     |                           |                        |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |       |        |                             |                           | 212073         |        |                     |                           |                        |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                               |       |        |                             |                           | -              |        |                     |                           |                        |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |       |        |                             |                           | -              |        |                     |                           |                        |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |       |        |                             |                           | <b>2332809</b> |        |                     |                           |                        |
|     |                           | -----                                                                                                                                |       |        |                             |                           |                |        |                     |                           |                        |
|     |                           | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                          |       |        |                             |                           | <b>2332809</b> |        |                     |                           |                        |
|     |                           | <b>Розділ 11. Сітка огорожувальна для спортзалів</b>                                                                                 |       |        |                             |                           |                |        |                     |                           |                        |
| 204 | КБ46-29-3                 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см                                                    | 100шт | 0,28   | <u>20242,09</u><br>11138,44 | <u>9103,65</u><br>3769,07 | 5668           | 3119   | <u>2549</u><br>1055 | <u>75,5200</u><br>24,9665 | <u>21,15</u><br>6,99   |
| 205 | КБ14-22-1                 | Улаштування перегородок із сітки                                                                                                     | 100м2 | 0,4476 | <u>25167,69</u><br>25167,69 | -                         | 11265          | 11265  | -                   | <u>170,6400</u>           | <u>76,38</u>           |
| 206 | & 550101-311<br>варіант 1 | Огорожувальна сітка D 4,5 мм 15 см осередок загорожувальна для спортзалів стадіонів, спортмайданчиків                                | м2    | 44,76  | <u>86,07</u><br>-           | -                         | 3852           | -      | -                   | -                         | -                      |
| 207 | & С1-1-7-22               | Рим болт М10х100                                                                                                                     | шт    | 4      | <u>43,00</u><br>-           | -                         | 172            | -      | -                   | -                         | -                      |



| 1                                                    | 2                        | 3                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                            | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                        | 12                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 208                                                  | & C1-1-7-22<br>варіант 1 | Рим болт М6                                                                                                                       | шт    | 20      | <u>22,60</u>                 | -                         | 452          | -     | -                   | -                         | -                    |
| 209                                                  | & C1-1-7-22<br>варіант 2 | Коуш для троса                                                                                                                    | шт    | 4       | <u>40,96</u>                 | -                         | 164          | -     | -                   | -                         | -                    |
| 210                                                  | & C1545-<br>260-1        | Трос сталевий, діаметр 2 мм                                                                                                       | м     | 39      | <u>92,08</u>                 | -                         | 3591         | -     | -                   | -                         | -                    |
| 211                                                  | & C1-1-7-22<br>варіант 3 | Тапреп гак                                                                                                                        | шт    | 2       | <u>67,48</u>                 | -                         | 135          | -     | -                   | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 11                    |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | 25299        | 14384 | <u>2549</u><br>1055 |                           | <u>97,53</u><br>6,99 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | 25299        |       |                     |                           |                      |
| в тому числі:                                        |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | 8366         |       |                     |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | 15439        |       |                     |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | 2530         |       |                     |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | -            |       |                     |                           |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | -            |       |                     |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | -            |       |                     |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | <b>27829</b> |       |                     |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 11</b>                          |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | <b>27829</b> |       |                     |                           |                      |
| <b>Розділ 12. ПАНДУС (арк 36)</b>                    |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           |              |       |                     |                           |                      |
| 212                                                  | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                   | 100м3 | 0,0075  | <u>341235,79</u><br>19705,53 | -                         | 2559         | 148   | -                   | <u>150,7000</u>           | <u>1,13</u>          |
| 213                                                  | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                              | 100м3 | 0,06245 | <u>373330,42</u><br>35463,61 | <u>2487,58</u><br>214,38  | 23314        | 2215  | <u>155</u><br>13    | <u>249,4100</u><br>1,4962 | <u>15,58</u><br>0,09 |
| 214                                                  | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                      | т     | 0,08    | <u>31945,28</u>              | -                         | 2556         | -     | -                   | -                         | -                    |
| 215                                                  | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будівельного мурування, цегли, бетону | 100м2 | 0,3     | <u>26850,01</u><br>5118,80   | -                         | 8055         | 1536  | -                   | <u>33,5000</u>            | <u>10,08</u>         |
| 216                                                  | КБ9-29-1                 | Монтаж огорожи                                                                                                                    | 1м    | 0,09896 | <u>14758,00</u><br>6980,39   | <u>7108,79</u><br>3039,31 | 1460         | 691   | <u>703</u><br>301   | <u>46,2400</u><br>15,8565 | <u>4,58</u><br>1,57  |
| 217                                                  | C121-394                 | Огорожі площадок, погрунтовані та пофарбовані                                                                                     | пм    | 41,4    | <u>1402,54</u>               | -                         | 58065        | -     | -                   | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 12                    |                          |                                                                                                                                   |       |         |                              |                           | 96009        | 4590  | <u>858</u><br>314   |                           | <u>31,34</u><br>1,66 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                      | 9       | 10                        | 11 | 12                           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|------------------------------|
|   |   | <p>Разом будівельні роботи, грн.</p> <p>в тому числі:</p> <p>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</p> <p>всього заробітна плата, грн.</p> <p>Загальновиробничі витрати, грн.</p> <p>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</p> <p>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</p> <p><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p> <p>-----</p> <p><b>Всього по розділу 12</b></p>                                        |   |   |   |   | <p>96009</p> <p>90561</p> <p>4904</p> <p>9601</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>105610</b></p>                               |         |                           |    |                              |
|   |   | <p>Разом прямі витрати по відділу 2</p> <p>Разом будівельні роботи, грн.</p> <p>в тому числі:</p> <p>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</p> <p>всього заробітна плата, грн.</p> <p>Загальновиробничі витрати, грн.</p> <p>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</p> <p>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</p> <p><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p> <p>-----</p> <p><b>Всього по відділу 2</b></p> |   |   |   |   | <p>13035894</p> <p>13035894</p> <p>10384803</p> <p>2632765</p> <p>1303573</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>14339467</b></p> | 2621135 | <p>29956</p> <p>11630</p> |    | <p>17139,61</p> <p>66,36</p> |
|   |   | <p>Разом прямі витрати по кошторису</p> <p>Разом будівельні роботи, грн.</p> <p>в тому числі:</p> <p>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</p> <p>всього заробітна плата, грн.</p> <p>Загальновиробничі витрати, грн.</p> <p>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</p> <p>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</p> <p><b>Всього будівельні роботи, грн.</b></p>                                                |   |   |   |   | <p>16710526</p> <p>16710526</p> <p>13195063</p> <p>3492730</p> <p>1671040</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>18381566</b></p> | 3478616 | <p>36847</p> <p>14114</p> |    | <p>22863,25</p> <p>79,84</p> |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 18381566 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 22943,09 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 3492730  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирониченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04  
на водопостачання та каналізація  
Реконструкція будівлі

Основа:  
креслення (специфікації ) № 06/09-23-ВК

Кошторисна вартість1169,804 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість1,11729 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата172,361 тис. грн.  
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                            |                                                                                                                                     |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                            |                                                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                            |                                                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|        |                            | <b>Розділ 1. Водопровід госппитний В-1</b>                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1      | КБ16-15-2                  | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт             | 3         | 578,28<br>363,81       | 109,50<br>25,16    | 1735                    | 1091             | 329<br>75          | 2,4100<br>0,1542                   | 7,23<br>0,46  |
| 2      | С111-960<br>варіант 1      | Засувка клинова чавунна DN 50 мм                                                                                                    | шт             | 3         | 5029,66<br>-           | -<br>-             | 15089                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 3      | КБ16-15-3                  | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт             | 4         | 1027,46<br>635,72      | 180,98<br>55,99    | 4110                    | 2543             | 724<br>224         | 4,2600<br>0,3537                   | 17,04<br>1,41 |
| 4      | С111-960<br>варіант 2      | Засувка клинова чавунна DN 65 мм                                                                                                    | шт             | 2         | 6927,60<br>-           | -<br>-             | 13855                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 5      | С111-960<br>варіант 3      | Заслонка регулююча поворотна d=65мм, Ру=1,6МПа з ел./приводом                                                                       | шт             | 1         | 34323,04<br>-          | -<br>-             | 34323                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 6      | С1630-544<br>варіант 2     | Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 65, PN 1,6MP                                                                               | шт             | 1         | 4959,53<br>-           | -<br>-             | 4960                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                | 4            | 5     | 6                         | 7                      | 8    | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------|------------------------|------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
| 7  | КБ16-26-1                | Установлення лічильників [водомірів]<br>діаметром до 40 мм                                                       | 1 шт         | 2     | <u>101,14</u><br>101,14   | -                      | 202  | 202 | -                | <u>0,6700</u>            | <u>1,34</u>         |
| 8  | C1630-1450<br>варіант 1  | Лічильник холодної води DN 15 PN 1.6 тип<br>B20                                                                  | шт           | 1     | <u>2297,24</u>            | -                      | 2297 | -   | -                | -                        | -                   |
| 9  | C1630-1450<br>варіант 2  | Лічильник холодної води DN 20 PN 1.6 тип<br>B20                                                                  | шт           | 1     | <u>2603,24</u>            | -                      | 2603 | -   | -                | -                        | -                   |
| 10 | КБ16-15-1                | Установлення фільтрів на трубопроводах<br>із сталевих труб діаметром до 25 мм                                    | 1 шт         | 2     | <u>455,35</u><br>363,81   | <u>82,98</u><br>24,13  | 911  | 728 | <u>166</u><br>48 | <u>2,4100</u><br>0,1561  | <u>4,82</u><br>0,31 |
| 11 | C1630-103<br>варіант 1   | Фільтр сітчастий муфтовий діам. 15 мм 924<br>IVR                                                                 | шт           | 1     | <u>208,75</u>             | -                      | 209  | -   | -                | -                        | -                   |
| 12 | C1630-103<br>варіант 2   | Фільтр фланцевий для води DN 20, PN 1,<br>6MPa                                                                   | шт           | 1     | <u>99,67</u>              | -                      | 100  | -   | -                | -                        | -                   |
| 13 | КБ18-22-2                | Установлення манометрів з приходним<br>краном                                                                    | комплек<br>т | 1     | <u>61,31</u><br>57,34     | -                      | 61   | 57  | -                | <u>0,3600</u>            | <u>0,36</u>         |
| 14 | & C14-19-32<br>варіант 1 | Манометр ДМ0563                                                                                                  | шт.          | 1     | <u>434,59</u>             | -                      | 435  | -   | -                | -                        | -                   |
| 15 | & C1-16-35<br>варіант 1  | Кран триходовий діаметр 15 мм                                                                                    | шт           | 1     | <u>357,51</u>             | -                      | 358  | -   | -                | -                        | -                   |
| 16 | КБ16-7-2                 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання зі сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих труб<br>діаметром 20 мм | 100м         | 0,005 | <u>9085,49</u><br>8540,87 | <u>262,70</u><br>38,91 | 45   | 43  | <u>1</u><br>-    | <u>55,2700</u><br>0,2088 | <u>0,26</u>         |
| 17 | C130-888<br>варіант 1    | Труба сталева водогазопровідна<br>(оцинкована) 21,3x2,8                                                          | м            | 0,5   | <u>187,58</u>             | -                      | 94   | -   | -                | -                        | -                   |
| 18 | C1630-1432<br>варіант 4  | Кран кульовий прохідний муфтовий DN 15<br>мм                                                                     | шт           | 28    | <u>220,20</u>             | -                      | 6166 | -   | -                | -                        | -                   |
| 19 | C1630-1432<br>варіант 5  | Кран кульовий прохідний муфтовий DN 20<br>мм                                                                     | шт           | 5     | <u>305,30</u>             | -                      | 1527 | -   | -                | -                        | -                   |
| 20 | C1630-542<br>варіант 2   | Клапан зворотний поворотний різьбовий DN<br>20, PN 1,6MP                                                         | шт           | 1     | <u>454,38</u>             | -                      | 454  | -   | -                | -                        | -                   |
| 21 | КБ16-7-3                 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання зі сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих труб<br>діаметром 25 мм | 100м         | 0,01  | <u>9085,49</u><br>8540,87 | <u>262,70</u><br>38,91 | 91   | 85  | <u>3</u><br>-    | <u>55,2700</u><br>0,2088 | <u>0,55</u>         |
| 22 | C130-889<br>варіант 1    | Труба сталева водогазопровідна<br>(оцинкована) 26,8x2,8                                                          | м            | 1     | <u>182,26</u>             | -                      | 182  | -   | -                | -                        | -                   |
| 23 | C1630-1432<br>варіант 6  | Кран кульовий прохідний муфтовий DN 25<br>мм                                                                     | шт           | 11    | <u>491,25</u>             | -                      | 5404 | -   | -                | -                        | -                   |
| 24 | C1630-542<br>варіант 1   | Клапан зворотний поворотний різьбовий DN<br>25, PN 1,6MP                                                         | шт           | 5     | <u>488,76</u>             | -                      | 2444 | -   | -                | -                        | -                   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 25 | КБ16-7-4                     | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм                                                     | 100м | 0,01 | <u>9085,49</u><br>8540,87   | <u>262,70</u><br>38,91    | 91    | 85   | <u>3</u><br>-       | <u>55,2700</u><br>0,2088  | <u>0,58</u><br>-      |
| 26 | C130-890<br>варіант 1        | Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 33,5*3,2                                                                                                        | м    | 1    | <u>293,87</u><br>-          | -                         | 294   | -    | -                   | -                         | -                     |
| 27 | C1630-1432<br>варіант 12     | Кран кульовий прохідний муфтовий DN 32 мм                                                                                                                   | шт   | 1    | <u>709,35</u><br>-          | -                         | 709   | -    | -                   | -                         | -                     |
| 28 | C1630-1432<br>варіант 7      | Кран кульовий прохідний муфтовий DN 40 мм                                                                                                                   | шт   | 2    | <u>1335,93</u><br>-         | -                         | 2672  | -    | -                   | -                         | -                     |
| 29 | КБ16-7-7                     | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм                                                     | 100м | 0,01 | <u>15363,02</u><br>13424,54 | <u>1125,46</u><br>84,39   | 154   | 134  | <u>11</u><br>1      | <u>91,0200</u><br>0,4980  | <u>0,91</u><br>-      |
| 30 | C130-893<br>варіант 1        | Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 75,5*4,0                                                                                                        | м    | 1    | <u>611,40</u><br>-          | -                         | 611   | -    | -                   | -                         | -                     |
| 31 | КБ16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,5  | <u>20230,05</u><br>14099,92 | <u>6086,88</u><br>3659,30 | 10115 | 7050 | <u>3043</u><br>1830 | <u>89,9000</u><br>24,5872 | <u>44,94</u><br>12,29 |
| 32 | C113-1681<br>варіант 1       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20x2,8                                                                                                     | м    | 50   | <u>57,64</u><br>-           | -                         | 2882  | -    | -                   | -                         | -                     |
| 33 | C113-1941<br>варіант 1       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20                                                                                                             | шт   | 67   | <u>15,84</u><br>-           | -                         | 1061  | -    | -                   | -                         | -                     |
| 34 | C113-1941<br>варіант 4       | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-20                                                                                                               | шт   | 5    | <u>63,60</u><br>-           | -                         | 318   | -    | -                   | -                         | -                     |
| 35 | C113-1941<br>варіант 3       | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20                                                                                                          | шт   | 13   | <u>50,85</u><br>-           | -                         | 661   | -    | -                   | -                         | -                     |
| 36 | & C111-140-7-20<br>варіант 1 | Кріплення для труби діам. 20 мм                                                                                                                             | шт   | 40   | <u>24,50</u><br>-           | -                         | 980   | -    | -                   | -                         | -                     |
| 37 | КБ16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,26 | <u>18385,88</u><br>14492,02 | <u>3825,78</u><br>2251,60 | 4780  | 3768 | <u>995</u><br>585   | <u>92,4000</u><br>15,1245 | <u>24,02</u><br>3,93  |
| 38 | C113-1682<br>варіант 1       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 25*3,5                                                                                                     | м    | 26   | <u>152,64</u><br>-          | -                         | 3969  | -    | -                   | -                         | -                     |
| 39 | C113-1941<br>варіант 2       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25                                                                                                             | шт   | 5    | <u>21,23</u><br>-           | -                         | 106   | -    | -                   | -                         | -                     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 40 | C113-1941<br>варіант 5       | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20                                                                                                                | шт   | 4    | <u>87,77</u>                | -                         | 351  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 41 | & C111-140-7-20<br>варіант 2 | Кріплення для труби діам. 25мм                                                                                                                              | шт   | 15   | <u>26,54</u>                | -                         | 398  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 42 | & C121-640-6<br>варіант 2    | Перехід К-2 38*4,0-25*3,0                                                                                                                                   | шт   | 2    | <u>31,96</u>                | -                         | 64   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 43 | КБ16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,3  | <u>19124,46</u><br>16640,72 | <u>2372,41</u><br>1337,60 | 5737 | 4992 | <u>712</u><br>401 | <u>106.1000</u><br>8,9743  | <u>31,83</u><br>2,69 |
| 44 | C113-1682<br>варіант 2       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32x4,4 мм                                                                                                  | м    | 30   | <u>231,67</u>               | -                         | 6950 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 45 | C113-1941<br>варіант 6       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32                                                                                                             | шт   | 8    | <u>31,63</u>                | -                         | 253  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 46 | & C1-3002-B1<br>варіант 3    | Перехід ПЕ/сталь 32/35                                                                                                                                      | шт   | 2    | <u>64,26</u>                | -                         | 129  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 47 | C113-1941<br>варіант 10      | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32                                                                                                              | шт   | 2    | <u>82,96</u>                | -                         | 166  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 48 | C113-1941<br>варіант 12      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20                                                                                                         | шт   | 3    | <u>53,70</u>                | -                         | 161  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 49 | & C113-1941-3                | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25                                                                                                         | шт   | 3    | <u>42,08</u>                | -                         | 126  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 50 | C113-1941<br>варіант 20      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/20                                                                                                                | шт   | 2    | <u>95,93</u>                | -                         | 192  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 51 | C113-1941<br>варіант 19      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/25                                                                                                                | шт   | 2    | <u>97,97</u>                | -                         | 196  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 52 | & C111-140-7-20<br>варіант 3 | Кріплення для труби діам. 32 мм                                                                                                                             | шт   | 30   | <u>39,80</u>                | -                         | 1194 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 53 | & C121-640-6<br>варіант 3    | Перехід К-1 33*3,2-21*3,2                                                                                                                                   | шт   | 2    | <u>37,42</u>                | -                         | 75   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 54 | КБ16-14-15                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,26 | <u>21066,01</u><br>18067,97 | <u>2825,10</u><br>1628,57 | 5477 | 4698 | <u>735</u><br>423 | <u>115.2000</u><br>10,9357 | <u>29,93</u><br>2,84 |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 55 | C113-1682<br>варіант 3           | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар,<br>S3,2- 40x5,5 мм Ekorplastik                                                                                                           | м    | 26   | <u>224,33</u>               | -                         | 5833  | -    | -                   | -                          | -                     |
| 56 | C113-1941<br>варіант 21          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>40/32                                                                                                                                    | шт   | 3    | <u>97,97</u>                | -                         | 294   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 57 | & C111-140-<br>7-20<br>варіант 4 | Кріплення для труби діам. 40 мм                                                                                                                                                     | шт   | 20   | <u>46,94</u>                | -                         | 939   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 58 | КБ16-14-16                       | <i>Прокладання трубопроводів<br/>водопостачання з напірних<br/>поліетиленових труб високого тиску<br/>зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням<br/>перморезистентним зварюванням</i> | 100м | 0,46 | <u>24200,63</u><br>18172,73 | <u>5700,81</u><br>3489,30 | 11132 | 8359 | <u>2622</u><br>1605 | <u>117,6000</u><br>23,4873 | <u>54,10</u><br>10,80 |
| 59 | C113-1682<br>варіант 4           | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар,<br>S3,2- 50x6,9 мм Ekorplastik                                                                                                           | м    | 46   | <u>365,23</u>               | -                         | 16801 | -    | -                   | -                          | -                     |
| 60 | C113-1941<br>варіант 7           | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 50                                                                                                                                  | шт   | 8    | <u>138,79</u>               | -                         | 1110  | -    | -                   | -                          | -                     |
| 61 | C113-1941<br>варіант 11          | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>4- 50                                                                                                                                     | шт   | 1    | <u>136,32</u>               | -                         | 136   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 62 | C113-1941<br>варіант 13          | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 50/20                                                                                                                              | шт   | 5    | <u>119,39</u>               | -                         | 597   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 63 | C113-1941<br>варіант 14          | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 50/32                                                                                                                              | шт   | 1    | <u>123,47</u>               | -                         | 123   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 64 | C113-1941<br>варіант 22          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>50/20                                                                                                                                    | шт   | 2    | <u>98,99</u>                | -                         | 198   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 65 | C113-1941<br>варіант 23          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>50/25                                                                                                                                    | шт   | 1    | <u>101,03</u>               | -                         | 101   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 66 | C113-1941<br>варіант 24          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>50/32                                                                                                                                    | шт   | 1    | <u>104,09</u>               | -                         | 104   | -    | -                   | -                          | -                     |
| 67 | & C111-140-<br>7-20<br>варіант 5 | Кріплення для труби діам. 50 мм                                                                                                                                                     | шт   | 35   | <u>61,22</u>                | -                         | 2143  | -    | -                   | -                          | -                     |
| 68 | КБ16-14-17                       | <i>Прокладання трубопроводів<br/>водопостачання з напірних<br/>поліетиленових труб високого тиску<br/>зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням<br/>перморезистентним зварюванням</i> | 100м | 0,17 | <u>23923,58</u><br>19347,16 | <u>4472,79</u><br>2956,17 | 4067  | 3289 | <u>760</u><br>503   | <u>125,2000</u><br>20,0030 | <u>21,28</u><br>3,40  |
| 69 | C113-1682<br>варіант 5           | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар,<br>S3,2- 63x8,6 мм Ekorplastik                                                                                                           | м    | 17   | <u>837,52</u>               | -                         | 14238 | -    | -                   | -                          | -                     |
| 70 | C113-1941<br>варіант 8           | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 63                                                                                                                                  | шт   | 7    | <u>241,30</u>               | -                         | 1689  | -    | -                   | -                          | -                     |
| 71 | & C113-<br>1941-2                | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 63/20                                                                                                                              | шт   | 1    | <u>76,04</u>                | -                         | 76    | -    | -                   | -                          | -                     |



| 1                                           | 2                            | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 72                                          | & C113-1941-2<br>варіант 1   | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25                                                                                                          | шт   | 1    | <u>77,88</u><br>-           | -                         | 78     | -     | -                    | -                          | -                      |
| 73                                          | C113-1941<br>варіант 15      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32                                                                                                          | шт   | 1    | <u>135,30</u><br>-          | -                         | 135    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 74                                          | C113-1941<br>варіант 16      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50                                                                                                          | шт   | 2    | <u>301,97</u><br>-          | -                         | 604    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 75                                          | C113-1941<br>варіант 25      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25                                                                                                                | шт   | 2    | <u>119,70</u><br>-          | -                         | 239    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 76                                          | C113-1941<br>варіант 26      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50                                                                                                                | шт   | 2    | <u>117,96</u><br>-          | -                         | 236    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 77                                          | & C111-140-7-20<br>варіант 6 | Кріплення для труби діам. 63 мм                                                                                                                              | шт   | 15   | <u>86,72</u><br>-           | -                         | 1301   | -     | -                    | -                          | -                      |
| 78                                          | КБ16-14-18                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням перморезистентним зварюванням | 100м | 0,38 | <u>27813,61</u><br>21974,17 | <u>5589,37</u><br>3724,04 | 10569  | 8350  | <u>2124</u><br>1415  | <u>142.2000</u><br>25,1990 | <u>54,04</u><br>9,58   |
| 79                                          | C113-1682<br>варіант 6       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 75x10,3 мм Ekoplastik                                                                                       | м    | 38   | <u>816,74</u><br>-          | -                         | 31036  | -     | -                    | -                          | -                      |
| 80                                          | & C1-3002-B1<br>варіант 2    | Перехід ПЕ/сталь 75/63                                                                                                                                       | шт   | 2    | <u>114,24</u><br>-          | -                         | 228    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 81                                          | C113-1941<br>варіант 9       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75                                                                                                              | шт   | 9    | <u>485,06</u><br>-          | -                         | 4366   | -     | -                    | -                          | -                      |
| 82                                          | C113-1941<br>варіант 17      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/32                                                                                                          | шт   | 1    | <u>275,76</u><br>-          | -                         | 276    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 83                                          | C113-1941<br>варіант 18      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63                                                                                                          | шт   | 1    | <u>264,23</u><br>-          | -                         | 264    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 84                                          | C113-1941<br>варіант 27      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63                                                                                                                | шт   | 1    | <u>124,49</u><br>-          | -                         | 124    | -     | -                    | -                          | -                      |
| 85                                          | & C111-140-7-20<br>варіант 7 | Кріплення для труби діам. 75 мм                                                                                                                              | шт   | 24   | <u>142,82</u><br>-          | -                         | 3428   | -     | -                    | -                          | -                      |
| 86                                          | & C121-640-6<br>варіант 1    | Перехід К-2 76* 5,0-38* 3,0                                                                                                                                  | шт   | 2    | <u>92,92</u><br>-           | -                         | 186    | -     | -                    | -                          | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 1            |                              |                                                                                                                                                              |      |      |                             |                           | 261178 | 45474 | <u>12228</u><br>7110 |                            | <u>293,25</u><br>47,71 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: |                              |                                                                                                                                                              |      |      |                             |                           | 261178 |       |                      |                            |                        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6        | 7       | 8                                                   | 9    | 10   | 11       | 12    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------|------|------|----------|-------|
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |          |      |          |         | 203476<br>52584<br>26117<br>-<br>-<br><b>287295</b> |      |      |          |       |
|    |                              | <b>Розділ 2. Т3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |          |         |                                                     |      |      |          |       |
|    |                              | Обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |          |         |                                                     |      |      |          |       |
| 87 | КБ17-8-1                     | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10компл. | 0,5  | 19793,22 | 261,98  | 9897                                                | 9742 | 131  | 129,0700 | 64,54 |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | 19484,41 | 98,32   |                                                     |      | 49   | 0,4950   | 0,25  |
| 88 | КБ16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням                                                                                                                                                             | 100м     | 0,49 | 18553,40 | 4439,48 | 9091                                                | 6909 | 2175 | 89,9000  | 44,06 |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | 14099,92 | 2946,65 |                                                     |      | 1444 | 19,9540  | 9,78  |
| 89 | C113-1681<br>варіант 1       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20x2,8                                                                                                                                                                                                                                                                  | м        | 49   | 57,64    | -       | 2824                                                | -    | -    | -        | -     |
| 90 | C1630-1432<br>варіант 3      | Крани кульові діаметр 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 8    | 200,02   | -       | 1600                                                | -    | -    | -        | -     |
| 91 | C1630-1433<br>варіант 9      | Крани кульові діаметр 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 2    | 261,95   | -       | 524                                                 | -    | -    | -        | -     |
| 92 | C113-1941<br>варіант 1       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 47   | 15,84    | -       | 744                                                 | -    | -    | -        | -     |
| 93 | C113-1941<br>варіант 4       | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4-20                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 2    | 63,60    | -       | 127                                                 | -    | -    | -        | -     |
| 94 | & C111-140-7-20<br>варіант 1 | Кріплення для труби діам. 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 40   | 24,50    | -       | 980                                                 | -    | -    | -        | -     |
| 95 | КБ16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням                                                                                                                                                             | 100м     | 0,2  | 18425,54 | 3865,48 | 3685                                                | 2898 | 773  | 92,4000  | 18,48 |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | 14492,02 | 2266,50 |                                                     |      | 453  | 15,1995  | 3,04  |
| 96 | C113-1682<br>варіант 1       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 25*3,5                                                                                                                                                                                                                                                                  | м        | 20   | 152,64   | -       | 3053                                                | -    | -    | -        | -     |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 97  | C1630-1433<br>варіант 5      | Крани кульові , діаметр 25 мм                                                                                                                                | шт   | 11   | <u>466,19</u>               | -                         | 5128 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 98  | C113-1941<br>варіант 2       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25                                                                                                              | шт   | 2    | <u>21,23</u>                | -                         | 42   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 99  | C113-1941<br>варіант 3       | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20                                                                                                           | шт   | 6    | <u>50,85</u>                | -                         | 305  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 100 | C113-1941<br>варіант 5       | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20                                                                                                                 | шт   | 3    | <u>87,77</u>                | -                         | 263  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 101 | & C111-140-7-20<br>варіант 2 | Кріплення для труби діам. 25мм                                                                                                                               | шт   | 20   | <u>26,54</u>                | -                         | 531  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 102 | КБ16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням | 100м | 0,25 | <u>19124,39</u><br>16640,72 | <u>2372,41</u><br>1337,60 | 4781 | 4160 | <u>593</u><br>334 | <u>106.1000</u><br>8,9743  | <u>26.53</u><br>2,24 |
| 103 | C113-1682<br>варіант 2       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32x4,4 мм                                                                                                   | м    | 25   | <u>231,67</u>               | -                         | 5792 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 104 | C1630-1433<br>варіант 10     | Крани кульові , діаметр 32 мм                                                                                                                                | шт   | 3    | <u>723,37</u>               | -                         | 2170 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 105 | C113-1941<br>варіант 6       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32                                                                                                              | шт   | 14   | <u>31,63</u>                | -                         | 443  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 106 | C113-1941<br>варіант 10      | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32                                                                                                               | шт   | 2    | <u>82,96</u>                | -                         | 166  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 107 | C113-1941<br>варіант 12      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20                                                                                                          | шт   | 5    | <u>53,70</u>                | -                         | 269  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 108 | C113-1941<br>варіант 35      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25                                                                                                          | шт   | 1    | <u>37,28</u>                | -                         | 37   | -    | -                 | -                          | -                    |
| 109 | C113-1941<br>варіант 20      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/20                                                                                                                 | шт   | 3    | <u>95,93</u>                | -                         | 288  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 110 | C113-1941<br>варіант 19      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/25                                                                                                                 | шт   | 2    | <u>97,97</u>                | -                         | 196  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 111 | & C111-140-7-20<br>варіант 3 | Кріплення для труби діам. 32 мм                                                                                                                              | шт   | 20   | <u>39,80</u>                | -                         | 796  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 112 | КБ16-14-15                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням | 100м | 0,16 | <u>21065,94</u><br>18067,97 | <u>2825,10</u><br>1628,57 | 3371 | 2891 | <u>452</u><br>261 | <u>115.2000</u><br>10,9357 | <u>18.43</u><br>1,75 |
| 113 | C113-1682<br>варіант 3       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40x5,5 мм Ekoplastik                                                                                        | м    | 16   | <u>224,33</u>               | -                         | 3589 | -    | -                 | -                          | -                    |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                  | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 114 | C1630-1433<br>варіант 6      | Крани кульові муфтові діаметр 40 мм                                                                                                                         | шт   | 1    | <u>1019,96</u>              | -                         | 1020 | -    | -                   | -                          | -                    |
| 115 | C113-1941<br>варіант 28      | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40                                                                                                             | шт   | 4    | <u>183,41</u>               | -                         | 734  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 116 | C113-1941<br>варіант 29      | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40                                                                                                              | шт   | 2    | <u>104,09</u>               | -                         | 208  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 117 | C113-1941<br>варіант 36      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20                                                                                                         | шт   | 5    | <u>47,28</u>                | -                         | 236  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 118 | C113-1941<br>варіант 30      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32                                                                                                         | шт   | 1    | <u>59,82</u>                | -                         | 60   | -    | -                   | -                          | -                    |
| 119 | C113-1941<br>варіант 31      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20                                                                                                               | шт   | 1    | <u>97,97</u>                | -                         | 98   | -    | -                   | -                          | -                    |
| 120 | C113-1941<br>варіант 21      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32                                                                                                               | шт   | 2    | <u>97,97</u>                | -                         | 196  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 121 | & C111-140-7-20<br>варіант 4 | Кріплення для труби діам. 40 мм                                                                                                                             | шт   | 15   | <u>46,94</u>                | -                         | 704  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 122 | КБ16-14-16                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,09 | <u>22702,28</u><br>18172,73 | <u>4472,79</u><br>2956,17 | 2043 | 1636 | <u>403</u><br>266   | <u>117,6000</u><br>20,0030 | <u>10,56</u><br>1,80 |
| 123 | C113-1682<br>варіант 4       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 50x6,9 мм Ekorplastik                                                                                      | м    | 9    | <u>365,23</u>               | -                         | 3287 | -    | -                   | -                          | -                    |
| 124 | C113-1941<br>варіант 7       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50                                                                                                             | шт   | 9    | <u>138,79</u>               | -                         | 1249 | -    | -                   | -                          | -                    |
| 125 | C113-1941<br>варіант 11      | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50                                                                                                              | шт   | 1    | <u>136,32</u>               | -                         | 136  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 126 | C113-1941<br>варіант 13      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20                                                                                                         | шт   | 1    | <u>119,39</u>               | -                         | 119  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 127 | C113-1941<br>варіант 22      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20                                                                                                               | шт   | 1    | <u>98,99</u>                | -                         | 99   | -    | -                   | -                          | -                    |
| 128 | C113-1941<br>варіант 33      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/40                                                                                                               | шт   | 2    | <u>103,07</u>               | -                         | 206  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 129 | & C111-140-7-20<br>варіант 5 | Кріплення для труби діам. 50 мм                                                                                                                             | шт   | 6    | <u>61,22</u>                | -                         | 367  | -    | -                   | -                          | -                    |
| 130 | КБ16-14-17                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,4  | <u>23923,58</u><br>19347,16 | <u>4472,79</u><br>2956,17 | 9569 | 7739 | <u>1789</u><br>1182 | <u>125,2000</u><br>20,0030 | <u>50,08</u><br>8,00 |

| 1   | 2                                | 3                                                                          | 4    | 5    | 6                       | 7 | 8     | 9    | 10 | 11            | 12           |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|---|-------|------|----|---------------|--------------|
| 131 | C113-1682<br>варіант 5           | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар,<br>S3,2- 63x8,6 мм Ekokoplastik | м    | 40   | <u>837,52</u>           | - | 33501 | -    | -  | -             | -            |
| 132 | C113-1941<br>варіант 8           | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 63                         | шт   | 9    | <u>241,30</u>           | - | 2172  | -    | -  | -             | -            |
| 133 | C113-1941<br>варіант 34          | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,<br>4- 63                         | шт   | 1    | <u>144,20</u>           | - | 144   | -    | -  | -             | -            |
| 134 | C113-1941<br>варіант 15          | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 63/32                     | шт   | 1    | <u>135,30</u>           | - | 135   | -    | -  | -             | -            |
| 135 | C113-1941<br>варіант 39          | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 63/25                     | шт   | 1    | <u>77,88</u>            | - | 78    | -    | -  | -             | -            |
| 136 | C113-1941<br>варіант 40          | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR<br>7,4- 63/20                     | шт   | 1    | <u>76,04</u>            | - | 76    | -    | -  | -             | -            |
| 137 | C113-1941<br>варіант 37          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>63/20                           | шт   | 1    | <u>91,44</u>            | - | 91    | -    | -  | -             | -            |
| 138 | C113-1941<br>варіант 26          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>63/50                           | шт   | 1    | <u>117,96</u>           | - | 118   | -    | -  | -             | -            |
| 139 | C113-1941<br>варіант 41          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>63/40                           | шт   | 1    | <u>114,29</u>           | - | 114   | -    | -  | -             | -            |
| 140 | C113-1941<br>варіант 42          | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-<br>63/32                           | шт   | 1    | <u>106,13</u>           | - | 106   | -    | -  | -             | -            |
| 141 | & C111-140-<br>7-20<br>варіант 6 | Кріплення для труби діам. 63 мм                                            | шт   | 25   | <u>86,72</u>            | - | 2168  | -    | -  | -             | -            |
| 142 | КБ26-11-1                        | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену       | 10 м | 11,5 | <u>513,08</u><br>513,08 | - | 5900  | 5900 | -  | <u>3,5200</u> | <u>40,48</u> |
| 143 | C113-2<br>варіант 7              | Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x22                                        | м    | 20   | <u>58,25</u>            | - | 1165  | -    | -  | -             | -            |
| 144 | C113-2<br>варіант 8              | Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x28                                        | м    | 16   | <u>59,94</u>            | - | 959   | -    | -  | -             | -            |
| 145 | C113-2<br>варіант 9              | Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x35                                        | м    | 18   | <u>72,52</u>            | - | 1305  | -    | -  | -             | -            |
| 146 | C113-2<br>варіант 10             | Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x48                                        | м    | 12   | <u>101,91</u>           | - | 1223  | -    | -  | -             | -            |
| 147 | C113-2<br>варіант 11             | Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x57                                        | м    | 9    | <u>122,06</u>           | - | 1099  | -    | -  | -             | -            |
| 148 | C113-2<br>варіант 12             | Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x70                                        | м    | 40   | <u>148,93</u>           | - | 5957  | -    | -  | -             | -            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 149 | КБ16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,23 | <u>18553,40</u><br>14099,92 | <u>4439,48</u><br>2946,65 | 4267  | 3243  | <u>1021</u><br>678  | <u>89,9000</u><br>19,9540  | <u>20,68</u><br>4,59 |
| 150 | C113-1681<br>варіант 1       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20x2,8                                                                                                     | м    | 23   | <u>57,64</u><br>-           | -                         | 1326  | -     | -                   | -                          | -                    |
| 151 | C1630-1433<br>варіант 9      | Крани кульові діаметр 20 мм                                                                                                                                 | шт   | 1    | <u>261,95</u><br>-          | -                         | 262   | -     | -                   | -                          | -                    |
| 152 | C113-1941<br>варіант 1       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20                                                                                                             | шт   | 11   | <u>15,84</u><br>-           | -                         | 174   | -     | -                   | -                          | -                    |
| 153 | & C111-140-7-20<br>варіант 1 | Кріплення для труби діам. 20 мм                                                                                                                             | шт   | 20   | <u>24,50</u><br>-           | -                         | 490   | -     | -                   | -                          | -                    |
| 154 | КБ16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,63 | <u>19124,39</u><br>16640,72 | <u>2372,41</u><br>1337,60 | 12048 | 10484 | <u>1495</u><br>843  | <u>106,1000</u><br>8,9743  | <u>66,84</u><br>5,65 |
| 155 | C113-1682<br>варіант 2       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32x4,4 мм                                                                                                  | м    | 63   | <u>231,67</u><br>-          | -                         | 14595 | -     | -                   | -                          | -                    |
| 156 | C1630-1433<br>варіант 5      | Крани кульові , діаметр 25 мм                                                                                                                               | шт   | 2    | <u>466,19</u><br>-          | -                         | 932   | -     | -                   | -                          | -                    |
| 157 | C113-1941<br>варіант 6       | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32                                                                                                             | шт   | 10   | <u>31,63</u><br>-           | -                         | 316   | -     | -                   | -                          | -                    |
| 158 | & C111-140-7-20<br>варіант 3 | Кріплення для труби діам. 32 мм                                                                                                                             | шт   | 50   | <u>39,80</u><br>-           | -                         | 1990  | -     | -                   | -                          | -                    |
| 159 | КБ16-14-15                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,69 | <u>21065,94</u><br>18067,97 | <u>2825,10</u><br>1628,57 | 14535 | 12467 | <u>1949</u><br>1124 | <u>115,2000</u><br>10,9357 | <u>79,49</u><br>7,55 |
| 160 | C113-1682<br>варіант 3       | Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40x5,5 мм Ekorplastik                                                                                      | м    | 69   | <u>224,33</u><br>-          | -                         | 15479 | -     | -                   | -                          | -                    |
| 161 | C1630-1433<br>варіант 6      | Крани кульові муфтові діаметр 40 мм                                                                                                                         | шт   | 2    | <u>1019,96</u><br>-         | -                         | 2040  | -     | -                   | -                          | -                    |
| 162 | C113-1941<br>варіант 28      | Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40                                                                                                             | шт   | 19   | <u>183,41</u><br>-          | -                         | 3485  | -     | -                   | -                          | -                    |
| 163 | C113-1941<br>варіант 29      | Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40                                                                                                              | шт   | 1    | <u>104,09</u><br>-          | -                         | 104   | -     | -                   | -                          | -                    |

| 1                                                    | 2                            | 3                                                                                                                                   | 4    | 5   | 6       | 7      | 8             | 9     | 10            | 11     | 12              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------|---------------|-------|---------------|--------|-----------------|
| 164                                                  | C113-1941<br>варіант 38      | Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25                                                                                  | шт   | 1   | 61,05   | -      | 61            | -     | -             | -      | -               |
| 165                                                  | C113-1941<br>варіант 31      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/20                                                                                        | шт   | 2   | 97,97   | -      | 196           | -     | -             | -      | -               |
| 166                                                  | C113-1941<br>варіант 32      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25                                                                                        | шт   | 1   | 97,97   | -      | 98            | -     | -             | -      | -               |
| 167                                                  | C113-1941<br>варіант 21      | Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/32                                                                                        | шт   | 3   | 97,97   | -      | 294           | -     | -             | -      | -               |
| 168                                                  | & C111-140-7-20<br>варіант 4 | Кріплення для труби діам. 40 мм                                                                                                     | шт   | 50  | 46,94   | -      | 2347          | -     | -             | -      | -               |
| 169                                                  | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                   | 10 м | 4,4 | 513,08  | -      | 2258          | 2258  | -             | 3,5200 | 15,49           |
| 170                                                  | C113-2<br>варіант 7          | Теплоізоляція труб К-FLEX ECO 13x22                                                                                                 | м    | 23  | 58,25   | -      | 1340          | -     | -             | -      | -               |
| 171                                                  | C113-2<br>варіант 9          | Теплоізоляція труб К-FLEX ECO 13x35                                                                                                 | м    | 9   | 72,52   | -      | 653           | -     | -             | -      | -               |
| 172                                                  | C113-2<br>варіант 10         | Теплоізоляція труб К-FLEX ECO 13x48                                                                                                 | м    | 12  | 101,91  | -      | 1223          | -     | -             | -      | -               |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | 217847        | 70327 | 10781<br>6634 |        | 455,67<br>44,65 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | 217847        |       |               |        |                 |
| в тому числі:                                        |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        |               |       |               |        |                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | 136739        |       |               |        |                 |
| всього заробітна плата, грн.                         |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | 76961         |       |               |        |                 |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | 21789         |       |               |        |                 |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | -             |       |               |        |                 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | -             |       |               |        |                 |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | <b>239636</b> |       |               |        |                 |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        | <b>239636</b> |       |               |        |                 |
| <b>Розділ 3. Каналізація К-1</b>                     |                              |                                                                                                                                     |      |     |         |        |               |       |               |        |                 |
| 173                                                  | КБ16-15-3                    | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт   | 2   | 1027,46 | 180,98 | 2055          | 1271  | 362           | 4,2600 | 8,52            |
|                                                      |                              |                                                                                                                                     |      |     | 635,72  | 55,99  |               |       | 112           | 0,3537 | 0,71            |
| 174                                                  | C1630-1434<br>варіант 3      | Поліетиленовий кульовий кран для підземної установки діам.110 мм                                                                    | шт   | 1   | 7790,57 | -      | 7791          | -     | -             | -      | -               |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                    | 8     | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 175 | & C1-1-1-1-11-20-76<br>варіант 1 | Ковер                                                                                                                                                       | шт   | 1    | <u>309,16</u><br>-          | -                    | 309   | -     | -               | -                        | -                     |
| 176 | C1630-1432<br>варіант 11         | Механічний каналізаційний затвор для колодязя із ABS, з заслонкою із HL7 HL HUTTERER & LECHNER GmbH профільованої нержавіючої сталі, під труби ПП/ПВХ, DN11 | шт   | 1    | <u>23713,96</u><br>-        | -                    | 23714 | -     | -               | -                        | -                     |
| 177 | КБ16-13-1                        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                                                                  | 100м | 0,47 | <u>15339,71</u><br>15254,88 | <u>15,88</u><br>5,96 | 7210  | 7170  | <u>7</u><br>3   | <u>95,7800</u><br>0,0300 | <u>45,02</u><br>0,01  |
| 178 | C113-1682<br>варіант 7           | Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /50/50,3                                                                                                                       | м    | 47   | <u>133,93</u><br>-          | -                    | 6295  | -     | -               | -                        | -                     |
| 179 | & C130-91-130-1<br>варіант 2     | Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/90 град.                                                                                                             | шт   | 19   | <u>55,14</u><br>-           | -                    | 1048  | -     | -               | -                        | -                     |
| 180 | & C130-91-130-1<br>варіант 3     | Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.                                                                                                             | шт   | 6    | <u>55,14</u><br>-           | -                    | 331   | -     | -               | -                        | -                     |
| 181 | & C130-91-130-1<br>варіант 7     | Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.                                                                                                          | шт   | 7    | <u>326,46</u><br>-          | -                    | 2285  | -     | -               | -                        | -                     |
| 182 | & C130-91-130-1<br>варіант 7     | Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.                                                                                                          | шт   | 1    | <u>326,46</u><br>-          | -                    | 326   | -     | -               | -                        | -                     |
| 183 | & C113-1457-110-50<br>варіант 2  | Люк очисний ПП-100 тип 1/50/50,3                                                                                                                            | шт   | 4    | <u>596,85</u><br>-          | -                    | 2387  | -     | -               | -                        | -                     |
| 184 | & C130-91-130-1<br>варіант 11    | Хрестовина кутова ПП-100 тип 1 /50/50,4/50 .4/45 град.                                                                                                      | шт   | 1    | <u>109,20</u><br>-          | -                    | 109   | -     | -               | -                        | -                     |
| 185 | & C130-1199-10-9<br>варіант 1    | Заглушка ПП-100 тип 1/50                                                                                                                                    | шт   | 2    | <u>88,71</u><br>-           | -                    | 177   | -     | -               | -                        | -                     |
| 186 | & C111-1867-2-М<br>варіант 2     | Кріплення труб діам. 50мм                                                                                                                                   | шт   | 30   | <u>38,89</u><br>-           | -                    | 1167  | -     | -               | -                        | -                     |
| 187 | КБ16-13-2                        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                 | 100м | 1,12 | <u>14789,08</u><br>14627,36 | <u>23,82</u><br>8,94 | 16564 | 16383 | <u>27</u><br>10 | <u>91,8400</u><br>0,0450 | <u>102,86</u><br>0,05 |
| 188 | C113-1682<br>варіант 8           | Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /110/110,4                                                                                                                     | м    | 112  | <u>332,42</u><br>-          | -                    | 37231 | -     | -               | -                        | -                     |



| 1   | 2                               | 3                                                                         | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 189 | & C130-91-130-1<br>варіант 1    | Перехід ПП-100 тип 1/110/110.4/50.3                                       | шт       | 5   | <u>97,98</u><br>-         | -                       | 490   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 190 | & C130-91-130-1<br>варіант 4    | Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110, 4/90 град.                        | шт       | 8   | <u>100,63</u><br>-        | -                       | 805   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 191 | & C130-91-130-1<br>варіант 5    | Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110, 4/45 град.                        | шт       | 35  | <u>100,63</u><br>-        | -                       | 3522  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 192 | & C130-91-130-1<br>варіант 6    | Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/50,3/90 град.                | шт       | 7   | <u>522,81</u><br>-        | -                       | 3660  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 193 | & C130-91-130-1<br>варіант 8    | Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/90 град.                     | шт       | 25  | <u>522,81</u><br>-        | -                       | 13070 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 194 | & C130-91-130-1<br>варіант 9    | Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/45 град.                     | шт       | 5   | <u>318,30</u><br>-        | -                       | 1592  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 195 | & C113-1457-110-50<br>варіант 1 | Люк очисний ПП-100 тип 1/110/110,4                                        | шт       | 8   | <u>596,85</u><br>-        | -                       | 4775  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 196 | & C130-91-130-1<br>варіант 10   | Хрестовина кутова об'ємна ПП-100 тип 1 /110/110, 4/110 .4/45 град.        | шт       | 5   | <u>243,84</u><br>-        | -                       | 1219  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 197 | & C130-1199-10-9<br>варіант 2   | Заглушка ПП-100 тип 1/110                                                 | шт       | 14  | <u>105,03</u><br>-        | -                       | 1470  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 198 | & C111-1867-2-M<br>варіант 1    | Кріплення труб діам.110мм                                                 | шт       | 30  | <u>43,99</u><br>-         | -                       | 1320  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 199 | КБ17-3-1                        | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                  | 10компл. | 1,1 | <u>5600,78</u><br>5563,45 | -                       | 6161  | 6120 | -                 | <u>36,4100</u><br>-      | <u>40,04</u><br>-    |
| 200 | & C130-901-4-8П<br>варіант 1    | Унітаз керамічний з прямим випуском та змивним бачком                     | компл.   | 11  | <u>3933,95</u><br>-       | -                       | 43273 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 201 | КБ17-1-6                        | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води | 10компл. | 1,1 | <u>5292,88</u><br>4941,87 | <u>271,65</u><br>117,15 | 5822  | 5436 | <u>299</u><br>129 | <u>31,9800</u><br>0,7581 | <u>35,18</u><br>0,83 |
| 202 | C130-757<br>варіант 1           | Умивальники керамічний в комплекті із сифоном                             | комплект | 11  | <u>2855,34</u><br>-       | -                       | 31409 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 203 | & C130-621-1<br>варіант 4       | Змішувачі для умивальника                                                 | шт       | 11  | <u>2948,64</u><br>-       | -                       | 32435 | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6                           | 7                      | 8     | 9   | 10             | 11                       | 12                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|------------------------|-------|-----|----------------|--------------------------|---------------------|
| 204 | КБ17-5-1                      | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                                                                  | 10компл. | 0,1  | <u>4106,31</u><br>3952,88   | -                      | 411   | 395 | -              | <u>25,5800</u>           | <u>2,56</u>         |
| 205 | & C130-621-1                  | Змішувачі для мийки                                                                                                                                                                    | шт       | 1    | <u>2754,84</u>              | -                      | 2755  | -   | -              | -                        | -                   |
| 206 | варіант 1<br>C130-487         | Мийки в комплекті з сифоном                                                                                                                                                            | шт       | 1    | <u>2816,66</u>              | -                      | 2817  | -   | -              | -                        | -                   |
| 207 | варіант 1<br>КБ17-1-10        | Установлення душової kabіни                                                                                                                                                            | 10компл. | 0,4  | <u>2392,17</u><br>2367,14   | -                      | 957   | 947 | -              | <u>16,2400</u>           | <u>6,50</u>         |
| 208 | C130-539                      | Душова kabіна (в комплекті піддон з сифоном та переливом)                                                                                                                              | шт       | 4    | <u>12950,12</u>             | -                      | 51800 | -   | -              | -                        | -                   |
| 209 | & C130-621-1                  | Змішувачі для душу з гнучким шлангом                                                                                                                                                   | шт       | 4    | <u>3632,04</u>              | -                      | 14528 | -   | -              | -                        | -                   |
| 210 | варіант 3<br>& C130-621-1     | Змішувачі для душу з душовою сіткою                                                                                                                                                    | шт       | 8    | <u>11588,89</u>             | -                      | 92711 | -   | -              | -                        | -                   |
| 211 | варіант 2<br>& C113-1873-1B-1 | Поливочний кран діам. 15 мм (із змішувачем і шлангом 10 м)                                                                                                                             | компл.   | 4    | <u>1043,50</u>              | -                      | 4174  | -   | -              | -                        | -                   |
| 212 | варіант 1<br>КБ17-1-12        | Установлення прapів діаметром 100 мм                                                                                                                                                   | 10компл. | 0,1  | <u>2113,73</u><br>1980,29   | <u>133,44</u><br>57,55 | 211   | 198 | <u>13</u><br>6 | <u>12,9600</u><br>0,3724 | <u>1,30</u><br>0,04 |
| 213 | C130-637                      | Трап з чавунною решіткою в підрамнику із ПП 240x240мм, HL615W шт 1 HL HUTTERER & LECHNER GmbH з горизонтальним фланцем під гідроізоляцію, з гідрозатвором, горизонтальний випуск DN100 | комплект | 1    | <u>12649,65</u>             | -                      | 12650 | -   | -              | -                        | -                   |
| 214 | варіант 1<br>КБ17-1-11        | Установлення прapів діаметром 50 мм                                                                                                                                                    | 10компл. | 0,3  | <u>1223,60</u><br>1152,11   | <u>71,49</u><br>30,83  | 367   | 346 | <u>21</u><br>9 | <u>7,5400</u><br>0,1995  | <u>2,26</u><br>0,06 |
| 215 | C130-637                      | . Трап з решіткою з нержавіючої сталі в підрамнику 123x123мм, HL510N 2 HL HUTTERER DN 40/50                                                                                            | комплект | 3    | <u>2583,07</u>              | -                      | 7749  | -   | -              | -                        | -                   |
| 216 | варіант 2<br>& C113-73-39-B   | Відро - водоспад 20л                                                                                                                                                                   | шт       | 1    | <u>3230,29</u>              | -                      | 3230  | -   | -              | -                        | -                   |
| 217 | варіант 1<br>КБ16-13-1        | Установлення лопків                                                                                                                                                                    | 100м     | 0,06 | <u>15436,27</u><br>15254,88 | <u>76,25</u><br>32,88  | 926   | 915 | <u>5</u><br>2  | <u>95,7800</u><br>0,2128 | <u>5,73</u><br>0,01 |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6                    | 7               | 8             | 9     | 10         | 11                | 12             |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------|---------------|-------|------------|-------------------|----------------|
| 218 | & C119-315-1<br>варіант 1  | Лоток каналний 125 з ухилом дна довжиною L=1000 мм, H=110 мм<br>нержавіюча сталь (з ущільнювачами, анкерами для кріплення, ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення              | м        | 6     | 6379,43              | -               | 38277         | -     | -          | -                 | -              |
| 219 | КБ16-13-1                  | Установлення каналів                                                                                                                                                                                    | 100м     | 0,05  | 15436,27<br>15254,88 | 76,25<br>32,88  | 772           | 763   | 4<br>2     | 95,7800<br>0,2128 | 4,79<br>0,01   |
| 220 | & C119-315-1<br>варіант 2  | Канал 125 з випуском в кінці (діаметр випуску 110 мм) L=1000 мм, H=110 мм<br>нержавіюча сталь (з ущільнювачами, анкерами для кріплення, ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення | м        | 5     | 9082,43              | -               | 45412         | -     | -          | -                 | -              |
| 221 | КБ17-1-12                  | Установлення прорізів діаметром 100 мм                                                                                                                                                                  | 10компл. | 0,5   | 2113,73<br>1980,29   | 133,44<br>57,55 | 1057          | 990   | 67<br>29   | 12,9600<br>0,3724 | 6,48<br>0,19   |
| 222 | & C14-19-22-1<br>варіант 1 | Трап для лоткового каналу 125, H=110 мм, горизонтальний випуск DN 100 нержавіюча сталь                                                                                                                  | шт.      | 2     | 7321,57              | -               | 14643         | -     | -          | -                 | -              |
| 223 | & C14-19-22-1<br>варіант 2 | Трап для лоткового каналу 125, H=110 мм, вертикальний випуск DN 100 нержавіюча сталь                                                                                                                    | шт.      | 3     | 8446,63              | -               | 25340         | -     | -          | -                 | -              |
| 224 | КБ1-165-1                  | Копання основ підлоги вручну для нових трубопроводів та лотків                                                                                                                                          | 100м3    | 0,028 | 38351,73<br>38351,73 | -               | 1074          | 1074  | -          | 307,7000          | 8,62           |
| 225 | КБ1-166-1                  | Обсіпка піском нових трубопроводів                                                                                                                                                                      | 100м3    | 0,028 | 18058,51<br>18058,51 | -               | 506           | 506   | -          | 150,4500          | 4,21           |
| 226 | C1421-10634<br>варіант 1   | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                                | м3       | 2,8   | 728,85               | -               | 2041          | -     | -          | -                 | -              |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                        |          |       |                      |                 | 584430        | 42514 | 805<br>302 |                   | 274,10<br>1,91 |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                 | 584430        |       |            |                   |                |
|     |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                 |               |       |            |                   |                |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                        |          |       |                      |                 | 541111        |       |            |                   |                |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                            |          |       |                      |                 | 42816         |       |            |                   |                |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                         |          |       |                      |                 | 58443         |       |            |                   |                |
|     |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                    |          |       |                      |                 | -             |       |            |                   |                |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                     |          |       |                      |                 | -             |       |            |                   |                |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                 | <b>642873</b> |       |            |                   |                |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>642873</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 1063455        | 158315 | <u>23814</u> |    | <u>1023,02</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | <u>14046</u> |    | <u>94,27</u>   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 1063455        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 881326         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 172361         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 106349         |        |              |    |                |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -              |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | -              |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>1169804</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>1169804</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1117,29</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>172361</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05  
на устаткування водопостачання  
Реконструкція будівлі

|                             |                            |                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 222,780 тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | - тис.люд.год.    |
|                             | Кошторисна заробітна плата | - тис. грн.       |
|                             | Середній розряд робіт      | - розряд          |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                             |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                           | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | & 1514-4037-1              | Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=400л | шт             | 4         | 49555,00               | —                  | 198220                  | -                | —                  | —                                  | —      |
|        | варіант 1                  |                                                                             |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 2      | & 1514-4037-1              | Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=100л | шт             | 1         | 24560,00               | —                  | 24560                   | -                | —                  | —                                  | —      |
|        | варіант 2                  |                                                                             |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
|        |                            | Разом прями витрати по кошторису                                            |                |           |                        |                    | 222780                  | -                | —                  |                                    | —      |
|        |                            | Разом устаткування, грн.                                                    |                |           |                        |                    | 222780                  |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Всього устаткування, грн.                                                   |                |           |                        |                    | 222780                  |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | -----                                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Всього по кошторису                                                         |                |           |                        |                    | 222780                  |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                         |                |           |                        |                    | -                       |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Кошторисна заробітна плата, грн.                                            |                |           |                        |                    | -                       |                  |                    |                                    |        |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_Мирошниченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06  
на електроосвітлення та електросилове обладнання  
Реконструкція будівлі

|                                          |                            |                      |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                  | Кошторисна вартість        | 1171,834 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № 06/09-23-ЕТР | Кошторисна трудомісткість  | 2,05044 тис.люд.год. |
|                                          | Кошторисна заробітна плата | 294,707 тис. грн.    |
|                                          | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Щити низьковольтні розподільчі ВРП</b>                                                                                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КБ21-23-1                  | Щитсиловий ввідно-розподільчий                                                                                                                                             | 1 шафа         | 1         | 2009,88                | 232,57             | 2010                    | 1645             | 233                | 10,3300                            | 10,33  |
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           | 1645,26                | 11,56              |                         |                  | 12                 | 0,0746                             | 0,07   |
| 2      | КМ8-521-1                  | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням шпательною, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт             | 2         | 203,18                 | 2,08               | 406                     | 362              | 4                  | 1,2000                             | 2,40   |
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           | 181,15                 | 0,45               |                         |                  | 1                  | 0,0032                             | 0,01   |
| 3      | КМ8-600-2                  | Лічильник трифазний, що встановлюється на гонтовій основі                                                                                                                  | шт             | 1         | 254,83                 | -                  | 255                     | 255              | -                  | 1,6000                             | 1,60   |
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           | 254,83                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | КБ21-22-13                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                                                          | 100шт          | 0,03      | 42626,06               | -                  | 1279                    | 1279             | -                  | 285,6400                           | 8,57   |
|        |                            |                                                                                                                                                                            |                |           | 42626,06               | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1                                                      | 2          | 3                                                                                                           | 4     | 5    | 6                           | 7                    | 8            | 9     | 10               | 11                      | 12                    |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5                                                      | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25<br>А<br>ЩР                | 100шт | 0,05 | <u>30559,93</u><br>30559,93 | — -                  | 1528         | 1528  | — -              | <u>207,2000</u><br>-    | <u>10,36</u><br>-     |
| 6                                                      | КМ8-572-8  | Встановлення щипу розподільчого                                                                             | шт    | 1    | <u>575,54</u><br>509,66     | <u>46,76</u><br>2,33 | 576          | 510   | <u>47</u><br>2   | <u>3,2000</u><br>0,0150 | <u>3,20</u><br>0,02   |
| 7                                                      | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до<br>100 А                     | 100шт | 0,01 | <u>42626,06</u><br>42626,06 | — -                  | 426          | 426   | — -              | <u>285,6400</u><br>-    | <u>2,86</u><br>-      |
| 8                                                      | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25<br>А<br>ЩАО               | 100шт | 0,2  | <u>30559,93</u><br>30559,93 | — -                  | 6112         | 6112  | — -              | <u>207,2000</u><br>-    | <u>41,44</u><br>-     |
| 9                                                      | КБ21-24-1  | Установлення групових щипків<br>освітлювальних на конструкції у гонівій<br>ніші або на стіні, масою до 3 кг | 1 шт  | 1    | <u>580,37</u><br>507,38     | <u>9,35</u><br>0,47  | 580          | 507   | <u>9</u><br>-    | <u>3,4000</u><br>0,0030 | <u>3,40</u><br>-      |
| 10                                                     | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25<br>А<br>ЩС-В              | 100шт | 0,05 | <u>30559,93</u><br>30559,93 | — -                  | 1528         | 1528  | — -              | <u>207,2000</u><br>-    | <u>10,36</u><br>-     |
| 11                                                     | КМ8-572-8  | Встановлення щипу розподільчого                                                                             | шт    | 1    | <u>575,54</u><br>509,66     | <u>46,76</u><br>2,33 | 576          | 510   | <u>47</u><br>2   | <u>3,2000</u><br>0,0150 | <u>3,20</u><br>0,02   |
| 12                                                     | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25<br>А                      | 100шт | 0,06 | <u>30559,93</u><br>30559,93 | — -                  | 1834         | 1834  | — -              | <u>207,2000</u><br>-    | <u>12,43</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | 17110        | 16496 | <u>340</u><br>17 |                         | <u>110,15</u><br>0,12 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | 17110        |       |                  |                         |                       |
| в тому числі:                                          |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      |              |       |                  |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | 274          |       |                  |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | 16513        |       |                  |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | 1712         |       |                  |                         |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | -            |       |                  |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | -            |       |                  |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | <b>18822</b> |       |                  |                         |                       |
| -----                                                  |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      |              |       |                  |                         |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |            |                                                                                                             |       |      |                             |                      | <b>18822</b> |       |                  |                         |                       |



| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5    | 6                  | 7             | 8     | 9     | 10        | 11                | 12             |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------|----------------|
|    |                           | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                      |      |      |                    |               |       |       |           |                   |                |
| 13 | КБ21-4-2                  | Зап'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | 100м | 17   | 1397,53<br>1192,05 | -<br>-        | 23758 | 20265 | -<br>-    | 8,6000            | 146,20         |
| 14 | КБ21-9-1                  | Прокладання проводу при схованій проводці                                                                                                                             | 100м | 1,3  | 3781,84<br>3625,85 | 24,41<br>8,88 | 4916  | 4714  | 32<br>12  | 25,5000<br>0,0447 | 33,15<br>0,06  |
| 15 | & С157-305-3<br>варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*1,5мм <sup>2</sup>                                                                            | м    | 980  | 35,93<br>-         | -<br>-        | 35211 | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 16 | & С157-305-3<br>варіант 3 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*2,5мм <sup>2</sup>                                                                            | м    | 950  | 57,71<br>-         | -<br>-        | 54825 | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 17 | КБ21-9-1                  | Прокладання проводу при схованій проводці                                                                                                                             | 100м | 8,15 | 3781,84<br>3625,85 | 24,41<br>8,88 | 30822 | 29551 | 199<br>72 | 25,5000<br>0,0447 | 207,83<br>0,36 |
| 18 | & С157-305-3<br>варіант 6 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*4 мм <sup>2</sup>                                                                             | м    | 5    | 87,24<br>-         | -<br>-        | 436   | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 19 | & С157-305-5<br>варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 4*35мм                                                                                          | м    | 20   | 935,21<br>-        | -<br>-        | 18704 | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 20 | & С157-305-5<br>варіант 4 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*2,5 мм                                                                                        | м    | 275  | 92,72<br>-         | -<br>-        | 25498 | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 21 | & С157-305-5<br>варіант 3 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*4 мм                                                                                          | м    | 5    | 141,35<br>-        | -<br>-        | 707   | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 22 | & С157-305-5<br>варіант 2 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*6мм                                                                                           | м    | 75   | 206,12<br>-        | -<br>-        | 15459 | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 23 | & С157-305-5<br>варіант 5 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*10мм                                                                                          | м    | 5    | 340,05<br>-        | -<br>-        | 1700  | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 24 | & С157-305-3<br>варіант 5 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*25 мм <sup>2</sup>                                                                            | м    | 5    | 841,04<br>-        | -<br>-        | 4205  | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |
| 25 | & С157-305-3<br>варіант 2 | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ ПВнг-нд 1*6 мм <sup>2</sup>                                                                                       | м    | 20   | 40,61<br>-         | -<br>-        | 812   | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-         |

| 1                      | 2                            | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                           | 7                      | 8      | 9      | 10                 | 11                        | 12                    |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 26                     | & C157-305-3<br>варіант 4    | Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами в ізоляції 0,6кВ з безгалогенових речовин та оболонці , перерізом 3*1,5 мм2<br>ТРУБИ                                         | м     | 405  | <u>104,17</u><br>-          | -<br>-                 | 42189  | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 27                     | КБ21-2-1                     | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 9    | <u>6109,54</u><br>5867,36   | <u>62,75</u><br>30,43  | 54986  | 52806  | <u>565</u><br>274  | <u>42,3300</u><br>0,2016  | <u>380,97</u><br>1,81 |
| 28                     | C111-1683-1<br>варіант 1     | Труба ПВХ діам. 20 мм                                                                                                                                                     | м     | 909  | <u>22,50</u><br>-           | -<br>-                 | 20453  | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 29                     | КБ21-2-2                     | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | 100м  | 8    | <u>6810,20</u><br>6431,50   | <u>188,24</u><br>91,30 | 54482  | 51452  | <u>1506</u><br>730 | <u>46,4000</u><br>0,6048  | <u>371,20</u><br>4,84 |
| 30                     | C111-1683-1<br>варіант 2     | Труба ПВХ діам. 32 мм                                                                                                                                                     | м     | 808  | <u>35,87</u><br>-           | -<br>-                 | 28983  | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА |                              |                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                        |        |        |                    |                           |                       |
| 31                     | КБ21-18-1                    | Монтаж світильників                                                                                                                                                       | 100шт | 3,33 | <u>51285,33</u><br>31882,75 | <u>184,56</u><br>9,18  | 170780 | 106170 | <u>615</u><br>31   | <u>211,2000</u><br>0,0592 | <u>703,30</u><br>0,20 |
| 32                     | & C1547-4-67-B1<br>варіант 3 | Світлодіодна панель ДВО 6568                                                                                                                                              | шт    | 148  | <u>470,11</u><br>-          | -<br>-                 | 69576  | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 33                     | & C1547-4-67-B1<br>варіант 6 | Світильник для спортивних заїв MG SPORT LINE 1200 mm 120 W                                                                                                                | шт    | 82   | <u>3468,70</u><br>-         | -<br>-                 | 284433 | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 34                     | & C1547-4-67-B1<br>варіант 4 | Світильник світлодіодний , 9 Вт IP44                                                                                                                                      | шт    | 49   | <u>199,60</u><br>-          | -<br>-                 | 9780   | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 35                     | & C1547-4-67-B1<br>варіант 5 | Світильник для ЖКГ 8 W з вологозахистом                                                                                                                                   | шт    | 10   | <u>387,09</u><br>-          | -<br>-                 | 3871   | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 36                     | & C1547-4-67-B1<br>варіант 1 | Світильник з аварійним блоком                                                                                                                                             | шт    | 26   | <u>633,10</u><br>-          | -<br>-                 | 16461  | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 37                     | & C1547-4-67-B1<br>варіант 2 | Світильник аварійний Вихід 5 Вт                                                                                                                                           | шт    | 18   | <u>428,08</u><br>-          | -<br>-                 | 7705   | -      | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 38                     | КБ21-28-1                    | Установлення датчика                                                                                                                                                      | 1 шт  | 10   | <u>37,00</u><br>24,64       | -<br>-                 | 370    | 246    | -<br>-             | <u>0,1800</u><br>-        | <u>1,80</u><br>-      |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                     | 4     | 5      | 6        | 7      | 8     | 9    | 10  | 11      | 12    |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|------|-----|---------|-------|
| 39 | C188888-47<br>варіант 1        | Датчик руху 360град. ДО-07                                                                            | шт    | 10     | 384,54   | -      | 3845  | -    | -   | -       | -     |
|    |                                | УСТАНОВЧІ ВИРОБИ                                                                                      |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 40 | KB21-22-2                      | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                          | 100шт | 0,66   | 3816,03  | -      | 2519  | 2501 | -   | 27,6800 | 18,27 |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | 3788,84  | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 41 | & C1547-6-1-10-B2<br>варіант 2 | Вимикач одноклавішний 16А ,250В, ІР20                                                                 | шт    | 34     | 203,10   | -      | 6905  | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 42 | & C1547-6-1-10-B2<br>варіант 3 | Вимикач прохідний 16А ,250В, ІР20                                                                     | шт    | 32     | 524,66   | -      | 16789 | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 43 | KB21-22-3                      | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                           | 100шт | 0,12   | 4037,77  | -      | 485   | 481  | -   | 29,3000 | 3,52  |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | 4010,58  | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 44 | & C1547-6-1-10-B2<br>варіант 1 | Вимикач двоклавішний 16А ,250В, ІР20                                                                  | шт    | 12     | 203,10   | -      | 2437  | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 45 | KB21-22-8                      | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                              | 100шт | 0,74   | 3819,14  | -      | 2826  | 2818 | -   | 27,8200 | 20,59 |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | 3808,00  | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 46 | & C1512-13-52-B1<br>варіант 1  | Розетка із заземленням контактом 16А , 250В, ІР20 (захисними шторками)                                | шт    | 73     | 158,26   | -      | 11553 | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 47 | & C1512-13-52-B1<br>варіант 2  | Розетка із заземленням контактом зовнішня 125А ,380В, ІР54                                            | шт    | 1      | 263,32   | -      | 263   | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 48 | & C111-240-82-B1<br>варіант 2  | Коробка розгалужувальна для твердих стін універсальна                                                 | шт    | 18     | 25,02    | -      | 450   | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 49 | & C111-240-82-B1<br>варіант 1  | Коробка установча для вимикачів і розеток                                                             | шт    | 142    | 56,13    | -      | 7970  | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
|    |                                | Заземлення                                                                                            |       |        |          |        |       |      |     |         |       |
| 50 | КМ8-472-7                      | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм <sup>2</sup> | 100 м | 0,1    | 9589,74  | 289,30 | 959   | 435  | 29  | 28,8000 | 2,88  |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | 4347,65  | 14,38  |       |      | 1   | 0,0928  | 0,01  |
| 51 | КМ8-472-2                      | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової                                                 | 100 м | 0,4    | 3655,71  | 269,35 | 1462  | 1353 | 108 | 22,4000 | 8,96  |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | 3381,50  | 13,39  |       |      | 5   | 0,0864  | 0,03  |
| 52 | C1110-171<br>варіант 2         | Сталь штабова 50x4 мм                                                                                 | т     | 0,0632 | 34457,03 | -      | 2178  | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |
| 53 | КМ8-471-4                      | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм                                               | 10 шт | 0,4    | 1908,98  | 218,23 | 764   | 676  | 88  | 11,2000 | 4,48  |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | 1690,75  | 10,85  |       |      | 4   | 0,0700  | 0,03  |
| 54 | C124-20<br>варіант 2           | Сталь діаметр 20 мм L=5м                                                                              | т     | 0,0494 | 41845,22 | -      | 2067  | -    | -   | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                       |       |        | -        | -      |       |      | -   | -       | -     |

| 1  | 2         | 3                                                                                         | 4     | 5     | 6                           | 7        | 8              | 9      | 10                  | 11                   | 12                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------|----------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 55 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,072 | <u>31905,57</u><br>31905,57 | — -<br>- | 2297           | 2297   | — -<br>-            | <u>261,8000</u><br>- | <u>18,85</u><br>-      |
| 56 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3 | 0,072 | <u>18058,51</u><br>18058,51 | — -<br>- | 1300           | 1300   | — -<br>-            | <u>150,4500</u><br>- | <u>10,83</u><br>-      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                          |       |       |                             |          | 1048191        | 277065 | <u>3142</u><br>1129 |                      | <u>1932,83</u><br>7,34 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |       |                             |          | 1048191        |        |                     |                      |                        |
|    |           | в тому числі:                                                                             |       |       |                             |          |                |        |                     |                      |                        |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |       |                             |          | 767984         |        |                     |                      |                        |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |       |                             |          | 278194         |        |                     |                      |                        |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |       |                             |          | 104821         |        |                     |                      |                        |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |       |       |                             |          | -              |        |                     |                      |                        |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |       |                             |          | -              |        |                     |                      |                        |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                             |          | <b>1153012</b> |        |                     |                      |                        |
|    |           | -----                                                                                     |       |       |                             |          |                |        |                     |                      |                        |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                |       |       |                             |          | <b>1153012</b> |        |                     |                      |                        |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                          |       |       |                             |          | 1065301        | 293561 | <u>3482</u><br>1146 |                      | <u>2042,98</u><br>7,46 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |       |                             |          | 1065301        |        |                     |                      |                        |
|    |           | в тому числі:                                                                             |       |       |                             |          |                |        |                     |                      |                        |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |       |                             |          | 768258         |        |                     |                      |                        |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |       |                             |          | 294707         |        |                     |                      |                        |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |       |                             |          | 106533         |        |                     |                      |                        |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |       |       |                             |          | -              |        |                     |                      |                        |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |       |                             |          | -              |        |                     |                      |                        |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                             |          | <b>1171834</b> |        |                     |                      |                        |
|    |           | -----                                                                                     |       |       |                             |          |                |        |                     |                      |                        |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                |       |       |                             |          | <b>1171834</b> |        |                     |                      |                        |
|    |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                |       |       |                             |          | <b>2050,44</b> |        |                     |                      |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 294707 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08  
на вентиляція і опалення  
Реконструкція будівлі

Основа:  
креслення (специфікації ) № 06/09-23-ОВ.С

Кошторисна вартість 2963,690 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,1643 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 613,466 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                 |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                 |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Вентиляція</b>                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Система ПВ-1 (приток)                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КБ20-42-1                  | Установлення припливної установки                               | 1 камера       | 1         | 11378,48               | 225,45             | 11378                   | 9936             | 225                | 68,1700                            | 68,17  |
|        |                            |                                                                 |                |           | 9936,46                | 34,47              |                         |                  | 34                 | 0,1844                             | 0,18   |
| 2      | КБ21-24-1                  | Установлення щипка автоматики (вартість врахована в обладнанні) | 1 шт           | 1         | 580,37                 | 9,35               | 580                     | 507              | 9                  | 3,4000                             | 3,40   |
|        |                            |                                                                 |                |           | 507,38                 | 0,47               |                         |                  | -                  | 0,0030                             | -      |
| 3      | КБ20-26-1                  | Установлення шумоглушника                                       | 1 шт           | 1         | 331,79                 | -                  | 332                     | 263              | -                  | 1,8500                             | 1,85   |
|        |                            |                                                                 |                |           | 263,05                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | С130-247<br>варіант 2      | Шумоглушник RMN 200/10                                          | шт             | 1         | 3195,05                | -                  | 3195                    | -                | -                  | -                                  | -      |
| 5      | КБ20-11-1                  | Установлення ґратжалюзійних площей у просвіті до 0,25 м2        | 1 ґрата        | 2         | 289,30                 | 13,91              | 579                     | 524              | 28                 | 1,8200                             | 3,64   |
|        |                            |                                                                 |                |           | 261,93                 | 1,16               |                         |                  | 2                  | 0,0080                             | 0,02   |
| 6      | С111-120-6<br>варіант 3    | Решітка дворядна РД 200х100                                     | шт             | 1         | 513,44                 | -                  | 513                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                 |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                      | 4        | 5    | 6        | 7      | 8     | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--------|-------|------|-----|----------|-------|
| 7  | & C111-120-6<br>варіант 4 | Решітка дворядна РД 400х200                                                                            | шт       | 1    | 1070,19  | -      | 1070  | -    | -   | -        | -     |
| 8  | КБ20-11-1                 | Установлення решіток зовнішніх                                                                         | 1 група  | 1    | 289,30   | 13,91  | 289   | 262  | 14  | 1,8200   | 1,82  |
| 9  | & C111-120-6<br>варіант 1 | Решітка зовнішня РЗ 350х150                                                                            | шт       | 1    | 261,93   | 1,16   | 872   | -    | 1   | 0,0080   | 0,01  |
| 10 | КБ20-13-10                | Установлення клапанів дросельних до осьових вентиляторів                                               | 1 клапан | 2    | 872,14   | -      | 1712  | 1402 | -   | 4,8100   | 9,62  |
| 11 | C1630-460<br>варіант 2    | Дросель клапан ДК 100х100                                                                              | шт       | 1    | 856,08   | -      | 355   | -    | -   | -        | -     |
| 12 | C1630-460<br>варіант 1    | Дросель клапан ДК 250х100                                                                              | шт       | 1    | 701,11   | -      | 678   | -    | -   | -        | -     |
| 13 | КБ20-3-2                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,18 | 354,92   | -      | 7283  | 6619 | 29  | 261,8000 | 47,12 |
| 14 | C130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 100х100                                             | м2       | 0,4  | 36769,81 | 163,36 | 8,12  | -    | 1   | 0,0524   | 0,01  |
| 15 | C130-1125<br>варіант 3    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 250х100                                             | м2       | 12,6 | 909,70   | -      | 11462 | -    | -   | -        | -     |
| 16 | C130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм         | м2       | 5    | 612,16   | -      | 3061  | -    | -   | -        | -     |
| 17 | КБ26-24-3                 | Ізоляція плоских поверхонь                                                                             | 10 м2    | 1,6  | 1482,69  | -      | 2372  | 1961 | -   | 8,1200   | 12,99 |
| 18 | & C111-11-1<br>варіант 1  | Термоізолятор б=10 мм Алюфом                                                                           | м2       | 11   | 1225,80  | -      | 1960  | -    | -   | -        | -     |
| 19 | & C111-11-1<br>варіант 3  | Мінвата б=50 мм                                                                                        | м2       | 5    | 178,19   | -      | 1456  | -    | -   | -        | -     |
| 20 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінрейка                                                                                               | м        | 15   | 291,11   | -      | 1472  | -    | -   | -        | -     |
| 21 | КБ20-42-1                 | Система ПВ-2 (приток)<br>Установлення припливної установки                                             | 1 камера | 1    | 98,13    | -      | 11378 | 9936 | 225 | 68,1700  | 68,17 |
| 22 | КБ21-24-1                 | Установлення щитка автоматики                                                                          | 1 шт     | 1    | 11378,48 | 225,45 | 580   | 507  | 34  | 0,1844   | 0,18  |
| 23 | КБ20-25-2                 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм                 | 1 шт     | 1    | 9936,46  | 34,47  | 332   | 263  | 9   | 3,4000   | 3,40  |
|    |                           |                                                                                                        |          |      | 580,37   | 9,35   |       |      |     | 0,0030   |       |
|    |                           |                                                                                                        |          |      | 507,38   | 0,47   |       |      |     | 1,8500   | 1,85  |
|    |                           |                                                                                                        |          |      | 331,79   | -      |       |      |     |          |       |
|    |                           |                                                                                                        |          |      | 263,05   | -      |       |      |     |          |       |

[illegible]



| 1  | 2                             | 3                                                                                                            | 4        | 5     | 6                    | 7               | 8     | 9    | 10        | 11                 | 12            |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------|-------|------|-----------|--------------------|---------------|
| 41 | КБ20-25-3                     | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних трубчастих круглого<br>перерізу діаметром 250 мм                 | 1 шт     | 1     | 331,79<br>263,05     | -<br>-          | 332   | 263  | -<br>-    | 1,8500<br>-        | 1,8500<br>-   |
| 42 | С130-247<br>варіант 3         | Шумоглушник RMN 250/10                                                                                       | шт       | 1     | 3895,45<br>-         | -<br>-          | 3895  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 43 | КБ20-11-1                     | Установлення ґратжалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                                                  | 1 ґрата  | 4     | 289,30<br>261,93     | 13,91<br>1,16   | 1157  | 1048 | 56<br>5   | 1,8200<br>0,0080   | 7,28<br>0,03  |
| 44 | & С111-120-<br>6<br>варіант 8 | Решітка однорядна РО 150*100                                                                                 | шт       | 4     | 261,84<br>-          | -<br>-          | 1047  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 45 | КБ20-13-10                    | Установлення клапанів дросельних до<br>осьових вентиляторів                                                  | 1 клапан | 2     | 856,08<br>701,11     | -<br>-          | 1712  | 1402 | -<br>-    | 4,8100<br>-        | 9,62<br>-     |
| 46 | С1630-460<br>варіант 2        | Дросель клапан ДК 100х100                                                                                    | шт       | 2     | 354,92<br>-          | -<br>-          | 710   | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 47 | КБ20-3-2                      | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5<br>мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,254 | 40458,69<br>36769,81 | 163,36<br>8,12  | 10277 | 9340 | 41<br>2   | 261,8000<br>0,0524 | 66,50<br>0,01 |
| 48 | С130-1125<br>варіант 10       | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В<br>б=0,55мм 150х150                                                | м2       | 9,6   | 909,70<br>-          | -<br>-          | 8733  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 49 | С130-1125<br>варіант 6        | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В<br>б=0,55мм 100х100                                                | м2       | 6,8   | 909,70<br>-          | -<br>-          | 6186  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 50 | С130-1125<br>варіант 1        | Сталь тонколистова оцинкована для<br>виготовлення фасонних частин для систем<br>вентиляції б=0,55 мм         | м2       | 9     | 612,16<br>-          | -<br>-          | 5509  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 51 | КБ26-24-3                     | Ізоляція плоских поверхонь                                                                                   | 10 м2    | 1,8   | 1482,69<br>1225,80   | -<br>-          | 2669  | 2206 | -<br>-    | 8,1200<br>-        | 14,62<br>-    |
| 52 | & С111-11-1<br>варіант 2      | Термоізолятор б=10 мм                                                                                        | м2       | 18    | 178,19<br>-          | -<br>-          | 3207  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 53 | & С111-120-<br>9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                                    | м        | 15    | 98,13<br>-           | -<br>-          | 1472  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
|    |                               | Система ПВ-3 (приток)                                                                                        |          |       |                      |                 |       |      |           |                    |               |
| 54 | КБ20-42-1                     | Установлення припливної установки                                                                            | 1 камера | 1     | 11378,48<br>9936,46  | 225,45<br>34,47 | 11378 | 9936 | 225<br>34 | 68,1700<br>0,1844  | 68,17<br>0,18 |
| 55 | КБ21-24-1                     | Установлення щитка автоматики                                                                                | 1 шт     | 1     | 580,37<br>507,38     | 9,35<br>0,47    | 580   | 507  | 9<br>-    | 3,4000<br>0,0030   | 3,40<br>-     |
| 56 | КБ20-27-9                     | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних                                                                  | 1 шт     | 1     | 345,97<br>225,85     | 10,60<br>0,53   | 346   | 226  | 11<br>1   | 1,6500<br>0,0034   | 1,65<br>-     |
| 57 | С130-247<br>варіант 6         | Шумоглушник Ш П 900/500-1000                                                                                 | шт       | 1     | 13981,55<br>-        | -<br>-          | 13982 | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 58 | КБ20-11-1                     | Установлення ґратжалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                                                  | 1 ґрата  | 18    | 289,30<br>261,93     | 13,91<br>1,16   | 5207  | 4715 | 250<br>21 | 1,8200<br>0,0080   | 32,76<br>0,14 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                             | 4        | 5      | 6                            | 7                     | 8     | 9     | 10             | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|-----------------------|-------|-------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| 59 | & C111-120-6<br>варіант 10 | Решітка дворядна РД 250*200                                                                                                   | шт       | 6      | <u>640,94</u><br>-           | -                     | 3846  | -     | -              | -                         | -                     |
| 60 | & C111-120-6<br>варіант 11 | Решітка дворядна РД 600*200                                                                                                   | шт       | 12     | <u>2077,44</u><br>-          | -                     | 24929 | -     | -              | -                         | -                     |
| 61 | КБ20-11-1                  | Установлення решіток зовнішніх                                                                                                | 1 група  | 1      | <u>289,30</u><br>261,93      | <u>13,91</u><br>1,16  | 289   | 262   | <u>14</u><br>1 | <u>1,8200</u><br>0,0080   | <u>1,82</u><br>0,01   |
| 62 | & C111-120-6<br>варіант 12 | Решітка зовнішня РЗ 1300*600                                                                                                  | шт       | 1      | <u>3398,34</u><br>-          | -                     | 3398  | -     | -              | -                         | -                     |
| 63 | КБ20-13-1                  | Установлення дрюсель клапанів діаметром до 355 мм                                                                             | 1 клапан | 1      | <u>306,08</u><br>248,83      | -                     | 306   | 249   | -              | <u>1,7500</u><br>-        | <u>1,75</u><br>-      |
| 64 | КБ20-13-2                  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм                                                                           | 1 клапан | 2      | <u>333,34</u><br>309,97      | -                     | 667   | 620   | -              | <u>2,1800</u><br>-        | <u>4,36</u><br>-      |
| 65 | C130-247<br>варіант 7      | Дросель клапан діам. 315                                                                                                      | шт       | 1      | <u>428,60</u><br>-           | -                     | 429   | -     | -              | -                         | -                     |
| 66 | C130-247<br>варіант 8      | Дросель клапан діам. 500                                                                                                      | шт       | 2      | <u>1725,84</u><br>-          | -                     | 3452  | -     | -              | -                         | -                     |
| 67 | КБ20-3-4                   | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм                     | 100м2    | 0,0928 | <u>40458,69</u><br>36769,81  | <u>163,36</u><br>8,12 | 3755  | 3412  | <u>15</u><br>1 | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>24,30</u><br>-     |
| 68 | C130-1126<br>варіант 1     | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм | м2       | 6,28   | <u>909,50</u><br>-           | -                     | 5712  | -     | -              | -                         | -                     |
| 69 | C130-1125<br>варіант 1     | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм                                | м2       | 3      | <u>612,16</u><br>-           | -                     | 1836  | -     | -              | -                         | -                     |
| 70 | КБ20-3-11                  | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                    | 100м2    | 0,654  | <u>25232,79</u><br>21918,63  | <u>109,11</u><br>5,43 | 16502 | 14335 | <u>71</u><br>4 | <u>156,0600</u><br>0,0350 | <u>102,06</u><br>0,02 |
| 71 | C130-1125<br>варіант 11    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,7мм 650x400                                                                     | м2       | 12,6   | <u>945,40</u><br>-           | -                     | 11912 | -     | -              | -                         | -                     |
| 72 | C130-1125<br>варіант 12    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,7мм 900x500                                                                     | м2       | 16,8   | <u>945,40</u><br>-           | -                     | 15883 | -     | -              | -                         | -                     |
| 73 | C130-1125<br>варіант 2     | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,7 мм                                 | м2       | 36     | <u>693,66</u><br>-           | -                     | 24972 | -     | -              | -                         | -                     |
| 74 | КБ20-3-5                   | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм                      | 100м2    | 0,1099 | <u>127758,41</u><br>33665,87 | <u>163,36</u><br>8,12 | 14041 | 3700  | <u>18</u><br>1 | <u>239,7000</u><br>0,0524 | <u>26,34</u><br>0,01  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 75 | C130-1126<br>варіант 5    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм | м2    | 10,99    | <u>945,20</u><br>-          | -                       | 10388 | -     | -                | -                         | -                    |
| 76 | КБ20-3-7                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм                | 100м2 | 0,211008 | <u>32623,98</u><br>29129,33 | <u>466,81</u><br>152,31 | 6884  | 6147  | <u>99</u><br>32  | <u>207,4000</u><br>0,9855 | <u>43,76</u><br>0,21 |
| 77 | C130-1126<br>варіант 4    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм | м2    | 21,1008  | <u>945,20</u><br>-          | -                       | 19944 | -     | -                | -                         | -                    |
| 78 | КБ20-3-6                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм                        | 100м2 | 0,30144  | <u>32610,24</u><br>29129,33 | <u>501,73</u><br>154,04 | 9830  | 8781  | <u>151</u><br>46 | <u>207,4000</u><br>0,9967 | <u>62,52</u><br>0,30 |
| 79 | C130-1126<br>варіант 3    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм | м2    | 30,144   | <u>945,20</u><br>-          | -                       | 28492 | -     | -                | -                         | -                    |
| 80 | КБ26-27-1                 | Утеплення повітроводів                                                                                                       | 10 м2 | 15,8     | <u>972,22</u><br>972,22     | -                       | 15361 | 15361 | -                | <u>6,6700</u><br>-        | <u>105,39</u><br>-   |
| 81 | & C111-11-1<br>варіант 1  | Термоізолятор б=10 мм Алюфом                                                                                                 | м2    | 148      | <u>178,19</u><br>-          | -                       | 26372 | -     | -                | -                         | -                    |
| 82 | & C111-11-1<br>варіант 3  | Мінвата б=50 мм                                                                                                              | м2    | 10       | <u>291,11</u><br>-          | -                       | 2911  | -     | -                | -                         | -                    |
| 83 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                                                    | м     | 30       | <u>98,13</u><br>-           | -                       | 2944  | -     | -                | -                         | -                    |
| 84 | КМ7-35-1                  | Монтаж компресорно-конденсаційного блоку                                                                                     | шт    | 1        | <u>6250,49</u><br>6243,38   | -                       | 6250  | 6243  | -                | <u>39,2000</u><br>-       | <u>39,20</u><br>-    |
| 85 | КМ12-70-1                 | Прокладання мідних труб, діаметр до 18 мм                                                                                    | 100 м | 0,25     | <u>19872,63</u><br>19779,84 | -                       | 4968  | 4945  | -                | <u>128,0000</u><br>-      | <u>32,00</u><br>-    |
| 86 | C113-8<br>варіант 1       | Трубка мідна з утеплювачем діаметр 12,7 мм                                                                                   | м     | 25       | <u>564,11</u><br>-          | -                       | 14103 | -     | -                | -                         | -                    |
| 87 | КМ12-70-2                 | Прокладання мідних труб, діаметр до 28 мм                                                                                    | 100 м | 0,25     | <u>25083,15</u><br>24724,80 | -                       | 6271  | 6181  | -                | <u>160,0000</u><br>-      | <u>40,00</u><br>-    |
| 88 | C113-8<br>варіант 2       | Трубка мідна з утеплювачем діаметр 25,4 мм                                                                                   | м     | 25       | <u>605,26</u><br>-          | -                       | 15132 | -     | -                | -                         | -                    |
| 89 | & C1-1-7-1<br>варіант 1   | Сифон вентиляційний HL 138                                                                                                   | шт    | 1        | <u>1062,67</u><br>-         | -                       | 1063  | -     | -                | -                         | -                    |
|    |                           | Система ПВ-3 (витяжка)                                                                                                       |       |          |                             |                         |       |       |                  |                           |                      |
| 90 | КБ20-27-9                 | Установлення шумоглушників вентиляційних                                                                                     | 1 шт  | 1        | <u>345,97</u><br>225,85     | <u>10,60</u><br>0,53    | 346   | 226   | <u>11</u><br>1   | <u>1,6500</u><br>0,0034   | <u>1,65</u><br>-     |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                     | 7              | 8     | 9     | 10        | 11                 | 12             |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|-------|-----------|--------------------|----------------|
| 91  | C130-247<br>варіант 6          | Шумоглушник Ш П 900/500-1000                                                                                                            | шт       | 1      | 13981,55              | -              | 13982 | -     | -         | -                  | -              |
| 92  | КБ20-11-1                      | Установлення ґратжалюзійних площю у<br>просвіті до 0,25 м2                                                                              | 1 ґрата  | 18     | 289,30<br>261,93      | 13,91<br>1,16  | 5207  | 4715  | 250<br>21 | 1,8200<br>0,0080   | 32,76<br>0,14  |
| 93  | & C111-120-<br>6<br>варіант 6  | Решітка однорядна РО 250x200                                                                                                            | шт       | 6      | 490,49                | -              | 2943  | -     | -         | -                  | -              |
| 94  | & C111-120-<br>6<br>варіант 13 | Решітка однорядна РО 550*200                                                                                                            | шт       | 12     | 1473,08               | -              | 17677 | -     | -         | -                  | -              |
| 95  | КБ20-13-1                      | Установлення дросель клапанів<br>діаметром до 355 мм                                                                                    | 1 клапан | 1      | 306,08<br>248,83      | -              | 306   | 249   | -         | 1,7500             | 1,75           |
| 96  | C130-247<br>варіант 7          | Дросель клапан діам. 315                                                                                                                | шт       | 1      | 428,60                | -              | 429   | -     | -         | -                  | -              |
| 97  | КБ20-13-2                      | Установлення клапанів зворотних<br>діаметром до 560 мм                                                                                  | 1 клапан | 2      | 333,34<br>309,97      | -              | 667   | 620   | -         | 2,1800             | 4,36           |
| 98  | C130-247<br>варіант 8          | Дросель клапан діам. 500                                                                                                                | шт       | 2      | 1725,84               | -              | 3452  | -     | -         | -                  | -              |
| 99  | КБ20-3-4                       | Прокладання повітродовідів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55<br>мм, діаметром до 250 мм                          | 100м2    | 0,0928 | 40458,69<br>36769,81  | 163,36<br>8,12 | 3755  | 3412  | 15<br>1   | 261,8000<br>0,0524 | 24,30          |
| 100 | C130-1126<br>варіант 1         | Повітродовід класу Н з тонколистової<br>оцинкованої з неперервних ліній сталі<br>товщиною 0,55 мм, круглого перерізу,<br>діаметр 250 мм | м2       | 6,28   | 909,50                | -              | 5712  | -     | -         | -                  | -              |
| 101 | C130-1125<br>варіант 1         | Сталь тонколистова оцинкована для<br>виготовлення фасонних частин для систем<br>вентиляції б=0,55 мм                                    | м2       | 3      | 612,16                | -              | 1836  | -     | -         | -                  | -              |
| 102 | КБ20-3-11                      | Прокладання повітродовідів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7<br>мм, периметром до 2400 мм                         | 100м2    | 0,308  | 25232,79<br>21918,63  | 109,11<br>5,43 | 7772  | 6751  | 34<br>2   | 156,0600<br>0,0350 | 48,07<br>0,01  |
| 103 | C130-1125<br>варіант 12        | Повітродовід з оцинкованої сталі класу В<br>б=0,7мм 900x500                                                                             | м2       | 30,8   | 945,40                | -              | 29118 | -     | -         | -                  | -              |
| 104 | C130-1125<br>варіант 2         | Сталь тонколистова оцинкована для<br>виготовлення фасонних частин для систем<br>вентиляції б=0,7 мм                                     | м2       | 36     | 693,66                | -              | 24972 | -     | -         | -                  | -              |
| 105 | КБ20-3-5                       | Прокладання повітродовідів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7<br>мм, діаметром до 355 мм                           | 100м2    | 0,5497 | 127758,41<br>33665,87 | 163,36<br>8,12 | 70229 | 18506 | 90<br>4   | 239,7000<br>0,0524 | 131,76<br>0,03 |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 106 | C130-1126<br>варіант 5    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм | м2       | 32,97   | <u>945,20</u><br>-          | -<br>-                  | 31163 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 107 | КБ20-3-6                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм                        | 100м2    | 0,1256  | <u>32610,24</u><br>29129,33 | <u>501,73</u><br>154,04 | 4096  | 3659  | <u>63</u><br>19    | <u>207,4000</u><br>0,9967 | <u>26,08</u><br>0,13  |
| 108 | C130-1126<br>варіант 7    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм | м2       | 12,56   | <u>945,20</u><br>-          | -<br>-                  | 11872 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 109 | КБ20-3-7                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм                | 100м2    | 0,3366  | <u>32623,98</u><br>29129,33 | <u>466,81</u><br>152,31 | 10981 | 9805  | <u>157</u><br>51   | <u>207,4000</u><br>0,9855 | <u>69,81</u><br>0,33  |
| 110 | C130-1126<br>варіант 6    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм | м2       | 12,56   | <u>945,20</u><br>-          | -<br>-                  | 11872 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 111 | C130-1126<br>варіант 4    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм | м2       | 21,1008 | <u>945,20</u><br>-          | -<br>-                  | 19944 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 112 | КБ20-3-6                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм                        | 100м2    | 0,30144 | <u>32610,24</u><br>29129,33 | <u>501,73</u><br>154,04 | 9830  | 8781  | <u>151</u><br>46   | <u>207,4000</u><br>0,9967 | <u>62,52</u><br>0,30  |
| 113 | C130-1126<br>варіант 3    | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм | м2       | 30,144  | <u>945,20</u><br>-          | -<br>-                  | 28492 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 114 | КБ26-27-1                 | Утеплення повітроводів                                                                                                       | 10 м2    | 11,8    | <u>972,22</u><br>972,22     | -<br>-                  | 11472 | 11472 | -<br>-             | <u>6,6700</u><br>-        | <u>78,71</u><br>-     |
| 115 | & C111-11-1<br>варіант 1  | Термоізолятор б=10 мм Алюфом                                                                                                 | м2       | 118     | <u>178,19</u><br>-          | -<br>-                  | 21026 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 116 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінрейка                                                                                                                     | м        | 30      | <u>98,13</u><br>-           | -<br>-                  | 2944  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
|     |                           | Система ПВ-4 - ПВ-8                                                                                                          |          |         |                             |                         |       |       |                    |                           |                       |
| 117 | КБ20-42-1                 | Установлення припливної установки                                                                                            | 1 камера | 5       | <u>11378,48</u><br>9936,46  | <u>225,45</u><br>34,47  | 56892 | 49682 | <u>1127</u><br>172 | <u>68,1700</u><br>0,1844  | <u>340,88</u><br>0,92 |
|     |                           | Система В-1                                                                                                                  |          |         |                             |                         |       |       |                    |                           |                       |
| 118 | КБ21-27-1                 | Установлення вентиляторів у квартирах [випяжка]                                                                              | 1 шт     | 1       | <u>129,83</u><br>129,83     | -<br>-                  | 130   | 130   | -<br>-             | <u>0,8600</u><br>-        | <u>0,86</u><br>-      |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                      | 4        | 5      | 6                    | 7              | 8    | 9    | 10      | 11                 | 12           |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------|------|------|---------|--------------------|--------------|
| 119 | КБ20-29-1                 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                | 1 м2     | 0,0628 | 1396,09<br>1373,60   | -              | 88   | 86   | -       | 9,7800             | 0,61         |
| 120 | C121-226<br>варіант 2     | Вставка гнучка RFI 100                                                                                 | шт       | 2      | 470,94               | -              | 942  | -    | -       | -                  | -            |
| 121 | КБ20-13-1                 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                    | 1 клапан | 1      | 328,57<br>248,83     | -              | 329  | 249  | -       | 1,7500             | 1,75         |
| 122 | C113-2301<br>варіант 1    | Клапан зворотній FC 100                                                                                | шт       | 1      | 217,65               | -              | 218  | -    | -       | -                  | -            |
| 123 | КБ20-25-1                 | Установлення шумоглушників                                                                             | 1 шт     | 1      | 331,79<br>263,05     | -              | 332  | 263  | -       | 1,8500             | 1,85         |
| 124 | C130-247<br>варіант 4     | Шумоглушник RMN100/10 Aerostar                                                                         | шт       | 1      | 2062,00              | -              | 2062 | -    | -       | -                  | -            |
| 125 | КБ20-11-1                 | Установлення ґратжалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                                | 1 ґрата  | 2      | 289,30<br>261,93     | 13,91<br>1,16  | 579  | 524  | 28<br>2 | 1,8200<br>0,0080   | 3,64<br>0,02 |
| 126 | & C111-120-6<br>варіант 7 | Решітка однорядна РО 100*100                                                                           | шт       | 2      | 320,48               | -              | 641  | -    | -       | -                  | -            |
| 127 | КБ20-3-2                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,052  | 40458,69<br>36769,81 | 163,36<br>8,12 | 2104 | 1912 | 8       | 261,8000<br>0,0524 | 13,61        |
| 128 | C130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 100х100                                             | м2       | 3,2    | 909,70               | -              | 2911 | -    | -       | -                  | -            |
| 129 | C130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм         | м2       | 2      | 612,16               | -              | 1224 | -    | -       | -                  | -            |
| 130 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                              | м        | 10     | 98,13                | -              | 981  | -    | -       | -                  | -            |
| 131 | КБ21-27-1                 | Система В-2<br>Установлення вентиляторів у кварцграх [випяжка]                                         | 1 шт     | 1      | 129,83<br>129,83     | -              | 130  | 130  | -       | 0,8600             | 0,86         |
| 132 | КБ20-3-2                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,092  | 40458,69<br>36769,81 | 163,36<br>8,12 | 3722 | 3383 | 15<br>1 | 261,8000<br>0,0524 | 24,09        |
| 133 | C130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 100х100                                             | м2       | 5,2    | 909,70               | -              | 4730 | -    | -       | -                  | -            |
| 134 | C130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм         | м2       | 4      | 612,16               | -              | 2449 | -    | -       | -                  | -            |
| 135 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                              | м        | 10     | 98,13                | -              | 981  | -    | -       | -                  | -            |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                         | 4        | 5     | 6        | 7      | 8     | 9     | 10 | 11       | 12    |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|----|----------|-------|
|     |                           | Система ВЗ                                                                                                |          |       |          |        |       |       |    |          |       |
| 136 | КБ21-27-1                 | Установлення вентиляторів у квартирах [випяжка]                                                           | 1 шт     | 1     | 129,83   | -      | 130   | 130   | -  | 0,8600   | 0,86  |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 129,83   | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 137 | КБ20-29-1                 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                   | 1 м2     | 1,256 | 1396,09  | -      | 1753  | 1725  | -  | 9,7800   | 12,28 |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 1373,60  | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 138 | С121-226<br>варіант 1     | Вставка гнучка RFI 200                                                                                    | шт       | 2     | 899,12   | -      | 1798  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 139 | КБ20-13-1                 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                       | 1 клапан | 1     | 328,57   | -      | 329   | 249   | -  | 1,7500   | 1,75  |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 248,83   | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 140 | С113-2301<br>варіант 2    | Клапан зворотній FC 200                                                                                   | шт       | 1     | 340,05   | -      | 340   | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 141 | КБ20-25-2                 | Установлення шумоглушників                                                                                | 1 шт     | 1     | 331,79   | -      | 332   | 263   | -  | 1,8500   | 1,85  |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 263,05   | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 142 | С130-247<br>варіант 5     | Шумоглушник RMN200/10 Aerostar                                                                            | шт       | 1     | 3195,05  | -      | 3195  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 143 | КБ20-11-1                 | Установлення ґратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                  | 1 ґрата  | 6     | 289,30   | 13,91  | 1736  | 1572  | 83 | 1,8200   | 10,92 |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 261,93   | 1,16   |       |       | 7  | 0,0080   | 0,05  |
| 144 | & С111-120-6<br>варіант 8 | Решітка однорядна РО 150* 100                                                                             | шт       | 4     | 261,84   | -      | 1047  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 145 | & С111-120-6<br>варіант 9 | Решітка однорядна РО 300* 150                                                                             | шт       | 2     | 439,49   | -      | 879   | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 146 | КБ20-14-6                 | Установлення дросель клапанів                                                                             | 1 шт     | 2     | 330,07   | -      | 660   | 518   | -  | 1,8000   | 3,60  |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 259,06   | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 147 | С113-2302<br>варіант 1    | Дросель клапан ДК200* 100                                                                                 | шт       | 2     | 598,79   | -      | 1198  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 148 | КБ20-3-2                  | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,282 | 40458,69 | 163,36 | 11409 | 10369 | 46 | 261,8000 | 73,83 |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | 36769,81 | 8,12   |       |       | 2  | 0,0524   | 0,01  |
| 149 | С130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 100х100                                                | м2       | 1,6   | 909,70   | -      | 1456  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 150 | С130-1125<br>варіант 7    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 200х100                                                | м2       | 1,8   | 909,70   | -      | 1637  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 151 | С130-1125<br>варіант 8    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 250х150                                                | м2       | 16,8  | 909,70   | -      | 15283 | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 152 | С130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм            | м2       | 8     | 612,16   | -      | 4897  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |
| 153 | & С111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                                 | м        | 15    | 98,13    | -      | 1472  | -     | -  | -        | -     |
|     |                           |                                                                                                           |          |       | -        | -      |       |       | -  | -        | -     |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                         | 4        | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
|     |                            | Система В4                                                                                                |          |       |                             |                       |      |      |                |                           |                      |
| 154 | КБ21-27-1                  | Установлення вентиляторів у квартирах [випяжка]                                                           | 1 шт     | 1     | <u>129,83</u><br>129,83     | -                     | 130  | 130  | -              | <u>0,8600</u><br>-        | <u>0,86</u><br>-     |
| 155 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                   | 1 м2     | 1,256 | <u>1396,09</u><br>1373,60   | -                     | 1753 | 1725 | -              | <u>9,7800</u><br>-        | <u>12,28</u><br>-    |
| 156 | C121-226<br>варіант 1      | Вставка гнучка RFI 200                                                                                    | шт       | 2     | <u>899,12</u><br>-          | -                     | 1798 | -    | -              | -                         | -                    |
| 157 | КБ20-13-1                  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                       | 1 клапан | 1     | <u>328,57</u><br>248,83     | -                     | 329  | 249  | -              | <u>1,7500</u><br>-        | <u>1,75</u><br>-     |
| 158 | C113-2301<br>варіант 2     | Клапан зворотній FC 200                                                                                   | шт       | 1     | <u>340,05</u><br>-          | -                     | 340  | -    | -              | -                         | -                    |
| 159 | КБ20-25-2                  | Установлення шумоглушників                                                                                | 1 шт     | 1     | <u>331,79</u><br>263,05     | -                     | 332  | 263  | -              | <u>1,8500</u><br>-        | <u>1,85</u><br>-     |
| 160 | C130-247<br>варіант 5      | Шумоглушник RMN200/10 Aerostar                                                                            | шт       | 1     | <u>3195,05</u><br>-         | -                     | 3195 | -    | -              | -                         | -                    |
| 161 | КБ20-11-1                  | Установлення ґратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                  | 1 ґрата  | 6     | <u>289,30</u><br>261,93     | <u>13,91</u><br>1,16  | 1736 | 1572 | <u>83</u><br>7 | <u>1,8200</u><br>0,0080   | <u>10,92</u><br>0,05 |
| 162 | & C111-120-6<br>варіант 8  | Решітка однорядна РО 150* 100                                                                             | шт       | 2     | <u>261,84</u><br>-          | -                     | 524  | -    | -              | -                         | -                    |
| 163 | & C111-120-6<br>варіант 14 | Решітка однорядна РО 250* 100                                                                             | шт       | 2     | <u>349,39</u><br>-          | -                     | 699  | -    | -              | -                         | -                    |
| 164 | & C111-120-6<br>варіант 9  | Решітка однорядна РО 300* 150                                                                             | шт       | 2     | <u>439,49</u><br>-          | -                     | 879  | -    | -              | -                         | -                    |
| 165 | КБ20-14-6                  | Установлення дросель клапанів                                                                             | 1 шт     | 6     | <u>330,07</u><br>259,06     | -                     | 1980 | 1554 | -              | <u>1,8000</u><br>-        | <u>10,80</u><br>-    |
| 166 | C1630-460<br>варіант 2     | Дросель клапан ДК 100х100                                                                                 | шт       | 4     | <u>354,92</u><br>-          | -                     | 1420 | -    | -              | -                         | -                    |
| 167 | C113-2302<br>варіант 2     | Дросель клапан ДК150* 100                                                                                 | шт       | 2     | <u>529,43</u><br>-          | -                     | 1059 | -    | -              | -                         | -                    |
| 168 | КБ20-3-2                   | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,08  | <u>40458,69</u><br>36769,81 | <u>163,36</u><br>8,12 | 3237 | 2942 | <u>13</u><br>1 | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>20,94</u><br>-    |
| 169 | C130-1125<br>варіант 6     | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100                                                | м2       | 0,8   | <u>909,70</u><br>-          | -                     | 728  | -    | -              | -                         | -                    |
| 170 | C130-1125<br>варіант 9     | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х100                                                | м2       | 2,5   | <u>909,70</u><br>-          | -                     | 2274 | -    | -              | -                         | -                    |
| 171 | C130-1125<br>варіант 7     | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х100                                                | м2       | 1,2   | <u>909,70</u><br>-          | -                     | 1092 | -    | -              | -                         | -                    |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                    | 7              | 8    | 9    | 10      | 11                 | 12            |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|------|------|---------|--------------------|---------------|
| 172 | C130-1125<br>варіант 4        | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В<br>б=0.55мм 200х150                                                      | м2       | 3,5   | 909,70               | -              | 3184 | -    | -       | -                  | -             |
| 173 | КБ20-3-3                      | Прокладання повітропроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5<br>мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2    | 0,158 | 37354,75<br>33665,87 | 163,36<br>8,12 | 5902 | 5319 | 26<br>1 | 239,7000<br>0,0524 | 37,87<br>0,01 |
| 174 | C130-1125<br>варіант 8        | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В<br>б=0.55мм 250х150                                                      | м2       | 8,8   | 909,70               | -              | 8005 | -    | -       | -                  | -             |
| 175 | C130-1125<br>варіант 1        | Сталь тонколистова оцинкована для<br>виготовлення фасонних частин для систем<br>вентиляції б=0,55 мм               | м2       | 7     | 612,16               | -              | 4285 | -    | -       | -                  | -             |
| 176 | & C111-120-<br>9<br>варіант 1 | Дінрейка<br><br>Система В5                                                                                         | м        | 15    | 98,13                | -              | 1472 | -    | -       | -                  | -             |
| 177 | КБ21-27-1                     | Установлення вентиляторів у кварцпрах<br>[випяжка]                                                                 | 1 шт     | 1     | 129,83<br>129,83     | -              | 130  | 130  | -       | 0,8600             | 0,86          |
| 178 | КБ20-29-1                     | Установлення вставок гнучких до<br>радіальних вентиляторів                                                         | 1 м2     | 0,785 | 1396,09<br>1373,60   | -              | 1096 | 1078 | -       | 9,7800             | 7,68          |
| 179 | C121-226<br>варіант 3         | Вставка гнучка RFI 125                                                                                             | шт       | 2     | 581,42               | -              | 1163 | -    | -       | -                  | -             |
| 180 | КБ20-13-1                     | Установлення клапанів зворотних<br>діаметром до 355 мм                                                             | 1 клапан | 1     | 328,57<br>248,83     | -              | 329  | 249  | -       | 1,7500             | 1,75          |
| 181 | C113-2301<br>варіант 3        | Клапан зворотній FC 125                                                                                            | шт       | 1     | 232,10               | -              | 232  | -    | -       | -                  | -             |
| 182 | КБ20-25-2                     | Установлення шумоглушників                                                                                         | 1 шт     | 1     | 331,79<br>263,05     | -              | 332  | 263  | -       | 1,8500             | 1,85          |
| 183 | C130-247<br>варіант 9         | Шумоглушник RMN125/10 Aerostar                                                                                     | шт       | 1     | 2277,89              | -              | 2278 | -    | -       | -                  | -             |
| 184 | КБ20-11-1                     | Установлення ґратжалюзійних площю у<br>просвіт до 0,25 м2                                                          | 1 ґрата  | 5     | 289,30<br>261,93     | 13,91<br>1,16  | 1447 | 1310 | 70<br>6 | 1,8200<br>0,0080   | 9,10<br>0,04  |
| 185 | & C111-120-<br>6<br>варіант 8 | Решітка однорядна РО 150* 100                                                                                      | шт       | 3     | 261,84               | -              | 786  | -    | -       | -                  | -             |
| 186 | & C111-120-<br>6<br>варіант 9 | Решітка однорядна РО 300* 150                                                                                      | шт       | 2     | 439,49               | -              | 879  | -    | -       | -                  | -             |
| 187 | КБ20-14-6                     | Установлення дросель клапанів                                                                                      | 1 шт     | 2     | 330,07<br>259,06     | -              | 660  | 518  | -       | 1,8000             | 3,60          |
| 188 | C1630-460<br>варіант 2        | Дросель клапан ДК 100х100                                                                                          | шт       | 2     | 354,92               | -              | 710  | -    | -       | -                  | -             |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                         | 4        | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 189 | КБ20-3-2                  | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,102 | <u>40458,69</u><br>36769,81 | <u>163,36</u><br>8,12 | 4127 | 3751 | <u>17</u><br>1 | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>26,70</u><br>0,01 |
| 190 | C130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 100х100                                                | м2       | 1,2   | <u>909,70</u><br>-          | -                     | 1092 | -    | -              | -                         | -                    |
| 191 | C130-1125<br>варіант 9    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 150х100                                                | м2       | 5     | <u>909,70</u><br>-          | -                     | 4549 | -    | -              | -                         | -                    |
| 192 | C130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм            | м2       | 4     | <u>612,16</u><br>-          | -                     | 2449 | -    | -              | -                         | -                    |
| 193 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка<br><br>Система В6                                                                               | м        | 10    | <u>98,13</u><br>-           | -                     | 981  | -    | -              | -                         | -                    |
| 194 | КБ21-27-1                 | Установлення вентиляторів у кварцпрах [випяжка]                                                           | 1 шт     | 1     | <u>129,83</u><br>129,83     | -                     | 130  | 130  | -              | <u>0,8600</u><br>-        | <u>0,86</u><br>-     |
| 195 | КБ20-3-2                  | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,092 | <u>40458,69</u><br>36769,81 | <u>163,36</u><br>8,12 | 3722 | 3383 | <u>15</u><br>1 | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>24,09</u><br>-    |
| 196 | C130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0,55мм 100х100                                                | м2       | 5,2   | <u>909,70</u><br>-          | -                     | 4730 | -    | -              | -                         | -                    |
| 197 | C130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм            | м2       | 4     | <u>612,16</u><br>-          | -                     | 2449 | -    | -              | -                         | -                    |
| 198 | & C111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка<br><br>Система В7                                                                               | м        | 5     | <u>98,13</u><br>-           | -                     | 491  | -    | -              | -                         | -                    |
| 199 | КБ21-27-1                 | Установлення вентиляторів у кварцпрах [випяжка]                                                           | 1 шт     | 1     | <u>129,83</u><br>129,83     | -                     | 130  | 130  | -              | <u>0,8600</u><br>-        | <u>0,86</u><br>-     |
| 200 | КБ20-29-1                 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                   | 1 м2     | 0,628 | <u>1396,09</u><br>1373,60   | -                     | 877  | 863  | -              | <u>9,7800</u><br>-        | <u>6,14</u><br>-     |
| 201 | C121-226<br>варіант 2     | Вставка гнучка RFI 100                                                                                    | шт       | 2     | <u>470,94</u><br>-          | -                     | 942  | -    | -              | -                         | -                    |
| 202 | КБ20-13-1                 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                       | 1 клапан | 1     | <u>328,57</u><br>248,83     | -                     | 329  | 249  | -              | <u>1,7500</u><br>-        | <u>1,75</u><br>-     |
| 203 | C113-2301<br>варіант 1    | Клапан зворотній FC 100                                                                                   | шт       | 1     | <u>217,65</u><br>-          | -                     | 218  | -    | -              | -                         | -                    |
| 204 | КБ20-25-2                 | Установлення шумоглушників                                                                                | 1 шт     | 1     | <u>331,79</u><br>263,05     | -                     | 332  | 263  | -              | <u>1,8500</u><br>-        | <u>1,85</u><br>-     |
| 205 | C130-247<br>варіант 4     | Шумоглушник RMN100/10 Aerostar                                                                            | шт       | 1     | <u>2062,00</u><br>-         | -                     | 2062 | -    | -              | -                         | -                    |

| 1                                                | 2                         | 3                                                                                                        | 4       | 5     | 6                    | 7              | 8       | 9      | 10          | 11                 | 12              |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|----------------|---------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| 206                                              | КБ20-11-1                 | Установлення ґратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                 | 1 ґрата | 3     | 289,30<br>261,93     | 13,91<br>1,16  | 868     | 786    | 42<br>3     | 1,8200<br>0,0080   | 5,46<br>0,02    |
| 207                                              | & С111-120-6<br>варіант 7 | Решітка однорядна РО 100* 100                                                                            | шт      | 3     | 320,48<br>-          | -<br>-         | 961     | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 208                                              | КБ20-14-6                 | Установлення дросель клапанів                                                                            | 1 шт    | 3     | 330,07<br>259,06     | -<br>-         | 990     | 777    | -<br>-      | 1,8000<br>-        | 5,40<br>-       |
| 209                                              | С1630-460<br>варіант 2    | Дросель клапан ДК 100х100                                                                                | шт      | 3     | 354,92<br>-          | -<br>-         | 1065    | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 210                                              | КБ20-3-2                  | Прокладання повітродовідів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2   | 0,108 | 40458,69<br>36769,81 | 163,36<br>8,12 | 4370    | 3971   | 18<br>1     | 261,8000<br>0,0524 | 28,27<br>0,01   |
| 211                                              | С130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100                                               | м2      | 6,8   | 909,70<br>-          | -<br>-         | 6186    | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 212                                              | С130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм           | м2      | 4     | 612,16<br>-          | -<br>-         | 2449    | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 213                                              | & С111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                                | м       | 10    | 98,13<br>-           | -<br>-         | 981     | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| Система ВП1                                      |                           |                                                                                                          |         |       |                      |                |         |        |             |                    |                 |
| 214                                              | КБ20-11-1                 | Установлення ґратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                 | 1 ґрата | 1     | 289,30<br>261,93     | 13,91<br>1,16  | 289     | 262    | 14<br>1     | 1,8200<br>0,0080   | 1,82<br>0,01    |
| 215                                              | & С111-120-6<br>варіант 7 | Решітка однорядна РО 100* 100                                                                            | шт      | 1     | 320,48<br>-          | -<br>-         | 320     | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 216                                              | КБ20-3-2                  | Прокладання повітродовідів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2   | 0,07  | 40458,69<br>36769,81 | 163,36<br>8,12 | 2832    | 2574   | 11<br>1     | 261,8000<br>0,0524 | 18,33<br>-      |
| 217                                              | С130-1125<br>варіант 6    | Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100                                               | м2      | 2     | 909,70<br>-          | -<br>-         | 1819    | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 218                                              | С130-1125<br>варіант 1    | Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм           | м2      | 5     | 612,16<br>-          | -<br>-         | 3061    | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| 219                                              | & С111-120-9<br>варіант 1 | Дінерейка                                                                                                | м       | 3     | 98,13<br>-           | -<br>-         | 294     | -      | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 1                 |                           |                                                                                                          |         |       |                      |                | 1096234 | 320299 | 4030<br>600 |                    | 2230,57<br>3,58 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                           |                                                                                                          |         |       |                      |                | 1096234 |        |             |                    |                 |
| в тому числі:                                    |                           |                                                                                                          |         |       |                      |                |         |        |             |                    |                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                           |                                                                                                          |         |       |                      |                | 771905  |        |             |                    |                 |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5   | 6                  | 7               | 8                                                                  | 9     | 10        | 11                | 12            |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---------------|
|     |                                 | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |          |     |                    |                 | 320899<br>109624<br>-<br>-<br><b>1205858</b><br><br><b>1205858</b> |       |           |                   |               |
|     |                                 | <b>Розділ 2. Теплопостачання<br/>вентустановок</b><br>Вузол 1 (ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3)                                                                                                                                                                                   |          |     |                    |                 |                                                                    |       |           |                   |               |
| 220 | КБ18-13-1                       | Установлення насосів циркуляційних                                                                                                                                                                                                                                 | 1 насос  | 3   | 3871,27<br>3181,58 | 69,96<br>11,23  | 11614                                                              | 9545  | 210<br>34 | 21,3200<br>0,0598 | 63,96<br>0,18 |
| 221 | КМ11-350-1                      | Установлення клапанів прихованих                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3   | 279,95<br>241,54   | -<br>-          | 840                                                                | 725   | -<br>-    | 1,6000<br>-       | 4,80<br>-     |
| 222 | & C130-472-186-19<br>варіант 1  | Клапан триходовий діам.15 VRB3                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3   | 8415,16<br>-       | -<br>-          | 25245                                                              | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 223 | КБ18-21-1                       | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм                                                                                                                                                                            | 10 шт    | 0,3 | 2102,47<br>1856,81 | 245,66<br>12,21 | 631                                                                | 557   | 74<br>4   | 12,3000<br>0,0788 | 3,69<br>0,02  |
| 224 | C1630-103<br>варіант 1          | Фільтр сітчастий муфтовий діам. 15 мм 924 IVR                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 3   | 208,75<br>-        | -<br>-          | 626                                                                | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 225 | КБ18-17-10                      | Установлення повітровипускників                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт     | 9   | 285,40<br>253,65   | 15,88<br>5,96   | 2569                                                               | 2283  | 143<br>54 | 1,6600<br>0,0300  | 14,94<br>0,27 |
| 226 | C1630-1434<br>варіант 2         | Повітровипускник автоматичний O1/2"                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 9   | 370,58<br>-        | -<br>-          | 3335                                                               | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 227 | КБ18-22-2                       | Установлення манометрів і термоманометрів                                                                                                                                                                                                                          | комплект | 12  | 61,31<br>57,34     | -<br>-          | 736                                                                | 688   | -<br>-    | 0,3600<br>-       | 4,32<br>-     |
| 228 | & C100-1704-2002-8<br>варіант 2 | Манометр                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 3   | 410,43<br>-        | -<br>-          | 1231                                                               | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 229 | & C100-1704-2002-8<br>варіант 1 | Термометр                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 9   | 495,09<br>-        | -<br>-          | 4456                                                               | -     | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
|     |                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |                    |                 | 51283                                                              | 13798 | 427<br>92 |                   | 91,71<br>0,47 |
|     |                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                     |          |     |                    |                 | 51283                                                              |       |           |                   |               |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                    | 7                 | 8                                                                    | 9    | 10        | 11                | 12            |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|---------------|
|     |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |      |      |                      |                   | 37058<br>13890<br>5130<br>-<br>-<br><b>56413</b><br><br><b>56413</b> |      |           |                   |               |
|     |                         | <b>Розділ 3. Трубопроводи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                      |                   |                                                                      |      |           |                   |               |
| 230 | КБ16-6-2                | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                    | 100м | 0,77 | 7895,31<br>7442,89   | 229,65<br>37,26   | 6079                                                                 | 5731 | 177<br>29 | 48,7100<br>0,1982 | 37,51<br>0,15 |
| 231 | C130-882<br>варіант 1   | Труба сталева водогазопровідна діаметр 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | м    | 77   | 79,37<br>-           | -<br>-            | 6111                                                                 | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 232 | C1630-1432<br>варіант 8 | Кран кульовий муфтовий 25 мм IVR                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 6    | 440,07<br>-          | -<br>-            | 2640                                                                 | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 233 | C1630-1432<br>варіант 3 | Крани кульові діаметр 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 9    | 200,02<br>-          | -<br>-            | 1800                                                                 | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 234 | C1630-1433<br>варіант 2 | Клапан зворотний муфтовий діам.15 IVR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 3    | 122,58<br>-          | -<br>-            | 368                                                                  | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 235 | C1630-1433<br>варіант 3 | Клапан зворотний муфтовий діам.25 мм IVR                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 3    | 268,24<br>-          | -<br>-            | 805                                                                  | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 236 | C1630-1433<br>варіант 4 | Клапан регулювальний діам.20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 3    | 3335,75<br>-         | -<br>-            | 10007                                                                | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 237 | КБ16-6-4                | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                                                                                                                                                                                                                    | 100м | 0,08 | 7986,44<br>7442,89   | 229,65<br>37,26   | 639                                                                  | 595  | 18<br>3   | 48,7100<br>0,1982 | 3,90<br>0,02  |
| 238 | C130-884<br>варіант 1   | Труба сталева водогазопровідна , діаметр 32 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | м    | 8    | 142,69<br>-          | -<br>-            | 1142                                                                 | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 239 | КБ16-6-6                | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                    | 100м | 0,04 | 10014,10<br>9322,33  | 543,15<br>45,10   | 401                                                                  | 373  | 22<br>2   | 61,0100<br>0,2614 | 2,44<br>0,01  |
| 240 | КБ16-10-2               | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                    | 100м | 0,04 | 16575,83<br>14223,82 | 1771,28<br>108,74 | 663                                                                  | 569  | 71<br>4   | 90,6900<br>0,6678 | 3,63<br>0,03  |
| 241 | C130-1192<br>варіант 1  | Труба сталева електрозварна діаметр 57х2,5                                                                                                                                                                                                                                                                             | м    | 4    | 207,19<br>-          | -<br>-            | 829                                                                  | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |

| 1                                                      | 2                                  | 3                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                      | 8            | 9     | 10               | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 242                                                    | КБ26-1-1                           | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм<br>[циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м   | 8,5     | <u>424,16</u><br>424,16     | —                      | 3605         | 3605  | —                | <u>3,0200</u><br>-       | <u>25,67</u><br>-     |
| 243                                                    | С1632-22<br>варіант 2              | Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.20 Thermacompact S C-22 Thermaflex                                                               | м      | 77      | <u>29,56</u><br>-           | —                      | 2276         | -     | —                | —                        | —                     |
| 244                                                    | С1632-22<br>варіант 3              | Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.32 Thermacompact S C-32 Thermaflex                                                               | м      | 8       | <u>32,99</u><br>-           | —                      | 264          | -     | —                | —                        | —                     |
| 245                                                    | & С1-ПР1-61<br>варіант 2           | Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.20 мм                                                                                | шт     | 26      | <u>43,86</u><br>-           | —                      | 1140         | -     | —                | —                        | —                     |
| 246                                                    | & С1-ПР1-61<br>варіант 1           | Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм                                                                                | шт     | 4       | <u>43,86</u><br>-           | —                      | 175          | -     | —                | —                        | —                     |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | 38944        | 10873 | <u>288</u><br>38 |                          | <u>73,15</u><br>0,21  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | 38944        |       |                  |                          |                       |
| в тому числі:                                          |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        |              |       |                  |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | 27783        |       |                  |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | 10911        |       |                  |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | 3895         |       |                  |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | -            |       |                  |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | -            |       |                  |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | <b>42839</b> |       |                  |                          |                       |
| -----                                                  |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        |              |       |                  |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        | <b>42839</b> |       |                  |                          |                       |
| <b>Розділ 4. Опалення</b>                              |                                    |                                                                                                                                      |        |         |                             |                        |              |       |                  |                          |                       |
| 247                                                    | КБ18-6-2                           | Установлення радіаторів сталених                                                                                                     | 100кВт | 1,39717 | <u>14053,22</u><br>13948,73 | <u>103,21</u><br>38,73 | 19635        | 19489 | <u>144</u><br>54 | <u>96,9200</u><br>0,1950 | <u>135,41</u><br>0,27 |
| 248                                                    | & С12407-801-20-П-В1<br>варіант 10 | Радіатор панельний сталений 11С 500х500 PURMO                                                                                        | шт     | 4       | <u>3750,45</u><br>-         | —                      | 15002        | -     | —                | —                        | —                     |
| 249                                                    | & С12407-801-20-П-В1<br>варіант 11 | Радіатор панельний сталений 11С 500х700 PURMO                                                                                        | шт     | 3       | <u>4337,41</u><br>-         | —                      | 13012        | -     | —                | —                        | —                     |
| 250                                                    | & С12407-801-20-П-В1<br>варіант 12 | Радіатор панельний сталений 22С 300х1400 PURMO                                                                                       | шт     | 10      | <u>12861,46</u><br>-        | —                      | 128615       | -     | —                | —                        | —                     |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                            | 4        | 5  | 6                              | 7                           | 8      | 9     | 10                       | 11                             | 12                           |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 251 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 1 | Радіатор панельний стальний 22С 500х500<br>PURMO                                                                                             | шт       | 3  | <u>6510,01</u><br>-            | -                           | 19530  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 252 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 5 | Радіатор панельний стальний 22С 500х600<br>PURMO                                                                                             | шт       | 10 | <u>6926,17</u><br>-            | -                           | 69262  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 253 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 6 | Радіатор панельний стальний 22С 500х900<br>PURMO                                                                                             | шт       | 1  | <u>8539,81</u><br>-            | -                           | 8540   | -     | -                        | -                              | -                            |
| 254 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 2 | Радіатор панельний стальний С22<br>500х1000 PURMO                                                                                            | шт       | 12 | <u>9112,03</u><br>-            | -                           | 109344 | -     | -                        | -                              | -                            |
| 255 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 8 | Радіатор панельний стальний С33 500х1200<br>PURMO                                                                                            | шт       | 1  | <u>12749,86</u><br>-           | -                           | 12750  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 256 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 7 | Радіатор панельний стальний С33 500х1400<br>PURMO                                                                                            | шт       | 1  | <u>14048,32</u><br>-           | -                           | 14048  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 257 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 9 | Радіатор панельний стальний С33 500х1800<br>PURMO                                                                                            | шт       | 15 | <u>18221,04</u><br>-           | -                           | 273316 | -     | -                        | -                              | -                            |
| 258 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 3 | Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (5<br>секції) Nova Florida                                                                            | шт       | 2  | <u>4060,99</u><br>-            | -                           | 8122   | -     | -                        | -                              | -                            |
| 259 | C1630-115                         | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів<br>сталевих спарених                                                                                        | комплект | 61 | <u>54,39</u><br>-              | -                           | 3318   | -     | -                        | -                              | -                            |
| 260 | & C12407-801-20-П-В1<br>варіант 4 | Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (10<br>секції)                                                                                        | шт       | 2  | <u>8114,47</u><br>-            | -                           | 16229  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 261 | C1630-138<br>варіант 1            | Термостатична головка RA 2990                                                                                                                | шт       | 61 | <u>1095,85</u><br>-            | -                           | 66847  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 262 | C1630-138<br>варіант 2            | Клапан радіаторний динамічний Dn15 RA-<br>DV 15<br>АРМАТУРА                                                                                  | шт       | 61 | <u>1611,97</u><br>-            | -                           | 98330  | -     | -                        | -                              | -                            |
| 263 | КБ16-15-1                         | Установлення вентилів, засувок, затворів,<br>клапанів зворотних, кранів прохідних на<br>трубопроводах із сталевих труб<br>діаметром до 25 мм | 1 шт     | 64 | <u>402,92</u><br><u>363,81</u> | <u>30,55</u><br><u>1,52</u> | 25787  | 23284 | <u>1955</u><br><u>97</u> | <u>2,4100</u><br><u>0,0098</u> | <u>154,24</u><br><u>0,63</u> |
| 264 | C1630-1432<br>варіант 9           | Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR                                                                                                              | шт       | 4  | <u>527,53</u><br>-             | -                           | 2110   | -     | -                        | -                              | -                            |
| 265 | C1630-1432<br>варіант 10          | Розповітрявач автоматичний 1/2" HERZ                                                                                                         | шт       | 2  | <u>352,09</u><br>-             | -                           | 704    | -     | -                        | -                              | -                            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                             |      |        |                             |                           | 904501        | 42773 | <u>2099</u><br>151   |                           | <u>289,65</u><br>0,90  |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                |      |        |                             |                           | 904501        |       |                      |                           |                        |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                                                |      |        |                             |                           | 859629        |       |                      |                           |                        |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |      |        |                             |                           | 42924         |       |                      |                           |                        |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |      |        |                             |                           | 90450         |       |                      |                           |                        |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                              |      |        |                             |                           | -             |       |                      |                           |                        |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                       |      |        |                             |                           | -             |       |                      |                           |                        |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |      |        |                             |                           | -             |       |                      |                           |                        |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |      |        |                             |                           | <b>994951</b> |       |                      |                           |                        |
|     |                  | -----                                                                                                                                                        |      |        |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
|     |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                   |      |        |                             |                           | <b>994951</b> |       |                      |                           |                        |
|     |                  | <b>Розділ 5. Трубопроводи опалення</b>                                                                                                                       |      |        |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
| 266 | КБ16-14-12       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням | 100м | 3      | <u>18553,40</u><br>14099,92 | <u>4439,48</u><br>2946,65 | 55660         | 42300 | <u>13318</u><br>8840 | <u>89,9000</u><br>19,9540 | <u>269,70</u><br>59,86 |
| 267 | C1630-1          | Труба поліпропіленова Pn20 діам.20x2,8                                                                                                                       | м    | 269,7  | <u>148,45</u>               | -                         | 40037         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 268 | варіант 1        | Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик                                                                                                                           |      |        | -                           | -                         |               |       | -                    | -                         | -                      |
| 268 | & C113-1466-1-1В | Коліно 90°, діаметр 20мм Екопластик                                                                                                                          | шт   | 128    | <u>16,98</u>                | -                         | 2173          | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 3        |                                                                                                                                                              |      |        | -                           | -                         |               |       | -                    | -                         | -                      |
| 269 | & C113-1466-1-1В | Трійник 20/20/20 Екопластик                                                                                                                                  | шт   | 26     | <u>12,04</u>                | -                         | 313           | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 7        |                                                                                                                                                              |      |        | -                           | -                         |               |       | -                    | -                         | -                      |
| 270 | & C1-ПР3-26      | Редукція 20/25 Екоplastik                                                                                                                                    | шт   | 40     | <u>20,40</u>                | -                         | 816           | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 6        |                                                                                                                                                              |      |        | -                           | -                         |               |       | -                    | -                         | -                      |
| 271 | & C1-ПР3-26      | Муфта діаметр 20 Екоplastik                                                                                                                                  | шт   | 60     | <u>24,30</u>                | -                         | 1458          | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 7        |                                                                                                                                                              |      |        | -                           | -                         |               |       | -                    | -                         | -                      |
| 272 | КБ16-14-13       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезистентним зварюванням | 100м | 1,59   | <u>17304,98</u><br>14492,02 | <u>2793,17</u><br>1804,08 | 27515         | 23042 | <u>4441</u><br>2868  | <u>92,4000</u><br>12,2070 | <u>146,92</u><br>19,41 |
| 273 | C1630-1          | Труба поліпропіленова Pn20 діам.25x3,5                                                                                                                       | м    | 147,71 | <u>213,73</u>               | -                         | 31570         | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 3        | Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик                                                                                                                           |      |        | -                           | -                         |               |       | -                    | -                         | -                      |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 274 | & C113-1466-1-1В<br>варіант 4 | Коліно 90°, діаметр 25мм Екопластик                                                                                                                         | шт   | 32     | <u>18,51</u><br>-           | -<br>-                    | 592   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 275 | & C113-1466-1-1В<br>варіант 9 | Трійник 25/25/25 Екопластик                                                                                                                                 | шт   | 46     | <u>18,62</u><br>-           | -<br>-                    | 857   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 276 | & C1-ПР3-26<br>варіант 3      | Редукція 25/32 Екопластик                                                                                                                                   | шт   | 24     | <u>34,85</u><br>-           | -<br>-                    | 836   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 277 | & C1-ПР3-26<br>варіант 1      | Муфта діаметр 25 Екопластик                                                                                                                                 | шт   | 26     | <u>19,40</u><br>-           | -<br>-                    | 504   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 278 | КБ16-14-14                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 2,61   | <u>18359,54</u><br>16640,72 | <u>1692,47</u><br>1042,17 | 47918 | 43432 | <u>4417</u><br>2720 | <u>106,1000</u><br>7,0410  | <u>276,92</u><br>18,38 |
| 279 | C1630-1<br>варіант 4          | Труба поліпропіленова Pn20 діам.32x4,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик                                                                                   | м    | 244,82 | <u>323,89</u><br>-          | -<br>-                    | 79295 | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 280 | & C113-1466-1-1В<br>варіант 5 | Коліно 90°, діаметр 32 мм Екопластик                                                                                                                        | шт   | 44     | <u>30,75</u><br>-           | -<br>-                    | 1353  | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 281 | & C113-1466-1-1В<br>варіант 8 | Трійник 32/32/32 Екопластик                                                                                                                                 | шт   | 28     | <u>29,43</u><br>-           | -<br>-                    | 824   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 282 | & C1-ПР3-26<br>варіант 2      | Редукція 20/32 Екопластик                                                                                                                                   | шт   | 22     | <u>30,60</u><br>-           | -<br>-                    | 673   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 283 | & C1-ПР3-26<br>варіант 8      | Муфта діаметр 32 Екопластик                                                                                                                                 | шт   | 30     | <u>18,53</u><br>-           | -<br>-                    | 556   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 284 | КБ16-14-15                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,32   | <u>20175,34</u><br>18067,97 | <u>2075,25</u><br>1302,10 | 6456  | 5782  | <u>664</u><br>417   | <u>115,2000</u><br>8,7930  | <u>36,86</u><br>2,81   |
| 285 | C1630-1<br>варіант 2          | Труба поліпропіленова діам.40x5,6 Fiber Basalt Plus Екопластик                                                                                              | м    | 29,98  | <u>465,98</u><br>-          | -<br>-                    | 13970 | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 286 | & C1-ПР3-26<br>варіант 4      | Редукція 32/40 Екопластик                                                                                                                                   | шт   | 8      | <u>43,04</u><br>-           | -<br>-                    | 344   | -     | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 287 | КБ16-14-16                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,48   | <u>22702,28</u><br>18172,73 | <u>4472,79</u><br>2956,17 | 10897 | 8723  | <u>2147</u><br>1419 | <u>117,6000</u><br>20,0030 | <u>56,43</u><br>9,60   |

[illegible]

[illegible]

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 314                                                    | КБ16-15-1                  | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм                          | 1 шт   | 4   | <u>402,92</u><br>363,81     | <u>30,55</u><br>1,52      | 1612         | 1455  | <u>122</u><br>6     | <u>2,4100</u><br>0,0098   | <u>9,64</u><br>0,04    |
| 315                                                    | C1630-138<br>варіант 4     | Термостатична головка FJVR                                                                                                                                  | шт     | 2   | <u>2595,25</u><br>-         | -                         | 5191         | -     | -                   | -                         | -                      |
| 316                                                    | C1630-138<br>варіант 5     | Клапан для с-ми підлогового опалення діам. 15 FHV-R                                                                                                         | шт     | 2   | <u>4335,37</u><br>-         | -                         | 8671         | -     | -                   | -                         | -                      |
| 317                                                    | КБ16-14-12                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м   | 1,6 | <u>18553,40</u><br>14099,92 | <u>4439,48</u><br>2946,65 | 29685        | 22560 | <u>7103</u><br>4715 | <u>89,9000</u><br>19,9540 | <u>143,84</u><br>31,93 |
| 318                                                    | C1630-1<br>варіант 7       | Труба металополімерна 160 1 PE-RT/Al/PE-ND                                                                                                                  | м      | 160 | <u>114,79</u><br>-          | -                         | 18366        | -     | -                   | -                         | -                      |
| 319                                                    | & C111-1848-П-2-1          | Скоба для кріплення м/п труби                                                                                                                               | шт     | 180 | <u>0,38</u><br>-            | -                         | 68           | -     | -                   | -                         | -                      |
| 320                                                    | КБ26-30-1                  | Улаштування фольгованої підстилки для підлогового підігріву з розміткою                                                                                     | 10 м2  | 4   | <u>202,25</u><br>202,25     | -                         | 809          | 809   | -                   | <u>1,4400</u><br>-        | <u>5,76</u><br>-       |
| 321                                                    | & C1-17-51-38<br>варіант 1 | Фольгована підстилка для підлогового підігріву з розміткою                                                                                                  | м2     | 40  | <u>27,34</u><br>-           | -                         | 1094         | -     | -                   | -                         | -                      |
| 322                                                    | C1632-22<br>варіант 1      | Стрічка демпферна (крайова)                                                                                                                                 | м      | 30  | <u>11,24</u><br>-           | -                         | 337          | -     | -                   | -                         | -                      |
| 323                                                    | КБ20-11-1                  | Установлення дверцят пластикових                                                                                                                            | 1 арка | 4   | <u>289,30</u><br>261,93     | <u>13,91</u><br>1,16      | 1157         | 1048  | <u>56</u><br>5      | <u>1,8200</u><br>0,0080   | <u>7,28</u><br>0,03    |
| 324                                                    | & C113-2296-3<br>варіант 1 | Дверцята пластикові 200x250                                                                                                                                 | шт     | 4   | <u>367,25</u><br>-          | -                         | 1469         | -     | -                   | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | 68459        | 25872 | <u>7281</u><br>4726 |                           | <u>166,52</u><br>32,00 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | 68459        |       |                     |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           |              |       |                     |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | 35306        |       |                     |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | 30598        |       |                     |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | 6847         |       |                     |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | -            |       |                     |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | -            |       |                     |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                             |        |     |                             |                           | <b>75306</b> |       |                     |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>75306</b>   |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 2694254        | 589371 | <u>42573</u> |    | <u>4002,04</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | <u>24095</u> |    | <u>162,26</u>  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 2694254        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 2062310        |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 613466         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 269436         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -              |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | -              |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>2963690</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>2963690</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>4164,30</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>613466</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010  
на монтаж підйомника  
Реконструкція будівлі

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість27,804 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість0,0856 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата13,886 тис. грн.  
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                                             | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
|           |                                                                           |                                                        |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                |
|           |                                                                           |                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                |
|           |                                                                           |                                                        |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього         |
| 1         | 2                                                                         | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12             |
| 1         | КМЗ-575-1<br>Вказівки<br>щодо застосування<br>РЕКНМУ<br>п.б. 1,к=0,<br>75 | Монтаж площадки підйомальної                           | шт                | 2         | 12637,97<br>3924,44       | 8298,01<br>3018,69    | 25276                   | 7849                | 16596<br>6037         | 27,6000<br>15,1980                      | 55,20<br>30,40 |
|           |                                                                           | Разом прямі витрати по кошторису                       |                   |           |                           |                       | 25276                   | 7849                | 16596<br>6037         |                                         | 55,20<br>30,40 |
|           |                                                                           | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |           |                           |                       | 25276                   |                     |                       |                                         |                |
|           |                                                                           | в тому числі:                                          |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |                |
|           |                                                                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |           |                           |                       | 831                     |                     |                       |                                         |                |
|           |                                                                           | всього заробітна плата, грн.                           |                   |           |                           |                       | 13886                   |                     |                       |                                         |                |
|           |                                                                           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |           |                           |                       | 2528                    |                     |                       |                                         |                |
|           |                                                                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |           |                           |                       | -                       |                     |                       |                                         |                |
|           |                                                                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |           |                           |                       | -                       |                     |                       |                                         |                |

| 1 | 2 | 3                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.<br><br>-----<br>Всього по кошторису      |   |   |   |   | 27804<br><br>27804 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 85,60<br>13886     |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012  
на протипожежний водопровід  
Реконструкція будівлі

|                                            |                            |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Основа:                                    | Кошторисна вартість        | 519,581 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № 06/09-24-1-ВПВ | Кошторисна трудомісткість  | 0,7847 тис.люд.год. |
|                                            | Кошторисна заробітна плата | 116,275 тис. грн.   |
|                                            | Середній розряд робіт      | 3,6 розряд          |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)                                  | Найменування робіт і витрат                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                                                             |                                                                                                                                     |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                                                             |                                                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                                                             |                                                                                                                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                                                           | 3                                                                                                                                   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|        |                                                             | <b>Розділ 1. Станція пожежогасіння ВПВ</b>                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1      | КМ7-218-1<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ п.б. 1,к=1,1 | Монтаж насосного агрегату, маса 0,064 т                                                                                             | шт             | 1         | 7322,18<br>6276,92     | 275,55<br>32,94    | 7322                    | 6277             | 276<br>33          | 41,5800<br>0,1943                  | 41,58<br>0,19 |
| 2      | КБ16-15-3                                                   | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | 1 шт           | 16        | 1027,46<br>635,72      | 180,98<br>55,99    | 16439                   | 10172            | 2896<br>896        | 4,2600<br>0,3537                   | 68,16<br>5,66 |
| 3      | С1630-141<br>варіант 1                                      | Головка муфтова ГМ-80                                                                                                               | шт             | 2         | 333,85<br>-            | -<br>-             | 668                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 4      | С1630-141<br>варіант 2                                      | Пожежна головка-заглушка ГЗ-80                                                                                                      | шт             | 2         | 376,18<br>-            | -<br>-             | 752                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |
| 5      | С1630-1535<br>варіант 1                                     | Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений ДУ 80 мм                                                                                | шт             | 2         | 3992,14<br>-           | -<br>-             | 7984                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-        |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                  | 4        | 5    | 6                    | 7                  | 8     | 9    | 10        | 11                 | 12           |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|--------------------|-------|------|-----------|--------------------|--------------|
| 6  | C1630-1536<br>варіант 1  | Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з датчиком контролю положення                                                                         | шт       | 9    | 8372,78              | -                  | 75355 | -    | -         | -                  | -            |
| 7  | C1630-1536<br>варіант 2  | Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з електроприводом та датчиком контролю положення Belimo SRF230A(-S2)-5 + адаптер                      | шт       | 1    | 34892,78             | -                  | 34893 | -    | -         | -                  | -            |
| 8  | & C1530-153-1И           | Фланець д65                                                                                                                        | шт       | 20   | 299,65               | -                  | 5993  | -    | -         | -                  | -            |
| 9  | КБ16-15-1                | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 1 шт     | 4    | 455,35<br>363,81     | 82,98<br>24,13     | 1821  | 1455 | 332<br>97 | 2,4100<br>0,1561   | 9,64<br>0,62 |
| 10 | C1630-1432<br>варіант 13 | Кран кульовий муфтовий DN 32 мм                                                                                                    | шт       | 2    | 723,22               | -                  | 1446  | -    | -         | -                  | -            |
| 11 | C130-471<br>варіант 1    | Кран 3-х ходовий діаметр 15 мм                                                                                                     | шт       | 2    | 357,63               | -                  | 715   | -    | -         | -                  | -            |
| 12 | КБ18-22-2                | Установлення манометрів                                                                                                            | комплект | 4    | 61,31<br>57,34       | -                  | 245   | 229  | -         | 0,3600             | 1,44         |
| 13 | C1630-113<br>варіант 1   | Електроконтактний манометр зм-1у                                                                                                   | комплект | 2    | 2061,13              | -                  | 4122  | -    | -         | -                  | -            |
| 14 | C1630-113<br>варіант 2   | Манометр 10бар                                                                                                                     | комплект | 2    | 410,77               | -                  | 822   | -    | -         | -                  | -            |
| 15 | КБ16-6-1                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм                                | 100м     | 0,02 | 8372,57<br>7442,89   | 696,70<br>238,67   | 167   | 149  | 14<br>5   | 48,7100<br>1,5016  | 0,97<br>0,03 |
| 16 | C113-1                   | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм   | м        | 2    | 68,08                | -                  | 136   | -    | -         | -                  | -            |
| 17 | КБ16-6-4                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                                | 100м     | 0,04 | 8453,49<br>7442,89   | 696,70<br>238,67   | 338   | 298  | 28<br>10  | 48,7100<br>1,5016  | 1,98<br>0,06 |
| 18 | C113-4                   | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм   | м        | 4    | 140,84               | -                  | 563   | -    | -         | -                  | -            |
| 19 | & C113-74-2<br>варіант 3 | Відвід крутозагнутий Д.32                                                                                                          | шт       | 2    | 34,95                | -                  | 70    | -    | -         | -                  | -            |
| 20 | КБ16-10-3                | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм                                | 100м     | 0,08 | 21457,07<br>16872,85 | 3574,32<br>1018,13 | 1717  | 1350 | 286<br>81 | 107,5800<br>6,5446 | 8,67<br>0,52 |

| 1                                                    | 2                     | 3                                                                                                                                   | 4     | 5    | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 21                                                   | C113-142              | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм                              | м     | 8    | <u>278,57</u>   | -              | 2229          | -     | -           | -               | -             |
| 22                                                   | & C113-88-11          | Трійник 76x 76x76 мм                                                                                                                | шт    | 2    | <u>315,63</u>   | -              | 631           | -     | -           | -               | -             |
| 23                                                   | варіант 1 & C113-74-2 | Відвід крутозагнутий Д.76                                                                                                           | шт    | 4    | <u>119,60</u>   | -              | 478           | -     | -           | -               | -             |
| 24                                                   | & C121-789-1          | Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб                                                                                    | шт    | 14   | <u>20,40</u>    | -              | 286           | -     | -           | -               | -             |
| 25                                                   | варіант 1 КБ9-4-1     | Монтаж шафи із покриттям сталі масою до 0,1 т                                                                                       | 1т    | 0,01 | <u>27386,46</u> | <u>3952,51</u> | 274           | 234   | <u>40</u>   | <u>158,8800</u> | <u>1,59</u>   |
| 26                                                   | & C1630-63-2          | Шкаф металічний (для приєднання рукавів пож. машин) + кріплення                                                                     | шт    | 1    | <u>4202,51</u>  | -              | 4203          | -     | -           | -               | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 169669        | 20164 | <u>3872</u> |                 | <u>133,94</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 169669        |       | 1141        |                 | 7,20          |
| в тому числі:                                        |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                |               |       |             |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 145633        |       |             |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 21305         |       |             |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 16968         |       |             |                 |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | -             |       |             |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | -             |       |             |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | <b>186637</b> |       |             |                 |               |
| -----                                                |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                |               |       |             |                 |               |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                | <b>186637</b> |       |             |                 |               |
| <b>Розділ 2. Резервуар та його наповнення</b>        |                       |                                                                                                                                     |       |      |                 |                |               |       |             |                 |               |
| 27                                                   | КБ18-10-14            | Установлення баків місткістю 3 м3                                                                                                   | 1 бак | 1    | <u>4598,18</u>  | <u>408,23</u>  | 4598          | 3848  | <u>408</u>  | <u>27,0600</u>  | <u>27,06</u>  |
|                                                      |                       |                                                                                                                                     |       |      | <u>3847,66</u>  | <u>171,60</u>  |               |       | <u>172</u>  | <u>1,0677</u>   | <u>1,07</u>   |
| 28                                                   | КБ16-15-3             | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм | 1 шт  | 3    | <u>1027,46</u>  | <u>180,98</u>  | 3082          | 1907  | <u>543</u>  | <u>4,2600</u>   | <u>12,78</u>  |
|                                                      |                       |                                                                                                                                     |       |      | <u>635,72</u>   | <u>55,99</u>   |               |       | <u>168</u>  | <u>0,3537</u>   | <u>1,06</u>   |
| 29                                                   | C1630-1536            | Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з датчиком контролю положення                                                                          | шт    | 1    | <u>8372,78</u>  | -              | 8373          | -     | -           | -               | -             |
|                                                      | варіант 1             |                                                                                                                                     |       |      | -               | -              |               |       | -           | -               | -             |

| 1                                                    | 2            | 3                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 30                                                   | КБ16-10-3    | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм                              | 100м | 0,08 | <u>21457,07</u><br>16872,85 | <u>3574,32</u><br>1018,13 | 1717         | 1350 | <u>286</u><br>81   | <u>107,5800</u><br>6,5446 | <u>8,61</u><br>0,52  |
| 31                                                   | C113-142     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм                           | м    | 8    | <u>278,57</u><br>-          | -                         | 2229         | -    | -                  | -                         | -                    |
| 32                                                   | & C113-88-11 | Трійник 76х 76х76 мм                                                                                                             | шт   | 2    | <u>315,63</u><br>-          | -                         | 631          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 33                                                   | & C113-74-2  | Відвід крутозагнутий Д.76                                                                                                        | шт   | 2    | <u>119,60</u><br>-          | -                         | 239          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 34                                                   | & C121-789-1 | Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб                                                                                 | шт   | 5    | <u>20,40</u><br>-           | -                         | 102          | -    | -                  | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 20971        | 7105 | <u>1237</u><br>421 |                           | <u>48,45</u><br>2,65 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 20971        |      |                    |                           |                      |
| в тому числі:                                        |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 12629        |      |                    |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 7526         |      |                    |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | 2097         |      |                    |                           |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | <b>23068</b> |      |                    |                           |                      |
| -----                                                |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           | <b>23068</b> |      |                    |                           |                      |
| <b>Розділ 3. Лінійна частина ВПВ</b>                 |              |                                                                                                                                  |      |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 35                                                   | КБ16-6-3     | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                              | 100м | 0,04 | <u>8413,03</u><br>7442,89   | <u>696,70</u><br>238,67   | 337          | 298  | <u>28</u><br>10    | <u>48,7100</u><br>1,5016  | <u>1,93</u><br>0,06  |
| 36                                                   | C113-3       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м    | 4    | <u>109,36</u><br>-          | -                         | 437          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 37                                                   | & C113-74-2  | Відвід крутозагнутий Д.25                                                                                                        | шт   | 7    | <u>22,96</u><br>-           | -                         | 161          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 38                                                   | C113-1806    | Муфта діам. 25                                                                                                                   | шт   | 7    | <u>28,61</u><br>-           | -                         | 200          | -    | -                  | -                         | -                    |

| 1                                                      | 2                         | 3                                                                                                      | 4    | 5    | 6                    | 7                  | 8     | 9     | 10           | 11                 | 12             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| 39                                                     | C113-1787<br>варіант 2    | Перехід концентричний, Ду 50-25                                                                        | шт   | 7    | 57,29                | -                  | 401   | -     | -            | -                  | -              |
| 40                                                     | C113-1806<br>варіант 1    | Муфта діам. 50                                                                                         | шт   | 7    | 64,39                | -                  | 451   | -     | -            | -                  | -              |
| 41                                                     | КБ16-10-3                 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм    | 100м | 1,03 | 21457,07<br>16872,85 | 3574,32<br>1018,13 | 22101 | 17379 | 3682<br>1049 | 107,5800<br>6,5446 | 110,81<br>6,74 |
| 42                                                     | C113-142                  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм | м    | 103  | 278,57               | -                  | 28693 | -     | -            | -                  | -              |
| 43                                                     | & C113-88-11<br>варіант 1 | Трійник 76х 76х76 мм                                                                                   | шт   | 5    | 315,63               | -                  | 1578  | -     | -            | -                  | -              |
| 44                                                     | & C113-74-2               | Відвід крутозагнутий Д.76                                                                              | шт   | 19   | 119,60               | -                  | 2272  | -     | -            | -                  | -              |
| 45                                                     | КБ16-10-2                 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм    | 100м | 0,24 | 18730,24<br>14223,82 | 3672,83<br>928,77  | 4495  | 3414  | 881<br>223   | 90,6900<br>5,9745  | 21,77<br>1,43  |
| 46                                                     | C113-138                  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м    | 24   | 206,36               | -                  | 4953  | -     | -            | -                  | -              |
| 47                                                     | & C113-88-11<br>варіант 2 | Трійник 76х 57х76 мм                                                                                   | шт   | 7    | 315,63               | -                  | 2209  | -     | -            | -                  | -              |
| 48                                                     | & C113-74-2<br>варіант 1  | Відвід крутозагнутий Д.57                                                                              | шт   | 14   | 72,84                | -                  | 1020  | -     | -            | -                  | -              |
| 49                                                     | C113-1787<br>варіант 1    | Перехід концентричний, Ду 65-50                                                                        | шт   | 7    | 72,12                | -                  | 505   | -     | -            | -                  | -              |
| 50                                                     | & C121-789-1<br>варіант 1 | Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб                                                       | шт   | 132  | 20,40                | -                  | 2693  | -     | -            | -                  | -              |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | 72506 | 21091 | 4591<br>1282 |                    | 134,53<br>8,23 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | 72506 |       |              |                    |                |
| в тому числі:                                          |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    |       |       |              |                    |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | 46824 |       |              |                    |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | 22373 |       |              |                    |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | 7251  |       |              |                    |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | -     |       |              |                    |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                           |                                                                                                        |      |      |                      |                    | -     |       |              |                    |                |

| 1  | 2                      | 3                                                               | 4  | 5    | 6        | 7       | 8            | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------|--------------|------|-----|----------|-------|
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                           |    |      |          |         | <b>79757</b> |      |     |          |       |
|    |                        | -----                                                           |    |      |          |         |              |      |     |          |       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                      |    |      |          |         | <b>79757</b> |      |     |          |       |
|    |                        | <b>Розділ 4. Протипожежний кран-комплект (Ду-50мм, Ду-25мм)</b> |    |      |          |         |              |      |     |          |       |
| 51 | КБ9-4-1                | Монтаж шайби із поккислотної сталі масою до 0,1 т               | 1т | 0,07 | 27386,46 | 3952,51 | 1917         | 1640 | 277 | 158.8800 | 11,12 |
|    |                        |                                                                 |    |      | 23433,21 | 1893,75 |              |      | 133 | 12,0744  | 0,85  |
| 52 | C1630-23<br>варіант 3  | Барабан для намотки рукава                                      | шт | 7    | 537,09   | -       | 3760         | -    | -   | -        | -     |
| 53 | C1630-23<br>варіант 2  | Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1, ОМПа, Ду=50 мм з ДППК  | шт | 7    | 1228,14  | -       | 8597         | -    | -   | -        | -     |
| 54 | C1630-63<br>варіант 2  | Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50                             | шт | 7    | 109,25   | -       | 765          | -    | -   | -        | -     |
| 55 | C1630-63<br>варіант 3  | Головка з'єднувальна рукавна ГРН-50                             | шт | 14   | 130,16   | -       | 1822         | -    | -   | -        | -     |
| 56 | C1630-91<br>варіант 2  | Рукав пожежний напірний д 51 мм, довжина 20 м                   | шт | 7    | 606,21   | -       | 4243         | -    | -   | -        | -     |
| 57 | C1630-91<br>варіант 1  | Ствол пожежний перехривний РВН-25                               | шт | 7    | 914,25   | -       | 6400         | -    | -   | -        | -     |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                |    |      |          |         | 27504        | 1640 | 277 |          | 11,12 |
|    |                        |                                                                 |    |      |          |         |              |      | 133 |          | 0,85  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                   |    |      |          |         | 27504        |      |     |          |       |
|    |                        | в тому числі:                                                   |    |      |          |         |              |      |     |          |       |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                |    |      |          |         | 25587        |      |     |          |       |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                    |    |      |          |         | 1773         |      |     |          |       |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                 |    |      |          |         | 2751         |      |     |          |       |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.            |    |      |          |         | -            |      |     |          |       |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.             |    |      |          |         | -            |      |     |          |       |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                           |    |      |          |         | <b>30255</b> |      |     |          |       |
|    |                        | -----                                                           |    |      |          |         |              |      |     |          |       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 4</b>                                      |    |      |          |         | <b>30255</b> |      |     |          |       |
|    |                        | <b>Розділ 5. Кран-комплект ДУ-25</b>                            |    |      |          |         |              |      |     |          |       |
| 58 | 2402-3018<br>варіант 1 | Вогнегаситель порошковий ВП-5                                   | шт | 14   | 1498,33  | -       | 20977        | -    | -   | -        | -     |
|    |                        |                                                                 |    |      | -        | -       |              |      | -   | -        | -     |

| 1                                                                                                                                | 2                     | 3                                                              | 4      | 5 | 6                         | 7                     | 8            | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 59                                                                                                                               | КБ16-20-1             | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                   | 1 кран | 7 | <u>250,36</u><br>226,14   | <u>23,83</u><br>10,28 | 1753         | 1583 | <u>167</u><br>72 | <u>1,4800</u><br>0,0665 | <u>10,36</u><br>0,47 |
| 60                                                                                                                               | C1630-23<br>варіант 1 | Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1, 0МПа, Ду=25 мм з ДППК | шт     | 7 | <u>246,39</u><br>-        | -                     | 1725         | -    | -                | -                       | -                    |
| 61                                                                                                                               | C1630-63<br>варіант 1 | Головка з'єднувальна рукавна ГР-25                             | шт     | 7 | <u>104,15</u><br>-        | -                     | 729          | -    | -                | -                       | -                    |
| 62                                                                                                                               | C1630-91<br>варіант 1 | Ствол пожежний перехривний РВН-25                              | шт     | 7 | <u>914,25</u><br>-        | -                     | 6400         | -    | -                | -                       | -                    |
| 63                                                                                                                               | & C1630-116-1         | Рукав напівжорсткий ДУ=25 мм, довжина 20 м з барабаном         | шт     | 7 | <u>2932,55</u><br>-       | -                     | 20528        | -    | -                | -                       | -                    |
| 64                                                                                                                               | C1630-91              | Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм                  | шт     | 7 | <u>650,07</u><br>-        | -                     | 4550         | -    | -                | -                       | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                 |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 56662        | 1583 | <u>167</u><br>72 |                         | <u>10,36</u><br>0,47 |
| Разом устаткування, грн.                                                                                                         |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 20977        |      |                  |                         |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                              |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 210          |      |                  |                         |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                 |                       |                                                                |        |   |                           |                       | <b>21187</b> |      |                  |                         |                      |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 35685        |      |                  |                         |                      |
| в тому числі:                                                                                                                    |                       |                                                                |        |   |                           |                       |              |      |                  |                         |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 33935        |      |                  |                         |                      |
| всього заробітна плата, грн.                                                                                                     |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 1655         |      |                  |                         |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                  |                       |                                                                |        |   |                           |                       | 3568         |      |                  |                         |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                           |                       |                                                                |        |   |                           |                       | -            |      |                  |                         |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                              |                       |                                                                |        |   |                           |                       | -            |      |                  |                         |                      |
| Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 21186,34 х 0, грн. |                       |                                                                |        |   |                           |                       | -            |      |                  |                         |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                            |                       |                                                                |        |   |                           |                       | <b>39253</b> |      |                  |                         |                      |
| -----                                                                                                                            |                       |                                                                |        |   |                           |                       |              |      |                  |                         |                      |
| <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                       |                       |                                                                |        |   |                           |                       | <b>60440</b> |      |                  |                         |                      |
| <b>Розділ 6. Електрична частина</b>                                                                                              |                       |                                                                |        |   |                           |                       |              |      |                  |                         |                      |
| 65                                                                                                                               | КМ10-669-3            | Монтаж блока живлення                                          | шт     | 2 | <u>1237,91</u><br>1236,24 | <u>1,51</u><br>0,29   | 2476         | 2472 | <u>3</u><br>1    | <u>8,0000</u><br>0,0021 | <u>16,00</u><br>-    |
| 66                                                                                                                               | КМ10-398-2            | Панель управління                                              | шт     | 1 | <u>6707,62</u><br>6675,70 | -                     | 6708         | 6676 | -                | <u>43,2000</u><br>-     | <u>43,20</u><br>-    |
| 67                                                                                                                               | КМ8-125-1             | Акумулятор пужний одноелементний, ємність 10 А.год             | шт     | 2 | <u>101,13</u><br>93,29    | <u>7,84</u><br>3,80   | 202          | 187  | <u>15</u><br>8   | <u>0,6400</u><br>0,0252 | <u>1,28</u><br>0,05  |

| 1  | 2                | 3                                                          | 4       | 5    | 6       | 7      | 8    | 9    | 10  | 11      | 12    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|------|------|-----|---------|-------|
| 68 | KM10-822-7       | Кнопка пуску системи ВПВ                                   | шт      | 7    | 229,84  | -      | 1609 | 1469 | -   | 1,4400  | 10,08 |
| 69 | & C1545-701      | Кнопка пуску системи ВПВ (червона)<br>DETECTO BTN100 (6.9) | шт      | 7    | 209,89  | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
| 70 | KM11-96-1        | Установлення модулів розширення                            | шт      | 11   | 1203,75 | -      | 8426 | -    | -   | -       | -     |
| 71 | KM11-168-1       | Монтаж пульта диспетчера                                   | шт      | 2    | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
| 72 | KM8-572-3        | Шафа керування засувкою                                    | шт      | 1    | 238,77  | -      | 2626 | 2626 | -   | 1,6000  | 17,60 |
| 73 | KM8-572-3        | Шафа керування насосами                                    | шт      | 1    | 238,77  | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
| 74 | KM10-898-12      | Коробка комутаційна                                        | коробка | 17   | 1265,57 | 39,56  | 2531 | 2445 | 79  | 8,0000  | 16,00 |
| 75 | C1512-1          | Коробка комутаційна 85x85                                  | шт      | 7    | 1222,40 | 10,50  | -    | -    | 21  | 0,0694  | 0,14  |
| 76 | C1512-1          | Коробка комутаційна вогнетривка БКП 1-МР                   | шт      | 10   | 655,35  | 120,99 | 655  | 510  | 121 | 3,2000  | 3,20  |
| 77 | KM11-30-1        | Датчик температури, регулятор рівня рідини                 | шт      | 2    | 509,66  | 29,92  | -    | -    | 30  | 0,1976  | 0,20  |
| 78 | & C188888-471    | Датчик температури                                         | шт      | 1    | 655,35  | 120,99 | 655  | 510  | 121 | 3,2000  | 3,20  |
| 79 | & C188888-471    | Регулятор сигналізатор рівня рідини з електродами WLC-02   | шт      | 1    | 509,66  | 29,92  | -    | -    | 30  | 0,1976  | 0,20  |
| 80 | KM10-668-1       | Сповіщувач магініпокомпактний у нормальному виконанні      | шт      | 7    | 514,45  | -      | 8746 | 8407 | -   | 3,2000  | 54,40 |
| 81 | KM10-668-2       | Монтаж сповіщувачів світлових                              | шт      | 1    | 494,50  | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
| 82 | КБ21-22-4        | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних      | 100шт   | 0,03 | 79,43   | -      | 556  | -    | -   | -       | -     |
| 83 | & C1547-6-2-П    | Вимикач одноклавішний накладний IP54                       | шт      | 1    | 470,92  | -      | 4709 | -    | -   | -       | -     |
| 84 | & C1547-6-2      | Вимикач двоклавішний                                       | шт      | 1    | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
| 85 | & C1547-16-12-9У | Автоматичний вимикач 3р 100А FMC2 100А Промфактор          | шт      | 1    | 71,67   | -      | 143  | 143  | -   | 0,4500  | 0,90  |
|    |                  | ПРОКЛАДАННЯ ТРУБ,ЛОТКІВ                                    |         |      | 71,67   | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 591,60  | -      | 592  | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 1377,00 | -      | 1377 | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 226,67  | 7,26   | 1587 | 1533 | 51  | 1,6000  | 11,20 |
|    |                  |                                                            |         |      | 219,01  | 1,38   | -    | -    | 10  | 0,0101  | 0,07  |
|    |                  |                                                            |         |      | 439,97  | 1,87   | 440  | 438  | 2   | 3,2000  | 3,20  |
|    |                  |                                                            |         |      | 438,02  | 0,36   | -    | -    | -   | 0,0026  | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 6843,62 | -      | 205  | 205  | -   | 49,8800 | 1,50  |
|    |                  |                                                            |         |      | 6827,57 | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 173,52  | -      | 174  | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 203,10  | -      | 203  | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | 1793,03 | -      | 1793 | -    | -   | -       | -     |
|    |                  |                                                            |         |      | -       | -      | -    | -    | -   | -       | -     |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                         | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 86 | КБ21-2-1                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм                        | 100м | 3,85 | <u>6245,77</u><br>5867,36 | <u>322,44</u><br>47,55  | 24046 | 22589 | <u>1241</u><br>183 | <u>42,3300</u><br>0,3136 | <u>162,97</u><br>1,21 |
| 87 | C111-1683-1<br>варіант 4    | Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату                                                                                                                                                 | м    | 385  | <u>23,50</u><br>-         | -                       | 9048  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 88 | & C111-1867-T1              | Кріплення для труби гофрованої Ду20                                                                                                                                                              | шт   | 800  | <u>1,65</u><br>-          | -                       | 1320  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 89 | КБ21-2-2                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм                        | 100м | 0,9  | <u>7011,36</u><br>6431,50 | <u>512,86</u><br>112,70 | 6310  | 5788  | <u>462</u><br>101  | <u>46,4000</u><br>0,7448 | <u>41,76</u><br>0,67  |
| 90 | C111-1683-1<br>варіант 3    | Металорукав діам. 32 мм                                                                                                                                                                          | м    | 90   | <u>54,30</u><br>-         | -                       | 4887  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 91 | & C111-1867-T1<br>варіант 1 | Кріплення для металорукав Ду32                                                                                                                                                                   | шт   | 200  | <u>5,03</u><br>-          | -                       | 1006  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 92 | КБ21-4-1                    | КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ<br>Зап'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітванні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 4,75 | <u>1115,52</u><br>1027,10 | <u>7,84</u><br>3,80     | 5299  | 4879  | <u>37</u><br>18    | <u>7,4100</u><br>0,0252  | <u>35,20</u><br>0,12  |
| 93 | & C113-2328-B1<br>варіант 7 | Кабель силовий ННХН FE180/E90 5x1,5                                                                                                                                                              | м    | 15   | <u>111,08</u><br>-        | -                       | 1666  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 94 | & C113-2328-B1<br>варіант 6 | Кабель силовий ННХН FE180/E90 7x1,5                                                                                                                                                              | м    | 15   | <u>286,07</u><br>-        | -                       | 4291  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 95 | & C113-2328-B1<br>варіант 5 | Кабель силовий ННХН FE180/E90 4x1,5                                                                                                                                                              | м    | 15   | <u>91,26</u><br>-         | -                       | 1369  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 96 | & C113-2328-B1<br>варіант 4 | Кабель силовий ННХН FE180/E90 5x2,5                                                                                                                                                              | м    | 15   | <u>161,34</u><br>-        | -                       | 2420  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 97 | & C113-2328-B1<br>варіант 3 | Кабель силовий ННХН FE180/E90 3x1,5                                                                                                                                                              | м    | 15   | <u>75,62</u><br>-         | -                       | 1134  | -     | -                  | -                        | -                     |



| 1                                                    | 2                              | 3                                         | 4     | 5    | 6        | 7     | 8      | 9      | 10            | 11      | 12              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|----------|-------|--------|--------|---------------|---------|-----------------|
| 98                                                   | & C113-2328-B1<br>варіант 2    | Кабель силовий NHXH FE180/E90 2x1,5       | м     | 15   | 56,75    | -     | 851    | -      | -             | -       | -               |
| 99                                                   | & C157-300-60-B14<br>варіант 3 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 2x2x0,8     | м     | 335  | 40,58    | -     | 13594  | -      | -             | -       | -               |
| 100                                                  | & C157-300-60-B14<br>варіант 1 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8     | м     | 20   | 29,76    | -     | 595    | -      | -             | -       | -               |
| 101                                                  | & C157-300-60-B14<br>варіант 2 | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8                   | м     | 30   | 18,54    | -     | 556    | -      | -             | -       | -               |
| 102                                                  | & C157-300-60-B15<br>варіант 1 | Кабель "вита пара" UTP cat 5e 4x2x0,51    | м     | 60   | 21,26    | -     | 1276   | -      | -             | -       | -               |
| 103                                                  | КБ21-9-1                       | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м  | 0,1  | 3769,19  | 11,76 | 377    | 363    | 1             | 25,5000 | 2,55            |
|                                                      |                                |                                           |       |      | 3625,85  | 5,71  |        |        | 1             | 0,0378  | -               |
| 104                                                  | & C157-241-13<br>варіант 1     | Провід марки ПВ3 1x4                      | 1000м | 0,01 | 28265,15 | -     | 283    | -      | -             | -       | -               |
| Разом прямі витрати по розділу 6                     |                                |                                           |       |      |          |       | 126741 | 61240  | 2133<br>403   |         | 424,24<br>2,66  |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                |                                           |       |      |          |       | 126741 |        |               |         |                 |
| в тому числі:                                        |                                |                                           |       |      |          |       |        |        |               |         |                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                |                                           |       |      |          |       | 63368  |        |               |         |                 |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                |                                           |       |      |          |       | 61643  |        |               |         |                 |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                |                                           |       |      |          |       | 12683  |        |               |         |                 |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                           |       |      |          |       | -      |        |               |         |                 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                |                                           |       |      |          |       | -      |        |               |         |                 |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |                                |                                           |       |      |          |       | 139424 |        |               |         |                 |
| -----                                                |                                |                                           |       |      |          |       |        |        |               |         |                 |
| Всього по розділу 6                                  |                                |                                           |       |      |          |       | 139424 |        |               |         |                 |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                                |                                           |       |      |          |       | 474053 | 112823 | 12277<br>3452 |         | 762,64<br>22,06 |
| Разом устаткування, грн.                             |                                |                                           |       |      |          |       | 20977  |        |               |         |                 |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |                                |                                           |       |      |          |       | 210    |        |               |         |                 |
| Всього устаткування, грн.                            |                                |                                           |       |      |          |       | 21187  |        |               |         |                 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                |                                           |       |      |          |       | 453076 |        |               |         |                 |
| в тому числі:                                        |                                |                                           |       |      |          |       |        |        |               |         |                 |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   | Порядок, п.<br>3.14 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 21186,34 x 0, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 327976<br>116275<br>45318<br>-<br>-<br>-<br><b>498394</b><br><br><b>519581</b> |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>784,70</b><br><b>116275</b>                                                 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014  
на система пожежної сигналізації та оповіщення  
Реконструкція будівлі

|                                            |                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                    | Кошторисна вартість        | 416,219 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № 06-04/24-1-СПС | Кошторисна трудомісткість  | 1,44578 тис.люд.год. |
|                                            | Кошторисна заробітна плата | 207,272 тис. грн.    |
|                                            | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b>                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КМ10-111-4                 | ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД                                    |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Прилад для сигналізації приймально-контрольний пожежний адресний | комплект       | 1         | 505,28                 | ---                | 505                     | 495              | ---                | 3,2000                             | 3,20   |
|        |                            | БЛОК ЖИВЛЕННЯ                                                    |                |           | 494,50                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 2      | КМ10-669-3                 | Монтаж блока живлення                                            | шт             | 1         | 1237,91                | 1,51               | 1238                    | 1236             | 2                  | 8,0000                             | 8,00   |
|        |                            |                                                                  |                |           | 1236,24                | 0,29               |                         |                  | -                  | 0,0021                             | -      |
| 3      | КМ8-125-1                  | АКУМУЛЯТОР                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год               | шт             | 2         | 101,13                 | 7,84               | 202                     | 187              | 15                 | 0,6400                             | 1,28   |
|        |                            |                                                                  |                |           | 93,29                  | 3,80               |                         |                  | 8                  | 0,0252                             | 0,05   |
| 4      | КМ10-668-2                 | СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ                                               |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Монтаж сповіщувача пожежного димового, адресного                 | шт             | 84        | 439,97                 | 1,87               | 36957                   | 36794            | 157                | 3,2000                             | 268,80 |
|        |                            |                                                                  |                |           | 438,02                 | 0,36               |                         |                  | 30                 | 0,0026                             | 0,22   |
| 5      | КМ8-532-4                  | СПОВІЩУВАЧІ РУЧНІ                                                |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Монтаж сповіщувача пожежного ручного, адресного                  | шт             | 8         | 327,42                 | 8,39               | 2619                    | 2472             | 67                 | 2,0000                             | 16,00  |
|        |                            |                                                                  |                |           | 309,06                 | 0,46               |                         |                  | 4                  | 0,0030                             | 0,02   |

| 1                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5    | 6                  | 7               | 8     | 9     | 10          | 11                | 12             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------|-------|-------------|-------------------|----------------|
| 6                                                      | КМ10-668-2  | СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ<br>Монтаж сповіщувачів світлових та світло-звуків                                                                                | шт   | 2    | 439,97<br>438,02   | 1,87<br>0,36    | 880   | 876   | 4<br>1      | 3,2000<br>0,0026  | 6,40<br>0,01   |
| 7                                                      | КМ11-96-1   | МОДУЛІ РОЗШИРЕННЯ<br>Установлення модулів розширення                                                                                                                    | шт   | 3    | 238,77<br>238,77   | -<br>-          | 716   | 716   | -<br>-      | 1,6000<br>-       | 4,80<br>-      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 43117 | 42776 | 245<br>43   |                   | 308,48<br>0,30 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 43117 |       |             |                   |                |
| в тому числі:                                          |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 |       |       |             |                   |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 96    |       |             |                   |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 42819 |       |             |                   |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 4313  |       |             |                   |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | -     |       |             |                   |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | -     |       |             |                   |                |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 47430 |       |             |                   |                |
| -----                                                  |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 |       |       |             |                   |                |
| Всього по розділу 1                                    |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 | 47430 |       |             |                   |                |
| <b>Розділ 2. Мережа оповіщення</b>                     |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 |       |       |             |                   |                |
| 8                                                      | КМ11-168-1  | Монтаж пульта диспетчера                                                                                                                                                | шт   | 2    | 1265,57<br>1222,40 | 39,56<br>10,50  | 2531  | 2445  | 79<br>21    | 8,0000<br>0,0694  | 16,00<br>0,14  |
| 9                                                      | КМ10-683-10 | Блок керування                                                                                                                                                          | шт   | 1    | 720,56<br>494,50   | -<br>-          | 721   | 495   | -<br>-      | 3,2000<br>-       | 3,20<br>-      |
| 10                                                     | КМ10-398-1  | Моноблок наспінний                                                                                                                                                      | шт   | 1    | 1260,18<br>1236,24 | -<br>-          | 1260  | 1236  | -<br>-      | 8,0000<br>-       | 8,00<br>-      |
| 11                                                     | КМ10-669-3  | Монтаж блока живлення                                                                                                                                                   | шт   | 1    | 1237,91<br>1236,24 | 1,51<br>0,29    | 1238  | 1236  | 2<br>-      | 8,0000<br>0,0021  | 8,00<br>-      |
| АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ                                      |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 |       |       |             |                   |                |
| 12                                                     | КМ10-386-7  | Монтаж акустичних систем                                                                                                                                                | шт   | 56   | 486,38<br>466,43   | -<br>-          | 27237 | 26120 | -<br>-      | 3,2000<br>-       | 179,20<br>-    |
| ТРУБИ                                                  |             |                                                                                                                                                                         |      |      |                    |                 |       |       |             |                   |                |
| 13                                                     | КБ21-2-1    | Прокладання вінілпластових труб, що постляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 9,09 | 6772,41<br>5867,36 | 555,01<br>59,12 | 61561 | 53334 | 5045<br>537 | 42,3300<br>0,3882 | 384,78<br>3,53 |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 14 | C111-1683-1<br>варіант 5           | Труба гофра з протяжкою діам. 25 мм                                                                                                                                               | м    | 909  | <u>29,62</u><br>-           | -                      | 26925 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 15 | КБ21-11-1                          | ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ<br>Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з<br>вініловою, наїріловою та поліетиленовою<br>оболонками з кріпленням накладними<br>скобами                       | 100м | 4    | <u>12223,41</u><br>10790,62 | <u>357,71</u><br>80,95 | 48894 | 43162 | <u>1431</u><br>324 | <u>71,4800</u><br>0,5344 | <u>285,92</u><br>2,14 |
| 16 | КБ21-9-1                           | Прокладання проводу при схованій проводці                                                                                                                                         | 100м | 1    | <u>3769,19</u><br>3625,85   | <u>11,76</u><br>5,71   | 3769  | 3626  | <u>12</u><br>6     | <u>25,5000</u><br>0,0378 | <u>25,50</u><br>0,04  |
| 17 | КБ21-4-1                           | Зап'ясування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплітванні сумарним<br>перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 6    | <u>1115,52</u><br>1027,10   | <u>7,84</u><br>3,80    | 6693  | 6163  | <u>47</u><br>23    | <u>7,4100</u><br>0,0252  | <u>44,46</u><br>0,15  |
| 18 | & C157-300-<br>60-B14<br>варіант 3 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 2x2x0,8                                                                                                                                             | м    | 1122 | <u>40,58</u><br>-           | -                      | 45531 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 19 | КБ21-4-1                           | Зап'ясування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплітванні сумарним<br>перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 5    | <u>1115,52</u><br>1027,10   | <u>7,84</u><br>3,80    | 5578  | 5136  | <u>39</u><br>19    | <u>7,4100</u><br>0,0252  | <u>37,08</u><br>0,13  |
| 20 | КБ21-4-6                           | Зап'ясування у прокладені труби або<br>металеві рукави кожного наступного<br>проводу одножильного або<br>багатожильного у загальному обплітванні<br>сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 9    | <u>675,42</u><br>469,89     | <u>7,84</u><br>3,80    | 6079  | 4229  | <u>71</u><br>34    | <u>3,3900</u><br>0,0252  | <u>30,51</u><br>0,23  |
| 21 | & C157-300-<br>60-B14<br>варіант 1 | Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8                                                                                                                                             | м    | 515  | <u>29,76</u><br>-           | -                      | 15326 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 22 | & C113-<br>2328-B1<br>варіант 1    | Кабель силовий NHXH FE180/E30 2x1,5                                                                                                                                               | м    | 927  | <u>55,12</u><br>-           | -                      | 51096 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 23 | КБ21-11-1                          | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з<br>вініловою, наїріловою та поліетиленовою<br>оболонками з кріпленням накладними<br>скобами                                              | 100м | 1,5  | <u>12223,41</u><br>10790,62 | <u>357,71</u><br>80,95 | 18335 | 16186 | <u>537</u><br>121  | <u>71,4800</u><br>0,5344 | <u>107,22</u><br>0,80 |
| 24 | & C113-<br>2328-B1                 | Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5                                                                                                                                               | м    | 51,5 | <u>73,43</u><br>-           | -                      | 3782  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 25 | & C157-300-<br>60-B15<br>варіант 1 | Кабель "вита пара" UTP cat 5e 4x2x0,51                                                                                                                                            | м    | 103  | <u>21,26</u><br>-           | -                      | 2190  | -     | -                  | -                        | -                     |

| 1                                                      | 2                    | 3                                                             | 4  | 5  | 6      | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------|---|----------------|--------|--------------|----|-----------------|
| 26                                                     | C1512-1<br>варіант 1 | КОРОБКИ РОЗГАЛУЖУВАЛЬНІ<br>Коробка розгалужувальна 100х100х50 | шт | 15 | 120,38 | - | 1806           | -      | -            | -  | -               |
| 27                                                     | C1512-1<br>варіант 2 | Коробка комутаційна вогнетривка БКП 1-МР                      | шт | 10 | 470,92 | - | 4709           | -      | -            | -  | -               |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                      |                                                               |    |    |        |   | 335261         | 163368 | 7263<br>1085 |    | 1129,84<br>7,16 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                               |    |    |        |   | 335261         |        |              |    |                 |
| в тому числі:                                          |                      |                                                               |    |    |        |   |                |        |              |    |                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                               |    |    |        |   | 164630         |        |              |    |                 |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                               |    |    |        |   | 164453         |        |              |    |                 |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                               |    |    |        |   | 33528          |        |              |    |                 |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                               |    |    |        |   | -              |        |              |    |                 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                               |    |    |        |   | -              |        |              |    |                 |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                               |    |    |        |   | <b>368789</b>  |        |              |    |                 |
| -----                                                  |                      |                                                               |    |    |        |   |                |        |              |    |                 |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                      |                                                               |    |    |        |   | <b>368789</b>  |        |              |    |                 |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                      |                                                               |    |    |        |   | 378378         | 206144 | 7508<br>1128 |    | 1438,32<br>7,46 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                               |    |    |        |   | 378378         |        |              |    |                 |
| в тому числі:                                          |                      |                                                               |    |    |        |   |                |        |              |    |                 |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                               |    |    |        |   | 164726         |        |              |    |                 |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                               |    |    |        |   | 207272         |        |              |    |                 |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                               |    |    |        |   | 37841          |        |              |    |                 |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                               |    |    |        |   | -              |        |              |    |                 |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                               |    |    |        |   | -              |        |              |    |                 |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                               |    |    |        |   | <b>416219</b>  |        |              |    |                 |
| -----                                                  |                      |                                                               |    |    |        |   |                |        |              |    |                 |
| <b>Всього по кошторису</b>                             |                      |                                                               |    |    |        |   | <b>416219</b>  |        |              |    |                 |
| <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |                      |                                                               |    |    |        |   | <b>1445,78</b> |        |              |    |                 |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 207272 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Основа:  
креслення (специфікації ) № 06/09-23- СКГ

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 52,170 тис. грн.     |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,14247 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 19,922 тис. грн.     |
| Середній розряд робіт      | 3,2 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

[illegible]



| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6                                                      | КБ21-2-1                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм               | 100м | 1,27 | <u>6601,80</u><br>5867,36 | <u>555,01</u><br>59,12 | 8384  | 7452  | <u>705</u><br>75   | <u>42,3300</u><br>0,3882 | <u>53,76</u><br>0,49  |
| 7                                                      | C111-1683-1<br>варіант 1    | Труба ПВХ діам. 20 мм                                                                                                                                                                   | м    | 127  | <u>22,50</u><br>-         | -                      | 2858  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 8                                                      | & C111-1867-T1              | Кріплення для труби гофрованої Ду20                                                                                                                                                     | шт   | 300  | <u>1,65</u><br>-          | -                      | 495   | -     | -                  | -                        | -                     |
| 9                                                      | КБ21-2-11                   | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 32 мм                                          | 100м | 1,43 | <u>1875,62</u><br>1481,75 | <u>188,24</u><br>91,30 | 2682  | 2119  | <u>269</u><br>131  | <u>10,5500</u><br>0,6048 | <u>15,09</u><br>0,86  |
| 10                                                     | C111-1683-1<br>варіант 3    | Металорукав діам. 32 мм                                                                                                                                                                 | м    | 143  | <u>54,30</u><br>-         | -                      | 7765  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 11                                                     | & C111-1867-T1<br>варіант 1 | Кріплення для металорукав Ду32                                                                                                                                                          | шт   | 350  | <u>5,03</u><br>-          | -                      | 1761  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 12                                                     | КБ21-4-2                    | КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ<br>Зап'ясування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплітці сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | 100м | 2,85 | <u>1397,53</u><br>1192,05 | -                      | 3983  | 3397  | -                  | <u>8,6000</u><br>-       | <u>24,51</u><br>-     |
| 13                                                     | & C157-305-3<br>варіант 9   | Кабель контрольний КВВГнг 4*1,5мм <sup>2</sup>                                                                                                                                          | м    | 143  | <u>62,89</u><br>-         | -                      | 8993  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 14                                                     | & C157-305-3<br>варіант 8   | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг 3*1,5мм <sup>2</sup>                                                                                                 | м    | 15   | <u>34,23</u><br>-         | -                      | 513   | -     | -                  | -                        | -                     |
| 15                                                     | & C157-305-3<br>варіант 7   | Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, ПВХ оболонці ВВГнг 2*1,5мм <sup>2</sup>                                                                                                 | м    | 127  | <u>25,27</u><br>-         | -                      | 3209  | -     | -                  | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | 47428 | 19704 | <u>1011</u><br>218 |                          | <u>141,04</u><br>1,43 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | 47428 |       |                    |                          |                       |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        |       |       |                    |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | 26713 |       |                    |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | 19922 |       |                    |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | 4742  |       |                    |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | -     |       |                    |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | -     |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.<br><br>-----<br>Всього по кошторису      |   |   |   |   | 52170<br><br>52170 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 142,47<br>19922    |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018  
на блискавкозахист  
Реконструкція будівлі

Основа:  
креслення (специфікації ) № 06/09-23-Б3

Кошторисна вартість207,024 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість0,29211 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата41,874 тис. грн.  
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
|        |                            |                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|        |                            |                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                |
|        |                            |                                                                                      |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього         |
| 1      | 2                          | 3                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12             |
| 1      | КМ8-472-8                  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м          | 6         | 4926,34<br>4106,11     | 352,05<br>44,82    | 29558                   | 24637            | 2112<br>269        | 27,2000<br>0,2944                  | 163,20<br>1,77 |
| 2      | & C1545-251-3<br>варіант 1 | Дріт д.8мм W-08/AL                                                                   | м              | 600       | 47,63<br>-             | -<br>-             | 28578                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-         |
| 3      | & C1545-58-6<br>варіант 2  | Клема фальцева металева С-092 код 1209 021                                           | шт             | 15        | 110,53<br>-            | -<br>-             | 1658                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-         |
| 4      | & C1545-58-6<br>варіант 3  | Злучний для дроту універсальний С-902 ST код 1201 011                                | шт             | 50        | 132,61<br>-            | -<br>-             | 6631                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-         |
| 5      | & C1545-58-7<br>варіант 2  | Тримач дроту пластиковий з шурупом та підкладкою Н-015                               | шт             | 300       | 21,90<br>-             | -<br>-             | 6570                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-         |
| 6      | & C1545-58-7<br>варіант 3  | Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031                                          | шт             | 60        | 71,41<br>-             | -<br>-             | 4285                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-         |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7      | 8     | 9    | 10  | 11       | 12    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|------|-----|----------|-------|
| 7  | & C1545-58-6<br>варіант 1    | Затискач дроту до ринв С-061 код 1206 012                                                                                                              | шт    | 300    | 83,34    | -      | 25002 | -    | -   | -        | -     |
| 8  | & C1545-58-2<br>варіант 1    | Затискач контрольний С-032 код 1203 021                                                                                                                | шт    | 10     | 111,80   | -      | 1118  | -    | -   | -        | -     |
| 9  | & C111-1683-B2               | Антикорозійна стрічка 10 м G-115                                                                                                                       | шт    | 3      | 409,75   | -      | 1229  | -    | -   | -        | -     |
| 10 | КМ8-407-1                    | Труба монтажна з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм                                                                                       | 100 м | 0,1    | 10294,58 | 880,64 | 1029  | 867  | 88  | 57,4200  | 5,74  |
| 11 | & C1545-251-4<br>варіант 1   | Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 (L=2м) К-201 код 1420 019                                                                                    | м     | 10     | 47,89    | -      | 479   | -    | -   | -        | -     |
| 12 | & C1545-58-5<br>варіант 1    | Зажим для труби К-201 К-203 код 1420 032                                                                                                               | шт    | 20     | 10,27    | -      | 205   | -    | -   | -        | -     |
| 13 | & C1545-58-7<br>варіант 4    | Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821                                                                                                         | шт    | 50     | 64,37    | -      | 3219  | -    | -   | -        | -     |
| 14 | & C1545-170-2<br>варіант 1   | Коробка для контрольного з'єднання К-681                                                                                                               | шт    | 10     | 331,44   | -      | 3314  | -    | -   | -        | -     |
| 15 | КБ33-30-20                   | Установлення сталевих окремостоячих блискавководів зі шпилем                                                                                           | 1 м   | 0,0117 | 7701,12  | -      | 90    | 90   | -   | 50,4000  | 0,59  |
| 16 | & C1545-170-1-3<br>варіант 1 | Блискавкоприймач для комину М-01/30 код 1510 256                                                                                                       | шт    | 1      | 1124,02  | -      | 1124  | -    | -   | -        | -     |
| 17 | & C1545-58-7<br>варіант 1    | Тримач коньковий прямий Н-041                                                                                                                          | шт    | 40     | 59,72    | -      | 2389  | -    | -   | -        | -     |
| 18 | КМ8-471-4                    | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                | 10 шт | 2      | 1991,33  | 300,58 | 3983  | 3382 | 601 | 11,2000  | 22,40 |
| 19 | & C1545-170-1<br>варіант 1   | Комплект стержневого заземлювача 3м, діаметр 16мм із з'єднуювачем стержня з половою з наконечником і насадкою G-16/45 з ударної насадкою SDS-MAX G-160 | шт    | 20     | 1973,89  | -      | 39478 | -    | -   | -        | -     |
| 20 | КБ1-164-2                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2                                                              | 100м3 | 0,175  | 31905,57 | -      | 5583  | 5583 | -   | 261,8000 | 45,82 |
| 21 | КБ1-166-2                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                                                         | 100м3 | 0,175  | 19833,76 | -      | 3471  | 3471 | -   | 165,2400 | 28,92 |

| 1                                                    | 2                          | 3                                                                                  | 4     | 5   | 6                  | 7               | 8             | 9     | 10          | 11                | 12             |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|-----------------|---------------|-------|-------------|-------------------|----------------|
| 22                                                   | КМ8-472-2                  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі шпалової, переріз 100 мм <sup>2</sup> | 100 м | 1   | 3781,20<br>3381,50 | 394,84<br>74,26 | 3781          | 3382  | 395<br>74   | 22,4000<br>0,4896 | 22,40<br>0,49  |
| 23                                                   | & C1545-251-2<br>варіант 1 | Полоса оцинкована W-25x4/ST (1 м.п=0,8кг)                                          | м     | 100 | 121,01<br>-        | -<br>-          | 12101         | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-         |
| 24                                                   | & C1545-58-3<br>варіант 1  | Затискач для полоси хрестовий C-022 код 1202 021                                   | шт    | 20  | 106,60<br>-        | -<br>-          | 2132          | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-         |
| 25                                                   | & C1546-56-2<br>варіант 1  | Антикорозійна паста К-950 код 1490 500                                             | шт    | 1   | 286,25<br>-        | -<br>-          | 286           | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-         |
| 26                                                   | & C1545-58-7<br>варіант 5  | Тримач смуги металевий FLIP Н-036                                                  | шт    | 20  | 45,71<br>-         | -<br>-          | 914           | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-         |
| Разом прямі витрати по кошторису                     |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 188207        | 41412 | 3196<br>462 |                   | 289,07<br>3,04 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 188207        |       |             |                   |                |
| в тому числі:                                        |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 |               |       |             |                   |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 143599        |       |             |                   |                |
| всього заробітна плата, грн.                         |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 41874         |       |             |                   |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 18817         |       |             |                   |                |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | -             |       |             |                   |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | -             |       |             |                   |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | <b>207024</b> |       |             |                   |                |
| -----                                                |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 |               |       |             |                   |                |
| <b>Всього по кошторису</b>                           |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | <b>207024</b> |       |             |                   |                |
| Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 292,11        |       |             |                   |                |
| Кошторисна заробітна плата, грн.                     |                            |                                                                                    |       |     |                    |                 | 41874         |       |             |                   |                |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01  
на тепловий пункт  
Тепловий пункт

|                                           |                            |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                   | Кошторисна вартість        | 141,128 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № 06/09-23-ОВ.С | Кошторисна трудомісткість  | 0,20171 тис.люд.год. |
|                                           | Кошторисна заробітна плата | 30,494 тис. грн.     |
|                                           | Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | КБ18-13-1                  | Установлення насосів циркуляційних                                                                                                 | 1 насос        | 4         | 4004,71                | 203,40             | 16019                   | 12726            | 814                | 21,3200                            | 85,26  |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | 3181,58                | 68,78              |                         |                  | 275                | 0,4322                             | 1,73   |
| 2      | КМ11-350-3                 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 50 мм                                               | шт             | 3         | 859,22                 | 70,59              | 2578                    | 2174             | 212                | 4,8000                             | 14,40  |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | 724,61                 | 34,24              |                         |                  | 103                | 0,2268                             | 0,68   |
| 3      | С130-472-186-19            | Гідравлічна стрілка Ду50 HS50                                                                                                      | шт             | 3         | 2947,96                | -                  | 8844                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 2                  |                                                                                                                                    |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | КБ16-15-1                  | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 1 шт           | 3         | 455,35                 | 82,98              | 1366                    | 1091             | 249                | 2,4100                             | 7,23   |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | 363,81                 | 24,13              |                         |                  | 72                 | 0,1561                             | 0,47   |
| 5      | С1630-1433                 | Клапан зворотний муфтовий Ду25                                                                                                     | шт             | 3         | 349,57                 | -                  | 1049                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 7                  |                                                                                                                                    |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6      | КБ16-15-2                  | Установлення вентилів, засувок, запорів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм | 1 шт           | 1         | 578,25                 | 109,50             | 578                     | 364              | 110                | 2,4100                             | 2,41   |
|        |                            |                                                                                                                                    |                |           | 363,81                 | 25,16              |                         |                  | 25                 | 0,1542                             | 0,15   |

| 1                             | 2                               | 3                                                                                                                                    | 4        | 5    | 6                  | 7                 | 8    | 9    | 10         | 11                | 12           |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-------------------|------|------|------------|-------------------|--------------|
| 7                             | C1630-1433<br>варіант 8         | Клапан зворотний муфтовий Ду40                                                                                                       | шт       | 1    | 926,98             | -                 | 927  | -    | -          | -                 | -            |
| 8                             | KB16-15-3                       | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | 1 шт     | 2    | 1027,46<br>635,72  | 180,98<br>55,99   | 2055 | 1271 | 362<br>112 | 4.2600<br>0,3537  | 8,52<br>0,71 |
| 9                             | C1630-1433<br>варіант 11        | Клапан зворотний міжфланцевий Ду65                                                                                                   | шт       | 2    | 4937,15            | -                 | 9874 | -    | -          | -                 | -            |
| 10                            | KB18-21-3                       | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм                                              | 10 шт    | 0,2  | 3545,13<br>2226,51 | 1318,62<br>443,76 | 709  | 445  | 264<br>89  | 14.9200<br>2,8714 | 2,98<br>0,57 |
| 11                            | C1630-103<br>варіант 4          | Фільтр сітчастий муфтовий дім.40                                                                                                     | шт       | 2    | 973,51             | -                 | 1947 | -    | -          | -                 | -            |
| 12                            | KB18-21-5                       | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм                                              | 10 шт    | 0,2  | 4353,07<br>2715,99 | 1637,08<br>557,78 | 871  | 543  | 328<br>112 | 18.2000<br>3,6092 | 3,64<br>0,72 |
| 13                            | C1630-103<br>варіант 5          | Фільтр сітчастий муфтовий дім.65                                                                                                     | шт       | 1    | 1929,29            | -                 | 1929 | -    | -          | -                 | -            |
| 14                            | KB18-21-1                       | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм                                              | 10 шт    | 0,3  | 2798,28<br>1856,81 | 941,47<br>312,27  | 839  | 557  | 282<br>94  | 12.3000<br>2,0206 | 3,69<br>0,61 |
| 15                            | C1630-103<br>варіант 3          | Фільтр сітчастий муфтовий дім.25 924 IVR                                                                                             | шт       | 3    | 399,25             | -                 | 1198 | -    | -          | -                 | -            |
| 16                            | KB18-22-2                       | Установлення манометрів і термоманометрів                                                                                            | комплект | 37   | 61,31<br>57,34     | -                 | 2268 | 2122 | -          | 0.3600            | 13,32        |
| 17                            | & C1-16-35<br>варіант 1         | Кран триходовий діаметр 15 мм                                                                                                        | шт       | 16   | 357,51             | -                 | 5720 | -    | -          | -                 | -            |
| 18                            | & C14-19-32<br>варіант 1        | Манометр ДМ0563                                                                                                                      | шт.      | 16   | 434,59             | -                 | 6953 | -    | -          | -                 | -            |
| 19                            | & C100-1704-2002-8<br>варіант 1 | Термометр                                                                                                                            | шт       | 5    | 495,09             | -                 | 2475 | -    | -          | -                 | -            |
| <b>Розділ 1. Трубопроводи</b> |                                 |                                                                                                                                      |          |      |                    |                   |      |      |            |                   |              |
| 20                            | KB16-6-1                        | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм                                  | 100м     | 0,02 | 8372,57<br>7442,89 | 696,70<br>238,67  | 167  | 149  | 14<br>5    | 48.7100<br>1,5016 | 0,97<br>0,03 |
| 21                            | C1630-1432<br>варіант 14        | Кран кульовий муфтовий Dn15 IVR                                                                                                      | шт       | 2    | 168,49             | -                 | 337  | -    | -          | -                 | -            |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 22 | C113-1                   | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м    | 2    | <u>68,08</u><br>-           | -                         | 136   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 23 | КБ16-6-3                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                              | 100м | 0,12 | <u>8413,03</u><br>7442,89   | <u>696,70</u><br>238,67   | 1010  | 893  | <u>84</u><br>29   | <u>48,7100</u><br>1,5016  | <u>5,88</u><br>0,18  |
| 24 | C113-3<br>варіант 1      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м    | 12   | <u>109,36</u><br>-          | -                         | 1312  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 25 | C1630-1432<br>варіант 15 | Кран кульовий муфтовий Dn20 IVR                                                                                                  | шт   | 1    | <u>129,62</u><br>-          | -                         | 130   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 26 | C1630-1432<br>варіант 9  | Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR                                                                                                  | шт   | 8    | <u>527,53</u><br>-          | -                         | 4220  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 27 | КБ16-6-4                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                              | 100м | 0,06 | <u>8453,49</u><br>7442,89   | <u>696,70</u><br>238,67   | 507   | 447  | <u>42</u><br>14   | <u>48,7100</u><br>1,5016  | <u>2,92</u><br>0,09  |
| 28 | C113-4                   | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м    | 6    | <u>140,84</u><br>-          | -                         | 845   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 29 | C1630-1432<br>варіант 18 | Кран кульовий муфтовий Dn32 IVR                                                                                                  | шт   | 4    | <u>823,64</u><br>-          | -                         | 3295  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 30 | КБ16-6-5                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм                              | 100м | 0,04 | <u>8511,42</u><br>7442,89   | <u>696,70</u><br>238,67   | 340   | 298  | <u>28</u><br>10   | <u>48,7100</u><br>1,5016  | <u>1,93</u><br>0,06  |
| 31 | C1630-1432<br>варіант 16 | Кран кульовий муфтовий Dn40 IVR                                                                                                  | шт   | 4    | <u>1426,15</u><br>-         | -                         | 5705  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 32 | C113-5                   | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм   | м    | 4    | <u>171,79</u><br>-          | -                         | 687   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 33 | КБ16-9-3                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм                                                    | 100м | 0,18 | <u>24787,55</u><br>18648,28 | <u>4644,49</u><br>1304,08 | 4462  | 3357 | <u>836</u><br>235 | <u>118,9000</u><br>8,3946 | <u>21,40</u><br>1,51 |
| 34 | C113-8<br>варіант 3      | Труба сталева електрозварна для гільз діам. 76х3,5                                                                               | м    | 18   | <u>349,64</u><br>-          | -                         | 6294  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 35 | C1630-1432<br>варіант 17 | Кран кульовий муфтовий Dn50 IVR                                                                                                  | шт   | 4    | <u>1849,05</u><br>-         | -                         | 7396  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 36 | C1630-1432<br>варіант 19 | Кран кульовий приварний Dn65                                                                                                     | шт   | 2    | <u>5387,50</u><br>-         | -                         | 10775 | -    | -                 | -                         | -                    |



| 1                                                | 2                        | 3                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 37                                               | КБ16-9-4                 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 108 мм                                                       | 100м  | 0,03 | <u>25151,67</u><br>18648,28 | <u>4644,49</u><br>1304,08 | 755   | 559  | <u>139</u><br>39   | <u>118,9000</u><br>8,3946 | <u>3,57</u><br>0,25  |
| 38                                               | С113-10<br>варіант 1     | Труба сталева електрозварна для гільз діам. 108х4                                                                                    | м     | 3    | <u>529,39</u><br>-          | -                         | 1588  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 39                                               | КБ26-1-1                 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм<br>[циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м  | 4,4  | <u>476,58</u><br>424,16     | <u>52,42</u><br>22,61     | 2097  | 1866 | <u>231</u><br>99   | <u>3,0200</u><br>0,1463   | <u>13,29</u><br>0,64 |
| 40                                               | С113-2<br>варіант 5      | Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду25                                                                                         | м     | 12   | <u>39,41</u><br>-           | -                         | 473   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 41                                               | С113-2<br>варіант 17     | Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду32                                                                                         | м     | 6    | <u>59,66</u><br>-           | -                         | 358   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 42                                               | С113-2<br>варіант 14     | Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду40                                                                                         | м     | 4    | <u>25,71</u><br>-           | -                         | 103   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 43                                               | С113-2<br>варіант 15     | Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.57х3,5                                                                                  | м     | 18   | <u>25,71</u><br>-           | -                         | 463   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 44                                               | С113-2<br>варіант 16     | Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.108*4                                                                                   | м     | 4    | <u>25,71</u><br>-           | -                         | 103   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 45                                               | & С1-ПР1-61<br>варіант 7 | Кріплення трубопроводів<br>Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм                                                     | шт    | 12   | <u>43,86</u><br>-           | -                         | 526   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 46                                               | & С1-ПР1-61<br>варіант 6 | Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.40 мм                                                                                | шт    | 16   | <u>57,12</u><br>-           | -                         | 914   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 47                                               | & С1-ПР1-61<br>варіант 8 | Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам. діам.76х3,5                                                                         | шт    | 8    | <u>66,30</u><br>-           | -                         | 530   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 48                                               | С111-1828<br>варіант 4   | Прокат кутовий 50х50х4                                                                                                               | т     | 0,08 | <u>38501,34</u><br>-        | -                         | 3080  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 49                                               | КБ13-16-6                | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021                                                                         | 100м2 | 0,22 | <u>2544,20</u><br>817,00    | <u>100,49</u><br>11,06    | 560   | 180  | <u>22</u><br>2     | <u>4,7800</u><br>0,0720   | <u>1,04</u><br>0,02  |
| 50                                               | КБ13-26-6                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                           | 100м2 | 0,22 | <u>4225,74</u><br>610,37    | <u>74,23</u><br>12,38     | 930   | 134  | <u>16</u><br>3     | <u>3,6200</u><br>0,0804   | <u>0,80</u><br>0,02  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                 |                          |                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | 60098 | 7883 | <u>1412</u><br>436 |                           | <u>51,80</u><br>2,80 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                          |                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | 60098 |      |                    |                           |                      |
| в тому числі:                                    |                          |                                                                                                                                      |       |      |                             |                           |       |      |                    |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                          |                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | 50803 |      |                    |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                     |                          |                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | 8319  |      |                    |                           |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                   | 9     | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|----------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 6009<br>-<br>-<br><b>66107</b><br><br><b>66107</b>                                                  |       |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 128297<br><br>128297<br><br>95088<br>30494<br>12831<br>-<br>-<br><b>141128</b><br><br><b>141128</b> | 29176 | 4033<br>1318 |    | 193,27<br>8,44 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>201,71</b><br><b>30494</b>                                                                       |       |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01  
на конструкції будівельні для дизель-генератора  
Дизель-генератор стаціонарний

|                                             |                            |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                     | Кошторисна вартість        | 109,154 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № 06-04/24-1 - КБ | Кошторисна трудомісткість  | 0,22205 тис.люд.год. |
|                                             | Кошторисна заробітна плата | 33,338 тис. грн.     |
|                                             | Середній розряд робіт      | 3,7 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |            |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
|        |                            |                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |            |
|        |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |            |
|        |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього     |
| 1      | 2                          | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12         |
|        |                            | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |            |
| 1      | КБ1-164-2                  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3          | 0,0478    | 31905,57<br>31905,57   | -<br>-             | 1525                    | 1525             | -<br>-             | 261,8000<br>-                      | 12,51<br>- |
| 2      | КБ1-166-2                  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                            | 100м3          | 0,0478    | 19833,76<br>19833,76   | -<br>-             | 948                     | 948              | -<br>-             | 165,2400<br>-                      | 7,90<br>-  |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                          |                |           |                        |                    | 2473                    | 2473             | -<br>-             |                                    | 20,41<br>- |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |                |           |                        |                    | 2473                    |                  |                    |                                    |            |
|        |                            | в тому числі:                                                                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |            |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                                                              |                |           |                        |                    | 2473                    |                  |                    |                                    |            |
|        |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |                |           |                        |                    | 248                     |                  |                    |                                    |            |
|        |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |                |           |                        |                    | -                       |                  |                    |                                    |            |
|        |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |                |           |                        |                    | -                       |                  |                    |                                    |            |
|        |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |                |           |                        |                    | <b>2721</b>             |                  |                    |                                    |            |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                 | 4     | 5        | 6                            | 7                        | 8           | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                          | -----                                                                                             |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                        |       |          |                              |                          | <b>2721</b> |      |                  |                           |                      |
|    |                          | <b>Розділ 2. Фундаменти</b>                                                                       |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
|    |                          | <b>ФУНДАМЕНТ Ф-1</b>                                                                              |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
|    |                          | (4шт)                                                                                             |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
| 3  | КБ8-2-1                  | Улаштування основи під фундаменти піщаної                                                         | 1 м3  | 0,196    | <u>1252,38</u><br>300,75     | <u>126,91</u><br>53,05   | 245         | 59   | <u>25</u><br>10  | <u>2,3000</u><br>0,3399   | <u>0,45</u><br>0,07  |
| 4  | КБ6-1-5                  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3          | 100м3 | 0,008    | <u>110842,62</u><br>82800,08 | <u>594,06</u><br>95,17   | 887         | 662  | <u>5</u><br>1    | <u>582,3200</u><br>0,6772 | <u>4,66</u><br>0,01  |
| 5  | C1424-11603<br>варіант 2 | Бетон кл. C20/25, F200, W8                                                                        | м3    | 0,816    | <u>4687,44</u><br>-          | -<br>-                   | 3825        | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 6  | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                       | т     | 0,01306  | <u>32157,77</u><br>-         | -<br>-                   | 420         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 7  | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                      | т     | 0,015284 | <u>31945,28</u><br>-         | -<br>-                   | 488         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 8  | КБ6-11-3                 | Анкерний болт АН-1 (16шт)<br>Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | 1 м   | 0,042032 | <u>21075,87</u><br>20190,82  | <u>506,31</u><br>131,14  | 886         | 849  | <u>21</u><br>6   | <u>135,3000</u><br>0,6730 | <u>5,69</u><br>0,03  |
| 9  | КБ9-75-1                 | Виготовлення Анкерного болта                                                                      | 1м    | 0,0402   | <u>54481,18</u><br>38887,30  | <u>9862,87</u><br>480,35 | 2190        | 1563 | <u>396</u><br>19 | <u>257,6000</u><br>3,1050 | <u>10,36</u><br>0,12 |
| 10 | C124-25<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм                      | т     | 0,026    | <u>31618,02</u><br>-         | -<br>-                   | 822         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 11 | C111-1816<br>варіант 3   | Смуга 55х 8мм                                                                                     | т     | 0,003    | <u>40188,90</u><br>-         | -<br>-                   | 121         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 12 | C111-1816<br>варіант 4   | Смуга 80х 18мм                                                                                    | т     | 0,015    | <u>41639,70</u><br>-         | -<br>-                   | 625         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 13 | КБ6-9-1                  | Улаштування підливки під колону з бетону товщиною 20 мм                                           | 100м2 | 0,01     | <u>19311,53</u><br>7092,38   | <u>410,96</u><br>145,36  | 193         | 71   | <u>4</u><br>1    | <u>49,2800</u><br>0,8337  | <u>0,49</u><br>0,01  |
| 14 | КБ6-9-2<br>к=3           | На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати до 50мм норми 6-9-1                                | 100м2 | 0,01     | <u>21802,53</u><br>6174,17   | <u>425,52</u><br>154,85  | 218         | 62   | <u>4</u><br>2    | <u>42,9000</u><br>0,8352  | <u>0,43</u><br>0,01  |
|    |                          | <b>ФУНДАМЕНТ Ф-2</b>                                                                              |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
| 15 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм          | 100м3 | 0,0028   | <u>417951,01</u><br>19705,53 | -<br>-                   | 1170        | 55   | -<br>-           | <u>150,7000</u><br>-      | <u>0,42</u><br>-     |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                           | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 16                                                     | КБ6-13-1                 | Улаштування бетонних підпірних стін                                         | 100м3 | 0,0118   | <u>83275,73</u><br>52981,42 | <u>103,02</u><br>34,37    | 983          | 625   | <u>1</u><br>-       | <u>372,6100</u><br>0,2224  | <u>4,40</u><br>-      |
| 17                                                     | C1424-11603<br>варіант 2 | Бетон кл. C20/25, F200, W8                                                  | м3    | 1,2036   | <u>4687,44</u><br>-         | -                         | 5642         | -     | -                   | -                          | -                     |
| 18                                                     | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит заізобетонних плоских                         | 100м3 | 0,0063   | <u>45962,47</u><br>35463,61 | <u>2487,58</u><br>214,38  | 290          | 223   | <u>16</u><br>1      | <u>249,4100</u><br>1,4962  | <u>1,57</u><br>0,01   |
| 19                                                     | C1424-11603<br>варіант 2 | Бетон кл. C20/25, F200, W8                                                  | м3    | 0,6426   | <u>4687,44</u><br>-         | -                         | 3012         | -     | -                   | -                          | -                     |
| 20                                                     | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т     | 0,017116 | <u>32157,77</u><br>-        | -                         | 550          | -     | -                   | -                          | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | 22567        | 4169  | <u>472</u><br>40    |                            | <u>28,47</u><br>0,26  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | 22567        |       |                     |                            |                       |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                             |       |          |                             |                           |              |       |                     |                            |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | 17926        |       |                     |                            |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | 4209         |       |                     |                            |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | 2256         |       |                     |                            |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | -            |       |                     |                            |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | -            |       |                     |                            |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | <b>24823</b> |       |                     |                            |                       |
| -----                                                  |                          |                                                                             |       |          |                             |                           |              |       |                     |                            |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                          |                                                                             |       |          |                             |                           | <b>24823</b> |       |                     |                            |                       |
| <b>Розділ 3. КОНСТРУКЦІЇ МЕТАЛЕВІ</b>                  |                          |                                                                             |       |          |                             |                           |              |       |                     |                            |                       |
| 21                                                     | КБ9-17-1                 | Монтаж колон, суцільного перерізу масою до 1,0 т                            | 1т    | 0,69943  | <u>3084,81</u><br>2206,45   | <u>766,85</u><br>325,38   | 2158         | 1543  | <u>536</u><br>228   | <u>14,9600</u><br>2,0750   | <u>10,46</u><br>1,45  |
| 22                                                     | КБ9-72-1                 | Виготовлення колон                                                          | 1т    | 0,69943  | <u>33583,48</u><br>22499,57 | <u>9534,33</u><br>2062,40 | 23489        | 15737 | <u>6669</u><br>1443 | <u>145,6000</u><br>10,8062 | <u>101,84</u><br>7,56 |
| 23                                                     | C111-971<br>варіант 3    | Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 90х6 мм                            | т     | 0,173628 | <u>37116,03</u><br>-        | -                         | 6444         | -     | -                   | -                          | -                     |
| 24                                                     | C111-1839<br>варіант 2   | Швелери N12                                                                 | т     | 0,515    | <u>32565,48</u><br>-        | -                         | 16771        | -     | -                   | -                          | -                     |
| 25                                                     | C111-1804<br>варіант 1   | Сталь листовая товщ 12                                                      | т     | 0,008    | <u>41639,70</u><br>-        | -                         | 333          | -     | -                   | -                          | -                     |
| 26                                                     | C111-1804<br>варіант 2   | Сталь листовая товщ 20                                                      | т     | 0,045    | <u>34735,81</u><br>-        | -                         | 1563         | -     | -                   | -                          | -                     |

| 1                        | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8                                                             | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 27                       | КБ9-42-1                  | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,1673   | <u>7983,88</u><br>7123,62   | <u>688,19</u><br>290,59  | 1336                                                          | 1192  | <u>115</u><br>49    | <u>50,7200</u><br>1,8805  | <u>8,49</u><br>0,31   |
| 28                       | & С111-31-1<br>варіант 1  | Профнастил НС-44 0.40 1100x1500 мм Цинк<br><br>антікорозійний захист                                                                                                                                                                                                                                                            | м2    | 16,73    | <u>278,21</u><br>-          | -<br>-                   | 4654                                                          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 29                       | КБ13-16-6                 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,2098   | <u>5088,41</u><br>1634,00   | <u>200,98</u><br>22,12   | 1068                                                          | 343   | <u>42</u><br>5      | <u>9,5600</u><br>0,1440   | <u>2,01</u><br>0,03   |
| 30                       | КБ13-26-6                 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,2098   | <u>8451,48</u><br>1220,74   | <u>148,46</u><br>24,77   | 1773                                                          | 256   | <u>31</u><br>5      | <u>7,2400</u><br>0,1608   | <u>1,52</u><br>0,03   |
|                          |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                             |                          | 59589                                                         | 19071 | <u>7393</u><br>1730 |                           | <u>124,32</u><br>9,38 |
|                          |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |          |                             |                          | 59589<br><br>33125<br>20801<br>5958<br>-<br>-<br><b>65547</b> |       |                     |                           |                       |
|                          |                           | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                             |                          | <b>65547</b>                                                  |       |                     |                           |                       |
| <b>Розділ 4. ОГОРОЖА</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                             |                          |                                                               |       |                     |                           |                       |
| 31                       | КБ7-24-8                  | Установлення металеві огорожі з сітки                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,132    | <u>46844,03</u><br>43493,08 | <u>2512,68</u><br>864,96 | 6183                                                          | 5741  | <u>332</u><br>114   | <u>291,4500</u><br>5,5969 | <u>38,47</u><br>0,74  |
| 32                       | С111-1783<br>варіант 1    | Сітка рябиця 50x50мм, оцинкована з дроту діаметром 1,8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | м2    | 45,11    | <u>104,59</u><br>-          | -<br>-                   | 4718                                                          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 33                       | С111-971<br>варіант 4     | Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 50x4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                | т     | 0,053106 | <u>36658,45</u><br>-        | -<br>-                   | 1947                                                          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 34                       | & С111-950-1<br>варіант 2 | Замок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1        | <u>979,32</u><br>-          | -<br>-                   | 979                                                           | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 35                       | & С111-950-1<br>варіант 1 | Завіса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 2        | <u>387,72</u><br>-          | -<br>-                   | 775                                                           | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
|                          |                           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                             |                          | 14602                                                         | 5741  | <u>332</u><br>114   |                           | <u>38,47</u><br>0,74  |
|                          |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                             |                          | 14602                                                         |       |                     |                           |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                | 9     | 10           | 11 | 12              |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|-----------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                          |   |   |   |   | 8529<br>5855<br>1461<br>-<br>-<br><b>16063</b><br><br><b>16063</b>                               |       |              |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 99231<br><br>99231<br><br>59580<br>33338<br>9923<br>-<br>-<br><b>109154</b><br><br><b>109154</b> | 31454 | 8197<br>1884 |    | 211,67<br>10,38 |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 222,05<br>33338                                                                                  |       |              |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02  
на електросилове обладнання  
Дизель-генератор стаціонарний

Основа:  
креслення (специфікації ) № 06/09-23-ЕТР

Кошторисна вартість85,563 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість0,24514 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата33,588 тис. грн.  
Середній розряд робіт2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч.                           | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                 |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                  |                            |                                                                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                 |
|                                  |                            |                                                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                 |
|                                  |                            |                                                                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього          |
| 1                                | 2                          | 3                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12              |
| 1                                | КМ8-481-7                  | Установлення електричних машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 1,2 т | шт             | 1         | 9116,14<br>3822,48     | 4555,47<br>1995,12 | 9116                    | 3822             | 4555<br>1995       | 24,0000<br>11,4612                 | 24,00<br>11,46  |
| 2                                | КБ1-164-2                  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                        | 100м3          | 0,3325    | 31905,57<br>31905,57   | -<br>-             | 10609                   | 10609            | -<br>-             | 261,8000<br>-                      | 87,05<br>-      |
| 3                                | КБ1-166-2                  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                                                   | 100м3          | 0,3325    | 19833,76<br>19833,76   | -<br>-             | 6595                    | 6595             | -<br>-             | 165,2400<br>-                      | 54,94<br>-      |
| 4                                | КМ8-141-4                  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг                                                             | 100 м          | 1,9       | 7663,99<br>4347,65     | 3122,07<br>1213,56 | 14562                   | 8261             | 5932<br>2306       | 28,8000<br>6,8244                  | 54,72<br>12,97  |
| 5                                | С157-381<br>варіант 1      | Кабель, марка АВВГнг, переріз 4х50 мм2                                                                                                           | 1000м          | 0,095     | 160750,50<br>-         | -<br>-             | 15271                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-          |
| 6                                | С153-35<br>варіант 1       | Кабелі КВВГнгд, число жил та переріз 14х2, 5 мм2                                                                                                 | 1000м          | 0,095     | 227706,04<br>-         | -<br>-             | 21632                   | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-          |
| Разом прямі витрати по кошторису |                            |                                                                                                                                                  |                |           |                        |                    | 77785                   | 29287            | 10487<br>4301      |                                    | 220,71<br>24,43 |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 77785<br><br>38011<br>33588<br>7778<br>-<br>-<br><b>85563</b><br><br><b>85563</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | <b>245,14</b><br><b>33588</b>                                                     |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01  
на конструкції будівельні для дизель-генератора  
Дизель-генератор ПРУ

|                                             |                            |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                     | Кошторисна вартість        | 108,443 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № 06-04/24-1 - КБ | Кошторисна трудомісткість  | 0,22205 тис.люд.год. |
|                                             | Кошторисна заробітна плата | 33,338 тис. грн.     |
|                                             | Середній розряд робіт      | 3,7 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч.                                                 | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
|                                                        |                            |                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |            |
|                                                        |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |            |
|                                                        |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього     |
| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12         |
| 1                                                      | КБ1-164-2                  | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |            |
|                                                        |                            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3          | 0,0478    | 31905,57<br>31905,57   | -<br>-             | 1525                    | 1525             | -<br>-             | 261,8000<br>-                      | 12,51<br>- |
| 2                                                      | КБ1-166-2                  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                            | 100м3          | 0,0478    | 19833,76<br>19833,76   | -<br>-             | 948                     | 948              | -<br>-             | 165,2400<br>-                      | 7,90<br>-  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | 2473                    | 2473             | -<br>-             |                                    | 20,41<br>- |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | 2473                    |                  |                    |                                    |            |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |            |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | 2473                    |                  |                    |                                    |            |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | 248                     |                  |                    |                                    |            |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | -                       |                  |                    |                                    |            |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | -                       |                  |                    |                                    |            |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    | <b>2721</b>             |                  |                    |                                    |            |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                 | 4     | 5        | 6                            | 7                        | 8           | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                          | -----                                                                                             |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                        |       |          |                              |                          | <b>2721</b> |      |                  |                           |                      |
|    |                          | <b>Розділ 2. Фундаменти</b>                                                                       |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
|    |                          | <b>ФУНДАМЕНТ Ф-1</b>                                                                              |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
|    |                          | (4шт)                                                                                             |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
| 3  | КБ8-2-1                  | Улаштування основи під фундаменти піщаної                                                         | 1 м3  | 0,196    | <u>1252,38</u><br>300,75     | <u>126,91</u><br>53,05   | 245         | 59   | <u>25</u><br>10  | <u>2,3000</u><br>0,3399   | <u>0,45</u><br>0,07  |
| 4  | КБ6-1-5                  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3          | 100м3 | 0,008    | <u>110842,62</u><br>82800,08 | <u>594,06</u><br>95,17   | 887         | 662  | <u>5</u><br>1    | <u>582,3200</u><br>0,6772 | <u>4,66</u><br>0,01  |
| 5  | C1424-11603<br>варіант 2 | Бетон кл. C20/25, F200, W8                                                                        | м3    | 0,816    | <u>4687,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3825        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 6  | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                       | т     | 0,01306  | <u>32157,77</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 420         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 7  | C124-21                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                      | т     | 0,015284 | <u>31945,28</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 488         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 8  | КБ6-11-3                 | Анкерний болт АН-1 (16шт)<br>Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | 1 м   | 0,042032 | <u>21075,87</u><br>20190,82  | <u>506,31</u><br>131,14  | 886         | 849  | <u>21</u><br>6   | <u>135,3000</u><br>0,6730 | <u>5,69</u><br>0,03  |
| 9  | КБ9-75-1                 | Виготовлення Анкерного болта                                                                      | 1м    | 0,0402   | <u>54481,18</u><br>38887,30  | <u>9862,87</u><br>480,35 | 2190        | 1563 | <u>396</u><br>19 | <u>257,6000</u><br>3,1050 | <u>10,36</u><br>0,12 |
| 10 | C124-25<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм                      | т     | 0,026    | <u>31618,02</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 822         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 11 | C111-1816<br>варіант 3   | Смуга 55х 8мм                                                                                     | т     | 0,003    | <u>40188,90</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 121         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 12 | C111-1816<br>варіант 4   | Смуга 80х 18мм                                                                                    | т     | 0,015    | <u>41639,70</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 625         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КБ6-9-1                  | Улаштування підливки під колону з бетону товщиною 20 мм                                           | 100м2 | 0,01     | <u>19311,53</u><br>7092,38   | <u>410,96</u><br>145,36  | 193         | 71   | <u>4</u><br>1    | <u>49,2800</u><br>0,8337  | <u>0,49</u><br>0,01  |
| 14 | КБ6-9-2<br>к=3           | На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати до 50мм норми 6-9-1                                | 100м2 | 0,01     | <u>21802,53</u><br>6174,17   | <u>425,52</u><br>154,85  | 218         | 62   | <u>4</u><br>2    | <u>42,9000</u><br>0,8352  | <u>0,43</u><br>0,01  |
|    |                          | <b>ФУНДАМЕНТ Ф-2</b>                                                                              |       |          |                              |                          |             |      |                  |                           |                      |
| 15 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм          | 100м3 | 0,0028   | <u>417951,01</u><br>19705,53 | <u>-</u><br>-            | 1170        | 55   | <u>-</u><br>-    | <u>150,7000</u><br>-      | <u>0,42</u><br>-     |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                           | 4     | 5         | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 16                                                     | КБ6-13-1                 | Улаштування бетонних підпірних стін                                         | 100м3 | 0,0118    | <u>83275,73</u><br>52981,42 | <u>103,02</u><br>34,37    | 983          | 625   | <u>1</u><br>-       | <u>372,6100</u><br>0,2224  | <u>4,40</u><br>-      |
| 17                                                     | C1424-11603<br>варіант 2 | Бетон кл. C20/25, F200, W8                                                  | м3    | 1,2036    | <u>4687,44</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 5642         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 18                                                     | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит заізобетонних плоских                         | 100м3 | 0,0063    | <u>45962,47</u><br>35463,61 | <u>2487,58</u><br>214,38  | 290          | 223   | <u>16</u><br>1      | <u>249,4100</u><br>1,4962  | <u>1,57</u><br>0,01   |
| 19                                                     | C1424-11603<br>варіант 2 | Бетон кл. C20/25, F200, W8                                                  | м3    | 0,6426    | <u>4687,44</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3012         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 20                                                     | C124-20                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т     | 0,017116  | <u>32157,77</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 550          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | 22567        | 4169  | <u>472</u><br>40    |                            | <u>28,47</u><br>0,26  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | 22567        |       |                     |                            |                       |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                             |       |           |                             |                           |              |       |                     |                            |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | 17926        |       |                     |                            |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | 4209         |       |                     |                            |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | 2256         |       |                     |                            |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | -            |       |                     |                            |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | -            |       |                     |                            |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | <b>24823</b> |       |                     |                            |                       |
| -----                                                  |                          |                                                                             |       |           |                             |                           |              |       |                     |                            |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                          |                                                                             |       |           |                             |                           | <b>24823</b> |       |                     |                            |                       |
| <b>Розділ 3. КОНСТРУКЦІЇ МЕТАЛЕВІ</b>                  |                          |                                                                             |       |           |                             |                           |              |       |                     |                            |                       |
| 21                                                     | КБ9-17-1                 | Монтаж колон, суцільного перерізу масою до 1,0 т                            | 1т    | 0,69943   | <u>3084,81</u><br>2206,45   | <u>766,85</u><br>325,38   | 2158         | 1543  | <u>536</u><br>228   | <u>14,9600</u><br>2,0750   | <u>10,46</u><br>1,45  |
| 22                                                     | КБ9-72-1                 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]           | 1т    | 0,69943   | <u>33583,48</u><br>22499,57 | <u>9534,33</u><br>2062,40 | 23489        | 15737 | <u>6669</u><br>1443 | <u>145,6000</u><br>10,8062 | <u>101,84</u><br>7,56 |
| 23                                                     | C111-971<br>варіант 3    | Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 90х6 мм                            | т     | 0,1690416 | <u>37116,03</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 6274         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 24                                                     | C111-1839<br>варіант 2   | Швелери N12                                                                 | т     | 0,501     | <u>32565,48</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16315        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 25                                                     | C111-1804<br>варіант 1   | Сталь листовая товщ 12                                                      | т     | 0,008     | <u>41639,70</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 333          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 26                                                     | C111-1804<br>варіант 2   | Сталь листовая товщ 20                                                      | т     | 0,044     | <u>34735,81</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1528         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                         | 3                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8            | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ9-42-1                  | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,1673   | <u>8071,93</u><br>7123,62   | <u>688,19</u><br>290,59  | 1350         | 1192  | <u>115</u><br>49    | <u>50,7200</u><br>1,8805  | <u>8,49</u><br>0,31   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & С111-31-1<br>варіант 1  | Профнастил НС-44 0.40 1100x1500 мм Цинк<br><br>антікорозійний захист            | м2    | 16,73    | <u>278,21</u><br>-          | -<br>-                   | 4654         | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-16-6                 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021                   | 100м2 | 0,2098   | <u>5088,41</u><br>1634,00   | <u>200,98</u><br>22,12   | 1068         | 343   | <u>42</u><br>5      | <u>9,5600</u><br>0,1440   | <u>2,01</u><br>0,03   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-26-6                 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                      | 100м2 | 0,2098   | <u>8451,48</u><br>1220,74   | <u>148,46</u><br>24,77   | 1773         | 256   | <u>31</u><br>5      | <u>7,2400</u><br>0,1608   | <u>1,52</u><br>0,03   |
| Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 58942        | 19071 | <u>7393</u><br>1730 |                           | <u>124,32</u><br>9,38 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 58942        |       |                     |                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 32478        |       |                     |                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 20801        |       |                     |                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 5894         |       |                     |                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | -            |       |                     |                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | -            |       |                     |                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | <b>64836</b> |       |                     |                           |                       |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          |              |       |                     |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | <b>64836</b> |       |                     |                           |                       |
| <b>Розділ 4. ОГОРОЖА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          |              |       |                     |                           |                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ7-24-8                  | Установлення металеві огорожі з сітки                                           | 100м  | 0,132    | <u>46844,03</u><br>43493,08 | <u>2512,68</u><br>864,96 | 6183         | 5741  | <u>332</u><br>114   | <u>291,4500</u><br>5,5969 | <u>38,47</u><br>0,74  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С111-1783<br>варіант 1    | Сітка рябиця 50х50мм, оцинкована з дроту діаметром 1,8 мм                       | м2    | 45,11    | <u>104,59</u><br>-          | -<br>-                   | 4718         | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С111-971<br>варіант 4     | Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 50х4 мм                                | т     | 0,053106 | <u>36658,45</u><br>-        | -<br>-                   | 1947         | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & С111-950-1<br>варіант 2 | Замок                                                                           | шт    | 1        | <u>979,32</u><br>-          | -<br>-                   | 979          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & С111-950-1<br>варіант 1 | Завіса                                                                          | шт    | 2        | <u>387,72</u><br>-          | -<br>-                   | 775          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 14602        | 5741  | <u>332</u><br>114   |                           | <u>38,47</u><br>0,74  |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                 |       |          |                             |                          | 14602        |       |                     |                           |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                | 9     | 10           | 11 | 12              |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|-----------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                          |   |   |   |   | 8529<br>5855<br>1461<br>-<br>-<br><b>16063</b><br><br><b>16063</b>                               |       |              |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 98584<br><br>98584<br><br>58933<br>33338<br>9859<br>-<br>-<br><b>108443</b><br><br><b>108443</b> | 31454 | 8197<br>1884 |    | 211,67<br>10,38 |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 222,05<br>33338                                                                                  |       |              |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02  
на електросилове обладнання  
Дизель-генератор ПРУ

|                                          |                            |                      |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                                  | Кошторисна вартість        | 69,680 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № 06/09-23-ЕТР | Кошторисна трудомісткість  | 0,08655 тис.люд.год. |
|                                          | Кошторисна заробітна плата | 12,815 тис. грн.     |
|                                          | Середній розряд робіт      | 3,2 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)    | Найменування робіт і витрат                                                                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                           | Загальна вартість, грн. |                  |                     | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
|        |                               |                                                                                                                                                |                |           | Всього                      | експлуатації машин        | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин  | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|        |                               |                                                                                                                                                |                |           |                             |                           |                         |                  |                     | тих, що обслуговують машини        |                       |
|        |                               |                                                                                                                                                |                |           |                             |                           |                         |                  |                     | на одиницю                         | всього                |
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                              | 4              | 5         | 6                           | 7                         | 8                       | 9                | 10                  | 11                                 | 12                    |
| 1      | КМ8-481-8                     | Установлення електричних машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 2 т | шт             | 1         | <u>12815,94</u><br>4841,81  | <u>7160,69</u><br>3089,46 | 12816                   | 4842             | <u>7161</u><br>3089 | <u>30,4000</u><br>17,7001          | <u>30,40</u><br>17,70 |
| 2      | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                      | 100м3          | 0,0714    | <u>31905,57</u><br>31905,57 | <u>-</u><br>-             | 2278                    | 2278             | <u>-</u><br>-       | <u>261,8000</u><br>-               | <u>18,69</u><br>-     |
| 3      | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                 | 100м3          | 0,0714    | <u>18058,51</u><br>18058,51 | <u>-</u><br>-             | 1289                    | 1289             | <u>-</u><br>-       | <u>150,4500</u><br>-               | <u>10,74</u><br>-     |
| 4      | КБ34-103-1                    | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                               | 1 км           | 0,017     | <u>32172,18</u><br>30105,42 | <u>-</u><br>-             | 547                     | 512              | <u>-</u><br>-       | <u>222,0000</u><br>-               | <u>3,77</u><br>-      |
| 5      | & С113-200-50-11<br>варіант 1 | Труба ПНД гофрована двостінна, діам. 50 мм                                                                                                     | м              | 17        | <u>49,85</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 847                     | -                | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-         |
| 6      | КМ8-148-2                     | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг                                                                       | 100 м          | 0,2       | <u>6020,48</u><br>3623,04   | <u>988,67</u><br>398,65   | 1204                    | 725              | <u>198</u><br>80    | <u>24,0000</u><br>2,2550           | <u>4,80</u><br>0,45   |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                    | 4 | 5  | 6       | 7 | 8            | 9    | 10   | 11 | 12    |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------|---|--------------|------|------|----|-------|
| 7 | & C157-249-Г-13 | Кабель вогнестійкий безапогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 4x50 мм <sup>2</sup> | м | 20 | 2218,18 | - | 44364        | -    | -    | -  | -     |
|   |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                     |   |    |         |   | 63345        | 9646 | 7359 |    | 68,40 |
|   |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                        |   |    |         |   | 63345        |      | 3169 |    | 18,15 |
|   |                 | в тому числі:                                                                                                        |   |    |         |   |              |      |      |    |       |
|   |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                     |   |    |         |   | 46340        |      |      |    |       |
|   |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                         |   |    |         |   | 12815        |      |      |    |       |
|   |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                      |   |    |         |   | 6335         |      |      |    |       |
|   |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                               |   |    |         |   | -            |      |      |    |       |
|   |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                  |   |    |         |   | -            |      |      |    |       |
|   |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                |   |    |         |   | <b>69680</b> |      |      |    |       |
|   |                 | -----                                                                                                                |   |    |         |   |              |      |      |    |       |
|   |                 | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                           |   |    |         |   | <b>69680</b> |      |      |    |       |
|   |                 | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                  |   |    |         |   | 86,55        |      |      |    |       |
|   |                 | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                     |   |    |         |   | 12815        |      |      |    |       |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області  
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

### Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на газопостачання

Зовнішні мережі газопостачання

Основа:  
креслення (специфікації) № 06-04/24-1 - ГП

Кошторисна вартість 106,392 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16921 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 23,908 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)       | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                            | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                                  |                                                                                                                              |                |           | Всього                       | експлуатації машин         | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|        |                                  |                                                                                                                              |                |           |                              |                            |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|        |                                  |                                                                                                                              |                |           |                              |                            |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1      | 2                                | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                            | 7                          | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
| 1      | КБ22-9-3<br>к дем.=0,6           | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм                           | 1000м          | 0,048     | <u>71637,37</u><br>47761,89  | <u>23875,48</u><br>5728,67 | 3439                    | 2293             | <u>1146</u><br>275 | <u>299,8800</u><br>37,8902         | <u>14,39</u><br>1,82 |
| 2      | С113-161<br>(зворотні матеріали) | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали) | м              | 48        | <u>277,16</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 13304                   | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3      | КБ22-9-3                         | Укладання сталевих електрозварних труб на опорах із пневматичним випробуванням діаметром 100 мм                              | 1000м          | 0,003     | <u>126807,86</u><br>79603,15 | <u>40800,71</u><br>9926,15 | 380                     | 239              | <u>122</u><br>30   | <u>499,8000</u><br>65,0553         | <u>1,50</u><br>0,20  |
| 4      | & С113-74-2<br>варіант 4         | Відведення сталеве 90° 108х4,0 (DN 100)                                                                                      | шт             | 3         | <u>256,25</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 769                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5      | С113-161                         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм                      | м              | 3,012     | <u>529,28</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 1594                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 6      | КБ15-171-3                       | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм пощо за два рази                  | 100м2          | 0,0138    | <u>9791,21</u><br>8825,77    | <u>-</u><br>-              | 135                     | 122              | <u>-</u><br>-      | <u>60,5500</u><br>-                | <u>0,84</u><br>-     |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8     | 9    | 10                  | 11                          | 12                   |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 7  | КБ22-12-3              | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням                                                                                             | 1000м | 0,0555 | <u>98593,68</u><br>60716,11  | <u>37877,57</u><br>15958,14 | 5472  | 3370 | <u>2102</u><br>886  | <u>402,2000</u><br>106,3570 | <u>22,32</u><br>5,90 |
| 8  | С113-966<br>варіант 1  | Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм                                                                                      | м     | 56,055 | <u>316,30</u><br>-           | -<br>-                      | 17730 | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 9  | КБ22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                                                   | 10 шт | 0,7    | <u>7779,97</u><br>3858,26    | <u>3921,71</u><br>1696,27   | 5446  | 2701 | <u>2745</u><br>1187 | <u>24,6000</u><br>11,4566   | <u>17,22</u><br>8,02 |
| 10 | С113-1003<br>варіант 1 | Коліна з ПЕ ГАЗ діам. 110 мм /90 град. SDR-11-110                                                                                                                                        | шт    | 3      | <u>4652,69</u><br>-          | -<br>-                      | 13958 | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 11 | С113-1293              | Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб                                                                                                                | шт    | 2      | <u>466,67</u><br>-           | -<br>-                      | 933   | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 12 | С113-1339              | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм                                                                                    | шт    | 2      | <u>2881,78</u><br>-          | -<br>-                      | 5764  | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 13 | КБ22-36-2              | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм                                                                                                                    | 1 шт  | 1      | <u>603,09</u><br>405,60      | <u>38,13</u><br>16,44       | 603   | 406  | <u>38</u><br>16     | <u>2,7500</u><br>0,1064     | <u>2,75</u><br>0,11  |
| 14 | С1630-1381             | Засувки клинові фланцеві з висуванням шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 100 мм                                                       | шт    | 1      | <u>9578,80</u><br>-          | -<br>-                      | 9579  | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 15 | С130-986<br>варіант 1  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 100 мм                                                                                 | шт    | 2      | <u>631,11</u><br>-           | -<br>-                      | 1262  | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 16 | С1545-48<br>варіант 1  | Заглушка сталева д 159х5,0                                                                                                                                                               | шт    | 2      | <u>224,54</u><br>-           | -<br>-                      | 449   | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 17 | С1630-1908             | Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам. 80 мм                                                                                                                            | шт    | 1      | <u>7033,21</u><br>-          | -<br>-                      | 7033  | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 18 | КМ37-34-7              | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 4-8 мм | стик  | 2      | <u>188,97</u><br>188,82      | -<br>-                      | 378   | 378  | -<br>-              | <u>1,0900</u><br>-          | <u>2,18</u><br>-     |
| 19 | КБ22-8-5               | Укладання футляра зі сталевих труб відкритим способом діаметром 159 мм                                                                                                                   | 1000м | 0,001  | <u>137841,63</u><br>78797,69 | <u>32501,81</u><br>1540,63  | 138   | 79   | <u>33</u><br>2      | <u>487,7000</u><br>8,9054   | <u>0,49</u><br>0,01  |
| 20 | С113-177               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм                                                                                  | м     | 1,004  | <u>989,24</u><br>-           | -<br>-                      | 993   | -    | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 21 | КБ22-22-5              | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм                                                                    | 1000м | 0,001  | <u>328578,23</u><br>14218,16 | <u>25561,81</u><br>3122,57  | 329   | 14   | <u>26</u><br>3      | <u>88,0000</u><br>20,4113   | <u>0,09</u><br>0,02  |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | 5         | 6                           | 7                           | 8                                         | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 22 | КБ22-47-1                                       | Протягування в футляр труб діаметром до 100мм                                                                                                                                                                                                                                          | 100м        | 0,01      | <u>12834,01</u><br>12741,02 | <u>38,13</u><br>16,44       | 128                                       | 127   | -                    | <u>84,4000</u><br>0,1064   | <u>0,84</u><br>-       |
| 23 | КБ22-48-1                                       | Зароблення біпумом і пасмом кінців футляра                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>футляр | 1         | <u>2787,80</u><br>1839,30   | <u>720,98</u><br>97,15      | 2788                                      | 1839  | <u>721</u><br>97     | <u>12,7800</u><br>0,5859   | <u>12,78</u><br>0,59   |
| 24 | КМ8-143-5                                       | Укладання сигнальної стрічки "Обережно ГАЗ" в траншею                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м       | 0,0111    | <u>552,99</u><br>513,26     | <u>39,73</u><br>16,22       | 6                                         | 6     | -                    | <u>3,4000</u><br>0,0915    | <u>0,04</u><br>-       |
| 25 | С111-1721-11А<br>варіант 1                      | Сигнальна стрічка "НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ" з супутником провідником                                                                                                                                                                                                                            | м           | 1,11      | <u>8,77</u><br>-            | -                           | 10                                        | -     | -                    | -                          | -                      |
| 26 | КБ1-18-5                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2                                                                                                                  | 1000м3      | 0,006662  | <u>82528,16</u><br>5720,98  | <u>76807,18</u><br>28229,16 | 550                                       | 38    | <u>512</u><br>188    | <u>45,9000</u><br>170,7905 | <u>0,31</u><br>1,14    |
| 27 | КБ1-13-5                                        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                 | 1000м3      | 0,0344379 | <u>49111,32</u><br>2309,58  | <u>46801,74</u><br>18036,81 | 1691                                      | 80    | <u>1611</u><br>621   | <u>18,5300</u><br>110,0580 | <u>0,64</u><br>3,79    |
| 28 | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                                              | 100м3       | 0,025921  | <u>38286,68</u><br>38286,68 | -                           | 992                                       | 992   | -                    | <u>314,1600</u><br>-       | <u>8,14</u><br>-       |
| 29 | КБ23-1-1                                        | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                                                                                                                                            | 10м3        | 0,6662    | <u>10151,35</u><br>2134,00  | -                           | 6763                                      | 1422  | -                    | <u>16,3200</u><br>-        | <u>10,87</u><br>-      |
| 30 | КБ1-166-2                                       | Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                         | 100м3       | 0,259     | <u>19833,76</u><br>19833,76 | -                           | 5137                                      | 5137  | -                    | <u>165,2400</u><br>-       | <u>42,80</u><br>-      |
| 31 | КБ1-27-1                                        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                    | 1000м3      | 0,03444   | <u>8309,25</u><br>-         | <u>8309,25</u><br>2590,76   | 286                                       | -     | <u>286</u><br>89     | <u>-</u><br>15,1575        | <u>-</u><br>0,52       |
| 32 | КБ1-134-1                                       | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                                                        | 100м3       | 0,3444    | <u>4379,14</u><br>2513,12   | <u>1866,02</u><br>772,56    | 1508                                      | 866   | <u>642</u><br>266    | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>6,32</u><br>1,76    |
| 33 | С311-3                                          | Перевезення ґрунту до 3 км                                                                                                                                                                                                                                                             | т           | 10,9923   | <u>43,30</u><br>-           | <u>43,30</u><br>12,65       | 476                                       | -     | <u>476</u><br>139    | <u>-</u><br>0,0740         | <u>-</u><br>0,81       |
|    |                                                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                             |                             | 96719                                     | 20109 | <u>10460</u><br>3799 |                            | <u>144,52</u><br>24,69 |
|    |                                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |             |           |                             |                             | 96719<br>66150<br>23908<br>9673<br>-<br>- |       |                      |                            |                        |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 106392 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |        |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн. |   |   |   |   | 13304  |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |        |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 106392 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, людгод.  |   |   |   |   | 169,21 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 23908  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05**

придбання устаткування вентиляції

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 2543,928 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч.                             | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                                     | 2                                   | 3                                                                                                           | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| <b>Розділ 1. Вентиляція припливна</b> |                                     |                                                                                                             |                   |           |                              |                               |
| 1                                     | & 2308-4381-1500                    | Фільтри коміркові ФЯР-1500; ( маса=0,0055)                                                                  | шт                | 4         | 4276,67                      | 17107                         |
| 2                                     | & 2308-4381-1500-2                  | Рама до фільтра ФЯР-1500 РМФ-2; ( маса=0,0258)                                                              | шт                | 2         | 17790,83                     | 35582                         |
| 3                                     | & 2308-4348-900                     | Фільтр-поглинач АФУ-900; ( маса=0,195)                                                                      | шт                | 1         | 1400054,17                   | 1400054                       |
| 4                                     | & 2308-6037-500-12                  | Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П5; ( маса=0,103)                                                 | шт                | 2         | 5634,17                      | 11268                         |
| 5                                     | & 2308-6037-500-1                   | Клапан герметичний вентиляційний ГК 500; ( маса=0,103)                                                      | шт                | 3         | 73575,00                     | 220725                        |
| 6                                     | & 2310-7235-500                     | Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа, умовний діаметр 500 мм; ( маса=0,643209) | комплект          | 6         | 4904,00                      | 29424                         |
| 7                                     | & 2308-6037-200                     | Клапан герметичний вентиляційний ГК 200; ( маса=0,0225)                                                     | шт                | 2         | 14877,50                     | 29755                         |
| 8                                     | & 2308-4013-25                      | Компресорно-конденсаторний блок зовнішнього виконання PUZ-V250YKA Mitsubishi Electric; ( маса=0,138)        | шт                | 1         | 356042,50                    | 356043                        |
| 9                                     | 2310-7233                           | Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа, умовний діаметр 200; ( маса=0,19089)     | комплект          | 4         | 1150,73                      | 4603                          |
| 10                                    | & 2308-6037-500-500                 | Захисна решітка МЗР 500х500; ( маса=0,035)                                                                  | шт                | 7         | 17302,50                     | 121118                        |
| 11                                    | & 2308-1016-355-2                   | Вентилятор електроручний для укриття ЕРВ-355-2Д; ( маса=0,075)                                              | шт                | 2         | 99374,17                     | 198748                        |
| 12                                    | & 2303-20621-800-500                | Охолоджувач каналний ОКФ 800* 500-3; ( маса=0,027)                                                          | шт                | 1         | 54878,33                     | 54878                         |

| 1  | 2                   | 3                                                    | 4  | 5 | 6        | 7              |
|----|---------------------|------------------------------------------------------|----|---|----------|----------------|
| 13 | & 2308-5036-800-500 | Нагрівач каналний НКВ 800*500-2; ( маса=0,0365)      | шт | 1 | 17095,83 | 17096          |
| 14 | & 1808-6120-300     | Клапан надлишкового тиску КНТК-ДН300; ( маса=0,0078) | шт | 2 | 11170,00 | 22340          |
|    |                     | Разом по розділу 1                                   |    |   |          | 2518741        |
|    |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати        |    |   |          | 25187          |
|    |                     | <b>Всього по розділу 1</b>                           |    |   |          | <b>2543928</b> |
|    |                     | <b>Разом</b>                                         |    |   |          | <b>2518741</b> |
|    |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати        |    |   |          | 25187          |
|    |                     | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |   |          | <b>2543928</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07**

придбання устаткування водопостачання та каналізації !!!

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 116,286 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 2307-40493-25                     | Клапан з електроприводом Ду 25 мм; ( маса=0,003)                                                                                  | шт                | 1         | 5034,00                      | 5034                          |
| 2         | & 2403-3045-12                      | Установка стічних вод (КНС) EcoLift 560 Speroni; ( маса=0,0065)                                                                   | шт                | 1         | 16495,00                     | 16495                         |
| 3         | 2415-1350<br>варіант 2              | Бак запасу води 1000 л. вузька вертикальна тришарова ПБ з поплавковим клапаном ПП діам. 15 мм з нержавіючої сталі; ( маса=0,1492) | шт                | 6         | 10711,47                     | 64269                         |
| 4         | & 15011-184-302<br>варіант 1        | Насосна станція з пластиковим робочим колесом 0,37кВт Aquatica Leo з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 25 мм; ( маса=127)        | шт                | 1         | 8578,90                      | 8579                          |
| 5         | & 15011-184-301<br>варіант 1        | Насосна станція HWJ 301 EM WIL0 з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 32 мм; ( маса=0,01)                                          | шт                | 1         | 20757,00                     | 20757                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                                                      |                   |           |                              | <b>115134</b>                 |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                     |                   |           |                              | 1152                          |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                        |                   |           |                              | <b>116286</b>                 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09**

придбання устаткування тепломеханічної частини

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 121,483 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 2301-1001-40-10                   | Насос циркуляційний Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 WILO; ( маса=0,035)                                | шт                | 1         | 44472,00                     | 44472                         |
| 2         | & 2301-1001-25-10<br>варіант 1      | Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 WILO; ( маса=0,031)                                 | шт                | 1         | 30498,00                     | 30498                         |
| 3         | & 2307-10964-25                     | Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 25 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002) | шт                | 1         | 23700,00                     | 23700                         |
| 4         | 2307-10964<br>варіант 1             | Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 15 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss; ( маса=0,001) | шт                | 1         | 21610,00                     | 21610                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                      |                   |           |                              | <b>120280</b>                 |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                     |                   |           |                              | 1203                          |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                        |                   |           |                              | <b>121483</b>                 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

придбання устаткування на електропостачання !!!

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 66,963 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.                                |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                            | 7                                                            |
| 1         | & 1517-2229-15<br>варіант 1         | Шафа автоматичного вводу резерву АВР-1-80А з блокуючим пристроєм; ( маса=0,05)<br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 1         | 66300,00                     | 66300<br><br><br><b>66300</b><br><br>663<br><br><b>66963</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

придбання устаткування системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей  
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 75,273 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 2402-4058-27                      | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас Prime А"; ( маса=0,003)                    | шт                | 1         | 33170,00                     | 33170                         |
| 2         | & 1715-10063-3-1УЕ                  | Модуль МЦА-GSM; ( маса=0,0003)                                                                | шт                | 1         | 4910,00                      | 4910                          |
| 3         | & 1602-30033-3                      | Блок живлення БЖ 2415; ( маса=0,001)                                                          | шт                | 1         | 7140,00                      | 7140                          |
| 4         | & 1511-4001-А-1<br>варіант 1        | Акумулятор 7 А/год 12В ; ( маса=0,001)                                                        | шт                | 2         | 1399,00                      | 2798                          |
| 5         | & 1602-30036-10                     | Оповіщувач світло-звуковий Джміль-2; ( маса=0,0013)                                           | шт                | 1         | 1620,00                      | 1620                          |
| 6         | & 2402-4057-8-1Н<br>варіант 1       | Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 110; ( маса=0,0002)                                   | шт                | 20        | 1045,00                      | 20900                         |
| 7         | & 290220-2126-8-19<br>варіант 2     | Сповіщувач пожежний ручний DETECTO MNL 110; ( маса=0,001)                                     | шт                | 3         | 1330,00                      | 3990                          |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                  |                   |           |                              | <b>74528</b>                  |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                 |                   |           |                              | 745                           |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                    |                   |           |                              | <b>75273</b>                  |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015**

придбання устаткування протидимного захисту  
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 542,059 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 2308-1001-250                     | Вентилятор димовидалення радіальний UKROS-DU-063, Ny=5,5кВт; ( маса=0,141)                    | шт                | 1         | 52515,00                     | 52515                         |
| 2         | & 2308-1001-250-1                   | Стакан монтажний STAM-402-63-N; ( маса=0,066)                                                 | шт                | 1         | 12322,00                     | 12322                         |
| 3         | & 2308-1001-250-2                   | Клапан GMK-DU-600x600(h)-2*f-MB-out-RES-0; ( маса=0,066)                                      | шт                | 1         | 24104,00                     | 24104                         |
| 4         | & 2308-1001-250-3                   | Противибуховий пристрій K-UZS-25; ( маса=0,32)                                                | шт                | 1         | 142463,00                    | 142463                        |
| 5         | & 2308-1090-501-95                  | Вентилятор VKOP0-045-N-00400/2-Y1; ( маса=0,06)                                               | шт                | 1         | 30872,00                     | 30872                         |
| 6         | & 2308-1090-501-95-1                | Стакан монтажний STAM-203-63-N; ( маса=0,066)                                                 | шт                | 1         | 13714,00                     | 13714                         |
| 7         | & 2308-1090-501-95-2                | Адаптер OZA-PEK-045-ZS; ( маса=0,0042)                                                        | шт                | 1         | 3715,00                      | 3715                          |
| 8         | & 2308-1090-501-95-4                | Противибуховий пристрій K-UZS-8; ( маса=0,08)                                                 | шт                | 1         | 52028,00                     | 52028                         |
| 9         | & 2308-1090-501-95-3                | Клапан KPU-1N-O-N-600x1000(h)-1*-f-MP220-T-in-0-RES-0-0-0-0; ( маса=0,05)                     | шт                | 1         | 52028,00                     | 52028                         |
| 10        | & 2308-1090-501-93                  | Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y1-01; ( маса=0,0382)                           | шт                | 2         | 20252,00                     | 40504                         |
| 11        | & 2308-1090-501-93-1                | Монтажна опора OZA-MOB-050-ZS; ( маса=0,0017)                                                 | шт                | 2         | 558,00                       | 1116                          |
| 12        | & 2308-1090-501-93-2                | Клапан OZA-KLR-050-N; ( маса=0,00865)                                                         | шт                | 2         | 1524,00                      | 3048                          |

| 1  | 2                    | 3                                             | 4  | 5 | 6        | 7             |
|----|----------------------|-----------------------------------------------|----|---|----------|---------------|
| 13 | & 2308-1090-501-93-3 | Сітка OZA-SEM-050-ZS; ( маса=0,001)           | шт | 2 | 822,00   | 1644          |
| 14 | & 2308-1090-501-93-4 | Вставка OZA-COM-100-050-ZS; ( маса=0,0076)    | шт | 2 | 1282,00  | 2564          |
| 15 | & 2308-1090-501-95-4 | Противибуховий пристрій K-UZS-8; ( маса=0,08) | шт | 2 | 52028,00 | 104056        |
|    |                      | <b>Разом</b>                                  |    |   |          | <b>536693</b> |
|    |                      | Транспортні та заготівельно-складські витрати |    |   |          | 5366          |
|    |                      | <b>Всього по кошторису</b>                    |    |   |          | <b>542059</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестрович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017**

придбання устаткування системи контролю загазованості

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 71,460 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 1602-30036-11                     | Блок контролю та управління ВАТРА 1-03.14; ( маса=0,001)                                      | шт                | 1         | 15990,00                     | 15990                         |
| 2         | & 1602-30036-11-2                   | Датчик окису вуглецю ДУГ-14; ( маса=0,0012)                                                   | шт                | 2         | 7050,00                      | 14100                         |
| 3         | & 1602-30036-11-1                   | Датчик метану (ДМ-14); ( маса=0,0012)                                                         | шт                | 3         | 6120,00                      | 18360                         |
| 4         | & 1602-30036-9-1                    | Оповіщувач світло-звуковий ОС3-11, 12В; ( маса=0,0013)                                        | шт                | 2         | 1189,00                      | 2378                          |
| 5         | & 1602-30036-9                      | Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1; ( маса=0,0013)                                           | шт                | 1         | 1180,00                      | 1180                          |
| 6         | & 1602-30001-18                     | Модуль Modbus RTU; ( маса=0,0000215)                                                          | шт                | 1         | 1502,00                      | 1502                          |
| 7         | & 1602-30036-8                      | Блок живлення БЖ-1230; ( маса=0,0013)                                                         | шт                | 1         | 7040,00                      | 7040                          |
| 8         | & 1511-2001-7                       | Акумуляторна батарея 12В 7А/г; ( маса=0,0003)                                                 | шт                | 1         | 1002,00                      | 1002                          |
| 9         | & 1602-30036-11-3                   | Блок комутації пожежостійкий БКП-2-БЗ-18; ( маса=0,0012)                                      | шт                | 1         | 9200,00                      | 9200                          |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                  |                   |           |                              | <b>70752</b>                  |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                 |                   |           |                              | 708                           |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                    |                   |           |                              | <b>71460</b>                  |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019**

придбання устаткування структуровані системи  
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 187,552 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                        | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 1503-837-5<br>варіант 1           | WiFi точка доступу Access Point R4W02A ARUBA; ( маса=0,001)                                              | шт                | 2         | 5535,00                      | 11070                         |
| 2         | & 1503-837-5-1                      | Активізація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch Instant HK 1Y0E ARUBA; ( маса=0,001) | шт                | 2         | 2154,20                      | 4308                          |
| 3         | & 1602-30076-79                     | Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat 5e ARUBA; ( маса=0,001)                | шт                | 1         | 2369,20                      | 2369                          |
| 4         | & 1504-7001-58-1Y5-1                | Активізація технічної підтримки від виробників HPE FC 3Y NBD Fxch SG2505P H07BJE ARUBA; ( маса=0,00067)  | шт                | 1         | 7343,35                      | 7343                          |
| 5         | & 1504-7001-58-1Y5                  | Маршрутизатор HPE NW ION Gtwy 5p 2.5G 64W ARUBA SG2505P; ( маса=0,00067)                                 | шт                | 1         | 23416,70                     | 23417                         |
| 6         | & 1504-7001-58-1Y5-1                | Активізація технічної підтримки від виробників HPE FC 3Y NBD Fxch SG2505P H07BJE ARUBA; ( маса=0,00067)  | шт                | 1         | 7343,35                      | 7343                          |
| 7         | & 1503-8456-403                     | Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE Aruba JL684B; ( маса=0,001)                                    | шт                | 1         | 29611,67                     | 29612                         |
| 8         | & 1503-8456-403-1                   | Активізація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930; ( маса=0,001)              | шт                | 1         | 3625,85                      | 3626                          |
| 9         | & 1602-30001-19                     | Модуль Keystone 1xRJ45 STP Cat.6a Digitus DN-93617; ( маса=0,001215)                                     | шт                | 2         | 161,70                       | 323                           |
| 10        | & 1503-8187-600-800                 | Мережева стійка 22U, Unique 1164x600x800 mm, мм, колір сірий, DN-19 22U-6/8-1 Digitus; ( маса=0,02)      | шт                | 1         | 23890,00                     | 23890                         |
| 11        | & 2308-1100-19                      | Вентилятор даховий DN-19 FAN-4-N Digitus; ( маса=0,005)                                                  | шт                | 1         | 7605,85                      | 7606                          |
| 12        | & 1504-13245-503                    | ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 BA/3000 Вт DN-170096; ( маса=0,0015)                                            | шт                | 1         | 31348,35                     | 31348                         |



| 1  | 2                  | 3                                                                            | 4  | 5 | 6        | 7             |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|---------------|
| 13 | & 1602-30001-20    | Модуль зовнішній акумуляторний для DN-170096 ( DN-170123); ( маса=0,001215)  | шт | 1 | 24829,00 | 24829         |
| 14 | & 1504-13245-503-1 | SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine DN-170100-1; ( маса=0,0015) | шт | 1 | 4507,50  | 4508          |
| 15 | & 1504-13245-503-2 | Комплект рейок для ДБЖ 1К~10К (2U або 3U); ( маса=0,0015)                    | шт | 2 | 2052,50  | 4105          |
|    |                    | <b>Разом</b>                                                                 |    |   |          | <b>185697</b> |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                |    |   |          | 1855          |
|    |                    | <b>Всього по кошторису</b>                                                   |    |   |          | <b>187552</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021**

придбання устаткування фонового озвучення

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

25,457 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 1602-20142<br>варіант 1             | Підсилювач-мікшер 80ПП024М (100 Вт); ( маса=0,0035)                                           | шт                | 1         | 5720,00                      | 5720                          |
| 2         | 1704-50108<br>варіант 1             | Блок керування інформацією БКІ-01; ( маса=0,014)                                              | шт                | 1         | 13375,00                     | 13375                         |
| 3         | & 1602-20021-<br>10                 | Гучномовець рупорний 30ГР002; ( маса=0,0002)                                                  | шт                | 2         | 2435,00                      | 4870                          |
| 4         | варіант 1<br>& 1602-20021-<br>3     | Гучномовець ЗАС100ПН-2; ( маса=0,0002)                                                        | шт                | 2         | 620,00                       | 1240                          |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                  |                   |           |                              | <b>25205</b>                  |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                 |                   |           |                              | 252                           |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                    |                   |           |                              | <b>25457</b>                  |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024**

придбання підйомників та ліфта  
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1265,103 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 1906-15001-11                     | Вертикальний підйомник; ( маса=0,342)                                                         | шт                | 1         | 154166,67                    | 154167                        |
| 2         | & 1906-15001-1000                   | Ліфт пасажирський EFR 1021K H02 в/п; ( маса=1)                                                | шт                | 1         | 1098410,00                   | 1098410                       |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                  |                   |           |                              | <b>1252577</b>                |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                 |                   |           |                              | 12526                         |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                    |                   |           |                              | <b>1265103</b>                |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07**

устаткування електропостачання

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 69,325 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 1504-2002<br>варіант 1              | Рубильник на струм 160А ; ( маса=0,00027)                                                     | шт                | 1         | 1890,00                      | 1890                          |
| 2         | 1701-1061<br>варіант 1              | Лічильник 3х230/380В, 5(10)А МТХ 3G20.DD.3Z0 YD4; ( маса=0,005)                               | шт                | 1         | 4549,17                      | 4549                          |
| 3         | & 1503-8461-<br>16<br>варіант 1     | Щиток силовий ввідно-розподільчий на 1 вводи , IP32; ( маса=0,238)                            | шт                | 1         | 1980,00                      | 1980                          |
| 4         | & 1503-8461-<br>16<br>варіант 2     | Щит розподільчий IP31,36 мод. IP 31; ( маса=0,238)                                            | шт                | 1         | 1890,00                      | 1890                          |
| 5         | & 1503-8461-<br>16<br>варіант 3     | Щит аварійного електроосвітлення , IP31, 12 мод.; ( маса=0,238)                               | шт                | 1         | 1520,00                      | 1520                          |
| 6         | 1504-2002<br>варіант 2              | АВР на струм 160А NZ7-250S/3; ( маса=0,00027)                                                 | шт                | 1         | 35890,00                     | 35890                         |
| 7         | 1504-1005<br>варіант 1              | Автомати захисного відключення 4р 16А FAP-10-А "В" 16А/0,03А; ( маса=0,00065)                 | шт                | 4         | 814,00                       | 3256                          |
| 8         | 1504-1005<br>варіант 2              | Автомати захисного відключення 4р 32А FAP-10-А "В" 32А/0,03А 4Р; ( маса=0,00065)              | шт                | 1         | 814,00                       | 814                           |
| 9         | 1504-1005<br>варіант 1              | Автомати захисного відключення 4р 16А FAP-10-А "В" 16А/0,03А; ( маса=0,00065)                 | шт                | 5         | 814,00                       | 4070                          |
| 10        | 1504-1001<br>варіант 1              | Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-А "В" 16А/0,03А 2Р; ( маса=0,000083)             | шт                | 11        | 881,10                       | 9692                          |
| 11        | 1504-1015<br>варіант 1              | Автоматичний вимикач 3р 16А FB1-63 3Р В 1А 6 кА ; ( маса=0,00006)                             | шт                | 1         | 319,20                       | 319                           |

| 1  | 2                      | 3                                                                                | 4  | 5  | 6      | 7            |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------------|
| 12 | 1504-1015<br>варіант 5 | Автоматичний вимикач 3р 40А FB1-63 3Р; ( маса=0,00006)                           | шт | 1  | 323,50 | 324          |
| 13 | 1504-1015<br>варіант 2 | Автоматичний вимикач 1р 16А FB1-63 1Р В 1А 6 кА; ( маса=0,00006)                 | шт | 11 | 100,98 | 1111         |
| 14 | 1504-1015<br>варіант 3 | Автоматичний вимикач 1р 10А FB1-63 1Р В 1А ; ( маса=0,00006)                     | шт | 1  | 117,00 | 117          |
| 15 | 1504-1015<br>варіант 4 | Автоматичний вимикач 1р 6А FB1-63 1Р В 1А ; ( маса=0,00006)                      | шт | 4  | 84,00  | 336          |
| 16 | 1504-2023<br>варіант 1 | Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-А "В" 16А/0,03А 2Р; ( маса=0,00061) | шт | 1  | 881,10 | 881          |
|    |                        | <b>Разом</b>                                                                     |    |    |        | <b>68639</b> |
|    |                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                    |    |    |        | 686          |
|    |                        | <b>Всього по кошторису</b>                                                       |    |    |        | <b>69325</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-09**

вентиляційне устаткування  
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації ) № 06/09-23-ОВ.С

Кошторисна вартість 2005,870 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 2308-4006<br>варіант 2              | Система ПВ-1 (приток)<br>Припливно-витяжна установка продуктивністю 370/300 м3/год, напором, п250 Па, потужністю ел. двигунів 0,17 кВт, п=3930 об/хв, напругою 230 В SlimStar 500 EC X R Aerostar з комплектом автоматики; ( маса=0,94)   | шт                | 1         | 231065,50                    | 231066                        |
| 2         | 2308-4006<br>варіант 3              | Система ПВ-2 (приток)<br>Припливно-витяжна установка продуктивністю 770/430 м3/год, напором 300 Па, потужністю ел. двигунів 0,5 кВт, п=3080 об/хв, напругою 230 В B 1 SlimStar 1000 EC X R Aerostar з комплектом автоматики; ( маса=0,94) | шт                | 1         | 272782,50                    | 272783                        |
| 3         | 2308-4006<br>варіант 4              | Система ПВ-3 (приток)<br>Припливно-витяжна установка продуктивністю 6400/6400 м3/год, напором 450 Па, потужністю ел. двигунів 5,2 кВт, п=1950 об/хв, напругою 380 В 1 SkyStar-7 Aerostar з ККБ та системою автоматики; ( маса=0,94)       | шт                | 1         | 1329180,80                   | 1329181                       |
| 4         | 2308-4006<br>варіант 1              | Система ПВ-4 - ПВ-8<br>Припливно -витяжна установка (децентралізована с -ма вентиляції з рекуператором ) 150 Eco life Prana; ( маса=0,94)                                                                                                 | шт                | 5         | 18900,00                     | 94500                         |
| 5         | & 1517-1197-5<br>варіант 1          | Система В1<br>Витяжний вентилятор продуктивністю 100 м3/год, напором 200 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, п=2440 об/хв, напругою 220 В RV 100 L Aerostar ; ( маса=0,027)                                                              | шт                | 1         | 5639,25                      | 5639                          |
| 6         | & 1517-1197-5<br>варіант 2          | Система В2<br>Витяжний вентилятор продуктивністю 50 м3/год, напором 20 Па, потужністю ел. двигуна 0,02 кВт, п=2440 об/хв, напругою 220В Квайт 150 Vents; ( маса=0,027)                                                                    | шт                | 1         | 3714,00                      | 3714                          |
|           |                                     | Система В3                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                              |                               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                            | 4  | 5 | 6       | 7              |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|----------------|
| 7  | & 1517-1197-5<br>варіант 3 | Вентилятор продуктивністю 540 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar ; ( маса=0,027)<br>Система В4           | шт | 1 | 6952,50 | 6953           |
| 8  | & 1517-1197-5<br>варіант 4 | Вентилятор продуктивністю 590 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar ; ( маса=0,027)<br>Система В5           | шт | 1 | 6952,50 | 6953           |
| 9  | & 1517-1197-5<br>варіант 5 | Витяжний вентилятор продуктивністю 150 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2400 об/хв, напругою 220 В BRV 125L Aerostar ; ( маса=0,027)<br>Система В6 | шт | 1 | 5639,25 | 5639           |
| 10 | & 1517-1197-5<br>варіант 2 | Витяжний вентилятор продуктивністю 50 м3/год, напором 20 Па, потужністю ел. двигуна 0,02 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220В Квайт 150 Vents; ( маса=0,027)<br>Система В7       | шт | 1 | 3714,00 | 3714           |
| 11 | & 1517-1197-5<br>варіант 1 | Витяжний вентилятор продуктивністю 100 м3/год, напором 200 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220 В RV 100 L Aerostar ; ( маса=0,027)               | шт | 1 | 5639,25 | 5639           |
| 12 | 1808-1251<br>варіант 1     | Насос циркуляційний Wilo Stratos PICO 15/1-6; ( маса=0,0115)                                                                                                                 | шт | 3 | 6743,00 | 20229          |
|    |                            | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                 |    |   |         | <b>1986010</b> |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                |    |   |         | 19860          |
|    |                            | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                   |    |   |         | <b>2005870</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011**

підйомник  
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 841,666 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.                      |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                            | 7                                                  |
| 1         | & 1503-8377-<br>5-2Г<br>варіант 1   | Підйомник для інвалідів FIL 150-8; ( маса=0,7)<br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 2         | 416666,67                    | 833333<br><br><br>833333<br><br>8333<br><br>841666 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013**

устаткування (протипожежний водопровід)

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 272,464 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 2301-1001-31<br>варіант 1         | Насосна станція з шафою управління (засувки з моніторингом), Q=9,36 м³/год, H=32 м Електродвигун, N=1,1 кВт ,HYDRO MULTI-E 2 CME 5-3, Grundfos; ( маса=0,073) | шт                | 1         | 9846,00                      | 9846                          |
| 2         | & 290220-3311-188-B2<br>варіант 1   | Модуль адресний AM-OUT1R+; ( маса=0,01)                                                                                                                       | шт                | 2         | 1860,00                      | 3720                          |
| 3         | & 290220-3311-188-B2<br>варіант 2   | Модуль адресний AM-IN4; ( маса=0,01)                                                                                                                          | шт                | 7         | 1390,00                      | 9730                          |
| 4         | & 290220-3311-188-B2<br>варіант 4   | Датчик положення пожежного крану; ( маса=0,01)                                                                                                                | шт                | 14        | 185,00                       | 2590                          |
| 5         | 290116-3115<br>варіант 1            | Блок релейний M-OUT8R; ( маса=0,0042)                                                                                                                         | шт                | 1         | 4400,00                      | 4400                          |
| 6         | 290116-3115<br>варіант 2            | Блок адаптера зв'язку + ПЗ «Тірас» A-LOADER; ( маса=0,0042)                                                                                                   | шт                | 1         | 5480,00                      | 5480                          |
| 7         | & 100000-17<br>варіант 2            | Блок живлення БЖ-2415; ( маса=0,01)                                                                                                                           | шт                | 1         | 6800,00                      | 6800                          |
| 8         | 1503-1270<br>варіант 2              | Шафа управління засувкою; ( маса=0,19)                                                                                                                        | шт                | 1         | 15860,00                     | 15860                         |
| 9         | 1503-1270<br>варіант 1              | Шафа управління насосами; ( маса=0,19)                                                                                                                        | шт                | 1         | 45800,00                     | 45800                         |
| 10        | & 290220-3311-188-B2<br>варіант 3   | Модуль адресний AM-Converter; ( маса=0,01)                                                                                                                    | шт                | 1         | 1116,00                      | 1116                          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                | 4  | 5 | 6        | 7             |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|---------------|
| 11 | & 100000-14<br>варіант 4 | Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"; ( маса=0,004)                                                    | шт | 1 | 980,00   | 980           |
| 12 | & 100000-14<br>варіант 5 | Сповіщувач магнітноконтактний СМК 1-2; ( маса=0,004)                                                             | шт | 7 | 234,00   | 1638          |
| 13 | 1503-8485<br>варіант 3   | Панель управління та індикації на 32 канали АМ-ІND; ( маса=0,003)                                                | шт | 1 | 5620,00  | 5620          |
| 14 | & 100000-15<br>варіант 3 | Акумулятор 24В/7А/год Тірас; ( маса=0,0306)                                                                      | шт | 2 | 1320,00  | 2640          |
| 15 | 1704-50064<br>варіант 1  | Поплавковий клапан Ду 65 мм фланцевий; ( маса=0,026)                                                             | шт | 2 | 55286,83 | 110574        |
| 16 | 1808-35001<br>варіант 1  | Резервуар циліндричний V=3м3 ; ( маса=0,0031)                                                                    | шт | 1 | 12480,00 | 12480         |
| 17 | 2402-4060<br>варіант 1   | Шафа пожежна 600 мм x (h)1500 мм x 250 мм з кран-комплектom ДУ-25 і місцем для двох вогнегасників; ( маса=0,095) | шт | 7 | 4512,60  | 31588         |
|    |                          | <b>Разом</b>                                                                                                     |    |   |          | <b>270862</b> |
|    |                          | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                    |    |   |          | 1602          |
|    |                          | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                       |    |   |          | <b>272464</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошниченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015**

Устаткування (пожежна сигналізація)

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 310,201 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч.                             | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                                     | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| <b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b> |                                     |                                                                                               |                   |           |                              |                               |
|                                       |                                     | <b>ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД</b>                                                          |                   |           |                              |                               |
| 1                                     | & 290220-3311-192-B1<br>варіант 1   | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас Prime-A; ( маса=0,01)                            | шт                | 1         | 29220,00                     | 29220                         |
| 2                                     | & 100000-12<br>варіант 1            | Пристрій передавання пожежної тривоги M-GSM; ( маса=0,004)                                    | шт                | 1         | 3876,00                      | 3876                          |
|                                       |                                     | <b>БЛОК ЖИВЛЕННЯ</b>                                                                          |                   |           |                              |                               |
| 3                                     | & 100000-17<br>варіант 2            | Блок живлення БЖ-2415; ( маса=0,01)                                                           | шт                | 1         | 6800,00                      | 6800                          |
|                                       |                                     | <b>АКУМУЛЯТОР</b>                                                                             |                   |           |                              |                               |
| 4                                     | & 100000-15<br>варіант 2            | Акумулятор 7АН/12В; ( маса=0,0306)                                                            | шт                | 2         | 1055,00                      | 2110                          |
|                                       |                                     | <b>СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ</b>                                                                     |                   |           |                              |                               |
| 5                                     | & 100000-12<br>варіант 3            | Сповіщувач пожежний димовий Detector SMK 110; ( маса=0,004)                                   | шт                | 84        | 1045,00                      | 87780                         |
|                                       |                                     | <b>СПОВІЩУВАЧІ РУЧНІ</b>                                                                      |                   |           |                              |                               |
| 6                                     | & 100000-13<br>варіант 1            | Сповіщувач пожежний ручний Detector MNL 110; ( маса=0,004)                                    | шт                | 8         | 1330,00                      | 10640                         |
|                                       |                                     | <b>СПОВІЩУВАЧІ ТЕПЛОВІ</b>                                                                    |                   |           |                              |                               |
| 7                                     | & 100000-13<br>варіант 2            | Сповіщувач пожежний тепловий адресний НТ110; ( маса=0,004)                                    | шт                | 2         | 940,00                       | 1880                          |
|                                       |                                     | <b>СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ</b>                                                 |                   |           |                              |                               |
| 8                                     | & 100000-14<br>варіант 2            | Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ЩС-1, 24В Тірас; ( маса=0,004)                              | шт                | 8         | 820,00                       | 6560                          |

| 1  | 2                               | 3                                                                        | 4  | 5  | 6        | 7             |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------------|
| 9  | & 100000-14<br>варіант 3        | Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС-6.4, 24В Тірас; ( маса=0,004)      | шт | 7  | 810,00   | 5670          |
| 10 | & 100000-18<br>варіант 2        | Сповіщувач оповіщувач "Вихід" іскробезпечний ОС Ех, 24В; ( маса=0,00046) | шт | 3  | 810,00   | 2430          |
|    |                                 | Разом по розділу 1                                                       |    |    |          | 156966        |
|    |                                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                            |    |    |          | 1570          |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                               |    |    |          | <b>158536</b> |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Резервне обладнання мережі пожежної сигналізації</b>        |    |    |          |               |
| 11 | & 100000-12<br>варіант 3        | Сповіщувач пожежний димовий Detector SMK 110; ( маса=0,004)              | шт | 9  | 1045,00  | 9405          |
| 12 | & 100000-13<br>варіант 1        | Сповіщувач пожежний ручний Detector MNL 110; ( маса=0,004)               | шт | 1  | 1330,00  | 1330          |
| 13 | & 100000-13<br>варіант 2        | Сповіщувач пожежний тепловий адресний НТ110; ( маса=0,004)               | шт | 1  | 940,00   | 940           |
|    |                                 | ЦИФРОВЕ ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕНЬ                                              |    |    |          |               |
| 14 | 1701-1021<br>варіант 1          | Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400; ( маса=0,012)                        | шт | 1  | 48785,00 | 48785         |
| 15 | 1701-1021<br>варіант 2          | Модуль виклику ВМ-01; ( маса=0,012)                                      | шт | 8  | 1670,00  | 13360         |
| 16 | 1503-8485<br>варіант 1          | Пульт мікрофонний настільний ПМН- 12; ( маса=0,003)                      | шт | 1  | 9072,00  | 9072          |
| 17 | 1503-8485<br>варіант 2          | Пульт ДИСПЕТЧЕРА сд002; ( маса=0,003)                                    | шт | 1  | 9096,00  | 9096          |
| 18 | & 100000-17<br>варіант 3        | Блок електроживлення БРЖ02-24/12 ; ( маса=0,01)                          | шт | 1  | 20145,00 | 20145         |
|    |                                 | АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ                                                        |    |    |          |               |
| 19 | & 8401-164-1-<br>1<br>варіант 3 | Гучномовець для настінного монтажу 1АС100Пн; ( маса=0,0005)              | шт | 7  | 620,00   | 4340          |
| 20 | & 8401-164-1-<br>1<br>варіант 1 | Гучномовець для настінного монтажу 3Вт АС100ПН-2 ; ( маса=0,0005)        | шт | 42 | 678,00   | 28476         |
| 21 | & 8401-164-1-<br>1<br>варіант 2 | Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2 ; ( маса=0,0005)        | шт | 1  | 745,00   | 745           |

| 1  | 2                               | 3                                                                 | 4  | 5 | 6      | 7             |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---|--------|---------------|
| 22 | & 8401-164-1-<br>1<br>варіант 4 | Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2 ; ( маса=0,0005) | шт | 6 | 745,00 | 4470          |
|    |                                 | Разом по розділу 2                                                |    |   |        | 150164        |
|    |                                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                     |    |   |        | 1501          |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                        |    |   |        | <b>151665</b> |
|    |                                 | <b>Разом</b>                                                      |    |   |        | <b>307130</b> |
|    |                                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                     |    |   |        | 3071          |
|    |                                 | <b>Всього по кошторису</b>                                        |    |   |        | <b>310201</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-017**

Устаткування (контроль газу)

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56,307 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 100000-13-14                      | Блок управління ВАРТА 1-03.14 ТЕРМИО; ( маса=0,004)                                                  | шт                | 1         | 13325,00                     | 13325                         |
| 2         | & 100000-17<br>варіант 1            | БЛОК ЖИВЛЕННЯ<br>Блок живлення 12В/3А Тірас; ( маса=0,01)                                            | шт                | 1         | 7040,00                      | 7040                          |
| 3         | & 100000-15<br>варіант 2            | АКУМУЛЯТОР                                                                                           | шт                | 1         | 1055,00                      | 1055                          |
| 4         | & 100000-15<br>варіант 1            | Акумулятор 7АН/12В; ( маса=0,0306)                                                                   | шт                | 1         | 660,00                       | 660                           |
| 5         | & 100000-12<br>варіант 2            | СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ<br>Сповіщувач витоку газу "Метан" ДМ-14 ТЕМИО; ( маса=0,004)                      | шт                | 6         | 4580,00                      | 27480                         |
| 6         | & 100000-14<br>варіант 1            | СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ<br>Оповіщувач світлозвуковий Сержант С-07С-220; ( маса=0,004) | шт                | 4         | 1238,00                      | 4952                          |
| 7         | & 100000-18<br>варіант 1            | Сповіщувач світло-звуковий ГНОМ-5; ( маса=0,00046)                                                   | шт                | 1         | 1236,67                      | 1237                          |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                         |                   |           |                              | <b>55749</b>                  |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                        |                   |           |                              | 558                           |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                           |                   |           |                              | <b>56307</b>                  |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_Мирошниченко В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-02

тепловий пункт устаткування

Тепловий пункт

Основа: креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 181,280 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 1808-1251<br>варіант 2              | Насос циркуляційний с-ми теплопостачання вентустановок Q=0,6 м3/год, H=4 м, N=0,08 кВт, I=1 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5 -4 Wilo AG ; ( маса=0,0115) | шт                | 1         | 38739,60                     | 38740                         |
| 2         | 1808-1251<br>варіант 3              | Насос циркуляційний с-ми опалення 2 пов. Q=0,53 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-6 ; ( маса=0,0115)                    | шт                | 1         | 46082,40                     | 46082                         |
| 3         | 1808-1251<br>варіант 4              | Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=0,62 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-6 Wilo AG ; ( маса=0,0115)            | шт                | 1         | 42081,65                     | 42082                         |
| 4         | 1808-1251<br>варіант 5              | Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=2,35 м3/год, H=6 м, N=0,16 кВт, I=1,05 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-8 Н; ( маса=0,0115)                   | шт                | 1         | 52581,20                     | 52581                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                                                                               |                   |           |                              | <b>179485</b>                 |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                              |                   |           |                              | 1795                          |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                 |                   |           |                              | <b>181280</b>                 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03  
устаткування дизель-генератора стаціонарного  
Дизель-генератор стаціонарний

Основа: креслення (специфікації ) №  
Кошторисна вартість 478,581 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.                                |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                               | 4                 | 5         | 6                            | 7                                                            |
| 1         | & 1501-4056-1<br>варіант 1          | Генератор дизельний GUCB1R GJR90 65KB; ( маса=1,145)<br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 1         | 473843,33                    | 473843<br><br><b>473843</b><br><br>4738<br><br><b>478581</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]  
  
Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03  
устаткування дизель-генератора стаціонарного  
Дизель-генератор ПРУ

Основа: креслення (специфікації ) №  
Кошторисна вартість 723,021 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.        |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5         | 6                            | 7                                    |
| 1         | & 1501-4007-17                      | Дизель електростанція SDMO-J88K кВт в кожусі М128 зовн. установки 2, 3(Д)х1,06(Ш)х1,68(Н); ( маса=1,508)<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 1         | 715861,67                    | 715862<br><br><br>7159<br><br>723021 |

Склав \_\_\_\_\_ Нестерович О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]  
  
Перевірів \_\_\_\_\_ Мирошніченко В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 24556,913 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 22,35537 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 3350,324 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                       |
| Будівельні обсяги           |                       |

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                                                                                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |           | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                                                                                                | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього    |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-01-01                                    | на конструктивна частина                                                                                                                       | 10084,823                     | -                                 | 10084,823 | 8,95324                                  | 1324,879                              | -                            |
| 2      | 02-01-02                                    | на архітектурно-будівельна частина                                                                                                             | 5641,531                      | -                                 | 5641,531  | 8,27971                                  | 1258,66                               | -                            |
| 3      | 02-01-03                                    | на систему опалення                                                                                                                            | 595,81                        | -                                 | 595,81    | 0,54395                                  | 82,995                                | -                            |
| 4      | 02-01-04                                    | на систему вентиляції                                                                                                                          | 795,924                       | -                                 | 795,924   | 1,18247                                  | 176,958                               | -                            |
| 5      | 02-01-05                                    | на придбання устаткування придбання устаткування вентиляції                                                                                    | -                             | 2543,928                          | 2543,928  | -                                        | -                                     | -                            |
| 6      | 02-01-06                                    | на внутрішнє водопостачання та каналізації !!!                                                                                                 | 405,785                       | -                                 | 405,785   | 0,49681                                  | 74,797                                | -                            |
| 7      | 02-01-07                                    | на придбання устаткування придбання устаткування водопостачання та каналізації !!!                                                             | -                             | 116,286                           | 116,286   | -                                        | -                                     | -                            |
| 8      | 02-01-08                                    | на тепломеханічну частину                                                                                                                      | 121,778                       | -                                 | 121,778   | 0,09961                                  | 15,091                                | -                            |
| 9      | 02-01-09                                    | на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини                                                                       | -                             | 121,483                           | 121,483   | -                                        | -                                     | -                            |
| 10     | 02-01-010                                   | на електропостачання !!!                                                                                                                       | 1271,517                      | -                                 | 1271,517  | 0,96136                                  | 139,561                               | -                            |
| 11     | 02-01-011                                   | на придбання устаткування придбання устаткування на електропостачання !!!                                                                      | -                             | 66,963                            | 66,963    | -                                        | -                                     | -                            |
| 12     | 02-01-012                                   | на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей                                               | 77,88                         | 4,214                             | 82,094    | 0,25728                                  | 37,599                                | -                            |
| 13     | 02-01-013                                   | на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | -                             | 75,273                            | 75,273    | -                                        | -                                     | -                            |
| 14     | 02-01-014                                   | на система протидимного захисту                                                                                                                | 86,585                        | -                                 | 86,585    | 0,16205                                  | 23,448                                | -                            |
| 15     | 02-01-015                                   | на придбання устаткування придбання устаткування протидимного захисту                                                                          | -                             | 542,059                           | 542,059   | -                                        | -                                     | -                            |

| 1   | 2         | 3                                                                               | 4         | 5        | 6         | 7        | 8        | 9     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 16  | 02-01-016 | на система контролю загазованості                                               | 70,233    | -        | 70,233    | 0,22070  | 33,775   | -     |
| 17  | 02-01-017 | на придбання устаткування придбання устаткування системи контролю загазованості | -         | 71,46    | 71,46     | -        | -        | -     |
| 18  | 02-01-018 | на структуровані системи                                                        | 70,796    | -        | 70,796    | 0,21385  | 32,538   | -     |
| 19  | 02-01-019 | на придбання устаткування придбання устаткування структуровані системи          | -         | 187,552  | 187,552   | -        | -        | -     |
| 20  | 02-01-020 | на фонове озвучення                                                             | 14,758    | -        | 14,758    | 0,04697  | 6,867    | -     |
| 21  | 02-01-021 | на придбання устаткування придбання устаткування фонове озвучення               | -         | 25,457   | 25,457    | -        | -        | -     |
| 22  | 02-01-022 | на блискавкозахист                                                              | 33,674    | -        | 33,674    | 0,06260  | 8,11     | -     |
| 23  | 02-01-023 | на монтаж підйомників та ліфта                                                  | 266,041   | -        | 266,041   | 0,87477  | 135,046  | -     |
| 24  | 02-01-024 | на придбання устаткування придбання підйомників та ліфта                        | -         | 1265,103 | 1265,103  | -        | -        | -     |
| --- | -----     | -----                                                                           | -----     | -----    | -----     | -----    | -----    | ----- |
|     |           | Всього:                                                                         | 19537,135 | 5019,778 | 24556,913 | 22,35500 | 3350,324 | -     |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ****до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                                                      | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники      | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати        | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                             |                                                                                                        | Трудовісність, тис. люд.год. |                           |                                                         |                                                    |                              |                            |                            |                            |
|                             |                                                                                                        | Заробітна плата, тис. грн.   |                           |                                                         |                                                    |                              |                            |                            |                            |
| 02-01-01                    | конструктивна частина                                                                                  | <u>7,62006</u><br>1094,13    | -<br>-                    | <u>0,83695</u><br>145,927                               | <u>0,49623</u><br>84,822                           | -<br>-                       | <u>8,95324</u><br>1324,879 | -<br>-                     | <u>8,95324</u><br>1324,879 |
| 02-01-02                    | архітектурно-будівельна частина                                                                        | <u>7,97995</u><br>1208,13    | -<br>-                    | <u>0,29976</u><br>50,53                                 | -<br>-                                             | -<br>-                       | <u>8,27971</u><br>1258,66  | -<br>-                     | <u>8,27971</u><br>1258,66  |
| 02-01-03                    | систему опалення                                                                                       | <u>0,53113</u><br>81,053     | <u>0,0064</u><br>0,966    | <u>0,00642</u><br>0,976                                 | -<br>-                                             | -<br>-                       | <u>0,54395</u><br>82,995   | -<br>-                     | <u>0,54395</u><br>82,995   |
| 02-01-04                    | систему вентиляції                                                                                     | <u>0,90265</u><br>133,298    | <u>0,2302</u><br>34,931   | <u>0,04962</u><br>8,729                                 | -<br>-                                             | -<br>-                       | <u>1,18247</u><br>176,958  | -<br>-                     | <u>1,18247</u><br>176,958  |
| 02-01-05                    | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>вентиляції                                         | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-                                             | -<br>-<br>-                                        | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                |
| 02-01-06                    | внутрішнє водопостачання та каналізації !!!                                                            | <u>0,44318</u><br>66,655     | <u>0,0242</u><br>3,611    | <u>0,02943</u><br>4,531                                 | -<br>-                                             | -<br>-                       | <u>0,49681</u><br>74,797   | -<br>-                     | <u>0,49681</u><br>74,797   |
| 02-01-07                    | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>водопостачання та каналізації !!!                  | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-                                             | -<br>-<br>-                                        | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                |
| 02-01-08                    | тепломеханічну частину                                                                                 | <u>0,09546</u><br>14,433     | -<br>-                    | <u>0,00415</u><br>0,658                                 | -<br>-                                             | -<br>-                       | <u>0,09961</u><br>15,091   | -<br>-                     | <u>0,09961</u><br>15,091   |
| 02-01-09                    | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>тепломеханічної частини                            | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-                                             | -<br>-<br>-                                        | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                |
| 02-01-010                   | електропостачання !!!                                                                                  | <u>0,01154</u><br>1,399      | <u>0,91799</u><br>132,648 | <u>0,03183</u><br>5,514                                 | -<br>-                                             | -<br>-                       | <u>0,96136</u><br>139,561  | -<br>-                     | <u>0,96136</u><br>139,561  |
| 02-01-011                   | придбання устаткування<br>придбання устаткування на<br>електропостачання !!!                           | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-                                             | -<br>-<br>-                                        | -<br>-<br>-                  | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                | -<br>-<br>-                |
| 02-01-012                   | система пожежної сигналізації,<br>система оповіщення про<br>пожежу та управління<br>евакууванням людей | -<br>-<br>-                  | 0,25407<br>37,036         | 0,00321<br>0,563                                        | -<br>-<br>-                                        | -<br>-<br>-                  | 0,25728<br>37,599          | -<br>-<br>-                | 0,25728<br>37,599          |

| 1         | 2                                                                                                                                                          | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                       | 9/10                   | 11/12    | 13/14                     | 15/16    | 17/18                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 02-01-013 | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>системи пожежної сигналізації,<br>система оповіщення про<br>пожежу та управління<br>евакуюванням людей | -/-<br>-                    | -/-<br>-                  | -/-<br>-                  | -/-<br>-               | -/-<br>- | -/-<br>-                  | -/-<br>- | -/-<br>-                  |
| 02-01-014 | система протидимного захисту                                                                                                                               | <u>0,15177</u><br>21,868    | <u>0,00661</u><br>0,998   | <u>0,00367</u><br>0,582   | -<br>-                 | -<br>-   | <u>0,16205</u><br>23,448  | -<br>-   | <u>0,16205</u><br>23,448  |
| 02-01-015 | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>протидимного захисту                                                                                   | -/-<br>-                    | -/-<br>-                  | -/-<br>-                  | -/-<br>-               | -/-<br>- | -/-<br>-                  | -/-<br>- | -/-<br>-                  |
| 02-01-016 | система контролю загазованості                                                                                                                             | -/-<br>-                    | 0,21259<br>32,365         | 0,00811<br>1,41           | -/-<br>-               | -/-<br>- | 0,2207<br>33,775          | -/-<br>- | 0,2207<br>33,775          |
| 02-01-017 | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>системи контролю загазованості                                                                         | -/-<br>-                    | -/-<br>-                  | -/-<br>-                  | -/-<br>-               | -/-<br>- | -/-<br>-                  | -/-<br>- | -/-<br>-                  |
| 02-01-018 | структуровані системи                                                                                                                                      | <u>0,00855</u><br>1,321     | <u>0,20038</u><br>30,356  | <u>0,00492</u><br>0,861   | -<br>-                 | -<br>-   | <u>0,21385</u><br>32,538  | -<br>-   | <u>0,21385</u><br>32,538  |
| 02-01-019 | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>структуровані системи                                                                                  | -/-<br>-                    | -/-<br>-                  | -/-<br>-                  | -/-<br>-               | -/-<br>- | -/-<br>-                  | -/-<br>- | -/-<br>-                  |
| 02-01-020 | фонове озвучення                                                                                                                                           | -/-<br>-                    | 0,04624<br>6,737          | 0,00073<br>0,13           | -/-<br>-               | -/-<br>- | 0,04697<br>6,867          | -/-<br>- | 0,04697<br>6,867          |
| 02-01-021 | придбання устаткування<br>придбання устаткування<br>фонового озвучення                                                                                     | -/-<br>-                    | -/-<br>-                  | -/-<br>-                  | -/-<br>-               | -/-<br>- | -/-<br>-                  | -/-<br>- | -/-<br>-                  |
| 02-01-022 | блискавкозахист                                                                                                                                            | <u>0,04297</u><br>5,167     | <u>0,0192</u><br>2,865    | <u>0,00043</u><br>0,078   | -<br>-                 | -<br>-   | <u>0,0626</u><br>8,11     | -<br>-   | <u>0,0626</u><br>8,11     |
| 02-01-023 | монтаж підйомників та ліфта                                                                                                                                | <u>0,02033</u><br>3,142     | <u>0,72204</u><br>108,391 | <u>0,1324</u><br>23,513   | -<br>-                 | -<br>-   | <u>0,87477</u><br>135,046 | -<br>-   | <u>0,87477</u><br>135,046 |
| 02-01-024 | придбання устаткування<br>придбання підйомників та ліфта                                                                                                   | -/-<br>-                    | -/-<br>-                  | -/-<br>-                  | -/-<br>-               | -/-<br>- | -/-<br>-                  | -/-<br>- | -/-<br>-                  |
|           | Разом :                                                                                                                                                    | <u>17,80759</u><br>2630,596 | <u>2,64</u><br>390,904    | <u>1,41163</u><br>244,002 | <u>0,496</u><br>84,822 | -<br>-   | <u>22,355</u><br>3350,324 | -<br>-   | <u>22,355</u><br>3350,324 |

Склав \_\_\_\_\_

Нестерович О.

Перевірив \_\_\_\_\_

Мирошніченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція будівлі

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 32342,579 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 39,36456 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 5874,711 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                       |
| Будівельні обсяги           |                       |

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                       | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |           | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього    |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-02-01                                    | на Демонтажні роботи                                              | 381,728                       | -                                 | 381,728   | 2,21412                                  | 308,2                                 | -                            |
| 2      | 02-02-02                                    | на конструкції будівельні                                         | 3272,546                      | -                                 | 3272,546  | 4,12466                                  | 594,018                               | -                            |
| 3      | 02-02-03                                    | на архітектурні рішення                                           | 18381,566                     | -                                 | 18381,566 | 22,94309                                 | 3492,73                               | -                            |
| 4      | 02-02-04                                    | на водопостачання та каналізація                                  | 1169,804                      | -                                 | 1169,804  | 1,11729                                  | 172,361                               | -                            |
| 5      | 02-02-05                                    | на устаткування водопостачання                                    | -                             | 222,78                            | 222,78    | -                                        | -                                     | -                            |
| 6      | 02-02-06                                    | на електроосвітлення та електросилове обладнання                  | 1171,834                      | -                                 | 1171,834  | 2,05044                                  | 294,707                               | -                            |
| 7      | 02-02-07                                    | на придбання устаткування устаткування електропостачання          | -                             | 69,325                            | 69,325    | -                                        | -                                     | -                            |
| 8      | 02-02-08                                    | на вентиляція і опалення                                          | 2963,69                       | -                                 | 2963,69   | 4,16430                                  | 613,466                               | -                            |
| 9      | 02-02-09                                    | на придбання устаткування вентиляційне устаткування               | -                             | 2005,87                           | 2005,87   | -                                        | -                                     | -                            |
| 10     | 02-02-010                                   | на монтаж підйомника                                              | 27,804                        | -                                 | 27,804    | 0,08560                                  | 13,886                                | -                            |
| 11     | 02-02-011                                   | на придбання устаткування підйомник                               | -                             | 841,666                           | 841,666   | -                                        | -                                     | -                            |
| 12     | 02-02-012                                   | на протипожежний водопровід                                       | 498,394                       | 21,187                            | 519,581   | 0,78470                                  | 116,275                               | -                            |
| 13     | 02-02-013                                   | на придбання устаткування устаткування (протипожежний водопровід) | -                             | 272,464                           | 272,464   | -                                        | -                                     | -                            |
| 14     | 02-02-014                                   | на система пожежної сигналізації та оповіщення                    | 416,219                       | -                                 | 416,219   | 1,44578                                  | 207,272                               | -                            |
| 15     | 02-02-015                                   | на придбання устаткування Устаткування (пожежна сигналізація)     | -                             | 310,201                           | 310,201   | -                                        | -                                     | -                            |
| 16     | 02-02-016                                   | на система контролю газів                                         | 52,17                         | -                                 | 52,17     | 0,14247                                  | 19,922                                | -                            |
| 17     | 02-02-017                                   | на придбання устаткування Устаткування (контроль газу)            | -                             | 56,307                            | 56,307    | -                                        | -                                     | -                            |
| 18     | 02-02-018                                   | на блискавкозахист                                                | 207,024                       | -                                 | 207,024   | 0,29211                                  | 41,874                                | -                            |

| 1   | 2     | 3       | 4         | 5      | 6         | 7        | 8        | 9     |
|-----|-------|---------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| --- | ----- | -----   | -----     | -----  | -----     | -----    | -----    | ----- |
|     |       | Всього: | 28542,779 | 3799,8 | 32342,579 | 39,36500 | 5874,711 | -     |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ****до об'єктного кошторису № 02-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів             | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                               | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
|                             |                                               | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| 02-02-01                    | Демонтажні роботи                             | <u>1,98931</u>               | <u>0,0901</u>        | <u>0,1288</u>                                           | <u>0,00591</u>                                     | -                            | <u>2,21412</u>      | -                          | <u>2,21412</u>           |
|                             |                                               | 274,575                      | 13,155               | 19,461                                                  | 1,009                                              | -                            | 308,2               | -                          | 308,2                    |
| 02-02-02                    | конструкції будівельні                        | <u>3,93725</u>               | -                    | <u>0,17525</u>                                          | <u>0,01216</u>                                     | -                            | <u>4,12466</u>      | -                          | <u>4,12466</u>           |
|                             |                                               | 562,55                       | -                    | 29,389                                                  | 2,079                                              | -                            | 594,018             | -                          | 594,018                  |
| 02-02-03                    | архітектурні рішення                          | <u>22,86325</u>              | -                    | <u>0,07984</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>22,94309</u>     | -                          | <u>22,94309</u>          |
|                             |                                               | 3478,616                     | -                    | 14,114                                                  | -                                                  | -                            | 3492,73             | -                          | 3492,73                  |
| 02-02-04                    | водопостачання та каналізація                 | <u>1,02302</u>               | -                    | <u>0,09427</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>1,11729</u>      | -                          | <u>1,11729</u>           |
|                             |                                               | 158,315                      | -                    | 14,046                                                  | -                                                  | -                            | 172,361             | -                          | 172,361                  |
| 02-02-05                    | устаткування водопостачання                   | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             |                                               | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-02-06                    | електроосвітлення та електросилове обладнання | <u>0,02968</u>               | <u>2,0133</u>        | <u>0,00746</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>2,05044</u>      | -                          | <u>2,05044</u>           |
|                             |                                               | 3,597                        | 289,964              | 1,146                                                   | -                                                  | -                            | 294,707             | -                          | 294,707                  |
| 02-02-07                    | придбання устаткування                        | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             | устаткування                                  | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-02-08                    | електропостачання                             | <u>3,86982</u>               | <u>0,13222</u>       | <u>0,16226</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>4,1643</u>       | -                          | <u>4,1643</u>            |
|                             | вентиляція і опалення                         | 568,846                      | 20,525               | 24,095                                                  | -                                                  | -                            | 613,466             | -                          | 613,466                  |
| 02-02-09                    | придбання устаткування                        | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             | вентиляційне устаткування                     | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-02-10                    | монтаж підйомника                             | -                            | 0,0552               | 0,0304                                                  | -                                                  | -                            | 0,0856              | -                          | 0,0856                   |
|                             |                                               | -                            | 7,849                | 6,037                                                   | -                                                  | -                            | 13,886              | -                          | 13,886                   |
| 02-02-11                    | придбання устаткування                        | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             | підйомник                                     | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-02-12                    | протипожежний водопровід                      | <u>0,31602</u>               | <u>0,44662</u>       | <u>0,02206</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>0,7847</u>       | -                          | <u>0,7847</u>            |
|                             |                                               | 48,216                       | 64,607               | 3,452                                                   | -                                                  | -                            | 116,275             | -                          | 116,275                  |
| 02-02-13                    | придбання устаткування                        | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             | устаткування (протипожежний водопровід)       | -                            | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |

| 1         | 2                                                          | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                       | 9/10                  | 11/12         | 13/14                     | 15/16         | 17/18                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 02-02-014 | система пожежної сигналізації та оповіщення                | <u>0,3104</u><br>43,109     | <u>1,12792</u><br>163,035 | <u>0,00746</u><br>1,128   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>1,44578</u><br>207,272 | <u>-</u><br>- | <u>1,44578</u><br>207,272 |
| 02-02-015 | придбання устаткування Устаткування (пожежна сигналізація) | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
| 02-02-016 | система контролю газів                                     | <u>0,0464</u><br>6,549      | <u>0,09464</u><br>13,155  | <u>0,00143</u><br>0,218   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>0,14247</u><br>19,922  | <u>-</u><br>- | <u>0,14247</u><br>19,922  |
| 02-02-017 | придбання устаткування Устаткування (контроль газу)        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
| 02-02-018 | блискавкозахист                                            | <u>0,07533</u><br>9,144     | <u>0,21374</u><br>32,268  | <u>0,00304</u><br>0,462   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>0,29211</u><br>41,874  | <u>-</u><br>- | <u>0,29211</u><br>41,874  |
|           | Разом :                                                    | <u>34,46048</u><br>5153,517 | <u>4,174</u><br>604,558   | <u>0,71227</u><br>113,548 | <u>0,018</u><br>3,088 | <u>-</u><br>- | <u>39,365</u><br>5874,711 | <u>-</u><br>- | <u>39,365</u><br>5874,711 |

Склав \_\_\_\_\_

Нестерович О.

Перевірив \_\_\_\_\_

Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-03

на будівництво : Тепловий пункт

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об’єкта | 322,408 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,20171 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 30,494 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                           | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                       | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-03-01                                    | на тепловий пункт                                     | 141,128                       | -                                 | 141,128 | 0,20171                                  | 30,494                                | -                            |
| 2      | 02-03-02                                    | на придбання устаткування тепловий пункт устаткування | -                             | 181,28                            | 181,28  | -                                        | -                                     | -                            |
| ---    | -----                                       | -----                                                 | -----                         | -----                             | -----   | -----                                    | -----                                 | -----                        |
|        |                                             | Всього:                                               | 141,128                       | 181,28                            | 322,408 | 0,20200                                  | 30,494                                | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ****до об'єктного кошторису № 02-03**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                     | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники   | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                       | Трудовісність, тис. люд.год. |                        |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                                       | Заробітна плата, тис. грн.   |                        |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 02-03-01                    | тепловий пункт                                        | <u>0,17887</u><br>27,002     | <u>0,0144</u><br>2,174 | <u>0,00844</u><br>1,318                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,20171</u><br>30,494 | <u>-</u><br>-              | <u>0,20171</u><br>30,494 |
| 02-03-02                    | придбання устаткування<br>тепловий пункт устаткування | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|                             | Разом :                                               | <u>0,17887</u><br>27,002     | <u>0,014</u><br>2,174  | <u>0,00844</u><br>1,318                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,202</u><br>30,494   | <u>-</u><br>-              | <u>0,202</u><br>30,494   |

Склав \_\_\_\_\_

Нестерович О.

Перевірив \_\_\_\_\_

Мирошніченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизель-генератор стаціонарний

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 673,298 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,46719 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 66,926 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                        | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                          |                                       |                              |
| 1      | 04-01-01                                    | на конструкції будівельні для дизель-генератора                        | 109,154                       | -                                 | 109,154 | 0,22205                                  | 33,338                                | -                            |
| 2      | 04-01-02                                    | на електросилове обладнання                                            | 85,563                        | -                                 | 85,563  | 0,24514                                  | 33,588                                | -                            |
| 3      | 04-01-03                                    | на придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного | -                             | 478,581                           | 478,581 | -                                        | -                                     | -                            |
| ---    | -----                                       | Всього:                                                                | 194,717                       | 478,581                           | 673,298 | 0,46700                                  | 66,926                                | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                   | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                                     | Трудовісність, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                                                     | Заробітна плата, тис. грн.   |                          |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 04-01-01                    | конструкції будівельні для дизель-генератора                        | <u>0,21167</u><br>31,454     | <u>-</u><br>-            | <u>0,01038</u><br>1,884                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,22205</u><br>33,338 | <u>-</u><br>-              | <u>0,22205</u><br>33,338 |
| 04-01-02                    | електросилове обладнання                                            | <u>0,14199</u><br>17,204     | <u>0,07872</u><br>12,083 | <u>0,02443</u><br>4,301                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,24514</u><br>33,588 | <u>-</u><br>-              | <u>0,24514</u><br>33,588 |
| 04-01-03                    | придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|                             | Разом :                                                             | <u>0,35366</u><br>48,658     | <u>0,079</u><br>12,083   | <u>0,03481</u><br>6,185                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,467</u><br>66,926   | <u>-</u><br>-              | <u>0,467</u><br>66,926   |

Склад \_\_\_\_\_

Нестерович О.

Перевірів \_\_\_\_\_

Мирошніченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизель-генератор ПРУ

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 901,144 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,30860 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 46,153 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                        | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                          |                                       |                              |
| 1      | 04-02-01                                    | на конструкції будівельні для дизель-генератора                        | 108,443                       | -                                 | 108,443 | 0,22205                                  | 33,338                                | -                            |
| 2      | 04-02-02                                    | на електросилове обладнання                                            | 69,68                         | -                                 | 69,68   | 0,08655                                  | 12,815                                | -                            |
| 3      | 04-02-03                                    | на придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного | -                             | 723,021                           | 723,021 | -                                        | -                                     | -                            |
| ---    | -----                                       | Всього:                                                                | 178,123                       | 723,021                           | 901,144 | 0,30900                                  | 46,153                                | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                   | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники   | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                                     | Трудовісність, тис. люд.год. |                        |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                                                     | Заробітна плата, тис. грн.   |                        |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 04-02-01                    | конструкції будівельні для дизель-генератора                        | <u>0,21167</u><br>31,454     | <u>-</u><br>-          | <u>0,01038</u><br>1,884                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,22205</u><br>33,338 | <u>-</u><br>-              | <u>0,22205</u><br>33,338 |
| 04-02-02                    | електросилове обладнання                                            | <u>0,0332</u><br>4,079       | <u>0,0352</u><br>5,567 | <u>0,01815</u><br>3,169                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,08655</u><br>12,815 | <u>-</u><br>-              | <u>0,08655</u><br>12,815 |
| 04-02-03                    | придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|                             | Разом :                                                             | <u>0,24487</u><br>35,533     | <u>0,035</u><br>5,567  | <u>0,02853</u><br>5,053                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,309</u><br>46,153   | <u>-</u><br>-              | <u>0,309</u><br>46,153   |

Склад \_\_\_\_\_

Нестерович О.

Перевірив \_\_\_\_\_

Мирошниченко В.



Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №06-01

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 106,392 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,16921 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 23,908 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                             | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                          |                                       |                              |
| 1      | 06-01-01                                    | на газопостачання                                                           | 106,392                       | -                                 | 106,392 | 0,16921                                  | 23,908                                | -                            |
| ---    | -----                                       | -----                                                                       | -----                         | -----                             | -----   | -----                                    | -----                                 | -----                        |
|        |                                             | Всього:                                                                     | 106,392                       | -                                 | 106,392 | 0,16900                                  | 23,908                                | -                            |
| ---    | -----                                       | -----                                                                       | -----                         | -----                             | -----   | -----                                    | -----                                 | -----                        |
|        |                                             | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                 | 13,304  | -                                        | -                                     | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Нестерович О.

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мирошніченко В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ****до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 06-01-01                    | газопостачання                    | <u>0,14452</u><br>20,109     | <u>-</u><br>-        | <u>0,02388</u><br>3,66                                  | <u>0,00081</u><br>0,139                            | <u>-</u><br>-                | <u>0,16921</u><br>23,908 | <u>-</u><br>-              | <u>0,16921</u><br>23,908 |
|                             | Разом :                           | <u>0,14452</u><br>20,109     | <u>-</u><br>-        | <u>0,02388</u><br>3,66                                  | <u>0,001</u><br>0,139                              | <u>-</u><br>-                | <u>0,169</u><br>23,908   | <u>-</u><br>-              | <u>0,169</u><br>23,908   |

Склав \_\_\_\_\_

Нестерович О

Перевірив \_\_\_\_\_

Мирошніченко В.