

Фізична особа-підприємець О.В.

**Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу
«Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради
Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

030-2025-К

Керівник проєктної організації

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту

Олександр НИЖНИК

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Розрахунок кошторисної вартості проектних робіт	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі № 02-01	-----
10. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття № 02-01-01	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
12. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх № 02-01-02	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
14. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи № 02-01-03	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
16. Локальний кошторис на засоби доступності та інклюзивності № 02-01-04	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
18. Локальний кошторис на опалення, вентиляція+ № 02-01-05	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
20. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація+ № 02-01-06	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
22. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-07	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
24. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та система оповіщення+ № 02-01-08	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
26. Локальний кошторис на придбання устаткування інженерне обладнання № 02-01-09	-----
27. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-010	-----
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення вартості проектних робіт, Настанова [4.34]	6,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	7,57	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	29,71153	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	26,662	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4312,796	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 4	24611,78	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	22116,358	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	14569,588	тис.грн.
вартість устаткування -	2049,692	тис.грн.
інші витрати -	1811,018	тис.грн.
податок на додану вартість -	3686,060	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Олександр НИЖНИК

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22116,358 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Складений за поточними цінами станом на 15 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі	14344,602	2049,692	-	16394,294
		Разом по главі 2:	14344,602	2049,692	-	16394,294
		Разом по главах 1-7:	14344,602	2049,692	-	16394,294
		Разом по главах 1-8:	14344,602	2049,692	-	16394,294
		Разом по главах 1-9:	14344,602	2049,692	-	16394,294

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	163,943	163,943
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	245,292	245,292
4	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
5	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт	-	-	25,000	25,000
6	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	25,000	25,000
7	ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	50,000	50,000
Разом по главі 10:			-	-	523,164	523,164
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1085,175	1085,175
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	51,758	51,758
10	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
Разом по главі 12:			-	-	1172,533	1172,533
Разом по главах 1-12:			14344,602	2049,692	1695,697	18089,991
Кошторисний прибуток (П)			224,986	-	-	224,986
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)					

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	115,321	115,321
	Настанова [4.43]	Разом	14569,588	2049,692	1811,018	18430,298
		Податок на додану вартість	-	-	3686,060	3686,060
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14569,588	2049,692	5497,078	22116,358

Керівник проєктної організації _____ Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту _____ Олександр НИЖНИК

Керівник _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	22116,35800
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	14569,58800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	2049,69200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	5497,07800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	22116,35800
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	22116,35800
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	18430,29800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	18430,29800
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	16380,60600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	18089,99100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	14344,60200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	41,48000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	2049,69200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1695,69700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1085,17500
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	14569,58800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	14344,60200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	14344,60200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	14344,60200
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14344,60200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2049,69200

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12463,14500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14512,83700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	275,45600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	4,73200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,08658
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	96,72643
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,10084
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,99067
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,86299
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	92,36800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4312,79600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3543,27800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	92,36800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3635,64600
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	677,15000

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	677,15000
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,71400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	222,06000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	139,98000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	8641,76800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	217,30700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	278,62469
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	181,23934
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	224,98600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	224,98600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	115,32100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3686,06000
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1881,45700
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1881,45700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,40763
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	29,71153
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	26,66213
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	29,71153
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	29,71153
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,04940
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,05242
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,60971
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,60971
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,04940
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,37500
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06759
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1005,98800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	948,82400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	41,04000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	198,31900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	16,12400
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	61,27398
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00665
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,07067
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00290
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,46625
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	24240,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8308,09139
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	158,08705
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	166,27023
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1975,45500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	59,26700
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	14,97200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	377,63700
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П991	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 14344,602;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти не виробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 2;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 1;

п.1.5. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 2049,692;

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 24240;

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 0,65;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1,6;

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1,6;

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= п1.1 = 14344,602;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= 6,77;

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= 5,95;

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= $p_{2.4} - (p_{2.4} - p_{2.5}) * (p_{2.1} - p_{2.2}) / (p_{2.3} - p_{2.2}) = 6,77 - (6,77 - 5,95) * (14344,602 - 5000) / (15000 - 5000) = 6,004$;

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

= $(1 + (1 + p_{1.9}) * p_{1.8} * (p_{1.6} / p_{1.7} - 1)) / p_{1.10} = (1 + (1 + 0,22) * 0,65 * (24240 / 10628,39 - 1)) / 1,6 = 1,26$;

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

= $p_{2.1} * p_{2.6} * p_{2.7} / 100 * p_{1.4} = 14344,602 * 6,004 * 1,26 / 100 * 1 = 1085,175$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 14344,602;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 2049,692;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 0;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 2;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПВР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 24240;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 0,96;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1,6;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1,6;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 2049,692 / (14344,602 + 2049,692 + 0) * 100 = 12,502471897;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 0;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p_{1.1} + p_{1.2} * p_{2.2} / 100 = 14344,602 + 2049,692 * 0 / 100 = 14344,602$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p_{1.11}) * p_{1.10} * (p_{1.8} / p_{1.9} - 1)) / ((p_{1.1} / p_{2.3}) * p_{1.12} + ((p_{1.2} * p_{2.2} * 0,01) / p_{2.3}) * p_{1.13}) = (1 + (1 + 0,22) * 0,96 * (24240 / 10628,39 - 1)) / ((14344,602 / 14344,602) * 1,6 + ((2049,692 * 0 * 0,01) / 14344,602) * 1,6) = 1,562$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,265;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,206;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p_{2.8} - (p_{2.8} - p_{2.7}) * (p_{2.6} - p_{2.3}) / (p_{2.6} - p_{2.5}) = 0,206 - (0,206 - 0,265) * (15000 - 14344,602) / (15000 - 5000) = 0,21$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p_{2.3} * p_{2.9} * p_{2.4} / 100 * p_{1.4} = 14344,602 * 0,21 * 1,562 / 100 * 1,1 = 51,75848$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p_{1.7} = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p_{2.10} / p_{2.9}) = F(51,75848 / 0,21) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p_{2.10} * W(p_{2.12}) + p_{2.11} * V(p_{2.12}) = 51,75848 * W(0) + 3,56 * V(0) = 51,758$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 29,71153;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 29,71153;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,0494 - 0 = 3,0494;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,71153 - 3,0494 + 0 = 26,66213;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,71153 - 29,71153 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,66213 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі (без пусконалагоджувальних робіт)	26,28713	3,01677	-	-	29,30390	7,65	224,17484
	пусконалагоджувальні роботи	0,37500	0,03263	-	-	0,40763	1,99	0,81118
-----	Разом:	26,66213	3,04940	-	-	29,71153	7,57235	224,98600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$224,986 * \text{ИНП130} = 224,986 * 1 = 224,986;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 29,71153;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 29,71153;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,0494 - 0 = 3,0494;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,71153 - 3,0494 + 0 = 26,66213;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,71153 - 29,71153 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,66213 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі (без пусконалагоджувальних робіт)	26,28713	3,01677	-	-	29,30390	3,89	113,99217
	пусконалагоджувальні роботи	0,37500	0,03263	-	-	0,40763	3,26	1,32887
-----	Разом:	26,66213	3,04940	-	-	29,71153	3,88136	115,32100

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$115,321 * \text{ИНП147} = 115,321 * 1 = 115,321;$$

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі	26662,13	3049,4	677150	3635646	948824	198319	57164	1881457
Разом:		26662,13	3049,4	677150	3635646	948824	198319	57164	1881457

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22491,88	135,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3185,54	133,05			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	542,12	150,64			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	67,59	158,51			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	375	190,73			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3049,4	222,06			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	29711,53				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,10848	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,960762	451,71			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,017	409,21			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,6655	627,01			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,72801	421,56			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,14236	495,03			
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,22862	146,91			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,325295	767,16			
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	29,39317	759,01			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,61849	747,88			
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63365	703,72			
21	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,08171	603,69			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	33,89931	454,81			
23	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,93399	567,33			
24	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,08	216,48			
25	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	15,90358	607,39			
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	72,12017	181,84			
27	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,31911	247,18			
28	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,3268	621,16			
29	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,39319	348,07			
30	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	90,98296	59,16			
31	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	93,5243	149,17			
32	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	132,5934925	392,65			
33	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,54174	444,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,4794	58,30			
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	14,2945	519,55			
36	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	13,3348	735,46			
37	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,2716	664,31			
38	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,7472	867,72			
39	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,657	35,41			
40	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,55325	177,43			
41	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	16,91466	144,41			
42	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	28,45924	156,24			
43	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,12475	1130,12			
44	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,266	83,01			
45	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,32655	501,72			
46	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,68	876,49			
47	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	7,5504	8,65			
48	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,1827	6,92			
49	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,628	182,32			
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,88	5,61			
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,85068	122,89			
52	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	33,6	110,24			
53	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	33,6	160,37			
54	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	70,4931	7,30			
55	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,8536	7,76			
56	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,19864	10,69			
57	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,4794	18,25			
58	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	245	143,00			
59	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	174,81	150,10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
60	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	40,437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,32384				
62	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,72				
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	69,994				
64	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,113283				
65	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,5821				
66	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,044275				
67	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	93,524296				
68	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	51,636679				
69	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	22,044505				
70	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	32,87				
71	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,3060728				
72	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1935				
73	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	71,322995				
74	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	15,72525				
75	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,8411605				
76	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	21,1530908				
77	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	215,335642				
78	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	37,206509				
79	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,63764				
80	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	148,5328838				
81	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	81,11456				
82	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	88,82572				
83	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	24,90702				
84	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	410,168348				
85	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,6655				
86	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,164704				
87	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	44,641635				
88	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	140,937092				
89	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	19,2436544				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
90	+&C1-3070-1 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм	м	47,25	5,33	5,20	0,03	0,10
91	+&C1-3070-1- М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	521,62	5,62	5,50	0,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0153745	272058,86	266482,88	241,49	5334,49
93	+С111-32 варіант 2	Прозорий профільований полікарбонат сотовий, товщ.10 мм	м2	20,79	514,43	502,00	2,34	10,09
94	+С111-33 варіант 5	Профнастил Профлист 0,5 мм	м2	15,12	306,87	299,00	1,85	6,02
95	+С111-33 варіант 6	Сендвіч панель покрівельна, 100 мм	м2	73,7	962,73	942,00	1,85	18,88
96	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000385	127521,69	120735,92	4285,34	2500,43
97	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00296	81207,01	79401,98	212,74	1592,29
98	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00052	88985,63	87028,07	212,74	1744,82
99	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002818	57808,10	56461,87	212,74	1133,49
100	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00148	184974,82	181135,12	212,74	3626,96
101	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000201	73619,87	71963,60	212,74	1443,53
102	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000184	38073,29	37114,01	212,74	746,54
103	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,02064256	48750,40	47581,77	212,74	955,89
104	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	44523,84	43438,08	212,74	873,02
105	С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,000506	52214,91	50978,35	212,74	1023,82
106	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,56648	3788,23	3479,99	233,96	74,28
107	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне	т	8,611184	17066,27	16500,00	231,64	334,63
108	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000642	21002,03	20349,32	240,91	411,80
109	+С111-258 варіант 1	Плитки керамогранітні для внутрішнього облицювання стін	м2	213,716	614,55	599,00	3,50	12,05
110	+С111-276 варіант 1	Плитки керамогранітні, антиковзські, для підлог 300х300 мм	м2	86,496	717,52	698,00	5,45	14,07
111	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,59817	223,91	219,28	0,24	4,39
112	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000105	235202,83	230399,16	191,85	4611,82
113	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00084	490352,16	480447,86	289,55	9614,75
114	С111-311	Каболка	т	0,00193	161997,38	158589,32	231,64	3176,42
115	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	41230,85	40099,29	323,11	808,45
116	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,43117	11,90	8,80	2,87	0,23
117	+С111-327 варіант 1	Клей термостійкий система "БРАНДИЗОЛ" ЕІ 45	кг	60	106,31	104,00	0,23	2,08
118	+С111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартона	кг	404,5	12,46	11,99	0,23	0,24
119	+С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,07449	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
120	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	98519,20	96330,33	257,12	1931,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+С111-341 варіант 4	Фарба фасадна, атмосферностійка, кольорова	т	0,054434	168562,26	165000,00	257,12	3305,14
122	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	63294,45	61796,26	257,12	1241,07
123	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00332244	124494,45	121796,26	257,12	2441,07
124	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	77984,03	76197,81	257,12	1529,10
125	+&С111-404-1 варіант 1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	3	301,13	295,00	0,23	5,90
126	+С111-562 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, 3 мм і більше, клас зносостійкості 32 і більше	м2	478,074	536,22	525,00	0,71	10,51
127	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000293	25331,23	24487,74	346,80	496,69
128	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0081914	75524,37	73781,75	261,75	1480,87
129	+С111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	143,4222	125,74	123,01	0,26	2,47
130	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0552	48593,13	47378,57	261,75	952,81
131	+С111-612 варіант 3	Тегерон-бітум	т	0,3408	66577,19	65010,00	261,75	1305,44
132	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0050625	176271,28	172548,59	266,39	3456,30
133	+&С111-627-1	Розчинник для фарб	кг	5,6	65,51	64,00	0,23	1,28
134	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	122797,38	120123,20	266,39	2407,79
135	+С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	55,125	171,63	166,00	2,26	3,37
136	+С111-741 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	1144,395	151,28	146,05	2,26	2,97
137	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00513	50473,55	49271,13	212,74	989,68
138	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02651	37378,79	36472,31	173,56	732,92
139	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	267190,72	261778,13	173,56	5239,03
140	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000077	56352,73	55074,21	173,56	1104,96
141	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,003006	69345,61	67812,33	173,56	1359,72
142	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005043	56577,07	55294,16	173,56	1109,35
143	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002388	40366,91	39401,84	173,56	791,51
144	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000482	83520,63	81709,41	173,56	1637,66
145	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2450276	47994,92	46880,28	173,56	941,08
146	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	340,29	333,38	0,24	6,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	+С111-850 варіант 3	Гума листова вулканізована кольорова	кг	25	96,77	94,63	0,24	1,90
148	+С111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	70,7	157,10	154,00	0,02	3,08
149	+&С111-871-1 варіант 1	Сітка композитна 100х100х4 або еквівалент	м2	608,96	82,56	79,00	1,56	2,00
150	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,59832	370,75	363,29	0,19	7,27
151	+С111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	15	304,38	298,00	0,41	5,97
152	+С111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	2	300,97	295,00	0,07	5,90
153	+С111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	6	324,43	318,00	0,07	6,36
154	+С111-956 варіант 4	Заглушки	шт	8	45,97	45,00	0,07	0,90
155	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000168	31619,13	30702,65	296,50	619,98
156	+С111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,0942237	34228,36	33800,00	173,56	254,80
157	+С111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,1165644	34228,36	33800,00	173,56	254,80
158	+С111-1088 варіант 8	Сталь листова, 5 мм	т	0,0073536	34228,36	33800,00	173,56	254,80
159	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000722	3666,84	3282,23	312,71	71,90
160	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	14,97928	6160,69	5850,00	189,89	120,80
161	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0008	17611,00	17075,80	189,89	345,31
162	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000964	80145,90	78361,67	212,74	1571,49
163	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00832	68397,57	66843,70	212,74	1341,13
164	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007722	64641,59	63161,37	212,74	1267,48
165	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0009693	59060,64	57689,85	212,74	1158,05
166	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0035	114086,69	111633,16	216,54	2236,99
167	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0222879	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
168	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,012773	113857,02	111407,99	216,54	2232,49
169	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00083	119940,46	117372,15	216,54	2351,77
170	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,05734341	124370,28	121715,11	216,54	2438,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00086	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
172	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,005928	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
173	С111-1564	Гідроізол	м2	37,826	71,88	70,28	0,19	1,41
174	+С111-1598	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	4,4982	1743,62	1702,00	7,43	34,19
	варіант 2							
175	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000325	41066,99	40000,00	261,75	805,24
176	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	47,90779	265,23	260,00	0,03	5,20
177	С111-1608	Дрантя	кг	33,3091	17,36	16,65	0,37	0,34
178	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1066,3591	49,34	48,00	0,37	0,97
179	+С111-1626-1	Фарба гумова (різні кольори)	кг	143	185,94	182,00	0,29	3,65
	варіант 2							
180	+С111-1626-1	Фарба антиалергенна дисперсійна інгібіторна фарба на силікатній основі	кг	115,368	178,80	175,00	0,29	3,51
	варіант 3							
181	+С111-1626-1	Люмінесцентна фарба для стін	кг	0,96	2397,30	2350,00	0,29	47,01
	варіант 4							
182	+С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт, кольорова	кг	439,391	203,28	199,00	0,29	3,99
	варіант 5							
183	+С111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт, біла	кг	58,448	182,88	179,00	0,29	3,59
	варіант 7							
184	+С111-1631	Замазка захисна	кг	9	115,65	113,09	0,29	2,27
	варіант 2							
185	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,53429	241,36	236,55	0,08	4,73
186	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,61895	323,30	316,80	0,16	6,34
187	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,024248	297779,44	291697,41	243,22	5838,81
188	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00225	254,40	249,18	0,23	4,99
189	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу	кг	187,2	17,53	16,95	0,24	0,34
	варіант 1	атмосферностійка						
190	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,002465	53554,09	52212,14	291,87	1050,08
191	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,64504	342,02	335,04	0,27	6,71
192	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,044	971,78	952,36	0,37	19,05
193	+С111-1696	Двокомпонентний клей для приклеювання тактильної плитки Р-3025	т	0,002205	332199,43	325423,97	261,75	6513,71
	варіант 2							
194	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,038	31509,75	30630,16	261,75	617,84
	варіант 2							
195	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	168,07582	298,37	292,49	0,03	5,85
196	+С111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	438,201	4,00	3,90	0,02	0,08
	варіант 1							
197	+С111-1724	Торцева планка примикання для полікарбонату в комплектні з кріпленнями	м	25,62	120,87	118,00	0,50	2,37
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	+С111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	139,464	104,55	102,00	0,50	2,05
199	+С111-1724 варіант 5	Планка примикання / капельник в комплекті з кріпленням	м	12,2	158,61	155,00	0,50	3,11
200	+С111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка 500х300 мм типу 3070-1Н 500х300	шт	1	1590,48	1559,00	0,29	31,19
201	+С111-1756 варіант 8	Решітка 150х200 мм типу 3040-1Н 150х200	шт	15	260,40	255,00	0,29	5,11
202	+С111-1756 варіант 9	Решітка 200х100 мм типу 3030-2R 200х100 R62	шт	3	611,28	599,00	0,29	11,99
203	С111-1757	Рядно	м2	33,18	90,51	88,67	0,07	1,77
204	С111-1774	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,1212	58528,44	57380,36	0,46	1147,62
205	+&С111-1784- 1-1 варіант 2	Тепловідбивний екран 50х500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	41,2	353,98	347,00	0,04	6,94
206	+&С111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2345,09	30,84	30,20	0,04	0,60
207	+&С111-1788- 1 варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	88,2	0,90	0,85	0,03	0,02
208	+С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 20х50х5	т	0,0078432	33422,36	33000,00	173,56	248,80
209	+С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 20х32х3	т	0,0060372	33422,36	33000,00	173,56	248,80
210	+С111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,3487	39407,06	38940,15	173,56	293,35
211	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,003	141413,33	140205,04	155,59	1052,70
212	+С111-1844 варіант 2	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,025	32431,37	32000,00	189,95	241,42
213	+С111-1844-1 варіант 3	Планка примикання з оцинк. сталі	м	5,2	137,73	135,00	0,03	2,70
214	+С111-1844-1 варіант 9	Карнизна планка-капельник	м	15,4	140,79	138,00	0,03	2,76
215	+С111-1844-1 варіант 13	Планка примикання з оцинк. сталі	м	30,8	188,73	185,00	0,03	3,70
216	+С111-1844-1 варіант 14	Планка торцева	м	36,3	191,79	188,00	0,03	3,76
217	+С111-1844-1 варіант 15	Планка стикова з оцинк. сталі	м	9,9	195,87	192,00	0,03	3,84
218	+С111-1844-1 варіант 17	Планка опорна	м	26,4	171,39	168,00	0,03	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	+С111-1844-1 варіант 18	Кутик металевий пристінний	м	93,636	43,89	43,00	0,03	0,86
220	+С111-1844-1 варіант 20	Облицювальний кутик	м	302,5	24,00	23,50	0,03	0,47
221	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0336	64649,40	63194,11	187,65	1267,64
222	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0450128	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
223	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00073236	629931,03	617391,79	187,65	12351,59
224	+С111-1851 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	1100	0,83	0,80	0,01	0,02
225	+&С111-1851-1	Саморізи	шт	9556,2	0,95	0,90	0,03	0,02
226	+&С111-1851-2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	257,499	0,85	0,80	0,03	0,02
227	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00027816	40100,97	39125,34	189,34	786,29
228	+С111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплення	кг	55	290,91	285,00	0,21	5,70
229	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03573	22313,24	21641,77	233,96	437,51
230	С111-1892	Шліфкруги	шт	0,0064	210,75	206,61	0,01	4,13
231	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,016002	11451,94	10949,42	277,97	224,55
232	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	728,72379	15,48	14,90	0,28	0,30
233	+С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	21	39,97	39,18	0,01	0,78
234	+С111-1906 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,02688	552,43	541,58	0,02	10,83
235	+С111-1907 варіант 2	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,7371	24771,79	24281,00	5,07	485,72
236	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	1611,012	17,57	16,99	0,24	0,34
237	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	2540,2	11,70	11,23	0,24	0,23
238	+С111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	9963	11,73	11,26	0,24	0,23
239	+С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ	кг	3530,35725	11,48	11,00	0,25	0,23
240	+С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	109,0395	155,30	152,00	0,25	3,05
241	+С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	50	53,59	52,30	0,24	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	+С111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	340,8	34,92	34,00	0,24	0,68
243	+С111-2009-5 варіант 3	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	25	162,42	159,00	0,24	3,18
244	+С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	276	11,10	10,63	0,25	0,22
245	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	721,2	25,70	24,95	0,25	0,50
246	+С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	3150,03	148,16	145,00	0,25	2,91
247	С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна типу Ceresit СТ 77 або еквівалент	кг	162,27	157,21	153,88	0,25	3,08
248	С111-2014-2 варіант 3	Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16	л	10,217	94,80	92,59	0,35	1,86
249	+С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-ґрунт	кг	460,389	92,16	90,00	0,35	1,81
250	+С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка гіпсова універсальна	кг	137,2494	17,49	16,90	0,25	0,34
251	+С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер	кг	18,7425	17,49	16,90	0,25	0,34
252	+&С111-665П-1-4О варіант 1	Підвісна стеля Плита Armstrong Plain Board 600x600x15 мм	м2	492,45	428,46	420,00	0,06	8,40
253	+&С111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	985	2,01	1,95	0,02	0,04
254	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,77379	9045,37	8748,29	119,72	177,36
255	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,017	5610,99	5381,25	119,72	110,02
256	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00319	8334,30	8051,16	119,72	163,42
257	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0029	6407,31	6161,96	119,72	125,63
258	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,54041	7972,49	7696,45	119,72	156,32
259	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0090739	4877,13	4661,78	119,72	95,63
260	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1426	4364,90	4159,59	119,72	85,59
261	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6335	6843,44	6589,53	119,72	134,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,513	7045,45	6787,58	119,72	138,15
263	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	118,40	117,15	0,37	0,88
264	+C113-3 варіант 1	Труба сталева зварна водогазопровідна Ду 25 33,5х3,2 мм // ДСТУ 8936:2019	м	7	223,03	221,00	0,37	1,66
265	+C113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	29,224	375,73	372,67	0,26	2,80
266	+C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	4,7	2672,63	2620,00	0,23	52,40
267	+C113-428 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	373,88	369,00	2,10	2,78
268	+C113-1121-13A варіант 2	Контрольний з'єднувач	шт	1	207,44	203,34	0,03	4,07
269	+C113-1121-13A варіант 3	Коробка для контрольного з'єднувача	шт	1	418,23	410,00	0,03	8,20
270	+C113-1279 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	16	177,55	174,00	0,07	3,48
271	+C113-1279 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	16	147,97	145,00	0,07	2,90
272	+C113-1279 варіант 3	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	16	168,37	165,00	0,07	3,30
273	+C113-1285-11A варіант 1	Резистор струмообмеження 560 Ом	шт	103	2,93	2,80	0,07	0,06
274	+C113-1285-11A варіант 2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	28	13,33	13,00	0,07	0,26
275	+C113-1285-11A варіант 3	Резистор кінцевий, 0,5 Вт, 120 Ом	шт	3	4,15	4,00	0,07	0,08
276	+C113-1674 варіант 1	Гільза Ду 40 (сталева або еквівалент)	м	8	398,88	391,00	0,06	7,82
277	+C113-1675 варіант 1	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8	119,44	117,00	0,10	2,34
278	+C113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	8	294,88	289,00	0,10	5,78
279	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	60	53,59	52,51	0,03	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	14	84,17	82,45	0,07	1,65
281	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	16	139,66	136,82	0,10	2,74
282	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	10	213,12	208,77	0,17	4,18
283	+C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	160	82,65	81,00	0,03	1,62
284	+C113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	88	147,97	145,00	0,07	2,90
285	+C113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	52	203,08	199,00	0,10	3,98
286	+C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм типу Pilsa Wavin	м	24	301,07	295,00	0,17	5,90
287	+C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам.50х8,3мм типу Pilsa Wavin	м	32	509,27	499,00	0,28	9,99
288	+C113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм типу Pilsa Wavin	м	36	740,03	725,00	0,52	14,51
289	+C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75 мм типу Pilsa Wavin	м	44	730,01	715,00	0,70	14,31
290	+C113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	163,52	29,87	29,00	0,28	0,59
291	+C113-1701 варіант 3	Теплова ізоляція Ф35 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	53,144	35,02	34,05	0,28	0,69
292	+C113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	24,528	46,75	45,55	0,28	0,92
293	+C113-1701 варіант 8	Теплова ізоляція Ф54 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	32,704	116,57	114,00	0,28	2,29
294	+C113-1701 варіант 10	Теплова ізоляція Ф63 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	36,792	116,57	114,00	0,28	2,29
295	+C113-1701 варіант 11	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	89,936	34,97	34,00	0,28	0,69
296	+C113-1701 варіант 12	Теплова ізоляція Ф76 мм товщиною 20 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	44,968	209,39	205,00	0,28	4,11
297	+C113-1704 варіант 2	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	50	144,87	142,00	0,03	2,84
298	+C113-1704 варіант 3	Труба гофрована для унітазу	шт	15	587,55	576,00	0,03	11,52
299	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	547	9,29	9,08	0,03	0,18
300	+C113-1705 варіант 3	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	15	268,13	262,84	0,03	5,26
301	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	14,49	14,18	0,03	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	44	29,97	29,35	0,03	0,59
303	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	14	49,42	48,42	0,03	0,97
304	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	95,64	93,73	0,03	1,88
305	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	178,99	175,45	0,03	3,51
306	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	383,52	375,97	0,03	7,52
307	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	11,46	11,21	0,03	0,22
308	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	20,60	20,17	0,03	0,40
309	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	13	37,83	37,06	0,03	0,74
310	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	64,53	63,23	0,03	1,27
311	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	91,12	89,30	0,03	1,79
312	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	199,73	195,76	0,05	3,92
313	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	415,89	407,67	0,07	8,15
314	+C113-1733 варіант 2	Вентиль термостатичний Ra-DV, d1/2" типу 013G7710	шт	50	2142,03	2100,00	0,03	42,00
315	+C113-1735 варіант 2	Запірний вентиль RLV, d1/2" типу 003L0123	шт	50	481,47	472,00	0,03	9,44
316	+C113-1735 варіант 3	Термостатична головка RA 2290/2991, типу 013L2990	шт	50	943,53	925,00	0,03	18,50
317	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	51	14,20	13,89	0,03	0,28
318	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	20,91	20,47	0,03	0,41
319	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	40,24	39,42	0,03	0,79
320	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	22,16	21,70	0,03	0,43
321	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	18	38,62	37,83	0,03	0,76
322	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	14	38,62	37,83	0,03	0,76
323	+C113-1748 варіант 3	Паста паковочна UNIPAK	шт	25	72,40	70,95	0,03	1,42
324	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4	70,26	68,83	0,05	1,38
325	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	70,26	68,83	0,05	1,38
326	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	6	70,26	68,83	0,05	1,38
327	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	122,66	120,18	0,07	2,41
328	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	122,66	120,18	0,07	2,41
329	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	122,66	120,18	0,07	2,41
330	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	239,06	234,27	0,10	4,69
331	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	239,06	234,27	0,10	4,69
332	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	239,06	234,27	0,10	4,69
333	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x20 мм	шт	2	245,68	240,76	0,10	4,82
334	C113-1761 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм	шт	4	245,68	240,76	0,10	4,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	С113-1761 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25 мм	шт	2	245,68	240,76	0,10	4,82
336	+С113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	8	153,03	150,00	0,03	3,00
337	+С113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1"	шт	7	369,27	362,00	0,03	7,24
338	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	38	10,64	10,33	0,10	0,21
339	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	28	12,25	11,91	0,10	0,24
340	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	12,98	12,63	0,10	0,25
341	С113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	4	22,72	22,17	0,10	0,45
342	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	25,93	25,32	0,10	0,51
343	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	42,67	41,73	0,10	0,84
344	С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	87,85	86,03	0,10	1,72
345	С113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	4	158,78	155,57	0,10	3,11
346	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	40	6,81	6,65	0,03	0,13
347	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	9,08	8,87	0,03	0,18
348	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	14,93	14,61	0,03	0,29
349	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	38,21	37,43	0,03	0,75
350	С113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	78,52	76,95	0,03	1,54
351	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	137,10	134,38	0,03	2,69
352	С113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	203,07	199,06	0,03	3,98
353	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	150	76,48	74,95	0,03	1,50
354	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	30	110,82	108,62	0,03	2,17
355	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	48	258,36	253,26	0,03	5,07
356	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	509,73	499,71	0,03	9,99
357	+С113-1832 варіант 3	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1" типу VTr.341.	шт	16	512,07	502,00	0,03	10,04
358	+С113-1832 варіант 4	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1/2" типу VTr.341.N.	шт	6	203,01	199,00	0,03	3,98
359	+С113-1832 варіант 5	Розбірне з'єднання В3 Valtec 3/4" VTr.341.N.	шт	10	290,73	285,00	0,03	5,70
360	+С113-1832 варіант 6	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1 1/4" типу VTr.341.	шт	2	698,73	685,00	0,03	13,70
361	С113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	64	96,04	94,13	0,03	1,88
362	С113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	7	406,69	398,69	0,03	7,97
363	С113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	10	19,66	19,24	0,03	0,39
364	С113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	10	39,68	38,87	0,03	0,78
365	+С113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	22	163,23	160,00	0,03	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	+C113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	48,51	47,53	0,03	0,95
367	+C113-1873- 1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	64	300,93	295,00	0,03	5,90
368	+C113-1873- 1A варіант 4	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
369	+C113-1873- 1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	438,63	430,00	0,03	8,60
370	+C113-1873- 1A варіант 7	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	509,01	499,00	0,03	9,98
371	+C113-1879 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1/2"	шт	150	19,41	19,00	0,03	0,38
372	+C113-1880 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 3/4"	шт	80	26,14	25,60	0,03	0,51
373	+C113-1881 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1"	шт	50	74,96	73,46	0,03	1,47
374	+C113-1883 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/4"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
375	+C113-1883 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2"	шт	30	160,17	157,00	0,03	3,14
376	+C113-1883 варіант 4	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2 1/2"	шт	40	203,01	199,00	0,03	3,98
377	+C113-1883 варіант 5	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/2"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
378	+C113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	13	116,31	114,00	0,03	2,28
379	+C113-1911 варіант 2	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x50 довжиною 3м з додатковими елементами	м	51,51	229,57	225,00	0,07	4,50
380	+C113-1911 варіант 3	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x100 довжиною 3м та додатковими елементами	м	15,15	655,93	643,00	0,07	12,86
381	+C113-2089 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний	шт	2491,2	5,98	5,83	0,03	0,12
382	+C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	135	224,43	220,00	0,03	4,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	+С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	1592,72	14,11	13,80	0,03	0,28
384	+С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	2748,21	16,54	16,19	0,03	0,32
385	+С113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	811,03	18,90	18,50	0,03	0,37
386	+С113-2129 варіант 2	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	12	459,36	450,00	0,35	9,01
387	+С113-2129 варіант 3	Шафа серверна настінна (типу MR.SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	3	3519,36	3450,00	0,35	69,01
388	+С113-2154 варіант 3	Кульовий кран 1/2" ВВ типу 1220121	шт	36	322,35	316,00	0,03	6,32
389	+С113-2156 варіант 2	Кульовий крани діам. 1" ВВ 1220123	шт	16	1030,23	1010,00	0,03	20,20
390	+С113-2156 варіант 3	Кульовий крани діам. 1 1/4" ВВ 1220124	шт	2	1035,33	1015,00	0,03	20,30
391	+С113-2157 варіант 3	Кульовий кран діам. 3/4" ВВ 1220122	шт	10	614,07	602,00	0,03	12,04
392	+С113-2224 варіант 2	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 32 мм	м	1,1	39,81	39,00	0,03	0,78
393	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	36,98	36,20	0,05	0,73
394	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53	98,15	96,16	0,07	1,92
395	+С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	39,78	38,99	0,01	0,78
396	+С113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	35	55,61	54,51	0,01	1,09
397	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	8	25,86	25,32	0,03	0,51
398	+С113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	147,41	144,49	0,03	2,89
399	+С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	14	113,63	111,37	0,03	2,23
400	С113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	259,02	253,91	0,03	5,08
401	+С113-2268 варіант 1	Хрестовина двоплощинна каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
402	+С113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	60,21	59,00	0,03	1,18
403	С113-2278 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 50x32 мм	шт	3	20,41	19,98	0,03	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	C113-2280 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 110x50 мм	шт	4	25,16	24,64	0,03	0,49
405	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	69,89	68,49	0,03	1,37
406	+C113-2290 варіант 3	Гільза під діам. 50 мм	шт	1	37,35	36,59	0,03	0,73
407	C113-2291 варіант 3	Чистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	69,07	67,69	0,03	1,35
408	+C113-2291 варіант 4	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	79,27	77,69	0,03	1,55
409	+C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	12	331,53	325,00	0,03	6,50
410	+C113-2296 варіант 8	Решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	20	433,53	425,00	0,03	8,50
411	+C113-2297 варіант 9	Припливна решітка 500x200 мм (типу 2565-2 500x200)	шт	3	739,53	725,00	0,03	14,50
412	+C113-2297 варіант 10	Припливна решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	11	433,53	425,00	0,03	8,50
413	+C113-2297 варіант 11	Зовнішня решітка 600x350 мм (типу 5070-1 Н 600x350)	шт	1	1106,73	1085,00	0,03	21,70
414	+C113-2299 варіант 5	Нормально відкритий протипожежний клапан 500x300 мм типу КП-1-500x300-2-72С-СН або еквівалент	шт	1	17873,49	17523,00	0,03	350,46
415	+C114-4-У варіант 4	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	6,4307	4917,43	4800,00	21,01	96,42
416	+C114-103 варіант 1	Самоклеюча плівка на вікно вітражна ПВХ плівка на вікна, декоративна "Райдужна" або еквівалент	м2	16,275	685,52	672,00	0,08	13,44
417	+C114-103 варіант 2	Захисна бронеплівка типу Armolan Safety 12mil товщина 300мкм ширина рулона 1,524м або еквівалент	м2	132,3	428,48	420,00	0,08	8,40
418	+&C118-37-1	ТМС 15x17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	м	10,1	46,12	45,17	0,05	0,90
419	+&C118-37-1 варіант 1	Мініканал з відгибаючою кришкою, односекційний, розм. 10x10	м	4,04	28,61	28,00	0,05	0,56
420	+C118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	140	12,36	12,00	0,12	0,24
421	+C118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	70	15,42	15,00	0,12	0,30
422	+C118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	35	530,52	520,00	0,12	10,40
423	+C118-80 варіант 1	Led-лампа Т8, G13, серія PC, 900 mm, 10 W, 1630 Lm, 4000K типу LT8-PC-900-N або еквівалент	10шт	0,6	2703,14	2650,00	0,14	53,00
424	+C121-138 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 HW-25N-20, шланг для поливання ду25мм 20 метрів з металевою шафою	шт	1	5258,54	5200,00	19,39	39,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	+С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,4212	31451,97	31019,84	198,00	234,13
426	+С121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75х75х6 мм	т	0,1358112	31451,97	31019,84	198,00	234,13
427	+С123-350 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	82,365	56,24	55,00	0,14	1,10
428	+С123-352 варіант 2	Алюмінієвий плінтус, 60 мм	м	391,194	178,66	175,00	0,16	3,50
429	+С123-352 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	164,73	69,52	68,00	0,16	1,36
430	+С123-355 варіант 1	Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 3,0 м. алюмінієвий	м	3	244,93	240,00	0,13	4,80
431	+С123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	82,365	84,79	83,00	0,13	1,66
432	+С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	66,912	497,87	487,48	0,63	9,76
433	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,5316	655,90	640,29	2,75	12,86
434	+С123-515-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,85446	738,41	720,00	3,93	14,48
435	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0014	13586,12	13204,68	115,05	266,39
436	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3801	31497,11	30705,96	173,56	617,59
437	+С124-3 варіант 3	Труба квадратна сталева 40х3 мм	т	0,07224	32817,03	32000,00	173,56	643,47
438	+С124-3 варіант 7	Труба квадратна сталева 20х2,5 мм	т	0,160992	32817,03	32000,00	173,56	643,47
439	+С124-3 варіант 9	Труба кругла сталева 32х2,8 мм	т	0,9120936	36897,03	36000,00	173,56	723,47
440	+С124-3 варіант 10	Труба квадратна сталева 25х25х3 мм	т	0,0471624	32817,03	32000,00	173,56	643,47
441	+С124-3 варіант 11	Труба профільна квадратна сталева 180х8 мм	т	0,3496416	41470,03	40483,33	173,56	813,14
442	+С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,2138992	31844,20	31046,24	173,56	624,40
443	+С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2586	32879,29	32061,04	173,56	644,69
444	+С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,52764	31562,86	30770,42	173,56	618,88
445	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5719974	33754,53	32919,12	173,56	661,85
446	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0207	32477,03	31666,67	173,56	636,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	+С124-30 варіант 3	Труба сталевая профільна 100x100x3 мм	т	0,793092	33837,03	33000,00	173,56	663,47
448	+С124-30 варіант 4	Труба сталевая профільна 80x80x3 мм	т	0,157384	32817,03	32000,00	173,56	643,47
449	+С124-30 варіант 5	Труба сталевая профільна 40x40x2 мм	т	0,417341	31797,03	31000,00	173,56	623,47
450	+&С126-952-1 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	89,25	29,61	29,00	0,03	0,58
451	+С126-953 варіант 1	Подовжувач для профілю	шт	15,75	29,28	29,00	0,06	0,22
452	+С126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	18	2468,82	2450,00	0,44	18,38
453	+С126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм	шт	5	2871,82	2850,00	0,44	21,38
454	+С126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	92,5	106,15	105,00	0,36	0,79
455	+С126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	42	164,59	163,00	0,36	1,23
456	+С126-1300 варіант 5	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	288,75	29,57	28,99	0,36	0,22
457	+&С126-1300-1100 варіант 1	Профіль напрямний	м	405,076	62,83	62,00	0,36	0,47
458	+&С126-1300-1200 варіант 1	Профіль стійковий	м	850,073	62,83	62,00	0,36	0,47
459	+С126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100	34,71	34,00	0,45	0,26
460	+С126-1310 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	118,125	68,53	68,00	0,02	0,51
461	+С126-1311 варіант 1	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	47,25	67,54	67,00	0,04	0,50
462	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00456	60239,16	58820,11	237,89	1181,16
463	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00496	52778,35	51505,59	237,89	1034,87
464	+С130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)	шт	291	440,12	429,00	2,49	8,63
465	+С130-226 варіант 3	Секція радіатора біметалевого (типу QUEEN THERM 350/96) (0,131 кВт) або еквівалент	шт	378	395,24	385,00	2,49	7,75
466	+&С130-270-1-15	Шафа металева для навісної установки, розміром 800x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 100А, 400В, ІР31 типу БМН-141+П або еквівалент	шт	1	14838,54	14530,60	16,99	290,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	+&C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418x511x120, ступінь захисту IP31 типу р0100206 або еквівалент	шт	2	2822,33	2750,00	16,99	55,34
468	+&C130-270-1-16	Шафа металева з замком розміром 310x395x220 (ВхШхГ), 100А, 400В, IP31 типу ЩМП-1-0 У2 або еквівалент	шт	1	3414,34	3330,40	16,99	66,95
469	+&C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310x376x120, ступінь захисту IP31 типу р0100203 або еквівалент	шт	2	1623,83	1575,00	16,99	31,84
470	+C130-376 варіант 2	Повітряний клапан ф110 мм	шт	2	351,86	333,00	11,96	6,90
471	+C130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф50 мм	шт	2	129,50	115,00	11,96	2,54
472	+&C130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200x200 мм	шт	18	1581,23	1550,00	0,23	31,00
473	+C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	376	21,45	21,00	0,03	0,42
474	+C130-616 варіант 2	Змішувач для раковини	комплект	15	1122,32	1100,00	0,31	22,01
475	+C130-616 варіант 4	Змішувачі для гігієнічного душу з лійкою	комплект	4	1989,32	1950,00	0,31	39,01
476	+C130-635 варіант 2	Трап dy50мм з прямим підводом	комплект	4	723,77	708,31	1,27	14,19
477	+C130-644 варіант 3	Умивальник в комплекті	комплект	15	2503,24	2450,00	4,16	49,08
478	+C130-901 варіант 2	Унітази типу Compact	шт	15	4422,17	4330,00	5,46	86,71
479	+C130-926 варіант 1	Фланець-бурт ППР 75/DN65	шт	4	1529,41	1499,37	0,05	29,99
480	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	465,29	455,44	0,73	9,12
481	C130-1103	Блочки	шт	2	11,63	11,35	0,05	0,23
482	+C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі	м2	19,2	1378,15	1350,00	1,13	27,02
483	+C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	77,6	1694,35	1660,00	1,13	33,22
484	+C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	41	1694,35	1660,00	1,13	33,22
485	+C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	12	1378,62	1350,00	1,59	27,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	+С130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	8	1317,32	1290,00	1,49	25,83
487	+С130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	7,2	1378,52	1350,00	1,49	27,03
488	+С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,43	15,09	0,04	0,30
489	С142-10-2	Вода	м3	111,93114	78,98	78,98	-	-
490	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,159453	8997,60	8803,82	17,36	176,42
491	+&С153-1-4 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е FTP CAT 5Е 4х2х0,51	м	10,3	19,74	19,32	0,03	0,39
492	+&С171-393П-1-17 варіант 2	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250 В, 10 А, ІР44	шт	10	206,05	202,00	0,01	4,04
493	+&С171-393П-1-17 варіант 3	Прохідний вимикач для відкритої установки 250 В, 10 А, ІР44	шт	12	247,87	243,00	0,01	4,86
494	+&С171-393П-1-17 варіант 4	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250 В, 10 А, ІР20	шт	9	219,31	215,00	0,01	4,30
495	+&С171-393П-1-17 варіант 5	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250 В, 10 А, ІР20	шт	33	178,51	175,00	0,01	3,50
496	+&С171-393П-1-17 варіант 6	Прохідний вимикач для прихованої установки 250 В, 10 А, ІР44	шт	16	247,87	243,00	0,01	4,86
497	+&С171-420П-1-18 варіант 2	Табличка вказівник "Напрямок руху до укриття" в комплекті. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	4	844,63	828,00	0,07	16,56
498	+&С171-420П-1-18 варіант 3	Табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». Зазначати адресу місця розташування укриття, балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	2	1275,07	1250,00	0,07	25,00
499	+&С171-420П-1-18 варіант 4	Табличка вказівник	шт	44	428,47	420,00	0,07	8,40
500	+&С171-481П варіант 1	Профільована мембрана	м2	24,15	41,83	41,00	0,01	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	+&C171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	619,77	88,86	86,00	1,12	1,74
502	+&C171-939П-1-Х варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	172,2	26,66	26,00	0,14	0,52
503	+&C171-939П-1-1Б варіант 2	Мінеральна шпаклівка	кг	1758,24	20,54	20,00	0,14	0,40
504	+&C171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	1026	39,72	38,80	0,14	0,78
505	+&C171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,84	9034,07	8848,50	8,43	177,14
506	+&C171-951П-1-М-3 варіант 1	Двері металеві, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,4	7300,07	7148,50	8,43	143,14
507	+&C171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	8,3	12094,07	11848,50	8,43	237,14
508	+&C171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	78,72	5306,87	5200,00	2,81	104,06
509	+&C171-951П-1-1В варіант 3	Перегородка з металопластика внутрішнього з дверним блоком	м2	2,2	5306,87	5200,00	2,81	104,06
510	+&C171-951П-1-1В варіант 4	Дверні блоки з металопластика утеплені	м2	8,44	6020,87	5900,00	2,81	118,06
511	+&C171-1078П-1-Э варіант 3	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	339,0598	11,74	11,50	0,01	0,23
512	+&C171-2154П-1-1Г варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	925,65	5,31	5,20	0,01	0,10
513	+&C171-2167П варіант 1	Суміш суха для заповнення швів	кг	4,93392	79,57	78,00	0,01	1,56
514	+&C171-2206П варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	166,83528	16,46	16,00	0,14	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	24,0295	290,88	285,00	0,18	5,70
516	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 4	Сітка армувальна композитна 50х50, ф4	м2	226,27	112,63	110,00	0,42	2,21
517	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 5	Сітка армувальна з дроту d=5мм 100_100мм	м2	209	168,73	165,00	0,42	3,31
518	+&C171-3010П варіант 1	Стрічка скловолокниста	м	462,264	5,62	5,50	0,01	0,11
519	+&C171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	131,9	95,00	93,00	0,14	1,86
520	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	984,696	12,25	12,00	0,01	0,24
521	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	41,3523	3435,87	3200,00	168,50	67,37
522	+&C171-3259П-1-1О варіант 2	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	1082,8	4,60	4,50	0,01	0,09
523	+&C172-1393П-1-1У варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	3,89	3,80	0,01	0,08
524	+&C172-1405П-1-1Ф варіант 2	Кріплення	т	0,0054	178643,23	175000,00	140,42	3502,81
525	+&C172-1417П варіант 1	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	м	53,655	4,29	4,20	0,01	0,08
526	+&C172-1420П варіант 1	Шумоізоляція повітроводів, 10 мм	м2	21,462	209,11	205,00	0,01	4,10
527	+&C1000-20-1	Стрічки армувальні	м	29,41	3,00	2,90	0,04	0,06
528	+&C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	645,29	0,84	0,80	0,02	0,02
529	+&C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	34,6	6,18	6,00	0,06	0,12
530	+&C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	24,912	1,10	1,02	0,06	0,02
531	+&C1000-24 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 4x100 мм	шт	43,25	0,90	0,90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
532	+&C1000-25 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	2,076	21,00	21,00	-	-
533	+&C1000-28 варіант 1	Гвинти самонарізні, длина 9 мм	шт	105,011	0,80	0,80	-	-
534	+&C1000-29-1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	10,553	16,84	16,30	0,21	0,33
535	+C1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	0,374	2017,12	1974,72	2,85	39,55
536	+C1110-103 варіант 1	Конструкція індивідуального виготовлення - Люк виходу на покрівлю, габ.800x800мм (комплектно з драбиною)	шт	1	31130,15	30500,00	19,75	610,40
537	+C1110-137 варіант 2	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00009	477,79	467,88	0,54	9,37
538	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000032	44688,32	43638,52	173,56	876,24
539	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,009	33742,18	32907,01	173,56	661,61
540	C1112-27	Карборунд	кг	0,0064	113,38	110,90	0,26	2,22
541	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00006	56891,78	55484,38	291,87	1115,53
542	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,027335	138030,03	135031,69	291,87	2706,47
543	+C1113-74 варіант 2	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	510318,96	500000,00	312,71	10006,25
544	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	47797,69	46568,61	291,87	937,21
545	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000285	71542,64	69847,97	291,87	1402,80
546	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0107175	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
547	+C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,012963	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
548	+C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,075075	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
549	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000008	533112,34	522367,29	291,87	10453,18
550	+C1113-266 варіант 2	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,72561	8394,45	7951,88	277,97	164,60
551	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,01827	1194,35	820,00	350,93	23,42
552	+C1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,2	1194,35	820,00	350,93	23,42
553	+C1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	67,16	1272,48	920,00	327,53	24,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	+С1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	7,0708	1170,48	820,00	327,53	22,95
555	+С1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	22,5027	1201,08	850,00	327,53	23,55
556	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	75,128496	671,49	420,00	238,32	13,17
557	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,27479	677,49	410,00	254,21	13,28
558	+С1421-10634 варіант 3	Гарцовка суха	м3	8,74	3441,69	3120,00	254,21	67,48
559	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,44717	8140,83	7372,70	608,51	159,62
560	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9486	3111,88	2670,00	380,86	61,02
561	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,5278	3240,40	2796,00	380,86	63,54
562	+С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,372	3009,88	2570,00	380,86	59,02
563	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3672	3240,40	2796,00	380,86	63,54
564	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм з подачею автобетононасом	м3	20,9814	4417,48	3950,00	380,86	86,62
565	+С1424-11622 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,3925	3642,28	3190,00	380,86	71,42
566	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,014	3240,40	2796,00	380,86	63,54
567	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1186	2185,32	1793,35	349,12	42,85
568	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,8231	2656,03	2254,83	349,12	52,08
569	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	28,3356	3032,19	2623,62	349,12	59,45
570	С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,0216	2345,68	1950,57	349,12	45,99
571	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,506	2641,55	2240,63	349,12	51,80
572	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6,53386	2875,90	2470,39	349,12	56,39
573	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,3747	2551,10	2151,96	349,12	50,02
574	С1425-11706- 3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі	м3	0,01632	9631,64	9093,66	349,12	188,86
575	+С1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	24	226,34	220,00	1,90	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	+С1426-11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	226,4384	643,92	599,00	32,29	12,63
577	+&С1501-138- 1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	12	405,23	402,00	0,21	3,02
578	+С1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	6522	8,17	8,00	0,01	0,16
579	+С1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	2000	10,21	10,00	0,01	0,20
580	+С1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	221	30,61	30,00	0,01	0,60
581	+С1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	190	258,07	253,00	0,01	5,06
582	+С1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	100	550,81	540,00	0,01	10,80
583	+С1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	81	10,21	10,00	0,01	0,20
584	+С1512-2 варіант 8	Блок комутаційний вогнестійкий, магістральний, з запобіжниками, розміром 120x98x33 мм // типу БКП-1М3	шт	1	520,21	510,00	0,01	10,20
585	+С1512-2 варіант 9	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	70	205,03	201,00	0,01	4,02
586	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00119	810022,61	793966,25	173,56	15882,80
587	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	941303,88	922673,38	173,56	18456,94
588	+&С1530-1- 12-3 варіант 1	ТМС 25x17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	15,15	70,06	68,62	0,07	1,37
589	+&С1530-1- 12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40x80x2000 з поворотними елементами	м	65,65	188,77	185,00	0,07	3,70
590	С1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4	920,15	901,76	0,35	18,04
591	+С1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	28	8,15	7,79	0,20	0,16
592	+С1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	8	9,51	9,09	0,23	0,19
593	+С1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	18	11,64	11,17	0,24	0,23
594	+С1536-103 варіант 2	Кріплення трубопроводів діам.50 мм	шт	13	60,56	59,00	0,37	1,19
595	+С1536-103 варіант 3	Кріплення трубопроводів діам.110 мм	шт	30	100,34	98,00	0,37	1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
596	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, для фланця, діаметр 65 мм	1000шт	0,008	79140,26	77580,00	8,49	1551,77
597	+C1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8548	710,52	696,22	0,37	13,93
598	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,3954	236,84	231,83	0,37	4,64
599	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,0446	234,78	230,11	0,07	4,60
600	+C1545-8 варіант 2	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	2070,696	1,06	0,90	0,14	0,02
601	+C1545-8 варіант 5	Тяга підвісу	шт	106,11	8,83	8,52	0,14	0,17
602	+C1545-8 варіант 8	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	69,312	1,06	0,90	0,14	0,02
603	+C1545-18 варіант 1	Дверний дотягувач /дозакривач	шт	6	2786,65	2731,76	0,25	54,64
604	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	775,25	759,86	0,19	15,20
605	+C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	1,67	4488,19	4400,00	0,19	88,00
606	+C1545-42 варіант 3	Кутік перфорований 50x50	100шт	0,66	5304,19	5200,00	0,19	104,00
607	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,781	1751,34	1716,75	0,25	34,34
608	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1352	1749,44	1714,95	0,19	34,30
609	+C1545-44 варіант 1	Саморіз із дюбелем 4x30 мм	100шт	3	290,89	285,00	0,19	5,70
610	+C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200	11,09	4,92	5,95	0,22
611	+C1545-56 варіант 1	Затискач набірний	100шт	0,0102	840,99	803,47	21,03	16,49
612	+C1545-58-1 варіант 2	Болт Срес DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	400	8,24	8,00	0,08	0,16
613	+C1545-58-1 варіант 3	Підвіси в комплекті	шт	106,11	19,76	19,29	0,08	0,39
614	+&C1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	400	1,07	1,00	0,05	0,02
615	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,022	29,01	28,32	0,12	0,57
616	+C1545-87 варіант 2	Конструкція опорна	т	0,00468	82471,75	80642,26	212,40	1617,09
617	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,78175	852,89	835,90	0,27	16,72
618	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	815,36	34,72	33,92	0,12	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	C1545-130 варіант 2	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2826,32	2769,52	1,38	55,42
620	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0408	559,60	548,48	0,15	10,97
621	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1445	2711,63	2657,61	0,85	53,17
622	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,104	444,58	435,63	0,23	8,72
623	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0002	13,32	13,04	0,02	0,26
624	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0020455	39329,71	38312,16	246,38	771,17
625	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,43	1546,76	1510,07	6,36	30,33
626	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1088	250,68	245,06	0,70	4,92
627	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	126,57	123,39	0,70	2,48
628	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	50,88	49,74	0,14	1,00
629	C1545-180 варіант 2	Полоски К-404	100шт	3,628	26,32	25,69	0,11	0,52
630	+&C1545-187-1	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1736,58	4,31	4,17	0,06	0,08
631	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,17	8971,74	8787,11	8,71	175,92
632	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,628	77,65	76,05	0,08	1,52
633	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,73	229,46	224,17	0,79	4,50
634	+C1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,488	533,69	523,13	0,10	10,46
635	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	30	51,23	50,00	0,23	1,00
636	+C1545-262 варіант 2	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,56	139,62	136,65	0,23	2,74
637	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,41	366,15	358,74	0,23	7,18
638	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00076	260030,74	254698,46	233,64	5098,64
639	+C1545-269 варіант 2	Сталь кругла ф20 мм (ДСТУ 4738:2007)	м	12	89,16	88,00	0,50	0,66
640	+C1545-269 варіант 3	Смуга заземлення 40х4мм (бухта 40м) ДКС (NC2444)	м	45	207,04	205,00	0,50	1,54
641	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,43	573,86	561,44	1,17	11,25
642	+C1545-308 варіант 2	Електроди ЕМР-4	т	0,00036	170820,68	167229,11	242,14	3349,43
643	+C1545-470 варіант 1	Гайка шестигранна М16 оцинкована DIN 934	шт	32	6,52	6,30	0,09	0,13
644	+C1545-470 варіант 2	Шайба збільшена Steelfix М16 DIN9021 цинк	шт	32	4,99	4,80	0,09	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
645	+&C1545-492-1	Обмежувач перенапруги типу МОР 4Р-С 275/20 або еквівалент	шт	1	2182,82	2140,00	0,02	42,80
646	C1546-20	Клей БМК5	кг	11,798	514,50	504,17	0,24	10,09
647	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,67566	71,50	65,80	4,30	1,40
648	+C1547-3 варіант 1	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _p =20А типу FB2-63 1Р С 20А	шт	1	433,39	420,00	4,89	8,50
649	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 6 Вт IP65 з написом "Вхід до укриття", (типу IP65 ДБ002ВСП-3- а-105)	шт	3	3734,57	3661,00	0,34	73,23
650	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	27	3734,57	3661,00	0,34	73,23
651	+&C1547-4-1-1	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 або еквівалент)	шт	12	5530,85	5422,00	0,40	108,45
652	+&C1547-4-1-2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 або еквівалент)	шт	4	6013,31	5895,00	0,40	117,91
653	+&C1547-4-1-3	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	5	10807,31	10595,00	0,40	211,91
654	+&C1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	14	1835,19	1799,00	0,21	35,98
655	+&C1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	6	1412,91	1385,00	0,21	27,70
656	+&C1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	10	494,91	485,00	0,21	9,70
657	+&C1547-4-1-1Р варіант 5	Світильник світлодіодний потужністю 22 Вт, накладний, IP54 (типу VIDEX DL5R 22W або еквівалент)	шт	20	713,19	699,00	0,21	13,98
658	+&C1547-4-1-1Р варіант 6	Світильник для шкільних дошок під LED лампу T8 G13 (типу ВІГА 90 ЛЕДПО 1хmax 30Вт-03 або еквівалент)	шт	6	1004,91	985,00	0,21	19,70
659	+C1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний І _n .=10А, І _d = 30мА типу FAP10-A С10А 30mA або еквівалент	шт	11	1003,78	984,00	0,10	19,68
660	+C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний І _n .=16А, І _d = 30мА типу FAP10-A С16А 30mA або еквівалент	шт	24	1006,84	987,00	0,10	19,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	+C1547-6 варіант 6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, 3-х полюсний In.=16A, Id= 30mA типу FAP1-AC C16A 30mA або еквівалент	шт	1	688,60	675,00	0,10	13,50
662	+C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=25A типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	3	484,60	475,00	0,10	9,50
663	+C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; In=20A типу ВН-32 1P 20 А або еквівалент	шт	2	101,08	99,00	0,10	1,98
664	++C1547-6-12-1C варіант 4	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=40A типу FB2-63 3P C40 або еквівалент	шт	1	407,04	399,00	0,06	7,98
665	++C1547-6-12-1C варіант 5	Магнітний пускач 16A типу MCF3i 16A або еквівалент	шт	1	456,61	447,60	0,06	8,95
666	++C1547-6-12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=32A типу FB2-63 3P C32 або еквівалент	шт	3	556,98	546,00	0,06	10,92
667	++C1547-6-12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	3	877,26	860,00	0,06	17,20
668	++C1547-6-12-1C варіант 8	Реле захисного відключення, 4-х полюсний, In=16A, Id= 30mA типу FPR-AC 16A/0,03A 4P або еквівалент	шт	1	1173,06	1150,00	0,06	23,00
669	++C1547-6-12-1C варіант 9	Модуль силовий вимикач In=20A типу FSD3 3P 20A або еквівалент	шт	1	264,24	259,00	0,06	5,18
670	++C1547-6-12-1C варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ip=20A типу FB2-63 3P C20A або еквівалент	шт	3	418,26	410,00	0,06	8,20
671	++C1547-6-12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач In=16A типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	2	280,56	275,00	0,06	5,50
672	++C1547-6-12-1C варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=16A типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	2	407,04	399,00	0,06	7,98
673	+C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід" ОС-1	шт	16	723,56	709,09	0,28	14,19
674	+C1547-13 варіант 1	Вимикач навантаження, однополюсний; In=20A ВН-32 13 20 А	шт	1	91,21	89,00	0,42	1,79
675	+C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ip=6A типу FB2-63 1P C6	шт	21	128,95	126,00	0,42	2,53
676	+C1547-16 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	62	1071,19	1050,00	0,19	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
677	+С1547-16 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	12	4947,19	4850,00	0,19	97,00
678	+&С1550-38-2	Монтажна піна	л	9,10528	275,61	270,00	0,21	5,40
679	+С1550-42 варіант 2	Універсальний силіконовий гідрофобізатор	л	3	309,89	303,57	0,24	6,08
680	+С1555-5 варіант 1	Суміш для заповнення швів водостійка	кг	38,4992	188,94	185,00	0,24	3,70
681	+С1555-5 варіант 3	Суміш для заповнення швів	кг	95,8548	90,00	88,00	0,24	1,76
682	С1555-55 варіант 3	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	69,115	53,81	52,70	0,05	1,06
683	+С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий для герметизації швів	л	13,72	670,47	657,00	0,32	13,15
684	+С1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	23,69	438,12	429,00	0,53	8,59
685	С1555-303 варіант 3	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	4,85608	664,08	650,30	0,76	13,02
686	+С1630-103 варіант 2	Кран кульовий фланцевий чавунний Ду 65 типу Ayvaz TGV-25 Ду65 або еквівалент	шт	4	6070,19	5950,00	1,17	119,02
687	+С1630-115 варіант 2	Кронштейни для кріплення радіаторів 220	комплект	50	168,49	165,00	0,19	3,30
688	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан 300х250 мм	шт	1	1816,68	1780,00	1,06	35,62
689	+С1630-451 варіант 7	Дросель-клапан 250х150 мм	шт	2	1174,08	1150,00	1,06	23,02
690	+С1630-451 варіант 8	Дросель-клапан 200х150 мм	шт	1	1122,06	1099,00	1,06	22,00
691	+С1630-451 варіант 10	Дросель-клапан 500х150 мм	шт	1	2500,08	2450,00	1,06	49,02
692	+С1630-451 варіант 11	Дросель-клапан 300х150 мм	шт	2	468,38	458,14	1,06	9,18
693	+С1630-522 варіант 1	Дверцята ревізійні металеві 400х800, укомплектовані замком	шт	1	2295,01	2250,00	0,01	45,00
694	+С1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 3К125	шт	6	500,90	452,00	39,08	9,82
695	+С1630-568 варіант 10	Зворотній клапан 600х350 мм типу 535-1КЛ 600х350 Р30 або еквівалент	шт	1	3115,16	3015,00	39,08	61,08
696	+С1630-575 варіант 2	Балансувальний клапан 1/2" Leno MSV-B 003Z4031	шт	3	2741,45	2686,00	1,70	53,75
697	+С1630-575 варіант 3	Балансувальний клапан 1 " Leno MSV-B 003Z4033	шт	8	3983,81	3904,00	1,70	78,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
698	+С1630-575 варіант 4	Балансувальний клапан 3/4" Leno MSV-B 003Z4032	шт	5	3520,73	3450,00	1,70	69,03
699	+С1630-575 варіант 5	Балансувальний клапан 1 1/4" Leno MSV-B 003Z4034	шт	1	5224,13	5120,00	1,70	102,43
700	+С1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	15	460,02	450,00	1,00	9,02
701	+С1632-112 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів EI45 8 мм типу БРАНДИЗОЛ	м2	61,32	344,54	335,00	2,78	6,76
702	+С1632-112 варіант 5	Ізоляція повітроводів, 10 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 10	м2	61,32	500,60	488,00	2,78	9,82
703	+С1632-112 варіант 6	Ізоляція повітроводів, 20 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 20	м2	10,22	691,34	675,00	2,78	13,56
704	+С1632-112 варіант 7	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	83,327	99,74	95,00	2,78	1,96
705	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,648	8,43544	8,43544	-	-
706	+С188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	2328	5,63	5,50	0,02	0,11
707	+С188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	2328	14,30	14,00	0,02	0,28
708	+С188888-4 варіант 10	Термошайба для полікарбонату	шт	99	19,40	19,00	0,02	0,38
709	+С188888-4 варіант 12	Консоль стельова	шт	66	260,12	255,00	0,02	5,10
710	+С188888-4 варіант 18	Дюбель-цвях 6х40 "гриб"	шт	6800	0,63	0,60	0,02	0,01
711	+С188888-4 варіант 19	Тримач з хомутиком, діаметром 16...32	шт	6476	12,57	12,30	0,02	0,25
712	+С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	56	42,86	42,00	0,02	0,84
713	+С188888-4 варіант 22	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний dy25	шт	4	29,60	29,00	0,02	0,58
714	+С188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	92	35,72	35,00	0,02	0,70
715	+С188888-4 варіант 26	Дюбель 6/42 мм	шт	1378,737	0,79	0,75	0,02	0,02
716	+С188888-4 варіант 27	Кріплення стійки бокове	шт	10	117,32	115,00	0,02	2,30
717	+&С188888-4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	48	137,72	135,00	0,02	2,70
718	+С188888-5 варіант 1	Трійник сталевий безшовний dy40х25	шт	1	362,19	355,00	0,09	7,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
719	+С188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	3156	1,65	1,61	0,01	0,03
720	+С188888-35 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.15	шт	10	358,46	345,00	6,43	7,03
721	+С188888-36 варіант 2	Топинг для бетону	кг	1028,5	37,53	36,60	0,19	0,74
722	+С188888-36 варіант 3	Гідроізоляційна добавка до бетону (типу ПЕНЕТРОН)	кг	40,91	295,99	290,00	0,19	5,80
723	+К582211-16 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т	шт	2	2145,49	2046,00	57,42	42,07
724	+К589921- А003 варіант 2	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	142	208,71	199,00	5,62	4,09
725	+15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)	1000м	0,5	22459,50	22000,00	19,12	440,38
726	+&15093- 35013-1-Л	Кабель вогнетривкий, перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,74984	37027,00	36250,00	50,98	726,02
727	+&15093- 35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,43208	37254,48	36500,00	24,00	730,48
728	+&15093- 35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	1,05672	50983,02	49950,00	33,35	999,67
729	+&15093- 35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,46453	49000,78	47989,00	50,98	960,80
730	+&15093- 35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,26368	58180,78	56989,00	50,98	1140,80
731	+&15093- 35013-5-1Ц	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,0309	128694,40	126120,00	50,98	2523,42
732	+&15093- 35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,05047	69534,40	68120,00	50,98	1363,42
733	+&15093- 35013-6	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2 (типу ПВЗнгд-450)	1000м	0,0206	172942,00	169500,00	50,98	3391,02
734	+&15093- 35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	43810,00	42900,00	50,98	859,02
735	+&15093- 35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,08874	152242,50	149200,00	57,35	2985,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	+&15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,09792	86962,50	85200,00	57,35	1705,15
737	+&15093-35023-2-1Щ	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6мм	1000м	0,051	192838,50	189000,00	57,35	3781,15
738	+&15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,12546	48100,50	47100,00	57,35	943,15
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
739	C1999-9003	Бензин	кг	66,1484	62,71	62,71		
740	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	492,5404	8,43544	8,43544		
741	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,2835	159,41	159,41		
742	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2582	142,97	142,97		
IV. Устаткування								
743	+1501-1125 варіант 2	Регулятор швидкості типу RVI 1- 2,5 або еквівалент	шт	6	1542,43	1489,00	44,67	8,76
744	+1501-1126 варіант 6	Регулятор частоти типу INVT GD200-004G/5R5P-4 або еквівалент	шт	1	18029,55	17491,00	524,73	13,82
745	+1501-1388 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор (типу RV 125 L або еквівалент)	шт	6	5983,73	5785,00	173,55	25,18
746	+1501-1388 варіант 6	Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год (типу Prana 200C Standart Wi-Fi або еквівалент)	шт	12	19306,78	18720,00	561,60	25,18
747	+1504-5297 варіант 2	Комутатор на 16 портів з адаптером живлення типу RCI RS1016P або еквівалент	шт	3	7950,14	7650,00	229,50	70,64
748	+1504-12237-44 варіант 3	Сходово гусеничний механізм по типу «Standard»	шт	1	147322,93	143000,00	4290,00	32,93
749	+1504-15216 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення вкомплекті: комплекс оповіщення в моноблочному виконанні з шафою Н4 та панеллю ПР-44 типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 або еквівалент	шт	1	42898,27	41277,31	1238,32	382,64
750	+1504-15217 варіант 1	Блок узгодження типу БТ01-30В або еквівалент	шт	1	819,98	789,00	23,67	7,31
751	+1504-15220 варіант 2	Виносний пристрій оптичної сигналізації типу ВУОС Тірас або еквівалент	шт	31	478,70	302,00	9,06	167,64
752	+1504-15243 варіант 1	Пульт мікрофонний типу ПМН-12 або еквівалент	шт	2	3560,83	3426,28	102,79	31,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
753	+&1507-2032-1	Ліхтар світлодіодний переносний, з Li-Ion акумулятором, 380/200 Лм, час роботи 4 год., зарядний USB 6 год.	шт	3	1568,18	1500,00	45,00	23,18
754	+1511-2001 варіант 2	Акумуляторна батарея типу Deye SE-G5.1Pro-B або еквівалент	шт	3	41589,51	40018,00	1200,54	370,97
755	+1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12V (12V, 18A/г)	шт	2	1420,34	1366,67	41,00	12,67
756	+1511-2001 варіант 4	Акумулятор 12V (12V, 7A/г)	шт	2	493,34	466,67	14,00	12,67
757	+1511-2001 варіант 5	Акумулятор 12V (12V, 2,3A/г)	шт	1	787,23	752,00	22,56	12,67
758	+1517-1060 варіант 2	Стійка 19-дюймова для установки батарей	шт	1	19564,26	18825,00	564,75	174,51
759	+1517-1517 варіант 7	Припливна установка для укрітття, 2000 м3/год, в комплекті: електроручний вентилятор, фільтр, клапан, водний калорифер, змішувальний вузол з насосом, комплект автоматики типу MSAHU-4 або еквівалент	шт	1	600254,58	582568,44	17477,05	209,09
760	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 6 Вт типу 6АС100ПН або еквівалент	комплект	9	1434,19	1380,00	41,40	12,79
761	+1601-2355 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 3 Вт типу 3АС100ПН або еквівалент	комплект	2	642,27	618,00	18,54	5,73
762	+1601-2356 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 1 Вт типу 1АС100ПН або еквівалент	комплект	23	607,33	584,38	17,53	5,42
763	+&1602-30001-О-9-В2 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9...15 В; 80 дБ; 0,2 А ОСЗ «ДЖМІЛЬ-1»	шт	2	1166,89	1120,00	33,60	13,29
764	+&1602-30010-123 варіант 1	Шафа периферійна комутаційна з резервним джерелом живлення типу ШПК-8 або еквівалент	шт	1	9352,39	8999,00	269,97	83,42
765	+&1602-30046-1П варіант 3	Шафа вхідних шлейфів на 16 шлейфів з резервним джерелом живлення типу ШВШ-16К або еквівалент	шт.	1	12149,17	11598,30	347,95	202,92
766	+1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	16	648,50	624,00	18,72	5,78
767	+&1602-30076-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	87	254,62	245,00	7,35	2,27
768	+1701-1061 варіант 2	Wi-Fi маршрутизатор	шт	12	2492,39	2400,00	72,00	20,39
769	+1701-2015 варіант 2	Джерело безперебійного живлення типу Deye SUN-5K 5 кВт (SUN-5K-SG03LP1-EU) або еквівалент	шт	1	49105,51	47250,00	1417,50	438,01
770	+1808-1002 варіант 4	Каналізаційна установка "Sprut" WCLift 560/3F, N=0,55кВт (або еквівалент)	шт	2	11339,79	10915,00	327,45	97,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
771	+1913-8003 варіант 2	Вертикальний підйомник для інвалідів (вантажопідйомністю до 150 кг, з максимальною швидкістю 0.1 м/с)	шт	1	189147,14	182000,00	5460,00	1687,14
772	+2308-1004 варіант 1	Канальний вентилятор , 2000 м3/год типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600х350 або еквівалент	шт	1	85827,80	82629,30	2478,88	719,62
773	+2402-3001 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВВП-5	шт	6	644,35	620,00	18,60	5,75
774	+2402-3001 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	3	779,45	750,00	22,50	6,95
775	+2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5	шт	18	1475,76	1420,00	42,60	13,16
776	+2402-3018 варіант 1	Шафа пожежна для вогнегасника	шт	27	1371,84	1320,00	39,60	12,24
777	+&10000-30-1 варіант 2	Контейнер для сміття, габ. Ф250х380(Н)мм	шт	16	618,37	595,00	17,85	5,52
778	+241996-11017 варіант 2	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "Початок та кінець поручня"	шт	30	39,02	35,00	1,05	2,97
779	+241996-11017 варіант 3	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля - "рельєвні позначення з вказаним поверхом"	шт	10	317,12	305,00	9,15	2,97
780	+241996-11017 варіант 4	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "пандус"	шт	2	49,32	45,00	1,35	2,97
781	+241996-11022 варіант 2	Жалюзі, габ. 2 100х2 100(н) мм	шт	20	4780,64	4600,00	138,00	42,64
782	+241996-11022 варіант 3	Жалюзі, габ. 1 400х1 800(н) мм	шт	9	3741,37	3600,00	108,00	33,37
783	+241996-11023 варіант 1	Москітна сітка, габ. 1 400х700(н) мм	шт	38	726,45	699,00	20,97	6,48
784	+560103-35 варіант 1	Сушка для рук	шт	9	4468,86	4300,00	129,00	39,86
785	+560103-38-В варіант 1	Дзеркало, габ. 1000Х600 мм	шт	8	2702,10	2600,00	78,00	24,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі
 Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого
 типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров.
 Стешенка, 4

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Кошторисна вартість об'єкта 16394,294 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 29,71153 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4312,796 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття	2755,274	-	2755,274	6,26490	889,879	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх	5827,998	-	5827,998	14,37101	2091,699	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи	1424,379	-	1424,379	2,70811	404,697	-
4	02-01-04	на засоби доступності та інклюзивності	119,949	-	119,949	0,09102	13,886	-
5	02-01-05	на опалення, вентиляція+	1735,959	-	1735,959	1,97585	282,969	-
6	02-01-06	на водопостачання та каналізація+	304,129	-	304,129	0,35006	52,521	-
7	02-01-07	на електротехнічні рішення	1653,176	-	1653,176	2,33891	330,097	-
8	02-01-08	на пожежна сигналізація та система оповіщення+	421,488	-	421,488	1,20404	168,329	-
9	02-01-09	на придбання устаткування інженерне обладнання	2,643	2049,692	2052,335	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи	99,607	-	99,607	0,40763	78,719	-
--								
-		Всього:	14344,602	2049,692	16394,294	29,71153	4312,796	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

_____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи - найпростіше укріття	<u>5.42463</u> 716,319	<u>-</u> -	<u>0.14142</u> 20,313	<u>0.03077</u> 4,877	<u>-</u> -	<u>5.59682</u> 741,509	<u>0.66808</u> 148,37	<u>6.26490</u> 889,879
02-01-02	загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх	<u>12.59468</u> 1715,299	<u>-</u> -	<u>0.22668</u> 33,225	<u>0.01484</u> 2,353	<u>-</u> -	<u>12.83620</u> 1750,877	<u>1.53481</u> 340,822	<u>14.37101</u> 2091,699
02-01-03	загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи	<u>2.30727</u> 321,922	<u>-</u> -	<u>0.08990</u> 15,115	<u>0.02198</u> 3,484	<u>-</u> -	<u>2.41915</u> 340,521	<u>0.28896</u> 64,176	<u>2.70811</u> 404,697
02-01-04	засоби доступності та інклюзивності	<u>0.03549</u> 5,01	<u>0.02760</u> 3,639	<u>0.01991</u> 3,459	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08300</u> 12,108	<u>0.00802</u> 1,778	<u>0.09102</u> 13,886
02-01-05	опалення, вентиляція+	<u>1.77578</u> 239,961	<u>0.00320</u> 0,458	<u>0.01710</u> 2,605	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79608</u> 243,024	<u>0.17977</u> 39,945	<u>1.97585</u> 282,969
02-01-06	водопостачання та каналізація+	<u>0.31609</u> 45,028	<u>-</u> -	<u>0.00069</u> 0,108	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31678</u> 45,136	<u>0.03328</u> 7,385	<u>0.35006</u> 52,521
02-01-07	електротехнічні рішення	<u>0.03794</u> 4,385	<u>2.07398</u> 276,737	<u>0.02088</u> 3,194	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.13280</u> 284,316	<u>0.20611</u> 45,781	<u>2.33891</u> 330,097
02-01-08	пожежна сигналізація та система оповіщення+	<u>-</u> -	<u>1.08076</u> 142,995	<u>0.02554</u> 3,635	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.10630</u> 146,63	<u>0.09774</u> 21,699	<u>1.20404</u> 168,329
02-01-09	придбання устаткування інженерне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37500</u> 71,525	<u>0.37500</u> 71,525	<u>0.03263</u> 7,194	<u>0.40763</u> 78,719
-	Разом :	<u>22.49188</u> 3047,924	<u>3.18554</u> 423,829	<u>0.54212</u> 81,654	<u>0.06759</u> 10,714	<u>0.37500</u> 71,525	<u>26.66213</u> 3635,646	<u>3.04940</u> 677,15	<u>29.71153</u> 4312,796

Склад _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2755,274 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,2649 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 889,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ									
		демонтаж									
1	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	12,5	1776.05	432.98	22201	5407	5412	3.2000	40
					432,54	15,84			198	0,0960	1,2
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(збільшення прорізу фундаментного блоку)	1 м3	0,65	3327.37	2223.08	2163	718	1445	8.7000	5.66
					1104,29	917,35			596	6,5276	4,24
3	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,2	2662.76	1342.40	533	264	269	10.5900	2.12
					1320,36	556,21			111	3,8901	0,78
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,08	20190.48	7742.45	1615	996	619	98.0700	7.85
					12448,03	3217,33			257	22,2245	1,78
5	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	2,66	3394.58	-	9030	9030	-	29.3700	78.12
					3394,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	2,024	<u>4311,13</u> 4311,13	-	8726	8726	-	<u>37.3000</u>	<u>75,5</u>
7	КР20-36-1	Очищення приміщень від існуючого сміття // бита цегла	100т	0,0095	<u>37808,53</u> 37808,53	-	359	359	-	<u>327.1200</u>	<u>3,11</u>
8	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,62	<u>86355,49</u> 85351,56	-	53540	52918	-	<u>731.0000</u>	<u>453,22</u>
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км вимощення	т	108,5	<u>143,00</u> -	<u>143,00</u> 25,52	15516	-	<u>15516</u> 2769	- 0,1610	- 17,47
10	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,15	<u>13350,12</u> 11791,47	<u>1558,65</u> 592,68	15353	13560	<u>1793</u> 682	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>117,32</u> 4,49
11	ДН10-9-12-1	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	1 м шва	10	<u>35,65</u> 27,23	-	357	272	-	<u>0.1900</u>	<u>1,9</u>
12	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1355	<u>35309,69</u> 35309,69	-	4784	4784	-	<u>305.5000</u>	<u>41,4</u>
13	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,275	<u>9135,39</u> 2995,83	<u>6139,56</u> 1529,08	2512	824	<u>1688</u> 420	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>7,13</u> 2,37
14	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,935	<u>4617,86</u> 263,94	<u>4353,92</u> 1406,12	4318	247	<u>4071</u> 1315	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>2,09</u> 7,47
15	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (фундаментні блоки)	100м2	0,78	<u>7459,01</u> 3479,04	<u>3884,58</u> 1598,07	5818	2714	<u>3030</u> 1246	<u>26.0700</u> 11,4224	<u>20,33</u> 8,91
16	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,51	<u>6599,75</u> 6117,65	<u>482,10</u> 203,86	3366	3120	<u>246</u> 104	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>26,99</u> 0,66
Разом прямі витрати по розділу 1							150191	103939	<u>34089</u> 7698		<u>882,74</u> 49,37
Разом будівельні роботи, грн.							150191				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12163				
всього заробітна плата, грн.							111637				
Загальновиробничі витрати, грн.							63653				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							111,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24844				
Всього будівельні роботи, грн.							213844				

Всього по розділу 1							213844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Отвори									
17	КРЗ-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 От.1 __150	1 м3	2	<u>23101,41</u> 16741,66	<u>85,46</u> 77,05	46203	33483	<u>171</u> 154	<u>135.5600</u> 0,5217	<u>271,12</u> 1,04
18	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,27</u> -
19	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03	<u>868,58</u> 849,16	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0,2</u> -
20	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 150мм От.2 __150	100шт	0,03	<u>9089,65</u> 8910,49	<u>-</u> -	273	267	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>2,11</u> -
21	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,09</u> -
22	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>2605,74</u> 2547,49	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0,2</u> -
23	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм От.3 __60	100шт	0,01	<u>9089,65</u> 8910,49	<u>-</u> -	91	89	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>0,7</u> -
24	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,18</u> -
25	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>868,58</u> 849,16	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0,13</u> -
26	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.4 __60	100шт	0,02	<u>2796,82</u> 2741,69	<u>-</u> -	56	55	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>0,43</u> -
27	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,18</u> -
28	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>868,58</u> 849,16	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0,13</u> -
29	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.5 __40	100шт	0,02	<u>2796,82</u> 2741,69	<u>-</u> -	56	55	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>0,43</u> -
30	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>868.58</u> 849,16	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.13</u> -
32	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм От.6 __60	100шт	0,02	<u>1398.40</u> 1370,84	<u>-</u> -	28	27	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>0.22</u> -
33	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	46	45	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.35</u> -
34	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>868.58</u> 849,16	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.27</u> -
35	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.7 __70	100шт	0,04	<u>2796.82</u> 2741,69	<u>-</u> -	112	110	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>0.86</u> -
36	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	46	45	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.35</u> -
37	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	100шт	0,04	<u>3496.02</u> 3427,11	<u>-</u> -	140	137	<u>-</u> -	<u>27.0000</u> -	<u>1.08</u> -
38	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.8 __80	100шт	0,04	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	104	102	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.8</u> -
39	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.71</u> -
40	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (80)	100шт	0,08	<u>4195.22</u> 4112,53	<u>-</u> -	336	329	<u>-</u> -	<u>32.4000</u> -	<u>2.59</u> -
41	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.9 __230x180x450	100шт	0,08	<u>868.58</u> 849,16	<u>-</u> -	69	68	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.54</u> -
42	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.10 __550x350x450	1 м різ.	0,82	<u>1776.05</u> 432,54	<u>432.98</u> 15,84	1456	355	<u>355</u> 13	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>2.62</u> 0,08
43	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.11 __650x400x450	1 м різ.	3,6	<u>1776.05</u> 432,54	<u>432.98</u> 15,84	6394	1557	<u>1559</u> 57	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>11.52</u> 0,35
44	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.12 __140	1 м різ.	2,1	<u>1776.05</u> 432,54	<u>432.98</u> 15,84	3730	908	<u>909</u> 33	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>6.72</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
46	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (140)	100шт	0,02	<u>8390.44</u> 8225,06	<u>-</u> -	168	165	<u>-</u> -	<u>64.8000</u> -	<u>1.3</u> -
47	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.13__180	100шт	0,02	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	52	51	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.4</u> -
48	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
49	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (180)	100шт	0,01	<u>11187.26</u> 10966,75	<u>-</u> -	112	110	<u>-</u> -	<u>86.4000</u> -	<u>0.86</u> -
50	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.14__280x180x420	100шт	0,01	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.2</u> -
51	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.15__350x180x420	1 м різ.	0,92	<u>1776.05</u> 432,54	<u>432.98</u> 15,84	1634	398	<u>398</u> 15	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>2.94</u> 0,09
52	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.16__70	1 м різ.	1,06	<u>1776.05</u> 432,54	<u>432.98</u> 15,84	1883	458	<u>459</u> 17	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>3.39</u> 0,1
53	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
54	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	100шт	0,01	<u>3496.02</u> 3427,11	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>27.0000</u> -	<u>0.27</u> -
55	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Штроба під заземлення__	100шт	0,01	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.2</u> -
56	KP20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	0,32	<u>609.19</u> 595,34	<u>-</u> -	195	191	<u>-</u> -	<u>4.9100</u> -	<u>1.57</u> -
57	KP7-27-5	Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2	100м2	0,0032	<u>65957.48</u> 42398,77	<u>489.15</u> 441,00	211	136	<u>2</u> 1	<u>313.6700</u> 2,9859	<u>1</u> 0,01
58	KP7-27-9	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати // до 50 мм	100м2	0,0032	<u>52324.67</u> 22546,36	<u>305.49</u> 275,42	167	72	<u>1</u> 1	<u>166.8000</u> 1,8648	<u>0.53</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					64042	39681	<u>3854</u> 291		<u>318.13</u> 1,88
		Разом будівельні роботи, грн.					64042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20507 39972 22235 38,36 8528 86277				

		Всього по розділу 2					86277				
		Розділ 3. Перегородки та стіни									
59	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,067	<u>61619,05</u> 21214,75	<u>892,02</u> 462,28	4128	1421	<u>60</u> 31	<u>145.8660</u> 2,8778	<u>9.77</u> 0,19
60	& С171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	0,15812	<u>290.88</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000067	<u>379277,22</u> 35707,29	<u>7022,99</u> 5990,94	25	2	<u>-</u> -	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.02</u> -
62	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0695	<u>31497,11</u> -	<u>-</u> -	2189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,0075	<u>4714,37</u> 2543,39	<u>1033,11</u> 159,63	35	19	<u>8</u> 1	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>0.14</u> 0,01
64	С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,0075	<u>31451,97</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,003	<u>511207,05</u> 118709,11	<u>9624,79</u> 8677,34	1534	356	<u>29</u> 26	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>2.67</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					8193	1798	<u>97</u> 58		<u>12.6</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8193 6298 1856 958 1,56 347 9151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					9151				
		Розділ 4. ПІДЛОГА									
66	КР7-13-2	Тип П-1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,057	<u>7805,47</u> 1158,28	<u>504,31</u> 185,09	16056	2383	<u>1037</u> 381	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>19.11</u> 2,59
67	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	20,57	<u>215,68</u> 215,68	<u>-</u> -	4437	4437	<u>-</u> -	<u>1.6560</u> -	<u>34,06</u> -
68	& С171- 481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	226,27	<u>88,86</u> -	<u>-</u> -	20106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	140	<u>21,45</u> -	<u>-</u> -	3003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі // ухили	1 м3	33,7	<u>554,28</u> 334,65	<u>199,88</u> 82,49	18679	11278	<u>6736</u> 2780	<u>2.7600</u> 0,5760	<u>93,01</u> 19,41
71	С1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	38,755	<u>1272,48</u> -	<u>-</u> -	49315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,057	<u>17333,29</u> 2258,89	<u>106,65</u> 96,15	35655	4647	<u>219</u> 198	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>38,32</u> 1,34
73	КР7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	100м2	2,057	<u>17118,90</u> 7596,55	<u>194,57</u> 175,42	35214	15626	<u>400</u> 361	<u>56.2000</u> 1,1877	<u>115,6</u> 2,44
74	КР7-27-7	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 100мм)	100м2	2,057	<u>40948,82</u> 4087,54	<u>814,64</u> 734,45	84232	8408	<u>1676</u> 1511	<u>30.2400</u> 4,9728	<u>62,2</u> 10,23
75	С188888-36 варіант 3	Гідроізоляційна добавка до бетону (типу ПЕНЕТРОН)	кг	40,91	<u>295,99</u> -	<u>-</u> -	12109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,057	<u>14804,65</u> 14061,60	<u>399,15</u> 145,65	30453	28925	<u>821</u> 300	<u>104.0290</u> 1,0405	<u>213,99</u> 2,14
77	С188888-36 варіант 2	Топинг для бетону	кг	1028,5	<u>37,53</u> -	<u>-</u> -	38600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	ПР11-5002	Знежирення поверхні	100 м2	2,239	<u>828,93</u> 828,07	<u>0,86</u> 0,22	1856	1854	<u>2</u> -	<u>6.9400</u> 0,0016	<u>15,54</u> -
79	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	44,78	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	ПР15-5422	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари	100 м2	2,239	<u>2237,37</u> 2017,48	<u>3,71</u> 1,76	5009	4517	<u>8</u> 4	<u>15.1200</u> 0,0126	<u>33,85</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,06717	<u>383323,26</u>	-	25748	-	-	-	-
		Улаштування керамічного плінтусу			-	-			-	-	-
82	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,82	<u>1454,13</u> 1374,94	<u>2,09</u> 1,89	15734	14877	<u>23</u> 20	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>107,51</u> 0,14
83	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	56,264	<u>17,57</u>	-	989	-	-	-	-
84	C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	112,528	<u>104,55</u>	-	11765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					411169	96952	<u>10922</u> 5555		<u>733,19</u> 38,32
		Разом будівельні роботи, грн.					411169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303295				
		всього заробітна плата, грн.					102507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20107				
		Всього будівельні роботи, грн.					465584				

		Всього по розділу 4					465584				
		Розділ 5. Стеля									
85	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	<u>38,38</u> 32,36	-	192	162	-	<u>0,2800</u>	<u>1,4</u>
86	КБ13-16-1 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05	<u>3152,15</u> 661,21	<u>122,87</u> 16,26	158	33	<u>6</u> 1	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0,2</u> 0,01
87	КР11-1-5	адгезійний шар товщиною 2,5 мм Суцільне вирівнювання штукатурки стель при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,05	<u>8432,00</u> 8349,81	<u>54,55</u> 49,18	422	417	<u>3</u> 2	<u>61.0500</u> 0,3330	<u>3,05</u> 0,02
88	C111-2009-5 варіант 3	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 шар товщиною 5 мм	кг	25	<u>162,42</u>	-	4061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ПР13-6076	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	100 м2	0,05	<u>13028,48</u> 11514,44	<u>1514,04</u> 582,47	651	576	<u>75</u> 29	<u>80.3800</u> 4,2983	<u>4.02</u> 0,21
90	ПР13-6077	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	100 м2	-0,05	<u>4187,30</u> 3450,89	<u>736,41</u> 281,45	-209	-173	<u>-36</u> -14	<u>24.0900</u> 2,0799	<u>-1.2</u> -0,1
91	С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22 СТ-1	кг	50	<u>53.59</u> -	<u>-</u> -	2680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	2,024	<u>1252,72</u> 1246,40	<u>-</u> -	2536	2523	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>19.37</u> -
93	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	40,48	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	3846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,674	<u>4093,68</u> 4075,50	<u>18.18</u> 16,39	6853	6822	<u>31</u> 27	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>55.24</u> 0,19
95	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001674	<u>313713.93</u> 35707,29	<u>7022.99</u> 5990,94	525	60	<u>12</u> 10	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.52</u> 0,08
96	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	1,674	<u>2049.92</u> 1461,19	<u>3.64</u> 3,28	3432	2446	<u>6</u> 5	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>18.1</u> 0,04
97	& С1-3070-1-М варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м	184,14	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	2,024	<u>5587.25</u> 5571,67	<u>15.58</u> 6,58	11309	11277	<u>32</u> 13	<u>42.7800</u> 0,0459	<u>86.59</u> 0,09
99	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	222,64	<u>30.84</u> -	<u>-</u> -	6866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,024	<u>19340.85</u> 15609,84	<u>8.36</u> 7,54	39146	31594	<u>17</u> 15	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>233.74</u> 0,1
101	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,024	<u>6335.88</u> 3539,80	<u>6.27</u> 5,66	12824	7165	<u>13</u> 11	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>50</u> 0,08
102	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	2,024	<u>1252,72</u> 1246,40	<u>-</u> -	2536	2523	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>19.37</u> -
103	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	40,48	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,024	<u>4107.38</u> 3949,67	<u>1.82</u> 1,64	8313	7994	<u>4</u> 3	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>59.14</u> 0,02
105	С111-1626-1 варіант 3	Фарба антиалергенна дисперсійна інгібіторна фарба на силікатній основі	кг	115,368	<u>178.80</u> -	<u>-</u> -	20628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					129801	73419	<u>163</u> 102		<u>549.54</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					129801 56219 73521 39320 65,93 14640 169121				

		Всього по розділу 5					169121				
		Розділ 6. Стіни									
106	КР20-19-1	Тип С-1 Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,98	<u>1252.72</u> 1246,40	<u>-</u> -	1228	1221	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>9.38</u> -
107	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	19,6	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	1862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	100м2	0,98	<u>6741.05</u> 6682,86	<u>58.19</u> 52,46	6606	6549	<u>57</u> 51	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>51.6</u> 0,35
109	& С171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	392	<u>39.72</u> -	<u>-</u> -	15570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР11-34-2	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	100м2	0,784	<u>7301.83</u> 7081,42	<u>38.19</u> 34,43	5725	5552	<u>30</u> 27	<u>55.7900</u> 0,2331	<u>43.74</u> 0,18
111	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,003	<u>493340.58</u> 42635,15	<u>7022.99</u> 5990,94	1480	128	<u>21</u> 18	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>1.11</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,196	<u>11204,41</u> 11200,30	-	2196	2195	-	<u>88.2400</u>	<u>17,3</u>
113	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0008	<u>493340,58</u> 42635,15	<u>7022,99</u> 5990,94	395	34	<u>6</u> 5	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>0,3</u> 0,04
114	КБ15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	2,164	<u>3780,61</u> 3780,61	-	8181	8181	-	<u>29.7850</u>	<u>64,45</u>
115	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	238,04	<u>30,84</u> -	-	7341	-	-	-	-
116	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,164	<u>16583,13</u> 11941,32	<u>8,36</u> 7,54	35886	25841	<u>18</u> 16	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>191,17</u> 0,11
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,164	<u>7246,68</u> 3539,80	<u>6,27</u> 5,66	15682	7660	<u>14</u> 12	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>53,46</u> 0,08
118	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,164	<u>35459,08</u> 29173,80	<u>18,82</u> 16,97	76733	63132	<u>41</u> 37	<u>176.7895</u> 0,1149	<u>382,57</u> 0,25
119	С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна ТИП С-2	кг	843,96	<u>148,16</u> -	-	125041	-	-	-	-
120	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,585	<u>1252,72</u> 1246,40	-	1986	1976	-	<u>9.5700</u>	<u>15,17</u>
121	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	31,7	<u>95,00</u> -	-	3012	-	-	-	-
122	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	100м2	1,585	<u>6741,05</u> 6682,86	<u>58,19</u> 52,46	10685	10592	<u>93</u> 83	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>83,45</u> 0,56
123	& С171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	634	<u>39,72</u> -	-	25182	-	-	-	-
124	КР11-34-2	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	100м2	1,268	<u>7301,83</u> 7081,42	<u>38,19</u> 34,43	9259	8979	<u>48</u> 44	<u>55.7900</u> 0,2331	<u>70,74</u> 0,3
125	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,48184	<u>493340,58</u> 42635,15	<u>7022,99</u> 5990,94	237711	20543	<u>3384</u> 2887	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>177,74</u> 22,74
126	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,317	<u>11204,41</u> 11200,30	-	3552	3550	-	<u>88.2400</u>	<u>27,97</u>
127	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,1268	<u>493340,58</u> 42635,15	<u>7022,99</u> 5990,94	62556	5406	<u>891</u> 760	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>46,77</u> 5,98
128	КБ15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	2,625	<u>3780,61</u> 3780,61	-	9924	9924	-	<u>29.7850</u>	<u>78,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	288,75	<u>30.84</u>	-	8905	-	-	-	-
130	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,625	<u>16583.13</u>	<u>8.36</u>	43531	31346	<u>22</u>	<u>88.3430</u>	<u>231.9</u>
					11941,32	7,54			20	0,0511	0,13
131	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,625	<u>7246.68</u>	<u>6.27</u>	19023	9292	<u>16</u>	<u>24.7020</u>	<u>64.84</u>
					3539,80	5,66			15	0,0383	0,1
132	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	2,625	<u>1252.72</u>	-	3288	3272	-	<u>9.5700</u>	<u>25.12</u>
					1246,40	-			-	-	-
133	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	53,1	<u>49.34</u>	-	2620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	КР12-49-1	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,655	<u>3626.87</u>	<u>1.82</u>	9629	9399	<u>5</u>	<u>26.1900</u>	<u>69.53</u>
					3540,10	1,64			4	0,0111	0,03
135	С111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	138,06	<u>185.94</u>	-	25671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					780460	234772	<u>4646</u>		<u>1706.5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					780460		3979		30,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541042				
		всього заробітна плата, грн.					238751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46302				
		Всього будівельні роботи, грн.					906248				

		Всього по розділу 6					906248				
		Розділ 7. Укоси									
		Дверні укоси									
136	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,095	<u>48008.75</u>	<u>440.05</u>	4561	4339	<u>42</u>	<u>300.5500</u>	<u>28.55</u>
					45674,58	396,73			38	2,6862	0,26
137	КР20-17-5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	100м3	0,00418	<u>455988.13</u>	<u>7022.99</u>	1906	166	<u>29</u>	<u>344.2900</u>	<u>1.44</u>
					39793,04	5990,94			25	47,1975	0,2
138	КБ15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	0,095	<u>3780.61</u>	-	359	359	-	<u>29.7850</u>	<u>2.83</u>
					3780,61	-			-	-	-
139	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	10,45	<u>30.84</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,095	<u>16583,13</u> 11941,32	<u>8,36</u> 7,54	1575	1134	<u>1</u> 1	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>8,39</u> -
141	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,095	<u>7246,68</u> 3539,80	<u>6,27</u> 5,66	688	336	<u>1</u> 1	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>2,35</u> -
142	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,095	<u>1252,72</u> 1246,40	<u>-</u> -	119	118	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>0,91</u> -
143	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,9	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,095	<u>3684,13</u> 3540,10	<u>1,82</u> 1,64	350	336	<u>-</u> -	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>2,49</u> -
145	С111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	4,94	<u>185,94</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					10893	6788	<u>73</u> 65		<u>46,96</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					10893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4032				
		всього заробітна плата, грн.					6853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1264				
		Всього будівельні роботи, грн.					14405				

		Всього по розділу 7					14405				
		Розділ 8. Підсилення отворів									
		Перемичка Пр-1									
146	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,136	<u>29981,91</u> 23841,39	<u>1084,17</u> 446,01	4078	3242	<u>147</u> 61	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>26,74</u> 0,43
147	С111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,0996	<u>39407,06</u> -	<u>-</u> -	3925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С111-1088 варіант 6	Сталь листовая, 8 мм	т	0,0254	<u>34228,36</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	10	<u>530,52</u> -	<u>-</u> -	5305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	20	<u>15,42</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	40	<u>12.36</u>	-	494	-	-	-	-
152	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0007	<u>377309.87</u>	<u>7022.99</u>	264	25	<u>5</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.22</u>
					35707,29	5990,94			4	47,1975	0,03
153	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	<u>3187.70</u>	<u>122.87</u>	191	40	<u>7</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.24</u>
					661,21	16,26			1	0,1141	0,01
154	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,06	<u>17068.46</u>	<u>18.18</u>	1024	994	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>7.35</u>
					16569,14	16,39			1	0,1110	0,01
155	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0033	<u>122315.21</u>	-	404	-	-	-	-
		Отвір Отв. 10			-	-			-	-	-
156	KB7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,0848	<u>5250.84</u>	<u>1188.08</u>	445	248	<u>101</u>	<u>22.1835</u>	<u>1.88</u>
					2924,89	183,58			16	1,2817	0,11
157	C121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75х75х6 мм	т	0,087513	<u>31451.97</u>	-	2752	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
158	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	<u>3187.70</u>	<u>122.87</u>	191	40	<u>7</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.24</u>
					661,21	16,26			1	0,1141	0,01
159	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,06	<u>17068.46</u>	<u>18.18</u>	1024	994	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>7.35</u>
					16569,14	16,39			1	0,1110	0,01
160	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0033	<u>122315.21</u>	-	404	-	-	-	-
		Отвір Отв. 11			-	-			-	-	-
161	KB7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,0468	<u>5250.84</u>	<u>1188.08</u>	246	137	<u>56</u>	<u>22.1835</u>	<u>1.04</u>
					2924,89	183,58			9	1,2817	0,06
162	C121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75х75х6 мм	т	0,048297	<u>31451.97</u>	-	1519	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
163	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,03	<u>3187.70</u>	<u>122.87</u>	96	20	<u>4</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.12</u>
					661,21	16,26			-	0,1141	-
164	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,03	<u>17068.46</u>	<u>18.18</u>	512	497	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>3.68</u>
					16569,14	16,39			-	0,1110	-
165	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00165	<u>122315.21</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					24253	6237	<u>330</u>		<u>48.86</u>
									94		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					24253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17686				
		всього заробітна плата, грн.					6331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27723				

		Всього по розділу 8					27723				
		Розділ 9. ПРОРІЗИ									
166	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0914	<u>44421.81</u> 39984,56	<u>2012.55</u> 743,44	4060	3655	<u>184</u> 68	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>24.74</u> 0,37
167	& С171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,1	<u>12094.07</u> -	<u>-</u> -	49586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	5,04	<u>9034.07</u> -	<u>-</u> -	45532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0342	<u>35176.71</u> 15793,45	<u>8514.61</u> 3145,33	1203	540	<u>291</u> 108	<u>112.8265</u> 17,0775	<u>3.86</u> 0,58
170	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,043	<u>27909.00</u> 12762,26	<u>6338.66</u> 2341,53	1200	549	<u>273</u> 101	<u>91.1720</u> 12,7133	<u>3.92</u> 0,55
171	& С171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	5,52	<u>5306.87</u> -	<u>-</u> -	29294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С171-951П-1-1В варіант 3	Перегородка з металопластика внутрішнього з дверним блоком	м2	2,2	<u>5306.87</u> -	<u>-</u> -	11675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	100 шт	0,02	<u>281635.16</u> 2970,16	<u>-</u> -	5633	59	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
174	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>431.19</u> 361,65	<u>11.83</u> 0,57	431	362	<u>12</u> 1	<u>2.7100</u> 0,0040	<u>2.71</u> -
175	С1630-522 варіант 1	Дверцята ревізійні металеві 400x800, укомплектовані замком	шт	1	<u>2295.01</u> -	<u>-</u> -	2295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					150909	5165	<u>760</u> 278		<u>35.7</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					150909				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2763				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					981				
		Всього будівельні роботи, грн.					153672				

		Всього по розділу 9					153672				
		Розділ 10. Поручні сходи П-1									
176	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1m	0,1072	<u>44904.78</u> 35722,90	<u>6757.10</u> 360,98	4814	3829	<u>724</u> 39	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>27.36</u> 0,27
177	C124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32x2,8 мм	т	0,052838	<u>36897.03</u> 4	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C111-1088 варіант 8	Сталь листовая, 5 мм	т	0,0024	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,021465	<u>31844.20</u> 6	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32x3	шт	8	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12x120	шт	24	<u>35.72</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,06	<u>11317.29</u> 9688,02	<u>493.39</u> 23,85	679	581	<u>30</u> 1	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>4.15</u> 0,01
183	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05	<u>1227.67</u> 661,21	<u>122.87</u> 16,26	61	33	<u>6</u> 1	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.2</u> 0,01
184	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістична червоно-коричнева	т	0,00071	<u>138030.03</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,05	<u>17068.46</u> 16569,14	<u>18.18</u> 16,39	853	828	<u>1</u> 1	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>6.13</u> 0,01
186	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00275	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					10757	5271	<u>761</u> 42		<u>37.84</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					10757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4725				
		всього заробітна плата, грн.					5313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2777 4,58 1014 13534				

		Всього по розділу 10					13534				
		Розділ 11. ВИМОЩЕННЯ І ЦОКОЛЬ Вимощення та доріжки									
187	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,7	<u>22861.83</u> 6883,30	-	16003	4818	-	<u>48.5800</u>	<u>34.01</u>
188	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	9	<u>215.68</u> 215,68	-	1941	1941	-	<u>1.6560</u>	<u>14.9</u>
189	& C171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	103,5	<u>88.86</u> -	-	9197	-	-	-	-
190	C126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	70	<u>106.15</u> -	-	7431	-	-	-	-
191	C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	60	<u>21.45</u> -	-	1287	-	-	-	-
192	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,935	<u>903.46</u> -	<u>903.46</u> 278,08	845	-	<u>845</u> 260	-	-
193	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,935	<u>10752.49</u> 2675,68	<u>8076.81</u> 3311,36	10054	2502	<u>7552</u> 3096	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>19.71</u> 22,12
194	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	190	<u>749.35</u> 195,36	-	142377	37118	-	<u>1.5000</u>	<u>285</u>
195	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	19	<u>215.68</u> 215,68	-	4098	4098	-	<u>1.6560</u>	<u>31.46</u>
196	& C171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	218,5	<u>88.86</u> -	-	19416	-	-	-	-
197	C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	130	<u>21.45</u> -	-	2789	-	-	-	-
198	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,9	<u>274.91</u> 274,91	-	522	522	-	<u>2.0600</u>	<u>3.91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C171-2233П-1-1Ж варіант 5	Сітка армувальна з дроту d=5мм 100_100мм	м2	209	<u>168,73</u> -	<u>-</u> -	35265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,9	<u>17222,52</u> 16772,40	<u>252,67</u> 103,08	32723	31868	<u>480</u> 196	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>227,66</u> 1,25
201	C1426-11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	189,7184	<u>643,92</u> -	<u>-</u> -	122163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	24	<u>226,34</u> -	<u>-</u> -	5432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,907	<u>677,49</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C1421-10634 варіант 3	Гарцовка суха	м3	8,74	<u>3441,69</u> -	<u>-</u> -	30080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	142	<u>186,08</u> 164,58	<u>-</u> -	26423	23370	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>187,44</u> -
206	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,04686	<u>362173,37</u> 49868,15	<u>5223,54</u> 3998,54	16971	2337	<u>245</u> 187	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>20,22</u> 1,48
207	K589921-A003 варіант 2	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	142	<u>208,71</u> -	<u>-</u> -	29637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,1	<u>17681,57</u> 15848,27	<u>834,91</u> 287,68	1768	1585	<u>83</u> 29	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>12,6</u> 0,16
209	C188888-35 варіант 1	Каміні бортові БР 100.30.15	шт	10	<u>358,46</u> -	<u>-</u> -	3585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0059	<u>362173,37</u> 49868,15	<u>5223,54</u> 3998,54	2137	294	<u>31</u> 24	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>2,55</u> 0,19
211	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,51	<u>23260,99</u> 17617,88	<u>180,02</u> 162,30	11863	8985	<u>92</u> 83	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>59,12</u> 0,56
212	КБ15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	0,51	<u>3780,61</u> 3780,61	<u>-</u> -	1928	1928	<u>-</u> -	<u>29.7850</u> -	<u>15,19</u> -
213	& C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	56,1	<u>30,84</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	100м2	0,51	<u>6741,05</u> 6682,86	<u>58,19</u> 52,46	3438	3408	<u>30</u> 27	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>26,85</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	244,8	<u>34,92</u>	<u>-</u>	8548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
216	KB15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,51	<u>35459,08</u>	<u>18,82</u>	18084	14879	<u>10</u>	<u>176.7895</u>	<u>90,16</u>
					29173,80	16,97			9	0,1149	0,06
217	C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	198,9	<u>148,16</u>	<u>-</u>	29469	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					599173	139653	<u>9368</u>		<u>1030,78</u>
									3911		27,64
		Разом будівельні роботи, грн.					599173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450152				
		всього заробітна плата, грн.					143564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27917				
		Всього будівельні роботи, грн.					674989				

		Всього по розділу 11					674989				
		Розділ 12. ІНШІ РОБОТИ									
218	KB10-39-1	Установлення шафи пожежної	100шт	0,09	<u>15614,36</u>	<u>-</u>	1405	1405	<u>-</u>	<u>123.0155</u>	<u>11,07</u>
					15614,36	-			-	-	-
219	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7761	<u>3801,21</u>	<u>3418,64</u>	2950	297	<u>2653</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,57</u>
					382,57	1299,94			1009	8,5540	6,64
220	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>188,40</u>	<u>-</u>	942	942	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>8,15</u>
					188,40	-			-	-	-
221	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	<u>150,10</u>	<u>150,10</u>	12400	-	<u>12400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	25,52			2108	0,1610	13,3
		Разом прямі витрати по розділу 12					17697	2644	<u>15053</u>		<u>21,79</u>
									3117		19,94
		Разом будівельні роботи, грн.					17697				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3028 5,01 1111 20725				
		-----					-----				
		Всього по розділу 12					20725				
		Разом прямі витрати по кошторису					2357538	716319	<u>80116</u>		<u>5424.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2357538		25190		172,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1561103				
		всього заробітна плата, грн.					741509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					397736				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					668,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148370				
		Всього будівельні роботи, грн.					2755274				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					2755274				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6264,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					889879				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5424,63	132,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	141,42	143,65			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	30,77	158,51			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	668,08	222,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6264,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,02989	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,23242	451,71			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,017	409,21			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,6655	627,01			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,141772	421,56			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04	146,91			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,11	759,01			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,99977	747,88			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,37601	603,69			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,43376	454,81			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	17,12618	181,84			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6859	59,16			
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,6096	149,17			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,66176	392,65			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,32617	444,98			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,322	58,30			
26	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,55674	519,55			
27	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	5,5352	735,46			
28	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,2716	664,31			
29	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,657	35,41			
30	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,55325	177,43			
31	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	27,82679	156,24			
32	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,12475	1130,12			
33	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,266	83,01			
34	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,30855	501,72			
35	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	7,5504	8,65			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,08576	122,89			
37	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	33,6	110,24			
38	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	33,6	160,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,9796	7,30			
40	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,25728	7,76			
41	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,17912	10,69			
42	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,322	18,25			
43	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,5	143,00			
44	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	150,10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
45	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,197				
46	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00575				
47	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,6096				
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,657				
49	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	1,9				
50	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,04288				
51	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	47,84249				
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0993945				
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,09648				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,4971387				
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	12,779224				
56	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,5812583				
57	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	75,81536				
58	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	29,92396				
59	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,33456				
60	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,4443605				
61	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,6655				
62	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	79,6352				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
63	+&C1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	184,14	5,62	5,50	0,01	0,11
64	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,000201	73619,87	71963,60	212,74	1443,53
65	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	44523,84	43438,08	212,74	873,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,10906	3788,23	3479,99	233,96	74,28
67	+C111-253 варіант 2	Вапно будівельне	т	8,607182	17066,27	16500,00	231,64	334,63
68	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000105	235202,83	230399,16	191,85	4611,82
69	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06432	11,90	8,80	2,87	0,23
70	+C111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,06717	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
71	+C111-612 варіант 3	Тегерон-бітум	т	0,168	66577,19	65010,00	261,75	1305,44
72	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00054	176271,28	172548,59	266,39	3456,30
73	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000816	69345,61	67812,33	173,56	1359,72
74	+C111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,0254	34228,36	33800,00	173,56	254,80
75	+C111-1088 варіант 8	Сталь листова, 5 мм	т	0,0024	34228,36	33800,00	173,56	254,80
76	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	14,417557	6160,69	5850,00	189,89	120,80
77	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004113	59060,64	57689,85	212,74	1158,05
78	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0007	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
79	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0020368	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
80	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,001391	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
81	C111-1564	Гідроізол	м2	0,536	71,88	70,28	0,19	1,41
82	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000325	41066,99	40000,00	261,75	805,24
83	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,20852	265,23	260,00	0,03	5,20
84	C111-1608	Дрантя	кг	14,85779	17,36	16,65	0,37	0,34
85	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	297,42784	49,34	48,00	0,37	0,97
86	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	143	185,94	182,00	0,29	3,65
87	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба антиалергенна дисперсійна інгібіторна фарба на силікатній основі	кг	115,368	178,80	175,00	0,29	3,51
88	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,03115	241,36	236,55	0,08	4,73
89	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01072	323,30	316,80	0,16	6,34
90	+C111-1702 варіант 2	Мастика бітумна	т	0,038	31509,75	30630,16	261,75	617,84
91	+C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	112,528	104,55	102,00	0,50	2,05
92	+&C111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	815,98	30,84	30,20	0,04	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+С111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,0996	39407,06	38940,15	173,56	293,35
94	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
95	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00031076	629931,03	617391,79	187,65	12351,59
96	С111-1892	Шліфкруги	шт	0,0064	210,75	206,61	0,01	4,13
97	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,011607	11451,94	10949,42	277,97	224,55
98	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	728,64	15,48	14,90	0,28	0,30
99	+С111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	21	39,97	39,18	0,01	0,78
100	+С111-1906 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,02688	552,43	541,58	0,02	10,83
101	+С111-1907 варіант 2	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,7371	24771,79	24281,00	5,07	485,72
102	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	56,264	17,57	16,99	0,24	0,34
103	+С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	50	53,59	52,30	0,24	1,05
104	+С111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	244,8	34,92	34,00	0,24	0,68
105	+С111-2009-5 варіант 3	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	25	162,42	159,00	0,24	3,18
106	+С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	1042,86	148,16	145,00	0,25	2,91
107	+С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-грунт	кг	152,418	92,16	90,00	0,35	1,81
108	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,416	9045,37	8748,29	119,72	177,36
109	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,017	5610,99	5381,25	119,72	110,02
110	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1426	4364,90	4159,59	119,72	85,59
111	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,362	6843,44	6589,53	119,72	134,19
112	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,513	7045,45	6787,58	119,72	138,15
113	+С118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	40	12,36	12,00	0,12	0,24
114	+С118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	20	15,42	15,00	0,12	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	+С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	10	530,52	520,00	0,12	10,40
116	+С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,0075	31451,97	31019,84	198,00	234,13
117	+С121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75х75х6 мм	т	0,1358112	31451,97	31019,84	198,00	234,13
118	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0695	31497,11	30705,96	173,56	617,59
119	+С124-3 варіант 9	Труба кругла сталева 32х2,8 мм	т	0,0528384	36897,03	36000,00	173,56	723,47
120	+С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0214656	31844,20	31046,24	173,56	624,40
121	+С126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	70	106,15	105,00	0,36	0,79
122	+С130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	330	21,45	21,00	0,03	0,42
123	С142-10-2	Вода	м3	70,84977	78,98	78,98	-	-
124	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,043197	8997,60	8803,82	17,36	176,42
125	+&С171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	548,27	88,86	86,00	1,12	1,74
126	+&С171-939П-1-1Б варіант 2	Мінеральна шпаклівка	кг	1758,24	20,54	20,00	0,14	0,40
127	+&С171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	1026	39,72	38,80	0,14	0,78
128	+&С171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	5,04	9034,07	8848,50	8,43	177,14
129	+&С171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,1	12094,07	11848,50	8,43	237,14
130	+&С171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	5,52	5306,87	5200,00	2,81	104,06
131	+&С171-951П-1-1В варіант 3	Перегородка з металопластика внутрішнього з дверним блоком	м2	2,2	5306,87	5200,00	2,81	104,06
132	+&С171-1078П-1-Э варіант 3	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	31,127	11,74	11,50	0,01	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&C171-2154П-1-1Г варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	925,65	5,31	5,20	0,01	0,10
134	+&C171-2167П варіант 1	Суміш суха для заповнення швів	кг	4,93392	79,57	78,00	0,01	1,56
135	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	1,4482	290,88	285,00	0,18	5,70
136	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 4	Сітка армувальна композитна 50x50, ф4	м2	226,27	112,63	110,00	0,42	2,21
137	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 5	Сітка армувальна з дроту d=5мм 100_100мм	м2	209	168,73	165,00	0,42	3,31
138	+&C171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	91,78	95,00	93,00	0,14	1,86
139	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	15,276	12,25	12,00	0,01	0,24
140	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	0,6633	3435,87	3200,00	168,50	67,37
141	+&C171-3259П-1-1О варіант 2	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	26,8	4,60	4,50	0,01	0,09
142	+C1110-137 варіант 2	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00009	477,79	467,88	0,54	9,37
143	C1112-27	Карборунд	кг	0,0064	113,38	110,90	0,26	2,22
144	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00355	138030,03	135031,69	291,87	2706,47
145	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000285	71542,64	69847,97	291,87	1402,80
146	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,00114	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
147	+C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,011	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
148	+C1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	38,755	1272,48	920,00	327,53	24,95
149	+C1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	7,0708	1170,48	820,00	327,53	22,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+С1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	21,8907	1201,08	850,00	327,53	23,55
151	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	73,52285	671,49	420,00	238,32	13,17
152	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,27479	677,49	410,00	254,21	13,28
153	+С1421-10634 варіант 3	Гарцовка суха	м3	8,74	3441,69	3120,00	254,21	67,48
154	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,19512	8140,83	7372,70	608,51	159,62
155	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,28	3240,40	2796,00	380,86	63,54
156	+С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,08	3009,88	2570,00	380,86	59,02
157	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм з подачею автобетононасом	м3	20,9814	4417,48	3950,00	380,86	86,62
158	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0723	2656,03	2254,83	349,12	52,08
159	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,9639	2875,90	2470,39	349,12	56,39
160	С1425-11706- 3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі	м3	0,01632	9631,64	9093,66	349,12	188,86
161	+С1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	24	226,34	220,00	1,90	4,44
162	+С1426-11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	189,7184	643,92	599,00	32,29	12,63
163	+С1545-18 варіант 1	Дверний дотягувач /дозакривач	шт	2	2786,65	2731,76	0,25	54,64
164	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01104	71,50	65,80	4,30	1,40
165	+С1630-522 варіант 1	Дверцята ревізійні металеві 400х800, укомплектовані замком	шт	1	2295,01	2250,00	0,01	45,00
166	+С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	8	42,86	42,00	0,02	0,84
167	+С188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	24	35,72	35,00	0,02	0,70
168	+С188888-35 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.15	шт	10	358,46	345,00	6,43	7,03
169	+С188888-36 варіант 2	Топинг для бетону	кг	1028,5	37,53	36,60	0,19	0,74
170	+С188888-36 варіант 3	Гідроізоляційна добавка до бетону (типу ПЕНЕТРОН)	кг	40,91	295,99	290,00	0,19	5,80
171	+К589921- А003 варіант 2	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	142	208,71	199,00	5,62	4,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
172	C1999-9003	Бензин	кг	1,197	62,71	62,71		
173	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	62,7656	8,43544	8,43544		
174	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9678	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5827,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,37101 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2091,699 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КРЗ-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,095	<u>5876.85</u> 5713,12	<u>163.73</u> 69,24	558	543	<u>15</u> 7	<u>49.4300</u> 0,4428	<u>4.7</u> 0,04
2	КРЗ-1-4	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,095	<u>12207.92</u> 11180,05	<u>1027.87</u> 434,64	1160	1062	<u>98</u> 41	<u>96.7300</u> 2,7798	<u>9.19</u> 0,26
3	ДН10-9-12-1	Нарізування швів	1 м шва	163	<u>35.65</u> 27,23	<u>-</u> -	5811	4438	<u>-</u> -	<u>0.1900</u> -	<u>30.97</u> -
4	КРЗ-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	3,09	<u>20190.48</u> 12448,03	<u>7742.45</u> 3217,33	62389	38464	<u>23925</u> 9942	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>303.04</u> 68,67
5	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,56	<u>10144.52</u> 8842,44	<u>1302.08</u> 547,62	5681	4952	<u>729</u> 307	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>41.61</u> 2,15
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,381	<u>6599.75</u> 6117,65	<u>482.10</u> 203,86	22314	20684	<u>1630</u> 689	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>178.96</u> 4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP13-15-4	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит // теплі стіни / металеві труби в бетоні	100м2	1,344	<u>70014.80</u> 65178,56	<u>4836.24</u> 2033,87	94100	87600	<u>6500</u> 2734	<u>513.5000</u> 14,2465	<u>690.14</u> 19,15
8	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	1,545	<u>7525.55</u> 7043,45	<u>482.10</u> 203,86	11627	10882	<u>745</u> 315	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>94.15</u> 2,01
9	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	5,834	<u>4311.13</u> 4311,13	<u>-</u> -	25151	25151	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>217.61</u> -
10	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,506	<u>11905.18</u> 11780,37	<u>124.81</u> 42,75	6024	5961	<u>63</u> 22	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>46.96</u> 0,14
11	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,506	<u>7985.53</u> 6458,20	<u>1527.33</u> 619,05	4041	3268	<u>773</u> 313	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>25.75</u> 2,23
12	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	1 м3	2,74	<u>1947.02</u> 1499,04	<u>447.98</u> 185,46	5335	4107	<u>1228</u> 508	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>30.39</u> 3,65
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,274	<u>7985.53</u> 6458,20	<u>1527.33</u> 619,05	2188	1770	<u>418</u> 170	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>13.94</u> 1,21
14	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,171	<u>4901.75</u> 4901,75	<u>-</u> -	838	838	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>7.25</u> -
15	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,497	<u>6136.14</u> 6136,14	<u>-</u> -	3050	3050	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>26.39</u> -
16	KP7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	0,497	<u>2361.30</u> 2361,30	<u>-</u> -	1174	1174	<u>-</u> -	<u>20.4300</u> -	<u>10.15</u> -
17	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,497	<u>1278.31</u> 1278,31	<u>-</u> -	635	635	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>5.5</u> -
18	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,497	<u>7985.53</u> 6458,20	<u>1527.33</u> 619,05	3969	3210	<u>759</u> 308	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>25.29</u> 2,19
19	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,259	<u>2131.50</u> 2080,44	<u>51.06</u> 17,49	9078	8861	<u>217</u> 74	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>76.66</u> 0,48
20	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,259	<u>7985.53</u> 6458,20	<u>1527.33</u> 619,05	34010	27505	<u>6505</u> 2637	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>216.7</u> 18,73
21	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3	<u>688.86</u> 688,86	<u>-</u> -	2067	2067	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>17.88</u> -
22	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,25	<u>23866.93</u> 22354,86	<u>1487.23</u> 628,89	5967	5589	<u>372</u> 157	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>46.09</u> 1,01
23	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,45	<u>5264.64</u> 5264,64	<u>-</u> -	2369	2369	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>20.11</u> -
24	КБ10-81-1	Демонтаж // Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,08	<u>4429.49</u> 4399,57	<u>29.92</u> 11,05	354	352	<u>2</u> 1	<u>33.3680</u> 0,0600	<u>2.67</u> -
25	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	18	<u>30.31</u> 30,31	<u>-</u> -	546	546	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>4.5</u> -
26	KP15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	0,72	<u>5011.80</u> 4264,06	<u>27.28</u> 24,59	3608	3070	<u>20</u> 18	<u>34.2000</u> 0,1665	<u>24.62</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					314044	268148	<u>43999</u> 18243		<u>2171,22</u> 126,45
		Разом будівельні роботи, грн.					314044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1897				
		всього заробітна плата, грн.					286391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					275,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61227				
		Всього будівельні роботи, грн.					473617				

		Всього по розділу 1					473617				
		Розділ 2. Отвори									
27	КРЗ-9-1	Забивання отворів та ґнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	1,5	<u>23101,41</u> 16741,66	<u>85,46</u> 77,05	34652	25112	<u>128</u> 116	<u>135.5600</u> 0,5217	<u>203,34</u> 0,78
		___Ніша під радіатор___									
28	КРЗ-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	0,24	<u>11240,98</u> 10508,74	<u>732,24</u> 309,64	2698	2522	<u>176</u> 74	<u>86.6700</u> 1,9803	<u>20,8</u> 0,48
		___Штроба для підключення радіатора___									
29	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,055	<u>5046,41</u> 4425,88	<u>573,06</u> 242,32	278	243	<u>32</u> 13	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>1,78</u> 0,09
		От.17 ___30									
30	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	138	135	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1,06</u> -
		На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>868,58</u> 849,16	<u>-</u> -	104	102	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0,8</u> -
32	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 30мм	100шт	0,12	<u>699,20</u> 685,42	<u>-</u> -	84	82	<u>-</u> -	<u>5.4000</u> -	<u>0,65</u> -
		От.18___120									
33	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1153,01</u> 1125,87	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0,71</u> -
		На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	<u>868,58</u> 849,16	<u>-</u> -	69	68	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0,54</u> -
35	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 120 мм	100шт	0,08	<u>6992,04</u> 6854,22	<u>-</u> -	559	548	<u>-</u> -	<u>54.0000</u> -	<u>4,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP20-27-1	От.19 __30 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	138	135	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.06</u> -
37	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>868.58</u> 849,16	<u>-</u> -	104	102	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.8</u> -
38	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 30 мм От.20 __120	100шт	0,12	<u>699.20</u> 685,42	<u>-</u> -	84	82	<u>-</u> -	<u>5.4000</u> -	<u>0.65</u> -
39	KP20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>822.61</u> 800,25	<u>-</u> -	329	320	<u>-</u> -	<u>6.6000</u> -	<u>2.64</u> -
40	KP20-25-27	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 мм От.21 __130	10шт	0,4	<u>1559.92</u> 1515,63	<u>-</u> -	624	606	<u>-</u> -	<u>12.5000</u> -	<u>5</u> -
41	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,14	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	161	158	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.24</u> -
42	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,14	<u>868.58</u> 849,16	<u>-</u> -	122	119	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.94</u> -
43	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 130 мм От.22 __70	100шт	0,14	<u>7691.24</u> 7539,64	<u>-</u> -	1077	1056	<u>-</u> -	<u>59.4000</u> -	<u>8.32</u> -
44	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
45	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.2</u> -
46	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 70 мм От.23 __70	100шт	0,01	<u>5593.63</u> 5483,38	<u>-</u> -	56	55	<u>-</u> -	<u>43.2000</u> -	<u>0.43</u> -
47	KP20-25-7	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>292.95</u> 284,94	<u>-</u> -	59	57	<u>-</u> -	<u>2.3500</u> -	<u>0.47</u> -
48	KP20-25-23	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 От.24 __130	10шт	0,2	<u>499.17</u> 485,00	<u>-</u> -	100	97	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>0.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
50	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	100шт	0,01	<u>7691.24</u> 7539,64	<u>-</u> -	77	75	<u>-</u> -	<u>59.4000</u> -	<u>0.59</u> -
51	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.25__40	100шт	0,01	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.2</u> -
52	KP20-25-3	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	4,4	<u>155.63</u> 151,56	<u>-</u> -	685	667	<u>-</u> -	<u>1.2500</u> -	<u>5.5</u> -
53	KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // 350 От.26__40	10шт	4,4	<u>280.78</u> 272,81	<u>-</u> -	1235	1200	<u>-</u> -	<u>2.2500</u> -	<u>9.9</u> -
54	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	104	101	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.8</u> -
55	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	100шт	0,09	<u>9089.65</u> 8910,49	<u>-</u> -	818	802	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>6.32</u> -
56	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.27__40	100шт	0,09	<u>868.58</u> 849,16	<u>-</u> -	78	76	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.6</u> -
57	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
58	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	100шт	0,02	<u>1398.40</u> 1370,84	<u>-</u> -	28	27	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>0.22</u> -
59	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.28__40	100шт	0,02	<u>1737.15</u> 1698,32	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>0.27</u> -
60	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.71</u> -
61	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	100шт	0,08	<u>1398.40</u> 1370,84	<u>-</u> -	112	110	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>0.86</u> -
62	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.29__280	100шт	0,08	<u>2605.74</u> 2547,49	<u>-</u> -	208	204	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>1.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // металеві поручні	1т	0,05	<u>13080.53</u> 9975,26	<u>3105.27</u> 678,42	654	499	<u>155</u> 34	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>3.1</u> 0,19
71	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>20365.13</u> 14250,37	<u>4436.09</u> 969,18	1018	713	<u>222</u> 48	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>4.44</u> 0,27
72	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т // металева драбина	1т	0,18	<u>10102.78</u> 7780,28	<u>2322.50</u> 526,33	1819	1400	<u>419</u> 95	<u>48.4330</u> 2,8848	<u>8.72</u> 0,52
73	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,18	<u>15834.83</u> 11114,68	<u>3317.85</u> 751,90	2850	2001	<u>597</u> 135	<u>69.1900</u> 4,1211	<u>12.45</u> 0,74
74	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0009	<u>34778.02</u> 34778,02	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>0.27</u> -
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0009	<u>378477.49</u> 21013,23	<u>3967.91</u> 1970,05	341	19	<u>4</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.16</u> 0,01
76	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення 3д (Закладна деталь) 2 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,006352	<u>44904.78</u> 35722,90	<u>6757.10</u> 360,98	285	227	<u>43</u> 2	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>1.62</u> 0,02
77	С111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,005223 68	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001509 44	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,008	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,006352	<u>36553.17</u> 35907,91	<u>352.63</u> 130,26	232	228	<u>2</u> 1	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>1.69</u> -
81	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 Фарбування існуючих металевих елементів	100 м3	0,0009	<u>22006.43</u> 22006,43	<u>-</u> -	20	20	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>0.17</u> -
82	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,16	<u>3187.70</u> 661,21	<u>122.87</u> 16,26	510	106	<u>20</u> 3	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.65</u> 0,02
83	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,16	<u>17068.46</u> 16569,14	<u>18.18</u> 16,39	2731	2651	<u>3</u> 3	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>19.61</u> 0,02
84	С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0088	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	1076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							12050	7895	<u>1465</u> 323		<u>52.88</u> 1,79
Разом будівельні роботи, грн.							12050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2690 8218 4115 6,53 1452 16165				

		Всього по розділу 3					16165				
		Розділ 4. Підлога									
		Тип П-2									
85	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	4,687	<u>14327.09</u> 2258,89	<u>106.65</u> 96,15	67151	10587	<u>500</u> 451	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>87.32</u> 3,05
86	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,687	<u>14571.15</u> 8157,79	<u>194.57</u> 175,42	68295	38236	<u>912</u> 822	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>301.23</u> 5,57
87	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	100м2	4,687	<u>11229.00</u> 1645,01	<u>305.49</u> 275,42	52630	7710	<u>1432</u> 1291	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>60.74</u> 8,74
88	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,687	<u>23096.23</u> 9298,26	<u>41.82</u> 37,71	108252	43581	<u>196</u> 177	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>343.35</u> 1,2
89	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,687	<u>14496.08</u> 3875,49	<u>41.82</u> 37,71	67943	18164	<u>196</u> 177	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>143.11</u> 1,2
90	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,687	<u>82027.36</u> 11147,55	<u>16.73</u> 15,08	384462	52249	<u>78</u> 71	<u>80.5575</u> 0,1021	<u>377.57</u> 0,48
91	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	3,798	<u>3375.14</u> 3259,13	<u>67.53</u> 28,49	12819	12378	<u>256</u> 108	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>89.45</u> 0,76
92	С123-352 варіант 2	Алюмінієвий плінтус, 60 мм	м	391,194	<u>178.66</u> -	<u>-</u> -	69891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип П-3									
93	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,274	<u>14327.09</u> 2258,89	<u>106.65</u> 96,15	3926	619	<u>29</u> 26	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>5.1</u> 0,18
94	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,274	<u>14571.15</u> 8157,79	<u>194.57</u> 175,42	3992	2235	<u>53</u> 48	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>17.61</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 60 мм	100м2	0,274	<u>14972,01</u> 2193,35	<u>407,32</u> 367,23	4102	601	<u>112</u> 101	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>4,73</u> 0,68
96	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,274	<u>23096,23</u> 9298,26	<u>41,82</u> 37,71	6328	2548	<u>11</u> 10	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>20,07</u> 0,07
97	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,274	<u>14496,08</u> 3875,49	<u>41,82</u> 37,71	3972	1062	<u>11</u> 10	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>8,37</u> 0,07
98	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,274	<u>119309,35</u> 26249,65	<u>75,28</u> 67,87	32691	7192	<u>21</u> 19	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>51,98</u> 0,13
99	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,59	<u>1237,22</u> 1195,60	<u>1,82</u> 1,64	3204	3097	<u>5</u> 4	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>22,38</u> 0,03
100	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	13,468	<u>17,57</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	26,936	<u>104,55</u> -	<u>-</u> -	2816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,144	<u>14804,65</u> 14061,60	<u>399,15</u> 145,65	2132	2025	<u>57</u> 21	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>14,98</u> 0,15
103	ПР11-5002	Знежирення поверхні	100 м2	0,144	<u>828,93</u> 828,07	<u>0,86</u> 0,22	119	119	<u>-</u> -	<u>6,9400</u> 0,0016	<u>1</u> -
104	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,88	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	ПР15-5422	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари	100 м2	0,144	<u>2237,37</u> 2017,48	<u>3,71</u> 1,76	322	291	<u>1</u> -	<u>15,1200</u> 0,0126	<u>2,18</u> -
106	С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога Тип П-4	т	0,00432	<u>383323,26</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,575	<u>14327,09</u> 2258,89	<u>106,65</u> 96,15	8238	1299	<u>61</u> 55	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>10,71</u> 0,37
108	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,401	<u>14571,15</u> 8157,79	<u>194,57</u> 175,42	5843	3271	<u>78</u> 70	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>25,77</u> 0,48
109	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	100м2	0,401	<u>11229,00</u> 1645,01	<u>305,49</u> 275,42	4503	660	<u>123</u> 110	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>5,2</u> 0,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,34	<u>29981,91</u> 23841,39	<u>1084,17</u> 446,01	10194	8106	<u>369</u> 152	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>66,85</u> 1,07
119	С111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,2491	<u>39407,06</u> -	<u>-</u> -	9816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С111-1088 варіант 6	Сталь листовая, 8 мм	т	0,0636	<u>34228,36</u> -	<u>-</u> -	2177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	25	<u>530,52</u> -	<u>-</u> -	13263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	50	<u>15,42</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	100	<u>12,36</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0018	<u>377309,87</u> 35707,29	<u>7022,99</u> 5990,94	679	64	<u>13</u> 11	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0,56</u> 0,08
125	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15	<u>3187,70</u> 661,21	<u>122,87</u> 16,26	478	99	<u>18</u> 2	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0,61</u> 0,02
126	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,15	<u>17068,46</u> 16569,14	<u>18,18</u> 16,39	2560	2485	<u>3</u> 2	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>18,39</u> 0,02
127	С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00825	<u>122315,21</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,64	<u>61398,19</u> 21214,75	<u>892,02</u> 462,28	162091	56007	<u>2355</u> 1220	<u>145.8660</u> 2,8778	<u>385,09</u> 7,6
129	& С171- 2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	6,2304	<u>290,88</u> -	<u>-</u> -	1812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00264	<u>379277,22</u> 35707,29	<u>7022,99</u> 5990,94	1001	94	<u>19</u> 16	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0,82</u> 0,12
131	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3106	<u>31497,11</u> -	<u>-</u> -	9783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,4137	<u>4714,37</u> 2543,39	<u>1033,11</u> 159,63	1950	1052	<u>427</u> 66	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>7,98</u> 0,46
133	С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,4137	<u>31451,97</u> -	<u>-</u> -	13012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КРЗ-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,031	<u>515495,11</u> 117546,91	<u>9624,79</u> 8677,34	15980	3644	<u>298</u> 269	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>27,64</u> 1,82
135	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,173	<u>95250,10</u> 35430,26	<u>332,58</u> 247,42	16478	6129	<u>58</u> 43	<u>256.0360</u> 1,6281	<u>44,29</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,12	<u>65878,76</u> 30490,65	<u>-</u> -	7905	3659	<u>-</u> -	<u>220.3400</u> -	<u>26,44</u> -
137	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм Тип С-3	100м2	-0,12	<u>5213,71</u> 5099,43	<u>114,28</u> 48,22	-626	-612	<u>-14</u> -6	<u>39.6750</u> 0,3365	<u>-4,76</u> -0,04
138	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,81	<u>1252,72</u> 1246,40	<u>-</u> -	2267	2256	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>17,32</u> -
139	& С171- 3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	36,2	<u>95,00</u> -	<u>-</u> -	3439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ15-63-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	4,176	<u>33737,54</u> 12712,99	<u>531,92</u> 485,40	140888	53089	<u>2221</u> 2027	<u>97.6120</u> 3,7573	<u>407,63</u> 15,69
141	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00251	<u>377309,87</u> 35707,29	<u>7022,99</u> 5990,94	947	90	<u>18</u> 15	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0,78</u> 0,12
142	С188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	2508	<u>1,65</u> -	<u>-</u> -	4138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	4,371	<u>66067,47</u> 30490,65	<u>-</u> -	288781	133275	<u>-</u> -	<u>220.3400</u> -	<u>963,11</u> -
144	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-4,371	<u>5213,71</u> 5099,43	<u>114,28</u> 48,22	-22789	-22290	<u>-499</u> -211	<u>39.6750</u> 0,3365	<u>-173,42</u> -1,47
145	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,108	<u>26159,37</u> 18518,88	<u>180,02</u> 162,30	2825	2000	<u>19</u> 18	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>13,75</u> 0,12
146	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	3,033	<u>1252,72</u> 1246,40	<u>-</u> -	3799	3780	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>29,03</u> -
147	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	60,66	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	2,925	<u>6741,05</u> 6682,86	<u>58,19</u> 52,46	19718	19547	<u>171</u> 153	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>154</u> 1,04
149	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	1521	<u>11,70</u> -	<u>-</u> -	17796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	11,58	<u>3780,61</u> 3780,61	<u>-</u> -	43779	43779	<u>-</u> -	<u>29.7850</u> -	<u>344,91</u> -
151	& С111- 1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1273,8	<u>30,84</u> -	<u>-</u> -	39284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	11,58	<u>12642,33</u> 9802,39	<u>4,18</u> 3,77	146398	113512	<u>48</u> 44	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>839,77</u> 0,3
153	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	11,58	<u>8817,68</u> 7400,94	<u>35,35</u> 16,92	102109	85703	<u>409</u> 196	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>598,07</u> 1,36
154	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	5,023	<u>35459,08</u> 29173,80	<u>18,82</u> 16,97	178111	146540	<u>95</u> 85	<u>176.7895</u> 0,1149	<u>888,01</u> 0,58
155	С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	1958,97	<u>148,16</u> -	<u>-</u> -	290241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,557	<u>3626,87</u> 3540,10	<u>1,82</u> 1,64	23781	23212	<u>12</u> 11	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>171,73</u> 0,07
157	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт, кольорова Тип С-4	кг	340,964	<u>203,28</u> -	<u>-</u> -	69311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,196	<u>1252,72</u> 1246,40	<u>-</u> -	246	244	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>1,88</u> -
159	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	3,92	<u>95,00</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-63-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,077	<u>33737,54</u> 12712,99	<u>531,92</u> 485,40	36335	13692	<u>573</u> 523	<u>97.6120</u> 3,7573	<u>105,13</u> 4,05
161	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00065	<u>377309,87</u> 35707,29	<u>7022,99</u> 5990,94	245	23	<u>5</u> 4	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0,2</u> 0,03
162	С188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	648	<u>1,65</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,96	<u>6741,05</u> 6682,86	<u>58,19</u> 52,46	13212	13098	<u>114</u> 103	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>103,19</u> 0,7
164	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	1019,2	<u>11,70</u> -	<u>-</u> -	11925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	1,017	<u>3780,61</u> 3780,61	<u>-</u> -	3845	3845	<u>-</u> -	<u>29.7850</u> -	<u>30,29</u> -
166	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	111,87	<u>30,84</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	1,017	<u>12642,33</u> 9802,39	<u>4,18</u> 3,77	12857	9969	<u>4</u> 4	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>73,75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,017	<u>8817.68</u> 7400,94	<u>35.35</u> 16,92	8968	7527	<u>36</u> 17	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>52.52</u> 0,12
169	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,017	<u>3626.87</u> 3540,10	<u>1.82</u> 1,64	3689	3600	<u>2</u> 2	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>26.64</u> 0,01
170	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт, кольорова	кг	52,884	<u>203.28</u> -	<u>-</u> -	10750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,02	<u>117847.76</u> 40686,56	<u>71.10</u> 64,10	238052	82187	<u>144</u> 129	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>593.92</u> 0,88
172	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	0,1	<u>23160.84</u> 15040,58	<u>-</u> -	2316	1504	<u>-</u> -	<u>117.0200</u> -	<u>11.7</u> -
173	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	<u>292.62</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	4682	4463	<u>189</u> 9	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>33.44</u> 0,06
174	& С130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200х200 мм	шт	16	<u>1581.23</u> -	<u>-</u> -	25300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							2006698	825372	<u>7107</u> 4904		<u>5861.26</u> 35,12
Разом будівельні роботи, грн.							2006698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1174219				
всього заробітна плата, грн.							830276				
Загальновиробничі витрати, грн.							431446				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							707,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							157012				
Всього будівельні роботи, грн.							2438144				

Всього по розділу 5							2438144				
Розділ 6. Стеля											
175	КР20-33-1	Тип СТ-2 Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,702	<u>4093.68</u> 4075,50	<u>18.18</u> 16,39	11061	11012	<u>49</u> 44	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>89.17</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002702	<u>313713.93</u> 35707,29	<u>7022.99</u> 5990,94	848	96	<u>19</u> 16	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.83</u> 0,13
177	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	2,702	<u>2049.92</u> 1461,19	<u>3.64</u> 3,28	5539	3948	<u>10</u> 9	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>29.21</u> 0,06
178	& С1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	297,22	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	1670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,867	<u>55701.50</u> 21754,60	<u>6.27</u> 5,66	48293	18861	<u>5</u> 5	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>139.54</u> 0,03
180	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,69	<u>2618.84</u> 2608,38	<u>10.46</u> 9,43	12282	12233	<u>49</u> 44	<u>19.2970</u> 0,0638	<u>90.5</u> 0,3
181	& С111-665П-1-4О варіант 1	Підвісна стеля Плита Armstrong Plain Board 600х600х15 мм Тип СТ-3	м2	492,45	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	210995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,276	<u>4093.68</u> 4075,50	<u>18.18</u> 16,39	1130	1125	<u>5</u> 5	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>9.11</u> 0,03
183	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000276	<u>313713.93</u> 35707,29	<u>7022.99</u> 5990,94	87	10	<u>2</u> 2	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.09</u> 0,01
184	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,276	<u>2049.92</u> 1461,19	<u>3.64</u> 3,28	566	403	<u>1</u> 1	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>2.98</u> 0,01
185	& С1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	30,36	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,525	<u>59215.84</u> 27483,51	<u>102.47</u> 92,38	31088	14429	<u>54</u> 48	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>99.21</u> 0,33
187	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,525	<u>27868.67</u> 24185,63	<u>43.91</u> 39,59	14631	12697	<u>23</u> 21	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>82.33</u> 0,14
188	С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	55,125	<u>171.63</u> -	<u>-</u> -	9461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,525	<u>15860.06</u> 13020,12	<u>4.18</u> 3,77	8327	6836	<u>2</u> 2	<u>96.3240</u> 0,0255	<u>50.57</u> 0,01
190	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,525	<u>10734.39</u> 9348,82	<u>4.18</u> 3,77	5636	4908	<u>2</u> 2	<u>65.2395</u> 0,0255	<u>34.25</u> 0,01
191	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,525	<u>1252.72</u> 1246,40	<u>-</u> -	658	654	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>5.02</u> -
192	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,5	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,525	<u>4107.38</u> 3949,67	<u>1.82</u> 1,64	2156	2074	<u>1</u> 1	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>15.34</u> 0,01
194	C111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт, кольорова	кг	29,925	<u>203.28</u> -	<u>-</u> -	6083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>292.62</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	585	558	<u>24</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
196	& C130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200х200 мм Тип СТ-4	шт	2	<u>1581.23</u> -	<u>-</u> -	3162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,09	<u>4093.68</u> 4075,50	<u>18.18</u> 16,39	368	367	<u>1</u> 1	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>2.97</u> 0,01
198	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00009	<u>313713.93</u> 35707,29	<u>7022.99</u> 5990,94	28	3	<u>1</u> 1	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.03</u> -
199	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,09	<u>2049.92</u> 1461,19	<u>3.64</u> 3,28	184	132	<u>-</u> -	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>0.97</u> -
200	& C1-3070-1-М варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м	9,9	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,274	<u>15860.06</u> 13020,12	<u>4.18</u> 3,77	4346	3568	<u>1</u> 1	<u>96.3240</u> 0,0255	<u>26.39</u> 0,01
202	KB15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,274	<u>10734.39</u> 9348,82	<u>4.18</u> 3,77	2941	2562	<u>1</u> 1	<u>65.2395</u> 0,0255	<u>17.88</u> 0,01
203	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,274	<u>1252.72</u> 1246,40	<u>-</u> -	343	342	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>2.62</u> -
204	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,48	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,274	<u>4107.38</u> 3949,67	<u>1.82</u> 1,64	1125	1082	<u>-</u> -	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>8.01</u> -
206	C111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт, кольорова	кг	15,618	<u>203.28</u> -	<u>-</u> -	3175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					387783	97900	<u>250</u> 205		<u>711.2</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					387783				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98105 50458 82,82 18392 438241				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					438241				
		Розділ 7. Заповнення прорізів									
207	КБ10-96-2	Дверні Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,124	<u>44421.81</u> 39984,56	<u>2012.55</u> 743,44	5508	4958	<u>250</u> 92	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>33.57</u> 0,5
208	& С171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,2	<u>12094.07</u> -	<u>-</u> -	50795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	1,8	<u>9034.07</u> -	<u>-</u> -	16261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С171-951П-1-М-3 варіант 1	Двері металеві, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,4	<u>7300.07</u> -	<u>-</u> -	46720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1816	<u>35176.71</u> 15793,45	<u>8514.61</u> 3145,33	6388	2868	<u>1546</u> 571	<u>112.8265</u> 17,0775	<u>20.49</u> 3,1
212	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,588	<u>27909.00</u> 12762,26	<u>6338.66</u> 2341,53	16410	7504	<u>3727</u> 1377	<u>91.1720</u> 12,7133	<u>53.61</u> 7,48
213	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0468	<u>22588.63</u> 9639,30	<u>5865.62</u> 2166,79	1057	451	<u>275</u> 101	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>3.22</u> 0,55
214	& С171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	73,2	<u>5306.87</u> -	<u>-</u> -	388463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С171-951П-1-1В варіант 4	Дверні блоки з металопластика утеплені	м2	8,44	<u>6020.87</u> -	<u>-</u> -	50816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач Віконні	100 шт	0,04	<u>281635,16</u> 2970,16	- -	11265	119	- -	<u>23.4000</u> -	<u>0.94</u> -
217	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,155	<u>3907,73</u> 3894,18	<u>13.55</u> 5,72	606	604	<u>2</u> 1	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>4.63</u> 0,01
218	С114-103 варіант 1	Самоклеюча плівка на вікно вітражна ПВХ плівка на вікна, декоративна "Райдужна" або еквівалент	м2	16,275	<u>685.52</u> -	- -	11157	-	- -	- -	- -
219	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,26	<u>3907,73</u> 3894,18	<u>13.55</u> 5,72	4924	4907	<u>17</u> 7	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>37.67</u> 0,05
220	С114-103 варіант 2	Захисна бронеплівка типу Armolan Safety 12mil товщина 300мкм ширина рулона 1, 524м або еквівалент	м2	132,3	<u>428.48</u> -	- -	56688	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							667058	21411	<u>5817</u> 2149		<u>154.13</u> 11,69
Разом будівельні роботи, грн.							667058				
в тому числі:							639830				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23560				
всього заробітна плата, грн.							12187				
Загальновиробничі витрати, грн.							19,9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4420				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							679245				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							679245				
Розділ 8. Укуси											
221	КР20-19-1	Віконні укуси // внутрішні Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,809	<u>1252.72</u> 1246,40	- -	1013	1008	- -	<u>9.5700</u> -	<u>7.74</u> -
222	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,18	<u>49.34</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
223	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,809	<u>60662,71</u> 45674,58	<u>440.05</u> 396,73	49076	36951	<u>356</u> 321	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>243.14</u> 2,17
224	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,045	<u>2704.42</u> 2694,19	- -	10939	10898	- -	<u>19.4695</u> -	<u>78.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C1632-112 варіант 7	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	83,327	<u>99,74</u>	-	8311	-	-	-	-
226	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,809	<u>53879,60</u> 36736,80	<u>67,28</u> 60,66	43589	29720	<u>54</u> 49	<u>282,0700</u> 0,4107	<u>228,19</u> 0,33
227	C111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартона	кг	404,5	<u>12,46</u>	-	5040	-	-	-	-
228	C111-1844-1 варіант 20	Облицювальний куттик	м	302,5	<u>24,00</u>	-	7260	-	-	-	-
229	KB9-40-1	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	2,75	<u>3326,66</u> 3259,13	<u>67,53</u> 28,49	9148	8963	<u>185</u> 78	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>64,77</u> 0,55
230	C126-1300 варіант 5	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	288,75	<u>29,57</u>	-	8538	-	-	-	-
231	C111-1851 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	1100	<u>0,83</u>	-	913	-	-	-	-
232	KB15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	0,809	<u>3780,61</u> 3780,61	-	3059	3059	-	<u>29,7850</u>	<u>24,1</u>
233	& C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	88,99	<u>30,84</u>	-	2744	-	-	-	-
234	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,809	<u>12642,33</u> 9802,39	<u>4,18</u> 3,77	10228	7930	<u>3</u> 3	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>58,67</u> 0,02
235	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,809	<u>8817,68</u> 7400,94	<u>35,35</u> 16,92	7134	5987	<u>29</u> 14	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>41,78</u> 0,09
236	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,809	<u>3626,87</u> 3540,10	<u>1,82</u> 1,64	2934	2864	<u>1</u> 1	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>21,19</u> 0,01
237	C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт, біла	кг	42,068	<u>182,88</u>	-	7693	-	-	-	-
238	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,656	<u>3958,67</u> 3776,75	<u>181,92</u> 135,34	2597	2478	<u>119</u> 89	<u>28,9984</u> 0,8906	<u>19,02</u> 0,58
239	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	2	<u>10160,78</u> 5903,83	<u>299,22</u> 176,14	20322	11808	<u>598</u> 352	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>88,48</u> 2,32
240	KB10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,656	<u>4948,35</u> 4720,94	<u>227,41</u> 169,18	3246	3097	<u>149</u> 111	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>23,78</u> 0,73
241	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	66,912	<u>497,87</u>	-	33313	-	-	-	-
242	& C1550-38-2	Монтажна піна	л	9,10528	<u>275,61</u>	-	2510	-	-	-	-
		Віконні відкоси // зовнішні			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	KP11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,376	<u>132774.89</u> 106989,45	<u>929.20</u> 837,73	49923	40228	<u>349</u> 315	<u>666.0200</u> 5,6721	<u>250.42</u> 2,13
244	KP12-28-4	Фарбування латексними фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	100м2	0,376	<u>11438.92</u> 2357,29	<u>-</u> -	4301	886	<u>-</u> -	<u>16.4500</u> -	<u>6.19</u> -
245	KP20-19-1	Дверні укоси // внутрішні Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,411	<u>1252.72</u> 1246,40	<u>-</u> -	515	512	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>3.93</u> -
246	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,22	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,411	<u>60662.71</u> 45674,58	<u>440.05</u> 396,73	24932	18772	<u>181</u> 163	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>123.53</u> 1,1
248	KB15-185-2	Улаштування сітки скловолокнистої	100м2	0,315	<u>3780.61</u> 3780,61	<u>-</u> -	1191	1191	<u>-</u> -	<u>29.7850</u> -	<u>9.38</u> -
249	& C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	34,65	<u>30.84</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,315	<u>12642.33</u> 9802,39	<u>4.18</u> 3,77	3982	3088	<u>1</u> 1	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>22.84</u> 0,01
251	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,315	<u>8817.68</u> 7400,94	<u>35.35</u> 16,92	2778	2331	<u>11</u> 5	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>16.27</u> 0,04
252	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,315	<u>3626.87</u> 3540,10	<u>1.82</u> 1,64	1142	1115	<u>1</u> 1	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>8.25</u> -
253	C111-1626-1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт, біла	кг	16,38	<u>182.88</u> -	<u>-</u> -	2996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,096	<u>117847.76</u> 40686,56	<u>71.10</u> 64,10	11313	3906	<u>7</u> 6	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>28.23</u> 0,04
255	KP11-41-6	Дверні відкоси // зовнішні Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,075	<u>132774.89</u> 106989,45	<u>929.20</u> 837,73	9958	8024	<u>70</u> 63	<u>666.0200</u> 5,6721	<u>49.95</u> 0,43
256	KP12-28-4	Фарбування латексними фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	100м2	0,075	<u>11438.92</u> 2357,29	<u>-</u> -	858	177	<u>-</u> -	<u>16.4500</u> -	<u>1.23</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							355769	204993	<u>2114</u> 1572		<u>1419.83</u> 10,55
Разом будівельні роботи, грн.							355769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					206565 105260 169,46 37628 461029				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					461029				
		Розділ 9. Поручні									
257	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,1072	<u>44904.78</u> 35722,90	<u>6757.10</u> 360,98	4814	3829	<u>724</u> 39	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>27.36</u> 0,27
258	С124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32х2,8 мм	т	0,179877 6	<u>36897.03</u> -	<u>-</u> -	6637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С111-1088 варіант 8	Сталь листовая, 5 мм	т	0,004953 6	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,029928	<u>31844.20</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	12	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	С188888-4 варіант 23	Анкер саморозпирний ф12х120	шт	68	<u>35.72</u> -	<u>-</u> -	2429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	С188888-4 варіант 27	Кріплення стійки бокове	шт	10	<u>117.32</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,21	<u>11317.29</u> 9688,02	<u>493.39</u> 23,85	2377	2034	<u>104</u> 5	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>14.53</u> 0,04
265	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,105	<u>1227.67</u> 661,21	<u>122.87</u> 16,26	129	69	<u>13</u> 2	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.43</u> 0,01
266	С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістична червоно- коричнева	т	0,001491	<u>138030.03</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,105	<u>17068.46</u> 16569,14	<u>18.18</u> 16,39	1792	1740	<u>2</u> 2	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>12.87</u> 0,01
268	С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,005775	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					21900	7672	<u>843</u> 48		<u>55.19</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					21900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13385 7720 4036 6,66 1475 25936				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					25936				
269	КБ20-28-7	Розділ 10. Люк на покрівлю <i>Установлення люків</i>	<i>1 шт</i>	<i>1</i>	<i>840,64</i> <i>374,00</i>	<i>203,10</i> <i>60,28</i>	841 31130	374 -	<u>203</u> <u>60</u>	<u>2.4610</u> <u>0,4207</u>	<u>2.46</u> <u>0,42</u>
270	С1110-103 варіант 1	Конструкція індивідуального виготовлення - Люк виходу на покрівлю, габ.800х800мм (комплектно з драбиною)	шт	1	<u>31130,15</u> -	<u>-</u> -	31130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					31971	374	<u>203</u> 60		<u>2.46</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31971 31394 434 210 0,3 67 32181				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					32181				
271	КБ10-39-1	Розділ 11. ІНШІ РОБОТИ <i>Установлення шафи пожежної</i>	<i>100шт</i>	<i>0,18</i>	<u>15614,36</u> 15614,36	<u>-</u> -	2811	2811	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>22,14</u> -
272	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,872	<u>3801,21</u> 382,57	<u>3418,64</u> 1299,94	3315	334	<u>2981</u> 1134	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.89</u> 7,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	188,40	-	942	942	-	1,6300	8,15
					188,40	-			-	-	-
274	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	150,10	150,10	13839	-	13839	-	-
					-	25,52			2353	0,1610	14,84
		Разом прямі витрати по розділу 11					20907	4087	16820		33,18
									3487		22,3
		Разом будівельні роботи, грн.					20907				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4005				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1479				
		Всього будівельні роботи, грн.					24912				

		Всього по розділу 11					24912				
		Разом прямі витрати по кошторису					4905549	1715299	84107		12594,68
									35578		241,52
		Разом будівельні роботи, грн.					4905549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3106143				
		всього заробітна плата, грн.					1750877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					922449				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1534,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340822				
		Всього будівельні роботи, грн.					5827998				

		Всього по кошторису					5827998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14371,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2091699				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12594,68	136,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	226,68	146,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	14,84	158,51			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1534,81	222,06			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14371,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,00144	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,87473	451,71			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,58624	421,56			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00721	495,03			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,15413	759,01			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,76559	747,88			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,009545	603,69			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,77976	454,81			
18	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,93399	567,33			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	41,136852	181,84			
20	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,31911	247,18			
21	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,2144	621,16			
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,48342	348,07			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,67265	59,16			
24	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,88274	149,17			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	75,17318	392,65			
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,12917	444,98			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,53452	58,30			
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,73776	519,55			
29	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	16,91466	144,41			
30	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,47953	156,24			
31	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,628	182,32			
32	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,09084	122,89			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	65,5135	7,30			
34	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,27252	7,76			
35	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,01152	10,69			
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,53452	18,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	150,10			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
38	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,5821				
39	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,009545				
40	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,882736				
41	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	51,636679				
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,011385				
43	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	30,97				
44	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0454208				
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	19,305096				
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,0990768				
47	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	114,2351888				
48	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	21,8413375				
49	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	146,1516255				
50	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	5,2992				
51	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	58,90176				
52	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	24,51096				
53	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	209,5571955				
54	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,621635				
55	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	61,301892				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
56	+&C1-3070-1 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм	м	47,25	5,33	5,20	0,03	0,10
57	+&C1-3070-1- М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	337,48	5,62	5,50	0,01	0,11
58	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000013	48750,40	47581,77	212,74	955,89
59	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,41208	3788,23	3479,99	233,96	74,28
60	+С111-258 варіант 1	Плитки керамогранітні для внутрішнього облицювання стін	м2	213,716	614,55	599,00	3,50	12,05
61	+С111-276 варіант 1	Плитки керамогранітні, антиковзські, для підлог 300x300 мм	м2	86,496	717,52	698,00	5,45	14,07
62	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,29733	11,90	8,80	2,87	0,23
63	+С111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартона	кг	404,5	12,46	11,99	0,23	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,00432	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
65	+С111-341 варіант 4	Фарба фасадна, атмосферностійка, кольорова	т	0,0242638	168562,26	165000,00	257,12	3305,14
66	+С111-562 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, 3 мм і більше, клас зносостійкості 32 і більше	м2	478,074	536,22	525,00	0,71	10,51
67	+С111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	143,4222	125,74	123,01	0,26	2,47
68	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0011205	176271,28	172548,59	266,39	3456,30
69	+С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	55,125	171,63	166,00	2,26	3,37
70	+С111-741 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	1144,395	151,28	146,05	2,26	2,97
71	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00204	69345,61	67812,33	173,56	1359,72
72	+&С111-871-1 варіант 1	Сітка композитна 100х100х4 або еквівалент	м2	608,96	82,56	79,00	1,56	2,00
73	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,59832	370,75	363,29	0,19	7,27
74	+С111-1088 варіант 6	Сталь листовая, 8 мм	т	0,0688237	34228,36	33800,00	173,56	254,80
75	+С111-1088 варіант 8	Сталь листовая, 5 мм	т	0,0049536	34228,36	33800,00	173,56	254,80
76	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000722	3666,84	3282,23	312,71	71,90
77	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,41952	6160,69	5850,00	189,89	120,80
78	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0028485	64641,59	63161,37	212,74	1267,48
79	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000558	59060,64	57689,85	212,74	1158,05
80	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,002309	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
81	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00049	119940,46	117372,15	216,54	2351,77
82	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0021575	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
83	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,004137	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
84	С111-1564	Гідроізол	м2	21,12	71,88	70,28	0,19	1,41
85	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,09007	265,23	260,00	0,03	5,20
86	С111-1608	Дрантя	кг	15,81726	17,36	16,65	0,37	0,34
87	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	735,51126	49,34	48,00	0,37	0,97
88	+С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна стійка до змिटтя, для внутрішніх робіт, кольорова	кг	439,391	203,28	199,00	0,29	3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+С111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт, біла	кг	58,448	182,88	179,00	0,29	3,59
90	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,128747	241,36	236,55	0,08	4,73
91	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01136	323,30	316,80	0,16	6,34
92	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,024248	297779,44	291697,41	243,22	5838,81
93	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	168,07582	298,37	292,49	0,03	5,85
94	+С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка армувальна	м	438,201	4,00	3,90	0,02	0,08
95	+С111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	26,936	104,55	102,00	0,50	2,05
96	С111-1757	Рядно	м2	0,225	90,51	88,67	0,07	1,77
97	С111-1774	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,1212	58528,44	57380,36	0,46	1147,62
98	+&С111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1509,31	30,84	30,20	0,04	0,60
99	+&С111-1788- 1 варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	88,2	0,90	0,85	0,03	0,02
100	+С111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,2491	39407,06	38940,15	173,56	293,35
101	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,003	141413,33	140205,04	155,59	1052,70
102	+С111-1844-1 варіант 18	Кутик металевий пристінний	м	93,636	43,89	43,00	0,03	0,86
103	+С111-1844-1 варіант 20	Облицювальний кутик	м	302,5	24,00	23,50	0,03	0,47
104	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00476	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
105	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0004216	629931,03	617391,79	187,65	12351,59
106	+С111-1851 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	1100	0,83	0,80	0,01	0,02
107	+&С111-1851- 1	Саморізи	шт	9556,2	0,95	0,90	0,03	0,02
108	+&С111-1851- 2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	257,499	0,85	0,80	0,03	0,02
109	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000237	40100,97	39125,34	189,34	786,29
110	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,004395	11451,94	10949,42	277,97	224,55
111	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	1554,748	17,57	16,99	0,24	0,34
112	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	2540,2	11,70	11,23	0,24	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	+С111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	9963	11,73	11,26	0,24	0,23
114	+С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ	кг	3530,35725	11,48	11,00	0,25	0,23
115	+С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	109,0395	155,30	152,00	0,25	3,05
116	+С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	1958,97	148,16	145,00	0,25	2,91
117	+С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-грунт	кг	286,311	92,16	90,00	0,35	1,81
118	+С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка гіпсова універсальна	кг	137,2494	17,49	16,90	0,25	0,34
119	+С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер	кг	18,7425	17,49	16,90	0,25	0,34
120	+&С111-665П-1-4О варіант 1	Підвісна стеля Плита Armstrong Plain Board 600x600x15 мм	м2	492,45	428,46	420,00	0,06	8,40
121	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,312	9045,37	8748,29	119,72	177,36
122	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001485	4877,13	4661,78	119,72	95,63
123	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,2715	6843,44	6589,53	119,72	134,19
124	+С113-428 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	373,88	369,00	2,10	2,78
125	+С113-2089 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний	шт	2491,2	5,98	5,83	0,03	0,12
126	+С114-103 варіант 1	Самоклеюча плівка на вікно вітражна ПВХ плівка на вікна, декоративна "Райдужна" або еквівалент	м2	16,275	685,52	672,00	0,08	13,44
127	+С114-103 варіант 2	Захисна бронеплівка типу Armolan Safety 12mil товщина 300мкм ширина рулона 1,524м або еквівалент	м2	132,3	428,48	420,00	0,08	8,40
128	+С118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	100	12,36	12,00	0,12	0,24
129	+С118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	50	15,42	15,00	0,12	0,30
130	+С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	25	530,52	520,00	0,12	10,40
131	+С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,4137	31451,97	31019,84	198,00	234,13
132	+С123-350 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	82,365	56,24	55,00	0,14	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+С123-352 варіант 2	Алюмінієвий плінтус, 60 мм	м	391,194	178,66	175,00	0,16	3,50
134	+С123-352 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	164,73	69,52	68,00	0,16	1,36
135	+С123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	82,365	84,79	83,00	0,13	1,66
136	+С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	66,912	497,87	487,48	0,63	9,76
137	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,55	655,90	640,29	2,75	12,86
138	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0014	13586,12	13204,68	115,05	266,39
139	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3106	31497,11	30705,96	173,56	617,59
140	+С124-3 варіант 9	Труба кругла сталева 32х2,8 мм	т	0,1798776	36897,03	36000,00	173,56	723,47
141	+С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,029928	31844,20	31046,24	173,56	624,40
142	+С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,008	31562,86	30770,42	173,56	618,88
143	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0015094	33754,53	32919,12	173,56	661,85
144	+&С126-952-1 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	89,25	29,61	29,00	0,03	0,58
145	+С126-953 варіант 1	Подовжувач для профілю	шт	15,75	29,28	29,00	0,06	0,22
146	+С126-1300 варіант 5	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	288,75	29,57	28,99	0,36	0,22
147	+&С126-1300-1100 варіант 1	Профіль напрямний	м	405,076	62,83	62,00	0,36	0,47
148	+&С126-1300-1200 варіант 1	Профіль стійковий	м	850,073	62,83	62,00	0,36	0,47
149	+С126-1310 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	118,125	68,53	68,00	0,02	0,51
150	+С126-1311 варіант 1	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	47,25	67,54	67,00	0,04	0,50
151	+&С130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200х200 мм	шт	18	1581,23	1550,00	0,23	31,00
152	С142-10-2	Вода	м3	6,62984	78,98	78,98	-	-
153	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,116256	8997,60	8803,82	17,36	176,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C171-939П-1-Х варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	172,2	26,66	26,00	0,14	0,52
155	+&C171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	1,8	9034,07	8848,50	8,43	177,14
156	+&C171-951П-1-М-3 варіант 1	Двері металеві, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,4	7300,07	7148,50	8,43	143,14
157	+&C171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,2	12094,07	11848,50	8,43	237,14
158	+&C171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	73,2	5306,87	5200,00	2,81	104,06
159	+&C171-951П-1-1В варіант 4	Дверні блоки з металопластика утеплені	м2	8,44	6020,87	5900,00	2,81	118,06
160	+&C171-1078П-1-Э варіант 3	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	307,9328	11,74	11,50	0,01	0,23
161	+&C171-2206П варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	166,83528	16,46	16,00	0,14	0,32
162	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	19,2003	290,88	285,00	0,18	5,70
163	+&C171-3010П варіант 1	Стрічка скловолокниста	м	462,264	5,62	5,50	0,01	0,11
164	+&C171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	40,12	95,00	93,00	0,14	1,86
165	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	601,92	12,25	12,00	0,01	0,24
166	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	26,136	3435,87	3200,00	168,50	67,37
167	+&C171-3259П-1-1О варіант 2	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	1056	4,60	4,50	0,01	0,09
168	+&C1000-20-1	Стрічки армувальні	м	29,41	3,00	2,90	0,04	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+&C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	645,29	0,84	0,80	0,02	0,02
170	+&C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	34,6	6,18	6,00	0,06	0,12
171	+&C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	24,912	1,10	1,02	0,06	0,02
172	+&C1000-24 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 4x100 мм	шт	43,25	0,90	0,90	-	-
173	+&C1000-25 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	2,076	21,00	21,00	-	-
174	+&C1000-28 варіант 1	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	105,011	0,80	0,80	-	-
175	+&C1000-29-1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	10,553	16,84	16,30	0,21	0,33
176	+C1110-103 варіант 1	Конструкція індивідуального виготовлення - Люк виходу на покрівлю, габ.800x800мм (комплектно з драбиною)	шт	1	31130,15	30500,00	19,75	610,40
177	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,005893	138030,03	135031,69	291,87	2706,47
178	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0023655	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
179	+C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,022825	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
180	+C1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	1,22803	671,49	420,00	238,32	13,17
181	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,2378	8140,83	7372,70	608,51	159,62
182	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0918	3240,40	2796,00	380,86	63,54
183	+C1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,56	3009,88	2570,00	380,86	59,02
184	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7316	2656,03	2254,83	349,12	52,08
185	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	28,3356	3032,19	2623,62	349,12	59,45
186	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,0216	2345,68	1950,57	349,12	45,99
187	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,506	2641,55	2240,63	349,12	51,80
188	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56996	2875,90	2470,39	349,12	56,39
189	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,3747	2551,10	2151,96	349,12	50,02
190	+C1545-8 варіант 2	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	2070,696	1,06	0,90	0,14	0,02
191	+C1545-8 варіант 5	Тяга підвісу	шт	106,11	8,83	8,52	0,14	0,17
192	+C1545-8 варіант 8	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	69,312	1,06	0,90	0,14	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+C1545-18 варіант 1	Дверний дотягувач /дозакривач	шт	4	2786,65	2731,76	0,25	54,64
194	+C1545-58-1 варіант 3	Підвіси в комплекті	шт	106,11	19,76	19,29	0,08	0,39
195	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03466	71,50	65,80	4,30	1,40
196	+&C1550-38-2	Монтажна піна	л	9,10528	275,61	270,00	0,21	5,40
197	+C1555-5 варіант 1	Суміш для заповнення швів водостійка	кг	38,4992	188,94	185,00	0,24	3,70
198	+C1555-5 варіант 3	Суміш для заповнення швів	кг	95,8548	90,00	88,00	0,24	1,76
199	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий для герметизації швів	л	13,72	670,47	657,00	0,32	13,15
200	+C1632-112 варіант 7	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	83,327	99,74	95,00	2,78	1,96
201	+C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	12	42,86	42,00	0,02	0,84
202	+C188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	68	35,72	35,00	0,02	0,70
203	+C188888-4 варіант 26	Дюбель 6/42 мм	шт	1378,737	0,79	0,75	0,02	0,02
204	+C188888-4 варіант 27	Кріплення стійки бокове	шт	10	117,32	115,00	0,02	2,30
205	+C188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	3156	1,65	1,61	0,01	0,03
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
206	C1999-9003	Бензин	кг	64,9514	62,71	62,71		
207	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	234,9953	8,43544	8,43544		
208	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2573	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1424,379 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,70811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 404,697 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Евакуаційний вихід № 2									
1	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,18	<u>7147,11</u> 300,47	<u>6841,86</u> 2134,40	1286	54	<u>1232</u> 384	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>0.46</u> 2,15
2	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>4617,86</u> 263,94	<u>4353,92</u> 1406,12	369	21	<u>348</u> 112	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>0.18</u> 0,64
3	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,5	<u>143,00</u> -	<u>143,00</u> 25,52	4505	-	<u>4505</u> 804	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 5,07
4	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,08	<u>20041,57</u> 20041,57	<u>-</u> -	1603	1603	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>13.87</u> -
5	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,12	<u>7805,47</u> 1158,28	<u>504,31</u> 185,09	937	139	<u>61</u> 22	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>1,11</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1	<u>554,28</u> 334,65	<u>199,88</u> 82,49	554	335	<u>200</u> 82	<u>2.7600</u> 0,5760	<u>2.76</u> 0,58
7	С1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	1,15	<u>1272,48</u> -	<u>-</u> -	1463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Водовідведення	100 м2	0,22	<u>22861,83</u> 6883,30	<u>-</u> -	5030	1514	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>10.69</u> -
9	КР18-17-6	Улаштування дренажних воронки під узбіччями	100м	0,011	<u>20802,95</u> 20802,95	<u>-</u> -	229	229	<u>-</u> -	<u>174.8000</u> -	<u>1.92</u> -
10	С113-2224 варіант 2	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 32 мм	м	1,1	<u>39,81</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-2290 варіант 3	Гільза під діам. 50 мм	шт	1	<u>37,35</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,2	<u>1194,35</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ26-30-1 К=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1	<u>215,68</u> 215,68	<u>-</u> -	216	216	<u>-</u> -	<u>1.6560</u> -	<u>1.66</u> -
14	& С171- 481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	11	<u>88,86</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	2,5	<u>106,15</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	6	<u>21,45</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,012	<u>354964,45</u> 21013,23	<u>3967,91</u> 1970,05	4260	252	<u>48</u> 24	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>2.08</u> 0,15
18	КБ6-1-16	Площадка та сходинок Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,006	<u>431171,34</u> 37817,41	<u>14346,01</u> 5996,98	2587	227	<u>86</u> 36	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>1.72</u> 0,23
19	КБ6-1-19	Улаштування сходів залізобетонних	100м3	0,014	<u>513080,84</u> 67044,42	<u>25907,20</u> 10084,98	7183	939	<u>363</u> 141	<u>484.4950</u> 63,2525	<u>6.78</u> 0,89
20	С111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	11,3	<u>157,10</u> -	<u>-</u> -	1775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Підпірна стіна	т	0,1273	<u>31562,86</u> -	<u>-</u> -	4018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,065	<u>733700.64</u> 195240,18	<u>65310.21</u> 21574,53	47691	12691	<u>4245</u> 1402	<u>1499.0800</u> 117,4714	<u>97.44</u> 7,64
23	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0233	<u>32879.29</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1688	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	5328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,008888	<u>14914.83</u> 13852,22	<u>1062.61</u> 366,14	133	123	<u>10</u> 3	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.91</u> 0,02
26	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,008888	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення 3д-1 (Закладна деталь) 8 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,0304	<u>44904.78</u> 35722,90	<u>6757.10</u> 360,98	1365	1086	<u>205</u> 11	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>7.76</u> 0,08
28	С111-1088 варіант 7	Сталь листовая, 10 мм	т	0,0256	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,048	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огорожа Ог.2	1 т	0,0304	<u>36553.17</u> 35907,91	<u>352.63</u> 130,26	1111	1092	<u>11</u> 4	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>8.08</u> 0,02
31	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,1201	<u>44904.78</u> 35722,90	<u>6757.10</u> 360,98	5393	4290	<u>812</u> 43	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>30.65</u> 0,3
32	С124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32х2,8 мм	т	0,102477	<u>36897.03</u> 6	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,021465	<u>31844.20</u> 6	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	8	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,11	<u>11317.29</u> 9688,02	<u>493.39</u> 23,85	1245	1066	<u>54</u> 3	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>7.61</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь) 10 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1m	0,013	<u>44904.78</u> 35722,90	<u>6757.10</u> 360,98	584	464	<u>88</u> 5	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>3.32</u> 0,03
37	С111-1088 варіант 7	Сталь листовая, 10 мм	т	0,008	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,013	<u>36553.17</u> 35907,91	<u>352.63</u> 130,26	475	467	<u>5</u> 2	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>3.45</u> 0,01
40	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	100м2	0,1	<u>1227.67</u> 661,21	<u>122.87</u> 16,26	123	66	<u>12</u> 2	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.41</u> 0,01
41	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00142	<u>138030.03</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,1	<u>17068.46</u> 16569,14	<u>18.18</u> 16,39	1707	1657	<u>2</u> 2	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>12.26</u> 0,01
43	С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00253	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР20-19-1	Нанесення гідроізоляції на бетонні поверхні Антисептування водними сумішами	100м2	0,15	<u>1246.40</u> 1246,40	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>1.44</u> -
45	С1550-42 варіант 2	Універсальний силіконовий гідрофобізатор	л	3	<u>309.89</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ9-72-1	Огорожа (навіс) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,226	<u>37491.23</u> 30253,50	<u>4401.42</u> 265,58	8473	6837	<u>995</u> 60	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>47.71</u> 0,42
47	С124-3 варіант 3	Труба квадратна сталева 40х3 мм	т	0,07224	<u>32817.03</u> -	<u>-</u> -	2371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С124-3 варіант 7	Труба квадратна сталева 20х2,5 мм	т	0,160992	<u>32817.03</u> -	<u>-</u> -	5283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,226	<u>12413.38</u> 7710,72	<u>4013.00</u> 980,15	2805	1743	<u>907</u> 222	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>10.85</u> 1,21
50	КБ9-47-1	Облицювання входу профільованим полікарбонатом	100м2	0,198	<u>7697.10</u> 7253,86	<u>443.24</u> 174,23	1524	1436	<u>88</u> 34	<u>55.0160</u> 1,2246	<u>10.89</u> 0,24
51	С111-32 варіант 2	Прозорий профільований полікарбонат сотовий, товщ.10 мм	м2	20,79	<u>514.43</u> -	<u>-</u> -	10695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1724 варіант 2	Торцева планка примикання для полікарбонату в комплекті з кріпленнями	м	25,62	<u>120,87</u>	-	3097	-	-	-	-
53	C111-1724 варіант 5	Планка примикання / капельник в комплекті з кріпленням	м	12,2	<u>158,61</u>	-	1935	-	-	-	-
54	C188888-4 варіант 10	Термошайба для полікарбонату	шт	99	<u>19,40</u>	-	1921	-	-	-	-
		Хвртка Хв-2___(1шт)			-	-			-	-	-
55	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,0456	<u>37491,23</u>	<u>4401,42</u>	1710	1380	<u>201</u>	<u>211.1200</u>	<u>9.63</u>
					30253,50	265,58			12	1,8662	0,09
56	C124-3 варіант 10	Труба квадратна сталевая 25x25x3 мм	т	0,023581	<u>32817,03</u>	-	774	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
57	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,02322	<u>31844,20</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	3	<u>324,43</u>	-	973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	1	<u>300,97</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	4	<u>45,97</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КР18-76-8	Улаштування хвртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,028	<u>11046,72</u>	-	309	309	-	<u>87.0300</u>	<u>2.44</u>
					11046,72	-			-	-	-
62	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,25	<u>613,85</u>	<u>61,44</u>	153	83	<u>15</u>	<u>2.0298</u>	<u>0.51</u>
					330,61	8,13			2	0,0570	0,01
63	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно- коричнева	т	0,001775	<u>138030,03</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КР12-55-4 К=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,25	<u>8534,23</u>	<u>9,09</u>	2134	2071	<u>2</u>	<u>61.2900</u>	<u>15.32</u>
					8284,57	8,20			2	0,0555	0,01
65	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,006875	<u>122315,21</u>	-	841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		----- Навіс евакуаційного виходу									
66	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,40005	<u>37491,23</u>	<u>4401,42</u>	14998	12103	<u>1761</u>	<u>211.1200</u>	<u>84.46</u>
					30253,50	265,58			106	1,8662	0,75
67	C124-30 варіант 3	Труба сталевая профільна 100x100x3 мм	т	0,079051	<u>33837,03</u>	-	2675	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
68	C124-30 варіант 4	Труба сталевая профільна 80x80x3 мм	т	0,157384	<u>32817,03</u>	-	5165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C124-30 варіант 5	Труба сталевая профільна 40x40x2 мм	т	0,158515	<u>31797,03</u>	-	5040	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 20х50х5	т	0,007843 2	<u>33422.36</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C111-1088 варіант 7	Сталь листовая, 10 мм	т	0,009752 4	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,40005	<u>12413.38</u> 7710,72	<u>4013.00</u> 980,15	4966	3085	<u>1605</u> 392	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>19.2</u> 2,14
73	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,5	<u>613.85</u> 330,61	<u>61.44</u> 8,13	307	165	<u>31</u> 4	<u>2.0298</u> 0,0570	<u>1.01</u> 0,03
74	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістійка червоно- коричнева	т	0,00355	<u>138030.03</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP12-55-4 K=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,5	<u>8534.23</u> 8284,57	<u>9.09</u> 8,20	4267	4142	<u>5</u> 4	<u>61.2900</u> 0,0555	<u>30.65</u> 0,03
76	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,01375	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,14	<u>10701.94</u> 10678,43	<u>23.51</u> 21,78	1498	1495	<u>3</u> 3	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>11.06</u> 0,02
78	C111-33 варіант 5	Профнастил Профлист 0,5 мм	м2	15,12	<u>306.87</u> -	<u>-</u> -	4640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	84	<u>2.01</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C111-1844-1 варіант 3	Планка примикання з оцинк. сталі	м	5,2	<u>137.73</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	26	<u>2.01</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C111-1844-1 варіант 9	Карнизна планка-капельник	м	15,4	<u>140.79</u> -	<u>-</u> -	2168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KB6-1-1	Набетонування Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм Водовідвідна система	100м3	0,001	<u>378477.49</u> 21013,23	<u>3967.91</u> 1970,05	378	21	<u>4</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.17</u> 0,01
84	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,11	<u>8176.64</u> 8138,44	<u>38.20</u> 35,39	899	895	<u>4</u> 4	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>6.4</u> 0,03
85	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>12544.28</u> 7749,29	<u>-</u> -	251	155	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>1.11</u> -
86	C113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	13,52	<u>375.73</u> -	<u>-</u> -	5080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C188888-4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	24	<u>137.72</u>	-	3305	-	-	-	-
88	C113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	8	<u>116.31</u>	-	930	-	-	-	-
89	KP11-29-1	Опорядження стін Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	100м2	0,2	<u>6741.05</u> 6682,86	<u>58.19</u> 52,46	1348	1337	<u>11</u> 10	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>10.53</u> 0,07
90	C111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	96	<u>34.92</u>	-	3352	-	-	-	-
91	KB15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,2	<u>35459.08</u> 29173,80	<u>18.82</u> 16,97	7092	5835	<u>4</u> 3	<u>176.7895</u> 0,1149	<u>35.36</u> 0,02
92	C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	78	<u>148.16</u>	-	11556	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							243267	71810	<u>17923</u> 3942		<u>513.86</u> 23,08
Разом будівельні роботи, грн.							243267				
в тому числі:							153534				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75752				
всього заробітна плата, грн.							39300				
Загальновиробничі витрати, грн.							64,31				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14285				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							282567				
Всього будівельні роботи, грн.							282567				
Всього по розділу 1							282567				
Розділ 2. Евакуаційний вихід № 1											
93	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,6	<u>7147.11</u> 300,47	<u>6841.86</u> 2134,40	4288	180	<u>4105</u> 1281	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>1.53</u> 7,17
94	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>4617.86</u> 263,94	<u>4353.92</u> 1406,12	1662	95	<u>1567</u> 506	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>0.81</u> 2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105	<u>143.00</u>	<u>143.00</u>	15015	-	<u>15015</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	25,52			2680	0,1610	16,91
96	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,36	<u>20041,57</u>	<u>-</u>	7215	7215	<u>-</u>	<u>173.4000</u>	<u>62.42</u>
					20041,57	-			-	-	-
97	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,2	<u>817.60</u>	<u>-</u>	164	164	<u>-</u>	<u>6.8700</u>	<u>1.37</u>
					817,60	-			-	-	-
98	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	4,361	<u>554.28</u>	<u>199.88</u>	2417	1459	<u>872</u>	<u>2.7600</u>	<u>12.04</u>
					334,65	82,49			360	0,5760	2,51
99	C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,01515	<u>1194.35</u>	<u>-</u>	5990	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
100	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,5	<u>22861.83</u>	<u>-</u>	11431	3442	<u>-</u>	<u>48.5800</u>	<u>24.29</u>
					6883,30	-			-	-	-
		Фундамент монолітний Фм-1									
101	KB6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,002	<u>511191.17</u>	<u>15359.16</u>	1022	181	<u>31</u>	<u>687.9070</u>	<u>1.38</u>
					90700,54	7615,34			15	47,4216	0,09
102	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>17966.58</u>	<u>388.21</u>	2156	2109	<u>47</u>	<u>115.6700</u>	<u>13.88</u>
					17578,37	71,25			9	0,5610	0,07
103	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,12	<u>3292.16</u>	<u>77.99</u>	395	386	<u>9</u>	<u>21.1500</u>	<u>2.54</u>
					3214,17	14,31			2	0,1127	0,01
104	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,12	<u>5408.97</u>	<u>120.41</u>	-649	-635	<u>-14</u>	<u>34.8000</u>	<u>-4.18</u>
					5288,56	22,10			-3	0,1740	-0,02
105	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00948	<u>36633.37</u>	<u>352.63</u>	347	340	<u>3</u>	<u>265.6500</u>	<u>2.52</u>
					35907,91	130,26			1	0,7073	0,01
106	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0095	<u>32477.03</u>	<u>-</u>	309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
107	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,3388	<u>15834.83</u>	<u>3317.85</u>	5365	3766	<u>1124</u>	<u>69.1900</u>	<u>23.44</u>
					11114,68	751,90			255	4,1211	1,4
108	C124-3 варіант 11	Труба профільна квадратна сталеві 180x8 мм	т	0,349641	<u>41470.03</u>	<u>-</u>	14500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					6	-			-	-	-
109	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки // заповнення труб	100м3	0,0026	<u>378477.49</u>	<u>3967.91</u>	984	55	<u>10</u>	<u>173.3050</u>	<u>0.45</u>
					21013,23	1970,05			5	12,2637	0,03
110	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	<u>1227.67</u>	<u>122.87</u>	74	40	<u>7</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.24</u>
					661,21	16,26			1	0,1141	0,01
111	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,000852	<u>138030.03</u>	<u>-</u>	118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
112	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,06	<u>9894.85</u>	<u>1.82</u>	594	565	<u>-</u>	<u>69.6300</u>	<u>4.18</u>
					9411,89	1,64			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,001518	<u>122315.21</u>	<u>-</u>	186	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Фундамент монолітний Фм-2			-	-			-	-	-
114	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0018	<u>365368.45</u>	<u>3967.91</u>	658	38	<u>7</u>	<u>173.3050</u>	<u>0.31</u>
					21013,23	1970,05			4	12,2637	0,02
115	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,05	<u>705641.97</u>	<u>65310.21</u>	35282	9762	<u>3266</u>	<u>1499.0800</u>	<u>74.95</u>
					195240,18	21574,53			1079	117,4714	5,87
116	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,165	<u>33754.53</u>	<u>-</u>	5569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
117	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0175	<u>31562.86</u>	<u>-</u>	552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Фундамент монолітний Фм-3									
118	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>365368.45</u>	<u>3967.91</u>	1096	63	<u>12</u>	<u>173.3050</u>	<u>0.52</u>
					21013,23	1970,05			6	12,2637	0,04
119	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,045	<u>705641.97</u>	<u>65310.21</u>	31754	8786	<u>2939</u>	<u>1499.0800</u>	<u>67.46</u>
					195240,18	21574,53			971	117,4714	5,29
120	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2376	<u>33754.53</u>	<u>-</u>	8020	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
121	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,017	<u>31562.86</u>	<u>-</u>	537	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Фундамент монолітний Фм-4									
122	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0045	<u>365368.45</u>	<u>3967.91</u>	1644	95	<u>18</u>	<u>173.3050</u>	<u>0.78</u>
					21013,23	1970,05			9	12,2637	0,06
123	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,081	<u>705641.97</u>	<u>65310.21</u>	57157	15814	<u>5290</u>	<u>1499.0800</u>	<u>121.43</u>
					195240,18	21574,53			1748	117,4714	9,52
124	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,107	<u>33754.53</u>	<u>-</u>	3612	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,054	<u>31562,86</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,28	<u>17966,58</u> 17578,37	<u>388,21</u> 71,25	5031	4922	<u>109</u> 20	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>32,39</u> 0,16
127	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,28	<u>3292,16</u> 3214,17	<u>77,99</u> 14,31	922	900	<u>22</u> 4	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>5,92</u> 0,03
128	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,28	<u>5408,97</u> 5288,56	<u>120,41</u> 22,10	-1515	-1481	<u>-34</u> -6	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-9,74</u> -0,05
129	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0112	<u>36633,37</u> 35907,91	<u>352,63</u> 130,26	410	402	<u>4</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>2,98</u> 0,01
130	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0112	<u>32477,03</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	23,7	<u>554,28</u> 334,65	<u>199,88</u> 82,49	13136	7931	<u>4737</u> 1955	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>65,41</u> 13,65
132	C1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	27,255	<u>1272,48</u> -	<u>-</u> -	34681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ26-30-1 К=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,5	<u>215,68</u> 215,68	<u>-</u> -	1186	1186	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>9,11</u> -
134	& C171- 481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	60,5	<u>88,86</u> -	<u>-</u> -	5376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	20	<u>106,15</u> -	<u>-</u> -	2123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	40	<u>21,45</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,054	<u>354964,45</u> 21013,23	<u>3967,91</u> 1970,05	19168	1135	<u>214</u> 106	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>9,36</u> 0,66
138	КБ6-1-16	Площадка та сходинок Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,074	<u>431106,62</u> 37817,41	<u>14346,01</u> 5996,98	31902	2798	<u>1062</u> 444	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>21,22</u> 2,78
139	КБ6-1-19	Улаштування сходів залізобетонних	100м3	0,015	<u>512734,38</u> 67044,42	<u>25907,20</u> 10084,98	7691	1006	<u>389</u> 151	<u>484,4950</u> 63,2525	<u>7,27</u> 0,95
140	C111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	40,15	<u>157,10</u> -	<u>-</u> -	6308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,898	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	28343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,185	<u>36758.32</u> 26249,65	<u>75.28</u> 67,87	6800	4856	<u>14</u> 13	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>35.09</u> 0,09
143	C1426- 11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	18,87	<u>643.92</u> -	<u>-</u> -	12151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	ПР11-5002	Знежирення поверхні	100 м2	0,1	<u>828.93</u> 828,07	<u>0.86</u> 0,22	83	83	<u>-</u> -	<u>6.9400</u> 0,0016	<u>0.69</u> -
145	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	ПР15-5422	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари	100 м2	0,1	<u>2237.37</u> 2017,48	<u>3.71</u> 1,76	224	202	<u>-</u> -	<u>15.1200</u> 0,0126	<u>1.51</u> -
147	C111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога Пандус	т	0,003	<u>383323.26</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,066	<u>431106.62</u> 37817,41	<u>14346.01</u> 5996,98	28453	2496	<u>947</u> 396	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>18.93</u> 2,48
149	C111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	19,25	<u>157.10</u> -	<u>-</u> -	3024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1586	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	5006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,052	<u>14914.83</u> 13852,22	<u>1062.61</u> 366,14	776	720	<u>56</u> 19	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>5.33</u> 0,1
152	C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	1755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,175	<u>36758.32</u> 26249,65	<u>75.28</u> 67,87	6433	4594	<u>13</u> 12	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>33.2</u> 0,08
154	C1426- 11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	17,85	<u>643.92</u> -	<u>-</u> -	11494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ7-9-1	Стіни Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	100шт	0,02	<u>70326.59</u> 31978,08	<u>32576.22</u> 14490,04	1407	640	<u>652</u> 290	<u>228.4475</u> 85,7026	<u>4.57</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	K582211-16 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т	шт	2	<u>2145.49</u>	-	4291	-	-	-	-
157	KБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	14,7	<u>4721.09</u>	<u>96.78</u>	69400	10986	<u>1423</u>	<u>5.7385</u>	<u>84.36</u>
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2353	<u>747,38</u>	<u>48,05</u>			<u>706</u>	<u>0,2991</u>	<u>4,4</u>
158	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2353	<u>32879.29</u>	-	7736	-	-	-	-
159	KР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,025	<u>29981.91</u>	<u>1084.17</u>	750	596	<u>27</u>	<u>196.6300</u>	<u>4.92</u>
		Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,025	<u>23841,39</u>	<u>446,01</u>			<u>11</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,08</u>
160	C111-1844 варіант 2	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,025	<u>32431.37</u>	-	811	-	-	-	-
161	KБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02	<u>3187.70</u>	<u>122.87</u>	64	13	<u>2</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.08</u>
		Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,02	<u>661,21</u>	<u>16,26</u>			-	<u>0,1141</u>	-
162	KР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,02	<u>17086.65</u>	<u>36.37</u>	342	331	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>2.45</u>
		Емаль ХВ-124 захисна	т	0,000506	<u>16569,14</u>	<u>32,79</u>			<u>1</u>	<u>0,2220</u>	-
163	C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,000506	<u>122315.21</u>	-	62	-	-	-	-
164	KБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Навіс	100 м2	0,601	<u>74108,72</u>	-	135438	44539	-	<u>480.5390</u>	<u>288.8</u>
165	KБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1т	0,98015	<u>37491.23</u>	<u>4401.42</u>	36747	29653	<u>4314</u>	<u>211.1200</u>	<u>206.93</u>
		Труба сталева профільна 100х100х3 мм	т	0,714040	<u>30253,50</u>	<u>265,58</u>			<u>260</u>	<u>1,8662</u>	<u>1,83</u>
166	C124-30 варіант 3	Труба сталева профільна 100х100х3 мм	т	0,714040	<u>33837.03</u>	-	24161	-	-	-	-
167	C124-30 варіант 5	Труба сталева профільна 40х40х2 мм	т	0,258825	<u>31797.03</u>	-	8230	-	-	-	-
168	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 20х32х3	т	0,006037	<u>33422.36</u>	-	202	-	-	-	-
169	C111-1088 варіант 7	Сталь листовая, 10 мм	т	0,032508	<u>34228.36</u>	-	1113	-	-	-	-
170	KР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,98015	<u>12413.38</u>	<u>4013.00</u>	12167	7558	<u>3933</u>	<u>48.0000</u>	<u>47.05</u>
		Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,5	<u>7710,72</u>	<u>980,15</u>			<u>961</u>	<u>5,3615</u>	<u>5,26</u>
171	KБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,5	<u>613.85</u>	<u>61.44</u>	307	165	<u>31</u>	<u>2.0298</u>	<u>1.01</u>
		Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00355	<u>330,61</u>	<u>8,13</u>	490	-	<u>4</u>	<u>0,0570</u>	<u>0,03</u>
172	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00355	<u>138030.03</u>	-			-	-	-
173	KР12-55-4 K=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,5	<u>8534.23</u>	<u>9.09</u>	4267	4142	<u>5</u>	<u>61.2900</u>	<u>30.65</u>
					<u>8284,57</u>	<u>8,20</u>			<u>4</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,01375	<u>122315,21</u>	-	1682	-	-	-	-
175	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,67	<u>10701,94</u> 10678,43	<u>23,51</u> 21,78	7170	7155	<u>15</u> 15	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>52,93</u> 0,11
176	C111-33 варіант 6	Сендвіч панель покрівельна, 100 мм	м2	73,7	<u>962,73</u>	-	70953	-	-	-	-
177	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	469	<u>2,01</u>	-	943	-	-	-	-
178	C111-1844-1 варіант 13	Планка примикання з оцинк. сталі	м	30,8	<u>188,73</u>	-	5813	-	-	-	-
179	C111-1844-1 варіант 15	Планка стикова з оцинк. сталі	м	9,9	<u>195,87</u>	-	1939	-	-	-	-
180	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	64	<u>2,01</u>	-	129	-	-	-	-
181	C111-1844-1 варіант 17	Планка опорна	м	26,4	<u>171,39</u>	-	4525	-	-	-	-
182	C111-1844-1 варіант 14	Планка торцева	м	36,3	<u>191,79</u>	-	6962	-	-	-	-
183	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	342	<u>2,01</u>	-	687	-	-	-	-
184	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 48 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,0624	<u>44904,78</u> 35722,90	<u>6757,10</u> 360,98	2802	2229	<u>422</u> 23	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>15,92</u> 0,16
185	C111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,040704	<u>34228,36</u>	-	1393	-	-	-	-
186	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02544	<u>31562,86</u>	-	803	-	-	-	-
187	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огородження Ог.1.1-Ог.1.5	1 т	0,0624	<u>36553,17</u> 35907,91	<u>352,63</u> 130,26	2281	2241	<u>22</u> 8	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>16,58</u> 0,04
188	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,65068	<u>44904,78</u> 35722,90	<u>6757,10</u> 360,98	29219	23244	<u>4397</u> 235	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>166,05</u> 1,65
189	C124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32х2,8 мм	т	0,5769	<u>36897,03</u>	-	21286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0946	<u>31844,20</u>	-	3012	-	-	-	-
191	C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	28	<u>42,86</u>	-	1200	-	-	-	-
192	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,55	<u>11317,29</u> 9688,02	<u>493,39</u> 23,85	6225	5328	<u>271</u> 13	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>38,07</u> 0,09
193	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,33	<u>1227,67</u> 661,21	<u>122,87</u> 16,26	405	218	<u>41</u> 5	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>1,34</u> 0,04
194	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,004686	<u>138030,03</u>	-	647	-	-	-	-
195	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,33	<u>17068,46</u> 16569,14	<u>18,18</u> 16,39	5633	5468	<u>6</u> 5	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>40,45</u> 0,04
196	C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,008349	<u>122315,21</u>	-	1021	-	-	-	-
		----- Хвртка Хв ____ (1шт)									
197	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1т	0,0456	<u>37491,23</u> 30253,50	<u>4401,42</u> 265,58	1710	1380	<u>201</u> 12	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>9,63</u> 0,09
198	C124-3 варіант 10	Труба квадратна сталева 25х25х3 мм	т	0,023581	<u>32817,03</u>	-	774	-	-	-	-
199	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,02322	<u>31844,20</u>	-	739	-	-	-	-
200	C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	3	<u>324,43</u>	-	973	-	-	-	-
201	C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	1	<u>300,97</u>	-	301	-	-	-	-
202	C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	4	<u>45,97</u>	-	184	-	-	-	-
203	KP18-76-8	Улаштування хвртток із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,028	<u>11046,72</u> 11046,72	-	309	309	-	<u>87.0300</u>	<u>2,44</u>
204	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,25	<u>613,85</u> 330,61	<u>61,44</u> 8,13	153	83	<u>15</u> 2	<u>2.0298</u> 0,0570	<u>0,51</u> 0,01
205	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,001775	<u>138030,03</u>	-	245	-	-	-	-
206	KP12-55-4 K=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,25	<u>8534,23</u> 8284,57	<u>9,09</u> 8,20	2134	2071	<u>2</u> 2	<u>61.2900</u> 0,0555	<u>15,32</u> 0,01
207	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,006875	<u>122315,21</u>	-	841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КР8-42-2	Водовідвідна система Улаштування жолобів підвісних	100м	0,117	<u>8176.64</u> 8138,44	<u>38.20</u> 35,39	957	952	<u>5</u> 4	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>6.8</u> 0,03
209	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,034	<u>12544.28</u> 7749,29	<u>-</u> -	427	263	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>1.88</u> -
210	С113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	15,704	<u>375.73</u> -	<u>-</u> -	5900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С188888- 4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	24	<u>137.72</u> -	<u>-</u> -	3305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	С113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	5	<u>116.31</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР20-19-1	Опорядження стін _____нижче рівня землі_____ Антисептування водними сумішами	100м2	0,23	<u>1252.72</u> 1246,40	<u>-</u> -	288	287	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>2.2</u> -
214	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,6	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КР19-28-1	Улаштування утеплення стін	м3	2,3	<u>1478.04</u> 1476,83	<u>-</u> -	3399	3397	<u>-</u> -	<u>12.1800</u> -	<u>28.01</u> -
216	С1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	23,69	<u>438.12</u> -	<u>-</u> -	10379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	С111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	276	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,23	<u>18545.65</u> 6883,30	<u>-</u> -	4265	1583	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>11.17</u> -
219	КР3-38-5	Влаштування мембрани на стіни	100 м2	0,23	<u>6190.43</u> 1683,41	<u>-</u> -	1424	387	<u>-</u> -	<u>13.7500</u> -	<u>3.16</u> -
220	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою	100м2	0,18	<u>3780.61</u> 3780,61	<u>-</u> -	681	681	<u>-</u> -	<u>29.7850</u> -	<u>5.36</u> -
221	& С111- 1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	19,8	<u>30.84</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,18	<u>17825.54</u> 17617,88	<u>180.02</u> 162,30	3209	3171	<u>32</u> 29	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>20.87</u> 0,2
223	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,003402	<u>377309.87</u> 35707,29	<u>7022.99</u> 5990,94	1284	121	<u>24</u> 20	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.05</u> 0,16
224	КБ15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,18	<u>35459.08</u> 29173,80	<u>18.82</u> 16,97	6383	5251	<u>3</u> 3	<u>176.7895</u> 0,1149	<u>31.82</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	70,2	148,16	-	10401	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-						
		Разом будівельні роботи, грн.					1004464	250112	57685		1793,41
		в тому числі:							14657		88,8
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					696667				
		всього заробітна плата, грн.					264769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137349				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49891				
		Всього будівельні роботи, грн.					1141813				

		Всього по розділу 2					1141813				
		Разом прямі витрати по кошторису					1247731	321922	75608		2307,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1247731		18599		111,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					850201				
		всього заробітна плата, грн.					340521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					288,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64176				
		Всього будівельні роботи, грн.					1424379				

		Всього по кошторису					1424379				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2708,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					404697				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2307,27	139,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	89,9	168,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	21,98	158,51			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	288,96	222,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2708,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,001	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,89868	451,71			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,13515	495,03			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,18862	146,91			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	26,54329	759,01			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,05964	747,88			
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63365	703,72			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05616	603,69			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,79579	454,81			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,55317	181,84			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,90977	348,07			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	25,46859	59,16			
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	84,03196	149,17			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,758553	392,65			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0864	444,98			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,62288	58,30			
26	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	7,7996	735,46			
27	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,7472	867,72			
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,15292	156,24			
29	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,018	501,72			
30	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	21,5227	6,92			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,67408	122,89			
32	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,10379	7,76			
33	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,008	10,69			
34	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,62288	18,25			
35	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	136,5	143,00			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,113283				
37	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,02898				
38	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	84,03196				
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	21,37612				
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,217772				
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,480505				
42	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	15,72525				
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,14407				
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,640434				
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	22,9566945				
46	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,5859475				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,63764				
48	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,0615				
49	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,169146				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
50	+С111-32 варіант 2	Прозорий профільований полікарбонат сотовий, товщ.10 мм	м2	20,79	514,43	502,00	2,34	10,09
51	+С111-33 варіант 5	Профнастил Профлист 0,5 мм	м2	15,12	306,87	299,00	1,85	6,02
52	+С111-33 варіант 6	Сендвіч панель покрівельна, 100 мм	м2	73,7	962,73	942,00	1,85	18,88
53	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000184	38073,29	37114,01	212,74	746,54
54	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0206296	48750,40	47581,77	212,74	955,89
55	С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,000506	52214,91	50978,35	212,74	1023,82
56	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне	т	0,004002	17066,27	16500,00	231,64	334,63
57	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,02864	11,90	8,80	2,87	0,23
58	+С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,003	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
59	+С111-341 варіант 4	Фарба фасадна, атмосферностійка, кольорова	т	0,0301702	168562,26	165000,00	257,12	3305,14
60	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0552	48593,13	47378,57	261,75	952,81
61	+С111-612 варіант 3	Тегерон-бітум	т	0,1728	66577,19	65010,00	261,75	1305,44
62	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,003402	176271,28	172548,59	266,39	3456,30
63	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00513	50473,55	49271,13	212,74	989,68
64	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02651	37378,79	36472,31	173,56	732,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00015	69345,61	67812,33	173,56	1359,72
66	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005043	56577,07	55294,16	173,56	1109,35
67	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002388	40366,91	39401,84	173,56	791,51
68	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000482	83520,63	81709,41	173,56	1637,66
69	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000014	47994,92	46880,28	173,56	941,08
70	+C111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	70,7	157,10	154,00	0,02	3,08
71	+C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	2	300,97	295,00	0,07	5,90
72	+C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	6	324,43	318,00	0,07	6,36
73	+C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	8	45,97	45,00	0,07	0,90
74	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000168	31619,13	30702,65	296,50	619,98
75	+C111-1088 варіант 7	Сталь листовая, 10 мм	т	0,1165644	34228,36	33800,00	173,56	254,80
76	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,142204	6160,69	5850,00	189,89	120,80
77	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0120089	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
78	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,012773	113857,02	111407,99	216,54	2232,49
79	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0531491	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
80	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,0004	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
81	C111-1564	Гідроізол	м2	16,17	71,88	70,28	0,19	1,41
82	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,6092	265,23	260,00	0,03	5,20
83	C111-1608	Дрантя	кг	1,01005	17,36	16,65	0,37	0,34
84	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	33,42	49,34	48,00	0,37	0,97
85	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,3744	241,36	236,55	0,08	4,73
86	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,59688	323,30	316,80	0,16	6,34
87	C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу атмосефностійка	кг	187,2	17,53	16,95	0,24	0,34
88	+C111-1724 варіант 2	Торцева планка примикання для полікарбонату в комплектні з кріпленнями	м	25,62	120,87	118,00	0,50	2,37
89	+C111-1724 варіант 5	Планка примикання / капельник в комплекті з кріпленням	м	12,2	158,61	155,00	0,50	3,11
90	C111-1757	Рядно	м2	32,955	90,51	88,67	0,07	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	19,8	30,84	30,20	0,04	0,60
92	+C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 20х50х5	т	0,0078432	33422,36	33000,00	173,56	248,80
93	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 20х32х3	т	0,0060372	33422,36	33000,00	173,56	248,80
94	+C111-1844 варіант 2	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,025	32431,37	32000,00	189,95	241,42
95	+C111-1844-1 варіант 3	Планка примикання з оцинк. сталі	м	5,2	137,73	135,00	0,03	2,70
96	+C111-1844-1 варіант 9	Карнизна планка-капельник	м	15,4	140,79	138,00	0,03	2,76
97	+C111-1844-1 варіант 13	Планка примикання з оцинк. сталі	м	30,8	188,73	185,00	0,03	3,70
98	+C111-1844-1 варіант 14	Планка торцева	м	36,3	191,79	188,00	0,03	3,76
99	+C111-1844-1 варіант 15	Планка стикова з оцинк. сталі	м	9,9	195,87	192,00	0,03	3,84
100	+C111-1844-1 варіант 17	Планка опорна	м	26,4	171,39	168,00	0,03	3,36
101	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0348228	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
102	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000414	40100,97	39125,34	189,34	786,29
103	+C111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	96	34,92	34,00	0,24	0,68
104	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	276	11,10	10,63	0,25	0,22
105	+C111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	721,2	25,70	24,95	0,25	0,50
106	+C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	148,2	148,16	145,00	0,25	2,91
107	C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна типу Ceresit СТ 77 або еквівалент	кг	162,27	157,21	153,88	0,25	3,08
108	C111-2014-2 варіант 3	Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16	л	10,217	94,80	92,59	0,35	1,86
109	+C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-ґрунт	кг	21,66	92,16	90,00	0,35	1,81
110	+&C111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	985	2,01	1,95	0,02	0,04
111	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,04579	9045,37	8748,29	119,72	177,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00319	8334,30	8051,16	119,72	163,42
113	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0029	6407,31	6161,96	119,72	125,63
114	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,54041	7972,49	7696,45	119,72	156,32
115	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,007589	4877,13	4661,78	119,72	95,63
116	+C113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	29,224	375,73	372,67	0,26	2,80
117	+C113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	13	116,31	114,00	0,03	2,28
118	+C113-2224 варіант 2	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 32 мм	м	1,1	39,81	39,00	0,03	0,78
119	+C113-2290 варіант 3	Гільза під діам. 50 мм	шт	1	37,35	36,59	0,03	0,73
120	+C114-4-У варіант 4	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	6,4307	4917,43	4800,00	21,01	96,42
121	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,9816	655,90	640,29	2,75	12,86
122	+C123-515-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,85446	738,41	720,00	3,93	14,48
123	+C124-3 варіант 3	Труба квадратна сталева 40x3 мм	т	0,07224	32817,03	32000,00	173,56	643,47
124	+C124-3 варіант 7	Труба квадратна сталева 20x2,5 мм	т	0,160992	32817,03	32000,00	173,56	643,47
125	+C124-3 варіант 9	Труба кругла сталева 32x2,8 мм	т	0,6793776	36897,03	36000,00	173,56	723,47
126	+C124-3 варіант 10	Труба квадратна сталева 25x25x3 мм	т	0,0471624	32817,03	32000,00	173,56	643,47
127	+C124-3 варіант 11	Труба профільна квадратна сталева 180x8 мм	т	0,3496416	41470,03	40483,33	173,56	813,14
128	+C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,1625056	31844,20	31046,24	173,56	624,40
129	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2586	32879,29	32061,04	173,56	644,69
130	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,51964	31562,86	30770,42	173,56	618,88
131	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,570488	33754,53	32919,12	173,56	661,85
132	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0207	32477,03	31666,67	173,56	636,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+С124-30 варіант 3	Труба сталевая профільна 100х100х3 мм	т	0,793092	33837,03	33000,00	173,56	663,47
134	+С124-30 варіант 4	Труба сталевая профільна 80х80х3 мм	т	0,157384	32817,03	32000,00	173,56	643,47
135	+С124-30 варіант 5	Труба сталевая профільна 40х40х2 мм	т	0,417341	31797,03	31000,00	173,56	623,47
136	+С126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	22,5	106,15	105,00	0,36	0,79
137	+С130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	46	21,45	21,00	0,03	0,42
138	С142-10-2	Вода	м3	8,17031	78,98	78,98	-	-
139	+&С171-481П варіант 1	Профільована мембрана	м2	24,15	41,83	41,00	0,01	0,82
140	+&С171-481П- 1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	71,5	88,86	86,00	1,12	1,74
141	+&С171- 2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	3,381	290,88	285,00	0,18	5,70
142	+&С171- 3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	367,5	12,25	12,00	0,01	0,24
143	+&С171- 3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	14,553	3435,87	3200,00	168,50	67,37
144	С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,017892	138030,03	135031,69	291,87	2706,47
145	+С1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,007182	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
146	+С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,012903	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
147	+С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,04125	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
148	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,01827	1194,35	820,00	350,93	23,42
149	+С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,2	1194,35	820,00	350,93	23,42
150	+С1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	28,405	1272,48	920,00	327,53	24,95
151	+С1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	0,612	1201,08	850,00	327,53	23,55
152	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	0,37762	671,49	420,00	238,32	13,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,01425	8140,83	7372,70	608,51	159,62
154	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9486	3111,88	2670,00	380,86	61,02
155	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,156	3240,40	2796,00	380,86	63,54
156	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], варіант 2, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,732	3009,88	2570,00	380,86	59,02
157	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3672	3240,40	2796,00	380,86	63,54
158	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], варіант 2, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,3925	3642,28	3190,00	380,86	71,42
159	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,014	3240,40	2796,00	380,86	63,54
160	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1176	2185,32	1793,35	349,12	42,85
161	+C1426-11789	Плитка типу "Плац" варіант 2	м2	36,72	643,92	599,00	32,29	12,63
162	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,62996	71,50	65,80	4,30	1,40
163	+C1550-42	Універсальний силіконовий гідрофобізатор варіант 2	л	3	309,89	303,57	0,24	6,08
164	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	69,115	53,81	52,70	0,05	1,06
165	+C1555-296	Екструдований пінополістирол 100мм варіант 1	м2	23,69	438,12	429,00	0,53	8,59
166	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції варіант 3	100шт	4,85608	664,08	650,30	0,76	13,02
167	+C188888-4	Термошайба для полікарбонату варіант 10	шт	99	19,40	19,00	0,02	0,38
168	+C188888-4	Відвід сталевий ф32x3 варіант 21	шт	36	42,86	42,00	0,02	0,84
169	+&C188888-4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	48	137,72	135,00	0,02	2,70
170	+K582211-16	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т варіант 1	шт	2	2145,49	2046,00	57,42	42,07
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
171	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	37,1196	8,43544	8,43544		
172	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5525	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на засоби доступності та інклюзивності
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Засоби доступності та інклюзивності									
1	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,5	<u>1708.08</u>	<u>3.71</u>	854	847	<u>2</u>	<u>11.8300</u>	<u>5.92</u>
					1694,65	1,76			1	0,0126	0,01
2	& С171-420П-1-18 варіант 3	Табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». Зазначати адресу місця розташування укриття, балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	2	<u>1275.07</u>	<u>-</u>	2550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	& С171-420П-1-18 варіант 2	Табличка вказівник "Напрямок руху до укриття" в комплекті. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	4	<u>844.63</u>	<u>-</u>	3379	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C171-420П-1-18 варіант 4	Табличка вказівник	шт	44	<u>428.47</u> -	<u>-</u> -	18853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP15-33-4	підвал Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3	<u>760.16</u> 756,62	<u>-</u> -	228	227	<u>-</u> -	<u>5.2800</u> -	<u>1.58</u> -
6	C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	2	<u>2468.82</u> -	<u>-</u> -	4938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм 1-й та 2-й поверх	шт	1	<u>2871.82</u> -	<u>-</u> -	2872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	2	<u>760.16</u> 756,62	<u>-</u> -	1520	1513	<u>-</u> -	<u>5.2800</u> -	<u>10.56</u> -
9	C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	16	<u>2468.82</u> -	<u>-</u> -	39501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм Піднімальний механізм	шт	4	<u>2871.82</u> -	<u>-</u> -	11487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM3-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75]	шт	1	<u>11597.72</u> 3639,06	<u>7958.66</u> 2862,68	11598	3639	<u>7959</u> 2863	<u>27.6000</u> 15,6516	<u>27.6</u> 15,65
12	KB9-40-1	Контактна планка на сходи Монтаж накладної планки	100м	0,03	<u>3326.66</u> 3259,13	<u>67.53</u> 28,49	100	98	<u>2</u> 1	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>0.71</u> 0,01
13	C123-355 варіант 1	Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 3,0 м. алюмінієвий Маркування ребер	м	3	<u>244.93</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	PR15-5210	Витягування фільонки масляним колером	100 м	0,21	<u>2266.09</u> 2260,64	<u>3.71</u> 1,76	476	475	<u>1</u> -	<u>16.1500</u> 0,0126	<u>3.39</u> -
15	PR15-5211	При витягуванні фільонки масляним колором шириною більш 20 мм, на кожні наступні повні або неповні 10 мм додавати	100 м	0,21	<u>449.67</u> 447,93	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>0.67</u> -
16	C111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін Горизонтальна розмітка	кг	0,21	<u>2397.30</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	1,5	<u>1407.40</u> 574,98	<u>832.42</u> 395,51	2111	862	<u>1249</u> 593	<u>4.4735</u> 2,8256	<u>6.71</u> 4,24
18	& С111-627-1	Розчинник для фарб	кг	5,6	<u>65.51</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-404-1 варіант 1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	3	<u>301.13</u> -	<u>-</u> -	903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР7-26-5	Плитка тактильна поліуританова Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних тактильних	100м2	0,0441	<u>11215.93</u> 11170,15	<u>16.37</u> 14,75	495	493	<u>1</u> 1	<u>72.4300</u> 0,0999	<u>3.19</u> -
21	С111-1696 варіант 2	Двокомпонентний клей для приклеювання тактильної плитки Р-3025	т	0,002205	<u>332199.43</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1598 варіант 2	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею Виділення дверей люмісцентною фарбою	м2	4,4982	<u>1743.62</u> -	<u>-</u> -	7843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР12-69-3	Олійне витягування фільонок стін без підтушовування у середині приміщень	100м	0,5	<u>802.83</u> 802,83	<u>-</u> -	401	401	<u>-</u> -	<u>5.5200</u> -	<u>2.76</u> -
24	С111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін	кг	0,75	<u>2397.30</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					114338	8649	<u>9214</u> 3459		<u>63.09</u> 19,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					114338 96475 12108 5611 8,02 1778 119949				

		Всього по розділу 1					119949				
		Разом прямі витрати по кошторису					114338	8649	<u>9214</u> 3459		<u>63.09</u> 19,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114338 96475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1778				
		Всього будівельні роботи, грн.					119949				
		-----					---				
		Всього по кошторису					119949				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13886				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на засоби доступності та інклюзивності

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,49	141,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27,6	131,85			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,91	173,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	8,02	221,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	91,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,73085	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00449	451,71			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,2	767,16			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00397	181,84			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,8				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,3				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+&C111-404-1 варіант 1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	3	301,13	295,00	0,23	5,90
17	+&C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	5,6	65,51	64,00	0,23	1,28
18	+C111-1598 варіант 2	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	4,4982	1743,62	1702,00	7,43	34,19
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,042	17,36	16,65	0,37	0,34
20	+C111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін	кг	0,96	2397,30	2350,00	0,29	47,01
21	+C111-1696 варіант 2	Двокомпонентний клей для приклеювання тактильної плитки Р-3025	т	0,002205	332199,43	325423,97	261,75	6513,71
22	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,08379	15,48	14,90	0,28	0,30
23	+C123-355 варіант 1	Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 3,0 м. алюмінієвий	м	3	244,93	240,00	0,13	4,80
24	+C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	18	2468,82	2450,00	0,44	18,38
25	+C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм	шт	5	2871,82	2850,00	0,44	21,38
26	+&C171-420П-1-18 варіант 2	Табличка вказівник "Напрямок руху до укриття" в комплекті. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	4	844,63	828,00	0,07	16,56
27	+&C171-420П-1-18 варіант 3	Табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». Зазначати адресу місця розташування укриття, балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	2	1275,07	1250,00	0,07	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C171-420П-1-18 варіант 4	Табличка вказівник Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	44	428,47	420,00	0,07	8,40
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,542	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення, вентиляція+

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1735,959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,97585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 282,969 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ									
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	4,36	<u>43.65</u>	-	190	190	-	<u>0.3600</u>	<u>1.57</u>
					43,65	-			-	-	-
2	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	1,083	<u>23455.37</u>	<u>645.16</u>	25402	16109	<u>699</u>	<u>111.4600</u>	<u>120.71</u>
					14874,34	222,30			241	1,2070	1,31
3	C130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)	шт	291	<u>440.12</u>	-	128075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C130-226 варіант 3	Секція радіатора біметалевого (типу QUEEN THERM 350/96) (0,131 кВт) або еквівалент	шт	378	<u>395.24</u>	-	149401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C113-1748 варіант 3	Паста паковочна UNIPAK	шт	25	<u>72.40</u>	-	1810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1630-115 варіант 2	Кронштейни для кріплення радіаторів 220	комплект	50	<u>168.49</u>	-	8425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-1704 варіант 2	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	50	<u>144.87</u>	-	7244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек	150	<u>38.76</u>	-	5814	5243	-	<u>0.2300</u>	<u>34.5</u>
			т		34,95	-			-	-	-
9	C113-1733	Вентиль термостатичний Ra-DV, d1/2" типу	шт	50	<u>2142.03</u>	-	107102	-	-	-	-
	варіант 2	013G7710			-	-			-	-	-
10	C113-1735	Запірний вентиль RLV, d1/2" типу 003L0123	шт	50	<u>481.47</u>	-	24074	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	C113-1735	Термостатична головка RA 2290/2991, типу	шт	50	<u>943.53</u>	-	47177	-	-	-	-
	варіант 3	013L2990			-	-			-	-	-
12	C1630-575	Балансувальний клапан 1/2" Leno MSV-B	шт	3	<u>2741.45</u>	-	8224	-	-	-	-
	варіант 2	003Z4031			-	-			-	-	-
13	C1630-575	Балансувальний клапан 3/4" Leno MSV-B	шт	5	<u>3520.73</u>	-	17604	-	-	-	-
	варіант 4	003Z4032			-	-			-	-	-
14	C1630-575	Балансувальний клапан 1 " Leno MSV-B	шт	8	<u>3983.81</u>	-	31870	-	-	-	-
	варіант 3	003Z4033			-	-			-	-	-
15	C1630-575	Балансувальний клапан 1 1/4" Leno MSV-B	шт	1	<u>5224.13</u>	-	5224	-	-	-	-
	варіант 5	003Z4034			-	-			-	-	-
16	КБ15-185-2	Обклеювання тепловідбиваюим екраном	100м2	0,4	<u>3780.61</u>	-	1512	1512	-	<u>29.7850</u>	<u>11.91</u>
		простору за батареями опалення			3780,61	-			-	-	-
17	& C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50x500 з	м2	41,2	<u>353.98</u>	-	14584	-	-	-	-
	варіант 2	алюмінієвою фольгою (самоклеючий)			-	-			-	-	-
18	C113-2154	Кульові крани									
	варіант 3	Кульовий кран 1/2" BB типу 1220121	шт	36	<u>322.35</u>	-	11605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-2157	Кульовий кран діам. 3/4" BB 1220122	шт	10	<u>614.07</u>	-	6141	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	C113-2156	Кульовий крани діам. 1" BB 1220123	шт	16	<u>1030.23</u>	-	16484	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	C113-2156	Кульовий крани діам. 1 1/4" BB 1220124	шт	2	<u>1035.33</u>	-	2071	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
22	C113-1832	Розбірні з'єднання									
	варіант 4	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1/2" типу VTr. 341.N.	шт	6	<u>203.01</u>	-	1218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1832	Розбірне з'єднання B3 Valtec 3/4" VTr.341.N.	шт	10	<u>290.73</u>	-	2907	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
24	C113-1832	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1" типу VTr. 341.	шт	16	<u>512.07</u>	-	8193	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
25	C113-1832	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1 1/4" типу VTr.341.	шт	2	<u>698.73</u>	-	1397	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,04	<u>23111,40</u> 23005,93	<u>105,47</u> 95,09	924	920	<u>4</u> 4	<u>170.2000</u> 0,6438	<u>6.81</u> 0,03
27	C1630-103 варіант 2	Кран кульовий фланцевий чавунний Ду 65 типу Ayvaz TGV-25 Ду65 або еквівалент	шт	4	<u>6070,19</u> -	<u>-</u> -	24281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8	<u>461,58</u> 355,10	<u>40,82</u> 1,97	3693	2841	<u>327</u> 16	<u>2.3700</u> 0,0138	<u>18.96</u> 0,11
29	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	<u>465,29</u> -	<u>-</u> -	3722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, для фланця, діаметр 65 мм	1000шт	0,008	<u>79140,26</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C130-926 варіант 1	Фланець-бурт ППР 75/DN65	шт	4	<u>1529,41</u> -	<u>-</u> -	6118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,04	<u>4488,19</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1545-470 варіант 1	Гайка шестигранна M16 оцинкована DIN 934	шт	32	<u>6,52</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1545-470 варіант 2	Шайба збільшена Steelfix M16 DIN9021 цинк	шт	32	<u>4,99</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP15-19-1	Прокладання труб опалення Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	1,6512	<u>8360,96</u> 8230,45	<u>-</u> -	13806	13590	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>93.44</u> -
36	C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	160	<u>82,65</u> -	<u>-</u> -	13224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89936	<u>8743,90</u> 8589,69	<u>-</u> -	7864	7725	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>53.12</u> -
38	C113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	88	<u>147,97</u> -	<u>-</u> -	13021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,53664	<u>9670,92</u> 9476,87	<u>-</u> -	5190	5086	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>34.97</u> -
40	C113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	52	<u>203,08</u> -	<u>-</u> -	10560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24768	<u>10346.60</u> 10092,08	- -	2563	2500	- -	<u>69.3900</u> -	<u>17.19</u> -
42	C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм типу Pilsa Wavin	м	24	<u>301.07</u> -	- -	7226	-	- -	- -	- -
43	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,33024	<u>10507.60</u> 10164,27	- -	3470	3357	- -	<u>70.9300</u> -	<u>23.42</u> -
44	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3мм типу Pilsa Wavin	м	32	<u>509.27</u> -	- -	16297	-	- -	- -	- -
45	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,37152	<u>11184.06</u> 10701,64	- -	4155	3976	- -	<u>74.6800</u> -	<u>27.75</u> -
46	C113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм типу Pilsa Wavin	м	36	<u>740.03</u> -	- -	26641	-	- -	- -	- -
47	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,45408	<u>12551.33</u> 11912,53	- -	5699	5409	- -	<u>83.1300</u> -	<u>37.75</u> -
48	C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75 мм типу Pilsa Wavin Коліна	м	44	<u>730.01</u> -	- -	32120	-	- -	- -	- -
49	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	500	<u>9.29</u> -	- -	4645	-	- -	- -	- -
50	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>14.49</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
51	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	<u>29.97</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
52	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>49.42</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
53	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>95.64</u> -	- -	956	-	- -	- -	- -
54	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>178.99</u> -	- -	1074	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	<u>383.52</u>	-	7670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>11.46</u>	-	1146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>20.60</u>	-	206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>37.83</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>64.53</u>	-	645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>91.12</u>	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>199.73</u>	-	1198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>415.89</u>	-	2495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Муфта									
63	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	30	<u>6.81</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>9.08</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>14.93</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>38.21</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	<u>78.52</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	<u>137.10</u>	-	686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	<u>203.07</u>	-	1015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Трійники типу Wavin Pilsa									
70	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>14.20</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>20.91</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>40.24</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	<u>22.16</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	18	<u>38.62</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	14	<u>38.62</u>	-	541	-	-	-	-
76	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	<u>70.26</u>	-	141	-	-	-	-
77	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	<u>70.26</u>	-	141	-	-	-	-
78	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	<u>122.66</u>	-	245	-	-	-	-
79	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	<u>122.66</u>	-	245	-	-	-	-
80	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	<u>122.66</u>	-	491	-	-	-	-
81	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	<u>239.06</u>	-	478	-	-	-	-
82	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	<u>239.06</u>	-	478	-	-	-	-
83	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	<u>239.06</u>	-	478	-	-	-	-
84	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x20 мм	шт	2	<u>245.68</u>	-	491	-	-	-	-
85	C113-1761 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25 мм	шт	2	<u>245.68</u>	-	491	-	-	-	-
86	C113-1761 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм	шт	4	<u>245.68</u>	-	983	-	-	-	-
87	C113-1859	Хрестовина і обводи Хрестовина діам. 25 мм	шт	10	<u>19.66</u>	-	197	-	-	-	-
88	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	6	<u>39.68</u>	-	238	-	-	-	-
89	C113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	<u>48.51</u>	-	970	-	-	-	-
90	C113-1776	Переходи типу Wavin Pilsa Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	30	<u>10.64</u>	-	319	-	-	-	-
91	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	20	<u>12.25</u>	-	245	-	-	-	-
92	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	<u>12.98</u>	-	260	-	-	-	-
93	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	<u>25.93</u>	-	104	-	-	-	-
94	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>42.67</u>	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>87.85</u>	-	351	-	-	-	-
96	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	4	<u>158.78</u>	-	635	-	-	-	-
97	C113-1808	Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	150	<u>76.48</u>	-	11472	-	-	-	-
98	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	30	<u>110.82</u>	-	3325	-	-	-	-
99	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	48	<u>258.36</u>	-	12401	-	-	-	-
100	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	<u>509.73</u>	-	3058	-	-	-	-
101	C113-1879	Хомути Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	шт	150	<u>19.41</u>	-	2912	-	-	-	-
102	C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	шт	80	<u>26.14</u>	-	2091	-	-	-	-
103	C113-1881	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1"	шт	50	<u>74.96</u>	-	3748	-	-	-	-
104	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/4"	шт	20	<u>119.37</u>	-	2387	-	-	-	-
105	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/2"	шт	20	<u>119.37</u>	-	2387	-	-	-	-
106	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 2"	шт	30	<u>160.17</u>	-	4805	-	-	-	-
107	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 2 1/2"	шт	40	<u>203.01</u>	-	8120	-	-	-	-
108	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	1	<u>4488.19</u>	-	4488	-	-	-	-
109	KP19-21-1	Ізоляція <i>Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену</i>	100м	4,36	<u>5325.70</u> 5325,70	-	23220	23220	-	<u>39.4000</u>	<u>171.78</u>
110	C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	163,52	<u>29.87</u>	-	4884	-	-	-	-
111	C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	89,936	<u>34.97</u>	-	3145	-	-	-	-
112	C113-1701	Теплова ізоляція Ф35 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	53,144	<u>35.02</u>	-	1861	-	-	-	-
113	C113-1701	Теплова ізоляція Ф42 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	24,528	<u>46.75</u>	-	1147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C113-1701 варіант 8	Теплова ізоляція Ф54 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	32,704	<u>116,57</u> -	-	3812	-	-	-	-
115	C113-1701 варіант 10	Теплова ізоляція Ф63 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	36,792	<u>116,57</u> -	-	4289	-	-	-	-
116	C113-1701 варіант 12	Теплова ізоляція Ф76 мм товщиною 20 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	44,968	<u>209,39</u> -	-	9416	-	-	-	-
117	C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	10	<u>304,38</u> -	-	3044	-	-	-	-
118	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	4,36	<u>338,29</u> 338,29	-	1475	1475	-	<u>2.7900</u> -	<u>12,16</u> -
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
119	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,5	<u>14271,91</u> 13135,04	<u>1136,87</u> 637,42	7136	6568	<u>568</u> 319	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>52,68</u> 2,09
120	KP15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>3263,33</u> 3169,89	<u>90,32</u> 40,85	1958	1902	<u>54</u> 25	<u>22.3720</u> 0,2429	<u>13,42</u> 0,15
121	KP15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>3267,79</u> 3174,99	<u>90,32</u> 40,85	1634	1587	<u>45</u> 20	<u>22.4080</u> 0,2429	<u>11,2</u> 0,12
122	KP15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>3981,48</u> 3887,97	<u>90,32</u> 40,85	1991	1944	<u>45</u> 20	<u>27.4400</u> 0,2429	<u>13,72</u> 0,12
123	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>4083,97</u> 3976,39	<u>104,39</u> 50,15	1634	1591	<u>42</u> 20	<u>28.0640</u> 0,3031	<u>11,23</u> 0,12
124	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1	<u>8838,18</u> 7954,99	<u>883,19</u> 113,88	8838	7955	<u>883</u> 114	<u>54.6960</u> 0,7013	<u>54,7</u> 0,7
125	C113-1675 варіант 1	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8	<u>119,44</u> -	-	956	-	-	-	-
126	C113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	8	<u>294,88</u> -	-	2359	-	-	-	-
127	C113-1674 варіант 1	Гільза Ду 40 (сталева або еквівалент)	м	8	<u>398,88</u> -	-	3191	-	-	-	-
Муфти протипожежні											
128	C113-1279 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	16	<u>147,97</u> -	-	2368	-	-	-	-
129	C113-1279 варіант 3	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	16	<u>168,37</u> -	-	2694	-	-	-	-
130	C113-1279 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	16	<u>177,55</u> -	-	2841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1026581	114700	<u>2667</u> 779		<u>822.99</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1026581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					909214				
		всього заробітна плата, грн.					115479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18845				
		Всього будівельні роботи, грн.					1083675				

		Всього по розділу 1					1083675				
		Розділ 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		СИСТЕМА П1									
131	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Припливна установка для укриття, 3600 м3/год типу MSAHU-4 Аеростар або еквівалент	1 камера	1	<u>11970.43</u> 10596,72	<u>609.08</u> 190,14	11970	10597	<u>609</u> 190	<u>78.3955</u> 1,2827	<u>78.4</u> 1,28
132	КМ8-540-2	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг // комплект автоматики	шт	1	<u>408.97</u> 229,28	<u>33.20</u> 10,04	409	229	<u>33</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>1.6</u> 0,06
133	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	4560	4184	<u>177</u> 9	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>31.35</u> 0,06
134	С111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка 500x300 мм типу 3070-1Н 500x300	шт	1	<u>1590.48</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С113-2297 варіант 9	Припливна решітка 500x200 мм (типу 2565-2 500x200)	шт	3	<u>739.53</u> -	<u>-</u> -	2219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	С113-2297 варіант 10	Припливна решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	11	<u>433.53</u> -	<u>-</u> -	4769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С1630-451 варіант 8	Дросель-клапан 200x150 мм	шт	1	<u>1122.06</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан 250x150 мм	шт	2	<u>1174.08</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C1630-451 варіант 4	Дросель-клапан 300x250 мм	шт	1	<u>1816.68</u> -	<u>-</u> -	1817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1187.24</u> 1061,08	<u>-</u> -	1187	1061	<u>-</u> -	<u>7.8500</u> -	<u>7.85</u> -
141	C113-2299 варіант 5	Нормально відкритий протипожежний клапан 500x300 мм типу КП-1-500x300-2- 72С-СН або еквівалент	шт	1	<u>17873.49</u> -	<u>-</u> -	17873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,039	<u>40647.26</u> 35901,96	<u>145.04</u> 112,34	1585	1400	<u>6</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>10.75</u> 0,03
143	C130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	3,9	<u>1378.52</u> -	<u>-</u> -	5376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,108	<u>40647.26</u> 35901,96	<u>145.04</u> 112,34	4390	3877	<u>16</u> 12	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>29.77</u> 0,08
145	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	10,8	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	18299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,282	<u>36083.80</u> 31063,54	<u>145.04</u> 112,34	10176	8760	<u>41</u> 32	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>67.26</u> 0,22
147	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	28,2	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	47781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	KP15-121-3	ФАСОННІ ЧАСТИНИ Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,04	<u>40647.26</u> 35901,96	<u>145.04</u> 112,34	1626	1436	<u>6</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>11.03</u> 0,03
149	C130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	4	<u>1317.32</u> -	<u>-</u> -	5269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2	<u>36083.80</u> 31063,54	<u>145.04</u> 112,34	7217	6213	<u>29</u> 22	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>47.7</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі ІЗОЛЯЦІЯ	м2	20	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	33887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,7	<u>10097.20</u> 10097,20	<u>-</u> -	7068	7068	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>52.29</u> -
153	C1632-112 варіант 5	Ізоляція повітроводів, 10 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 10	м2	61,32	<u>500.60</u> -	<u>-</u> -	30697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C1632-112 варіант 6	Ізоляція повітроводів, 20 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 20	м2	10,22	<u>691.34</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	5	<u>304.38</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21	<u>164.59</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	50	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	100	<u>11.09</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C1545-58-1 варіант 2	Болт Spec DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200	<u>8.24</u> -	<u>-</u> -	1648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1545-63- 1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200	<u>1.07</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	20	<u>290.91</u> -	<u>-</u> -	5818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	KP15-129-3	СИСТЕМА В1 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (каналний вентилятор типу ВКПД-315-2Д/ 1,1- 600x350)	шт	1	<u>2458.70</u> 2310,95	<u>22.77</u> 7,85	2459	2311	<u>23</u> 8	<u>16.7000</u> 0,0426	<u>16.7</u> 0,04
164	KM8-540-2	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //Регулятор частоти	шт	1	<u>408.97</u> 229,28	<u>33.20</u> 10,04	409	229	<u>33</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>1.6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>566.90</u> 428,51	<u>31.62</u> 13,34	567	429	<u>32</u> 13	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09
166	C1630-568 варіант 10	Зворотній клапан 600х350 мм типу 535-1КЛ 600х350 Р30 або еквівалент	шт	1	<u>3115.16</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	<u>292.62</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	6145	5857	<u>248</u> 12	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>43.89</u> 0,08
168	C113-2296 варіант 8	Решітка 400х100 мм (типу 2565-2 400х100)	шт	20	<u>433.53</u> -	<u>-</u> -	8671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C113-2297 варіант 11	Зовнішня решітка 600х350 мм (типу 5070-1 Н 600х350)	шт	1	<u>1106.73</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C1630-451 варіант 11	Дросель-клапан 300х150 мм	шт	2	<u>468.38</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C1630-451 варіант 10	Дросель-клапан 500х150 мм	шт	1	<u>2500.08</u> -	<u>-</u> -	2500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	<u>40647.26</u> 35901,96	<u>145.04</u> 112,34	1341	1185	<u>5</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>9.1</u> 0,03
173	C130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	3,3	<u>1378.52</u> -	<u>-</u> -	4549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,179	<u>40647.26</u> 35901,96	<u>145.04</u> 112,34	7276	6426	<u>26</u> 20	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>49.34</u> 0,14
175	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	17,9	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	30329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,132	<u>36083.80</u> 31063,54	<u>145.04</u> 112,34	4763	4100	<u>19</u> 15	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>31.48</u> 0,1
177	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,075	<u>28866.57</u> 23374,17	<u>71.44</u> 55,33	2165	1753	<u>5</u> 4	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>13.46</u> 0,03
178	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	20,7	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	35073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,04	<u>40647.26</u> 35901,96	<u>145.04</u> 112,34	1626	1436	<u>6</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>11.03</u> 0,03
180	C130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	4	<u>1317.32</u> -	<u>-</u> -	5269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21	<u>36083.80</u> 31063,54	<u>145.04</u> 112,34	7578	6523	<u>30</u> 24	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>50.09</u> 0,16
182	C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	21	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	35581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6	<u>901.58</u> 901,58	<u>-</u> -	5409	5409	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>40.02</u> -
184	C111-327 варіант 1	Клей термостійкий система "БРАНДИЗОЛ" EI 45	кг	60	<u>106.31</u> -	<u>-</u> -	6379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C1632-112 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів EI45 8 мм типу БРАНДИЗОЛ	м2	61,32	<u>344.54</u> -	<u>-</u> -	21127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21	<u>164.59</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	50	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	100	<u>11.09</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C1545-58-1 варіант 2	Болт Срес DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200	<u>8.24</u> -	<u>-</u> -	1648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200	<u>1.07</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	20	<u>290.91</u> -	<u>-</u> -	5818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СИСТЕМА В2											
193	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 50 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1040.81</u> 1023,16	<u>15.18</u> 5,23	1041	1023	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
194	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1479.02</u> 1464,81	<u>10.39</u> 4,38	37	37	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.63</u> 265,35	<u>10.39</u> 4,38	332	265	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
197	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	304	279	<u>12</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>2.09</u> -
199	C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	1	<u>611.28</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,028	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	1231	1098	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>8.43</u> 0,02
201	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	2,8	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	3859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	879	784	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
203	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,7	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 СИСТЕМА В3	100шт	0,03	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 100 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1040.81</u> 1023,16	<u>15.18</u> 5,23	1041	1023	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
207	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1479.02</u> 1464,81	<u>10.39</u> 4,38	37	37	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
208	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.63</u> 265,35	<u>10.39</u> 4,38	332	265	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
210	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	608	558	<u>24</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
212	C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	2	<u>611.28</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	1451	1294	<u>5</u> 4	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>9.94</u> 0,03
214	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	879	784	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
216	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,8	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 СИСТЕМА В4	100шт	0,04	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1040.81</u> 1023,16	<u>15.18</u> 5,23	1041	1023	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
220	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1479.02</u> 1464,81	<u>10.39</u> 4,38	37	37	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
221	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.63</u> 265,35	<u>10.39</u> 4,38	332	265	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
223	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	912	837	<u>35</u> 2	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>6.27</u> 0,01
225	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,042	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	1846	1647	<u>6</u> 5	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>12.64</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	4,2	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	5788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	879	784	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
229	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	1	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	2673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,05	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,06	<u>32564.34</u> 10097,20	<u>-</u> -	1954	606	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>4.48</u> -
СИСТЕМА В5											
233	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1040.81</u> 1023,16	<u>15.18</u> 5,23	1041	1023	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
234	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1479.02</u> 1464,81	<u>10.39</u> 4,38	37	37	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
235	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.63</u> 265,35	<u>10.39</u> 4,38	332	265	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
237	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	912	837	<u>35</u> 2	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>6.27</u> 0,01
239	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	1451	1294	<u>5</u> 4	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>9.94</u> 0,03
241	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	879	784	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
243	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,8	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,04	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>32564.34</u> 10097,20	<u>-</u> -	1628	505	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>3.74</u> -
СИСТЕМА В6											
247	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1040.81</u> 1023,16	<u>15.18</u> 5,23	1041	1023	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
248	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1479.02</u> 1464,81	<u>10.39</u> 4,38	37	37	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
249	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.63</u> 265,35	<u>10.39</u> 4,38	332	265	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
251	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	912	837	<u>35</u> 2	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>6.27</u> 0,01
253	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,025	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	1099	980	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>7.53</u> 0,02
255	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	2,5	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	3445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	879	784	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u>	-	2757	-	-	-	-
258	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,6	<u>2672.63</u>	-	1604	-	-	-	-
259	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,03	<u>4488.19</u>	-	135	-	-	-	-
260	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>32564.34</u> 10097,20	-	1628	505	-	<u>74.7000</u>	<u>3.74</u>
261	KP15-129-1	СИСТЕМА В7 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1040.81</u> 1023,16	<u>15.18</u> 5,23	1041	1023	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
262	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1479.02</u> 1464,81	<u>10.39</u> 4,38	37	37	-	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
263	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u>	-	810	-	-	-	-
264	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.63</u> 265,35	<u>10.39</u> 4,38	332	265	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
265	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u>	-	501	-	-	-	-
266	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>303.98</u> 278,91	<u>11.83</u> 0,57	912	837	<u>35</u> 2	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>6.27</u> 0,01
267	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u>	-	995	-	-	-	-
268	KP15-121-1	Прокладання повітропроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,031	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	1363	1216	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>9.33</u> 0,02
269	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,1	<u>1378.15</u>	-	4272	-	-	-	-
270	KP15-121-1	Прокладання повітропроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43956.66</u> 39211,36	<u>145.04</u> 112,34	879	784	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
271	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u>	-	2757	-	-	-	-
272	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,8	<u>2672.63</u>	-	2138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,04	<u>4488,19</u> -	-	180	-	-	-	-
274	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>32564,34</u> 10097,20	-	1628	505	-	<u>74.7000</u> -	<u>3,74</u> -
275	KB20-36-1 H2,H5=1,15	Система ПВ1-12 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год)	1агрега т	12	<u>1622,15</u> 1153,11	<u>266,37</u> 110,13	19466	13837	<u>3196</u> 1322	<u>9,4185</u> 0,7439	<u>113,02</u> 8,93
276	KP15-122-1	Система ПВ1-15 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	<u>303,98</u> 278,91	<u>11,83</u> 0,57	4560	4184	<u>177</u> 9	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>31,35</u> 0,06
277	C111-1756 варіант 8	Решітка 150x200 мм типу 3040-1Н 150x200	шт	15	<u>260,40</u> -	-	3906	-	-	-	-
278	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	<u>72,60</u> 72,60	-	726	726	-	<u>0,6100</u> -	<u>6,1</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							588464	125719	<u>5089</u> 1826		<u>955,99</u> 12,35
Разом будівельні роботи, грн.							588464				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							457656				
всього заробітна плата, грн.							127545				
Загальновиробничі витрати, грн.							63819				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21100				
Всього будівельні роботи, грн.							652283				

Всього по розділу 2							652283				
Разом прямі витрати по кошторису							1615045	240419	<u>7756</u> 2605		<u>1778,98</u> 17,1
Разом будівельні роботи, грн.							1615045				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1366870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					243024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120914				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39945				
		Всього будівельні роботи, грн.					1735959				
		-----					---				
		Всього по кошторису					1735959				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1975,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					282969				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на опалення, вентиляція+

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1775,78	135,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,2	143,30			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,1	152,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	179,77	222,18			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1975,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,04	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,95045	451,71			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04	767,16			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,48575	759,01			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7935	747,88			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,89	454,81			
16	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,08	216,48			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,2728	181,84			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,4965	59,16			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,92			
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,88	5,61			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,52				
22	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,72				
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	69,994				
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,1512				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,5324				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	75,578346				
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	34,928544				
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,5820832				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0153745	272058,86	266482,88	241,49	5334,49
30	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00052	88985,63	87028,07	212,74	1744,82
31	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000532	21002,03	20349,32	240,91	411,80
32	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,59817	223,91	219,28	0,24	4,39
33	С111-311	Каболка	т	0,00015	161997,38	158589,32	231,64	3176,42
34	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	41230,85	40099,29	323,11	808,45
35	+С111-327 варіант 1	Клей термостійкий система "БРАНДИЗОЛ" ЕІ 45	кг	60	106,31	104,00	0,23	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	63294,45	61796,26	257,12	1241,07
37	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0030107	124494,45	121796,26	257,12	2441,07
38	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	77984,03	76197,81	257,12	1529,10
39	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0081914	75524,37	73781,75	261,75	1480,87
40	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	122797,38	120123,20	266,39	2407,79
41	+C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	15	304,38	298,00	0,41	5,97
42	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0048735	64641,59	63161,37	212,74	1267,48
43	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00682	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
44	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00034	119940,46	117372,15	216,54	2351,77
45	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00014	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
46	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00225	254,40	249,18	0,23	4,99
47	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,00754	342,02	335,04	0,27	6,71
48	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	971,78	952,36	0,37	19,05
49	+C111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка 500x300 мм типу 3070-1Н 500x300	шт	1	1590,48	1559,00	0,29	31,19
50	+C111-1756 варіант 8	Решітка 150x200 мм типу 3040-1Н 150x200	шт	15	260,40	255,00	0,29	5,11
51	+C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	3	611,28	599,00	0,29	11,99
52	+&C111-1784-1-1 варіант 2	Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	41,2	353,98	347,00	0,04	6,94
53	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0336	64649,40	63194,11	187,65	1267,64
54	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00125	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
55	+C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	40	290,91	285,00	0,21	5,70
56	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	118,40	117,15	0,37	0,88
57	+C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	4,7	2672,63	2620,00	0,23	52,40
58	+C113-1279 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	16	177,55	174,00	0,07	3,48
59	+C113-1279 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	16	147,97	145,00	0,07	2,90
60	+C113-1279 варіант 3	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	16	168,37	165,00	0,07	3,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С113-1674 варіант 1	Гільза Ду 40 (сталеві або еквівалент)	м	8	398,88	391,00	0,06	7,82
62	+С113-1675 варіант 1	Гільза Ду 25 (сталеві або еквівалент)	м	8	119,44	117,00	0,10	2,34
63	+С113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталеві або еквівалент)	м	8	294,88	289,00	0,10	5,78
64	+С113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	160	82,65	81,00	0,03	1,62
65	+С113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	88	147,97	145,00	0,07	2,90
66	+С113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	52	203,08	199,00	0,10	3,98
67	+С113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм типу Pilsa Wavin	м	24	301,07	295,00	0,17	5,90
68	+С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам.50х8,3мм типу Pilsa Wavin	м	32	509,27	499,00	0,28	9,99
69	+С113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм типу Pilsa Wavin	м	36	740,03	725,00	0,52	14,51
70	+С113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75 мм типу Pilsa Wavin	м	44	730,01	715,00	0,70	14,31
71	+С113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	163,52	29,87	29,00	0,28	0,59
72	+С113-1701 варіант 3	Теплова ізоляція Ф35 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	53,144	35,02	34,05	0,28	0,69
73	+С113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	24,528	46,75	45,55	0,28	0,92
74	+С113-1701 варіант 8	Теплова ізоляція Ф54 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	32,704	116,57	114,00	0,28	2,29
75	+С113-1701 варіант 10	Теплова ізоляція Ф63 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	36,792	116,57	114,00	0,28	2,29
76	+С113-1701 варіант 11	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	89,936	34,97	34,00	0,28	0,69
77	+С113-1701 варіант 12	Теплова ізоляція Ф76 мм товщиною 20 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	44,968	209,39	205,00	0,28	4,11
78	+С113-1704 варіант 2	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	50	144,87	142,00	0,03	2,84
79	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	500	9,29	9,08	0,03	0,18
80	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	14,49	14,18	0,03	0,28
81	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	29,97	29,35	0,03	0,59
82	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	49,42	48,42	0,03	0,97
83	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	95,64	93,73	0,03	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	178,99	175,45	0,03	3,51
85	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	383,52	375,97	0,03	7,52
86	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	11,46	11,21	0,03	0,22
87	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	20,60	20,17	0,03	0,40
88	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	37,83	37,06	0,03	0,74
89	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	64,53	63,23	0,03	1,27
90	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	91,12	89,30	0,03	1,79
91	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	199,73	195,76	0,05	3,92
92	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	415,89	407,67	0,07	8,15
93	+C113-1733 варіант 2	Вентиль термостатичний Ra-DV, d1/2" типу 013G7710	шт	50	2142,03	2100,00	0,03	42,00
94	+C113-1735 варіант 2	Запірний вентиль RLV, d1/2" типу 003L0123	шт	50	481,47	472,00	0,03	9,44
95	+C113-1735 варіант 3	Термостатична головка RA 2290/2991, типу 013L2990	шт	50	943,53	925,00	0,03	18,50
96	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	14,20	13,89	0,03	0,28
97	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	20,91	20,47	0,03	0,41
98	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	40,24	39,42	0,03	0,79
99	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	22,16	21,70	0,03	0,43
100	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	18	38,62	37,83	0,03	0,76
101	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	14	38,62	37,83	0,03	0,76
102	+C113-1748 варіант 3	Паста паковочна UNIPAK	шт	25	72,40	70,95	0,03	1,42
103	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	70,26	68,83	0,05	1,38
104	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	70,26	68,83	0,05	1,38
105	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	122,66	120,18	0,07	2,41
106	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	122,66	120,18	0,07	2,41
107	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	122,66	120,18	0,07	2,41
108	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	239,06	234,27	0,10	4,69
109	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	239,06	234,27	0,10	4,69
110	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	239,06	234,27	0,10	4,69
111	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x20 мм	шт	2	245,68	240,76	0,10	4,82
112	C113-1761 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм	шт	4	245,68	240,76	0,10	4,82
113	C113-1761 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25 мм	шт	2	245,68	240,76	0,10	4,82
114	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	30	10,64	10,33	0,10	0,21
115	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	20	12,25	11,91	0,10	0,24
116	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	12,98	12,63	0,10	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	25,93	25,32	0,10	0,51
118	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	42,67	41,73	0,10	0,84
119	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	87,85	86,03	0,10	1,72
120	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	4	158,78	155,57	0,10	3,11
121	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	30	6,81	6,65	0,03	0,13
122	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	9,08	8,87	0,03	0,18
123	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	14,93	14,61	0,03	0,29
124	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	38,21	37,43	0,03	0,75
125	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	78,52	76,95	0,03	1,54
126	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	137,10	134,38	0,03	2,69
127	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	203,07	199,06	0,03	3,98
128	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	150	76,48	74,95	0,03	1,50
129	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	30	110,82	108,62	0,03	2,17
130	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	48	258,36	253,26	0,03	5,07
131	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	509,73	499,71	0,03	9,99
132	+C113-1832 варіант 3	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1" типу VTr.341.	шт	16	512,07	502,00	0,03	10,04
133	+C113-1832 варіант 4	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1/2" типу VTr.341.N.	шт	6	203,01	199,00	0,03	3,98
134	+C113-1832 варіант 5	Розбірне з'єднання B3 Valtec 3/4" VTr.341.N.	шт	10	290,73	285,00	0,03	5,70
135	+C113-1832 варіант 6	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1 1/4" типу VTr.341.	шт	2	698,73	685,00	0,03	13,70
136	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	10	19,66	19,24	0,03	0,39
137	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	6	39,68	38,87	0,03	0,78
138	+C113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	48,51	47,53	0,03	0,95
139	+C113-1879 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1/2"	шт	150	19,41	19,00	0,03	0,38
140	+C113-1880 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 3/4"	шт	80	26,14	25,60	0,03	0,51
141	+C113-1881 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1"	шт	50	74,96	73,46	0,03	1,47
142	+C113-1883 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/4"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
143	+C113-1883 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2"	шт	30	160,17	157,00	0,03	3,14
144	+C113-1883 варіант 4	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2 1/2"	шт	40	203,01	199,00	0,03	3,98
145	+C113-1883 варіант 5	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/2"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+C113-2154 варіант 3	Кульовий кран 1/2" ВВ типу 1220121	шт	36	322,35	316,00	0,03	6,32
147	+C113-2156 варіант 2	Кульовий крани діам. 1" ВВ 1220123	шт	16	1030,23	1010,00	0,03	20,20
148	+C113-2156 варіант 3	Кульовий крани діам. 1 1/4" ВВ 1220124	шт	2	1035,33	1015,00	0,03	20,30
149	+C113-2157 варіант 3	Кульовий кран діам. 3/4" ВВ 1220122	шт	10	614,07	602,00	0,03	12,04
150	+C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	12	331,53	325,00	0,03	6,50
151	+C113-2296 варіант 8	Решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	20	433,53	425,00	0,03	8,50
152	+C113-2297 варіант 9	Припливна решітка 500x200 мм (типу 2565-2 500x200)	шт	3	739,53	725,00	0,03	14,50
153	+C113-2297 варіант 10	Припливна решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	11	433,53	425,00	0,03	8,50
154	+C113-2297 варіант 11	Зовнішня решітка 600x350 мм (типу 5070-1 Н 600x350)	шт	1	1106,73	1085,00	0,03	21,70
155	+C113-2299 варіант 5	Нормально відкритий протипожежний клапан 500x300 мм типу КП-1-500x300-2-72С-СН або еквівалент	шт	1	17873,49	17523,00	0,03	350,46
156	+C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	42	164,59	163,00	0,36	1,23
157	+C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100	34,71	34,00	0,45	0,26
158	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00496	52778,35	51505,59	237,89	1034,87
159	+C130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)	шт	291	440,12	429,00	2,49	8,63
160	+C130-226 варіант 3	Секція радіатора біметалевого (типу QUEEN THERM 350/96) (0,131 кВт) або еквівалент	шт	378	395,24	385,00	2,49	7,75
161	+C130-926 варіант 1	Фланець-бурт ППР 75/DN65	шт	4	1529,41	1499,37	0,05	29,99
162	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	8	465,29	455,44	0,73	9,12
163	C130-1103	Блочки	шт	2	11,63	11,35	0,05	0,23
164	+C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі	м2	19,2	1378,15	1350,00	1,13	27,02
165	+C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	77,6	1694,35	1660,00	1,13	33,22
166	+C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	41	1694,35	1660,00	1,13	33,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	+C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	12	1378,62	1350,00	1,59	27,03
168	+C130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітропроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	8	1317,32	1290,00	1,49	25,83
169	+C130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	7,2	1378,52	1350,00	1,49	27,03
170	C142-10-2	Вода	м3	24,51348	78,98	78,98	-	-
171	+&C172-1417П варіант 1	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	м	53,655	4,29	4,20	0,01	0,08
172	+&C172-1420П варіант 1	Шумоізоляція повітропроводів, 10 мм	м2	21,462	209,11	205,00	0,01	4,10
173	+C1113-266 варіант 2	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,72561	8394,45	7951,88	277,97	164,60
174	+&C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	12	405,23	402,00	0,21	3,02
175	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, для фланця, діаметр 65 мм	1000шт	0,008	79140,26	77580,00	8,49	1551,77
176	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	234,78	230,11	0,07	4,60
177	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	775,25	759,86	0,19	15,20
178	+C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	1,67	4488,19	4400,00	0,19	88,00
179	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0264	1749,44	1714,95	0,19	34,30
180	+C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200	11,09	4,92	5,95	0,22
181	+C1545-58-1 варіант 2	Болт Spec DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	400	8,24	8,00	0,08	0,16
182	+&C1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	400	1,07	1,00	0,05	0,02
183	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0408	559,60	548,48	0,15	10,97
184	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0015	39329,71	38312,16	246,38	771,17
185	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	126,57	123,39	0,70	2,48
186	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	50,88	49,74	0,14	1,00
187	+C1545-470 варіант 1	Гайка шестигранна М16 оцинкована DIN 934	шт	32	6,52	6,30	0,09	0,13
188	+C1545-470 варіант 2	Шайба збільшена Steelfix M16 DIN9021 цинк	шт	32	4,99	4,80	0,09	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	+С1630-103 варіант 2	Кран кульовий фланцевий чавунний Ду 65 типу Ayvaz TGV-25 Ду65 або еквівалент	шт	4	6070,19	5950,00	1,17	119,02
190	+С1630-115 варіант 2	Кронштейни для кріплення радіаторів 220	комплект	50	168,49	165,00	0,19	3,30
191	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан 300х250 мм	шт	1	1816,68	1780,00	1,06	35,62
192	+С1630-451 варіант 7	Дросель-клапан 250х150 мм	шт	2	1174,08	1150,00	1,06	23,02
193	+С1630-451 варіант 8	Дросель-клапан 200х150 мм	шт	1	1122,06	1099,00	1,06	22,00
194	+С1630-451 варіант 10	Дросель-клапан 500х150 мм	шт	1	2500,08	2450,00	1,06	49,02
195	+С1630-451 варіант 11	Дросель-клапан 300х150 мм	шт	2	468,38	458,14	1,06	9,18
196	+С1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 3К125	шт	6	500,90	452,00	39,08	9,82
197	+С1630-568 варіант 10	Зворотній клапан 600х350 мм типу 535-1КЛ 600х350 Р30 або еквівалент	шт	1	3115,16	3015,00	39,08	61,08
198	+С1630-575 варіант 2	Балансувальний клапан 1/2" Leno MSV-B 003Z4031	шт	3	2741,45	2686,00	1,70	53,75
199	+С1630-575 варіант 3	Балансувальний клапан 1 " Leno MSV-B 003Z4033	шт	8	3983,81	3904,00	1,70	78,11
200	+С1630-575 варіант 4	Балансувальний клапан 3/4" Leno MSV-B 003Z4032	шт	5	3520,73	3450,00	1,70	69,03
201	+С1630-575 варіант 5	Балансувальний клапан 1 1/4" Leno MSV-B 003Z4034	шт	1	5224,13	5120,00	1,70	102,43
202	+С1632-112 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів EI45 8 мм типу БРАНДИЗОЛ	м2	61,32	344,54	335,00	2,78	6,76
203	+С1632-112 варіант 5	Ізоляція повітроводів, 10 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 10	м2	61,32	500,60	488,00	2,78	9,82
204	+С1632-112 варіант 6	Ізоляція повітроводів, 20 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 20	м2	10,22	691,34	675,00	2,78	13,56
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
205	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	42,7841	8,43544	8,43544		
206	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7275	159,41	159,41		
207	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7464	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопостачання та каналізація+
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 304,129 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,521 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм В1	100м	0,38	<u>3329.45</u> 3292,18	<u>-</u> -	1265	1251	<u>-</u> -	<u>22.6360</u> -	<u>8.6</u> -
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33024	<u>8360.96</u> 8230,45	<u>-</u> -	2761	2718	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>18.69</u> -
3	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	32	<u>53.59</u> -	<u>-</u> -	1715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07224	<u>8743.90</u> 8589,69	<u>-</u> -	632	621	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>4.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	7	<u>84.17</u>	-	589	-	-	-	-
6	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,01548	<u>9670.92</u> 9476,87	-	150	147	-	<u>65.1600</u>	<u>1.01</u>
7	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	1,5	<u>139.66</u>	-	209	-	-	-	-
8	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,0516	<u>10346.60</u> 10092,08	-	534	521	-	<u>69.3900</u>	<u>3.58</u>
9	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	5	<u>213.12</u>	-	1066	-	-	-	-
		___Трійники___									
10	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	24	<u>14.20</u>	-	341	-	-	-	-
11	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>20.91</u>	-	42	-	-	-	-
12	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	2	<u>70.26</u>	-	141	-	-	-	-
13	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	2	<u>70.26</u>	-	141	-	-	-	-
		___Коліно___									
14	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>9.29</u>	-	204	-	-	-	-
15	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>29.97</u>	-	120	-	-	-	-
16	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>49.42</u>	-	99	-	-	-	-
		___Хрестовина___									
17	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	2	<u>39.68</u>	-	79	-	-	-	-
		___Муфти___									
18	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	<u>6.81</u>	-	34	-	-	-	-
		___Переходи___									
19	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4	<u>10.64</u>	-	43	-	-	-	-
20	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	4	<u>12.25</u>	-	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	2	<u>22.72</u>	-	45	-	-	-	-
22	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	41	<u>96.04</u>	-	3938	-	-	-	-
23	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	2	<u>406.69</u>	-	813	-	-	-	-
24	C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	4	<u>153.03</u>	-	612	-	-	-	-
25	C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1"	шт	2	<u>369.27</u>	-	739	-	-	-	-
26	C113-1873-1A варіант 2	Крани Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	41	<u>300.93</u>	-	12338	-	-	-	-
27	C113-1873-1A варіант 7	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	2	<u>509.01</u>	-	1018	-	-	-	-
28	C1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	16	<u>8.15</u>	-	130	-	-	-	-
29	C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	4	<u>9.51</u>	-	38	-	-	-	-
30	C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	6	<u>11.64</u>	-	70	-	-	-	-
31	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>116.12</u>	-	232	163	-	<u>0.5600</u>	<u>1.12</u>
32	C113-1873-1A варіант 4	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v) Кран-комплект	шт	2	<u>606.93</u>	-	1214	-	-	-	-
33	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>9104.27</u> 8820,12	<u>43.64</u> 39,35	637	617	<u>3</u> 3	<u>61.5500</u> 0,2664	<u>4.31</u> 0,02
34	C113-3 варіант 1	Труба стальова зварна водогазопровідна Ду 25 33,5x3,2 мм // ДСТУ 8936:2019	м	7	<u>223.03</u>	-	1561	-	-	-	-
35	C188888-4 варіант 22	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний dy25	шт	4	<u>29.60</u>	-	118	-	-	-	-
36	C188888-5 варіант 1	Трійник сталевий безшовний dy40x25	шт	1	<u>362.19</u>	-	362	-	-	-	-
37	KP15-33-4	Установлення шаф під пожежні крани	10шт	0,1	<u>760.16</u> 756,62	-	76	76	-	<u>5.2800</u>	<u>0.53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів	шт	1	<u>247.86</u> 240,87	- -	248	241	- -	<u>1.7000</u> -	<u>1.7</u> -
39	C121-138 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 НВ-25Н-20, шланг для поливання ду25мм 20 метрів з металевою шафою	шт	1	<u>5258.54</u> -	- -	5259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					39662	6355	<u>3</u> 3		<u>43.81</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					39662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33304				
		всього заробітна плата, грн.					6358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1022				
		Всього будівельні роботи, грн.					42787				

		Всього по розділу 1					42787				
		Розділ 2. Гарячий водопровід Т3									
40	KP15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,38	<u>3329.45</u> 3292,18	- -	1265	1251	- -	<u>22.6360</u> -	<u>8.6</u> -
41	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,28896	<u>8360.96</u> 8230,45	- -	2416	2378	- -	<u>56.5900</u> -	<u>16.35</u> -
42	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	28	<u>53.59</u> -	- -	1501	-	- -	- -	- -
43	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07224	<u>8743.90</u> 8589,69	- -	632	621	- -	<u>59.0600</u> -	<u>4.27</u> -
44	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	7	<u>84.17</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
45	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,01548	<u>9670.92</u> 9476,87	- -	150	147	- -	<u>65.1600</u> -	<u>1.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	1,5	<u>139.66</u>	-	209	-	-	-	-
47	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,0516	<u>10346.60</u> 10092,08	-	534	521	-	<u>69.3900</u>	<u>3.58</u>
48	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	5	<u>213.12</u>	-	1066	-	-	-	-
49	C113-1737	Трійники	шт	7	<u>14.20</u>	-	99	-	-	-	-
50	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>20.91</u>	-	42	-	-	-	-
51	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	2	<u>70.26</u>	-	141	-	-	-	-
52	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	<u>70.26</u>	-	141	-	-	-	-
53	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25	<u>9.29</u>	-	232	-	-	-	-
54	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>29.97</u>	-	120	-	-	-	-
55	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>49.42</u>	-	99	-	-	-	-
56	C113-1860	Хрестовина	шт	2	<u>39.68</u>	-	79	-	-	-	-
57	C113-1792	Муфти	шт	5	<u>6.81</u>	-	34	-	-	-	-
58	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>10.64</u>	-	43	-	-	-	-
59	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	4	<u>12.25</u>	-	49	-	-	-	-
60	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	2	<u>22.72</u>	-	45	-	-	-	-
61	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	23	<u>96.04</u>	-	2209	-	-	-	-
62	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	2	<u>406.69</u>	-	813	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20х1/2"	шт	4	<u>153.03</u>	-	612	-	-	-	-
64	C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32х1" Крани	шт	2	<u>369.27</u>	-	739	-	-	-	-
65	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	23	<u>300.93</u>	-	6921	-	-	-	-
66	C113-1873-1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	2	<u>438.63</u>	-	877	-	-	-	-
67	C1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	12	<u>8.15</u>	-	98	-	-	-	-
68	C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	4	<u>9.51</u>	-	38	-	-	-	-
69	C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	2	<u>11.64</u>	-	23	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							21816	4918	-	-	<u>33.81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							21816				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16898				
всього заробітна плата, грн.							4918				
Загальновиробничі витрати, грн.							2415				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							788				
Всього будівельні роботи, грн.							24231				
Всього по розділу 2							24231				
Розділ 3. Каналізація К1											
70	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>3892.02</u> 3888,38	<u>3.64</u> 3,28	1168	1167	<u>1</u> 1	<u>26.3280</u> 0,0222	<u>7.9</u> 0,01
71	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>3739.56</u> 3733,01	<u>6.55</u> 5,90	748	747	<u>1</u> 1	<u>25.2760</u> 0,0400	<u>5.06</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15	<u>8045.60</u> 7752,88	<u>292.72</u> 130,35	1207	1163	<u>44</u> 20	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>9.16</u> 0,13
73	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	<u>19225.86</u> 18639,67	<u>586.19</u> 257,68	1538	1491	<u>47</u> 21	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>11.75</u> 0,14
74	KP15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>1019.45</u> 1009,99	<u>9.46</u> 8,52	408	404	<u>4</u> 3	<u>7.4720</u> 0,0577	<u>2.99</u> 0,02
75	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,5	<u>5602.97</u> 5270,57	<u>16.37</u> 14,75	8404	7906	<u>25</u> 22	<u>36.7800</u> 0,0999	<u>55.17</u> 0,15
76	C130-644 варіант 3	Умивальник в комплекті	комплект	15	<u>2503.24</u> -	-	37549	-	-	-	-
77	& C172- 1405П-1-1Ф варіант 2	Кріплення	т	0,0054	<u>178643.23</u> -	-	965	-	-	-	-
78	& C172- 1393П-1-1У варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	<u>3.89</u> -	-	233	-	-	-	-
79	C1630-973 варіант 2	Сифони-ревізії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	15	<u>460.02</u> -	-	6900	-	-	-	-
80	C130-616 варіант 2	Змішувач для раковини	комплект	15	<u>1122.32</u> -	-	16835	-	-	-	-
81	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,5	<u>8317.22</u> 5932,56	-	12476	8899	-	<u>41.8700</u> -	<u>62.81</u> -
82	C130-901 варіант 2	Унітази типу Comract	шт	15	<u>4422.17</u> -	-	66333	-	-	-	-
83	C113-1704 варіант 3	Труба гофрована для унітазу	шт	15	<u>587.55</u> -	-	8813	-	-	-	-
84	C113-1705 варіант 3	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	15	<u>268.13</u> -	-	4022	-	-	-	-
85	C113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	<u>60.21</u> -	-	903	-	-	-	-
86	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,4	<u>1381.23</u> 1228,45	<u>3.64</u> 3,28	552	491	<u>1</u> 1	<u>8.6700</u> 0,0222	<u>3.47</u> 0,01
87	C130-635 варіант 2	Трап ду50мм з прямим підводом	комплект	4	<u>723.77</u> -	-	2895	-	-	-	-
88	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>21899.87</u> 1919,81	-	8760	768	-	<u>13.2000</u> -	<u>5.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,19	<u>9760.85</u> 9720,96	<u>9.09</u> 8,20	1855	1847	<u>2</u> 2	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>12.51</u> 0,01
90	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	<u>36.98</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,53	<u>9472.90</u> 9332,53	<u>16.37</u> 14,75	5021	4946	<u>9</u> 8	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>33.49</u> 0,05
92	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53	<u>98.15</u> -	<u>-</u> -	5202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	<u>25.86</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	9	<u>147.41</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	14	<u>113.63</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	<u>39.78</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	35	<u>55.61</u> -	<u>-</u> -	1946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	<u>259.02</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С113-2268 варіант 1	Хрестовина двоплощинна каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>606.93</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>69.89</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-2291 варіант 4	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>79.27</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-2291 варіант 3	Чистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	<u>69.07</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф50 мм	шт	2	<u>129.50</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С130-376 варіант 2	Повітряний клапан ф110 мм	шт	2	<u>351.86</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С113-2278 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 50х32 мм	шт	3	<u>20.41</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С113-2280 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 110х50 мм	шт	4	<u>25.16</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С1536-103 варіант 2	Кріплення трубопроводів діам.50 мм	шт	13	<u>60.56</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С1536-103 варіант 3	Кріплення трубопроводів діам.110 мм	шт	30	<u>100.34</u> -	<u>-</u> -	3010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів // каналізаційна установка	вузол	2	<u>1535.52</u> 1327,73	<u>37.95</u> 13,08	3071	2655	<u>76</u> 26	<u>10.0700</u> 0,0710	<u>20.14</u> 0,14
110	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,13416	<u>9670.92</u> 9476,87	<u>-</u> -	1297	1271	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>8.74</u> -
111	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	13	<u>139.66</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>37.83</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>29.97</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	3	<u>406.69</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1"	шт	3	<u>369.27</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	10	<u>11.64</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C113-1873-1A варіант 7	Крани Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	3	<u>509.01</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C113-1873-1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	3	<u>438.63</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					220257	33755	<u>210</u> 105		<u>238.47</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					220257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186292				
		всього заробітна плата, грн.					33860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5575				
		Всього будівельні роботи, грн.					237113				

		Всього по розділу 3					237113				
		Разом прямі витрати по кошторису					281735	45028	<u>213</u> 108		<u>316.09</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					281735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236494				
		всього заробітна плата, грн.					45136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7385				
		Всього будівельні роботи, грн.					304129				
		-----					---				
		Всього по кошторису					304129				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					350,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52521				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на водопостачання та каналізація+

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	316,09	142,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,69	155,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	33,28	221,93			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	350,06				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1	759,01			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3664	181,84			
12	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,1124	621,16			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,1414				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7847				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,3998				
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,23616				
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,6615712				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000385	127521,69	120735,92	4285,34	2500,43
19	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000011	21002,03	20349,32	240,91	411,80
20	С111-311	Каболка	т	0,00178	161997,38	158589,32	231,64	3176,42
21	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,04088	11,90	8,80	2,87	0,23
22	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003117	124494,45	121796,26	257,12	2441,07
23	С111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000293	25331,23	24487,74	346,80	496,69
24	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000077	56352,73	55074,21	173,56	1104,96
25	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	340,29	333,38	0,24	6,67
26	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0008	17611,00	17075,80	189,89	345,31
27	С111-1608	Дрантя	кг	0,782	17,36	16,65	0,37	0,34
28	+С111-1631	Замазка захисна	кг	9	115,65	113,09	0,29	2,27
	варіант 2							
29	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,6375	342,02	335,04	0,27	6,71
30	+С113-3	Труба сталевая зварна водогазопровідна Ду 25 33,5х3,2 мм	м	7	223,03	221,00	0,37	1,66
	варіант 1	// ДСТУ 8936:2019						
31	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	60	53,59	52,51	0,03	1,05
32	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	14	84,17	82,45	0,07	1,65
33	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	16	139,66	136,82	0,10	2,74
34	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	10	213,12	208,77	0,17	4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С113-1704 варіант 3	Труба гофрована для унітазу	шт	15	587,55	576,00	0,03	11,52
36	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	47	9,29	9,08	0,03	0,18
37	+С113-1705 варіант 3	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	15	268,13	262,84	0,03	5,26
38	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	29,97	29,35	0,03	0,59
39	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	49,42	48,42	0,03	0,97
40	С113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	37,83	37,06	0,03	0,74
41	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	31	14,20	13,89	0,03	0,28
42	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,91	20,47	0,03	0,41
43	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4	70,26	68,83	0,05	1,38
44	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	70,26	68,83	0,05	1,38
45	+С113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	8	153,03	150,00	0,03	3,00
46	+С113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1"	шт	7	369,27	362,00	0,03	7,24
47	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	10,64	10,33	0,10	0,21
48	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	8	12,25	11,91	0,10	0,24
49	С113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	4	22,72	22,17	0,10	0,45
50	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	6,81	6,65	0,03	0,13
51	С113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	64	96,04	94,13	0,03	1,88
52	С113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	7	406,69	398,69	0,03	7,97
53	С113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	4	39,68	38,87	0,03	0,78
54	+С113-1873-1А варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	64	300,93	295,00	0,03	5,90
55	+С113-1873-1А варіант 4	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
56	+С113-1873-1А варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	438,63	430,00	0,03	8,60
57	+С113-1873-1А варіант 7	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	509,01	499,00	0,03	9,98
58	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	36,98	36,20	0,05	0,73
59	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53	98,15	96,16	0,07	1,92
60	+С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	39,78	38,99	0,01	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	35	55,61	54,51	0,01	1,09
62	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	25,86	25,32	0,03	0,51
63	+С113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	9	147,41	144,49	0,03	2,89
64	+С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	14	113,63	111,37	0,03	2,23
65	С113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	259,02	253,91	0,03	5,08
66	+С113-2268 варіант 1	Хрестовина двоплощинна каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
67	+С113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	60,21	59,00	0,03	1,18
68	С113-2278 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 50х32 мм	шт	3	20,41	19,98	0,03	0,40
69	С113-2280 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 110х50 мм	шт	4	25,16	24,64	0,03	0,49
70	+С113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	69,89	68,49	0,03	1,37
71	С113-2291 варіант 3	Чистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	69,07	67,69	0,03	1,35
72	+С113-2291 варіант 4	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	79,27	77,69	0,03	1,55
73	+С121-138 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 НВ-25Н-20, шланг для поливання ду25мм 20 метрів з металевою шафою	шт	1	5258,54	5200,00	19,39	39,15
74	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00456	60239,16	58820,11	237,89	1181,16
75	+С130-376 варіант 2	Повітряний клапан ф110 мм	шт	2	351,86	333,00	11,96	6,90
76	+С130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф50 мм	шт	2	129,50	115,00	11,96	2,54
77	+С130-616 варіант 2	Змішувач для раковини	комплект	15	1122,32	1100,00	0,31	22,01
78	+С130-616 варіант 4	Змішувачі для гігієнічного душу з лійкою	комплект	4	1989,32	1950,00	0,31	39,01
79	+С130-635 варіант 2	Трап ду50мм з прямим підводом	комплект	4	723,77	708,31	1,27	14,19
80	+С130-644 варіант 3	Умивальник в комплекті	комплект	15	2503,24	2450,00	4,16	49,08
81	+С130-901 варіант 2	Унітази типу Compact	шт	15	4422,17	4330,00	5,46	86,71
82	+С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,43	15,09	0,04	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	C142-10-2	Вода	м3	1,74625	78,98	78,98	-	-
84	+&C172-1393П-1-1У варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	3,89	3,80	0,01	0,08
85	+&C172-1405П-1-1Ф варіант 2	Кріплення	т	0,0054	178643,23	175000,00	140,42	3502,81
86	+C1113-74 варіант 2	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	510318,96	500000,00	312,71	10006,25
87	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001	2185,32	1793,35	349,12	42,85
88	+C1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	28	8,15	7,79	0,20	0,16
89	+C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	8	9,51	9,09	0,23	0,19
90	+C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	18	11,64	11,17	0,24	0,23
91	+C1536-103 варіант 2	Кріплення трубопроводів діам.50 мм	шт	13	60,56	59,00	0,37	1,19
92	+C1536-103 варіант 3	Кріплення трубопроводів діам.110 мм	шт	30	100,34	98,00	0,37	1,97
93	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0005455	39329,71	38312,16	246,38	771,17
94	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	30	51,23	50,00	0,23	1,00
95	+C1630-973 варіант 2	Сифони-ревізії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	15	460,02	450,00	1,00	9,02
96	+C188888-4 варіант 22	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний dy25	шт	4	29,60	29,00	0,02	0,58
97	+C188888-5 варіант 1	Трійник сталевий безшовний dy40x25	шт	1	362,19	355,00	0,09	7,10
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
98	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,4934	8,43544	8,43544		
99	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5118	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1653,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,33891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 330,097 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	45407.56 41502,93	- -	908	830	- -	299.9200 -	6 -
2	& C1547-6-12-1C варіант 4	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=40А типу FB2-63 3P C40 або еквівалент	шт	1	407.04 -	- -	407	-	- -	- -	- -
3	& C1545-492-1	Обмежувач перенапруги типу МОР 4Р-С 275/20 або еквівалент	шт	1	2182.82 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
		<u>ЩР0</u>									
4	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2118.54 1754,56	220.67 10,67	2119	1755	221 11	11.8800 0,0746	11.88 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-270-1-15	Шафа металева для навісної установки, розміром 800х1400х300 (ШхВхГ), з замком, 100А, 400В, ІР31 типу БМН-141+П або еквівалент	шт	1	<u>14838.54</u> -	-	14839	-	-	-	-
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>45407.56</u> 41502,93	-	454	415	-	<u>299.9200</u> -	<u>3</u> -
7	& C1547-6-12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=32А типу FB2-63 3Р С32 або еквівалент	шт	1	<u>556.98</u> -	-	557	-	-	-	-
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	<u>32692.61</u> 29755,68	-	5558	5058	-	<u>217.5600</u> -	<u>36.99</u> -
9	C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=25А типу FB2-63 3Р С25 або еквівалент	шт	1	<u>484.60</u> -	-	485	-	-	-	-
10	C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	6	<u>1006.84</u> -	-	6041	-	-	-	-
11	C1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=10А, Ід= 30мА типу FAP10-A C10A 30mA або еквівалент	шт	7	<u>1003.78</u> -	-	7026	-	-	-	-
12	& C1547-6-12-1C варіант 9	Модуль силовий вимикач Ін=20А типу FSD3 3Р 20А або еквівалент	шт	1	<u>264.24</u> -	-	264	-	-	-	-
13	C1547-6 варіант 6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, 3-х полюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP1-AC C16A 30mA або еквівалент	шт	1	<u>688.60</u> -	-	689	-	-	-	-
14	& C1547-6-12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	1	<u>877.26</u> -	-	877	-	-	-	-
15	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем ЩОА1____	шт	6	<u>163.23</u> -	-	979	-	-	-	-
16	KP17-14-1	Установлення щитків	шт	1	<u>575.92</u> 415,74	<u>24.10</u> 16,68	576	416	<u>24</u> 17	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
17	& C130-270-1-16	Шафа металева з замком розміром 310х395х220 (ВхШхГ), 100А, 400В, ІР31 типу ЩМП-1-0 У2 або еквівалент	шт	1	<u>3414.34</u> -	-	3414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>32692.61</u> 29755,68	- -	2942	2678	- -	<u>217.5600</u> -	<u>19.58</u> -
19	& С1547-6-12-1С	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 3Р С20А або еквівалент	шт	1	<u>418.26</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
20	С1547-6-варіант 10	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-А С16А 30мА або еквівалент	шт	1	<u>1006.84</u> -	- -	1007	-	- -	- -	- -
21	С1547-6-варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=10А, Ід= 30мА типу FAP10-А С10А 30мА або еквівалент	шт	4	<u>1003.78</u> -	- -	4015	-	- -	- -	- -
22	& С1547-6-12-1С	Реле захисного відключення, 4-х полюсний, Ін=16А, Ід= 30мА типу FPR-AC 16А/0,03А 4Р або еквівалент	шт	1	<u>1173.06</u> -	- -	1173	-	- -	- -	- -
23	С1547-13-варіант 8	Вимикач навантаження, однополюсний; Ін=20А ВН-32 13 20 А	шт	1	<u>91.21</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
24	& С1547-6-12-1С	Магнітний пускач 16А типу MCF3i 16А або еквівалент	шт	1	<u>456.61</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
25	С113-1862-варіант 5	Шина заземлення і занулення N(P) РЕ на 20 клем	шт	2	<u>163.23</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
26	КМ8-123-8	Монтаж стелажа металевого	м	0,5	<u>1135.84</u> 458,56	- -	568	229	- -	<u>3.2000</u> -	<u>1.6</u> -
27	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>3372.38</u> 2376,29	<u>386.36</u> 127,48	3372	2376	<u>386</u> 127	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
28	КМ8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	<u>247.06</u> 216,27	<u>18.56</u> 8,82	741	649	<u>56</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>4.8</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					62486	14406	<u>687</u> 181		<u>101.22</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					62486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47393				
		всього заробітна плата, грн.					14587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2146				
		Всього будівельні роботи, грн.					69300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					69300				
		Розділ 2. Освітлювальна арматура									
29	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,36	<u>19471.08</u>	<u>670.31</u>	7010	6276	<u>241</u>	<u>130.6400</u>	<u>47.03</u>
					17433,91	273,67			99	1,7717	0,64
30	& С1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	4	<u>494.91</u>	<u>-</u>	1980	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	& С1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	3	<u>1412.91</u>	<u>-</u>	4239	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& С1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	8	<u>1835.19</u>	<u>-</u>	14682	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	& С1547-4-1-2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 або еквівалент)	шт	4	<u>6013.31</u>	<u>-</u>	24053	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	& С1547-4-1-1	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 або еквівалент)	шт	12	<u>5530.85</u>	<u>-</u>	66370	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	& С1547-4-1-3	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	5	<u>10807.31</u>	<u>-</u>	54037	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
36	КБ21-17-12	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,1	<u>25092.76</u>	<u>2361.42</u>	2509	2228	<u>236</u>	<u>150.8800</u>	<u>15.09</u>
					22283,47	865,13			87	5,2862	0,53
37	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	7	<u>3734.57</u>	<u>-</u>	26142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
38	С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 6 Вт IP65 з написом "Вхід до укриття", (типу IP65 ДБ002ВСП-3- а-105)	шт	3	<u>3734.57</u>	<u>-</u>	11204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					212226	8504	<u>477</u>		<u>62.12</u>
									186		1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					212226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1363				
		Всього будівельні роботи, грн.					216418				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					216418				
		Розділ 3. Установочні вироби									
39	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,22	<u>3384,29</u>	-	745	742	-	<u>26.5800</u>	<u>5.85</u>
					<u>3373,80</u>	-			-	-	-
40	& С171-393П-1-17	Прохідний вимикач для відкритої установки 250 В, 10 А, ІР44	шт	12	<u>247,87</u>	-	2974	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
41	& С171-393П-1-17	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250 В, 10 А, ІР44	шт	10	<u>206,05</u>	-	2061	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,47	<u>3384,29</u>	-	1591	1586	-	<u>26.5800</u>	<u>12,49</u>
					<u>3373,80</u>	-			-	-	-
43	С113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	47	<u>224,43</u>	-	10548	-	-	-	-
	варіант 2	для В2, В3			-	-			-	-	-
44	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	2	<u>250,48</u>	-	501	459	-	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
					<u>229,28</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18420	2787	-		<u>21,54</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15633				
		всього заробітна плата, грн.					2787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					450				
		Всього будівельні роботи, грн.					19785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					19785				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
45	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,6	<u>3593.65</u> 2669,96	- -	12937	9612	- -	<u>20.2500</u> -	<u>72.9</u> -
46	С113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	363,6	<u>18.90</u> -	- -	6872	-	- -	- -	- -
47	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,93	<u>3289.02</u> 2468,23	- -	12926	9700	- -	<u>18.7200</u> -	<u>73.57</u> -
48	С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	396,93	<u>16.54</u> -	- -	6565	-	- -	- -	- -
49	С1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	71	<u>30.61</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
50	С1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	90	<u>258.07</u> -	- -	23226	-	- -	- -	- -
51	С1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	30	<u>550.81</u> -	- -	16524	-	- -	- -	- -
52	С1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	60	<u>10.21</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
53	С1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	1179	<u>8.17</u> -	- -	9632	-	- -	- -	- -
54	С188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	1020	<u>14.30</u> -	- -	14586	-	- -	- -	- -
55	С188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	1020	<u>5.63</u> -	- -	5743	-	- -	- -	- -
56	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,66	<u>9732.95</u> 7599,72	<u>1790.97</u> 873,80	6424	5016	<u>1182</u> 577	<u>54.2915</u> 5,6658	<u>35.83</u> 3,74
57	С113-1911 варіант 3	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50х100 довжиною 3м та додатковими елементами	м	15,15	<u>655.93</u> -	- -	9937	-	- -	- -	- -
58	С113-1911 варіант 2	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорований з кришкою розм. 50х50 довжиною 3м з додатковими елементами	м	51,51	<u>229.57</u> -	- -	11825	-	- -	- -	- -
59	С188888-4 варіант 12	Консоль стельова	шт	66	<u>260.12</u> -	- -	17168	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	15	<u>290.91</u>	<u>-</u>	4364	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	161515	24328	<u>1182</u> 577	<u>-</u>	<u>182.3</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					161515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136005				
		всього заробітна плата, грн.					24905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4007				
		Всього будівельні роботи, грн.					173692				

		Всього по розділу 4					173692				
		Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція									
61	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>621.96</u> 439,54	<u>65.46</u> 25,92	311	220	<u>33</u> 13	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>1.57</u> 0,08
62	& 15093-35023-2-1Щ	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6мм	1000м	0,051	<u>192838.50</u> -	<u>-</u> -	9835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,2	<u>2171.45</u> 1962,65	<u>-</u> -	434	393	<u>-</u> -	<u>15.2700</u> -	<u>3.05</u> -
64	& 15093-35023-1-1Щ варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,0204	<u>152242.50</u> -	<u>-</u> -	3106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,14	<u>2171.45</u> 1962,65	<u>-</u> -	304	275	<u>-</u> -	<u>15.2700</u> -	<u>2.14</u> -
66	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,15	<u>621.96</u> 439,54	<u>65.46</u> 25,92	93	66	<u>10</u> 4	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>0.47</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,02958	<u>86962.50</u> -	<u>-</u> -	2572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,29	<u>621.96</u> 439,54	<u>65.46</u> 25,92	180	127	<u>19</u> 8	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>0.91</u> 0,05
69	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,11	<u>2202.36</u> 1962,65	<u>30.91</u> 27,87	242	216	<u>3</u> 3	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>1.68</u> 0,02
70	& 15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,0408	<u>48100.50</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	2,37	<u>621.96</u> 439,54	<u>65.46</u> 25,92	1474	1042	<u>155</u> 61	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>7.44</u> 0,37
72	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2	<u>2202.36</u> 1962,65	<u>30.91</u> 27,87	4405	3925	<u>62</u> 56	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>30.54</u> 0,38
73	& 15093-35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	0,44574	<u>50983.02</u> -	<u>-</u> -	22725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,62	<u>1436.99</u> 1239,03	<u>14.55</u> 13,12	3765	3246	<u>38</u> 34	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>25.26</u> 0,23
75	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>439.87</u> 305,16	<u>26.18</u> 10,37	264	183	<u>16</u> 6	<u>2.1800</u> 0,0633	<u>1.31</u> 0,04
76	& 15093-35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,31824	<u>37254.48</u> -	<u>-</u> -	11856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,62	<u>2202.36</u> 1962,65	<u>30.91</u> 27,87	1365	1217	<u>19</u> 17	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>9.47</u> 0,12
78	& 15093-35013-5-1Ц	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,0309	<u>128694.40</u> -	<u>-</u> -	3977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 15093-35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,03296	<u>69534.40</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,78	<u>1436.99</u> 1239,03	<u>14.55</u> 13,12	3995	3445	<u>40</u> 36	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>26.8</u> 0,25
81	& 15093-35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,10815	<u>58180.78</u> -	<u>-</u> -	6292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& 15093-35013-4-1X	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,17819	<u>49000,78</u>	-	8731	-	-	-	-
83	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,2	<u>13631,65</u> 8734,75	<u>56,92</u> 22,54	2726	1747	<u>11</u> 5	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>12,48</u> 0,03
84	& 15093-35013-6	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2 (типу ПВЗнгд-450)	1000м	0,0206	<u>172942,00</u>	-	3563	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							96470	16102	<u>406</u> 243		<u>123,12</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							96470				
в тому числі:							79962				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16345				
всього заробітна плата, грн.							8080				
Загальновиробничі витрати, грн.							12,09				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2687				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							104550				

Всього по розділу 5							104550				
Розділ 6. Інтернет мережа											
85	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	1	<u>149,20</u> 118,15	-	149	118	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
86	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1270,59</u> 1133,52	<u>89,26</u> 28,08	1271	1134	<u>89</u> 28	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
87	C113-2129 варіант 3	Шафа серверна настінна (типу MR. SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	1	<u>3519,36</u>	-	3519	-	-	-	-
88	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	4	<u>149,20</u> 118,15	-	597	473	-	<u>0,8000</u>	<u>3,2</u>
89	KM10-698-1	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	4	<u>103,48</u> 101,54	-	414	406	-	<u>0,8000</u>	<u>3,2</u>
90	C113-2129 варіант 2	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	4	<u>459,36</u>	-	1837	-	-	-	-
91	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,4	<u>3289,02</u> 2468,23	-	4605	3456	-	<u>18,7200</u>	<u>26,21</u>

Б. Надземна частина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по надземній частині					-	-	-		-

		Всього по надземній частині					-				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
96	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>14837,91</u> 14767,20	-	594	591	-	<u>112.0000</u> -	<u>4,48</u> -
97	KP17-12-8	Розділ 1. Електрообладнання Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	<u>45407,56</u> 41502,93	-	1816	1660	-	<u>299.9200</u> -	<u>12</u> -
98	& C1547-6-12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=32А типу FB2-63 3P C32 або еквівалент	шт	2	<u>556,98</u> -	-	1114	-	-	-	-
99	& C1547-6-12-1C варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 3P C20A або еквівалент	шт	2	<u>418,26</u> -	-	837	-	-	-	-
		ЩР1.1									
100	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>722,37</u> 495,53	<u>24,10</u> 16,68	722	496	24 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
101	& C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418x511x120, ступінь захисту IP31 типу p0100206 або еквівалент	шт	1	<u>2822,33</u> -	-	2822	-	-	-	-
102	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>32692,61</u> 29755,68	-	5231	4761	-	<u>217.5600</u> -	<u>34,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=25A типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	1	<u>484.60</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
104	C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний In.=16A, Id= 30mA типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	11	<u>1006.84</u> -	- -	11075	-	- -	- -	- -
105	& C1547-6- 12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач In=16A типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	1	<u>280.56</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
106	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ip=6A типу FB2-63 1P C6	шт	2	<u>128.95</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
107	& C1547-6- 12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	1	<u>877.26</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
108	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем ЩР2.1__	шт	4	<u>163.23</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
109	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>722.37</u> 495,53	<u>24.10</u> 16,68	722	496	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
110	& C130-270- 1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418x511x120, ступінь захисту IP31 типу p0100206 або еквівалент	шт	1	<u>2822.33</u> -	- -	2822	-	- -	- -	- -
111	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>32692.61</u> 29755,68	- -	3923	3571	- -	<u>217.5600</u> -	<u>26.11</u> -
112	C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=25A типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	1	<u>484.60</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
113	C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний In.=16A, Id= 30mA типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	6	<u>1006.84</u> -	- -	6041	-	- -	- -	- -
114	& C1547-6- 12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач In=16A типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	1	<u>280.56</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
115	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ip=6A типу FB2-63 1P C6	шт	3	<u>128.95</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
116	& C1547-6- 12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	1	<u>877.26</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	4	<u>163.23</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО1.1									
118	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>722.37</u> 495,53	<u>24.10</u> 16,68	722	496	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
119	& C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310х376х120, ступінь захисту IP31 типу p0100203 або еквівалент	шт	1	<u>1623.83</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>32692.61</u> 29755,68	<u>-</u> -	3269	2976	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>21.76</u> -
121	& C1547-6-12-1C варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=16А типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	1	<u>407.04</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ip=6А типу FB2-63 1P C6	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; In=20А типу ВН-32 1P 20 А або еквівалент	шт	1	<u>101.08</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	3	<u>163.23</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО2.1									
125	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>722.37</u> 495,53	<u>24.10</u> 16,68	722	496	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
126	& C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310х376х120, ступінь захисту IP31 типу p0100203 або еквівалент	шт	1	<u>1623.83</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>32692.61</u> 29755,68	<u>-</u> -	3269	2976	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>21.76</u> -
128	& C1547-6-12-1C варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=16А типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	1	<u>407.04</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ip=6А типу FB2-63 1P C6	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; In=20А типу ВН-32 1Р 20 А або еквівалент	шт	1	<u>101.08</u>	-	101	-	-	-	-
131	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) РЕ на 20 клем	шт	3	<u>163.23</u>	-	490	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							57652	17928	<u>96</u> 68		<u>130.6</u> 0,44
Разом будівельні роботи, грн.							57652				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39628				
всього заробітна плата, грн.							17996				
Загальновиробничі витрати, грн.							8683				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2824				
Всього будівельні роботи, грн.							66335				

Всього по розділу 1							66335				
Розділ 2. Освітлювальна арматура											
132	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,36	<u>19471.08</u>	<u>670.31</u>	7010	6276	<u>241</u>	<u>130.6400</u>	<u>47.03</u>
					17433,91	273,67			99	1,7717	0,64
133	& C1547-4- 1-1P варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	6	<u>494.91</u>	-	2969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1547-4- 1-1P варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	3	<u>1412.91</u>	-	4239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C1547-4- 1-1P варіант 5	Світильник світлодіодний потужністю 22 Вт, накладний, IP54 (типу VIDEX DL5R 22W або еквівалент)	шт	20	<u>713.19</u>	-	14264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C1547-4- 1-1P варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	6	<u>1835.19</u>	-	11011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,74	<u>52831.33</u>	<u>481.88</u>	39095	38057	<u>357</u>	<u>390.0500</u>	<u>288.64</u>
					51428,09	434,44			321	2,9415	2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1547-16 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У- 36-011)	шт	62	<u>1071.19</u> -	<u>-</u> -	66414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C1547-16 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЗ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	12	<u>4947.19</u> -	<u>-</u> -	59366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,06	<u>19471.08</u> <u>17433,91</u>	<u>670.31</u> <u>273,67</u>	1168	1046	<u>40</u> <u>16</u>	<u>130.6400</u> <u>1,7717</u>	<u>7.84</u> <u>0,11</u>
141	& C1547-4- 1-1P варіант 6	Світильник для шкільних дошок під LED лампу T8 G13 (типу ВІГА 90 ЛЕДПО 1хmax 30Вт-03 або еквівалент)	шт	6	<u>1004.91</u> -	<u>-</u> -	6029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C118-80 варіант 1	Led-лампа T8, G13, серія PC, 900 mm, 10 W, 1630 Lm, 4000K типу LT8-PC-900-N або еквівалент	10шт	0,6	<u>2703.14</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	KB21-17-12	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,2	<u>25092.76</u> <u>22283,47</u>	<u>2361.42</u> <u>865,13</u>	5019	4457	<u>472</u> <u>173</u>	<u>150.8800</u> <u>5,2862</u>	<u>30.18</u> <u>1,06</u>
144	C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	20	<u>3734.57</u> -	<u>-</u> -	74691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							292897	49836	<u>1110</u> 609		<u>373.69</u> 3,99
Разом будівельні роботи, грн.							292897				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							241951				
всього заробітна плата, грн.							50445				
Загальновиробничі витрати, грн.							24692				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8135				
Всього будівельні роботи, грн.							317589				

Всього по розділу 2							317589				
Розділ 3. Установочні вироби											
145	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,16	<u>4523.31</u> <u>4475,55</u>	<u>-</u> -	724	716	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>5.64</u> -
146	& C171- 393П-1-17 варіант 6	Прохідний вимикач для прихованої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	16	<u>247.87</u> -	<u>-</u> -	3966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,33	<u>4523.31</u>	-	1493	1477	-	<u>35.2600</u>	<u>11.64</u>
					4475,55	-			-	-	-
148	& C171-393П-1-17	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP20	шт	33	<u>178.51</u>	-	5891	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
149	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09	<u>4808.90</u>	-	433	429	-	<u>37.5100</u>	<u>3.38</u>
					4761,14	-			-	-	-
150	& C171-393П-1-17	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250 В, 10 А, IP20	шт	9	<u>219.31</u>	-	1974	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
151	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,88	<u>3384.29</u>	-	2978	2969	-	<u>26.5800</u>	<u>23.39</u>
					3373,80	-			-	-	-
152	C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	88	<u>224.43</u>	-	19750	-	-	-	-
	варіант 2	для В4.. В7			-	-			-	-	-
153	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	4	<u>250.48</u>	-	1002	917	-	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					229,28	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					38211	6508	-		<u>50.45</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					38211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31703				
		всього заробітна плата, грн.					6508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1059				
		Всього будівельні роботи, грн.					41411				

		Всього по розділу 3					41411				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
154	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	4,43	<u>3593.65</u>	-	15920	11828	-	<u>20.2500</u>	<u>89.71</u>
					2669,96	-			-	-	-
155	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	447,43	<u>18.90</u>	-	8456	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	17,81	<u>3289.02</u> 2468,23	- -	58577	43959	- -	<u>18.7200</u> -	<u>333.4</u> -
157	С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	1798,81	<u>16.54</u> -	- -	29752	-	- -	- -	- -
158	С1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	150	<u>30.61</u> -	- -	4592	-	- -	- -	- -
159	С1512-2 варіант 9	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	70	<u>205.03</u> -	- -	14352	-	- -	- -	- -
160	С1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	100	<u>258.07</u> -	- -	25807	-	- -	- -	- -
161	С1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	70	<u>550.81</u> -	- -	38557	-	- -	- -	- -
162	С1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	21	<u>10.21</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
163	С1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	5343	<u>8.17</u> -	- -	43652	-	- -	- -	- -
164	С188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	1308	<u>14.30</u> -	- -	18704	-	- -	- -	- -
165	С188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	1308	<u>5.63</u> -	- -	7364	-	- -	- -	- -
166	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>9732.95</u> 7599,72	<u>1790.97</u> 873,80	2920	2280	<u>537</u> 262	<u>54.2915</u> 5,6658	<u>16.29</u> 1,7
167	& С1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиківий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	30,3	<u>188.77</u> -	- -	5720	-	- -	- -	- -
168	С1545-44 варіант 1	Саморіз із дюбелем 4х30 мм	100шт	3	<u>290.89</u> -	- -	873	-	- -	- -	- -
169	С1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50х50	100шт	0,3	<u>5304.19</u> -	- -	1591	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					277051	58067	<u>537</u> 262		<u>439.4</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					277051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218447				
		всього заробітна плата, грн.					58329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9501				
		Всього будівельні роботи, грн.					305754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					305754				
		Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція									
170	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>621.96</u> 439,54	<u>65.46</u> 25,92	373	264	<u>39</u> 16	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>1.88</u> 0,09
171	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,07	<u>2171.45</u> 1962,65	<u>-</u> -	152	137	<u>-</u> -	<u>15.2700</u> -	<u>1.07</u> -
172	& 15093-35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,06834	<u>152242.50</u> -	<u>-</u> -	10404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>621.96</u> 439,54	<u>65.46</u> 25,92	373	264	<u>39</u> 16	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>1.88</u> 0,09
174	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,07	<u>2171.45</u> 1962,65	<u>-</u> -	152	137	<u>-</u> -	<u>15.2700</u> -	<u>1.07</u> -
175	& 15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,06834	<u>86962.50</u> -	<u>-</u> -	5943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	6,82	<u>2202.36</u> 1962,65	<u>30.91</u> 27,87	15020	13385	<u>211</u> 190	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>104.14</u> 1,29
177	& 15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,08466	<u>48100.50</u> -	<u>-</u> -	4072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& 15093-35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	0,61098	<u>50983.02</u> -	<u>-</u> -	31150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	10,92	<u>1436.99</u> 1239,03	<u>14.55</u> 13,12	15692	13530	<u>159</u> 143	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>105.27</u> 0,97
180	& 15093-35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	1,11384	<u>37254.48</u> -	<u>-</u> -	41496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,17	<u>2202.36</u> 1962,65	<u>30.91</u> 27,87	374	334	<u>5</u> 5	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>2.6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& 15093-35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,01751	<u>69534.40</u>	<u>-</u>	1218	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
183	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,19	<u>1436.99</u>	<u>14.55</u>	6021	5192	<u>61</u>	<u>9.6400</u>	<u>40.39</u>
					1239,03	13,12			55	0,0888	0,37
184	& 15093-35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,15553	<u>58180.78</u>	<u>-</u>	9049	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
185	& 15093-35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,27604	<u>49000.78</u>	<u>-</u>	13526	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					155015	33243	<u>514</u>		<u>258.3</u>
									425		2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					155015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121258				
		всього заробітна плата, грн.					33668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5627				
		Всього будівельні роботи, грн.					171809				

		Всього по розділу 5					171809				
		Розділ 6. Інтернет мережа									
186	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	2	<u>149.20</u>	<u>-</u>	298	236	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					118,15	-			-	-	-
187	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1270.59</u>	<u>89.26</u>	2541	2267	<u>179</u>	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
					1133,52	28,08			56	0,1736	0,35
188	С113-2129 варіант 3	Шафа серверна настінна (типу MR. SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	2	<u>3519.36</u>	<u>-</u>	7039	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
189	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	8	<u>149.20</u>	<u>-</u>	1194	945	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>6.4</u>
					118,15	-			-	-	-
190	КМ10-698-1	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	8	<u>103.48</u>	<u>-</u>	828	812	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>6.4</u>
					101,54	-			-	-	-
191	С113-2129 варіант 2	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	8	<u>459.36</u>	<u>-</u>	3675	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,6	<u>3289.02</u> 2468,23	- -	11840	8886	- -	<u>18.7200</u> -	<u>67.39</u> -
193	С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	367,2	<u>14.11</u> -	- -	5181	-	- -	- -	- -
194	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,6	<u>1436.99</u> 1239,03	<u>14.55</u> 13,12	5173	4461	<u>52</u> 47	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>34.7</u> 0,32
195	15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)	1000м	0,36	<u>22459.50</u> -	- -	8085	-	- -	- -	- -
196	С1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	1440	<u>10.21</u> -	- -	14702	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							60556	17607	<u>231</u> 103		<u>132.49</u> 0,67
Разом будівельні роботи, грн.							60556				
в тому числі:							42718				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17710				
всього заробітна плата, грн.							8493				
Загальновиробничі витрати, грн.							12,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2745				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69049				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 6							69049				
Розділ 7. Заземлення											
197	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>34778.02</u> 34778,02	- -	2782	2782	- -	<u>300.9000</u> -	<u>24.07</u> -
198	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,08	<u>20041.57</u> 20041,57	- -	1603	1603	- -	<u>173.4000</u> -	<u>13.87</u> -
199	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,45	<u>4060.98</u> 3135,55	<u>619.85</u> 156,61	1827	1411	<u>279</u> 70	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>10.08</u> 0,43
200	С1545-269 варіант 3	Смуга заземлення 40х4мм (бухта 40м) ДКС (NC2444)	м	45	<u>207.04</u> -	- -	9317	-	- -	- -	- -
201	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>5891.34</u> 1567,78	<u>4127.37</u> 947,20	2357	627	<u>1651</u> 379	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>4.48</u> 2,48
202	С1545-269 варіант 2	Сталь кругла ф20 мм (ДСТУ 4738:2007)	м	12	<u>89.16</u> -	- -	1070	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2	<u>13631.65</u> 8734,75	<u>56.92</u> 22,54	27263	17470	<u>114</u> 45	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>124.8</u> 0,28
204	& 15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1x6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	<u>43810.00</u> -	<u>-</u> -	9025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С113-1121-13А варіант 2	Контрольний з'єднувач	шт	1	<u>207.44</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	С113-1121-13А варіант 3	Коробка для контрольного з'єднувача	шт	1	<u>418.23</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					55869	23893	<u>2044</u> 494		<u>177.3</u> 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55869 29932 24387 11942 18,07 4013 67811				

		Всього по розділу 7					67811				
		Разом прямі витрати по надземній частині					937845	207673	<u>4532</u> 1961		<u>1566.71</u> 12,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					937845 725640 209634 102797 153,07 34001 1040642				

		Всього по надземній частині					1040642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1514243	281122	<u>7393</u>		<u>2111,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1514243		3194		20,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1225728				
		всього заробітна плата, грн.					284316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138933				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45781				
		Всього будівельні роботи, грн.					1653176				

		Всього по кошторису					1653176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2338,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					330097				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37,94	115,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2073,98	133,43			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,88	152,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	206,11	222,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2338,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,501575	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,38158	767,16			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,64	603,69			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	9,63318	181,84			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,11208	59,16			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	876,49			
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,22	7,76			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	38,72				
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1935				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	49,87622				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	47,4437				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	21,6298				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00296	81207,01	79401,98	212,74	1592,29
23	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002538	57808,10	56461,87	212,74	1133,49
24	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00148	184974,82	181135,12	212,74	3626,96
25	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,03256	3788,23	3479,99	233,96	74,28
26	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	490352,16	480447,86	289,55	9614,75
27	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	98519,20	96330,33	257,12	1931,75
28	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	267190,72	261778,13	173,56	5239,03
29	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1679492	47994,92	46880,28	173,56	941,08
30	+С111-850 варіант 3	Гума листові вулканізована кольорова	кг	25	96,77	94,63	0,24	1,90
31	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0009	80145,90	78361,67	212,74	1571,49
32	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00022	68397,57	66843,70	212,74	1341,13
33	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00342	114086,69	111633,16	216,54	2236,99
34	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00045	113587,87	111144,12	216,54	2227,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,000717	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
36	C111-1608	Дрантя	кг	0,3	17,36	16,65	0,37	0,34
37	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002465	53554,09	52212,14	291,87	1050,08
38	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	971,78	952,36	0,37	19,05
39	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00182	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
40	+C111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	15	290,91	285,00	0,21	5,70
	варіант 1							
41	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,026016	22313,24	21641,77	233,96	437,51
42	+C113-1121-13A	Контрольний з'єднувач	шт	1	207,44	203,34	0,03	4,07
	варіант 2							
43	+C113-1121-13A	Коробка для контрольного з'єднувача	шт	1	418,23	410,00	0,03	8,20
	варіант 3							
44	+C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	22	163,23	160,00	0,03	3,20
	варіант 2							
45	+C113-1911	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x50 довжиною 3м з додатковими елементами	м	51,51	229,57	225,00	0,07	4,50
	варіант 2							
46	+C113-1911	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x100 довжиною 3м та додатковими елементами	м	15,15	655,93	643,00	0,07	12,86
	варіант 3							
47	+C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	135	224,43	220,00	0,03	4,40
	варіант 2							
48	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	510	14,11	13,80	0,03	0,28
	варіант 2							
49	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	2195,74	16,54	16,19	0,03	0,32
	варіант 3							
50	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	811,03	18,90	18,50	0,03	0,37
	варіант 4							
51	+C113-2129	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	12	459,36	450,00	0,35	9,01
	варіант 2							
52	+C113-2129	Шафа серверна настінна (типу MR.SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	3	3519,36	3450,00	0,35	69,01
	варіант 3							
53	+C118-80	Led-лампа T8, G13, серія PC, 900 mm, 10 W, 1630 Lm, 4000K типу LT8-PC-900-N або еквівалент	10шт	0,6	2703,14	2650,00	0,14	53,00
	варіант 1							
54	+&C130-270-1-15	Шафа металева для навісної установки, розміром 800x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 100A, 400В, IP31 типу БМН-141+П або еквівалент	шт	1	14838,54	14530,60	16,99	290,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418х511х120, ступінь захисту IP31 типу р0100206 або еквівалент	шт	2	2822,33	2750,00	16,99	55,34
56	+&C130-270-1-16	Шафа металева з замком розміром 310х395х220 (ВхШхГ), 100А, 400В, IP31 типу ЩМП-1-0 У2 або еквівалент	шт	1	3414,34	3330,40	16,99	66,95
57	+&C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310х376х120, ступінь захисту IP31 типу р0100203 або еквівалент	шт	2	1623,83	1575,00	16,99	31,84
58	C142-10-2	Вода	м3	0,01583	78,98	78,98	-	-
59	+&C171-393П-1-17 варіант 2	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP44	шт	10	206,05	202,00	0,01	4,04
60	+&C171-393П-1-17 варіант 3	Прохідний вимикач для відкритої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	12	247,87	243,00	0,01	4,86
61	+&C171-393П-1-17 варіант 4	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250 В, 10 А, IP20	шт	9	219,31	215,00	0,01	4,30
62	+&C171-393П-1-17 варіант 5	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP20	шт	33	178,51	175,00	0,01	3,50
63	+&C171-393П-1-17 варіант 6	Прохідний вимикач для прихованої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	16	247,87	243,00	0,01	4,86
64	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,009	33742,18	32907,01	173,56	661,61
65	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00006	56891,78	55484,38	291,87	1115,53
66	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	47797,69	46568,61	291,87	937,21
67	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,00003	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
68	+C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00006	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
69	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6954	2656,03	2254,83	349,12	52,08
70	+C1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	6522	8,17	8,00	0,01	0,16
71	+C1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	2000	10,21	10,00	0,01	0,20
72	+C1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	221	30,61	30,00	0,01	0,60
73	+C1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	190	258,07	253,00	0,01	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+С1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	100	550,81	540,00	0,01	10,80
75	+С1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	81	10,21	10,00	0,01	0,20
76	+С1512-2 варіант 9	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	70	205,03	201,00	0,01	4,02
77	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	810022,61	793966,25	173,56	15882,80
78	+&С1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40x80x2000 з поворотними елементами	м	30,3	188,77	185,00	0,07	3,70
79	+С1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3993	710,52	696,22	0,37	13,93
80	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,805	236,84	231,83	0,37	4,64
81	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3861	234,78	230,11	0,07	4,60
82	+С1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50x50	100шт	0,3	5304,19	5200,00	0,19	104,00
83	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,676	1751,34	1716,75	0,25	34,34
84	+С1545-44 варіант 1	Саморіз із дюбелем 4x30 мм	100шт	3	290,89	285,00	0,19	5,70
85	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,022	29,01	28,32	0,12	0,57
86	+С1545-87 варіант 2	Конструкція опорна	т	0,00468	82471,75	80642,26	212,40	1617,09
87	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,37425	852,89	835,90	0,27	16,72
88	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	556,32	34,72	33,92	0,12	0,68
89	С1545-130 варіант 2	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2826,32	2769,52	1,38	55,42
90	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1445	2711,63	2657,61	0,85	53,17
91	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,03	444,58	435,63	0,23	8,72
92	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,15	1546,76	1510,07	6,36	30,33
93	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	6	50,88	49,74	0,14	1,00
94	С1545-180 варіант 2	Полоски К-404	100шт	1,509	26,32	25,69	0,11	0,52
95	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,509	77,65	76,05	0,08	1,52
96	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,45	229,46	224,17	0,79	4,50
97	+С1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,488	533,69	523,13	0,10	10,46
98	+С1545-262 варіант 2	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,56	139,62	136,65	0,23	2,74
99	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00076	260030,74	254698,46	233,64	5098,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	+С1545-269 варіант 2	Сталь круга ф20 мм (ДСТУ 4738:2007)	м	12	89,16	88,00	0,50	0,66
101	+С1545-269 варіант 3	Смуга заземлення 40х4мм (бухта 40м) ДКС (NC2444)	м	45	207,04	205,00	0,50	1,54
102	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,15	573,86	561,44	1,17	11,25
103	+С1545-308 варіант 2	Електроди ЕМР-4	т	0,00036	170820,68	167229,11	242,14	3349,43
104	+&С1545-492-1	Обмежувач перенапруги типу МОР 4Р-С 275/20 або еквівалент	шт	1	2182,82	2140,00	0,02	42,80
105	С1546-20	Клей БМК5	кг	8,56	514,50	504,17	0,24	10,09
106	+С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 6 Вт IP65 з написом "Вхід до укриття", (типу IP65 ДБ002ВСП-3- а-105)	шт	3	3734,57	3661,00	0,34	73,23
107	+С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	27	3734,57	3661,00	0,34	73,23
108	+&С1547-4-1-1	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 або еквівалент)	шт	12	5530,85	5422,00	0,40	108,45
109	+&С1547-4-1-2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 або еквівалент)	шт	4	6013,31	5895,00	0,40	117,91
110	+&С1547-4-1-3	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	5	10807,31	10595,00	0,40	211,91
111	+&С1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	14	1835,19	1799,00	0,21	35,98
112	+&С1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	6	1412,91	1385,00	0,21	27,70
113	+&С1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	10	494,91	485,00	0,21	9,70
114	+&С1547-4-1-1Р варіант 5	Світильник світлодіодний потужністю 22 Вт, накладний, IP54 (типу VIDEX DL5R 22W або еквівалент)	шт	20	713,19	699,00	0,21	13,98
115	+&С1547-4-1-1Р варіант 6	Світильник для шкільних дошок під LED лампу Т8 G13 (типу ВІГА 90 ЛЕДПО 1хmax 30Вт-03 або еквівалент)	шт	6	1004,91	985,00	0,21	19,70
116	+С1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=10А, Ід= 30мА типу FAP10-А С10А 30мА або еквівалент	шт	11	1003,78	984,00	0,10	19,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	24	1006,84	987,00	0,10	19,74
118	+C1547-6 варіант 6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, 3-х полюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP1-AC C16A 30mA або еквівалент	шт	1	688,60	675,00	0,10	13,50
119	+C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=25А типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	3	484,60	475,00	0,10	9,50
120	+C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; Ін=20А типу ВН-32 1P 20 А або еквівалент	шт	2	101,08	99,00	0,10	1,98
121	+&C1547-6- 12-1C варіант 4	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=40А типу FB2-63 3P C40 або еквівалент	шт	1	407,04	399,00	0,06	7,98
122	+&C1547-6- 12-1C варіант 5	Магнітний пускач 16А типу MCF3i 16А або еквівалент	шт	1	456,61	447,60	0,06	8,95
123	+&C1547-6- 12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=32А типу FB2-63 3P C32 або еквівалент	шт	3	556,98	546,00	0,06	10,92
124	+&C1547-6- 12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	3	877,26	860,00	0,06	17,20
125	+&C1547-6- 12-1C варіант 8	Реле захисного відключення, 4-х полюсний, Ін=16А, Ід= 30мА типу FPR-AC 16A/0,03A 4P або еквівалент	шт	1	1173,06	1150,00	0,06	23,00
126	+&C1547-6- 12-1C варіант 9	Модуль силовий вимикач Ін=20А типу FSD3 3P 20А або еквівалент	шт	1	264,24	259,00	0,06	5,18
127	+&C1547-6- 12-1C варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 3P C20A або еквівалент	шт	3	418,26	410,00	0,06	8,20
128	+&C1547-6- 12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач Ін=16А типу FSD3 3P 16А або еквівалент	шт	2	280,56	275,00	0,06	5,50
129	+&C1547-6- 12-1C варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=16А типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	2	407,04	399,00	0,06	7,98
130	+C1547-13 варіант 1	Вимикач навантаження, однополюсний; Ін=20А ВН-32 13 20 А	шт	1	91,21	89,00	0,42	1,79
131	+C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P C6	шт	21	128,95	126,00	0,42	2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+С1547-16 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	62	1071,19	1050,00	0,19	21,00
133	+С1547-16 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	12	4947,19	4850,00	0,19	97,00
134	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,88	8,43544	8,43544	-	-
135	+С188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	2328	5,63	5,50	0,02	0,11
136	+С188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	2328	14,30	14,00	0,02	0,28
137	+С188888-4 варіант 12	Консоль стельова	шт	66	260,12	255,00	0,02	5,10
138	+15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)	1000м	0,5	22459,50	22000,00	19,12	440,38
139	+&15093- 35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,43208	37254,48	36500,00	24,00	730,48
140	+&15093- 35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	1,05672	50983,02	49950,00	33,35	999,67
141	+&15093- 35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,45423	49000,78	47989,00	50,98	960,80
142	+&15093- 35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,26368	58180,78	56989,00	50,98	1140,80
143	+&15093- 35013-5-1Ц	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,0309	128694,40	126120,00	50,98	2523,42
144	+&15093- 35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,05047	69534,40	68120,00	50,98	1363,42
145	+&15093- 35013-6	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2 (типу ПВЗнгд-450)	1000м	0,0206	172942,00	169500,00	50,98	3391,02
146	+&15093- 35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	43810,00	42900,00	50,98	859,02
147	+&15093- 35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,08874	152242,50	149200,00	57,35	2985,15
148	+&15093- 35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,09792	86962,50	85200,00	57,35	1705,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	+"&15093-35023-2-1Щ	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6мм	1000м	0,051	192838,50	189000,00	57,35	3781,15
150	+"&15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,12546	48100,50	47100,00	57,35	943,15
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
151	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	80,0756	8,43544	8,43544		
152	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7783	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склад _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 017-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пожежна сигналізація та система оповіщення+
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 421,488 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 168,329 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШВШ-16К / 6 шлейфів в резерв	шт	1	<u>5165.53</u> 4974,26	<u>1.80</u> 0,33	5166	4974	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШПК-8	шт	1	<u>5165.53</u> 4974,26	<u>1.80</u> 0,33	5166	4974	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
3	КМ10-398-1	Блок або панель комутації	шт	1	<u>1584.74</u> 1146,40	- -	1585	1146	-	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
4	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної / Пульт мікрофонний	шт	2	<u>232.52</u> 203,09	- -	465	406	-	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
5	КМ10-56-2	Блок погодження	10 відв.	0,1	<u>458.56</u> 458,56	- -	46	46	-	<u>3.2000</u> -	<u>0.32</u> -
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 6Вт	шт	9	<u>519.02</u> 432,54	- -	4671	3893	-	<u>3.2000</u> -	<u>28.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 3Вт	шт	2	<u>519,02</u> 432,54	<u>-</u> -	1038	865	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 1Вт	шт	23	<u>519,02</u> 432,54	<u>-</u> -	11937	9948	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>73.6</u> -
9	КМ10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	4	<u>668,26</u> 648,82	<u>-</u> -	2673	2595	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>19.2</u> -
10	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	<u>98,87</u> 86,51	<u>7.42</u> 3,53	297	260	<u>22</u> 11	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.92</u> 0,08
11	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>97,69</u> 86,51	<u>7.42</u> 3,53	195	173	<u>15</u> 7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
12	С1547-3 варіант 1	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1Р С 20А	шт	1	<u>433,39</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-82-1	Монтаж блока комутації	100 шт	0,01	<u>10830,56</u> 9171,20	<u>197,52</u> 72,87	108	92	<u>2</u> 1	<u>64.0000</u> 0,4452	<u>0.64</u> -
14	С1512-2 варіант 8	Блок комутаційний вогнестійкий, магістральний, з запобіжниками, розміром 120х98х33 мм // типу БКП-1М3	шт	1	<u>520,21</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-668-2	Сповіслювач світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>489,95</u> 406,18	<u>1.80</u> 0,33	980	812	<u>4</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
16	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,16	<u>22186,22</u> 19376,93	<u>2361,42</u> 865,13	3550	3100	<u>378</u> 138	<u>131.2000</u> 5,2862	<u>20.99</u> 0,85
17	С1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід" ОС-1	шт	16	<u>723,56</u> -	<u>-</u> -	11577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // сповіслювач пожежний ручний	шт	14	<u>250,48</u> 229,28	<u>-</u> -	3507	3210	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>22.4</u> -
19	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий	шт	79	<u>489,95</u> 406,18	<u>1.80</u> 0,33	38706	32088	<u>142</u> 26	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>252.8</u> 0,21
20	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	28	<u>149,20</u> 118,15	<u>-</u> -	4178	3308	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>22.4</u> -
21	С113-1285-11А варіант 2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	28	<u>13,33</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-1285-11А варіант 1	Резистор струмообмеження 560 Ом	шт	103	<u>2,93</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-1285-11А варіант 3	Резистор кінцевий, 0,5 Вт, 120 Ом	шт	3	<u>4,15</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	16,19	<u>1436,99</u> 1239,03	<u>14,55</u> 13,12	23265	20060	<u>236</u> 212	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>156,07</u> 1,44
25	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8,15	<u>2138,05</u> 1007,72	<u>1013,39</u> 317,99	17425	8213	<u>8259</u> 2592	<u>7.1990</u> 2,2579	<u>58,67</u> 18,4
26	& С1545-187-1	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1736,58	<u>4,31</u> -	<u>-</u> -	7485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15093-35013-1-Л	Кабель вогнетривкий, перерізом 2х1,5мм ²	1000м	0,74984	<u>37027,00</u> -	<u>-</u> -	27764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15093-35013-4-1X	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм ²	1000м	0,0103	<u>49000,78</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С153-1-4 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е FTP CAT 5E 4х2х0,51	м	10,3	<u>19,74</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,64	<u>7655,40</u> 4486,06	<u>3105,25</u> 1010,61	4899	2871	<u>1987</u> 647	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>20,99</u> 4,5
31	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1088	<u>1749,44</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1530-1-12-3 варіант 1	ТМС 25х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	15,15	<u>70,06</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С118-37-1	ТМС 15х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	м	10,1	<u>46,12</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С118-37-1 варіант 1	Мініканал з відгибаючою кришкою, односекційний, розм. 10х10	м	4,04	<u>28,61</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	35,35	<u>188,77</u> -	<u>-</u> -	6673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50х50	100шт	0,36	<u>5304,19</u> -	<u>-</u> -	1910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	16,19	<u>3289,02</u> 2468,23	<u>-</u> -	53249	39961	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>303,08</u> -
38	С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевією протяжкою в комплекті	м	552,47	<u>16,54</u> -	<u>-</u> -	9138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевією протяжкою в комплекті	м	1082,72	<u>14,11</u> -	<u>-</u> -	15277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С188888-4 варіант 18	Дюбель-цвях 6х40 "гриб"	шт	6800	<u>0,63</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С188888-4 варіант 19	Тримач з хомутиком, діаметром 16...32	шт	6476	<u>12,57</u> -	<u>-</u> -	81403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					352798	142995	<u>11049</u>		<u>1080.76</u>
									3635		25,54
		Разом будівельні роботи, грн.					352798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198754				
		всього заробітна плата, грн.					146630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68690				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21699				
		Всього будівельні роботи, грн.					421488				

		Всього по розділу 1					421488				
		Разом прямі витрати по кошторису					352798	142995	<u>11049</u>		<u>1080.76</u>
									3635		25,54
		Разом будівельні роботи, грн.					352798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198754				
		всього заробітна плата, грн.					146630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68690				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21699				
		Всього будівельні роботи, грн.					421488				

		Всього по кошторису					421488				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1204,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					168329				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на пожежна сигналізація та система оповіщення+

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1080,76	132,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,54	142,37			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	97,74	222,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1204,04				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,80372	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,70372	767,16			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	15,90358	607,39			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,02762	181,84			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,54724	59,16			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	21,58	6,92			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,32384				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,7704				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,2758				
19	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	9,3902				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00028	57808,10	56461,87	212,74	1133,49
21	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,012783	3788,23	3479,99	233,96	74,28
22	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00083	490352,16	480447,86	289,55	9614,75
23	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0770644	47994,92	46880,28	173,56	941,08
24	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000064	80145,90	78361,67	212,74	1571,49
25	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0081	68397,57	66843,70	212,74	1341,13
26	С111-1504	Електрооди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00008	114086,69	111633,16	216,54	2236,99
27	+С111-1522	Електрооди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000003	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
28	С111-1608	Дрантя	кг	0,5	17,36	16,65	0,37	0,34
29	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,944	971,78	952,36	0,37	19,05
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00196	107775,75	105473,16	189,34	2113,25
31	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,009714	22313,24	21641,77	233,96	437,51
32	+С113-1285-11А	Резистор струмообмеження 560 Ом	шт	103	2,93	2,80	0,07	0,06
	варіант 1							
33	+С113-1285-11А	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	28	13,33	13,00	0,07	0,26
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-1285-11A варіант 3	Резистор кінцевий, 0,5 Вт, 120 Ом	шт	3	4,15	4,00	0,07	0,08
35	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	1082,72	14,11	13,80	0,03	0,28
36	+C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	552,47	16,54	16,19	0,03	0,32
37	+&C118-37-1	ТМС 15х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	м	10,1	46,12	45,17	0,05	0,90
38	+&C118-37-1 варіант 1	Мініканал з відгибаючою кришкою, односекційний, розм. 10х10	м	4,04	28,61	28,00	0,05	0,56
39	C142-10-2	Вода	м3	0,00567	78,98	78,98	-	-
40	+&C153-1-4 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е FTP CAT 5Е 4х2х0,51	м	10,3	19,74	19,32	0,03	0,39
41	+C1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	0,374	2017,12	1974,72	2,85	39,55
42	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000032	44688,32	43638,52	173,56	876,24
43	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000008	533112,34	522367,29	291,87	10453,18
44	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3238	2656,03	2254,83	349,12	52,08
45	+C1512-2 варіант 8	Блок комутаційний вогнестійкий, магістральний, з запобіжниками, розміром 120х98х33 мм // типу БКП-1МЗ	шт	1	520,21	510,00	0,01	10,20
46	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00107	810022,61	793966,25	173,56	15882,80
47	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	941303,88	922673,38	173,56	18456,94
48	+&C1530-1-12-3 варіант 1	ТМС 25х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	15,15	70,06	68,62	0,07	1,37
49	+&C1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	35,35	188,77	185,00	0,07	3,70
50	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4	920,15	901,76	0,35	18,04
51	+C1544-89 варіант 2	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4555	710,52	696,22	0,37	13,93
52	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,5904	236,84	231,83	0,37	4,64
53	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,6381	234,78	230,11	0,07	4,60
54	+C1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50х50	100шт	0,36	5304,19	5200,00	0,19	104,00
55	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,105	1751,34	1716,75	0,25	34,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1088	1749,44	1714,95	0,19	34,30
57	+C1545-56 варіант 1	Затискач набірний	100шт	0,0102	840,99	803,47	21,03	16,49
58	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4075	852,89	835,90	0,27	16,72
59	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	259,04	34,72	33,92	0,12	0,68
60	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,074	444,58	435,63	0,23	8,72
61	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0002	13,32	13,04	0,02	0,26
62	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,28	1546,76	1510,07	6,36	30,33
63	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1088	250,68	245,06	0,70	4,92
64	C1545-180 варіант 2	Полоски К-404	100шт	2,119	26,32	25,69	0,11	0,52
65	+&C1545-187-1	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1736,58	4,31	4,17	0,06	0,08
66	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,17	8971,74	8787,11	8,71	175,92
67	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,119	77,65	76,05	0,08	1,52
68	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,28	229,46	224,17	0,79	4,50
69	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,41	366,15	358,74	0,23	7,18
70	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,28	573,86	561,44	1,17	11,25
71	C1546-20	Клей БМК5	кг	3,238	514,50	504,17	0,24	10,09
72	+C1547-3 варіант 1	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=20А типу FB2-63 1Р С 20А	шт	1	433,39	420,00	4,89	8,50
73	+C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід" ОС-1	шт	16	723,56	709,09	0,28	14,19
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,768	8,43544	8,43544	-	-
75	+C188888-4 варіант 18	Дюбель-цвях 6х40 "гриб"	шт	6800	0,63	0,60	0,02	0,01
76	+C188888-4 варіант 19	Тримач з хомутиком, діаметром 16...32	шт	6476	12,57	12,30	0,02	0,25
77	+&15093-35013-1-Л	Кабель вогнетривкий, перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,74984	37027,00	36250,00	50,98	726,02
78	+&15093-35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,0103	49000,78	47989,00	50,98	960,80
79	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	23,7647	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

інженерне обладнання

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2052,335 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1517 варіант 7	вентиляція Система П1 Припливна установка для укриття, 2000 м3/год, в комплекті: електроручний вентилятор, фільтр, клапан, водний калорифер, змішувальний вузол з насосом, комплект автоматики типу MSAHU-4 або еквівалент; (маса=0)	шт	1	582568,44	582568
2	2308-1004 варіант 1	Система В1 Канальний вентилятор , 2000 м3/год типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600х350 або еквівалент; (маса=0,112)	шт	1	82629,30	82629
3	1501-1126 варіант 6	Регулятор частоти типу INVT GD200-004G/5R5P-4 або еквівалент; (маса=0,088)	шт	1	17491,00	17491
4	1501-1388 варіант 4	Система В2-В7 Витяжний канальний вентилятор (типу RV 125 L або еквівалент); (маса=0,016)	шт	6	5785,00	34710
5	1501-1388 варіант 6	Система ПВ1-12 Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год (типу Prana 200C Standart Wi-Fi або еквівалент); (маса=0,016)	шт	12	18720,00	224640
6	1701-2015 варіант 2	електрообладнання Джерело безперебійного живлення типу Deye SUN-5K 5 кВт (SUN-5K-SG03LP1-EU) або еквівалент; (маса=0,052)	шт	1	47250,00	47250
7	1511-2001 варіант 2	Акумуляторна батарея типу Deye SE-G5.1Pro-B або еквівалент; (маса=0,007)	шт	3	40018,00	120054
8	1517-1060 варіант 2	Стійка 19-дюймова для установки батарей; (маса=0)	шт	1	18825,00	18825

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1507-2032-1	Ліхтар світлодіодний переносний, з Li-Ion аккумулятором, 380/200 Lm, час роботи 4 год., зарядний USB 6 год.; (маса=0,00235)	шт	3	1500,00	4500
10	1501-1125 варіант 2	Регулятор швидкості типу RVI 1- 2,5 або еквівалент; (маса=0,045)	шт	6	1489,00	8934
11	560103-35 варіант 1	Сушка для рук; (маса=0)	шт	9	4300,00	38700
12	1504-5297 варіант 2	мережа інтернет Комутатор на 16 портів з адаптером живлення типу RCI RS1016P або еквівалент; (маса=0,005)	шт	3	7650,00	22950
13	1701-1061 варіант 2	Wi-Fi маршрутизатор; (маса=0,005)	шт	12	2400,00	28800
14	2402-3001 варіант 2	пожежна безпека підвал Вогнегасник порошковий ВВП-5; (маса=0,007)	шт	2	620,00	1240
15	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5; (маса=0,007)	шт	4	1420,00	5680
16	2402-3001 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-6; (маса=0,007)	шт	3	750,00	2250
17	2402-3001 варіант 2	1 поверх Вогнегасник порошковий ВВП-5; (маса=0,007)	шт	2	620,00	1240
18	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5; (маса=0,007)	шт	9	1420,00	12780
19	2402-3001 варіант 2	2 поверх Вогнегасник порошковий ВВП-5; (маса=0,007)	шт	2	620,00	1240
20	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5; (маса=0,007)	шт	5	1420,00	7100
21	1808-1002 варіант 4	водопостачання та каналізація Каналізаційна установка "Sprut" WCLift 560/3F, N=0,55кВт (або еквівалент); (маса=0,0092)	шт	2	10915,00	21830
22	1913-8003 варіант 2	Інше Вертикальний підйомник для інвалідів (вантажопідйомністю до 150 кг, з максимальною швидкістю 0.1 м/с); (маса=0,34)	шт	1	182000,00	182000
23	1504-12237-44 варіант 3	Сходово гусеничний механізм по типу «Standard» ; (маса=0)	шт	1	143000,00	143000
24	241996-11017 варіант 2	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "Початок та кінець поручня"; (маса=0)	шт	30	35,00	1050
25	241996-11017 варіант 3	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля - "рельєвні позначення з вказаним поверхом"; (маса=0)	шт	10	305,00	3050

1	2	3	4	5	6	7
26	241996-11017 варіант 4	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "пандус"; (маса=0) пожежна безпека Автоматична пожежна сигналізація	шт	2	45,00	90
27	& 1602-30046-1П варіант 3	Шафа вхідних шлейфів на 16 шлейфів з резервним джерелом живлення типу ШВШ-16К або еквівалент; (маса=0,0012)	шт.	1	11598,30	11598
28	& 1602-30010-123 варіант 1	Шафа периферійна комутаційна з резервним джерелом живлення типу ШПК-8 або еквівалент; (маса=0,00315)	шт	1	8999,00	8999
29	1504-15216 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення в комплекті: комплекс оповіщення в моноблочному виконанні з шафою Н4 та панеллю ПР-44 типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 або еквівалент; (маса=0,018)	шт	1	41277,31	41277
30	1504-15243 варіант 1	Пульт мікрофонний типу ПМН-12 або еквівалент; (маса=0,00006)	шт	2	3426,28	6853
31	1504-15217 варіант 1	Блок узгодження типу БТ01-30В або еквівалент; (маса=0,018)	шт	1	789,00	789
32	1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 6 Вт типу 6АС100ПН або еквівалент; (маса=0,008)	комплект	9	1380,00	12420
33	1601-2355 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 3 Вт типу 3АС100ПН або еквівалент; (маса=0,009)	комплект	2	618,00	1236
34	1601-2356 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 1 Вт типу 1АС100ПН або еквівалент; (маса=0,007)	комплект	23	584,38	13441
35	1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12V (12V, 18А/г); (маса=0,007)	шт	2	1366,67	2733
36	1511-2001 варіант 4	Акумулятор 12V (12V, 7А/г); (маса=0,007)	шт	2	466,67	933
37	1511-2001 варіант 5	Акумулятор 12V (12V, 2,3А/г); (маса=0,007)	шт	1	752,00	752
38	& 1602-30001-О-9-В2 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9...15 В; 80 дБ; 0,2 А ОСЗ «ДЖМІЛЬ-1»; (маса=0)	шт	2	1120,00	2240
39	1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас; (маса=0,002)	шт	16	624,00	9984
40	& 1602-30076-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ; (маса=0,0004)	шт	87	245,00	21315
41	1504-15220 варіант 2	Виносний пристрій оптичної сигналізації типу ВУОС Тірас або еквівалент; (маса=0,0059)	шт	31	302,00	9362
		інше				

1	2	3	4	5	6	7
42	241996-11022 варіант 2	Жалюзі, габ. 2 100х2 100(н) мм ; (маса=0)	шт	20	4600,00	92000
43	241996-11022 варіант 3	Жалюзі, габ. 1 400х1 800(н) мм; (маса=0)	шт	9	3600,00	32400
44	241996-11023 варіант 1	Москітна сітка, габ. 1 400х700(н) мм; (маса=0)	шт	38	699,00	26562
45	& 10000-30-1 варіант 2	Контейнер для сміття, габ. Ф250х380(Н)мм; (маса=0,0378)	шт	16	595,00	9520
46	2402-3018 варіант 1	Шафа пожежна для вогнегасника; (маса=0,0105)	шт	27	1320,00	35640
47	560103-38-В варіант 1	Дзеркало, габ. 1000Х600 мм; (маса=0)	шт	8	2600,00	20800
		Разом				1975455
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				74237
		Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	377639	0,007	2643
		Всього вартість устаткування				2049692
		Всього вартість будівельних робіт				2643
		Всього по кошторису				2052335

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
						заробітної плати				в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	<u>2288.76</u>	-	4578	4578	-	<u>12.0000</u>	<u>24</u>		
					2288,76	-			-	-	-		
2	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	<u>953.65</u>	-	954	954	-	<u>5.0000</u>	<u>5</u>		
					953,65	-			-	-	-		
3	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	<u>32424.10</u>	-	32424	32424	-	<u>170.0000</u>	<u>170</u>		
					32424,10	-			-	-	-		
4	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	<u>5340.44</u>	-	10681	10681	-	<u>28.0000</u>	<u>56</u>		
					5340,44	-			-	-	-		
5	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>3814.60</u>	-	22888	22888	-	<u>20.0000</u>	<u>120</u>		
					3814,60	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					71525	71525	-		<u>375</u>		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					71525						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					71525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28082				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7194				
		Всього будівельні роботи, грн.					99607				
		-----					---				
		Всього по кошторису					99607				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					407,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78719				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на пусконаладжувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	375	190,73			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	32,63	220,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	407,63				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 жовтня 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ДЕМОНТАЖНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ демонтаж			
1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	12,5	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(збільшення прорізу фундаментного блоку)	м3	0,65	
3	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,2	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,8	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	266	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	202,4	
7	Очищення приміщень від існуючого сміття // бита цегла	т	0,95	
8	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	62	
9	Перевезення ґрунту до 10 км вимощення	т	108,5	
10	Розбирання бортових каменів	м	115	
11	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	10	
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,55	
13	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	27,5	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	93,5	
15	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань (фундаментні блоки)	м2	78	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51	
	----- Розділ №2. Отвори			
17	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 От.1 __150	м3	2	
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
19	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	3	

1	2	3	4	5
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 150мм От.2 __150	шт	3	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
23	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм От.3 __60	шт	1	
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.4 __60	шт	2	
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
28	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
29	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.5 __40	шт	2	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
32	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм От.6 __60	шт	2	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.7 __70	шт	4	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
37	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	4	
38	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.8 __80	шт	4	
39	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
40	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (80)	шт	8	
41	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.9 __230x180x450	шт	8	
42	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.10 __550x350x450	м різ.	0,82	
43	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.11 __650x400x450	м різ.	3,6	
44	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.12 __140	м різ.	2,1	
45	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (140)	шт	2	

1	2	3	4	5
47	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.13__180	шт	2	
48	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
49	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (180)	шт	1	
50	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.14__280x180x420	шт	1	
51	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.15__350x180x420	м різ.	0,92	
52	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.16__70	м різ.	1,06	
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
54	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	1	
55	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати __Штроба під заземлення__	шт	1	
56	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	3,2	
57	Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2	м2	0,32	
58	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати // до 50 мм Розділ №3. Перегородки та стіни	м2	0,32	
59	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	6,7	
60	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0067	
61	Установлення опорних кутиків	т	0,0075	
62	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Розділ №4. ПІДЛОГА Тип П-1	м3	0,3	
63	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	205,7	
64	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	205,7	
65	Улаштування основи під фундаменти щебеневої // ухили	м3	33,7	
66	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	205,7	
67	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	205,7	
68	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 100мм)	м2	205,7	
69	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	205,7	
70	Знежирення поверхні	м2	223,9	
71	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази $1,2/8 \cdot 2 = 0,3$ кг/м2/на два шари Улаштування керамічного плінтусу	м2	223,9	
72	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші Розділ №5. Стеля	м2	10,82	
73	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 адгезійний шар товщиною 2,5 мм	м2	5	

1	2	3	4	5
75	Суцільне вирівнювання штукатурки стель при товщині накиді до 5 мм шар товщиною 5 мм	м2	5	
76	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	5	
77	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм СТ-1	м2	-5	
78	Антисептування водними сумішами	м2	202,4	
79	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	167,4	
80	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1674	
81	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	167,4	
82	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	202,4	
83	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	202,4	
84	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	202,4	
85	Антисептування водними сумішами стін	м2	202,4	
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №6. Стіни Тип С-1	м2	202,4	
87	Антисептування водними сумішами стін	м2	98	
88	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	98	
89	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	78,4	
90	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,3	
91	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	19,6	
92	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,08	
93	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	216,4	
94	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	216,4	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	216,4	
96	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм ТИП С-2	м2	216,4	
97	Антисептування водними сумішами стін	м2	158,5	
98	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	158,5	
99	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	126,8	
100	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	48,184	
101	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	31,7	
102	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	12,68	
103	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	262,5	
104	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	262,5	

1	2	3	4	5
105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	262,5	
106	Антисептування водними сумішами стін	м2	262,5	
107	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №7. Укоси Дверні укоси	м2	265,5	
108	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,5	
109	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,418	
110	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	9,5	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,5	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,5	
113	Антисептування водними сумішами стін	м2	9,5	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №8. Підсилення отворів Перемичка Пр-1	м2	9,5	
115	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,136	
116	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,07	
117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
118	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Отвір Отв. 10	м2	6	
119	Установлення опорних кутиків	т	0,0848	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
121	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Отвір Отв. 11	м2	6	
122	Установлення опорних кутиків	т	0,0468	
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	3	
124	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Розділ №9. ПРОРІЗИ	м2	3	
125	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,14	
126	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,42	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,3	
128	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	2	
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 Розділ №10. Поручні сходів П-1	ґрати	1	
130	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
131	Установлення металевих огорож без поручня	м	6	

1	2	3	4	5
132	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
133	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Розділ №11. ВИМОЩЕННЯ І ЦОКОЛЬ Вимощення та доріжки -----	м2	5	
134	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	70	
135	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	90	
136	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	93,5	
137	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 -----	м3	93,5	
138	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	190	
139	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	190	
140	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	м2	190	
141	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] -----	м2	190	
142	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	142	
143	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	4,686	
144	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	10	
145	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 -----	м3	0,59	
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	51	
147	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	51	
148	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	51	
149	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм Розділ №12. ІНШІ РОБОТИ	м2	51	
150	Установлення шафи пожежної	шт	9	
151	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	77,61	
152	Навантаження сміття вручну	т	5	
153	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
2	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
3	Нарізування швів	м шва	163	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	30,9	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	338,1	
7	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит // теплі стіни / металеві труби в бетоні	м2	134,4	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	м2	154,5	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	583,4	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	50,6	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	50,6	
12	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,74	
13	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,4	
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,1	
15	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	49,7	
16	Розбирання простильних підлог	м2	49,7	
17	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	49,7	
18	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	49,7	
19	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	425,9	
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	425,9	
21	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	300	
22	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
23	Знімання дверних полотен	м2	45	
24	Демонтаж // Установлення поручнів на сходових площадках	м	8	
25	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	вириб	18	
26	Прочищення вентиляційних коробів	м	72	

1	2	3	4	5
27	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 __Ніша під радіатор__	м3	1,5	
28	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну __Штроба для підключення радіатора__	м2	2,4	
29	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 От.17 __30	м	5,5	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
32	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 30мм От.18__120	шт	12	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 120 мм От.19 __30	шт	8	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
37	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
38	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 30 мм От.20 __120	шт	12	
39	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 мм От.21 __130	шт	4	
41	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	14	
42	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	14	
43	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 130 мм От.22 __70	шт	14	
44	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
45	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 70 мм От.23 __70	шт	1	
47	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
48	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 От.24__130	шт	2	
49	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
50	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	шт	1	
51	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.25__40	шт	1	
52	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	44	

1	2	3	4	5
53	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // 350 От.26__40	шт	44	
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
55	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	шт	9	
56	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.27__40	шт	9	
57	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
58	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	2	
59	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.28__40	шт	2	
60	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
61	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	8	
62	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.29__280	шт	8	
63	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
64	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 280 мм	шт	12	
65	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.30__130 - покрівля, товщ. 600 мм	шт	12	
66	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	2	
67	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм	шт	2	
68	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0184	
69	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // металеві поручні	т	0,05	
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
71	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т // металева драбина	т	0,18	
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,18	
73	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,09	
74	Улаштування бетонної підготовки Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 2 шт	м3	0,09	
75	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,006352	
76	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006352	
77	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 __Фарбування існуючих металевих елементів__	м3	0,09	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	16	
79	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Тип П-2	м2	16	
80	Армування стяжки композитною сіткою	м2	468,7	

1	2	3	4	5
81	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	468,7	
82	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	468,7	
83	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	468,7	
84	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	468,7	
85	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	468,7	
86	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю Тип П-3	м	379,8	
87	Армування стяжки композитною сіткою	м2	27,4	
88	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	27,4	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 60 мм	м2	27,4	
90	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,4	
91	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	27,4	
92	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,4	
93	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,59	
94	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	14,4	
95	Знежирення поверхні	м2	14,4	
96	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази $1,2/8 \cdot 2 = 0,3$ кг/м2/на два шари Тип П-4	м2	14,4	
97	Армування стяжки композитною сіткою	м2	57,5	
98	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	40,1	
99	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	40,1	
100	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,4	
101	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / ухилоутворююча від 25-50 мм	м2	17,4	
102	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	57,4	
103	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	57,4	
104	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	57,4	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,4	
106	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	137,2	
	Новозведені Підсилення Пр-1			
107	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,34	
108	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,18	

1	2	3	4	5
109	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15	
110	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	15	
111	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	264	
112	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,264	
113	Установлення опорних кутиків	т	0,4137	
114	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	3,1	
115	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	17,3	
116	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	12	
117	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм Тип С-3	м2	-12	
118	Антисептування водними сумішами стін	м2	181	
119	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	417,6	
120	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,251	
121	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	437,1	
122	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-437,1	
123	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,8	
124	Антисептування водними сумішами стін	м2	303,3	
125	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	292,5	
126	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	1158	
127	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1158	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1158	
129	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	502,3	
130	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип С-4	м2	655,7	
131	Антисептування водними сумішами стін	м2	19,6	
132	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	107,7	
133	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,065	
134	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	196	
135	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	101,7	
136	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	101,7	
137	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	101,7	
138	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,7	

1	2	3	4	5
139	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	202	
140	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10	
141	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Тип СТ-2	ґрати	16	
142	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	270,2	
143	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2702	
144	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	270,2	
145	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	86,7	
146	Укладання плит стельових в каркас стелі Тип СТ-3	м2	469	
147	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	27,6	
148	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0276	
149	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	27,6	
150	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	52,5	
151	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	52,5	
152	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	52,5	
153	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	52,5	
154	Антисептування водними сумішами стін	м2	52,5	
155	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,5	
156	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Тип СТ-4	ґрати	2	
157	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9	
158	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,009	
159	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	9	
160	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	27,4	
161	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	27,4	
162	Антисептування водними сумішами стін	м2	27,4	
163	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Дверні	м2	27,4	
164	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,4	
165	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,16	
166	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	58,8	

1	2	3	4	5
167	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,68	
168	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	4	
	Віконні			
169	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	15,5	
170	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	126	
	Віконні укosi // внутрішні			
171	Антисептування водними сумішами стін	м2	80,9	
172	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	80,9	
173	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	4,045	
174	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	80,9	
175	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	275	
176	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	80,9	
177	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	80,9	
178	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	80,9	
179	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,9	
180	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
181	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2	
182	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
	Віконні відкоси // зовнішні			
183	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	37,6	
184	Фарбування латексними фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	37,6	
	Дверні укosi // внутрішні			
185	Антисептування водними сумішами стін	м2	41,1	
186	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	41,1	
187	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	31,5	
188	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	31,5	
189	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	31,5	
190	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,5	
191	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,6	
	Дверні відкоси // зовнішні			
192	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	7,5	
193	Фарбування латексними фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	7,5	
194	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
195	Установлення металевих огорож без поручня	м	21	
196	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	м2	10,5	
197	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10,5	
198	Установлення люків	шт	1	

1	2	3	4	5
199	Установлення шафи пожежної	шт	18	
200	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	87,2	
201	Навантаження сміття вручну	т	5	
202	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	18	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	8	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,5	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
5	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12	
6	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1	
7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	22	
8	Улаштування дренажних воронки під узбіччями	м	1,1	
9	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	10	
10	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,2	
11	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,6	
12	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,4	
13	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	6,5	
14	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,008888	
	Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь)			
	8 шт			

1	2	3	4	5
15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0304	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огорожа Ог.2	т	0,0304	
17	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1201	
18	Установлення металевих огорож без поручня Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь) 10 шт	м	11	
19	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,013	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,013	
21	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ХС-010	м2	10	
22	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Нанесення гідроізоляції на бетонні поверхні	м2	10	
23	Антисептування водними сумішами ----- Огорожа (навіс)	м2	15	
24	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,226	
25	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,226	
26	Облицювання входу профільованим полікарбонатом ____Хвіртка Хв-2____(1шт)	м2	19,8	
27	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
28	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
29	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ХС-010	м2	25	
30	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази ----- Навіс евакуаційного виходу	м2	25	
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,40005	
32	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,40005	
33	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ХС-010	м2	50	
34	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	50	
35	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів ----- Набетонування	м2	14	
36	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм Водовідвідна система	м3	0,1	
37	Улаштування жолобів підвісних	м	11	
38	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів ----- Опорядження стін	м	2	
39	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	20	

1	2	3	4	5
40	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	20	
41	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	60	
42	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	36	
43	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105	
44	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	36	
45	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	2	
46	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	4,361	
47	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	50	
	Фундамент монолітний Фм-1			
48	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,2	
49	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
50	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	12	
51	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-12	
52	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00948	
53	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3388	
54	Улаштування бетонної підготовки // заповнення труб	м3	0,26	
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
56	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	6	
	Фундамент монолітний Фм-2			
57	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,18	
58	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	5	
	Фундамент монолітний Фм-3			
59	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
60	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	4,5	
	Фундамент монолітний Фм-4			
61	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,45	
62	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	8,1	
63	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	28	
64	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	28	
65	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-28	
66	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0112	

67	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	23,7	
68	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	55	

1	2	3	4	5
69	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм ----- Площадка та сходинок	м3	5,4	
70	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	7,4	
71	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,5	
72	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,5	
73	Знежирення поверхні	м2	10	
74	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари Пандус	м2	10	
75	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,6	
76	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,052	
77	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,5	
	Стіни			
78	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	шт	2	
79	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	14,7	
80	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,025	
81	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	2	
82	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	2	
83	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	60,1	
	Навіс			
84	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,98015	
85	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,98015	
86	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	50	
87	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	50	
88	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	67	
	----- Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 48 шт			
89	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0624	
90	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огородження Ог.1.1-Ог.1.5	т	0,0624	
91	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,65068	
92	Установлення металевих огорож без поручня	м	55	
93	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	33	
94	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	33	
	----- Хвіртка Хв ____ (1шт)			

1	2	3	4	5
95	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
96	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
97	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	25	
98	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
	----- Водовідвідна система			
99	Улаштування жолобів підвісних	м	11,7	
100	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,4	
	----- Опорядження стін -----нижче рівня землі-----			
101	Антисептування водними сумішами	м2	23	
102	Улаштування утеплення стін	м3	2,3	
103	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	23	
104	Влаштування мембрани на стіни	м2	23	
105	Обклеювання сіткою	м2	18	
106	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	18	
107	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3402	
108	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	18	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт засоби доступності та інклюзивності

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Встановлення дверних табличок підвал	шт	50	
2	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо 1-й та 2-й поверх	шт	3	
3	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо Піднімальний механізм	шт	20	
4	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг [0,75] Контасна планка на сходи	шт	1	
5	Монтаж накладної планки Маркування ребер	м	3	
6	Витягування фільонок масляним колером	м	21	
7	При витягуванні фільонок масляним колером шириною більш 20 мм, на кожні наступні повні або неповні 10 мм додавати Горизонтальна розмітка	м	21	
8	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3 Плитка тактильна поліуританова	м2	15	
9	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних тактильних Виділення дверей люмісцентною фарбою	м2	4,41	
10	Олійне витягування фільонок стін без підтушовування у середині приміщень	м	50	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення, вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ОПАЛЕННЯ			
1	Спускання води із системи	м	436	
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	кВт	108,3	
3	Установлення кранів повітряних	комплект	150	
4	Обклеювання тепловідбиваючим екраном простору за батареями опалення Кульові крани Розбірні з'єднання	м2	40	
5	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	4	
6	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8	
	Прокладання труб опалення			
7	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	м	165,12	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	89,936	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	53,664	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	24,768	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33,024	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	37,152	

1	2	3	4	5
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм Коліна Муфта Трійники типу Wavin Pilsa Хрестовина і обводи Переходи типу Wavin Pilsa Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa Хомути Ізоляція	м	45,408	
14	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	436	
15	Заповнення системи водою з оглядом ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ	м	436	
16	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	50	
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	60	
18	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	50	
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	40	
21	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм Гільзи Муфти протипожежні Розділ №2. ВЕНТИЛЯЦІЯ СИСТЕМА П1	м	100	
22	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Припливна установка для укріття, 3600 м3/год типу MSAHU-4 Аеростар або еквівалент	камера	1	
23	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг // комплект автоматики	шт	1	
24	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
25	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
26	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,9	
27	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	10,8	
28	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	28,2	
29	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	

1	2	3	4	5
30	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20	
	ІЗОЛЯЦІЯ			
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	70	
	СИСТЕМА В1			
32	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (канальний вентилятор типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600х350)	шт	1	
33	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //Регулятор частоти	шт	1	
34	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
35	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	
36	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
37	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,9	
38	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,2	
39	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,5	
	ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
40	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
41	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
42	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	60	
	СИСТЕМА В2			
43	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 50 м3/год типу RV125L)	шт	1	
44	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
45	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
46	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
47	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,8	
	ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
48	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
	СИСТЕМА В3			
49	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 100 м3/год типу RV125L)	шт	1	
50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
51	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
52	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
53	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	
54	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм СИСТЕМА В4	м2	2	
55	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
56	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
57	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
58	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
59	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	4,2	
60	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
61	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену СИСТЕМА В5	м2	6	
62	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
63	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
64	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
65	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
66	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	
67	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
68	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену СИСТЕМА В6	м2	5	
69	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
70	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
71	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
72	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
73	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	2,5	
74	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
75	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену СИСТЕМА В7	м2	5	
76	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	

1	2	3	4	5
77	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
78	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
79	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
80	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,1	
81	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
82	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
	Система ПВ1-12			
83	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год)	агрегат	12	
	Система ПВ1-15			
84	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
85	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Водопровід В1			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм В1	м	38	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	33,024	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
	___Трійники___ ___Коліно___ ___Хрестовина___ ___Муфти___ ___Переходи___ ___Крани___			
6	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм ___Кран-комплект___	шт	2	
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	7	
8	Установлення шаф під пожежні крани	шт	1	
9	Установлення пожежних кранів	шт	1	
	Розділ №2. Гарячий водопровід Т3			
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	

1	2	3	4	5
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28,896	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
	__Трійники__ __Коліно__ __Хрестовина__ __Муфти__ __Переходи__ __Крани__ ----- Розділ №3. Каналізація К1			
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
17	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	15	
18	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	8	
19	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	4	
20	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	15	
21	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	15	
22	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
23	Установлення змішувачів	шт	4	
24	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	19	
25	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	53	
26	Установлення вузлів ручних насосів // каналізаційна установка	вузол	2	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13,416	
	Крани			

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	А. Підземна частина			
	Розділ №1. Електрообладнання			
1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А ЩР0	шт	2	
2	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩОА1	шт	17	
5	Установлення щитків	шт	1	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
7	Монтаж стелажа металевого	м	0,5	
8	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	
	Розділ №2. Освітлювальна арматура			
10	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
11	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	10	
	Розділ №3. Установочні вироби			
12	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	22	
13	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці для В2, В3	шт	47	
14	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	2	
	Розділ №4. Електромонтажні вироби та матеріали			
15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	360	

1	2	3	4	5
16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	393	
17	Прокладання лотків Розділ №5. Кабельно-проводникова продукція	м	66	
18	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	50	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
20	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	14	
21	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	15	
22	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	29	
23	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	11	
24	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	237	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	200	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	262	
27	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	60	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	62	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	278	
30	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	20	
	Розділ №6. Інтернет мережа			
31	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	1	
32	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
33	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	4	
34	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	4	
35	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	140	
36	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	140	
	Б. Надземна частина			
	Розділ №1. Заземлення та зрівнювання потенціалів			
	Б. Надземна частина			
37	Установлення сушарок для рук Розділ №1. Електрообладнання	шт	4	
38	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А ____ЩР1.1____	шт	4	
39	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
40	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ____ЩР2.1____	шт	16	
41	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	

1	2	3	4	5
	__ЩО1.1__			
43	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	__ЩО2.1__			
45	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
46	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	Розділ №2. Освітлювальна арматура			
47	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	74	
49	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	6	
50	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	20	
	Розділ №3. Установочні вироби			
51	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	33	
53	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	9	
54	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	88	
	для В4.. В7			
55	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	4	
	Розділ №4. Електромонтажні вироби та матеріали			
56	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	443	
57	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	1781	
58	Прокладання лотків	м	30	
	Розділ №5. Кабельно-проводникова продукція			
59	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
60	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
61	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
62	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
63	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	682	
64	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1092	
65	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	17	
66	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	419	
	Розділ №6. Інтернет мережа			
67	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	2	
68	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	

1	2	3	4	5
69	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	8	
70	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	8	
71	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	360	
72	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	360	
Розділ №7. Заземлення				
73	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	8	
74	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	8	
75	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	45	
76	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
77	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	200	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонтпожежна сигналізація та система оповіщення по об'єкту "Капітальний ремонт актової зали, встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в Тахтаулівському навчально-виховному комплексі імені Самійла Величка Полтавської міської ради (опорний заклад) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 115"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Обладнання			
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШВШ-16К / 6 шлейфів в резерв	шт	1	
2	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШПК-8	шт	1	
3	Блок або панель комутації	шт	1	
4	Монтаж розетки мікрофонної / Пульт мікрофонний	шт	2	
5	Блок погодження	відв.	1	
6	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 6Вт	шт	9	
7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 3Вт	шт	2	
8	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 1Вт	шт	23	
9	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	4	
10	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	
11	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
12	Монтаж блока комутації	шт	1	
13	Сповіслювач світловий у нормальному виконанні	шт	2	
14	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	16	
15	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // сповіслювач пожежний ручний	шт	14	
16	Сповіслювач ПС автоматичний димовий	шт	79	
17	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	28	
18	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1619	
19	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	815	
20	Прокладання коробів пластикових	м	64	

1	2	3	4	5
21	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1619	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонтпусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
2	Система сигналізації проста	система	1	
3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	
4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	
5	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття</u>			
	<u>Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ</u>			
1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	12,5	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(збільшення прорізу фундаментного блоку)	м3	0,65	
3	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,2	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,8	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	266	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	202,4	
7	Очищення приміщень від існуючого сміття // бита цегла	т	0,95	
8	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	62	
9	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,5	
10	Розбирання бортових каменів	м	115	
11	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	10	
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,55	
13	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	27,5	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	93,5	
15	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань (фундаментні блоки)	м2	78	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51	
	<u>Розділ 2. Отвори</u>			
17	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	2	
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
19	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	3	
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 150мм	шт	3	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
23	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	шт	1	
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм	шт	2	
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
28	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
29	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм	шт	2	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
32	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	2	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм	шт	4	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
37	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	4	
38	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
39	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
40	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (80)	шт	8	
41	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
42	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	0,82	
43	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	3,6	
44	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	2,1	
45	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (140)	шт	2	
47	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
48	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
49	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (180)	шт	1	
50	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
51	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	0,92	
52	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	1,06	
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
54	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	1	
55	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
56	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	3,2	
57	Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2	м2	0,32	
58	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати // до 50 мм	м2	0,32	
	<u>Розділ 3. Перегородки та стіни</u>			
59	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	6,7	
60	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0067	
61	Установлення опорних кутиків	т	0,0075	
62	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,3	
	<u>Розділ 4. ПІДЛОГА</u>			
63	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	205,7	
64	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	205,7	
65	Улаштування основи під фундаменти щебеневої // ухили	м3	33,7	
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	205,7	
67	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	205,7	
68	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 100мм)	м2	205,7	
69	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	205,7	
70	Знежирення поверхні	м2	223,9	
71	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази	м2	223,9	
72	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,82	
	<u>Розділ 5. Стеля</u>			
73	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
75	Суцільне вирівнювання штукатурки стель при товщині накиді до 5 мм	м2	5	
76	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	5	
77	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	-5	
78	Антисептування водними сумішами	м2	202,4	
79	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	167,4	
80	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1674	
81	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	167,4	
82	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	202,4	
83	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	202,4	
84	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	202,4	
85	Антисептування водними сумішами стін	м2	202,4	
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	202,4	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Стіни</u>			
87	Антисептування водними сумішами стін	м2	98	
88	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	98	
89	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	78,4	
90	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,3	
91	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	19,6	
92	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,08	
93	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	216,4	
94	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	216,4	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	216,4	
96	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	216,4	
97	Антисептування водними сумішами стін	м2	158,5	
98	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	158,5	
99	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	126,8	
100	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	48,184	
101	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	31,7	
102	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	12,68	
103	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	262,5	
104	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	262,5	
105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	262,5	
106	Антисептування водними сумішами стін	м2	262,5	
107	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	265,5	
	<u>Розділ 7. Укоси</u>			
108	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,5	
109	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,418	
110	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	9,5	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,5	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,5	
113	Антисептування водними сумішами стін	м2	9,5	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,5	
	<u>Розділ 8. Підсилення отворів</u>			
115	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,136	
116	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,07	
117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	

1	2	3	4	5
118	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	6	
119	Установлення опорних кутиків	т	0,0848	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
121	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	6	
122	Установлення опорних кутиків	т	0,0468	
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	3	
124	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 9. ПРОРІЗИ</u>	м2	3	
125	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,14	
126	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,42	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,3	
128	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	2	
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 <u>Розділ 10. Поручні сходів П-1</u>	ґрати	1	
130	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
131	Установлення металевих огорож без поручня	м	6	
132	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
133	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 11. ВИМОЩЕННЯ і ЦОКОЛЬ</u>	м2	5	
134	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	70	
135	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	90	
136	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	93,5	
137	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	93,5	
138	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	190	
139	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	190	
140	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	190	
141	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	190	
142	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	142	
143	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	4,686	
144	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	10	
145	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,59	
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	51	
147	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	51	

1	2	3	4	5
148	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	51	
149	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	51	
<u>Розділ 12. ІНШІ РОБОТИ</u>				
150	Установлення шафи пожежної	шт	9	
151	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	77,61	
152	Навантаження сміття вручну	т	5	
153	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх</u>				
<u>Розділ 1. Демонтаж</u>				
154	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
155	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
156	Нарізування швів	м шва	163	
157	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	30,9	
158	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56	
159	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	338,1	
160	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит // теплі стіни / металеві труби в бетоні	м2	134,4	
161	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	м2	154,5	
162	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	583,4	
163	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	50,6	
164	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	50,6	
165	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,74	
166	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,4	
167	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,1	
168	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	49,7	
169	Розбирання простильних підлог	м2	49,7	
170	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	49,7	
171	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	49,7	
172	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	425,9	
173	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	425,9	
174	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	300	
175	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
176	Знімання дверних полотен	м2	45	
177	Демонтаж // Установлення поручнів на сходових площадках	м	8	
178	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	18	
179	Прочищення вентиляційних коробів	м	72	
<u>Розділ 2. Отвори</u>				
180	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	1,5	
181	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	м2	2,4	

1	2	3	4	5
182	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	5,5	
183	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
184	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
185	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 30мм	шт	12	
186	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
187	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
188	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 120 мм	шт	8	
189	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
190	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
191	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 30 мм	шт	12	
192	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
193	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 мм	шт	4	
194	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	14	
195	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	14	
196	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 130 мм	шт	14	
197	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
198	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
199	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 70 мм	шт	1	
200	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
201	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350	шт	2	
202	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
203	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	шт	1	
204	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
205	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	44	
206	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // 350	шт	44	
207	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
208	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	шт	9	
209	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	9	
210	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
211	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	2	
212	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
213	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
214	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	8	

1	2	3	4	5
215	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
216	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
217	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 280 мм	шт	12	
218	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
219	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	2	
220	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм	шт	2	
221	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Розділ 3. Зовнішні сходи металеві</u>	т	0,0184	
222	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // металеві поручні	т	0,05	
223	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
224	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т // металева драбина	т	0,18	
225	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,18	
226	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,09	
227	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,09	
228	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,006352	
229	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006352	
230	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,09	
231	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	16	
232	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 4. Підлога</u>	м2	16	
233	Армування стяжки композитною сіткою	м2	468,7	
234	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	468,7	
235	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	468,7	
236	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	468,7	
237	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	468,7	
238	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	468,7	
239	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	379,8	
240	Армування стяжки композитною сіткою	м2	27,4	
241	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	27,4	
242	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 60 мм	м2	27,4	
243	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,4	
244	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	27,4	

1	2	3	4	5
245	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,4	
246	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,59	
247	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	14,4	
248	Знежирення поверхні	м2	14,4	
249	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази	м2	14,4	
250	Армування стяжки композитною сіткою	м2	57,5	
251	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	40,1	
252	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	40,1	
253	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,4	
254	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / ухилоутворююча від 25-50 мм	м2	17,4	
255	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	57,4	
256	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	57,4	
257	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	57,4	
258	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,4	
259	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	137,2	
<u>Розділ 5. Стіни</u>				
260	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,34	
261	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,18	
262	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15	
263	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	15	
264	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	264	
265	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,264	
266	Установлення опорних кутиків	т	0,4137	
267	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	3,1	
268	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	17,3	
269	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	12	
270	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-12	
271	Антисептування водними сумішами стін	м2	181	
272	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	417,6	
273	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,251	
274	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	437,1	
275	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-437,1	

1	2	3	4	5
276	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,8	
277	Антисептування водними сумішами стін	м2	303,3	
278	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	292,5	
279	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	1158	
280	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1158	
281	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1158	
282	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	502,3	
283	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	655,7	
284	Антисептування водними сумішами стін	м2	19,6	
285	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	107,7	
286	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,065	
287	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	196	
288	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	101,7	
289	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	101,7	
290	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	101,7	
291	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,7	
292	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	202	
293	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10	
294	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	
<u>Розділ 6. Стеля</u>				
295	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	270,2	
296	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2702	
297	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	270,2	
298	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	86,7	
299	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	469	
300	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	27,6	
301	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0276	
302	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	27,6	
303	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	52,5	
304	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	52,5	
305	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	52,5	
306	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	52,5	

1	2	3	4	5
307	Антисептування водними сумішами стін	м2	52,5	
308	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,5	
309	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
310	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9	
311	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,009	
312	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	9	
313	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	27,4	
314	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	27,4	
315	Антисептування водними сумішами стін	м2	27,4	
316	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,4	
<u>Розділ 7. Заповнення прорізів</u>				
317	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,4	
318	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,16	
319	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	58,8	
320	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,68	
321	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	4	
322	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	15,5	
323	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	126	
<u>Розділ 8. Укоси</u>				
324	Антисептування водними сумішами стін	м2	80,9	
325	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	80,9	
326	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	4,045	
327	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	80,9	
328	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	275	
329	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	80,9	
330	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	80,9	
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	80,9	
332	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,9	
333	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
334	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2	
335	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
336	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	37,6	
337	Фарбування латексними фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	37,6	

1	2	3	4	5
338	Антисептування водними сумішами стін	м2	41,1	
339	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	41,1	
340	Улаштування сітки скловолокнистої	м2	31,5	
341	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	31,5	
342	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	31,5	
343	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,5	
344	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,6	
345	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	7,5	
346	Фарбування латексними фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	7,5	
	<u>Розділ 9. Поручні</u>			
347	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
348	Установлення металевих огорож без поручня	м	21	
349	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	10,5	
350	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10,5	
	<u>Розділ 10. Люк на покрівлю</u>			
351	Установлення люків	шт	1	
	<u>Розділ 11. ІНШІ РОБОТИ</u>			
352	Установлення шафи пожежної	шт	18	
353	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	87,2	
354	Навантаження сміття вручну	т	5	
355	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи</u>			
	<u>Розділ 1. Евакуаційний вихід № 2</u>			
356	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	18	
357	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	8	
358	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,5	
359	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
360	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12	
361	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1	
362	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	22	
363	Улаштування дренажних воронок під узбіччями	м	1,1	
364	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	10	
365	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,2	
366	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,6	

1	2	3	4	5
367	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,4	
368	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	6,5	
369	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,008888	
370	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0304	
371	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0304	
372	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1201	
373	Установлення металевих огорож без поручня	м	11	
374	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,013	
375	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,013	
376	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	10	
377	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10	
378	Антисептування водними сумішами	м2	15	
379	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,226	
380	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,226	
381	Облицювання входу профільованим полікарбонатом	м2	19,8	
382	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
383	Улаштування хвіртків із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
384	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	25	
385	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
386	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,40005	
387	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,40005	
388	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	50	
389	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	50	
390	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	14	
391	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,1	
392	Улаштування жолобів підвісних	м	11	
393	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2	
394	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	20	
395	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	20	
<u>Розділ 2. Евакуаційний вихід № 1</u>				
396	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	60	
397	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	36	
398	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105	

1	2	3	4	5
399	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	36	
400	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	2	
401	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	4,361	
402	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	50	
403	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,2	
404	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
405	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	12	
406	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-12	
407	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00948	
408	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3388	
409	Улаштування бетонної підготовки // заповнення труб	м3	0,26	
410	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
411	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	6	
412	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,18	
413	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	5	
414	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
415	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	4,5	
416	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,45	
417	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	8,1	
418	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	28	
419	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	28	
420	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-28	
421	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0112	
422	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	23,7	
423	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	55	
424	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	5,4	
425	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	7,4	
426	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,5	
427	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,5	
428	Знежирення поверхні	м2	10	
429	Просте фарбування олійними фарбами поверхонь без підготовки, підлог за два рази	м2	10	
430	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,6	
431	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,052	
432	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,5	
433	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	шт	2	

1	2	3	4	5
434	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	14,7	
435	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,025	
436	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	2	
437	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	2	
438	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	60,1	
439	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,98015	
440	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,98015	
441	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	50	
442	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	50	
443	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	67	
444	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0624	
445	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0624	
446	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,65068	
447	Установлення металевих огорож без поручня	м	55	
448	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	33	
449	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	33	
450	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
451	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
452	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	25	
453	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
454	Улаштування жолобів підвісних	м	11,7	
455	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,4	
456	Антисептування водними сумішами	м2	23	
457	Улаштування утеплення стін	м3	2,3	
458	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	23	
459	Влаштування мембрани на стіни	м2	23	
460	Обклеювання сіткою	м2	18	
461	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	18	
462	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3402	
463	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	18	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на засоби доступності та інклюзивності</u>			
	<u>Розділ 1. Засоби доступності та інклюзивності</u>			
464	Встановлення дверних табличок	шт	50	
465	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3	

1	2	3	4	5
466	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	20	
467	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75]	шт	1	
468	Монтаж накладної планки	м	3	
469	Витягування фільонок масляним колером	м	21	
470	При витягуванні фільонок масляним колером шириною більш 20 мм, на кожні наступні повні або неповні 10 мм додавати	м	21	
471	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	м2	15	
472	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних тактильних	м2	4,41	
473	Олійне витягування фільонок стін без підтушовування у середині приміщень <u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення, вентиляція+</u>	м	50	
<u>Розділ 1. ОПАЛЕННЯ</u>				
474	Спускання води із системи	м	436	
475	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	кВт	108,3	
476	Установлення кранів повітряних	комплект	150	
477	Обклеювання тепловідбиваюим екраном простору за батареями опалення	м2	40	
478	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	4	
479	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8	
480	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	м	165,12	
481	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	89,936	
482	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	53,664	
483	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	24,768	
484	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33,024	
485	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	37,152	
486	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	45,408	
487	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	436	
488	Заповнення системи водою з оглядом	м	436	
489	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	50	
490	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	60	
491	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
492	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	50	

1	2	3	4	5
493	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	40	
494	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм <u>Розділ 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>	м	100	
495	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Припливна установка для укриття, 3600 м3/год типу MSAHU-4 Аеростар або еквівалент	камера	1	
496	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //	шт	1	
497	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
498	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
499	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,9	
500	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	10,8	
501	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	28,2	
502	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
503	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20	
504	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	70	
505	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (канальний вентилятор типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600x350)	шт	1	
506	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //Регулятор частоти	шт	1	
507	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
508	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	
509	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
510	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,9	
511	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,2	
512	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,5	

1	2	3	4	5
513	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
514	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
515	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	60	
516	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 50 м3/год типу RV125L)	шт	1	
517	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
518	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
519	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
520	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,8	
521	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
522	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 100 м3/год типу RV125L)	шт	1	
523	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
524	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
525	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
526	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
527	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
528	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
529	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
530	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
531	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
532	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,2	
533	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
534	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	6	
535	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
536	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
537	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
538	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
539	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
540	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
541	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
542	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
543	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
544	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
545	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
546	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,5	
547	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
548	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
549	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
550	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
551	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
552	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
553	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,1	
554	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
555	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
556	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год)	агрегат	12	
557	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
558	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопостачання та каналізація+</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>			
559	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
560	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	33,024	
561	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
562	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
563	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
564	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	
565	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	7	
566	Установлення шаф під пожежні крани	шт	1	
567	Установлення пожежних кранів	шт	1	
	<u>Розділ 2. Гарячий водопровід Т3</u>			
568	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
569	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28,896	

1	2	3	4	5
570	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
571	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
572	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
	<u>Розділ 3. Каналізація К1</u>			
573	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
574	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
575	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	15	
576	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	8	
577	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	4	
578	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	15	
579	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	15	
580	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
581	Установлення змішувачів	шт	4	
582	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	19	
583	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	53	
584	Установлення вузлів ручних насосів // каналізаційна установка	вузол	2	
585	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13,416	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>А. Підземна частина</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			
586	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
587	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
588	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
589	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
590	Установлення щитків	шт	1	
591	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
592	Монтаж стелажа металевого	м	0,5	
593	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
594	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	
	<u>Розділ 2. Освітлювальна арматура</u>			
595	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
596	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	10	
	<u>Розділ 3. Установочні вироби</u>			

1	2	3	4	5
597	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	22	
598	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	47	
599	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	2	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали</u>			
600	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	360	
601	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	393	
602	Прокладання лотків	м	66	
	<u>Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція</u>			
603	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	50	
604	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
605	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	14	
606	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	15	
607	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	29	
608	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	11	
609	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	237	
610	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	200	
611	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	262	
612	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	60	
613	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	62	
614	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	278	
615	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	20	
	<u>Розділ 6. Інтернет мережа</u>			
616	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	1	
617	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
618	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	4	
619	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	4	
620	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	140	
621	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	140	
	<u>Б. Надземна частина</u>			
	<u>Розділ 1. Заземлення та зрівнювання потенціалів</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Б. Надземна частина</u>			
622	Установлення сушарок для рук <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	шт	4	
623	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
624	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
625	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
626	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
627	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
628	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
629	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
630	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
631	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А <u>Розділ 2. Освітлювальна арматура</u>	шт	10	
632	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
633	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	74	
634	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	6	
635	Монтаж світильників аварійного освітлення <u>Розділ 3. Установочні вироби</u>	шт	20	
636	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
637	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	33	
638	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	9	
639	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	88	
640	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5) <u>Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали</u>	шт	4	
641	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	443	
642	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	1781	
643	Прокладання лотків <u>Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція</u>	м	30	
644	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
645	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
646	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	

1	2	3	4	5
647	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
648	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	682	
649	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1092	
650	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	17	
651	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	419	
	<u>Розділ 6. Інтернет мережа</u>			
652	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	2	
653	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
654	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	8	
655	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	8	
656	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	360	
657	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	360	
	<u>Розділ 7. Заземлення</u>			
658	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8	
659	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
660	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	45	
661	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
662	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	200	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на пожежна сигналізація та система оповіщення+</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
663	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШВШ-16К / 6 шлейфів в резерв	шт	1	
664	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШПК-8	шт	1	
665	Блок або панель комутації	шт	1	
666	Монтаж розетки мікрофонної / Пульт мікрофонний	шт	2	
667	Блок погодження	відв.	1	
668	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 6Вт	шт	9	
669	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 3Вт	шт	2	
670	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 1Вт	шт	23	
671	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	4	
672	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	
673	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
674	Монтаж блока комутації	шт	1	
675	Сповіслювач світловий у нормальному виконанні	шт	2	
676	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	16	
677	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // сповіслювач пожежний ручний	шт	14	

1	2	3	4	5
678	Сповіслювач ПС автоматичний димовий	шт	79	
679	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг / Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	28	
680	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1619	
681	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	815	
682	Прокладання коробів пластикових	м	64	
683	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-010 на пусконаладжувальні роботи</u>	м	1619	
684	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
685	Система сигналізації проста	система	1	
686	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	
687	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	
688	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]