"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Системи протипожежного захисту, будівельні роботи

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 02 - 06 / 11 - 24 - СПЗ

Кошторисна вартість	1368,709	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,40604	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	482,563	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ10-667-2*	*Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС*	*шт*	*1*	*12255,95* *12113,79*	*2,00* *0,49*	*12256*	*12114*	*2* *-*	*60,8000* *0,0026*	*60,80* *-*
2	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*1*	*136,00* *127,51*	*__-__* *-*	*136*	*128*	*__-__* *-*	*0,6400* *-*	*0,64* *-*
3	*КМ10-1-10*	*Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МРЛ 2.1)*	*плата*	*1*	*1757,15* *1689,84*	*__-__* *-*	*1757*	*1690*	*__-__* *-*	*8,0000* *-*	*8,00* *-*
4	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)*	*шт*	*79*	*628,29* *598,69*	*2,00* *0,49*	*49635*	*47297*	*158* *39*	*3,2000* *0,0026*	*252,80* *0,21*
5	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*4*	*349,99* *337,97*	*__-__* *-*	*1400*	*1352*	*__-__* *-*	*1,6000* *-*	*6,40* *-*
6	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*13,3*	*1678,91* *1291,69*	*18,44* *8,09*	*22330*	*17179*	*245* *108*	*6,2600* *0,0298*	*83,26* *0,40*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,4*	*1880,51* *1629,36*	*27,66* *12,14*	*752*	*652*	*11* *5*	*8,6000* *0,0447*	*3,44* *0,02*
8	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,35*	*18316,56* *14749,18*	*557,61* *164,06*	*6411*	*5162*	*195* *57*	*71,4800* *0,6195*	*25,02* *0,22*
9	& С1С5-7-139 варіант 2	Коробка монтажна КМС 2-28	шт.	4	256,70 -	__-__ -	1027	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& 15095-2024-1 варіант 4	Кабель 4х2х0.8 JE-H (st) H E30	м	20,4	93,37 -	__-__ -	1905	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& 15095-2024-1 варіант 1	Кабель 1х2х0.8 J-Y(St)Y-Lg	м	1275	15,62 -	__-__ -	19916	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& 15095-2024-1 варіант 5	Кабель 2х1.5 NHXH FE 180/E30	м	122,4	51,12 -	__-__ -	6257	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& 15095-2024-1 варіант 6	Кабель 3х1.5 NHXH FE 180/E30	м	15,3	76,07 -	__-__ -	1164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,4*	*8034,38* *7670,69*	*147,54* *64,72*	*3214*	*3068*	*59* *26*	*41,0000* *0,2384*	*16,40* *0,10*
15	& 15095-2024-1 варіант 7	Труба гофрована Д=25	м	40,4	19,29 -	__-__ -	779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*13,3*	*6923,88* *6612,48*	*295,07* *129,45*	*92088*	*87946*	*3924* *1722*	*32,8000* *0,4768*	*436,24* *6,34*
17	& 15095-2024-1 варіант 8	Монтажний короб 20х20	м	1222,1	36,51 -	__-__ -	44619	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& 15095-2024-1 варіант 9	Монтажний короб 40х20	м	121,2	132,80 -	__-__ -	16095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С1-553-6-ДДД варіант 1	Скоба металева 20мм СММ-20 100шт.	упак.	36	255,05 -	__-__ -	9182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1-553-6-ДДД варіант 2	Дюбель 6х40 TDN (BIERBACH) 100шт.	упак.	36	157,30 -	__-__ -	5663	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С1С5-7-139 варіант 3	Резистор 0.56 кОм	шт.	63	20,40 -	__-__ -	1285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С1С5-7-139 варіант 4	Резистор 3,0 кОм	шт.	13	0,89 -	__-__ -	12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Розділ 1. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання).									
23	*КМ10-385-7*	*Апаратура настінна ВЕЛЛЕЗш-120-400*	*шт*	*1*	*2591,97* *2550,27*	__-__ -	*2592*	*2550*	__-__ -	*12,8000* -	*12,80* -
24	*КМ10-347-1*	*Монтаж гучномовця настільного ПМН-12*	*шт*	*1*	*908,42* *898,03*	__-__ -	*908*	*898*	__-__ -	*4,8000* -	*4,80* -
25	*КМ10-683-10*	*Пульт керування виносний ВПК БКІ-02М*	*шт*	*1*	*1007,42* *675,94*	__-__ -	*1007*	*676*	__-__ -	*3,2000* -	*3,20* -
26	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг ДМП02-FM/MP*	*шт*	*1*	*326,35* *326,35*	__-__ -	*326*	*326*	__-__ -	*1,6000* -	*1,60* -
27	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*58*	*726,91* *637,57*	__-__ -	*42161*	*36979*	__-__ -	*3,2000* -	*185,60* -
28	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло] УА-2-12/24*	*шт*	*6*	*689,39* *675,94*	__-__ -	*4136*	*4056*	__-__ -	*3,2000* -	*19,20* -
29	*КМ10-669-6*	*Блок живлення ИБПИ-180 12/24*	*шт*	*1*	*2705,82* *2703,74*	*2,08* *0,50*	*2706*	*2704*	*2* *1*	*12,8000* *0,0027*	*12,80* -
30	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*2*	*127,51* *127,51*	__-__ -	*255*	*255*	__-__ -	*0,6400* -	*1,28* -
31	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*352,70* *337,97*	__-__ -	*353*	*338*	__-__ -	*1,6000* -	*1,60* -
32	& С1-13-2-19 варіант 16	Кнопка d22мм неон/240В 1р з фіксацією положення ABLFP-22	шт	1	71,68 -	__-__ -	72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С1-13-2-19 варіант 17	Корпус д/кнопки КП 101	шт	1	67,32 -	__-__ -	67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*353,98* *337,97*	__-__ -	*354*	*338*	__-__ -	*1,6000* -	*1,60* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1-13-2-19 варіант 18	Реле „finder”, серія 55, код обмотки 9.024 55. 34.9.024.0000	шт	1	430,95 -	__-__ -	431	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& С1-13-2-19 варіант 19	Гвинтова розетка для реле „finder” 94.74.0	шт	1	311,28 -	__-__ -	311	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*545,18 545,18*	__-__ -	*545*	*545*	__-__ -	*3,2000* -	*3,20* -
38	& С1-13-2-19 варіант 20	Бокс 300х200х120	шт	1	1026,84 -	__-__ -	1027	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний довжиною 0,8 м*	*100 м*	*0,008*	*4685,46 2971,30*	*262,77 17,47*	*37*	*24*	*2 -*	*14,4000 0,0828*	*0,12 -*
40	& С1-13-2-19 варіант 21	DIN-рейка 0,8м	шт	1	48,51 -	__-__ -	49	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,02*	*44391,50 41771,52*	*2150,70 1951,33*	*888*	*835*	*43 39*	*207,2000 9,7940*	*4,14 0,20*
42	& С1-13-2-19 варіант 22	Автоматичний вимикач 16А однофазний	шт	2	180,20 -	__-__ -	360	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	*КБ21-31-3*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*0,48*	*8196,68 7332,03*	__-__ -	*3934*	*3519*	__-__ -	*36,8000* -	*17,66* -
44	& С1С5-7-139	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-100В	шт.	42	583,95 -	__-__ -	24526	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	& С1-13-2-19 варіант 23	Коробка «Крома–К4»	шт	6	663,00 -	__-__ -	3978	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*8,5*	*7476,26 6612,48*	*295,07 129,45*	*63548*	*56206*	*2508 1100*	*32,8000 0,4768*	*278,80 4,05*
47	& 15095-2024-1 варіант 9	Монтажний короб 40х20	м	848,4	132,80 -	__-__ -	112668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	& 15095-2024-1 варіант 16	Монтажний короб 100х60 ЕКЕ	м	10,1	378,30 -	__-__ -	3821	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*8,5*	*1678,91 1291,69*	*18,44 8,09*	*14271*	*10979*	*157 69*	*6,2600 0,0298*	*53,21 0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,25*	*17235,27* *14749,18*	*557,61* *164,06*	*4309*	*3687*	*139* *41*	*71,4800* *0,6195*	*17,87* *0,15*
51	& 15095-2024-1 варіант 10	Кабель FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E30 2x1,5	м	867	62,48 -	__-__ -	54170	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& 15095-2024-1 варіант 11	Кабель FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E30 3x1,5	м	15,3	83,46 -	__-__ -	1277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& 15095-2024-1 варіант 17	Провід 1x4.0 ПВ1	м	10,2	42,57 -	__-__ -	434	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	& С111-140Д варіант 4	Скоба металева СММ	шт	100	3,91 -	__-__ -	391	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	& С111-140Д варіант 5	Дюбель 6x40 ETCD Zn-Al	шт	100	6,15 -	__-__ -	615	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	& С111-140Д варіант 2	Дюбель нейлоновий 6x30	шт	2700	1,68 -	__-__ -	4536	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	& С111-140Д варіант 3	Шуруп 3,5x35	шт	2700	1,43 -	__-__ -	3861	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					354924	124915	2851 1250		619,48 4,65
		Разом будівельні роботи, грн.					354924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227158				
		всього заробітна плата, грн.					126165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**390419**				
		Всього по розділу 1					**390419**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Автоматична система порошкового пожежогасіння. Технологічна частина									
58	*КМ18-557-3*	*Монтаж балона випробувального (Спрут-3)*	*шт*	*4*	*3112,54* *2687,72*	*374,46* *43,01*	*12450*	*10751*	*1498* *172*	*14,0000* *0,1827*	*56,00* *0,73*
59	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів для кріплення модулів*	*100кг*	*0,1*	*4686,03* *1719,65*	*113,42* *17,96*	*469*	*172*	*11* *2*	*8,5300* *0,0722*	*0,85* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 2					12919	10923	1509 174		56,85 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					12919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					487				
		всього заробітна плата, грн.					11097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14211**				
		Всього по розділу 2					**14211**				
		Розділ 3. Автоматична система порошкового пожежогасіння. Електротехнічна частина									
60	*КМ10-667-9*	*Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені (ПУіЗ «Тірас-1»)*	*шт*	*1*	*5614,19* *5597,28*	*1,61* *0,39*	*5614*	*5597*	*2* *-*	*28,8000* *0,0021*	*28,80* *-*
61	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*2*	*628,29* *598,69*	*2,00* *0,49*	*1257*	*1197*	*4* *1*	*3,2000* *0,0026*	*6,40* *0,01*
62	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*3*	*349,99* *337,97*	*-* *-*	*1050*	*1014*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*4,80* *-*
63	*КМ10-349-6*	*Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (ОСЗ-4)*	*шт*	*1*	*1926,01* *1865,76*	*-* *-*	*1926*	*1866*	*-* *-*	*9,6000* *-*	*9,60* *-*
64	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОСЗ-3)*	*шт*	*1*	*689,39* *675,94*	*-* *-*	*689*	*676*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*3,20* *-*
65	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (СОМК 1-2М)*	*шт*	*1*	*306,91* *299,34*	*-* *-*	*307*	*299*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,60* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& С1515-25-1-У варіант 5	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX E30, 3x4mm2 FB10034 100	шт	3	667,43 -	__-__ -	2002	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] (доводчик)*	*100 шт*	*0,01*	*4377,91* *4377,91*	__-__ -	*44*	*44*	__-__ -	*23,4000* -	*0,23* -
68	& С1515-25-1-У варіант 6	Дверний доводчик	шт	1	3250,58 -	__-__ -	3251	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*3,65*	*1678,91* *1291,69*	*18,44* *8,09*	*6128*	*4715*	*67* *30*	*6,2600* *0,0298*	*22,85* *0,11*
70	& 15095-2024-1 варіант 11	Кабель FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E30 3x1,5	м	132,6	83,46 -	__-__ -	11067	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& 15095-2024-1 варіант 12	Кабель 2x2x0.8 JE-H(St)H…Bd…E30	м	45,9	54,56 -	__-__ -	2504	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	& 15095-2024-1 варіант 13	Кабель 4x2x0.8 JE-H(St)H…Bd…E30	м	132,6	57,93 -	__-__ -	7682	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	& 15095-2024-1 варіант 14	Кабель 2x2x0.8 J-Y(St)Y-Lg	м	61,2	36,67 -	__-__ -	2244	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*3,65*	*6923,88* *6612,48*	*295,07* *129,45*	*25272*	*24136*	*1077* *472*	*32,8000* *0,4768*	*119,72* *1,74*
75	& 15095-2024-1 варіант 15	Монтажний короб 20x10	м	368,65	21,80 -	__-__ -	8037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	& С111-140Д варіант 2	Дюбель нейлоновий 6x30	шт	1200	1,68 -	__-__ -	2016	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	& С111-140Д варіант 3	Шуруп 3,5x35	шт	1200	1,43 -	__-__ -	1716	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					82806	39544	1150 503		197,20 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					82806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42112				
		всього заробітна плата, грн.					40047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91087**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*12*	*352,70* *337,97*	- -	*4232*	*4056*	- -	*1,6000* -	*19,20* -
91	С1547-12 варіант 3	Кнопка "Пуск СПДЗ" РУПД-06-В-О-М-О	шт	6	200,59 -	- -	1204	-	- -	- -	- -
92	С1547-12 варіант 4	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06-В-О-М-О	шт	6	200,59 -	- -	1204	-	- -	- -	- -
93	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*6*	*306,91* *299,34*	- -	*1841*	*1796*	- -	*1,6000* -	*9,60* -
94	С1547-12 варіант 5	Датчик магнітоконтактний з кронштейном (для дверей ПК) СОМК 3-4	шт	6	238,00 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
95	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*6*	*272,59* *272,59*	- -	*1636*	*1636*	- -	*1,6000* -	*9,60* -
96	& С1547-12-2-А варіант 1	Коробка ОВО Bettermann T60	шт	6	289,37 -	- -	1736	-	- -	- -	- -
97	& С1547-12-2-А варіант 2	Коробка вогнестійка FB14084	шт	13	952,04 -	- -	12377	-	- -	- -	- -
98	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,02*	*44391,50* *41771,52*	*2150,70* *1951,33*	*888*	*835*	*43* *39*	*207,2000* *9,7940*	*4,14* *0,20*
99	& С1547-12-2-А варіант 3	Автоматичний вимикач 6А	шт	2	221,38 -	- -	443	-	- -	- -	- -
100	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*13*	*353,98* *337,97*	- -	*4602*	*4394*	- -	*1,6000* -	*20,80* -
101	& С1547-12-2-А варіант 4	Реле РЭК78/3 12В 5А RRP20-3-05-024D	шт	13	81,00 -	- -	1053	-	- -	- -	- -
102	& С1547-12-2-А варіант 5	База для РЭК78/3 RRP20D-RRM-3	шт	13	94,81 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
103	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*7,9*	*1678,91* *1291,69*	*18,44* *8,09*	*13263*	*10204*	*146* *64*	*6,2600* *0,0298*	*49,45* *0,24*
104	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,85*	*1852,85* *1629,36*	- -	*1575*	*1385*	- -	*8,6000* -	*7,31* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,45*	*17235,27* *14749,18*	*557,61* *164,06*	*7756*	*6637*	*251* *74*	*71,4800* *0,6195*	*32,17* *0,28*
106	& 15095-2024-1 варіант 1	Кабель 1х2х0.8 J-Y(St)Y-Lg	м	81,6	15,62 -	__-__ -	1275	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	& 15095-2024-1 варіант 14	Кабель 2х2х0.8 J-Y(St)Y-Lg	м	112,2	36,67 -	__-__ -	4114	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	& 15095-2024-1 варіант 18	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	м	326,4	34,73 -	__-__ -	11336	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	& 15095-2024-1 варіант 20	Кабель 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	м	30,6	54,56 -	__-__ -	1670	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	& 15095-2024-1 варіант 5	Кабель 2х1.5 NHXH FE 180/E30	м	81,6	51,12 -	__-__ -	4171	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	& 15095-2024-1 варіант 6	Кабель 3х1.5 NHXH FE 180/E30	м	265,2	76,07 -	__-__ -	20174	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	& 15095-2024-1 варіант 19	Кабель 7х1,0 КВВГ нгд	м	20,4	81,52 -	__-__ -	1663	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	& С1545-65-4-С варіант 1	Кабель 2х1.5 ВВГ нгд	м	20,4	34,43 -	__-__ -	702	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*7,9*	*7476,26* *6612,48*	*295,07* *129,45*	*59062*	*52239*	*2331* *1023*	*32,8000* *0,4768*	*259,12* *3,77*
115	& 15095-2024-1 варіант 9	Монтажний короб 40х20	м	767,6	132,80 -	__-__ -	101937	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	& 15095-2024-1 варіант 16	Монтажний короб 100х60 ЕКЕ	м	30,3	378,30 -	__-__ -	11462	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,25*	*9947,44* *9871,31*	*46,91* *11,41*	*2487*	*2468*	*12* *3*	*47,8400* *0,0610*	*11,96* *0,02*
118	& С1-5-1-1 варіант 1	Металорукав ф20	м	25,75	33,70 -	__-__ -	868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,6*	*7712,63* *7670,69*	__-__ -	*4628*	*4602*	__-__ -	*41,0000* -	*24,60* -
120	& С1-5-1-1 варіант 2	Труба гофрована ф20	м	60,6	13,90 -	__-__ -	842	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	& С1-553-6-ДДД варіант 1	Скоба металева 20мм СММ-20 100шт.	упак.	27	255,05 -	__-__ -	6886	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
122	& С1-553-6-ДДД варіант 2	Дюбель 6х40 TDN (BIERBACH) 100шт.	упак.	27	157,30 -	__-__ -	4247	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	& С1547-12-2-А варіант 6	Стрічка монтажна перфорована 12х0,55мм, 30м	шт	5	4094,05 -	__-__ -	20470	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	& С1547-12-2-А варіант 7	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740мл, межа 150хв.	шт	3	1067,55 -	__-__ -	3203	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					495750	125500	2810 1209		620,43 4,54
		Разом будівельні роботи, грн.					495750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367440				
		всього заробітна плата, грн.					126709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**545323**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					124427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1368709**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1368709**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2406,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**482563**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]