

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.  
02/08-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на знесення існуючих будівель**  
**Знесення існуючих будівель**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 19,882 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07119 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,973 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,05	3512,60 2570,88	- -	176	129	- -	34,8500	1,74
2	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,05	8529,12 -	8529,12 1479,59	426	-	426 74	- 15,2439	- 0,76
3	КБ7-24-11 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,22	29297,25 12299,64	16997,61 3835,74	6445	2706	3739 844	164,7200 40,5153	36,24 8,91
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,4615	2064,59 102,94	1961,65 376,76	953	48	905 174	1,6900 4,0635	0,78 1,88
5	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	46,15	197,67 -	197,67 23,97	9122	-	9122 1106	- 0,2870	- 13,25
Разом прямі витрати по кошторису							17122	2883	14192 2198		38,76 24,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					17122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47				
		всього заробітна плата, грн.					5081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					892				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>19882</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>19882</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					71,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5973				

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]