

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

Кошторисна вартість об'єкта 2754,352 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 6,17507 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 686,645 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	13,633	-	13,633	0,07909	8,424	-
2	02-01-02	на опорядження фасаду	533,174	-	533,174	0,63066	73,27	-
3	02-01-03	на прорізи	128,818	-	128,818	0,01679	1,946	-
4	02-01-04	на підлоги та поверхні	931,633	-	931,633	2,36502	255,332	-
5	02-01-05	на ганки входів і приямки	728,628	-	728,628	1,96654	227,104	-
6	02-01-07	на дах	92,9	-	92,9	0,14336	15,417	-
7	02-01-08	на підпірні стінки	153,796	-	153,796	0,29919	31,573	-
8	02-01-09	на електромонтажні роботи	63,134	-	63,134	0,17676	19,597	-
9	02-01-011	на інші роботи	108,636	-	108,636	0,49766	53,982	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	2754,352	-	2754,352	6,17507	686,645	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Басанець В.М.

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Піковець С.І.

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Басанець В.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>0,05998</u> 5,664	-	<u>0,01064</u> 1,305	-	-	<u>0,07062</u> 6,969	<u>0,00847</u> 1,455	<u>0,07909</u> 8,424
02-01-02	опорядження фасаду	<u>0,56145</u> 61,492	-	<u>0,00165</u> 0,185	-	-	<u>0,56310</u> 61,677	<u>0,06756</u> 11,593	<u>0,63066</u> 73,27
02-01-03	прорізи	<u>0,01365</u> 1,449	-	<u>0,00135</u> 0,19	-	-	<u>0,01500</u> 1,639	<u>0,00179</u> 0,307	<u>0,01679</u> 1,946
02-01-04	підлоги та поверхні	<u>2,07517</u> 207,686	-	<u>0,02497</u> 2,793	<u>0,01195</u> 1,463	-	<u>2,11209</u> 211,942	<u>0,25293</u> 43,39	<u>2,36502</u> 255,332
02-01-05	ганки входів і приямки	<u>1,71580</u> 185,731	-	<u>0,04003</u> 5,232	-	-	<u>1,75583</u> 190,963	<u>0,21071</u> 36,141	<u>1,96654</u> 227,104
02-01-07	дах	<u>0,12699</u> 12,679	-	<u>0,00101</u> 0,104	-	-	<u>0,12800</u> 12,783	<u>0,01536</u> 2,634	<u>0,14336</u> 15,417
02-01-08	підпірні стінки	<u>0,22986</u> 21,05	-	<u>0,02158</u> 2,332	-	-	<u>0,25144</u> 23,382	<u>0,04775</u> 8,191	<u>0,29919</u> 31,573
02-01-09	електромонтажні роботи	-	<u>0,14741</u> 15,311	<u>0,01371</u> 1,606	-	-	<u>0,16112</u> 16,917	<u>0,01564</u> 2,68	<u>0,17676</u> 19,597
02-01-011	інші роботи	<u>0,43114</u> 43,244	-	<u>0,00302</u> 0,36	<u>0,01046</u> 1,281	-	<u>0,44462</u> 44,885	<u>0,05304</u> 9,097	<u>0,49766</u> 53,982
-	Разом :	<u>5,21404</u> 538,995	<u>0,14741</u> 15,311	<u>0,11796</u> 14,107	<u>0,02241</u> 2,744	-	<u>5,50182</u> 571,157	<u>0,67325</u> 115,488	<u>6,17507</u> 686,645

Склад

Піковець С.І.

Перевірив

Басанець В.М.

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на демонтажні роботи**

**Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,633 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07909 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,424 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0322	<u>4066,33</u> 4066,33	-	131	131	-	<u>44,6800</u>	<u>1,44</u>
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18635,16</u> 17266,25	<u>1344,07</u> 485,73	186	173	<u>13</u> 5	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
3	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (стіни прямих)	1 м3	1,512	<u>791,20</u> 719,52	<u>71,68</u> 43,76	1196	1088	<u>108</u> 66	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>12,19</u> 0,57
4	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,649	<u>1633,26</u> 1633,26	-	2693	2693	-	<u>17,4400</u>	<u>28,76</u>
5	КР5-3-1	Розбирання цегляного мурування підпірної стіни	1 м3	0,192	<u>791,20</u> 719,52	<u>71,68</u> 43,76	152	138	<u>14</u> 8	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>1,55</u> 0,07
6	КР2-11-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т	100 шт	0,01	<u>24126,22</u> 7142,60	<u>16983,62</u> 4904,80	241	71	<u>170</u> 49	<u>71,0000</u> 34,4776	<u>0,71</u> 0,34
7	КБ7-42-4 Н2,Н5=1,15 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,04	<u>73163,76</u> 14300,91	<u>58862,85</u> 22478,71	2927	572	<u>2355</u> 899	<u>138,7360</u> 182,6504	<u>5,55</u> 7,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	КБ7-47-4 Н2,Н5=1,15 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,02	<u>63224,22</u> 30639,31	<u>32584,91</u> 13884,78	1264	613	<u>651</u> 278	<u>293,4800</u> 115,3134	<u>5,87</u> 2,31	
9	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00679	<u>27271,99</u> 27271,99	- -	185	185	- -	<u>305,5000</u> -	<u>2,07</u> -	
10	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	10,14	<u>70,21</u> -	<u>70,21</u> -	712	-	<u>712</u> -	- -	- -	
Разом прямі витрати по кошторису							9687	5664	<u>4023</u> 1305		<u>59,98</u> 10,64	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							9687	6969	3946	8,47	1455	<b>13633</b>
<b>Всього по кошторису</b>							<b>13633</b>					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							<b>79,09</b>					
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>8424</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01  
на демонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	59,98	94,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,64	122,68			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	8,47	171,61			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	79,09				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,65387	408,32			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,23262	371,82			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2428	699,49			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,68102	628,16			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,18606	411,03			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,40896	144,51			
16	С331-1-1	Перевезення збірною залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	10,14	70,21			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>						
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0701				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
18	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0294	8,43544	8,43544		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C188888-56-1 варіант 3	Шайби КІ-60/10 мм	шт	242,07	<u>0,20</u>	-	48	-	-	-	-
7	C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	1106,65	<u>40,75</u>	-	45096	-	-	-	-
8	C1550-63	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	61,52	<u>143,35</u>	-	8819	-	-	-	-
9	КР12-46-4	Улаштування додаткового шару з армуючої склосітки	100м2	1,8934	<u>3797,03</u> 3797,03	-	7189	7189	-	<u>29,7900</u>	<u>56,4</u>
10	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	217,74	<u>51,30</u>	-	11170	-	-	-	-
11	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції по штукатурці у цокольній частині у 2 шари	100 м2	0,5844	<u>10633,19</u> 10633,19	-	6214	6214	-	<u>97,1600</u>	<u>56,78</u>
12	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	233,76	<u>141,51</u>	-	33079	-	-	-	-
13	КБ15-47-5 Н2,Н5=1,15	Установлення перфорованих кутиків	100м	0,376	<u>4983,07</u> 2618,47	-	1874	985	-	<u>23,3105</u>	<u>8,76</u>
14	КБ15-47-5 Н2,Н5=1,15	Установлення профілю для швів	100м	0,405	<u>2618,47</u> 2618,47	-	1060	1060	-	<u>23,3105</u>	<u>9,44</u>
15	C111-1844-1 варіант 2	Профіль для швів	м	44,55	<u>25,58</u>	-	1140	-	-	-	-
16	C111-1630 варіант 1	Прокладки пінополіуретанові для заповнення швів	м	89,1	<u>2,78</u>	-	248	-	-	-	-
17	& C111-2014-4-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	8,11	<u>286,42</u>	-	2323	-	-	-	-
18	КБ15-78-3 Н2,Н5=1,15	Віконні та дверні укosi Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укosi, ширина до 300 мм	100 м2	0,2772	<u>69853,22</u> 65869,26	-	19363	18259	-	<u>553,0120</u>	<u>153,29</u>
19	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,97	<u>63,52</u>	-	506	-	-	-	-
20	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	520,25	<u>15,90</u>	-	8272	-	-	-	-
21	& C114-4-У-2	Мінеральна плита "IZOVAT 135", товщ. 30 мм	м2	45,45	<u>130,61</u>	-	5936	-	-	-	-
22	& C1-1-7-У варіант 2	Дюбель-парасолька КІ-80/10 мм	шт	262,82	<u>4,61</u>	-	1212	-	-	-	-
23	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	54,92	<u>51,30</u>	-	2817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-2014-4-1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	7,14	<u>93,33</u>	-	666	-	-	-	-
25	C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	117,47	<u>40,75</u>	-	4787	-	-	-	-
26	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 46	кг	21,39	<u>214,48</u>	-	4588	-	-	-	-
27	C111-1844-1 варіант 1	Профіль кутовий з перфорованими стінками, 25x25	м	626,79	<u>22,52</u>	-	14115	-	-	-	-
28	КБ15-47-5 Н2,Н5=1,15	Установлення підсилюючих кутиків	100м	1,3275	<u>2618,47</u>	-	3476	3476	-	<u>23,3105</u>	<u>30,94</u>
29	C111-1844-1 варіант 3	Підсилюючий куттик Ceresit CT-340 D/03	м	139,13	<u>22,52</u>	-	3133	-	-	-	-
30	КБ15-47-5 Н2,Н5=1,15	Установлення профілю для примикання	100м	1,3275	<u>2618,47</u>	-	3476	3476	-	<u>23,3105</u>	<u>30,94</u>
31	C111-1844-1 варіант 4	Профіль для примикання Ceresit CT-340 A/03	м	139,13	<u>40,88</u>	-	5688	-	-	-	-
32	КР11-40-1	Оброблення швів біля вікон і дверей	100м	5,9695	<u>1131,80</u>	<u>2,89</u>	6756	6737	<u>17</u>	<u>10,8100</u>	<u>64,53</u>
					<u>1128,56</u>	<u>2,53</u>			<u>15</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,13</u>
33	& C1545-97-1 варіант 1	Паробар'єрна стрічка для вікон та дверей Cerezit SD 50	м	626,79	<u>1,73</u>	-	1084	-	-	-	-
34	& C1545-97-1 варіант 2	Гідробар'єрна стрічка для вікон та дверей Cerezit SD 1	м	626,79	<u>1,73</u>	-	1084	-	-	-	-
35	& C1545-97-1 варіант 3	Стрічка ущільнювальна	м	626,79	<u>25,50</u>	-	15983	-	-	-	-
36	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування гідроізоляції підвіконня у 2 шари	100 м2	0,0213	<u>10633,19</u>	-	226	226	-	<u>97,1600</u>	<u>2,07</u>
37	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	8,52	<u>141,51</u>	-	1206	-	-	-	-
		Фундамент вище рівня землі до позначки 0.000 та у просторі приямків									
38	КР12-66-1	Ґрунтування цоколю ґрунтовою	100м2	0,0769	<u>722,19</u>	-	56	56	-	<u>8,0900</u>	<u>0,62</u>
					<u>722,19</u>						
39	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,54	<u>63,52</u>	-	98	-	-	-	-
40	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції по штукатурці стін підвалу у 2 шари	100 м2	0,0769	<u>10633,19</u>	-	818	818	-	<u>97,1600</u>	<u>7,47</u>
					<u>10633,19</u>						
41	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	29,22	<u>312,15</u>	-	9121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,0769	<u>60586,67</u> 57237,00	-	4659	4402	-	<u>480,5390</u>	<u>36,95</u>
43	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,54	<u>63,52</u>	-	98	-	-	-	-
44	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	92,28	<u>15,90</u>	-	1467	-	-	-	-
45	& С114-4-У-1	Мінеральна плита "IZOVAT 135", товщ. 100 мм	м2	8,3	<u>435,36</u>	-	3613	-	-	-	-
46	& С1-1-7-У варіант 1	Дюбель-парасолька КІ-160/10 мм	шт	62,13	<u>5,63</u>	-	350	-	-	-	-
47	С1555-55 варіант 1	Скловітка армуюча імпрегнована фасадна лугостійка "панцирна", чарунка 5х5 мм, СТ 327	м2	8,84	<u>79,68</u>	-	704	-	-	-	-
48	& С111-2014-4-1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	1,31	<u>93,33</u>	-	122	-	-	-	-
49	С1550-63	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	29,22	<u>143,35</u>	-	4189	-	-	-	-
50	КБ15-253-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування додаткового шару з армуючої скловітки	100м2	0,0769	<u>8155,84</u> 8154,18	<u>1,66</u> 1,46	627	627	-	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>5,5</u>
51	С1555-55 варіант 1	Скловітка армуюча імпрегнована фасадна лугостійка "панцирна", чарунка 5х5 мм, СТ 327	м2	8,84	<u>79,68</u>	-	704	-	-	-	-
52	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції по штукатурці у цокольній частині у 2 шари	100 м2	0,0769	<u>10633,19</u> 10633,19	-	818	818	-	<u>97,1600</u>	<u>7,47</u>
53	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	30,76	<u>141,51</u>	-	4353	-	-	-	-
54	КР12-66-1	Фундамент нище рівня землі Ґрунтування стін ґрунтовкою	100м2	0,1	<u>722,19</u> 722,19	-	72	72	-	<u>8,0900</u>	<u>0,81</u>
55	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2	<u>63,52</u>	-	127	-	-	-	-
56	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції по штукатурці стін у 2 шари	100 м2	0,1	<u>10633,19</u> 10633,19	-	1063	1063	-	<u>97,1600</u>	<u>9,72</u>
57	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	38	<u>312,15</u>	-	11862	-	-	-	-
58	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі. (Фундамент).	100 м2	0,1	<u>60586,67</u> 57237,00	-	6059	5724	-	<u>480,5390</u>	<u>48,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ15-74-2 Н2,Н5=1,15	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	-1,3386	<u>26085,17</u> 26036,83	<u>19,94</u> 17,47	-34918	-34853	<u>-27</u> -23	<u>204,2745</u> 0,1532	<u>-273,44</u> -0,21
60	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2	<u>63,52</u>	-	127	-	-	-	-
61	& С114-4-У-О варіант 1	Плита з пінополістиролу екструзійного у=35 кг/м3, т.100 мм	м2	10,8	<u>363,96</u>	-	3931	-	-	-	-
62	& С1-1-7-У варіант 1	Дюбель-парасолька КІ-160/10 мм	шт	80,58	<u>5,63</u>	-	454	-	-	-	-
63	С1555-55 варіант 1	Скловітка армуюча імпрегнована фасадна лугостійка "панцирна", чарунка 5х5 мм, СТ 327	м2	11,42	<u>79,68</u>	-	910	-	-	-	-
64	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	120	<u>17,94</u>	-	2153	-	-	-	-
65	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції по штукатурці у цокольній частині у 2 шару	100 м2	0,1	<u>10633,19</u> 10633,19	-	1063	1063	-	<u>97,1600</u>	<u>9,72</u>
66	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	40	<u>141,51</u>	-	5660	-	-	-	-
67	КР11-35-1	Оштукатурення прямих стін по сітці Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0294	<u>28709,27</u> 17603,85	<u>239,89</u> 210,17	844	518	<u>7</u> 6	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>4,9</u> 0,05
68	С111-874 варіант 1	Металева оцинкована сітка 20х20, 2мм	м2	3,23	<u>132,96</u>	-	429	-	-	-	-
69	КБ11-6-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщ. 2,5 мм	100м2	0,0086	<u>17725,19</u> 13956,47	<u>3768,72</u> 1457,94	152	120	<u>32</u> 13	<u>126,0975</u> 13,9421	<u>1,08</u> 0,12
70	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	3,44	<u>141,51</u>	-	487	-	-	-	-
71	КБ15-74-2 Н2,Н5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	100м2	0,0294	<u>27335,59</u> 26036,83	<u>19,94</u> 17,47	804	765	<u>1</u> 1	<u>204,2745</u> 0,1532	<u>6,01</u>
72	& С111-2014-4-1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	0,49	<u>93,33</u>	-	46	-	-	-	-
73	С1550-63	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	11,17	<u>143,35</u>	-	1601	-	-	-	-
74	КР11-35-1	Оштукатурення бортиків ганків Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5876	<u>28709,27</u> 17603,85	<u>239,89</u> 210,17	16870	10344	<u>141</u> 123	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>97,92</u> 1,08
75	С111-874 варіант 1	Металева оцинкована сітка 20х20, 2мм	м2	64,64	<u>132,96</u>	-	8595	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					438563				
		всього заробітна плата, грн.					61677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32892				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11593				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>533174</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>533174</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>630,66</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>73270</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02  
на опорядження фасаду**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	561,45	109,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,65	110,82			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	67,56	171,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	630,66				
		Середній розряд робіт	розряд	4,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,38051	115,94			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,04531	144,51			
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,06646	408,01			
13	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,04035	129,79			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,7411067				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,31939625				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,4020844				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
17	+&C1-1-7-У варіант 1	Дюбель-парасолька КІ-160/10 мм	шт	142,71	5,63	5,50	0,02	0,11
18	+&C1-1-7-У варіант 2	Дюбель-парасолька КІ-80/10 мм	шт	262,82	4,61	4,50	0,02	0,09
19	+&C1-1-7-У варіант 3	Дюбель-парасолька КІ-120/10 мм	шт	277	5,12	5,00	0,02	0,10
20	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0015425	61607,62	60000,00	399,63	1207,99
21	+С111-874 варіант 1	Металева оцинкована сітка 20х20, 2мм	м2	67,87	132,96	130,00	0,35	2,61
22	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,008021	5548,99	5000,00	440,19	108,80
23	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,67668	334,87	328,24	0,06	6,57
24	С111-1608	Дрантя	кг	0,43264	17,54	16,32	0,88	0,34
25	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,34	62,10	60,02	0,86	1,22
26	+С111-1630 варіант 1	Прокладки пінополіуретанові для заповнення швів	м	89,1	2,78	2,40	0,33	0,05
27	+С111-1844-1 варіант 1	Профіль кутовий з перфорованими стінками, 25х25	м	666,27	22,52	22,00	0,08	0,44
28	+С111-1844-1 варіант 2	Профіль для швів	м	44,55	25,58	25,00	0,08	0,50
29	+С111-1844-1 варіант 3	Підсилюючий кутик Ceresit СТ-340 D/03	м	139,13	22,52	22,00	0,08	0,44
30	+С111-1844-1 варіант 4	Профіль для примикання Ceresit СТ-340 А/03	м	139,13	40,88	40,00	0,08	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C111-1844-3 варіант 1	Профіль цокольний з перфорованими поличками СТ-340	м	83,06	94,94	93,00	0,08	1,86
32	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	551,52	141,51	138,15	0,59	2,77
33	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	67,22	312,15	305,44	0,59	6,12
34	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	325,68	17,94	17,00	0,59	0,35
35	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	5820,29	15,90	15,00	0,59	0,31
36	+&C111-2014-4-1	Фарба ґрунтуєча Ceresit CT 16	л	18,92	93,33	90,70	0,80	1,83
37	+&C111-2014-4-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	8,11	286,42	280,00	0,80	5,62
38	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,05	63,52	61,68	0,59	1,25
39	+&C114-4-У-1	Мінеральна плита "IZOVAT 135", товщ. 100 мм	м2	8,3	435,36	420,00	6,82	8,54
40	+&C114-4-У-2	Мінеральна плита "IZOVAT 135", товщ. 30 мм	м2	45,45	130,61	126,00	2,05	2,56
41	+&C114-4-У-О варіант 1	Плита з пінополістиролу екструзійного у=35 кг/м3, т.100 мм	м2	10,8	363,96	350,00	6,82	7,14
42	C142-10-2	Вода	м3	0,09354	84,02	84,02	-	-
43	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,9127	3275,74	2349,68	861,83	64,23
44	+&C1545-97-1 варіант 1	Паробар'єрна стрічка для вікон та дверей Cerezit SD 50	м	626,79	1,73	1,70	-	0,03
45	+&C1545-97-1 варіант 2	Гідробар'єрна стрічка для вікон та дверей Cerezit SD 1	м	626,79	1,73	1,70	-	0,03
46	+&C1545-97-1 варіант 3	Стрічка ущільнювальна	м	626,79	25,50	25,00	-	0,50
47	C1545-159	Очіс льняний	т	0,007404	40311,81	39054,19	467,19	790,43
48	C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	1224,12	40,75	39,41	0,54	0,80
49	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	771,74	51,30	50,25	0,04	1,01
50	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 46	кг	21,39	214,48	210,00	0,27	4,21
51	+C1550-63	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	325,19	143,35	140,00	0,54	2,81
52	+C1555-55 варіант 1	Скловітка армуюча імпрегнована фасадна лугостійка "панцирна", чарунка 5x5 мм, СТ 327	м2	29,1	79,68	78,00	0,12	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&C188888-56-1 варіант 1	Дюбель-втулки розпірні КІ-60/10 мм	шт	242,07	8,16	8,00	-	0,16
54	+&C188888-56-1 варіант 2	Шурупи КІ-60/10 мм	шт	242,07	0,71	0,70	-	0,01
55	+&C188888-56-1 варіант 3	Шайби КІ-60/10 мм	шт	242,07	0,20	0,20	-	-
56	+&C188888-65-1 варіант 1	Екструдований пінополістерол, 30 мм	м2	37,02	123,56	120,00	1,14	2,42
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,9583	8,43544	8,43544		
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1174	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на прорізи**

**Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,818 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01679 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,946 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Фрамуги</b>											
1	КБ10-20-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,006	<u>26500,16</u> 24715,91	<u>1581,99</u> 1094,34	159	148	<u>9</u> 7	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>1,32</u> 0,06
2	& С123-1-1-Л варіант 2	Фрамуга металопластикова енергозберігаюча з двокамерним склопакетом	м2	0,6	<u>4605,99</u> -	-	2764	-	-	-	-
3	& С1545-44-4-1Б	Дюбель 100x10 мм	шт	5	<u>4,08</u> -	-	20	-	-	-	-
4	& С111-215-3	Піна монтажна	л	0,337	<u>245,24</u> -	-	83	-	-	-	-
5	& С111-2014-4-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,102	<u>286,42</u> -	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3055	148	<u>9</u> 7		<u>1,32</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3055 2898 155 81 0,17 28 <b>3136</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>3136</b>				
		<b>Розділ 2. Двері</b>									
6	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Дверні блоки зовнішні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,025	<u>15776,79</u> 9857,52	<u>5805,72</u> 1808,59	394	246	<u>145</u> 45	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>2,28</u> 0,32
7	& С123-200-3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові енергозберігаючі з двокамерним склопакетом	м2	2,5	<u>6956,21</u> -	-	17391	-	-	-	-
8	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150, з пластмасовими пробками	шт	9	<u>10,48</u> -	-	94	-	-	-	-
9	& С111-215-3	Піна монтажна	л	0,382	<u>245,24</u> -	-	94	-	-	-	-
10	КР15-33-4	Установлення пристрою затримки автоматичного зачинення дверей	10шт	0,1	<u>587,93</u> 584,39	-	59	58	-	<u>5,2800</u> -	<u>0,53</u> -
11	& С111-954-2	Пристрій затримки автоматичного зачинення дверей	шт	1	<u>1531,29</u> -	-	1531	-	-	-	-
12	КР12-46-4	Наклеювання контрастного маркування на дверні блоки	100м2	0,0032	<u>3797,03</u> 3797,03	-	12	12	-	<u>29,7900</u> -	<u>0,1</u> -
13	& С111-1720-1-К варіант 1	Яскраве контрасне маркування	м2	0,336	<u>22,67</u> -	-	8	-	-	-	-
14	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Дверні блоки внутрішні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевими у кам'яних стінах	100м2	0,05675	<u>20140,29</u> 12198,80	<u>7798,73</u> 2429,45	1143	692	<u>443</u> 138	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>6,4</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	& С111-826-32 варіант 1	Блок дверний, металевий протипожежний 1, 75x0,9	шт	2	<u>18870,33</u>	-	37741	-	-	-	-			
16	& С111-826-32 варіант 2	Блок дверний, металевий протипожежний 1, 75x0,8	шт	1	<u>16626,33</u>	-	16626	-	-	-	-			
17	& С111-826-32 варіант 3	Блок дверний, металевий протипожежний 1, 25x0,9	шт	2	<u>14280,33</u>	-	28561	-	-	-	-			
18	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150, з пластмасовими пробками	шт	26	<u>10,48</u>	-	272	-	-	-	-			
19	& С111-215-3	Піна монтажна	л	1,05	<u>245,24</u>	-	258	-	-	-	-			
20	КБ10-26-5 Н2,Н5=1,15	Люк-кришка Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,013778	<u>22098,75</u> <u>21284,34</u>	-	304	293	-	<u>219,1325</u>	<u>3,02</u>			
21	& С111-826-32 варіант 4	Люк сталевий протипожежний утеплений 830x830	шт	2	<u>10200,33</u>	-	20401	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 2							124889	1301	<u>588</u> 183		<u>12,33</u> 1,29			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							124889		123000	1484	794	1,62	279	<b>125683</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>125683</b>							
Разом прямі витрати по кошторису							127944	1449	<u>597</u> 190			<u>13,65</u> 1,35		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							127944		125898	1639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					874 1,79 307 <b>128818</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>128818</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>16,79</b> <b>1946</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03  
на прорізи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13,65	106,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,35	141,22			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	1,79	171,58			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16,79				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,85799	685,00			
11	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,04623	205,32			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,0880605				
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,115437				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,242416				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
15	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150, з пластмасовими пробками	шт	35	10,48	10,00	0,27	0,21
16	+&C111-215-3	Піна монтажна	л	1,769	245,24	240,00	0,43	4,81
17	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000355	7691,62	7000,00	540,80	150,82
18	+&C111-826-32 варіант 1	Блок дверний, металевий протипожежний 1,75x0,9	шт	2	18870,33	18500,00	0,32	370,01
19	+&C111-826-32 варіант 2	Блок дверний, металевий протипожежний 1,75x0,8	шт	1	16626,33	16300,00	0,32	326,01
20	+&C111-826-32 варіант 3	Блок дверний, металевий протипожежний 1,25x0,9	шт	2	14280,33	14000,00	0,32	280,01
21	+&C111-826-32 варіант 4	Люк сталевий протипожежний утеплений 830x830	шт	2	10200,33	10000,00	0,32	200,01
22	+&C111-954-2	Пристрій затримки автоматичного зачинення дверей	шт	1	1531,29	1500,00	1,26	30,03
23	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000022	58668,66	57118,66	399,63	1150,37
24	+&C111-1720-1-К варіант 1	Яскраве контрасне маркування	м2	0,336	22,67	22,00	0,23	0,44
25	+&C111-2014-4-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,102	286,42	280,00	0,80	5,62
26	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000058	6899,18	6500,00	263,90	135,28
27	+&C123-1-1-Л варіант 2	Фрамуга металопластикова енергозберігаюча з двокамерним склопакетом	м2	0,6	4605,99	4500,00	15,68	90,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C123-200-3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові енергозберігаючі з двокамерним склопакетом	м2	2,5	6956,21	6800,00	19,81	136,40
29	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,0023	3126,31	2203,18	861,83	61,30
30	+&C1545-44- 4-1Б	Дюбель 100x10 мм	шт	5	4,08	4,00	-	0,08
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
31	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4357	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на підлоги та поверхні**

**Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 931,633 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,36502 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 255,332 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Технічне горіще</b>									
1	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3752	<u>1363,92</u> 1348,85	<u>15,07</u> 13,67	512	506	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>4,85</u> 0,05
2	& C111-859-4 варіант 1	Плівка паробар'єр "Мизол"	м2	41,27	<u>30,91</u> -	-	1276	-	-	-	-
3	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,075	<u>49777,89</u> 49777,89	-	3733	3733	-	<u>494,8100</u> -	<u>37,11</u> -
4	C114-3-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 40", 200мм	м3	7,72	<u>1344,04</u> -	-	10376	-	-	-	-
5	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,3752	<u>1363,92</u> 1348,85	<u>15,07</u> 13,67	512	506	<u>6</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>4,85</u> 0,05
6	& C111-859-4 варіант 2	Плівка антиконденсат "YUTA"	м2	41,27	<u>31,93</u> -	-	1318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-21-3	Вогнезахист Вогнезахист дерев'яних конструкцій	100м2	2,483	<u>486,90</u> 486,90	-	1209	1209	-	<u>4,8400</u>	<u>12,02</u>
8	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ДСА-2	кг	51,25	<u>77,10</u>	-	3951	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1								22887	5954	<u>12</u> 10	<u>58,83</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								22887			16921 5964 3328 7,07 1213 <b>26215</b>
<b>Всього по розділу 1</b>								<b>26215</b>			
<b>Розділ 2. Вимощення і тротуар</b>											
9	КР1-18-2	Вимощення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,7545	<u>26861,34</u> 26861,34	-	20267	20267	-	<u>300,9000</u>	<u>227,03</u>
10	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,7545	<u>16389,97</u> 16389,97	-	12366	12366	-	<u>183,6000</u>	<u>138,53</u>
11	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	120,72	<u>68,56</u>	<u>68,56</u> 12,12	8277	-	<u>8277</u> 1463	- 0,0990	- 11,95
12	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок)	100 м3	0,7545	<u>15479,42</u> 15479,42	-	11679	11679	-	<u>173,4000</u>	<u>130,83</u>
13	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	84,504	<u>877,50</u>	-	74152	-	-	-	-
14	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,2565	<u>22764,88</u> 3886,12	<u>33,24</u> 29,12	28604	4883	<u>42</u> 37	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>47,37</u> 0,32
15	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	100м2	1,444975	<u>12057,02</u> 1348,85	<u>15,07</u> 13,67	17422	1949	<u>22</u> 20	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>18,67</u> 0,19
16	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	125,65	<u>367,12</u> 127,12	-	46129	15973	-	<u>1,3200</u>	<u>165,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1416-8688-4 варіант 1	Бортовий камінь БР 50х20х8	шт	251	82,96	-	20823	-	-	-	-
18	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,565	1628,39	187,37	20461	5641	2354	4,5800	57,55
19	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,2565	49518,87	229,21	62220	16278	773	0,5537	6,96
20	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,948445	12954,94	79,61	23787	-	288	119,8200	150,55
21	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	5	3423,41	-	328	319	100	0,6603	0,83
22	KP18-1-6	Тротуар Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0024	65,64	-	65	65	-	0,5900	2,95
23	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,036	27271,99	-	557	557	-	305,5000	0,73
24	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15,6	27271,99	-	5727	1983	-	173,4000	6,24
25	& С1416-8688-4 варіант 1	Бортовий камінь БР 50х20х8	шт	32	15479,42	-	2655	-	-	1,3200	20,59
26	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	25,72	82,96	-	41882	11548	-	-	-
27	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,286	1628,39	187,37	70305	16660	4819	4,5800	117,8
28	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	5,7	448,98	61,53	19513	-	1583	0,5537	14,24
29	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	1,5	54669,87	229,21	98	96	295	119,8200	154,09
		Разом прямі витрати по розділу 2			12954,94	79,61	487317	120264	102	0,6603	0,85
		Разом будівельні роботи, грн.			63,79	-	487317		4078		1239,68
		в тому числі:									35,34
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350956				
		всього заробітна плата, грн.					124342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26244				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>558221</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>558221</b>				
		<b>Розділ 3. Ганок, пандус, сходи.</b>										
30	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1206	<u>21903,84</u> 20274,33	<u>59,83</u> 52,42	2642	2445	<u>7</u> 6	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>22,88</u> 0,06	
31	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	68,18724	<u>36,27</u>	-	2473	-	-	-	-	
32	& С111-1722-2-О	Хрестики для плитки	шт	87	<u>0,12</u>	-	10	-	-	-	-	
33	& С111-283-3-Н	Плитки керамогранітні тактильні, 300х300х10мм	шт	134	<u>62,11</u>	-	8323	-	-	-	-	
34	КР12-41-3	Фарбування бетонних поверхонь фарбами на основі смоли з полімернимидобавками за 2 рази	100м2	0,1615	<u>9124,97</u> 9123,52	<u>1,45</u> 1,27	1474	1473	<u>1</u>	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>14,11</u>	
35	& С111-353-1	Фарба Тексил для бетонної поверхні	т	0,01292	<u>123006,24</u>	-	1589	-	-	-	-	
36	& С111-1687-2 варіант 2	Брудозахисний ніздрюватий гумовий килимок 1200х600х25	шт	12	<u>969,83</u>	-	11638	-	-	-	-	
37	& С111-1687-2 варіант 1	Брудозахисний ніздрюватий гумовий килимок 900х600х25	шт	1	<u>735,23</u>	-	735	-	-	-	-	
38	КР15-32-12	Установлення дощоприймачів	10к-т	1,6	<u>1889,71</u> 1630,66	<u>8,67</u> 7,60	3024	2609	<u>14</u> 12	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>23,84</u> 0,11	
39	& С113-2295-1	Дощоприймач пластиковий з чавунною решіткою та корзиною 250х250	шт	16	<u>461,49</u>	-	7384	-	-	-	-	
40	КР18-30-2	Установлення лотків пластикових	м	97,5	<u>152,15</u> 152,15	-	14835	14835	-	<u>1,5800</u>	<u>154,05</u>	
41	& С113-733-1	Лоток пластиковий, DN100, Н70, L=1000мм	шт	98	<u>674,48</u>	-	66099	-	-	-	-	
42	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>7353,00</u> 7208,08	<u>13,01</u> 11,39	1029	1009	<u>2</u> 2	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>8,85</u> 0,01	
43	С113-1451-2 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	14	<u>196,46</u>	-	2750	-	-	-	-	
44	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,3158	<u>21903,84</u> 20274,33	<u>59,83</u> 52,42	50725	46951	<u>139</u> 121	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>439,29</u> 1,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1309,353	36,27	-	47490	-	-	-	-	
				32	-	-			-	-	-	
46	& C1426-11789-2	Плитки бетонні тротуарні 300x300 мм, товщина 25 мм	м2	236,2116	251,34	-	59369	-	-	-	-	
47	КБ15-26-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18,61	669,89	1,66	12467	12146	31	6,1065	113,64	
					652,66	1,46			27	0,0128	0,24	
48	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	105,2581	36,27	-	3818	-	-	-	-	
				6	-	-			-	-	-	
49	& C1426-11789-2	Плитки бетонні тротуарні 300x300 мм, товщина 25 мм	м2	18,9822	251,34	-	4771	-	-	-	-	
									-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					302645	81468	194		776,66	
									168		1,48	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					302645	220983	81636	44551	92,88	15933
											<b>347196</b>	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>347196</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					812849	207686	16303		2075,17	
									4256		36,92	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					812849	588860	211942	118784	252,93	43390
											<b>931633</b>	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>931633</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>2365,02</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						255332				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04**  
на підлоги та поверхні

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2075,17	100,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,97	111,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	11,95	122,42			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	252,93	171,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2365,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2854	115,94			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,347525	411,03			
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,5942	523,09			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,62189	144,51			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,39975	356,00			
15	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,35595	81,15			
16	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	120,72	68,56			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,625				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,39975				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	44,2133508				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,958258				
21	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	11,98484				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
22	+&C111-283-3-Н	Плитки керамогранітні тактильні, 300x300x10мм	шт	134	62,11	60,00	0,89	1,22
23	С111-311	Каболка	т	0,00192	161342,49	157643,46	535,45	3163,58
24	+&C111-353-1	Фарба Тексил для бетонної поверхні	т	0,01292	123006,24	120000,00	594,35	2411,89
25	+&C111-859-4 варіант 1	Плівка паробар'єр "Мизол"	м2	41,27	30,91	30,00	0,30	0,61
26	+&C111-859-4 варіант 2	Плівка антиконденсат "YUTA"	м2	41,27	31,93	31,00	0,30	0,63
27	+&C111-859-4 варіант 3	Мембрана PLANTER Geo	м2	158,94725	97,21	95,00	0,30	1,91
28	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,19775	5548,99	5000,00	440,19	108,80
29	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00512	17575,16	16790,36	440,19	344,61
30	С111-1608	Дрантя	кг	1,48107	17,54	16,32	0,88	0,34
31	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	52,45	62,10	60,02	0,86	1,22
32	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	2,69018	237,41	232,60	0,15	4,66
33	+&C111-1687-2 варіант 1	Брудозахисний ніздрюватий гумовий килимок 900x600x25	шт	1	735,23	720,00	0,81	14,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C111-1687-2 варіант 2	Брудозахисний ніздрюватий гумовий килимок 1200x600x25	шт	12	969,83	950,00	0,81	19,02
35	+&C111-1722-2-О	Хрестики для плитки	шт	87	0,12	0,12	-	-
36	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1482,79872	36,27	35,00	0,56	0,71
37	+&C113-733-1	Лоток пластиковий, DN100, H70, L=1000мм	шт	98	674,48	660,00	1,25	13,23
38	+C113-1451-2 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	14	196,46	190,00	2,61	3,85
39	+&C113-2295-1	Дощоприймач пластиковий з чавунною решіткою та корзиною 250x250	шт	16	461,49	450,00	2,44	9,05
40	+C114-3-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 40", 200мм	м3	7,72	1344,04	1300,00	17,69	26,35
41	C142-10-2	Вода	м3	12,56072	84,02	84,02	-	-
42	+C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ДСА-2	кг	51,25	77,10	75,00	0,59	1,51
43	+&C1416-8688-4 варіант 1	Бортовий камінь БР 50x20x8	шт	283	82,96	75,00	6,33	1,63
44	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	12,648445	3423,41	2795,99	560,29	67,13
45	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	129,9257	877,50	300,00	560,29	17,21
46	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,20375	4227,33	3204,26	940,18	82,89
47	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	126,9065	357,67	290,00	60,66	7,01
48	+C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	129,886	408,67	340,00	60,66	8,01
49	+&C1426-11789-2	Плитки бетонні тротуарні 300x300 мм, товщина 25 мм	м2	255,1938	251,34	225,00	21,41	4,93
50	+&C188888-65-1	Екструзійний пінополістерол XPS, 50 мм	м2	128,163	184,76	180,00	1,14	3,62
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,1172	8,43544	8,43544		
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0325	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на ганки входів і приямки

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 728,628 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,96654 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 227,104 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Ганки входів</b>												
1	& C1632-102-2 варіант 1	Хімічний анкер КЕМ-PSF (300 мл)	шт	141	418,27	-	58976	-	-	-	-	-
2	KP9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	178,2	298,81	-	53248	52649	-	2,8300	504,31	
3	C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 40x40x3 мм	т	0,33	38571,34	-	12729	-	-	-	-	
4	KB9-73-2 H2,H5=1,45	Огорожа сходів і пандусу Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	1,25802	43559,50	10946,02	54799	38764	13770	278,4000	350,23	
5	& C111-964-1	Сталь квадратна 20x20	т	1,094729	30813,31	479,93	53289	-	604	4,3906	5,52	
					48677,40	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	27,0214	<u>121,64</u>	-	3287	-	-	-	-
7	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,183064	<u>30921,34</u>	-	5661	-	-	-	-
8	KP20-12-5	Монтаж металокопструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	1,25802	<u>10471,69</u>	<u>3789,97</u>	13174	7492	<u>4768</u>	<u>48,0000</u>	<u>60,38</u>
9	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,434	<u>7968,38</u>	<u>0,72</u>	3458	2768	-	<u>61,1000</u>	<u>26,52</u>
10	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,434	<u>16996,25</u>	<u>1,45</u>	7376	5537	<u>1</u>	<u>122,2000</u>	<u>53,03</u>
11	KP13-13-1	Наклеювання брайлівських літер і цифр на самоклейці на поручнях	100м2	0,0068	<u>8155,17</u>	<u>1,45</u>	55	55	-	<u>71,4800</u>	<u>0,49</u>
12	& C111-1717-1	Літери і цифри на самоклейці	шт	34	<u>61,20</u>	-	2081	-	-	-	-
13	КБ9-72-1 H2,H5=1,45	Покриття входів ганків Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	1,07414	<u>32045,32</u>	<u>6294,57</u>	34421	25099	<u>6761</u>	<u>211,1200</u>	<u>226,77</u>
14	& C113-12-5 варіант 1	Труба профільна 50x50x3	т	0,967065	<u>23366,76</u>	<u>297,60</u>	48427	-	<u>320</u>	<u>2,7060</u>	<u>2,91</u>
15	C111-1804 варіант 1	Сталь листова т. 8 мм	т	0,171995	<u>50076,56</u>	-	11335	-	-	-	-
16	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,4577	<u>65905,65</u>	-	24770	16044	<u>6145</u>	<u>88,7100</u>	<u>129,31</u>
17	& C113-12-5 варіант 1	Труба профільна 50x50x3	т	0,38356	<u>11006,25</u>	<u>748,65</u>	19207	-	<u>1091</u>	<u>5,3174</u>	<u>7,75</u>
18	KP12-54-3 H1=0,5	Грунтування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6023	<u>50076,56</u>	<u>0,72</u>	3147	2189	-	<u>34,8150</u>	<u>20,97</u>
19	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,6023	<u>5224,23</u>	<u>0,63</u>	6931	4378	<u>1</u>	<u>69,6300</u>	<u>41,94</u>
20	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,0334	<u>7269,37</u>	<u>1,27</u>	3112	3051	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
21	C112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50 мм	м3	2,24	<u>3011,45</u>	<u>59,13</u>	18881	-	<u>61</u>	<u>30,9500</u>	<u>31,98</u>
22	& C111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	1680	<u>2952,32</u>	<u>53,62</u>	3259	-	<u>55</u>	<u>0,5202</u>	<u>0,54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами дерев'яних конструкцій	100м2	2,1169	<u>675,03</u> 675,03	-	1429	1429	-	<u>6,7100</u>	14,2
24	& С1113-292-1	Антисептик ХМ-11 SZO	л	63,507	<u>12,84</u>	-	815	-	-	-	-
25	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,1412	<u>1363,92</u> 1348,85	<u>15,07</u> 13,67	193	190	<u>3</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,82</u> 0,02
26	& С111-859-4 варіант 4	Плівка антиконденсат	м2	15,532	<u>30,91</u>	-	480	-	-	-	-
27	& С1547-9-131	Стрічка липка двохстороння	м	95,1966	<u>8,73</u>	-	831	-	-	-	-
28	КБ10-53-2 Н2,Н5=1,15	Укладання прижимної рейки	1 м3	0,071	<u>3262,53</u> 2692,01	-	232	191	-	<u>24,3225</u>	<u>1,73</u>
29	С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50 мм	м3	0,07315	<u>8429,18</u>	-	617	-	-	-	-
30	КБ9-42-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,4084	<u>9950,18</u> 5867,80	<u>4066,65</u> 1438,69	14014	8264	<u>5727</u> 2026	<u>58,3280</u> 10,7200	<u>82,15</u> 15,1
31	& С111-31-8 варіант 1	Металочерепиця "Прушиньскі" Т50	м2	17,095	<u>528,36</u>	-	9032	-	-	-	-
32	& С111-31-8 варіант 3	Металочерепиця "Прушиньскі" Т20	м2	142,806	<u>462,06</u>	-	65985	-	-	-	-
33	& С111-81-39 варіант 1	Самонарізні шурупи 4,8*35 з гумовою шайбою	шт	1183	<u>1,12</u>	-	1325	-	-	-	-
34	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,1438	<u>9418,53</u> 3378,15	<u>24,35</u> 22,08	1354	486	<u>4</u> 3	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>4,83</u> 0,03
35	& С111-1497-7	Карнизна планка	м	14,6676	<u>165,63</u>	-	2429	-	-	-	-
36	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,5116	<u>2340,46</u> 2296,70	<u>16,23</u> 14,72	1197	1175	<u>8</u> 8	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>11,68</u> 0,07
37	& С111-1807-2-Ю	Планка стінового захисту	м	52,1832	<u>166,56</u>	-	8692	-	-	-	-
38	КБ9-40-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж кріпильного профіля капелюшного для ухилу	100м	0,817	<u>2626,43</u> 2517,24	<u>61,04</u> 22,01	2146	2057	<u>50</u> 18	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>19,24</u> 0,16
39	& С111-826-55-2 варіант 1	Кріпильний профіль капелюшний 22x50 мм	м	85,785	<u>51,97</u>	-	4458	-	-	-	-
40	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, паралетів	100м	0,817	<u>7680,16</u> 7654,65	<u>25,51</u> 23,13	6275	6254	<u>21</u> 19	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>62,17</u> 0,18
41	& С111-1797-1-И	Сталь листовая оцинкована з покриттям	м2	31,46	<u>263,22</u>	-	8281	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-1867 варіант 1	Костиль	шт	377	15,49	-	5840	-	-	-	-
43	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,6222	4162,19	10,43	2590	2583	7	41,2700	25,68
					4151,76	9,46			6	0,0918	0,06
44	& C111- 1807-2-Ю варіант 1	Планка внутрішнього кута ТПК	м	19,7064	26,52	-	523	-	-	-	-
45	& C111- 1807-2-Ю варіант 2	Планка зовнішнього кута ТПК	м	19,992	23,49	-	470	-	-	-	-
46	& C111-81- 39 варіант 2	Самонарізні шурупи 4,8*28 з гумовою шайбою	шт	1802	1,00	-	1802	-	-	-	-
47	KP8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,384	11838,24	-	4546	2298	-	55,3600	21,26
					5985,52	-			-	-	-
48	& C113-953- 4 варіант 1	Ринва D=130 мм, L=3000 мм	м	19,4	102,89	-	1996	-	-	-	-
49	& C111- 1744-3-X варіант 2	З'єднувач ринви D=130 мм	шт	10	153,18	-	1532	-	-	-	-
50	& C113-169- 9 варіант 1	Заглушка ринви	шт	14	86,73	-	1214	-	-	-	-
51	& C111-826- 38 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ D=130 мм	шт	38	57,45	-	2183	-	-	-	-
52	& C111-115- 7	Шурупи для кронштейна ринви	шт	76	20,42	-	1552	-	-	-	-
53	& C111- 1744-3-X варіант 1	Лійка ринви D=130 мм	шт	7	229,68	-	1608	-	-	-	-
54	& C1545-89- 12	Решітка-сміттєуловлювач для воронки	шт	13	693,72	-	9018	-	-	-	-
55	& C113-169- 12 варіант 1	Труба з муфтою 100мм, L=3000мм	м	19	112,84	-	2144	-	-	-	-
56	& C113-169- 11 варіант 1	Обхват труби D=100 мм	шт	14	83,67	-	1171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C111-115-7 варіант 1	Шурупи для обхвата труби	шт	40	<u>22,46</u>	-	898	-	-	-	-
58	& C111-1867-1-2У варіант 1	З'єднувач труб D=100 мм	шт	13	<u>102,02</u>	-	1326	-	-	-	-
59	& C113-169-10-1А варіант 1	Коліно 135° D=100 мм	шт	14	<u>153,03</u>	-	2142	-	-	-	-
60	& C113-169-10-1А варіант 2	Злив D=100 мм	шт	7	<u>153,03</u>	-	1071	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							615034	182953	<u>37327</u>		<u>1690,69</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							615034		5106		<u>39,09</u>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>715745</b>				
<b>Розділ 2. Світлові приямки</b>											
61	KB9-72-1 H2,H5=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,03642	<u>32045,32</u>	<u>6294,57</u>	1167	851	<u>229</u>	<u>211,1200</u>	<u>7,69</u>
62	& C113-12-5 варіант 2	Труба профільна 30x30x2,5	т	0,037585	<u>23366,76</u>	<u>297,60</u>	1894	-	11	<u>2,7060</u>	<u>0,1</u>
63	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>896,67</u>	-	72	70	-	<u>8,8700</u>	<u>0,71</u>
64	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,07139	<u>16992,49</u>	<u>4215,57</u>	1213	786	<u>301</u>	<u>88,7100</u>	<u>6,33</u>
65	& C111-1904-2 варіант 2	Анкер розпірний М 16 L=250 мм	шт	8	<u>11006,25</u>	<u>748,65</u>	286	-	53	<u>5,3174</u>	<u>0,38</u>
					<u>35,75</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	& С113-12-5 варіант 3	Труба профільна 40x20x2,5	т	0,02442	<u>50378,81</u>	-	1230	-	-	-	-	
67	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,00976	<u>38571,34</u>	-	376	-	-	-	-	
68	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00079	<u>45728,34</u>	-	36	-	-	-	-	
69	С111-956 варіант 1	Петля поворотна	шт	4	<u>40,94</u>	-	164	-	-	-	-	
70	С1515-22 варіант 1	Замок навісний	шт	2	<u>255,09</u>	-	510	-	-	-	-	
71	КР12-54-3 Н1=0,5	Грунтування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0064	<u>5224,23</u> 3634,69	<u>0,72</u> 0,63	33	23	-	<u>34,8150</u> 0,0056	<u>0,22</u> -	
72	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0064	<u>11507,94</u> 7269,37	<u>1,45</u> 1,27	74	47	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>0,45</u> -	
73	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0352	<u>7968,38</u> 6378,84	<u>0,72</u> 0,63	280	225	-	<u>61,1000</u> 0,0056	<u>2,15</u> -	
74	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0352	<u>16996,25</u> 12757,68	<u>1,45</u> 1,27	598	449	-	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>4,3</u> -	
75	КБ9-42-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0433	<u>9970,45</u> 5867,80	<u>4086,85</u> 1439,43	432	254	<u>177</u> 62	<u>58,3280</u> 10,7266	<u>2,53</u> 0,46	
76	& С111-31-8 варіант 2	Профлист ПК-45	м2	5,0661	<u>462,06</u>	-	2341	-	-	-	-	
77	& С111-81-39 варіант 1	Самонарізні шурупи 4,8*35 з гумовою шайбою	шт	31	<u>1,12</u>	-	35	-	-	-	-	
78	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,032	<u>2401,02</u> 2296,70	<u>16,23</u> 14,72	77	73	<u>1</u>	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,73</u> -	
79	& С111-1807-2-Ю	Планка стінового захисту	м	3,2	<u>166,56</u>	-	533	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2								11351	2778	<u>708</u> 126		<u>25,11</u> 0,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								11351				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								7865				
всього заробітна плата, грн.								2904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1533 3,14 537 <b>12884</b>					
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>12884</b>					
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					626385  626385  402619 190963 102243 210,71 36141 <b>728628</b>	185731	<u>38035</u> 5232		<u>1715,8</u> 40,03	
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>728628</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1966,54</b> <b>227104</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05**  
на ганки входів і приямки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1715,8	108,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,03	130,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	210,71	171,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1966,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,37571	408,32			
11	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,08347	644,52			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,88743	115,94			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,05062	699,49			
14	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	5,642758	866,35			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01624	144,51			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,07542	346,45			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,01295	58,52			
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	130,24282	147,87			
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00149	78,34			
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,095397	119,13			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>						
21	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	130,255766				
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,6834077				
23	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,3713677				
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,014697				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	13,0421584				
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,2920157				
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6128				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
28	+&C111-31-8 варіант 1	Металочерепиця "Прушиньскі" Т50	м2	17,095	528,36	515,00	3,00	10,36
29	+&C111-31-8 варіант 2	Профлист ПК-45	м2	5,0661	462,06	450,00	3,00	9,06
30	+&C111-31-8 варіант 3	Металочерепиця "Прушиньскі" Т20	м2	142,806	462,06	450,00	3,00	9,06
31	+&C111-81-39 варіант 1	Самонарізні шурупи 4,8*35 з гумовою шайбою	шт	1214	1,12	1,10	-	0,02
32	+&C111-81-39 варіант 2	Самонарізні шурупи 4,8*28 з гумовою шайбою	шт	1802	1,00	0,98	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C111-115-7	Шурупи для кронштейна ринви	шт	76	20,42	20,00	0,02	0,40
34	+&C111-115-7 варіант 1	Шурупи для обхвата труби	шт	40	22,46	22,00	0,02	0,44
35	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000497	61607,62	60000,00	399,63	1207,99
36	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,08103	22,07	15,00	6,64	0,43
37	+C111-387-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0132582	117906,24	115000,00	594,35	2311,89
38	C111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,02651634	160974,52	157223,81	594,35	3156,36
39	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0002664	56186,97	54480,20	605,06	1101,71
40	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,03648	61607,62	60000,00	399,63	1207,99
41	+&C111-826-38 варіант 1	Кронштейн ринви ПВХ D=130 мм	шт	38	57,45	56,00	0,32	1,13
42	+&C111-826-55-2 варіант 1	Кріпильний профіль капелюшний 22х50 мм	м	85,785	51,97	50,00	0,95	1,02
43	+&C111-859-4 варіант 4	Плівка антиконденсат	м2	15,532	30,91	30,00	0,30	0,61
44	+C111-956 варіант 1	Петля поворотна	шт	4	40,94	40,00	0,14	0,80
45	+&C111-964-1	Сталь квадратна 20х20	т	1,094729	48677,40	48000,00	315,04	362,36
46	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0043655	100697,32	98000,00	722,86	1974,46
47	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0006128	64194,35	62536,01	399,63	1258,71
48	+&C111-1497-7	Карнизна планка	м	14,6676	165,63	162,00	0,38	3,25
49	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0023652	122814,90	120000,00	406,76	2408,14
50	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,04400536	100374,90	98000,00	406,76	1968,14
51	C111-1608	Дрантя	кг	0,48506	17,54	16,32	0,88	0,34
52	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,45897	418,33	409,83	0,30	8,20
53	+&C111-1717-1	Літери і цифри на самоклійці	шт	34	61,20	60,00	-	1,20
54	+&C111-1744-3-Х варіант 1	Лійка ринви D=130 мм	шт	7	229,68	225,00	0,18	4,50
55	+&C111-1744-3-Х варіант 2	З'єднувач ринви D=130 мм	шт	10	153,18	150,00	0,18	3,00
56	+&C111-1797-1-И	Сталь листова оцинкована з покриттям	м2	31,46	263,22	260,00	1,26	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+С111-1804 варіант 1	Сталь листовая т. 8 мм	т	0,1719955	65905,65	65100,00	315,04	490,61
58	+&С111-1807-2-Ю	Планка стінового захисту	м	55,3832	166,56	165,00	0,32	1,24
59	+&С111-1807-2-Ю варіант 1	Планка внутрішнього кута ТПК	м	19,7064	26,52	26,00	0,32	0,20
60	+&С111-1807-2-Ю варіант 2	Планка зовнішнього кута ТПК	м	19,992	23,49	23,00	0,32	0,17
61	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0289554	112576,64	110000,00	369,25	2207,39
62	+&С111-1849-1	Гвинти самонарізні	шт	1680	1,94	1,90	-	0,04
63	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000032	60556,64	59000,00	369,25	1187,39
64	С111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,02876	30080,14	29483,08	7,25	589,81
65	+С111-1867 варіант 1	Костиль	шт	377	15,49	15,00	0,19	0,30
66	+&С111-1867-1-2У варіант 1	З'єднувач труб D=100 мм	шт	13	102,02	100,00	0,02	2,00
67	+&С111-1904-2 варіант 2	Анкер розпірний М 16 L=250 мм	шт	8	35,75	35,00	0,05	0,70
68	+С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50 мм	м3	2,31315	8429,18	8000,00	263,90	165,28
69	+&С113-12-5 варіант 1	Труба профільна 50x50x3	т	1,3506256	50076,56	49700,00	3,78	372,78
70	+&С113-12-5 варіант 2	Труба профільна 30x30x2,5	т	0,0375854	50378,81	50000,00	3,78	375,03
71	+&С113-12-5 варіант 3	Труба профільна 40x20x2,5	т	0,02442	50378,81	50000,00	3,78	375,03
72	+С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	27,0214	121,64	120,00	0,73	0,91
73	+&С113-169-9 варіант 1	Заглушка ринви	шт	14	86,73	85,00	0,03	1,70
74	+&С113-169-10-1А варіант 1	Коліно 135° D=100 мм	шт	14	153,03	150,00	0,03	3,00
75	+&С113-169-10-1А варіант 2	Злив D=100 мм	шт	7	153,03	150,00	0,03	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+&C113-169-11 варіант 1	Обхват труби D=100 мм	шт	14	83,67	82,00	0,03	1,64
77	+&C113-169-12 варіант 1	Труба з муфтою 100мм, L=3000мм	м	19	112,84	110,00	0,63	2,21
78	+&C113-953-4 варіант 1	Ринва D=130 мм, L=3000 мм	м	19,4	102,89	100,00	0,87	2,02
79	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00079	45728,34	44516,67	315,04	896,63
80	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,1830642	30921,34	30000,00	315,04	606,30
81	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 40x40x3 мм	т	0,33	38571,34	37500,00	315,04	756,30
82	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,00976	38571,34	37500,00	315,04	756,30
83	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,00024353	153606,24	150000,00	594,35	3011,89
84	+&C1113-292-1	Антисептик ХМ-11 SZO	л	63,507	12,84	12,00	0,59	0,25
85	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1782	3356,75	2429,10	861,83	65,82
86	+C1515-22 варіант 1	Замок навісний	шт	2	255,09	250,00	0,09	5,00
87	+&C1545-89-12	Решітка-сміттєуловлювач для воронки	шт	13	693,72	680,00	0,12	13,60
88	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,63869	76,86	65,41	9,94	1,51
89	+&C1547-9-131	Стрічка липка двохстороння	м	95,1966	8,73	8,50	0,06	0,17
90	+&C1632-102-2 варіант 1	Хімічний анкер KEM-PSF (300 мл)	шт	141	418,27	410,00	0,07	8,20
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
91	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,802	8,43544	8,43544		
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1485	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на дах

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,900 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,14336 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,417 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Кровляна система</b>											
1 & C111-1904-1-Н варіант 1		Анкер розпірний М12/16х300	шт	155	<u>99,98</u>	-	15497	-	-	-	-
2 & C111-1788-1		Скоба 10 А240С L=300	шт	287	<u>43,02</u>	-	12347	-	-	-	-
3 С111-824 варіант 1		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 5 мм	т	0,033	<u>47241,34</u>	-	1559	-	-	-	-
4 КР8-6-1 Н1=0,5		Посилення існуючих елементів	100м	0,7735	<u>3248,27</u>	<u>20,87</u>	2513	2451	<u>16</u>	<u>31,4950</u>	<u>24,36</u>
5 С112-24 варіант 1		Укріплення кровляних ніг розшиванням дошками з одного боку	м3	0,812175	<u>3168,40</u>	<u>18,93</u>	6846	-	<u>15</u>	<u>0,1836</u>	<u>0,14</u>
6 КР8-6-1		Бруски обрізні з хвойних порід	м3		<u>8429,18</u>	-			-	-	-
		Укріплення кровляних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	1,03	<u>19439,29</u>	<u>41,74</u>	20022	6527	<u>43</u>	<u>62,9900</u>	<u>64,88</u>
					<u>6336,79</u>	<u>37,85</u>			<u>39</u>	<u>0,3672</u>	<u>0,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,86625	<u>8429,18</u>	-	7302	-	-	-	-
8	C111-1430 варіант 1	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 8 мм	т	0,04166	<u>122807,62</u>	-	5116	-	-	-	-
9	& C111-1870-1	Шайби М8	шт	364	<u>0,61</u>	-	222	-	-	-	-
10	& C111-121-1	Гайки М8	шт	364	<u>0,77</u>	-	280	-	-	-	-
11	КР8-24-1	<i>Улаштування додаткових елементів</i>	м3	0,94	<u>6052,22</u>	<u>59,13</u>	5689	3701	<u>56</u>	<u>40,1600</u>	<u>37,75</u>
12	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,987	<u>8429,18</u>	-	8320	-	<u>50</u>	<u>0,5202</u>	<u>0,49</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							85713	12679	<u>115</u>		<u>126,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							85713		<u>104</u>		<u>1,01</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72919				
всього заробітна плата, грн.							12783				
Загальновиробничі витрати, грн.							7187				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2634				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>92900</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>92900</b>				
<b>Розділ 2. Водостічна система</b>											
Разом прямі витрати по розділу 2							-	-	-	-	-
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							-				
Разом прямі витрати по кошторису							85713	12679	<u>115</u>		<u>126,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							85713		<u>104</u>		<u>1,01</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72919				
всього заробітна плата, грн.							12783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7187 15,36 2634 <b>92900</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>92900</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>143,36</b> <b>15417</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07**  
на дах

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	126,99	99,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,01	103,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	15,36	171,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	143,36				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,98943	115,94			
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
11	+&C111-121-1	Гайки М8	шт	364	0,77	0,75	-	0,02
12	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,029428	59567,62	58000,00	399,63	1167,99
13	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,033	47241,34	46000,00	315,04	926,30
	варіант 1	чорний, діаметр 5 мм						
14	+C111-1430	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 8 мм	т	0,04166	122807,62	120000,00	399,63	2407,99
	варіант 1							
15	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,1772	36,09	35,00	0,38	0,71
16	+&C111-1788-1	Скоба 10 А240С L=300	шт	287	43,02	42,00	0,18	0,84
17	+&C111-1870-1	Шайби М8	шт	364	0,61	0,60	-	0,01
18	+&C111-1904-1-Н	Анкер розпірний М12/16x300	шт	155	99,98	98,00	0,02	1,96
	варіант 1							
19	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	2,665425	8429,18	8000,00	263,90	165,28
	варіант 1							
20	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,4214	8429,18	8000,00	263,90	165,28
21	C142-10-2	Вода	м3	0,08501	84,02	84,02	-	-
22	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,002408475	66450,63	64473,01	674,67	1302,95
23	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,009212	153606,24	150000,00	594,35	3011,89

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на підпірні стінки**

**Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 153,796 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29919 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 31,573 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Підпірні стінки</b>											
1	KP1-20-2	Земляні роботи Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,18	<u>16997,01</u> 16997,01	-	3059	3059	-	<u>190,4000</u>	<u>34,27</u>
2	KP19-30-5	Підпірна стінка ПС-1 Улаштування каркасу з сітки	м2	136	<u>48,93</u> 14,18	<u>33,11</u> 13,62	6654	1928	<u>4503</u> 1852	<u>0,1500</u> 0,1260	<u>20,4</u> 17,14
3	& C111-870-2 варіант 2	Сітка габіонна 50x100, Fe+Zn	м2	142,8	<u>249,93</u> -	-	35690	-	-	-	-
4	KB29-159-1 H2,H5=1,15	Закладання каркасу бутовим каменем насухо	100м3	0,224	<u>271337,00</u> 54570,51	<u>284,18</u> 75,59	60779	12224	<u>64</u> 17	<u>599,6100</u> 0,7268	<u>134,31</u> 0,16
5	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,45	<u>1363,92</u> 1348,85	<u>15,07</u> 13,67	614	607	<u>7</u> 6	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>5,81</u> 0,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>153796</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>299,19</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>31573</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08**  
на підпірні стінки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	229,86	91,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,58	108,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	47,75	171,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	299,19				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	16,91	331,06			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07605	115,94			
12	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	9,85904	7,82			
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
13	С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,005073	54630,80	53244,57	315,04	1071,19
14	+&С111-870-2 варіант 2	Сітка габіонна 50x100, Fe+Zn	м2	177,555	249,93	245,00	0,03	4,90
15	+С1421-9555 варіант 1	Камінь бутовий	м3	27,9439	2101,77	1850,00	210,56	41,21
16	С1600-15 варіант 1	Геотекстиль	м2	64,35	66,35	65,00	0,05	1,30

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на електромонтажні роботи**

**Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 63,134 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,17676 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 19,597 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра	100шт	0,16	<u>12575,04</u>	<u>57,80</u>	2012	1988	<u>9</u>	<u>108,9100</u>	<u>17,43</u>
					12423,36	50,64			8	0,4440	0,07
2	& C1547-3-1	Світильник настінний світлодіодний	шт	16	<u>501,85</u>	-	8030	-	-	-	-
3	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,16	<u>3519,93</u>	-	563	553	-	<u>35,2600</u>	<u>5,64</u>
4	& C1547-251	Вимикач освітлення 1-клавішний	шт	16	<u>97,09</u>	-	1553	-	-	-	-
5	& C111-140-1-М	Коробка монтажна	шт	16	<u>3,90</u>	-	62	-	-	-	-
6	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,06	<u>13338,09</u>	<u>398,92</u>	800	487	<u>24</u>	<u>75,1400</u>	<u>4,51</u>
					8124,14	225,90			14	1,9818	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6,12	<u>111,69</u>	-	684	-	-	-	-	
8	KB21-2-7 H3,H5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,2	<u>5896,29</u> 4622,11	<u>711,73</u> 464,13	7076	5547	<u>854</u> 557	<u>47.1500</u> 4,1090	<u>56.58</u> 4,93	
9	C113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ самозатухаюча діам. 16 мм	м	121,2	<u>8,66</u>	-	1050	-	-	-	-	
10	& C111-140-6-17-45 варіант 1	Коробка розподільча PO-70	шт	16	<u>6.16</u>	-	99	-	-	-	-	
11	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	1,2	<u>1182,28</u> 956,96	<u>11,56</u> 10,13	1419	1148	<u>14</u> 12	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>11,57</u> 0,11	
12	& C111-11-П-1-CA-5 варіант 1	Провід ВВП 3x1,5	м	123,6	<u>45,58</u>	-	5634	-	-	-	-	
13	KM8-471-4	Заземлення Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,1	<u>5308,30</u> 1210,94	<u>3911,81</u> 731,64	5839	1332	<u>4303</u> 805	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>12,32</u> 6,81	
14	C111-1809	Сталь кругла	т	0,05	<u>43136,15</u>	-	2157	-	-	-	-	
15	C1110-182 варіант 1	Злучник д. 16 мм	шт	5	<u>130,05</u>	-	650	-	-	-	-	
16	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	100 м	1,5	<u>3299,53</u> 2421,89	<u>584,25</u> 121,01	4949	3633	<u>876</u> 182	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>33,6</u> 1,45	
17	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,2	<u>8209,26</u> 3113,86	<u>654,76</u> 139,13	1642	623	<u>131</u> 28	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>5,76</u> 0,22	
18	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,213	<u>43477,54</u>	-	9261	-	-	-	-	
19	C1110-182 варіант 2	Злучник для смуги	шт	10	<u>116,86</u>	-	1169	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису							54649	15311	<u>6211</u> 1606		<u>147,41</u> 13,71	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							54649					33127 16917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8485 15,64 2680 <b>63134</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>63134</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>176,76</b> <b>19597</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09  
на електромонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	147,41	103,87			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,71	117,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	15,64	171,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	176,76				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,0058	331,06			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,0058	704,69			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	3,45	163,93			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6784	144,51			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,4092	58,52			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4,62	830,83			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	12,424				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,8384				
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,737				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,2944				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,696				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
21	+&C111-11-П-1-СА-5 варіант 1	Провід ВВП 3х1,5	м	123,6	45,58	36,00	8,69	0,89
22	+&C111-140-1-М варіант 1	Коробка монтажна	шт	16	3,90	3,80	0,02	0,08
23	+&C111-140-6-17-45 варіант 1	Коробка розподільча РО-70	шт	16	6,16	6,00	0,04	0,12
24	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00164	7691,62	7000,00	540,80	150,82
25	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00564	59481,34	58000,00	315,04	1166,30
26	+С111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003	92207,62	90000,00	399,63	1807,99
27	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000102	122814,90	120000,00	406,76	2408,14
28	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,002468	100374,90	98000,00	406,76	1968,14
29	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00775	53626,92	51900,74	674,67	1051,51
30	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0186	77,54	75,41	0,61	1,52
31	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,05	43136,15	42500,00	315,04	321,11
32	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00018	112576,64	110000,00	369,25	2207,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00072	24035,24	23023,16	540,80	471,28
34	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	6,12	111,69	110,00	0,86	0,83
35	+C113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ самозатухаюча діам. 16 мм	м	121,2	8,66	8,40	0,09	0,17
36	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0024	86999,40	85938,18	413,58	647,64
37	C142-10-2	Вода	м3	0,0004	84,02	84,02	-	-
38	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000126	61610,81	60000,00	402,75	1208,06
39	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,213	43477,54	42310,00	315,04	852,50
40	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	7,2	25,81	25,26	0,04	0,51
41	+C1110-182 варіант 1	Злучник д.16 мм	шт	5	130,05	127,48	0,02	2,55
42	+C1110-182 варіант 2	Злучник для смуги	шт	10	116,86	114,55	0,02	2,29
43	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,24	233,43	227,95	0,90	4,58
44	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,268	1609,31	1575,53	2,22	31,56
45	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,164	1861,27	1824,41	0,36	36,50
46	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00192	7071,61	6932,50	0,45	138,66
47	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,164	257,82	251,43	1,33	5,06
48	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,48	50,36	49,10	0,27	0,99
49	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,03	29,16	28,15	0,44	0,57
50	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00046	174008,21	169921,61	674,67	3411,93
51	+&C1547-3-1 варіант 1	Світильник настінний світлодіодний	шт	16	501,85	490,00	2,01	9,84
52	+&C1547-251 варіант 1	Вимикач освітлення 1-клавішний	шт	16	97,09	95,00	0,19	1,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,783	8,43544	8,43544		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2632	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2227

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на інші роботи**

**Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,636 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,49766 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 53,982 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1 Н2,Н5=1,15	Установлення шафи пожежної навісної	100шт	0,01	<u>32119,01</u>	-	321	121	-	<u>123,0155</u>	<u>1,23</u>
2	& С113-2129-1 варіант 1	Шафа пожежна навісна	шт	1	<u>12059,21</u>	-	2253	-	-	-	-
					<u>2252,86</u>	-			-	-	-
3	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,006883	<u>531712,88</u>	<u>7648,91</u>	3660	631	<u>53</u>	<u>889,5400</u>	<u>6,12</u>
					<u>91693,78</u>	<u>6701,47</u>			<u>46</u>	<u>58,7523</u>	<u>0,4</u>
4	КР10-23-1	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	1,95	<u>6843,80</u>	<u>49,13</u>	13345	5310	<u>96</u>	<u>22,8600</u>	<u>44,58</u>
					<u>2722,85</u>	<u>43,05</u>			<u>84</u>	<u>0,3774</u>	<u>0,74</u>
5	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (металеві решітки від демонтажу)	1т	0,092	<u>16992,49</u>	<u>4215,57</u>	1563	1013	<u>388</u>	<u>88,7100</u>	<u>8,16</u>
					<u>11006,25</u>	<u>748,65</u>			<u>69</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,49</u>
6	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,4436	<u>30,79</u>	-	198	161	-	<u>0,2800</u>	<u>1,8</u>
					<u>25,00</u>	-			-	-	-
7	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,064436	<u>7968,38</u>	<u>0,72</u>	513	411	-	<u>61,1000</u>	<u>3,94</u>
					<u>6378,84</u>	<u>0,63</u>			-	<u>0,0056</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,064436	<u>16996,25</u> 12757,68	<u>1,45</u> 1,27	1095	822	-	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>7,87</u> -
9	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (підняття стінок прорізів люків)	100 м3	0,00675	<u>536853,43</u> 90792,40	<u>7648,91</u> 6701,47	3624	613	<u>52</u> 45	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>6,02</u> 0,4
10	КБ6-1-15 Н2,Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>476330,14</u> 16472,37	<u>8201,63</u> 3544,85	4287	148	<u>74</u> 32	<u>161,7475</u> 28,5727	<u>1,46</u> 0,26
11	КР5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 (стіни прямих)	100 м2	0,126	<u>78229,32</u> 24996,03	<u>541,91</u> 474,79	9857	3149	<u>68</u> 60	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>29,47</u> 0,52
12	КР20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	1,2	<u>1030,59</u> 996,44	-	1237	1196	-	<u>10,6400</u> -	<u>12,77</u> -
13	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,649	<u>5985,52</u> 5985,52	-	9870	9870	-	<u>55,3600</u> -	<u>91,29</u> -
14	& С1545-89-5 варіант 1	Заглушки на віконні відливи	шт	76	<u>40,88</u> -	-	3107	-	-	-	-
15	КР16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	1	<u>1878,94</u> 1255,00	<u>65,33</u> 23,55	1879	1255	<u>65</u> 24	<u>11,8800</u> 0,2128	<u>11,88</u> 0,21
16	С113-753 варіант 1	Люк пластиковий для колодязів легкий	шт	1	<u>648,90</u> -	-	649	-	-	-	-
17	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,1342	<u>23573,27</u> 23573,27	-	3164	3164	-	<u>240,4700</u> -	<u>32,27</u> -
18	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	105,695	<u>145,51</u> 145,51	-	15380	15380	-	<u>1,6300</u> -	<u>172,28</u> -
19	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	105,695	<u>72,11</u> -	<u>72,11</u> 12,12	7622	-	<u>7622</u> 1281	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								83624	43244	<u>8418</u> 1641	<u>431,14</u> 13,48
Разом будівельні роботи, грн.								83624			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								31962			
всього заробітна плата, грн.								44885			
Загальновиробничі витрати, грн.								25012			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								53,04			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								9097			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>108636</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>108636</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>497,66</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>53982</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011  
на інші роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	431,14	100,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,02	119,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	10,46	122,42			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	53,04	171,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	497,66				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16	408,32			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,16798	439,08			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,32844	699,49			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0001	558,35			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,85806	144,51			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,45632	346,45			
16	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	105,695	72,11			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,20493				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,30728				
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,102465				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,568				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
21	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000153	59567,62	58000,00	399,63	1167,99
22	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000022	61607,62	60000,00	399,63	1207,99
23	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00009	5514,30	4870,73	535,45	108,12
24	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1104	22,07	15,00	6,64	0,43
25	+С111-387-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0007926	117906,24	115000,00	594,35	2311,89
26	С111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,001585126	160974,52	157223,81	594,35	3156,36
27	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00035	61607,62	60000,00	399,63	1207,99
28	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000261	100697,32	98000,00	722,86	1974,46
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0001196	122814,90	120000,00	406,76	2408,14
30	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000419	26829,29	25698,17	605,06	526,06
31	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,06444	334,87	328,24	0,06	6,57
32	С111-1608	Дрантя	кг	0,28674	17,54	16,32	0,88	0,34
33	С111-1757	Рядно	м2	0,27	92,36	90,39	0,16	1,81
34	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001288	112576,64	110000,00	369,25	2207,39
35	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00036	8429,18	8000,00	263,90	165,28
36	+С113-753 варіант 1	Люк пластиковий для колодязів легкий	шт	1	648,90	610,00	26,18	12,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C113-2129-1 варіант 1	Шафа пожежна навісна	шт	1	2252,86	2200,00	8,69	44,17
38	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	4	44,42	43,46	0,09	0,87
39	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0324	893,37	867,20	8,65	17,52
40	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,234	864,31	392,98	454,38	16,95
41	C142-10-2	Вода	м3	0,13063	84,02	84,02	-	-
42	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,156	877,50	300,00	560,29	17,21
43	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,020314	9115,57	7741,10	1195,73	178,74
44	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,918	4363,49	3337,75	940,18	85,56
45	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,035	2677,70	1763,37	861,83	52,50
46	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,70801	3126,31	2203,18	861,83	61,30
47	+&C1545-89-5 варіант 1	Заглушки на віконні відливи	шт	76	40,88	40,00	0,08	0,80
48	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01012	76,86	65,41	9,94	1,51
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
49	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,8801	8,43544	8,43544		
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,001	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 червня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]