

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 635,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,89320 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 273,059 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості	
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122	635,528		635,528	2,89320	273,059	
		Всього по кошторису	635,528		635,528	2,89320	273,059	

ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА

(підпис (ініціали, прізвище))

Директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради

Кирило ПАРХОМЕНКО

(підпис (ініціали, прізвище))

Склав Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі лігера В-3 комунального підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі лігера В-3 комунального підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122. Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі лігера В-3 комунального підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 635,528 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 2,89320 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 273,059 тис. грн.
Середній розряд 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:											
1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються											
Розділ № 1 Ремонт мурованої огорожі											
1	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (зірнання карнизної цегли)	1 м різання	47,8	328,28	116,40	15 692	6 701	5 564	1,6680	79,73
					140,18	2,57			123	0,0250	1,20
2	КБ46-68-2 К0=2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів GSA-20LS HYDROSTRESS (додавати до 220мм)	1 м різання	47,8	21,57	6,53	1 031	376	312	0,0936	4,47
					7,87	0,14			7	0,0014	0,07
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону	100 м2	0,944	5 031,76	467,50	4 750	4 309	441	63,5160	59,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ² (часткове відбивання штукатурки)	поверхні відбивання		4 564,26	152,09			144	1,5646	1,48
4	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м ³ кладки	0,9	10 234,69	270,38	9 211	3 965	243	53,0880	47,78
5	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100 м ³ розчину	0,002277	4 405,24	131,42	839	70	118	1,3939	1,25
6	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м ²	10 м ² відремонтованої поверхні	0,31	368 318,31	5 411,80	4 495	2 020	10	56,6370	0,13
7	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100 м ³ розчину	0,000744	30 616,67	4 470,01	274	23	4	426,0600	0,32
8	КБ7-53-11 К149=1,15; К150=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100 шт збірних конструкцій	0,76	20 120,60	2 799,70	15 292	13 164	3	56,6370	0,04
9	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м ³ розчину	0,02508	17 320,90	993,18	8 176	668	2 128	206,1030	156,64
10	К58-9421-1362	Плити парапетні для громадських будівель 1000x550x55 мм	шт	72,0	26 640,51	4 470,01	29 058		755	10,8313	8,23
11	К58-9421-1362	Плити парапетні для громадських будівель, круглі діам. 900мм	шт	4,0	1 746,29		6 985		136	370,7280	9,30
12	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м ² поверхні	0,2718	40 463,35	9,91	10 998	3 466	3	161,5680	43,91
13	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	100 м ² відремонтованої поверхні	0,2718	26 678,99	467,50	7 251	7 119	127	277,2000	75,34
14	КР11-10-2 К0=3,00	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² (додавати до 50мм)	100 м ² відремонтованої поверхні	0,2718	26 589,36	701,25	7 227	7 033	191	273,8520	74,43
15	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м ³ розчину	0,015	411 623,34	5 411,80	6 174	477	81	442,6560	6,64
16	КР11-54-6	Улаштування основи під штукатурку	100 м ²	1,8294	31 809,26	4 470,01	68 148	18 119	67	56,6370	0,85
					37 251,49	35,41			65	126,6840	231,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	поверхні		9 904,16	30,58			56	0,3330	
17	KP20-18-3	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:3	100 м3 розчину	0,007135	638 461,45	5 411,80	4 555	234	39	455,5200	3,25
18	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	1,8294	32 733,67 26 678,99 26 192,63	4 470,01 467,50 152,09	48 807	47 917	855	277,2000	507,11
19	KP11-10-2 K0=3,00	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 (додавати до 50мм)	100 м2 відремонтованої поверхні	1,8294	26 589,36 25 876,28	701,25 228,14	48 643	47 338	1 283	273,8520	500,98
20	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,100617	411 623,34	5 411,80	41 416	3 201	545	442,6560	44,54
21	KB15-74-1 K149=1,15; K150=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,344	31 809,26 104 862,18 21 766,32	4 470,01 14,66 12,66	36 073	7 488	450	56,6370 212,1474	5,70 72,98
22	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100 м2 фасаду	1,7572	999,92 789,83	156,41 49,24	1 757	1 388	275	10,0080	17,59
23	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби Обсяг = 175,72 * 0,2	кг	35,144	73,51		2 583		87	0,5658	0,99
24	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	1,7572	18 381,12 1 134,42	1,42 1,22	32 299	1 993	2	12,7320	22,37
							411 734	177 069	12 508		1 984,11
							2 859				31,63
Розділ № 2 Огорожа - балюстрада											
25	KP14-4-3	Розчищення балюсних циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм від фарбування, що важко видаляється	1 виріб	75,0	103,40 103,40		7 755	7 755	-	1,1880	89,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР14-4-4	Ремонт баласин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм	1 виріб	75,0	167,99	-	12 599	12 377	-	1,8960	142,20
27	КР14-39-3	Розчищення поручнів шириною до 250 мм від фарбування, що важко видалється	1 м	21,0	104,66	-	2 198	2 198	-	1,1880	24,95
28	КР14-39-4	Ремонт поручнів шириною до 250 мм	1 м	21,0	229,61	-	4 822	4 760	-	2,6040	54,68
29	КР14-46-3	Розчищення шишок висотою до 250 мм від фарбування, що важко видалється	1 виріб	10,0	51,80	-	518	518	-	0,5880	5,88
30	КР14-46-4	Ремонт шишок висотою до 250 мм	1 виріб	10,0	103,23	-	1 032	1 016	-	1,1400	11,40
31	КР11-17-5	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та ліястр з рустами з землі та рихтувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 40 мм (Тумби балюстради 0,3x0,3x0,95 10шт)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,114	79 668,47 78 722,46	935,00 304,19	9 082	8 974	107	697,9560	79,57
32	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,005016	411 623,34	5 411,80	2 065	160	27	442,6560	2,22
33	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100 м2 фасаду	0,4028	31 809,26 1 249,36	4 470,01 183,11	503	408	22 74	56,6370 12,5040	0,28 5,04
34	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби Обсяг = 40,28 * 0,2	кг	8,056	73,51	57,65	592		23	0,6624	0,27
35	КР12-51-6 тех. ч. п.1.1.15 к=1,25	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні [складних фасадів]	100 м2 фасаду	0,4028	22 976,39 1 418,03	1,77 1,53	9 255	571	1	15,9150	6,41
		Разом прямих витрат по розділу № 2					50 421	38 737	209		421,45
		Розділ № 3 Сходи							81		0,92
36	КР11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі (підсходники)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,0445	48 285,81 47 086,50	1 107,85 515,18	2 149	2 095	49	528,4680	23,52
37	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,001713	411 623,34 31 809,26	5 411,80 4 470,01	705	54	9	442,6560	0,76
		Разом прямих витрат по розділу № 3					2 854	2 149	58		24,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного шару	1 м3	1,78	1 484,96	168,08	2 643	643	299	4,5800	8,15
52	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100 м2	0,3565	361,45	49,53	61	-	88	0,5537	0,99
53	C111-1780	Сітка з дрого холоднотягнутого	т	0,0792	170,94	-	13 669	-	-	2,0600	0,73
54	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2	0,3565	172 586,31	126,29	4 464	1 951	45	69,3500	24,72
55	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 60мм)	стяжки	0,3565	12 523,10	109,07	5 460	452	39	1,1877	0,42
56	C1632-110	Універсальний суперпластифікатор для бетону SikaPlast®-520	100 м2	10,7	15 315,21	264,39	1 435	163	94	16,0800	5,73
57	KB13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 (просочування бетону)	л	0,3565	1 269,03	228,32	166	163	81	2,4864	0,89
58	C1113-43	Просочення для бетону SPECTRIN LITHIUM PLUS Обсяг = (35,65 * 0,25 / 1 000,0) ^ 5,0	т	0,00891	466,69	8,34	1 936	163	3	4,7150	1,68
		Разом прямих витрат по розділу № 5			458,35	5,14	31 589	4 036	2	0,0631	0,02
					217 333,12				1 430		51,67
									366		3,90
Розділ № 6 Різні роботи											
59	KP18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 до 50 см	1 шт	2,0	597,16	-	1 194	1 194	-	8,3100	16,62
60	KP18-115-6	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 до 70 см	1 шт	1,0	1 375,40	-	1 375	1 375	-	19,1400	19,14
61	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	6,5	1 375,40	-	761	761	-	-	-
62	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,1804	117,13	-	550	43	507	3,3100	0,60
63	S314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	24,54	3 047,39	2 809,53	6 885	-	146	8,5540	1,54
		Разом прямих витрат по розділу № 6			280,58	40,50	10 765	3 373	994	0,4110	10,09
					-				7 392		46,96
									1 140		11,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					509 865	225 915	21 648		
	Разом прямі витрати в тому числі:					грн.	509 865		4 491		
	вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	262 302				
	вартість ЕММ					грн.	21 648				
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		4 491			
	заробітна плата робітників					грн.		225 915			
	всього заробітна плата					грн.		230 406			
	Загальновиробничі витрати					грн.	125 663				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г					308.89
	заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		42 653			
	Всього по кошторису					грн.	635 528				
	Кошторисна трудомісткість					люд-г					2 893.20
	Кошторисна заробітна плата					грн.		273 059			

Склад

Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірив

Г.АП

Крістіна ТРУФАНОВА



[посада підпис (інціалі, прізвище)]

[посада, підпис (інціалі, прізвище)]