

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

107 798,318 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)	75 089,558	29,643		75 119,201
		Разом за главою № 2	75 089,558	29,643		75 119,201
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-001	Благоустрій	631,360			631,360
		Разом за главою № 7	631,360			631,360
		Разом за главами № 1 - 7	75 720,918	29,643		75 750,561
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги				
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			757,506	757,506
4	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 135,814	1 135,814
5	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			151,501	151,501
		Разом за главою № 10			2 044,821	2 044,821
		Разом за главами № 1 - 10	75 720,918	29,643	2 044,821	77 795,382
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			395,766	395,766
7	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			20,900	20,900

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			416,666	416,666
		Разом за главами № 1 - 12	75 720,918	29,643	2 461,487	78 212,048
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	733,997			733,997
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			373,235	373,235
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1 817,302	0,711	59,076	1 877,089
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 632,184	3,379		8 635,563
		Разом	86 904,401	33,733	2 893,798	89 831,932
		Податок на додану вартість			17 966,386	17 966,386
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	86 904,401	33,733	20 860,184	107 798,318

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	75 119,201	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	94,82399	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	7 799,497	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загальнобудівельні роботи	40 325,037		40 325,037	73,09795	6 048,260	
2	02-001-002	Електромонтажні роботи	347,896		347,896	0,68797	55,303	
3	02-001-003	Зовнішні роботи	34 416,625	29,643	34 446,268	21,03807	1 695,934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	75 089,558	29,643	75 119,201	94,82399	7 799,497	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування) відділу [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Загальнобудівельні роботи. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	40 325,037	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	73,09795	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	6 048,260	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100 м плінтусів	32,1305	388,06	-	12 469	12 469	-	5,9600	191,50
					388,06	-			-	-	-
2	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100 м2 покриття	35,8646	1 213,57	41,59	43 524	42 033	1 491	18,0000	645,56
					1 171,98	9,85			353	0,1134	4,07
3	КР9-6-3	Розбирання відбійної дошки	100 м поручня	6,0221	303,32	81,95	1 827	1 333	494	3,4000	20,48
					221,37	24,92			150	0,2829	1,70
4	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних	100 м	26,6117	1 336,88	-	35 577	35 577	-	16,3174	434,23
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	кутиків (Демонтаж)			1 336,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	6,69	522,57	-	3 496	3 496	-	7,6500	51,18
6	КБ10-9-1 Вказ. заст. п. 2.86 κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (Демонтаж)	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	70,7539	522,57	-	976 942	972 187	-	-	-
					13 807,61	-			-	176,2720	12 471,93
7	КБ15-63-3 Вказ. заст. п. 2.86 κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядження	4,2528	13 740,40	-	141 727	139 850	-	-	-
					33 325,63	38,91			165	401,3684	1 706,94
8	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	1,24	32 884,11	33,14	2 078	2 078	141	0,3983	1,69
					1 675,96	-			-	-	-
9	КБ15-76-2 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	10,51356	1 180,56	4,99	12 412	12 359	53	15,4376	162,30
					1 175,57	4,25			45	0,0511	0,54
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 230 052	1 221 382	2 203	15 713,19	
									689		8,00
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
10	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	70,7539	17 259,52	-	1 221 178	1 215 234	-	220,3400	15 589,91
					17 175,50	-			-	-	-
11	КБ34-57-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-70,7539	2 872,87	-	-203 267	-203 267	-	39,6750	-2 807,16
					2 872,87	-			-	-	-
12	C126-1303	Профілі металеві оцинковані CD60 Обсяг = (180,0 * 70,7539) ^ 2,0	м	12 735,7	69,01		878 891				
13	C126-1304	Профілі металеві оцинковані UD27 Обсяг = (87,0 * 70,7539) ^ 2,0	м	6 155,59	41,61		256 134				
14	C111-1849-П	Саморіз 3,5x25мм	шт	120 282,0	2,00		240 564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект), 6x60 мм Обсяг = (307,0 * 70,7539) ^ 0,0	шт	21 721,0	3,07		66 683				
16	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) Обсяг = 0,2 * 7 075,39	кг	1 415,078	179,40		253 865				
17	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійки товщина 12,5 мм	м2	7 429,16	195,66		1 453 589				
18	C111-1896	Шпаклівка для швів Обсяг = (70,7539 * 31,4) ^ 2,0	кг	2 221,67	57,67		128 124				
19	C111-872-П	Стрічка армувальна	м	6 084,84	23,07		140 377				
20	КБ15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядження	4,25276	37 230,50	37,42	158 332	155 797	159	447,1430	1 901,59
					36 634,43	31,86			135	0,3830	1,63
21	C111-1844-1	Кутики фасадні перфоровані з сіткою	м	752,74	78,40		59 015				
22	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійки товщина 12,5 мм	м2	446,54	195,66		87 370				
23	C111-1849-П	Саморіз 3,5x25мм	шт	19 490,0	2,00		38 980				
24	C11110-06	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	7 089,0	0,72		5 104				
25	C111-155-1	Дюбелі 6x40 мм	шт	5 103,0	2,65		13 523				
26	C126-1303	Профілі металеві оцинковані CD60	м	1 947,76	69,01		134 415				
27	C126-1304	Профілі металеві оцинковані UD27	м	1 416,17	41,61		58 927				
28	КБ15-63-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	4,5519	41 771,52	48,64	190 140	187 106	221	501,7105	2 283,74
					41 105,14	41,42			189	0,4978	2,27
29	C111-1844-1	Кутики фасадні перфоровані з сіткою	м	805,69	78,40		63 166				
30	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійки товщина 12,5 мм	м2	477,95	195,66		93 516				
31	C111-1849-П	Саморіз 3,5x25мм	шт	20 861,0	2,00		41 722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C11110-06	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	7 588,0	0,72		5 463				
33	C111-155-1	Дюбелі 6х40 мм	шт	5 462,0	2,65		14 474				
34	C111-155-1	Дюбелі 6х60 мм	шт	1 265,0	4,11		5 199				
35	C114-5-У	Плити теплоізоляційні	м2	468,85	656,26		307 688				
36	C126-1303	Профілі металеві оцинковані CD60	м	2 084,77	69,01		143 870				
37	C126-1304	Профілі металеві оцинковані UD27	м	1 515,78	41,61		63 072				
38	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	26,6117	10 141,83	-	269 891	50 824	-	23,3105	620,33
	K149=1,15; K150=1,15				1 909,83	-			-	-	-
39	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною у середині приміщень стін	100 м2 поверхні оздоблення	94,326	2 129,63	-	200 879	200 879	-	29,7850	2 809,50
	K149=1,15; K150=1,15				2 129,63	-			-	-	-
40	C111-1593	Склополотно SN45	м2	9 904,23	29,78		294 948				
41	C111-1651	Обсяг = (9 432,6 * 1,05) ^ 2,0 Клей Bostik Wall Standard 70 (витрати 350гр/м2)	кг	3 301,41	143,26		472 960				
42	КБ15-182-4	Обсяг = (9 432,6 * 0,35) ^ 2,0 Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	94,326	5 711,30	2,49	538 724	520 898	235	72,5190	6 840,43
	K149=1,15; K150=1,15				5 522,32	2,12			200	0,0255	2,41
43	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	100 м2 поверхні оздоблення	94,326	4 197,24	26,35	395 909	393 285	2 485	51,6465	4 871,61
	K149=1,15; K150=1,15				4 169,42	9,53			899	0,1173	11,06
44	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2)	кг	1 886,52	179,40		338 442				
45	C111-2015-5	Обсяг = 0,2 * 9 432,6 Шпаклювальна маса ProMix FinishPlus (витрати 1,75 кг/м2/1мм)	кг	33 014,1	69,56		2 296 461				
46	KP12-49-5	Обсяг = (9 432,6 * 1,75 * 2,0) ^ 2,0 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	94,326	3 458,15	1,08	326 193	314 827	102	43,8300	4 134,31
					3 337,65	0,92			87	0,0111	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1555-328	Вододисперсійна акрилова ґрунтовка Malech (концентрат, витрати 250гр/м2) Обсяг = (0,25 * 9 432,6) ^ 2,0	кг	2 358,15	277,29		653 891				
48	C1555-364	Матова емалева фарба Marrescoat ACT Matt Base P (витрати 0,3кг/м) Обсяг = (0,3 * 9 432,6) ^ 2,0	кг	2 829,78	797,43		2 256 551				
49	КБ15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	10,51356	12 296,49	3,74	129 280	128 852	39	160,9425	1 692,08
					12 255,77	3,19			34	0,0383	0,40
50	C11110-15-1	Профіль поперечний 0,6м	шт	1 665,0	24,59		40 942				
51	C11110-15-2	Профіль поперечний 1,2 м	шт	1 665,0	49,07		81 702				
52	C11110-15-3	Профіль головний 3,6м	шт	277,0	146,99		40 716				
53	C11110-15-4	Профіль кутовий, декоративний 3,0м	м. пог	1 135,46	51,11		58 033				
54	C111-1831-14-B1	Пружина подвійна (метелик)	шт	841,0	10,33		8 688				
55	C111-956	Спиця 250x4 мм. з петлею для підвісної стелі	шт	841,0	3,18		2 674				
56	C111-956	Спиця 250x4 мм. з гачком для підвісної стелі	шт	841,0	3,18		2 674				
57	C111-155-1	Дюбелі 6x40 мм	шт	3 123,0	2,65		8 276				
58	КБ15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	10,51356	1 475,71	6,24	15 515	15 449	66	19,2970	202,88
					1 469,47	5,31			56	0,0638	0,67
59	C11110-15-9	Плита стельова GYPTONE POINT 80 Activ Air(GYPTONE BASE 31) 8x600x600 Обсяг = (1,05 * 1 051,356) ^ 2,0	м2	1 103,92	743,64		820 919				
60	КБ15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	8,5431	12 296,49	3,74	105 050	104 702	32	160,9425	1 374,95
					12 255,77	3,19			27	0,0383	0,33
61	C11110-15-1	Профіль поперечний 0,6м	шт	1 353,0	24,59		33 270				
62	C11110-15-2	Профіль поперечний 1,2 м	шт	1 353,0	49,07		66 392				
63	C11110-15-3	Профіль головний 3,6м	шт	225,0	146,99		33 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C11110-15-4	Профіль кутовий, декоративний 3,0м	м. пог	922,65	51,11		47 157				
65	C111-1831-14-B1	Пружина подвійна (метелик)	шт	683,0	10,33		7 055				
66	C111-956	Спиця 250x4 мм. з петлею для підвісної стелі	шт	683,0	3,18		2 172				
67	C111-956	Спиця 250x4 мм. з гачком для підвісної стелі	шт	683,0	3,18		2 172				
68	C111-155-1	Дюбелі 6x40 мм	шт	2 537,0	2,65		6 723				
69	КБ15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	8,5431	1 475,71	6,24	12 607	12 554	53	19,2970	164,86
					1 469,47	5,31			45	0,0638	0,55
70	C11110-15-9	Плита стельова GYPTONE POINT 80 Activ Air(GYPTONE BASE 31) 8x600x600 Обсяг = (1,05 * 854,31) ^ 2,0 Підлоги	м2	897,03	743,64		667 067				
71	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	35,8646	5 295,93	24,94	189 936	187 849	894	73,2550	2 627,26
					5 237,73	21,24			762	0,2553	9,16
72	КБ11-11-14 K0=7; K149=1,15; K150=1,15	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (12 мм)	100 м2 стяжки	35,8646	3 107,89	34,92	111 463	109 613	1 252	42,7455	1 533,05
					3 056,30	29,74			1 067	0,3574	12,82
73	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) Обсяг = 0,2 * 3 586,46	кг	717,292	179,40		128 682				
74	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш Ultraplan Maxi (1,7кг/м2/1мм) Обсяг = (3 586,46 * 1,7 * 12,0) ^ 2,0	кг	73 163,78	60,93		4 457 869				
75	КБ11-39-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	35,8646	6 838,41	9,98	245 257	225 210	358	80,5575	2 889,16
					6 279,46	8,50			305	0,1021	3,66
76	C111-1714П	Шнур для ПВХ Tarkett Обсяг = (35,8646 * 35,86) ^ 2,0	м	1 286,1	76,56		98 464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-563-П	Линолеум IQ SURFACE Обсяг = (3 586,46 * 1,02) ^ 2,0	м2	3 658,19	1 378,42		5 042 522				
78	C111-1647-П8	Клей для PBX Ultrabond ECO MS (витрати 350гр на м2) Обсяг = (3 586,46 * 0,35) ^ 2,0	кг	1 255,26	647,72		813 057				
79	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	32,1305	1 156,19	2,49	37 149	36 810	80	14,1910	455,96
80	C111-1722	Профіль замикаючий Doellken Обсяг = (3 213,05 * 1,01) ^ 2,0	м	3 245,18	187,70	2,12	609 120		68	0,0255	0,82
81	C111-2000-1	Клей контактний Mapei Ultrabond Eco Contact	кг	250,94	969,49		243 284				
82	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування галтелі	100 м плінтусів	32,1305	1 156,19	2,49	37 149	36 810	80	14,1910	455,96
83	C111-1722	Галтель Doellken Обсяг = (3 213,05 * 1,01) ^ 2,0	м	3 245,18	83,10	2,12	269 674		68	0,0255	0,82
84	C111-2000-1	Клей контактний Mapei Ultrabond Eco Contact	кг	250,94	969,49		243 284				
85	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування PBX-покриття (завод на стіну, h=100 мм)	100 м плінтусів	32,1305	5 093,17	2,49	163 646	36 810	80	14,1910	455,96
86	C111-563-П	Линолеум IQ SURFACE Обсяг = (3 213,05 * 0,1 * 1,02) ^ 2,0	м2	327,73	1 378,42	2,12	451 750		68	0,0255	0,82
87	КБ10-81-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування відбійної дошки на шурупах	100 м поручнів	6,0221	3 597,39	34,44	21 664	21 456	208	47,9665	288,86
88	C111-155-1-ФШ	Дюбель-шуруп 150 пластиковий Обсяг = (1,5 * 602,21) ^ 0,0	шт	903,0	12,24	8,95	11 053		54	0,0863	0,52
89	C111-825-1-ФЮ	Відбійна дошка для стін в комплекті з кронштейнами та заглушками Обсяг = (1,01 * 602,21) ^ 2,0	пог.м	608,23	2 380,70		1 448 013				
90	КР7-31-5	Улаштування відбійника	100 м плінтусів	6,225	1 212,28	2,17	7 546	7 533	13	14,7700	91,94
91	C111-609	Клей Kiilto Extra Обсяг = ((6,225) * 5,15) ^ 2,0	кг	32,06	1 210,11	1,85	16 367		12	0,0222	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C111-1844-1	Відбійник кутовий алюмінієвийARFEN GG76 в комплекті з заглушками Обсяг = (1,01 * 622,5) ^ 2,0	м	628,73	1 360,49		855 381				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					31 659 450	3 759 231	6 357		48 477,18
									4 076		49,13
		Розділ № 3 Двері									
93	КБ10-28-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	4,242	12 343,26	5 075,98	52 360	30 499	21 532	91,1720	386,75
					7 189,82	1 319,13			5 596	12,7133	53,93
94	КБ10-28-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	4,242	12 343,26	5 075,98	52 360	30 499	21 532	91,1720	386,75
					7 189,82	1 319,13			5 596	12,7133	53,93
95	C123-207	Блоки дверні металопластикові	м2	424,2	7 769,93		3 296 004				
96	C111-155-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	шт	1 536,0	12,26		18 831				
97	C1550-38	Монтажна піна	л	64,82	357,40		23 167				
98	КБ10-28-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,756	10 184,55	4 697,17	7 700	4 105	3 551	68,8620	52,06
					5 430,46	1 220,68			923	11,7645	8,89
99	C123-207	Блоки дверні металопластикові	м2	75,6	7 769,93		587 407				
100	C111-155-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	шт	201,0	12,26		2 464				
101	C1550-38	Монтажна піна	л	10,08	357,40		3 603				
102	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	14 210,39	3 690,56	1 137	642	295	88,7100	7,10
					8 028,26	546,04			44	5,3174	0,43
103	C121-332	Двері МП 1410*2100 мм	шт	1,0	13 427,95		13 428				
104	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
105	C1550-38	Монтажна піна	л	0,415	357,40		148				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					4 058 805	65 745	46 910		832,66
									12 159		117,18
		Розділ № 4 Вітражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ10-20-4 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,288	8 984,23	648,38	2 587	2 388	187	99,6705	28,71
					8 292,59	415,76			120	4,8563	1,40
107	К53-6131-Р002	Вітражі металопластикові	м2	28,8	14 464,40		416 575				
108	С111-155-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	шт	80,0	12,26		981				
109	С1550-38	Монтажна піна	л	6,19	357,40		2 212				
110	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	л	2,82	969,44		2 734				
111	КБ10-28-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,084	10 184,55	4 697,17	856	456	395	68,8620	5,78
					5 430,46	1 220,68			103	11,7645	0,99
112	С123-207	Блоки дверні металопластикові	м2	8,4	7 769,93		65 267				
113	С111-155-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	шт	22,0	12,26		270				
114	С1550-38	Монтажна піна	л	1,12	357,40		400				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					491 882	2 844	582		34,49
									223		2,39
		Розділ № 5 Інші роботи									
115	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	16,3968	106,13	-	1 740	1 740	-	1,6300	26,73
116	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	16,3968	106,13	-	4 538	-	-	-	-
					276,78	276,78			4 538	-	-
					-	36,70			602	0,4110	6,74
		Разом прямих витрат по розділу № 5					6 278	1 740	4 538		26,73
									602		6,74
		Разом прямих витрат по кошторису					37 446 467	5 050 942	60 590		65 084,25
									17 749		183,44
		Разом прямі витрати					грн.	37 446 467			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	32 334 935			
		вартість ЕММ					грн.	60 590			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	17 749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		5 050 942			
		всього заробітна плата				грн.		5 068 691			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 878 570				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					7 830,26
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		979 569			
		Всього по кошторису				грн.	40 325 037				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					73 097,95
		Кошторисна заробітна плата				грн.		6 048 260			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на Електромонтажні роботи. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	347,896	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,68797	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	55,303	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-11-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	100шт	1,24	25 249,65	287,39	31 310	30 117	356	307,9900	381,91
					24 288,09	244,73			303	2,9415	3,65
2	С111-1522	Світильник ЛЕД 600*600	шт	124,0	915,46		113 517				
3	С111-1522	Рамка світильника ЛЕД 600*600	шт	124,0	364,66		45 218				
4	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	4,46	2 566,71	-	11 448	11 292	-	35,4100	157,93
5	С111-1522	Розетка подвійна з заземленням	шт	446,0	148,67		66 307				
6	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	2,23	2 729,61	-	6 087	5 981	-	37,5100	83,65
					2 681,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	C111-1522	Вимикач II клавішний	шт	223,0	139,55		31 120					
8	C111-1522	Підрозетник	шт	669,0	26,27		17 575					
		Разом прямих витрат по кошторису					322 582	47 390	356	623,49		
									303	3,65		
		Разом прямі витрати					грн.	322 582				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	274 836				
		вартість ЕММ					грн.	356				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	303				
		заробітна плата робітників					грн.	47 390				
		всього заробітна плата					грн.	47 693				
		Загальновиробничі витрати					грн.	25 314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г	60,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	7 610				
		Всього по кошторису					грн.	347 896				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	687,97				
		Кошторисна заробітна плата					грн.	55 303				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Зовнішні роботи. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	34 446,268	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	21,03807	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 695,934	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Покрівля									
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покрівлі	21,26	3 032,10	74,15	64 462	62 886	1 576	45,4300	965,84
					2 957,95	65,94			1 402	0,8772	18,65
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,8	964,81	-	1 737	1 685	-	14,3800	25,88
					936,28	-			-	-	-
3	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	6,55	9 205,27	2 922,90	60 295	31 177	19 145	55,6000	364,18
					4 759,92	2 433,49			15 939	31,9574	209,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	47,65	4 496,84	39,66	214 274	80 064	1 890	23,5000	1 119,78
					1 680,25	35,27			1 681	0,4692	22,36
5	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	47,65	5 957,57	43,97	283 878	136 824	2 095	40,1600	1 913,62
					2 871,44	39,11			1 864	0,5202	24,79
6	С112-24	Бруски обрізні 50*200	м3	17,39	12 467,93		216 817				
7	С112-24	Бруски обрізні 100*200	м3	13,71	12 467,93		170 935				
8	С112-24	Бруски обрізні 100*100	м3	12,83	12 467,93		159 964				
9	С112-24	Бруски обрізні 50*100	м3	3,72	15 017,93		55 867				
10	С1551-1-СП	Анкер Hilti HST3 M12x200	шт	655,0	218,47		143 098				
11	КР8-25-2	Установлення кріплень крокв болтами	100шт	0,52	4 017,75	-	2 089	2 067	-	54,1900	28,18
					3 975,92	-			-	-	-
12	С111-1851	Шпилька з гайками та шайбами M12x200	шт	52,0	255,01		13 261				
13	С1113-292	Вогнебіозахист для деревини F-1 1 група вогнестійкості	л	27,0	168,81		4 558				
14	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	11,4552	2 658,23	43,97	30 451	24 665	504	30,9500	354,54
					2 153,19	39,11			448	0,5202	5,96
15	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	4,4014	3 946,92	60,35	17 372	14 131	266	46,1500	203,12
					3 210,66	53,68			236	0,7140	3,14
16	С112-24	Бруски обрізні 25*100	м3	17,04	12 467,93		212 454				
17	С112-24	Бруски обрізні 50*50	м3	0,37	12 467,93		4 613				
18	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100 м2 оброблюваної поверхні	21,26	355,11	-	7 550	7 550	-	4,8400	102,90
					355,11	-			-	-	-
19	С1113-292	Вогнебіозахист для деревини F-1 1 група вогнестійкості	л	488,98	168,81		82 545				
20	КР8-31-1	Обсяг = 2 126,0 * 0,23 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	21,26	496,35	8,62	10 552	10 369	183	7,1400	151,80
					487,73	7,67			163	0,1020	2,17
21	С111-194	Скоби степлер (100 шт)	упак	44,0	33,24		1 463				
22	С1632-80	Гідропароізоляційна плівка Обсяг = (2 126,0 * 1,15) ^ 2,0	м2	2 444,9	27,29		66 721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	21,26	9 697,72	3 526,12	206 174	90 983	74 965	58,3280	1 240,05
					4 279,53	1 049,89			22 321	10,7266	228,05
24	C111-33	Профнастил з полімерним покриттям Blachy Pruszyński	м2	2 338,6	767,25		1 794 291				
25	C112-49	Обсяг = 2 126,0 * 1,1									
26	C111-181	Саморізи покрівельні	шт	15 664,0	3,70		57 957				
27	КР8-40-3	Цвяхи оцинковані 3,5x70 м	т	0,153	80 879,67		12 375				
27	КР8-40-3	Улаштування коньков з листової сталі	100м	3,0756	12 913,50	18,11	39 717	7 578	56	33,5800	103,28
28	C112-49	Конькова планка Blachy Pruszyński	м.п.	322,94	2 463,76	16,10			50	0,2142	0,66
29	КР8-40-6	Обсяг = (307,56 * 1,05) ^ 2,0 Улаштування єндів	100м	1,7682	281,85		91 021	2 962			
30	ДМ-79	Планка єндів Blachy Pruszyński	м	176,82	1 809,16	12,07	3 199		21	22,8300	40,37
31	КР8-40-4	Улаштування снігозатримувачів	100м	2,054	1 675,04	10,74		6 219	19	0,1428	0,25
32	C112-49	Снігозатримувачі Blachy Pruszyński	шт	103,0	3 572,61	7,76	7 338		16	41,2700	84,77
33	КР8-43-1	Улаштування снігозатримувачів	100м	2,054	3 027,98	6,90		17 703	14	0,0918	0,19
34	C112-70	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	шт	103,0	572,55		58 973		75	130,8200	235,48
35	C112-24	Бруски обрізні 50*100	м3	0,38	10 568,05	41,39	19 022	10 504	66	0,4896	0,88
36	C112-49	Планка примикання Blachy Pruszyński	м.п.	158,86	9 835,05	36,81	40 548				
37	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	3,469	15 017,93		4 738	15 957	27	41,2700	143,17
38	C112-49	Кутник зовнішній 50*150 Blachy Pruszyński	м.п.	346,9	12 467,93		35 149		24	0,0918	0,32
39	КБ21-21-1	Прокладання шинопроводу блисквозахисту	100м шинопроводу	2,14	15 010,58	5 130,96	32 123	17 040	10 980	100,9700	216,08
40	C111-1522	Арматура Ду 22	м.п.	214,0	7 962,49	3 705,98	24 899		7 931	45,7432	97,89
41	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	3,655	4 365,69	-	15 957	15 957	-	55,3600	202,34
42	КП172-857	Ланки водостічних труб 100 мм	м	365,5	4 365,69	-	87 026		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КП172-701	Лійка 100 мм	шт	91,0	294,89		26 835				
44	КП172-701	Злив 100 мм	шт	91,0	395,60		36 000				
45	КП172-701	Коліно труби 100 мм	шт	274,13	397,97		109 096				
46	КП172-701	З'єднувач труби 100 мм	шт	404,66	131,37		53 160				
47	КП172-701	Держак труби 100 мм	шт	274,0	433,59		118 804				
48	КП172-857	Ринва 120 мм	м	1 174,82	197,35		231 851				
49	КП172-701	Заглушка ринви 120 мм	шт	26,0	867,05		22 543				
50	КП172-701	З'єднувач ринви 120 мм	шт	326,0	1 022,56		333 355				
51	C111-1798	Кутник желоба зовнішній	шт	52,0	462,31		24 040				
52	C111-1798	Кутник желоба внутрішній (120 град)	шт	26,0	462,31		12 020				
53	КП172-701	Держак ринви 120 мм	шт	1 932,0	265,29		512 540				
		- Підігрів водостоку -									
54	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м проводу	3,655	2 282,15	-	8 341	7 678	-	28,2800	103,36
					2 100,64	-			-	-	-
55	C152-69-1-3	Гріючий кабель TXLP/2R 890/28 Red Defrost Snow (32м)	м	372,81	108,94		40 614				
56	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	1,0	266,24	-	266	266	-	3,2000	3,20
					266,24	-			-	-	-
57	1503-1270-1	Шафа розподільна типу АЕ 1058.500, 800x600x250	шт	1,0	16 837,80		16 838				
58	1704-10044-1	Терморегулятор PTM2000	шт	1,0	10 115,00		10 115				
59	1503-7001-1	Контактор іСТ- 3 poles- 3 NO- 25А- 220..240 V AC, А9С20833	шт	1,0	1 570,00		1 570				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					6 322 764	548 308	111 799		7 601,94
									52 158		614,63
		Розділ № 2 Фасад									
60	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	1 м3 ізоляції	240,052	303,15	6,25	72 772	71 271	1 501	4,5600	1 094,64
					296,90	2,17			521	0,0250	6,00
61	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вертикальної проекції	25,0	8 176,67	-	204 417	131 243	-	72,5000	1 812,50
					5 249,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-80-2 К149=1,15; К150=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань	100 м2 поверхні опорядження	24,0052	22 033,67 21 457,99	358,12 158,00	528 923	515 103	8 597 3 793	265,7995 1,8782	6 380,57 45,09
63	C111-676-3	Фіброцементна панель Sfibrал	м2	2 832,61	3 713,77		10 519 662				
64	C126-1133-3	Обсяг = (1,18 * 2 400,52) ^ 2,0 Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпівками)	м2	2 400,52	2 298,94		5 518 651				
65	П2016-3032	Термоізоляційні плити скловолокнисті, ROCKWOOL Ventirock Plus, товщина 150 мм	м2	2 520,546	1 226,74		3 092 055				
66	C111-1904	Обсяг = (24,0052) * 105,0 Дюбель 10х160 фасадний для термоізоляції	шт	19 204,0	7,15		137 309				
67	C111-1904	Обсяг = (8,0 * 2 400,52) ^ 0,0 Дюбель 10х220фасадний для термоізоляції	шт	21 605,0	8,17		176 513				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					20 250 302	717 617	10 098		9 287,71
									4 314		51,09
		Розділ № 3 Укоси зовнішні									
68	КБ15-80-6 К149=1,15; К150=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2 поверхні обрамовування	2,6015	12 393,78 12 316,09	- -	32 242	32 040	- -	152,5590 -	396,88 -
69	КП2016-3036	Виріб 1 (укос) до 2м	шт	594,0	8 528,44		5 065 893				
70	C126-1133-3	Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпівками)	м2	260,15	2 298,94		598 069				
71	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	2,6015	2 960,33 2 872,87	87,46 27,16	7 701	7 474	227 71	39,6750 0,3365	103,21 0,88
72	C114-5-У-Х2	Утеплювач b=30 мм Обсяг = (1,05 * 260,15) ^ 2,0	м2	273,16	485,35		132 578				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					5 836 483	39 514	227		500,09
									71		0,88
		Розділ № 4 Зливи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	4,22	2 425,55	111,47	10 236	9 721	470	31,3950	132,49
					2 303,45	71,48			302	0,8349	3,52
74	КП2016-1074	Шурупи самонарізні	шт	2 110,0	6,12		12 913				
75	КП172-880	Обсяг = 5,0 * 422,0									
76	С111-196	Виріб 1(відлив)	шт	183,0	3 703,00		677 649				
		Герметик	кг	12,39	969,65		12 014				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					712 812	9 721	470		132,49
									302		3,52
		Розділ № 5 Заміна зовнішніх дверей сходових клітин									
77	КБ10-28-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,126	10 184,55	4 697,17	1 283	684	592	68,8620	8,68
					5 430,46	1 220,68			154	11,7645	1,48
78	С123-207	Блоки дверні металопластикові	м2	12,6	7 769,93		97 901				
79	С111-155-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	шт	34,0	12,26		417				
80	С1550-38	Монтажна піна	л	1,68	357,40		600				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					100 201	684	592		8,68
									154		1,48
		Розділ № 6 Ремонт балконів									
		Розділ № 6.1 Демонтажні роботи									
81	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,36	6 737,58	101,66	2 426	2 389	37	92,8100	33,41
					6 635,92	24,08			9	0,2772	0,10
82	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,315	4 841,02	1 203,10	1 525	1 146	379	50,8800	16,03
					3 637,92	348,73			110	4,3986	1,39
83	КБ9-47-1	Облицювання огорожі балкона із	100м2	0,447	3 101,98	241,37	1 387	1 279	108	38,5112	17,21
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	металевого профільованого листа (Демонтаж)			2 860,61	68,73			31	0,8572	0,38
		Разом прямих витрат по розділу № 6.1					5 338	4 814	524		66,65
									150		1,87
		Розділ № 6.2 Монтажні роботи									
84	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,36	526,74	-	190	190	-	8,0900	2,91
					526,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) Обсяг = (36,0 * 0,2) ^ 2,0	кг	7,2	179,40		1 292				
86	КБ15-182-4 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,36	5 711,30	2,49	2 056	1 988	1	72,5190	26,11
					5 522,32	2,12			1	0,0255	0,01
87	КБ15-182-6 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,36	4 197,24	26,35	1 511	1 501	9	51,6465	18,59
					4 169,42	9,53			3	0,1173	0,04
88	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) Обсяг = (36,0 * 0,2) ^ 2,0	кг	7,2	179,40		1 292				
89	C111-2015-5	Шпаклювальна маса ProMix FinishPlus (витрати 1,75 кг/м2/1мм) Обсяг = (36,0 * 1,75 * 2,0) ^ 2,0	кг	126,0	69,56		8 765				
90	КБ15-179-1 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,36	2 109,95	1,25	760	718	-	26,1855	9,43
					1 994,03	1,06			-	0,0128	-
91	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) Обсяг = (36,0 * 0,2) ^ 2,0	кг	7,2	179,40		1 292				
92	C1555-256-1	Фарба weber.prim akril Polycolor gold (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 36,0 * 0,4	кг	14,4	397,63		5 726				
93	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,315	5 244,12	116,04	1 652	1 607	37	71,3400	22,47
					5 100,81	98,81			31	1,1877	0,37
94	КР7-17-9 К0=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (б=80мм)	100 м2 стяжки	0,315	2 217,67	364,39	699	584	115	25,9200	8,16
					1 853,28	310,30			98	3,7296	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C1425-11685-4	Стяжка Weber.floor base (19кг/м2/1см) Обсяг = 31,5 * 19,0 * 8,0	кг	4 788,0	14,57		69 761				
96	КБ11-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,315	14 104,39	44,90	4 443	4 394	14	178,9400	56,37
					13 948,37	38,23			12	0,4595	0,14
97	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) Обсяг = (31,5 * 0,2) ^ 2,0	кг	6,3	179,40		1 130				
98	C111-258	Плитка керамогранитка морозостійка	м2	32,13	1 129,11		36 278				
99	C111-2000-1	Клей для плитки Keraflex Extra S1 Grey (5кг/м2) Обсяг = 31,5 * 6,5	кг	204,75	44,40		9 091				
100	C111-2001-1	Затирка для швів Ultracolor Plus Обсяг = (31,5 * 0,406) ^ 3,0	кг	12,789	169,43		2 167				
101	КБ9-47-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання огорожі балкона із металевого профільованого листа	100м2	0,447	4 605,42	344,81	2 059	1 827	154	55,0160	24,59
102	C111-33	Профнастил з полімерним покриттям Blachy Pruszyński Обсяг = 44,7 * 1,1	м2	49,17	4 086,59	98,19			44	1,2246	0,55
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2					187 890	12 809	330		168,63
									189		2,28
		Разом прямих витрат по розділу № 6					193 228	17 623	854		235,28
									339		4,15
		Розділ № 7 Закладання отворів									
103	КР3-12-1	Закладання отворів	1 м3 кладки	2,88	3 564,31	215,03	10 265	9 579	619	44,2400	127,41
					3 325,96	99,23			286	1,1616	3,35
104	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм	1000шт	1,158	17 346,53		20 087				
105	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3 розчину	0,0073	387 806,42	4 159,67	2 831	147	30	308,9400	2,26
					20 115,08	3 374,85			25	47,1975	0,34
		Разом прямих витрат по розділу № 7					33 183	9 726	649		129,67
									311		3,69
		Розділ № 8 Влаштування піддашків над вхідними групами до сходових клітин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	1,0	9 731,38	3 526,12	9 731	4 280	3 526	58,3280	58,33
					4 279,53	1 049,89			1 050	10,7266	10,73
107	C111-33	Профнастил з полімерним покриттям Blachy Pruszyński	м2	110,0	767,25		84 398				
108	C116-1-27	Обсяг = 100,0 * 1,1 Саморіз для кріплення профлиста	шт	400,0	6,13		2 452				
109	C111-1846-6	Анкер Redibolt M10/200	шт	200,0	265,42		53 084				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					149 665	4 280	3 526		58,33
									1 050		10,73
		Розділ № 9 Інші роботи									
110	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	86,1533	106,13	-	9 143	9 143	-	1,6300	140,43
					106,13	-			-	-	-
111	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	86,1533	276,78	276,78	23 846	-	23 846	-	-
					-	36,70			3 162	0,4110	35,41
		Разом прямих витрат по розділу № 9					32 989	9 143	23 846		140,43
									3 162		35,41
		Разом прямих витрат по кошторису					33 631 627	1 356 616	152 061		18 094,62
									61 861		725,58
		Разом прямі витрати				грн.	33 631 627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	32 094 427				
		вартість ЕММ				грн.	152 061				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		61 861			
		заробітна плата робітників				грн.		1 356 616			
		Вартість устаткування				грн.	28 523				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	1 120				
		Всього вартість устаткування				грн.	29 643				
		всього заробітна плата				грн.		1 418 477			
		Загальновиробничі витрати				грн.	813 521				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					2 217,87
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		277 457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	34 446 268			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	21 038,07			
		Кошторисна заробітна плата					грн.	1 695 934			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво

Благоустрій

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	631,360	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,12330	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	87,313	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	Вимощення	631,360		631,360	1,12330	87,313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	631,360		631,360	1,12330	87,313	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
(найменування) відділу [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на

Вимощення. Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	631,360	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,12330	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	87,313	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Благоустрій									
1	КР18-1-6 КБ27-29-1 К149=1,15; К150=1,15 С1555-106	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	1,9	19 891,11	-	37 793	37 793	-	305,5000	580,45
					19 891,11	-			-	-	-
2		Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0,1415	182,54	-	26	26	-	2,5530	0,36
3					182,54	-			-	-	-
4		Геотекстиль Обсяг = (141,5 * 1,034) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м2	146,311	49,62		7 260				
	КР18-20-1		100 м3 матеріалу основи	1,415	151 278,89	6 630,65	214 060	2 466	9 382	26,0000	36,79
					1 743,04	1 143,82			1 619	11,3877	16,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-17-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	1,415	40 299,04	1 432,96	57 023	3 338	2 028	33,3040	47,13
					2 359,26	375,55			531	4,1398	5,86
6	КБ27-17-4 К0=8; К149=1,15; К150=1,15 КР18-49-1	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-3	100 м2 основи тротуарів	1,415	21 523,22	631,91	30 455	-	894	-	-
					-	169,41			240	1,9366	2,74
7	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	1,415	9 724,70	199,34	13 760	13 370	282	119,8200	169,55
					9 449,01	58,07			82	0,6603	0,93
8	С1426-11789	Плитка тротуарна, товщина 60 мм	м2	142,915	649,64		92 843				
9	С1421-10634	Піщано-цементна суміш	м3	9,0	5 804,67		52 242				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					505 462	56 993	12 586		834,28
									2 472		25,64
		Розділ № 2 Інші роботи									
10	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	100 т сміття	3,04	1 925,94	1 815,90	5 855	335	5 520	1,6900	5,14
					110,04	402,77			1 224	4,0635	12,35
11	С311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	304,0	253,14	253,14	76 955	-	76 955	-	-
					-	36,70			11 157	0,4110	124,94
		Разом прямих витрат по розділу № 2					82 810	335	82 475		5,14
									12 381		137,29
		Разом прямих витрат по кошторису					588 272	57 328	95 061		839,42
									14 853		162,93
		Разом прямі витрати					грн.	588 272			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	435 883			
		вартість ЕММ					грн.	95 061			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		14 853		
		заробітна плата робітників					грн.		57 328		
		всього заробітна плата					грн.		72 181		
		Загальновиробничі витрати					грн.	43 088			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				120,95
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		15 132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	631 360			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				1 123,30
		Кошторисна заробітна плата					грн.	87 313			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	83 615,40	76,95	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 026,38	75,94	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	908,51	87,8857	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	167,09	89,2992	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	10 229,91	125,1006	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	95 947,29	82,1994	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	3,94785	966,44	-	-	-
					3 815			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	44,07251725	345,68	-	-	-
					15 235			
3	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,80104	312,49	-	-	-
					1 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	0,3968	311,08 123	-	-	-
5	КБМ212-1551	Віброушільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-г	0,1981	74,98 15	-	-	-
6	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш-г	9,1504	603,29 5 520	-	-	-
7	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	0,76797	54,29 42	-	-	-
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	1,08675	308,49 335	-	-	-
9	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-г	4,245	124,45 528	-	-	-
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	1,6435225	433,32 712	-	-	-
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-г	1,3301	933,58 1 242	-	-	-
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	108,174304	86,22 9 327	-	-	-
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	1,27995	493,03 631	-	-	-
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	79,82875075	598,90 47 809	-	-	-
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	10,2237528	601,57 6 150	-	-	-
16	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-г	86,52462	751,82 65 051	-	-	-
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	2,37154	762,07 1 807	-	-	-
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	5,8899849	6,02 35	-	-	-
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	1,08675	5,41 6	-	-	-
20	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	3,388914	462,10 1 566	-	-	-
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	8,0436405	356,30 2 866	-	-	-
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	4,067688	161,55 657	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-г	76,90625	123,89			
					9 528			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	54,92544337	108,45			
					5 957			
25	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,328135	92,54			
					30			
26	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	4,245	597,25			
					2 535			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	13,9403	43,66			
					609			
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	177,243	107,76			
					19 100			
29	*С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	102,5501	276,78			
					28 384			
30	*С311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	304,0	253,14			
					76 955			
		Разом:	грн.	-	308 072	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	153,8612				
2	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	1,55295				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	698,110709				
4	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	9,108				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	5 548,969912				
6	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	5,690948				
7	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	88,262781				
8	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	6,65574				
9	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	719,8743				
10	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-г	395,120298				
11	КБМ270-119	Шурупверти	маш-г	5 600,560559				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	45 605	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*С1551-1-СП	Анкер Hilti HST3 M12x200 [269,36 грн/т * 0,00011 т]	шт	655,0	218,47	214,16	0,03	4,28
					143 098	140 275	20	2 803
2	*С111-1846-6	Анкер Redibolt M10/200 [269,36 грн/т * 0,00081 т]	шт	200,0	265,42	260,00	0,22	5,20
					53 084	52 000	44	1 040
3	*С111-1522	Арматура Ду 22 [302,49 грн/т * 0,005 т]	м.п.	214,0	116,35	112,56	1,51	2,28
					24 899	24 088	323	488
4	*С123-207	Блоки дверні металопластикові [366,33 грн/т * 0,048 т]	м2	520,8	7 769,93	7 600,00	17,58	152,35
					4 046 580	3 958 080	9 156	79 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,00112	157 308,14	153 921,99	301,68	3 084,47
					176	172	-	3
6	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 [338,18 грн/т * 1,12 т]	т	0,0146916	205 417,69	201 011,13	378,76	4 027,80
					3 018	2 953	6	59
7	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0013	15 063,55	14 544,73	223,46	295,36
					20	19	-	-
8	*C112-24	Бруски обрізні 100*100 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	12,83	12 467,93	12 000,00	223,46	244,47
					159 964	153 960	2 867	3 137
9	*C112-24	Бруски обрізні 100*200 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	13,71	12 467,93	12 000,00	223,46	244,47
					170 935	164 520	3 064	3 352
10	*C112-24	Бруски обрізні 25*100 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	17,04	12 467,93	12 000,00	223,46	244,47
					212 454	204 480	3 808	4 166
11	*C112-24	Бруски обрізні 50*100 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	3,72	15 017,93	14 500,00	223,46	294,47
					55 867	53 940	831	1 095
12	*C112-24	Бруски обрізні 50*100 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,38	12 467,93	12 000,00	223,46	244,47
					4 738	4 560	85	93
13	*C112-24	Бруски обрізні 50*200 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	17,39	12 467,93	12 000,00	223,46	244,47
					216 817	208 680	3 886	4 251
14	*C112-24	Бруски обрізні 50*50 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,37	12 467,93	12 000,00	223,46	244,47
					4 613	4 440	83	90
15	5	Будівельне сміття	т	406,5501	-	-	-	-
					-	-	-	-
16	*C111-1522	Вимикач II клавішний [302,49 грн/т * 0,005 т]	шт	223,0	139,55	135,30	1,51	2,74
					31 120	30 172	337	611
17	*КП2016-3036	Виріб 1 (укос) до 2м [321,60 грн/т * 0,0038 т]	шт	594,0	8 528,44	8 360,00	1,22	167,22
					5 065 893	4 965 840	725	99 329
18	*КП172-880	Виріб 1(відлив) [321,60 грн/т * 0,0012 т]	шт	183,0	3 703,00	3 630,00	0,39	72,61
					677 649	664 290	71	13 288
19	*C111-825-1-ФЮ	Відбійна дошка для стін в комплекті з кронштейнами та заглушками [653,89 грн/т * 0,00106 т]	пог.м	608,23	2 380,70	2 333,33	0,69	46,68
					1 448 013	1 419 201	420	28 392
20	*C111-1844-1	Відбійник кутовий алюмінієвий ARFEN GG76 в комплекті з заглушками [321,60 грн/т * 0,0015 т]	м	628,73	1 360,49	1 333,33	0,48	26,68
					855 381	838 305	302	16 775
21	*K53-6131-P002	Вітражі металопластикові [352,64 грн/т * 0,04 т]	м2	28,8	14 464,40	14 166,67	14,11	283,62
					416 575	408 000	406	8 168
22	*C1113-292	Вогнебіозахист для деревини F-1 1 група вогнестійкості [453,72 грн/т * 0,00111 т]	л	515,98	168,81	165,00	0,50	3,31
					87 103	85 137	258	1 708
23	C142-10-2	Вода	м3	38,55674254	30,54	30,54000	-	-
					1 178	1 178	-	-
24	*C1555-328	Вододисперсійна акрилова ґрунтовка Malech (концентрат, витрати 250гр/м2)	кг	2 358,15	277,29	271,85	-	5,44
					653 891	641 063	-	12 828
25	*C111-1722	Галтель Doellken [653,89 грн/т * 0,00106 т]	м	3 245,18	83,10	80,78	0,69	1,63
					269 674	262 146	2 239	5 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [269,36 грн/т * 1,11 т]	т	0,0001341	266 568,60	261 042,77	298,99	5 226,84
					36	35	-	1
27	*C1555-106	Геотекстиль [653,89 грн/т * 0,0003 т]	м2	146,311	49,62	48,45	0,20	0,97
28	*C111-196	Герметик [453,72 грн/т * 0,00142 т]	кг	12,39	7 260	7 089	29	142
29	*C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий [425,51 грн/т * 0,001 т]	л	2,82	969,65	950,00	0,64	19,01
30	*C1632-80	Гідропароізоляційна плівка [459,18 грн/т * 0,0023 т]	м2	2 444,9	12 014	11 771	8	236
31	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3 [453,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,18388488	969,44	950,00	0,43	19,01
32	*C152-69-1-3	Гріючий кабель TXLP/2R 890/28 Red Defrost Snow (32м) [338,18 грн/т * 0,007 т]	м	372,81	2 734	2 679	1	54
33	*C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна MAPEI Primer G PRO (концентрат- витрати 0,2кг/м2) [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	4 046,79	27,29	25,69	1,06	0,54
34	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0104622	66 721	62 809	2 592	1 320
35	*C121-332	Двері МП 1410*2100 мм [349,93 грн/т * 0,08 т]	шт	1,0	6 359,62	5 776,66	458,26	124,70
36	C123-521	Дерев'яні деталі рихтувань [424,73 грн/т * 0,6 т]	м3	0,1875	1 169	1 062	84	23
37	*КП172-701	Держак ринви 120 мм [425,51 грн/т * 0,0002 т]	шт	1 932,0	108,94	104,43	2,37	2,14
38	*КП172-701	Держак труби 100 мм [425,51 грн/т * 0,0002 т]	шт	274,0	40 614	38 933	884	798
39	*C112-70	Дошки 25*100 [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	2,7	179,40	175,38	0,50	3,52
40	C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0004608	725 994	709 726	2 023	14 245
41	C111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	91,13915	153 583,12	150 000,00	571,69	3 011,43
42	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0320334	1 607	1 569	6	32
43	*C111-155-1	Дюбелі 6x40 мм	шт	16 225,0	13 427,95	13 300,00	27,99	99,96
44	*C111-155-1	Дюбелі 6x60 мм	шт	1 265,0	13 428	13 300	28	100
					13 777,68	13 252,69	254,84	270,15
					2 583	2 485	48	51
					265,29	260,00	0,09	5,20
					512 540	502 320	174	10 046
					433,59	425,00	0,09	8,50
					118 804	116 450	25	2 329
					15 017,93	14 500,00	223,46	294,47
					40 548	39 150	603	795
					7 548,17	7 176,71	223,46	148,00
					3	3	-	-
					22,65	21,47	0,74	0,44
					2 064	1 957	67	40
					39 593,32	38 551,19	265,79	776,34
					1 268	1 235	9	25
					2,65	2,60	-	0,05
					42 996	42 185	-	811
					4,11	4,00	0,03	0,08
					5 199	5 060	38	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	*C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект), 6х60 мм [269,36 грн/т * 0,00004 т]	шт	21 721,0	3,07	3,00	0,01	0,06
					66 683	65 163	217	1 303
46	*C111-1904	Дюбель 10х160 фасадний для термоізоляції [269,36 грн/т * 0,00005 т]	шт	19 204,0	7,15	7,00	0,01	0,14
					137 309	134 428	192	2 689
47	*C111-1904	Дюбель 10х220фасадний для термоізоляції [269,36 грн/т * 0,00005 т]	шт	21 605,0	8,17	8,00	0,01	0,16
					176 513	172 840	216	3 457
48	*C111-155-1-ФШ	Дюбель-шуруп 150 пластиковий	шт	903,0	12,24	12,00	-	0,24
					11 053	10 836	-	217
49	*C111-155-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм [366,33 грн/т * 0,00005 т]	шт	1 873,0	12,26	12,00	0,02	0,24
					22 963	22 476	37	450
50	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,0236686	153 351,74	150 000,00	344,84	3 006,90
					3 630	3 550	8	71
51	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,00061	124 411,88	121 627,59	344,84	2 439,45
					76	74	-	1
52	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,000104	153 351,74	150 000,00	344,84	3 006,90
					16	16	-	-
53	*КП172-701	З'єднувач ринви 120 мм [425,51 грн/т * 0,0005 т]	шт	326,0	1 022,56	1 002,30	0,21	20,05
					333 355	326 750	68	6 536
54	*КП172-701	З'єднувач труби 100 мм [425,51 грн/т * 0,0002 т]	шт	404,66	131,37	128,70	0,09	2,58
					53 160	52 080	36	1 044
55	*КП172-701	Заглушка ринви 120 мм [425,51 грн/т * 0,00011 т]	шт	26,0	867,05	850,00	0,05	17,00
					22 543	22 100	1	442
56	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей [269,36 грн/т * 1,11 т]	т	0,0001341	313 513,07	307 066,76	298,99	6 147,32
					42	41	-	1
57	*C111-2001-1	Затирка для швів Ultracolor Plus [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	12,789	169,43	165,63	0,48	3,32
					2 167	2 118	6	42
58	*КП172-701	Злив 100 мм [425,51 грн/т * 0,0012 т]	шт	91,0	395,60	387,33	0,51	7,76
					36 000	35 247	46	706
59	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм [265,79 грн/т * 0,05856 т]	10м	0,016	357,56	334,99	15,56	7,01
					6	5	-	-
60	C111-309	Канати прядив'яні просочені [302,49 грн/т * 1,01 т]	т	0,00015	157 628,78	154 232,51	305,51	3 090,76
					24	23	-	-
61	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,208747	20 739,62	20 067,17	265,79	406,66
					4 329	4 189	55	85
62	C111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	66,4308	60,10	53,29	5,63	1,18
					3 992	3 540	374	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	*C111-1651	Клей Bostik Wall Standard 70 (витрати 350гр/м2) [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	3 301,41	143,26	140,00	0,45	2,81
					472 960	462 197	1 486	9 277
64	*C111-609	Клей Kiilto Extra [453,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	32,06	510,52	500,00	0,51	10,01
					16 367	16 030	16	321
65	*C111-1647-П8	Клей для ПВХ Ultrabond ECO MS (витрати 350гр на м2) [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	1 255,26	647,72	634,56	0,46	12,70
					813 057	796 538	577	15 942
66	*C111-2000-1	Клей для плитки Keraflex Extra S1 Grey (5кг/м2) [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	204,75	44,40	43,05	0,48	0,87
					9 091	8 814	98	178
67	*C111-2000-1	Клей контактний Mapei Ultrabond Eco Contact [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	501,88	969,49	950,00	0,48	19,01
					486 568	476 786	241	9 541
68	*C111-1857	Клямери, марка КЛ-1 [269,36 грн/т * 0,022 т]	1000шт	0,61512	51 006,05	50 000,00	5,93	1 000,12
					31 375	30 756	4	615
69	*КП172-701	Коліно труби 100 мм [425,51 грн/т * 0,0004 т]	шт	274,13	397,97	390,00	0,17	7,80
					109 096	106 911	47	2 138
70	*C112-49	Конькова планка Blachy Pruszyński [366,33 грн/т * 0,0036 т]	м.п.	322,94	281,85	275,00	1,32	5,53
					91 021	88 808	426	1 786
71	*C111-1904	Кріпильні анкери [269,36 грн/т * 0,00005 т]	шт	4,0	48,97	48,00	0,01	0,96
					196	192	-	4
72	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм [302,49 грн/т * 0,00042 т]	шт	0,3213	50,11	49,00	0,13	0,98
					16	16	-	-
73	C111-1844-1	Кутики фасадні перфоровані з сіткою [453,72 грн/т * 0,00015 т]	м	1 558,43	78,40	76,79	0,07	1,54
					122 181	119 672	109	2 400
74	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [453,72 грн/т * 0,00015 т]	м	2 794,2285	78,40	76,79	0,07	1,54
					219 068	214 569	196	4 303
75	*C111-1798	Кутник желоба внутрішній (120 град) [265,79 грн/т * 0,001 т]	шт	26,0	462,31	458,60	0,27	3,44
					12 020	11 924	7	89
76	*C111-1798	Кутник желоба зовнішній [265,79 грн/т * 0,001 т]	шт	52,0	462,31	458,60	0,27	3,44
					24 040	23 847	14	179
77	*C112-49	Кутник зовнішній 50*150 Blachy Pruszyński [366,33 грн/т * 0,0036 т]	м.п.	346,9	806,13	789,00	1,32	15,81
					279 646	273 704	458	5 484
78	*КП172-857	Ланки водостічних труб 100 мм [425,51 грн/т * 0,001 т]	м	365,5	238,10	233,00	0,43	4,67
					87 026	85 162	157	1 707
79	*C111-563-П	Линолеум IQ SURFACE [459,18 грн/т * 0,00303 т]	м2	3 985,92	1 378,42	1 350,00	1,39	27,03
					5 494 272	5 380 992	5 540	107 739
80	*C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійки товщина 12,5 мм [316,41 грн/т * 0,0116 т]	м2	8 353,65	195,66	188,15	3,67	3,84
					1 634 475	1 571 739	30 658	32 078
81	*КП172-701	Лійка 100 мм [425,51 грн/т * 0,0012 т]	шт	91,0	294,89	288,60	0,51	5,78
					26 835	26 263	46	526
82	*C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,000866418	92 322,95	90 000,00	512,70	1 810,25
					80	78	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	*C1555-364	Матова емалева фарба Маресcoat АСТ Matt Base Р (витрати 0,3кг/м)	кг	2 829,78	797,43	781,79	-	15,64
					2 256 551	2 212 294	-	44 258
84	*C1550-38	Монтажна піна	л	84,305	357,40	350,00	0,39	7,01
		[425,51 грн/т * 0,00092 т]			30 131	29 507	33	591
85	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,24486	100 187,64	99 087,29	354,54	745,81
		[354,54 грн/т * 1,0 т]			24 532	24 263	87	183
86	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	104,1546	217,13	212,82	0,05	4,26
		[653,89 грн/т * 0,00008 т]			22 615	22 166	5	444
87	*C111-1522	Підрозетник	шт	669,0	26,27	25,60	0,15	0,52
		[302,49 грн/т * 0,0005 т]			17 575	17 126	100	348
88	*C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,9052	1 267,65	800,00	442,79	24,86
		[295,19 грн/т * 1,5 т]			1 147	724	401	23
89	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	155,65	1 297,75	800,00	472,30	25,45
		[295,19 грн/т * 1,6 т]			201 995	124 520	73 513	3 961
90	*C1421-10634	Піщано-цементна суміш	м3	9,0	5 804,67	5 290,00	472,30	42,37
		[295,19 грн/т * 1,6 т]			52 242	47 610	4 251	381
91	*ДМ-79	Планка єндов Blachy Pruszyński	м	176,82	663,24	650,00	0,24	13,00
		[269,36 грн/т * 0,0009 т]			117 274	114 933	42	2 299
92	*C112-49	Планка примикання Blachy Pruszyński	м.п.	158,86	221,26	215,60	1,32	4,34
		[366,33 грн/т * 0,0036 т]			35 149	34 250	210	689
93	*C11110-15-9	Плита стельова GYPTONE POINT 80 Activ Air(GYPTONE BASE 31) 8x600x600	м2	2 000,95	743,64	728,95	0,11	14,58
		[269,36 грн/т * 0,0004 т]			1 487 986	1 458 593	220	29 174
94	*C114-5-У	Плити теплоізоляційні	м2	468,85	656,26	640,00	3,39	12,87
		[423,53 грн/т * 0,008 т]			307 688	300 064	1 589	6 034
95	*C111-258	Плитка керамогранітка морозостійка	м2	32,13	1 129,11	1 100,00	6,97	22,14
		[464,91 грн/т * 0,015 т]			36 278	35 343	224	711
96	*C1426-11789	Плитка тротуарна, товщина 60 мм	м2	142,915	649,64	600,00	36,90	12,74
		[302,49 грн/т * 0,122 т]			92 843	85 749	5 274	1 821
97	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	3 245,1805	38,98	37,53	0,69	0,76
		[653,89 грн/т * 0,00106 т]			126 497	121 792	2 239	2 466
98	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	3,6214	60 852,16	59 320,19	338,79	1 193,18
		[302,49 грн/т * 1,12 т]			220 370	214 822	1 227	4 321
99	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,007488	8 853,29	8 300,00	379,70	173,59
		[375,94 грн/т * 1,01 т]			66	62	3	1
100	*C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	20,10958	161,59	150,00	8,42	3,17
		[453,72 грн/т * 0,01856 т]			3 250	3 016	169	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	*C126-1303	Профілі металеві оцинковані CD60 [321,60 грн/т * 0,0003 т]	м	16 768,23	69,01	68,40	0,10	0,51
					1 157 176	1 146 947	1 677	8 552
102	*C126-1304	Профілі металеві оцинковані UD27 [321,60 грн/т * 0,0003 т]	м	9 087,54	41,61	41,20	0,10	0,31
					378 133	374 407	909	2 817
103	*C11110-15-3	Профіль головний 3,6м [269,36 грн/т * 0,0004 т]	шт	502,0	146,99	144,00	0,11	2,88
					73 789	72 288	55	1 446
104	*C111-1722	Профіль замикаючий Doellken [653,89 грн/т * 0,00106 т]	м	3 245,18	187,70	183,33	0,69	3,68
					609 120	594 939	2 239	11 942
105	*C11110-15-4	Профіль кутовий, декоративний 3,0м [269,36 грн/т * 0,0004 т]	м. пог	2 058,11	51,11	50,00	0,11	1,00
					105 190	102 906	226	2 058
106	*C11110-15-1	Профіль поперечний 0,6м [269,36 грн/т * 0,0004 т]	шт	3 018,0	24,59	24,00	0,11	0,48
					74 213	72 432	332	1 449
107	*C11110-15-2	Профіль поперечний 1,2 м [269,36 грн/т * 0,0004 т]	шт	3 018,0	49,07	48,00	0,11	0,96
					148 093	144 864	332	2 897
108	*C111-33	Профнастил з полімерним покриттям Blachy Pruszyński [316,41 грн/т * 0,007 т]	м2	2 497,77	767,25	750,00	2,21	15,04
					1 916 414	1 873 328	5 520	37 566
109	*C111-1831-1 4-B1	Пружина подвійна (метелик) [265,79 грн/т * 0,0005 т]	шт	1 524,0	10,33	10,00	0,13	0,20
					15 743	15 240	198	305
110	*C111-1522	Рамка світильника ЛЕД 600*600 [302,49 грн/т * 0,005 т]	шт	124,0	364,66	356,00	1,51	7,15
					45 218	44 144	187	887
111	*КП172-857	Ринва 120 мм [425,51 грн/т * 0,001 т]	м	1 174,82	197,35	193,05	0,43	3,87
					231 851	226 799	505	4 547
112	*C111-1522	Розетка подвійна з заземленням [302,49 грн/т * 0,0005 т]	шт	446,0	148,67	145,60	0,15	2,92
					66 307	64 938	67	1 302
113	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0020034	94 280,66	91 860,33	571,69	1 848,64
					189	184	1	4
114	*C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш Ultraplan Maxi (1,7кг/м2/1мм) [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	73 163,78	60,93	60,00	0,48	0,45
					4 457 869	4 389 827	35 119	32 924
115	*C111-1849-П	Саморіз 3,5x25мм	шт	160 633,0	2,00	2,00	-	-
					321 266	321 266	-	-
116	*C116-1-27	Саморіз для кріплення профлиста [730,16 грн/т * 0,00001 т]	шт	400,0	6,13	6,00	0,01	0,12
					2 452	2 400	4	48
117	*C11110-06	Саморізи 3,5x9,5 мм [269,36 грн/т * 0,0004 т]	шт	14 677,0	0,72	0,60	0,11	0,01
					10 567	8 806	1 614	147
118	*C112-49	Саморізи покрівельні [366,33 грн/т * 0,00036 т]	шт	15 664,0	3,70	3,50	0,13	0,07
					57 957	54 824	2 036	1 096
119	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм [302,49 грн/т * 0,00015 т]	шт	16,506	598,78	586,99	0,05	11,74
					9 883	9 689	1	194
120	*C111-1522	Світильник ЛЕД 600*600 [302,49 грн/т * 0,005 т]	шт	124,0	915,46	896,00	1,51	17,95
					113 517	111 104	187	2 226
121	*C126-1133-3	Система під вентфасад(комплекта поставка з крепіжами) [321,60 грн/т * 0,012 т]	м2	2 660,67	2 298,94	2 250,00	3,86	45,08
					6 116 721	5 986 508	10 270	119 943

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	*C111-1593	Склополотно SN45 [653,89 грн/т * 0,00005 т]	м2	9 904,23	29,78	29,17	0,03	0,58
123	C1545-240	Скоба будівельна K853 [338,18 грн/т * 0,0011 т]	100шт	0,7276	294 948 3 302,30	288 906 3 237,18	297 0,37	5 744 64,75
124	*C111-194	Скоби степлер (100 шт) [302,49 грн/т * 0,0001 т]	упак	44,0	2 403 33,24	2 355 32,56	- 0,03	47 0,65
125	*C112-49	Снігозатримувачі Blachy Pruszyński [366,33 грн/т * 0,0036 т]	шт	103,0	1 463 572,55	1 433 560,00	1 1,32	29 11,23
126	*C111-956	Спиця 250х4 мм. з гачком для підвісної стелі [302,49 грн/т * 0,00039 т]	шт	1 524,0	58 973 3,18	57 680 3,00	136 0,12	1 157 0,06
127	*C111-956	Спиця 250х4 мм. з петлею для підвісної стелі [302,49 грн/т * 0,00039 т]	шт	1 524,0	4 846 3,18	4 572 3,00	183 0,12	91 0,06
128	C111-1843	Сталеві деталі риштувань [321,60 грн/т * 1,0 т]	т	0,9	74 166,49 66 750	73 292,78 65 964	321,60 289	552,11 497
129	*C111-872-П	Стрічка армувальна [423,53 грн/т * 0,00029 т]	м	6 084,84	23,07 140 377	22,50 136 909	0,12 730	0,45 2 738
130	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [653,89 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,7375	115,72 85	112,69 83	0,76 1	2,27 2
131	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,1712	267,75 46	261,76 45	0,74 -	5,25 1
132	*C1425-11685-4	Стяжка Weber.floor base (19кг/м2/1см) [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	4 788,0	14,57 69 761	13,83 66 218	0,45 2 155	0,29 1 389
133	*П2016-3032	Термоізоляційні плити скловолокнисті, ROCKWOOL Ventirock Plus, товщина 150 мм [423,53 грн/т * 0,004 т]	м2	2 520,546	1 226,74 3 092 055	1 201,00 3 027 176	1,69 4 260	24,05 60 619
134	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [459,18 грн/т * 0,0007 т]	м2	890,102	25,34 22 555	24,52 21 825	0,32 285	0,50 445
135	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [338,18 грн/т * 1,1 т]	т	0,00686525	195 815,18 1 344	191 603,67 1 315	372,00 3	3 839,51 26
136	*C114-5-Y-X2	Утеплювач b=30 мм [0,83]	м2	273,16	485,35 132 578	475,00 129 751	0,83 227	9,52 2 600
137	*C1555-256-1	Фарба weber.prim akril Polycolor gold (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	14,4	397,63 5 726	389,38 5 607	0,45 6	7,80 112
138	*C111-676-3	Фіброцементна панель Sfibral [316,41 грн/т * 0,003 т]	м2	2 832,61	3 713,77 10 519 662	3 640,00 10 310 700	0,95 2 691	72,82 206 271
139	*C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,033087	76 807,71 2 541	75 000,00 2 482	301,68 10	1 506,03 50
140	*C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,08873232	76 807,71 6 815	75 000,00 6 655	301,68 27	1 506,03 134
141	*C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0162	76 845,57 1 245	75 000,00 1 215	338,79 5	1 506,78 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	*C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,4594612	76 845,57	75 000,00	338,79	1 506,78
					35 308	34 460	156	692
143	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00002	76 845,57	75 000,00	338,79	1 506,78
					2	2	-	-
144	*C111-181	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,153	80 879,67	78 955,00	338,79	1 585,88
					12 375	12 080	52	243
145	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм [272,00 грн/т * 3,7 т]	1000шт	1,158	17 346,53	16 000,00	1 006,40	340,13
					20 087	18 528	1 165	394
146	*C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0661122	48 627,78	48 000,00	265,79	361,99
					3 215	3 173	18	24
147	*C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300 [375,94 грн/т * 1,01 т]	т	0,16936	8 853,29	8 300,00	379,70	173,59
					1 499	1 406	64	29
148	*C111-1714П	Шнур для ПВХ Tarkett [653,89 грн/т * 0,00009 т]	м	1 286,1	76,56	75,00	0,06	1,50
					98 464	96 457	77	1 929
149	*C111-1896	Шпаклівка для швів [453,72 грн/т * 0,0012 т]	кг	2 221,67	57,67	56,00	0,54	1,13
					128 124	124 414	1 200	2 510
150	C111-1895	Шпаклівка клейова [453,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,47343	9 452,71	8 722,90	544,46	185,35
					4 475	4 130	258	88
151	*C111-2015-5	Шпаклювальна маса ProMix FinishPlus (витрати 1,75 кг/м2/1мм) [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	33 140,1	69,56	67,70	0,50	1,36
					2 305 225	2 243 585	16 570	45 071
152	*C111-1851	Шпилька з гайками та шайбами М12х200 [269,36 грн/т * 0,00005 т]	шт	52,0	255,01	250,00	0,01	5,00
					13 261	13 000	1	260
153	*КП2016-1074	Шурупи самонарізні	шт	2 110,0	6,12	6,00	-	0,12
					12 913	12 660	-	253
154	*C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [392,42 грн/т * 1,6 т]	м3	3,5375	2 068,43	1 400,00	627,87	40,56
					7 317	4 953	2 221	143
155	*C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше [392,42 грн/т * 1,6 т]	м3	35,658	2 068,43	1 400,00	627,87	40,56
					73 756	49 921	22 389	1 446
		Разом:	грн.	-	65 094 468	63 616 692	283 616	1 194 160
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	95 947,29	7 886 810	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	308 072	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	65 140 073	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	565,7146	55,69		31 504,6974	
		Дизельне паливо	кг	1 108,4552	49,27		54 614,0445	
		Електроенергія	квт.г.	5 096,6914	5,754		29 326,7631	
		Мастильні матеріали	кг	86,8428	163,15		14 167,3856	
		Гідравлічна рідина	кг	23,7484	115,36		2 739,4299	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 серпня 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 31 серпня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР7-3-1	32,1305	5,9600	0,12	0,7152	125,10	89,47	388,06	105,06	7,48	44,58	239,11
			191,50		22,98		2 875	12 469	3 376		1 432	7 683
2	КР7-2-5	35,8646	18,1134	0,12	2,1736	125,10	271,92	1 181,83	319,83	7,48	135,49	727,24
			649,63		77,96		9 752	42 386	11 471		4 859	26 082
3	КР9-6-3	6,0221	3,6829	0,12	0,4419	125,10	55,29	246,29	66,35	7,48	27,55	149,19
			22,18		2,66		333	1 483	399		166	898
4	КБ15-47-5	26,6117	16,3173	0,12	1,9581	125,10	244,96	1 336,88	348,00	7,48	122,05	715,01
			434,23		52,11		6 519	35 577	9 261		3 248	19 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-4-1	6,69	7,6500	0,097	0,7421	125,10	92,83	522,57	135,39	7,66	58,60	286,82
			51,18		4,96		621	3 496	906		392	1 919
6	КБ10-9-1	70,7539	176,2720	0,12	21,1526	125,10	2 646,20	13 740,40	3 605,05	7,48	1 318,51	7 569,76
			12 471,93		1 496,63		187 229	972 187	255 071		93 290	535 590
7	КБ15-63-3	4,2528	401,7667	0,12	48,2120	125,10	6 031,32	32 917,25	8 568,69	7,48	3 005,21	17 605,22
			1 708,63		205,04		25 650	139 991	36 440		12 781	74 871
8	КР17-4-5	1,24	23,4400	0,097	2,2737	125,10	284,44	1 675,96	431,29	7,66	179,55	895,28
			29,07		2,82		353	2 078	534		223	1 110
9	КБ15-76-2	10,51356	15,4887	0,12	1,8586	125,10	232,52	1 179,82	310,71	7,48	115,86	659,09
			162,84		19,54		2 445	12 404	3 266		1 218	6 929
		Разом	15 721,19		1 884,70		235 777	1 222 071	320 724		117 609	674 110
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
10	КБ10-9-1	70,7539	220,3400	0,12	26,4408	125,10	3 307,74	17 175,50	4 506,31	7,48	1 648,14	9 462,19
			15 589,91		1 870,79		234 036	1 215 234	318 839		116 612	669 487
11	КБ34-57-1	-70,7539	39,6750	0,12	4,7610	125,10	595,60	2 872,87	763,06	7,48	296,77	1 655,43
			-2 807,16		-336,86		-42 141	-203 267	-53 989		-20 998	-117 128
20	КБ15-63-4	4,25276	447,5259	0,12	53,7031	125,10	6 718,26	36 666,29	9 544,60	7,48	3 347,49	19 610,35
			1 903,22		228,39		28 571	155 932	40 591		14 236	83 398
28	КБ15-63-3	4,5519	502,2083	0,12	60,2650	125,10	7 539,15	41 146,56	10 710,86	7,48	3 756,52	22 006,53
			2 286,01		274,32		34 317	187 295	48 756		17 099	100 172
38	КБ15-47-5	26,6117	23,3105	0,12	2,7973	125,10	349,94	1 909,83	497,15	7,48	174,36	1 021,45
			620,33		74,44		9 312	50 824	13 231		4 640	27 183
39	КБ15-185-2	94,326	29,7850	0,12	3,5742	125,10	447,13	2 129,63	566,89	7,48	222,79	1 236,81
			2 809,50		337,14		42 176	200 879	53 472		21 015	116 663
42	КБ15-182-4	94,326	72,5445	0,12	8,7053	125,10	1 089,04	5 524,44	1 454,97	7,48	542,63	3 086,64
			6 842,84		821,14		102 725	521 098	137 241		51 184	291 150
43	КБ15-182-6	94,326	51,7638	0,12	6,2117	125,10	777,08	4 178,95	1 090,33	7,48	387,19	2 254,60
			4 882,67		585,92		73 299	394 184	102 846		36 522	212 667
46	КР12-49-5	94,326	43,8411	0,12	5,2609	125,10	658,14	3 338,57	879,28	7,48	327,93	1 865,35
			4 135,36		496,24		62 080	314 914	82 939		30 932	175 951
49	КБ15-76-1	10,51356	160,9808	0,12	19,3177	125,10	2 416,64	12 258,96	3 228,63	7,48	1 204,14	6 849,41
			1 692,48		203,10		25 407	128 886	33 945		12 660	72 012
58	КБ15-76-2	10,51356	19,3608	0,12	2,3233	125,10	290,64	1 474,78	388,39	7,48	144,82	823,85
			203,55		24,43		3 056	15 505	4 083		1 523	8 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	КБ15-76-1	8,5431	160,9808	0,12	19,3177	125,10	2 416,64	12 258,96	3 228,63	7,48	1 204,14	6 849,41
			1 375,28		165,03		20 646	104 729	27 582		10 287	58 515
69	КБ15-76-2	8,5431	19,3608	0,12	2,3233	125,10	290,64	1 474,78	388,39	7,48	144,82	823,85
			165,41		19,85		2 483	12 599	3 318		1 237	7 038
71	КБ11-11-13	35,8646	73,5103	0,12	8,8212	125,10	1 103,54	5 258,97	1 399,75	7,48	549,86	3 053,15
			2 636,42		316,37		39 578	188 611	50 201		19 721	109 500
72	КБ11-11-14	35,8646	43,1029	0,12	5,1724	125,10	647,06	3 086,04	821,28	7,48	322,41	1 790,75
			1 545,87		185,50		23 207	110 680	29 455		11 563	64 225
75	КБ11-39-3	35,8646	80,6596	0,12	9,6792	125,10	1 210,86	6 287,96	1 649,74	7,48	603,33	3 463,93
			2 892,82		347,14		43 427	225 515	59 167		21 638	124 232
79	КБ11-43-3	32,1305	14,2165	0,12	1,7060	125,10	213,42	1 147,76	299,46	7,48	106,34	619,22
			456,78		54,81		6 857	36 878	9 622		3 417	19 896
82	КБ11-43-3	32,1305	14,2165	0,12	1,7060	125,10	213,42	1 147,76	299,46	7,48	106,34	619,22
			456,78		54,81		6 857	36 878	9 622		3 417	19 896
85	КБ11-43-3	32,1305	14,2165	0,12	1,7060	125,10	213,42	1 147,76	299,46	7,48	106,34	619,22
			456,78		54,81		6 857	36 878	9 622		3 417	19 896
87	КБ10-81-1	6,0221	48,0527	0,12	5,7663	125,10	721,37	3 571,90	944,52	7,48	359,43	2 025,32
			289,38		34,73		4 344	21 510	5 688		2 165	12 197
90	КР7-31-5	6,225	14,7922	0,12	1,7751	125,10	222,06	1 211,96	315,48	7,48	110,65	648,19
			92,08		11,05		1 382	7 545	1 964		689	4 035
		Разом	48 526,31		5 823,15		728 476	3 763 307	988 195		362 976	2 079 647
	Розділ № 3	Двері										
93	КБ10-28-2	4,242	103,8852	0,12	12,4662	125,10	1 559,53	8 508,95	2 215,07	7,48	777,06	4 551,66
			440,68		52,88		6 616	36 095	9 396		3 296	19 308
94	КБ10-28-2	4,242	103,8852	0,12	12,4662	125,10	1 559,53	8 508,95	2 215,07	7,48	777,06	4 551,66
			440,68		52,88		6 616	36 095	9 396		3 296	19 308
98	КБ10-28-3	0,756	80,6265	0,12	9,6752	125,10	1 210,37	6 651,14	1 729,53	7,48	603,09	3 542,99
			60,95		7,31		915	5 028	1 308		456	2 679
102	КР20-12-1	0,08	94,0274	0,12	11,2833	125,10	1 411,54	8 574,30	2 196,88	7,48	703,32	4 311,74
			7,53		0,90		113	686	176		56	345
		Разом	949,84		113,97		14 260	77 904	20 276		7 104	41 640
	Розділ № 4	Вітражи										
106	КБ10-20-4	0,288	104,5268	0,12	12,5432	125,10	1 569,16	8 708,35	2 261,05	7,48	781,86	4 612,07
			30,11		3,61		452	2 508	651		225	1 328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	КБ10-28-3	0,084	80,6265	0,12	9,6752	125,10	1 210,37	6 651,14	1 729,53	7,48	603,09	3 542,99
			6,77		0,81		102	559	145		51	298
		Разом	36,88		4,42		554	3 067	796		276	1 626
	Розділ № 5	Інші роботи										
115	КР20-40-1	16,3968	1,6300	0,12	0,1956	125,10	24,47	106,13	28,73	7,48	12,19	65,39
			26,73		3,21		401	1 740	471		200	1 072
116	С314-30-1	16,3968	0,4110	0,12	0,0493	125,10	6,17	36,70	9,43	7,48	3,07	18,67
			6,74		0,81		101	602	155		50	306
		Разом	33,47		4,02		502	2 342	626		250	1 378
	Разом по кошторису		65 267,69		7 830,26		979 569	5 068 691	1 330 617		488 215	2 798 401
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (979 569,00 + 5 068 691,00) * 0,007800										47 176	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (979 569,00 + 5 068 691,00) * 0,007800 * 0,220000										10 379	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (979 569,00 + 5 068 691,00) * 0,003739										22 614	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										2 878 570	
	02-001-002	Електромонтажні роботи										
1	КР17-11-8	1,24	310,9315	0,097	30,1604	125,10	3 773,06	24 532,82	6 227,29	7,66	2 381,74	12 382,09
			385,56		37,40		4 679	30 420	7 722		2 953	15 354
4	КР17-12-11	4,46	35,4100	0,097	3,4348	125,10	429,69	2 531,82	651,53	7,66	271,24	1 352,46
			157,93		15,32		1 916	11 292	2 906		1 210	6 032
6	КР17-12-3	2,23	37,5100	0,097	3,6385	125,10	455,17	2 681,97	690,17	7,66	287,33	1 432,67
			83,65		8,11		1 015	5 981	1 539		641	3 195
	Разом по кошторису		627,14		60,83		7 610	47 693	12 167		4 804	24 581
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (7 610,00 + 47 693,00) * 0,007800										431	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (7 610,00 + 47 693,00) * 0,007800 * 0,220000										95	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (7 610,00 + 47 693,00) * 0,003739										207	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										25 314	
	02-001-003	Зовнішні роботи										
	Розділ № 1	Покрівля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-2-4	21,26	46,3072	0,12	5,5569	125,10	695,16	3 023,89	818,19	7,48	346,38	1 859,73
			984,49		118,14		14 779	64 288	17 395		7 364	39 538
2	КР8-4-1	1,8	14,3800	0,12	1,7256	125,10	215,87	936,28	253,47	7,48	107,56	576,90
			25,88		3,11		389	1 685	455		194	1 038
3	КБ46-25-1	6,55	87,5574	0,12	10,5069	125,10	1 314,41	7 193,41	1 871,72	7,48	654,93	3 841,06
			573,50		68,82		8 609	47 116	12 260		4 290	25 159
4	КР8-24-2	47,65	23,9692	0,12	2,8763	125,10	359,83	1 715,52	456,58	7,48	179,29	995,70
			1 142,14		137,06		17 146	81 745	21 756		8 543	47 445
5	КР8-24-1	47,65	40,6802	0,12	4,8816	125,10	610,69	2 910,55	774,67	7,48	304,29	1 689,65
			1 938,41		232,61		29 099	138 688	36 914		14 499	80 512
11	КР8-25-2	0,52	54,1900	0,12	6,5028	125,10	813,50	3 975,92	1 053,67	7,48	405,34	2 272,51
			28,18		3,38		423	2 067	548		211	1 182
14	КР8-26-2	11,4552	31,4702	0,12	3,7764	125,10	472,43	2 192,30	586,24	7,48	235,40	1 294,07
			360,50		43,26		5 412	25 113	6 715		2 697	14 824
15	КР8-26-1	4,4014	46,8640	0,12	5,6237	125,10	703,52	3 264,34	872,93	7,48	350,54	1 926,99
			206,26		24,75		3 096	14 367	3 842		1 543	8 481
18	КР20-21-3	21,26	4,8400	0,12	0,5808	125,10	72,66	355,11	94,11	7,48	36,20	202,97
			102,90		12,35		1 545	7 550	2 000		770	4 315
20	КР8-31-1	21,26	7,2420	0,12	0,8690	125,10	108,72	495,40	132,91	7,48	54,17	295,80
			153,97		18,48		2 311	10 532	2 826		1 152	6 289
23	КБ9-42-1	21,26	69,0546	0,12	8,2866	125,10	1 036,65	5 329,42	1 400,54	7,48	516,53	2 953,72
			1 468,10		176,17		22 039	113 304	29 776		10 981	62 796
27	КР8-40-3	3,0756	33,7942	0,12	4,0553	125,10	507,32	2 479,86	657,18	7,48	252,78	1 417,28
			103,94		12,47		1 560	7 628	2 022		777	4 359
29	КР8-40-6	1,7682	22,9728	0,12	2,7567	125,10	344,87	1 685,78	446,74	7,48	171,84	963,45
			40,62		4,87		610	2 981	790		304	1 704
31	КР8-40-4	2,054	41,3618	0,12	4,9634	125,10	620,92	3 034,88	804,28	7,48	309,39	1 734,59
			84,96		10,19		1 275	6 233	1 653		635	3 563
33	КР8-43-1	1,8	131,3096	0,12	15,7572	125,10	1 971,22	9 871,86	2 605,48	7,48	982,20	5 558,90
			236,36		28,36		3 548	17 769	4 690		1 768	10 006
37	КР8-40-4	3,469	41,3618	0,12	4,9634	125,10	620,92	3 034,88	804,28	7,48	309,39	1 734,59
			143,49		17,22		2 154	10 528	2 790		1 073	6 017
39	КБ21-21-1	2,14	146,7132	0,097	14,2312	125,10	1 780,32	11 668,47	2 958,73	7,66	1 123,82	5 862,87
			313,97		30,45		3 810	24 971	6 332		2 405	12 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР8-41-2	3,655	55,3600	0,12	6,6432	125,10	831,06	4 365,69	1 143,29	7,48	414,09	2 388,44
			202,34		24,28		3 038	15 957	4 179		1 513	8 730
54	КР17-5-2	3,655	28,2800	0,097	2,7432	125,10	343,17	2 100,64	537,64	7,66	216,62	1 097,43
			103,36		10,03		1 254	7 678	1 965		792	4 011
56	КМ11-30-3	1,0	3,2000	0,079	0,2528	125,10	31,63	266,24	65,53	6,23	19,94	117,10
			3,20		0,25		32	266	65		20	117
		Разом	8 216,57		976,25		122 129	600 466	158 973		61 531	342 633
	Розділ № 2	Фасад										
60	КР19-1-2	240,052	4,5850	0,092	0,4218	125,10	52,77	299,07	77,40	7,15	32,78	162,95
			1 100,64		101,26		12 668	71 792	18 579		7 869	39 116
61	КР20-5-1	25,0	72,5000	0,12	8,7000	125,10	1 088,37	5 249,73	1 394,38	7,48	542,30	3 025,05
			1 812,50		217,50		27 209	131 243	34 859		13 558	75 626
62	КБ15-80-2	24,0052	267,6777	0,12	32,1213	125,10	4 018,38	21 615,99	5 639,56	7,48	2 002,23	11 660,17
			6 425,66		771,08		96 462	518 896	135 379		48 064	279 905
		Разом	9 338,80		1 089,84		136 339	721 931	188 817		69 491	394 647
	Розділ № 3	Укоси зовнішні										
68	КБ15-80-6	2,6015	152,5590	0,12	18,3071	125,10	2 290,22	12 316,09	3 213,39	7,48	1 141,14	6 644,75
			396,88		47,63		5 958	32 040	8 359		2 969	17 286
71	КБ34-57-1	2,6015	40,0115	0,12	4,8014	125,10	600,65	2 900,03	770,15	7,48	299,29	1 670,09
			104,09		12,49		1 563	7 545	2 003		779	4 345
		Разом	500,97		60,12		7 521	39 585	10 362		3 748	21 631
	Розділ № 4	Зливи										
73	КБ10-25-4	4,22	32,2299	0,12	3,8676	125,10	483,84	2 374,93	628,93	7,48	241,08	1 353,85
			136,01		16,32		2 042	10 023	2 654		1 017	5 713
		Разом	136,01		16,32		2 042	10 023	2 654		1 017	5 713
	Розділ № 5	Заміна зовнішніх дверей сходових клітин										
77	КБ10-28-3	0,126	80,6265	0,12	9,6752	125,10	1 210,37	6 651,14	1 729,53	7,48	603,09	3 542,99
			10,16		1,22		153	838	217		76	446
		Разом	10,16		1,22		153	838	217		76	446
	Розділ № 6	Ремонт балконів										
	Розділ № 6.1	Демонтажні роботи										
81	КР7-2-7	0,36	93,0872	0,12	11,1705	125,10	1 397,43	6 660,00	1 772,63	7,48	696,29	3 866,35
			33,51		4,02		503	2 398	638		251	1 392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	КР7-2-8	0,315	55,2786	0,12	6,6334	125,10	829,84	3 986,65	1 059,63	7,48	413,48	2 302,95
			17,42		2,09		261	1 256	334		130	725
83	КБ9-47-1	0,447	39,3684	0,12	4,7242	125,10	591,00	2 929,34	774,47	7,48	294,48	1 659,95
			17,59		2,11		264	1 310	346		132	742
		Разом	68,52		8,22		1 028	4 964	1 318		513	2 859
	Розділ № 6.2	Монтажні роботи										
84	КР12-66-1	0,36	8,0900	0,12	0,9708	125,10	121,45	526,74	142,60	7,48	60,51	324,56
			2,91		0,35		44	190	51		22	117
86	КБ15-182-4	0,36	72,5445	0,12	8,7053	125,10	1 089,04	5 524,44	1 454,97	7,48	542,63	3 086,64
			26,12		3,13		392	1 989	524		195	1 111
87	КБ15-182-6	0,36	51,7638	0,12	6,2117	125,10	777,08	4 178,95	1 090,33	7,48	387,19	2 254,60
			18,63		2,24		280	1 504	393		139	812
90	КБ15-179-1	0,36	26,1983	0,12	3,1438	125,10	393,29	1 995,09	525,44	7,48	195,96	1 114,69
			9,43		1,13		142	718	188		71	401
93	КР7-17-1	0,315	72,5277	0,12	8,7033	125,10	1 088,79	5 199,62	1 383,45	7,48	542,51	3 014,75
			22,84		2,74		343	1 638	436		171	950
94	КР7-17-9	0,315	29,6496	0,12	3,5580	125,10	445,10	2 163,58	573,91	7,48	221,78	1 240,79
			9,33		1,12		140	682	181		70	391
96	КБ11-29-1	0,315	179,3995	0,12	21,5279	125,10	2 693,15	13 986,60	3 669,55	7,48	1 341,91	7 704,61
			56,51		6,78		848	4 406	1 156		423	2 427
101	КБ9-47-1	0,447	56,2406	0,12	6,7489	125,10	844,28	4 184,78	1 106,39	7,48	420,68	2 371,35
			25,14		3,02		377	1 871	495		188	1 060
		Разом	170,91		20,51		2 566	12 998	3 424		1 279	7 269
		Разом	239,43		28,73		3 594	17 962	4 742		1 792	10 128
	Розділ № 7	Закладання отворів										
103	КР3-12-1	2,88	45,4016	0,12	5,4482	125,10	681,57	3 425,19	903,49	7,48	339,60	1 924,66
			130,76		15,69		1 963	9 865	2 602		978	5 543
105	КР20-17-16	0,0073	356,1375	0,12	42,7365	125,10	5 346,34	23 489,93	6 343,98	7,48	2 663,91	14 354,23
			2,60		0,31		39	172	47		19	105
		Разом	133,36		16,00		2 002	10 037	2 649		997	5 648
	Розділ № 8	Влаштування піддашків над вхідними групами до сходових клітин										
106	КБ9-42-1	1,0	69,0546	0,12	8,2866	125,10	1 036,65	5 329,42	1 400,54	7,48	516,53	2 953,72
			69,06		8,29		1 037	5 330	1 400		517	2 954
		Разом	69,06		8,29		1 037	5 330	1 400		517	2 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 9	Інші роботи										
110	КР20-40-1	86,1533	1,6300	0,12	0,1956	125,10	24,47	106,13	28,73	7,48	12,19	65,39
			140,43		16,85		2 108	9 143	2 476		1 050	5 634
111	С314-30-1	86,1533	0,4110	0,12	0,0493	125,10	6,17	36,70	9,43	7,48	3,07	18,67
			35,41		4,25		532	3 162	812		264	1 608
		Разом	175,84		21,10		2 640	12 305	3 288		1 314	7 242
	Разом по кошторису		18 820,20		2 217,87		277 457	1 418 477	373 102		140 483	791 042
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (277 457,00 + 1 418 477,00) * 0,007800										13 228	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (277 457,00 + 1 418 477,00) * 0,007800 * 0,220000										2 910	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (277 457,00 + 1 418 477,00) * 0,003739										6 341	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										813 521	
	07-001-001	Вимощення										
	Розділ № 1	Благоустрій										
1	КР18-1-6	1,9	305,5000	0,12	36,6600	125,10	4 586,17	19 891,11	5 385,00	7,48	2 285,14	12 256,31
			580,45		69,65		8 714	37 793	10 231		4 342	23 287
2	КБ27-29-1	0,1415	2,5530	0,132	0,3370	125,10	42,16	182,54	49,43	9,18	23,44	115,03
			0,36		0,05		6	26	7		3	16
4	КР18-20-1	1,415	37,3877	0,12	4,4865	125,10	561,26	2 886,86	758,59	7,48	279,66	1 599,51
			52,90		6,35		794	4 085	1 073		396	2 263
5	КБ27-17-3	1,415	37,4438	0,132	4,9426	125,10	618,32	2 734,81	737,69	9,18	343,73	1 699,74
			52,99		6,99		875	3 869	1 044		486	2 405
6	КБ27-17-4	1,415	1,9366	0,132	0,2556	125,10	31,98	169,41	44,31	9,18	17,78	94,07
			2,74		0,36		45	240	63		25	133
7	КР18-49-1	1,415	120,4803	0,12	14,4576	125,10	1 808,65	9 507,08	2 489,46	7,48	901,19	5 199,30
			170,48		20,46		2 559	13 452	3 523		1 275	7 357
		Разом	859,92		103,86		12 993	59 465	15 941		6 527	35 461
	Розділ № 2	Інші роботи										
10	КР20-41-3	3,04	5,7535	0,12	0,6904	125,10	86,37	512,81	131,82	7,48	43,04	261,23
			17,49		2,10		263	1 559	400		131	794
11	С311-30-1	304,0	0,4110	0,12	0,0493	125,10	6,17	36,70	9,43	7,48	3,07	18,67
			124,94		14,99		1 876	11 157	2 867		933	5 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	142,43		17,09		2 139	12 716	3 267		1 064	6 470
	Разом по кошторису		1 002,35		120,95		15 132	72 181	19 208		7 591	41 931
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (15 132,00 + 72 181,00) * 0,007800										681	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (15 132,00 + 72 181,00) * 0,007800 * 0,220000										150	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (15 132,00 + 72 181,00) * 0,003739										326	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										43 088	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		85 717,38		10 229,91		1 279 768	6 607 042	1 735 094		641 093	3 655 955
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										75 050	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										29 488	
	Всього загальноновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										3 760 493	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 95 947,29
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 95 947,29

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)	94 823,99	3,89	368 865
07-001	Благоустрій	1 123,30	3,89	4 370
	Разом за видом будівництва	95 947,29		373 235
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	95 947,29		373 235
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		373 235

Склав

Перевірив

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах люд.год. 95 947,29

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 95 947,29

у тому числі -

будівельні роботи люд.год. 94 710,03

монтажні роботи люд.год. 1 237,26

Вартість прямих і загальновиробничих витрат грн. 75 720 918

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)	94 823,99	7,65	725 404
07-001	Благоустрій	1 123,30	7,65	8 593
	Разом за видом будівництва	95 947,29		733 997
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	95 947,29		733 997
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		733 997
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) 75 720 918 * 0.15	-		11 358 138
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку 733 997 <= 11 358 138	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		733 997

Склад

Перевірив

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	78 212 048
П2	будівельні роботи, грн.	75 539 548
П3	монтажні роботи, грн.	181 370
П6	інші витрати, грн.	2 461 487
П7	Вартість обладнання, грн.	29 643
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	1 812 949
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	4 353
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	59 076
РИСК.ОБ	Вартість обладнання, грн. П7 * 0,0240%	711
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	1 877 089

Склав

Перевірів

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) Лікувально-діагностичного корпусу Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м.Ізюм, вул. Залікарняна/пров.Залікарняний, 5/4, літера "Ц-4"

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	75 720 918
ПР3	- будівельні роботи, грн.	75 539 548
ПР4	- монтажні роботи, грн.	181 370
ПР8	Вартість устаткування, грн.	29 643
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,114
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,114
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (75\,720\,918,0 * 1,0) ^ 2,0$	75 720 918,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 75\,720\,918,0 * (1,114) - 1,0 * (75\,720\,918,0) ^ 0,0$	8 632 184,652
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (29\,643,0 * 1,0) ^ 2,0$	29 643,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 29\,643,0 * (1,114) - 1,0 * (29\,643,0) ^ 0,0$	3 379,302
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (8\,632\,184,652 + 3\,379,302) ^ 0,0$ у тому числі	8 635 564,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (8\,632\,184,652 * 75\,539\,548,0 / 75\,720\,918,0) ^ 0,0$	8 611 508
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (8\,632\,184,652 * 181\,370,0 / 75\,720\,918,0) ^ 0,0$	20 676
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (3\,379,302) ^ 0,0$	3 379

Склад

Перевірив