


Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 21. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	10/11	всього, грн.	12/13
					677	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>І. Витрати труда</u>	люд.год	1469,84	120,50				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,6					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	80,04	119,52				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,6					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	4,31	111,52				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,72	139,11				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-					
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-					
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	184,09	194,88				
9.2		загальновиробничих витрат коштів на введення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1745					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	+КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	10	1250,00				Оренда
11	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1	1166,67				Оренда
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,90779	7,73				
13	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,71341	14,75				
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2,32931	126,78				
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	30	217,23				
	Разом по розділу II		грн.		119,86				
	в тому числі енергоспів:								
	Електроенергія		кВт-год	19,739	279,19				
	Мастильні матеріали		кг	0,226	176,57				
	Будівельні машини, втрачені в складі загальновиборничих витрат								
16	КБМ203-301	Лобідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	0,71	5297,10				
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,25988	19474,94				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,32976					
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,94804					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,71416					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,234979					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,48856					
23	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,40838					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,63140405	48317,19	47110,66	259,13	947,4	15 км.
25	КБМ270-126	Фарборозиллювачі ручні	маш. год	12,62323	24,88	24,26	0,13	0,49	15 км.
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,2924	453,4	439,89	4,62	8,89	15 км.
27	КБМ270-158	Насос гідрравлічний ручний	маш. год	1,04	2198,99	2133,47	22,41	43,11	15 км.
28	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	34,39024	451,51	434,71	7,95	8,85	15 км.
29	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,4257	15537,36	14959,24	273,58	304,54	15 км.
30	C111-179	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	Т	0,000515	160716,37	157223,81	341,26	3151,3	15 км.
31	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні стіна	М2	4,85	1303,10	1274,79	2,77	25,54	15 км.
32	+C111-284 варіант 1	Плитки керамічні підлога	М2	34,412	158448,09	14449,10	341,26	3106,83	15 км.
33	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	Т	0,0081081	14770,53	21170,44	31,81	289,62	15 км.
34	+C111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна	Т	0,09322	132,83	129,88	0,35	2,6	15 км.
35	C111-609 варіант 1	Мастика ВІТUGUM	кг	163	21651,29	21170,44	57,05	423,80	15 км.
36	+C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлений Уніфлекс ЕПП-2, 8 для нижніх шарів	М2	85,33	115,05	112,00	0,79	2,26	15 км.
37	+C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	М2	44,388	9817,22	9556,96	67,41	192,85	15 км.
38	+C111-874 варіант 2	Сітка для армування	М2	32	2373,87	2317,05	0,23	46,61	15 км.
39	+C111-875	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 оцинкована	М2	4	57,35	56,00	0,23	1,12	15 км.
40	+C111-964 варіант 1	Труба 100x50x3	Т	0,252	1835,20	1792,00	7,36	35,84	15 км.
41	+C111-964 варіант 2	Труба 40x20x2	Т	0,212	198,12	193,32	0,23	0,97	15 км.
42	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,033843	31405,53	30962,96	208,78	233,79	15 км.
43	C111-1323	Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	Т	0,02784	7914,19	7802,67	52,61	58,91	15 км.
					6739,33	6644,90	44,26	50,17	15 км.
					5014,63	4663,70	252,6	98,33	15 км.
					169,74	157,83	8,55	3,33	15 км.
					4055,65	3723,38	252,6	79,52	15 км.
					112,91	103,66	7,03	2,22	15 км.



Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Подтавського району Кременчуцької області

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-1323 варіант 1	Шлакортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	Т	1,248886	5014,63 6262,70	4663,70 5824,43	252,6 315,47	98,33 122,80	15 км.
45	С111-1324	Шлакортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	Т	2,19288	4406,03 9661,90	4067,04 8918,53	252,6 553,92	86,39 189,45	15 км.
46	+С111-1324 варіант 1	Цемент, марка 400	Т	0,184704	5014,63	4663,70	252,6	98,33	15 км.
47	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	Т	0,002716	117569,04	115000,00	263,76	2305,28	15 км.
48	+С111-1604	Папір шліфувальний	М2	2,1369	187,71	184,00	0,03	3,68	15 км.
49	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	Л	30,05926	401,12	393,19	0,06	7,87	15 км.
50	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	КГ	19,089	49,66	48,20	0,49	0,97	15 км.
51	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	КГ	19,089	1492,74	1448,86	14,73	29,15	15 км.
52	С111-1720	Плівка поліетиленова	М2	52,67	127,9	125,00	0,39	2,51	15 км.
53	+С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	М2	32,67	2441,48	2386,13	7,44	47,91	15 км.
54	+С111-1720 варіант 2	Плівка парозізоляційна	М2	39,34	20,19	19,69	0,1	0,4	15 км.
55	+С111-1784 варіант 1	Сітка будівельна	М2	31,2	9,67	9,43	0,05	0,19	15 км.
56	&С111-1868-1	Хрестики для плитки	ШТ	296	12,75	12,37	0,13	0,25	15 км.
57	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	КГ	266,08	671,54	651,53	6,85	13,16	15 км.
58	+С111-2000-7 варіант 1	Суміш штукатурна декоративна "коройд" 2,5 сіра	КГ	325	16,96	16,50	0,13	0,33	15 км.
59	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	КГ	21,88	554,08	539,06	4,25	10,77	15 км.
60	&С111-2002- 7И1	Піна монтажна	літр	0,66	16,96	16,50	0,13	0,33	15 км.
61	+С111-2014-4	Фарба ґрунтуєча Ceresit СТ 16	КГ	35	667,21	649,11	5,11	12,99	15 км.
62	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	КГ	72,72	26,44	25,80	0,12	0,52	15 км.
63	+С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	КГ	30,3	824,93	804,96	3,74	16,23	15 км.
					0,18	0,17	0,01	-	15 км.
					53,28	50,32	2,96	-	15 км.
					11,14	10,60	0,32	0,22	15 км.
					2964,13	2820,45	85,15	58,53	15 км.
					9,63	9,12	0,32	0,19	15 км.
					3129,75	2964,00	104,00	61,75	15 км.
					101,31	99,00	0,32	1,99	15 км.
					2216,66	2166,12	7,00	43,54	15 км.
					256,34	250,94	0,37	5,03	15 км.
					169,18	165,62	0,24	3,32	15 км.
					83,59	81,49	0,46	1,64	15 км.
					2925,65	2852,15	16,10	57,40	15 км.
					10,34	9,80	0,34	0,2	15 км.
					751,92	742,66	24,72	14,54	15 км.
					10,99	10,43	0,34	0,22	15 км.
					386,90	381,63	10,30	6,67	15 км.

Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	C111-2015-5 варіант 1	Шлаквілка полімерна фінішна Seregit CT 29	кг	162	33,08	32,09	0,34	0,65	15 км.
65	C112-173	Бруски обрізані з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,07884	5946,42	6634,49	155,73	136,2	15 км.
66	+C113-1 варіант 1	Арматура ф12	м	138	547,66	524,64	12,28	10,74	15 км.
67	+C113-1115 варіант 1	Відвід 90° ф150	шт	1	34,73	34,23	0,24	0,26	15 км.
68	+C113-1115 варіант 2	Відвід 90° ф150 з сіткою	шт	1	4792,74	4723,74	33,12	35,88	15 км.
69	&C113-1451-110 варіант 5	Труби каналізації ПВХ діаметром 50x1, 8x500 мм	шт	2	244,25	239,17	0,29	4,79	15 км.
70	&C113-1451-110 варіант 6	Труби каналізації ПВХ діаметром 50x1, 8x315 мм	шт	1	244,25	239,17	0,29	4,79	15 км.
71	&C113-1451-110 варіант 7	Труби каналізації ПВХ діаметром 50x1, 8x1000мм	шт	1	365,8	358,34	0,29	7,17	15 км.
72	&C113-1451-110 варіант 8	Труби каналізації ПВХ діаметром 50x1, 8x2000мм	шт	2	365,80	358,34	0,29	7,17	15 км.
73	+C113-1487 варіант 1	Перехідник із оцинкованої сталі 250x150	шт	1	21,43	19,58	1,43	0,42	15 км.
74	+C113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 50 мм	шт	1	42,86	39,16	2,86	0,84	15 км.
75	+C113-1689 варіант 1	Труба ППР HOTFIBRE PLUS 20 (скловолокно) НІТЕРМ	м	3,2	18,46	16,67	1,43	0,36	15 км.
76	+C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові неармовані діам. 20*3/4	м	4	33,76	31,67	1,43	0,66	15 км.
77	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	59,26	56,67	1,43	1,16	15 км.
78	+C113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	323,03	316,56	0,14	6,33	15 км.
79	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	323,03	316,56	0,14	6,33	15 км.
80	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	58,98	57,50	0,32	1,16	15 км.
81	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	1	188,74	184,00	1,02	3,72	15 км.
82	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	32,61	31,92	0,05	0,64	15 км.




Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області: *[Signature]*

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	1	185,61	181,92	0,05	3,64	15 км.
84	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	185,61	181,92	0,05	3,64	15 км.
85	+C113-1799 варіант 1	Коліно ППР РВ діам. 20x1/2" мм	шт	1	33,2	32,50	0,05	0,65	15 км.
86	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	6	66,40	65,00	0,10	1,30	15 км.
87	+C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	37,71	36,92	0,05	0,74	15 км.
88	+C113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий-американка PROFESSIONAL QP003 PN40	шт	1	37,71	36,92	0,05	0,74	15 км.
89	+C113-1879 варіант 2	Кріплення метал+гума 1 1/2" з дюбелем і шпилькою 8*100 (47-52)	шт	10	40,85	40,00	0,05	0,8	15 км.
90	+C113-1879 варіант 3	Кріплення для труб 20	шт	1	245,10	240,00	0,30	4,80	15 км.
91	+C113-2154 варіант 1	Кран кульовий 1/2 3В латунь	шт	1	6,85	6,67	0,05	0,13	15 км.
92	+C113-2154 варіант 2	Кран кульовий 1/2 поливний	шт	10	6,85	6,67	0,05	0,13	15 км.
93	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	188,74	185,00	0,04	3,7	15 км.
94	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	188,74	185,00	0,04	3,70	15 км.
95	+C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	30,65	30,00	0,05	0,6	15 км.
96	+C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній Вентс КОМ 250	шт	1	306,50	300,00	0,50	6,00	15 км.
97	+C121-251 варіант 1	Двері протипожежні металеві одноплітні суцільні, з класом вогнестійкості EI30 2100*950	шт	2	1,75	1,67	0,05	0,03	15 км.
98	+C121-394 варіант 1	Поручні з нержавіючої сталі	шт	19	42,00	40,08	1,20	0,72	15 км.
99	+C123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові із профілю ЕКІРАZH ULTRA 6	шт	5	125,84	123,33	0,04	2,47	15 км.
100	+C123-198 варіант 2	Блоки дверні металопластикові із профілю ЕКІРАZH ULTRA 6	шт	1	629,20	616,65	0,20	12,35	15 км.
101	+C123-332 варіант 1	Короб пластиковий 25x25	шт	10	165,79	162,50	0,04	3,25	15 км.
102	+C123-332 варіант 2	Короб пластиковий 25x16	шт	10	165,79	162,50	0,04	3,25	15 км.
					9,36	9,17	0,01	0,18	15 км.
					93,60	91,70	0,10	1,80	15 км.
					27,21	26,67	0,01	0,53	15 км.
					54,42	53,34	0,02	1,06	15 км.
					37,45	36,67	0,05	0,73	15 км.
					74,90	73,34	0,10	1,46	15 км.
					509,2	499,17	0,05	9,98	15 км.
					509,20	499,17	0,05	9,98	15 км.
					16352,72	16200,00	30,99	121,73	15 км.
					32705,44	32400,00	61,98	243,46	15 км.
					1664,87	1650,00	2,48	12,39	15 км.
					31632,53	31350,00	47,12	235,41	15 км.
					4448,17	4348,85	12,1	87,22	15 км.
					10275,27	10045,84	27,95	201,48	15 км.
					4773,58	4667,88	12,1	93,6	15 км.
					8019,61	7842,04	20,33	157,24	15 км.
					2247,30	2217,30	0,54	0,43	15 км.
					266,04	254,40	6,48	5,16	15 км.
					181,62	177,14	0,54	0,37	15 км.
					446,88	442,04	12,96	8,88	15 км.


Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Ю. С. Івакіна



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+С123-340 варіант 1	Планка 375 - 3 згиби	М	14	117,83	115,39	0,13	2,31	15 км.
104	+С123-340 варіант 2	Планка 160 - 3 згиби	М	6	1649,62	1615,46	1,82	32,34	15 км.
105	+С123-340 варіант 3	Планка 160 - 2 згиби	М	10	347,52	339,90	0,13	6,84	15 км.
106	+С123-340 варіант 4	Планка 360 - 2 згиби	М	4	605,50	592,30	0,13	1,19	15 км.
107	+С123-340 варіант 5	Планка кут зовнішній 195*195	М	2	144,44	141,48	0,13	11,90	15 км.
108	+С123-340 варіант 6	Планка кут зовнішній, внутрішній 50*50	М	36	577,76	565,92	0,52	11,32	15 км.
109	+С123-340 варіант 7	Планка 305 - 5 згибів	М	12	110,54	108,24	0,13	2,17	15 км.
110	+С123-340 варіант 8	Планка 95 - 3 згиби	М	24	221,08	216,48	0,26	4,34	15 км.
111	+С123-340 варіант 9	Планка 200 - 2 згиби	М	28	58,44	57,16	0,13	1,15	15 км.
112	+С123-357 варіант 1	Наличники пластикові	М	11	2103,84	2057,76	4,68	41,40	15 км.
113	+С123-382 варіант 1	Дошка 150x25	М	24	103,18	101,03	0,13	2,02	15 км.
114	+С123-382 варіант 2	Дошка 100x25	М	18	1238,16	1212,36	1,56	24,24	15 км.
115	+С123-383 варіант 1	Труба водостічна 75	М	6	51,1	49,97	0,13	1	15 км.
116	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,006	1226,40	1199,28	3,12	24,00	15 км.
117	+С130-1103 варіант 1	Анемостат ф125	шт	4	70,79	69,27	0,13	1,39	15 км.
118	&С1110-3-8- В6 варіант 1	Анкер	шт	16	1982,12	1939,56	3,64	38,92	15 км.
119	&С1110-128- 26 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	М	20	76,21	74,62	0,1	1,49	15 км.
120	&С1110-128- 26 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	М	50	838,31	820,82	1,10	16,39	15 км.
		Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області С. Івакіна			34,13	32,64	0,82	0,67	15 км.
					819,12	783,36	19,68	16,08	15 км.
					24,5	23,20	0,82	0,48	15 км.
					441,00	417,60	14,76	8,64	15 км.
					94,44	91,08	1,51	1,85	15 км.
					566,64	546,48	9,06	11,10	15 км.
					292862,86	286911,67	208,78	5742,41	15 км.
					1757,18	1721,47	1,25	34,46	15 км.
					189,62	185,84	0,06	3,72	15 км.
					758,48	743,36	0,24	14,88	15 км.
					31,15	30,54	-	0,61	15 км.
					498,40	488,64	-	9,76	15 км.
					45,94	45,00	0,04	0,9	15 км.
					918,83	900,00	0,80	18,00	15 км.
					30,75	30,13	0,02	0,6	15 км.
					1163,50	1508,50	1,00	30,00	15 км.




1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C1110-128-26 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3х6 мм2	м	20	114,4 2288,00	112,12 2242,40	0,04 0,80	2,24 44,80	15 км.
122	+C1110-196 варіант 1	Хомут з гайкою М8/10 150	шт	4	54,39 217,56	51,34 205,36	1,98 7,92	1,07 4,28	15 км.
123	+C1110-196 варіант 2	Хомут з гайкою М8/10 250	шт	2	82,32 164,64	78,73 157,46	1,98 3,96	1,61 3,22	15 км.
124	+C1111-61 варіант 1	Кріплення	комплект	1	3078,96 3078,96	3014,17 3014,17	4,42 4,42	60,37 60,37	15 км.
125	+C1113-32 варіант 1	Грунтовка	т	0,0237	50226,49 1190,37	48854,29 1157,85	387,37 9,18	984,83 23,34	15 км.
126	+C1115-931 варіант 1	Ніпель Ф150	шт	2	425,55 851,10	416,67 833,34	0,54 1,08	8,34 16,68	15 км.
127	+C1115-931 варіант 3	Заглушка 150	шт	2	102,55 205,10	100,00 200,00	0,54 1,08	2,01 4,02	15 км.
128	+C1415-8098 варіант 1	Лійка прохідна 90	шт	3	245,68 737,04	240,18 720,54	0,68 2,04	4,82 14,46	
129	+C1415-8098 варіант 2	Заглушка ринви 90 ліва, права	шт	6	93,36 560,16	90,85 545,10	0,68 4,08	1,83 10,98	
130	C1421-9468	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М400	м3	2,3358	1629,88 3807,07	1159,68 2708,78	438,24 1023,64	31,96 74,65	15 км.
131	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	4,656	1382,91 6438,83	917,55 4272,11	438,24 2040,45	27,12 126,27	15 км.
132	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,438	1243,76 544,77	810,35 354,93	409,02 179,15	24,39 10,69	15 км.
133	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,752	908,46 1591,62	481,63 843,82	409,02 716,60	17,81 31,20	15 км.
134	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,0742	991,8 5032,59	672,05 3410,12	300,3 1523,78	19,45 98,69	15 км.
135	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	0,51504	345,86 178,13	339,08 174,64	- -	6,78 3,49	
136	+C1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	3,33077	345,86 1154,98	339,08 1129,48	- -	6,78 22,58	
137	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,2704	555,17 1815,93	223,96 792,44	320,32 1047,57	22,58 35,62	15 км.
138	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,247	9949,82 2457,61	9000,00 2223,00	754,73 186,42	195,09 48,19	15 км.




Директор Краменчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Краменчуцької міської ради Краменчуцького району Полтавської області *С. Іванків*

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	+С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,185	9949,82	9000,00	754,73	195,09	15 км.
140	&С1493-37М1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	0,16	21740,36	19665,00	1649,09	426,27	15 км.
141	+С1512-11 варіант 1	Куток 50x50x50	шт	15	867,72	849,41	1,3	17,01	15 км.
142	+С1532-26 варіант 1	Повітропровід спіральн-навивний Ф250 2000мм	шт	1	138,84	135,91	0,21	2,72	15 км.
143	+С1532-26 варіант 2	Повітропровід спіральн-навивний Ф150 2000мм	шт	3	11,13	10,83	0,08	0,22	15 км.
144	+С1545-18 варіант 1	Відвід 90° Ф250	шт	2	166,95	162,45	1,20	3,30	15 км.
145	+С1545-18 варіант 2	Трійник 150-150-150	шт	2	1278,86	1253,34	0,44	25,08	15 км.
146	+С1545-18 варіант 3	Відвід 45° Ф250	шт	2	1278,86	1253,34	0,44	25,08	15 км.
147	+С1545-18 варіант 4	Відвід 45° Ф250 з сіткою	шт	1	794,36	778,34	0,44	15,58	15 км.
148	+С1545-42 варіант 1	Сляжка кабельна 3x150	100шт	1	2383,08	2335,02	1,32	46,74	15 км.
149	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі 6x80	100шт	0,15	556,22	545,00	0,31	21,82	15 км.
150	+С1545-89 варіант 1	Ринва [жолоб] 90 3м	шт	4	1112,44	1090,00	0,62	10,91	15 км.
151	+С1545-269 варіант 1	Кутик декоративний	М	26	274,02	268,34	0,31	5,37	15 км.
152	С1546-66	Пропан-бутан технічний	М3	0,05104	548,04	536,68	0,62	10,74	15 км.
153	+С1547-7 варіант 2	Світильник LED600	шт	1	556,22	545,00	0,31	10,91	15 км.
154	+С1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний аварійний акумуляторний	шт	1	1112,44	1090,00	0,62	21,82	15 км.
155	+С1547-7 варіант 5	Світильник LED круглий	шт	2	765,32	750,00	0,31	15,01	15 км.
156	+С1551-34-СП варіант 1	Профіль UW 100	М	21	765,32	750,00	0,31	15,01	15 км.
157	&С1555-307С	Герметик силіконовий	шт	1	17,37	16,80	0,23	0,34	15 км.
158	&С1555-307ГБ варіант 1	Герметик бітумний 280мл	шт	2	17,37	16,80	0,23	0,34	15 км.
159	+С1630-207 варіант 1	Тримач труби	шт	5	84,89	82,92	0,31	1,66	15 км.
					12,73	12,44	0,05	0,24	15 км.
					255,18	249,17	1,01	5	15 км.
					1020,72	996,68	4,04	20,00	15 км.
					10,14	9,33	0,61	0,2	15 км.
					263,64	242,58	15,86	5,20	15 км.
					72,54	65,41	5,71	1,42	15 км.
					3,70	3,34	0,29	0,07	15 км.
					227,3	222,50	0,34	4,46	15 км.
					227,30	222,50	0,34	4,46	15 км.
					518	507,50	0,34	10,16	15 км.
					518,00	507,50	0,34	10,16	15 км.
					138,05	135,00	0,34	2,71	15 км.
					276,10	270,00	0,68	5,42	15 км.
					41,21	39,97	0,43	0,81	15 км.
					865,41	839,37	9,03	17,01	15 км.
					186,24	182,50	0,09	3,65	15 км.
					186,24	182,50	0,09	3,65	15 км.
					264,29	256,02	0,15	5,12	15 км.
					505,58	512,04	0,30	10,24	15 км.
					14,64	12,17	0,52	2,25	15 км.
					674,70	660,85	2,60	11,25	15 км.

Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області С.О.Сивакіна



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	+С1630-207 варіант 2	З'єднувач труби	шт	1	78,17	76,12	0,52	1,53	15 км.
161	+С1630-207 варіант 3	Коліно 75	шт	10	78,17 205,69	76,12 201,14	0,52 0,52	1,53 4,03	15 км.
162	+С1630-207 варіант 4	Тримач ринви	шт	17	2056,90	2011,40	5,20	40,30	
163	+С1630-207 варіант 5	З'єднувач ринви	шт	2	76,86 1306,62	74,83 1272,11	0,52 8,84	1,51 25,67	15 км.
164	&С1630-1478- 86-19-В1 варіант 1	Шланг для води в металевій оплітці 50 см	шт	2	230,84 461,68	225,79 451,58	0,52 1,04	4,53 9,06	15 км.
165	+С188888-4 варіант 1	Шуруп самонарізний по металу	шт	500	84,33 168,66	74,75 149,50	7,93 15,86	1,65 3,30	15 км.
166	+С188888-4 варіант 2	Шуруп самонарізний 4,8x19 з буром	шт	70	1,47	1,44	-	0,03	
167	+С188888-4 варіант 3	Шуруп самонарізний по дереву	шт	250	735,00	720,00	-	15,00	
168	+С188888-4 варіант 4	Шуруп самонарізний 4,8x35 з буром	шт	100	2,08	2,04	-	0,04	
169	+С188888-11 варіант 1	Профнастил ПС10	м2	43	145,60	142,80	-	2,80	
170	+С188888-11 варіант 2	Профнастил ПК35	м2	30,719	1,79 447,50	1,75 437,50	-	0,04	
171	+С188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач 100мм	м2	35,5	1,92	1,88	-	0,04	
172	+К581121- А010	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт	38	192,00	188,00	-	4,00	
173	+К581121- А011	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	14	260,57	253,92	1,54	5,11	
174	+290902-224 варіант 1	Розетка зовнішня	шт	3	11204,51	10918,56	66,22	219,73	
175	+290902-224 варіант 2	Розетка зовнішня подвійна	шт	7	247,37	240,98	1,54	4,85	
176	+290902-224 варіант 3	Розетка силова настінна 32А/3 з вилкою	шт	1	7598,96	7402,66	47,31	148,99	
177	+290902-255 варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішній	шт	5	104,67	98,11	4,51	2,05	15 км.
178	+290902-255 варіант 2	Вимикач двоклавішний зовнішній	шт	1	3715,79	3482,91	160,11	72,77	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат			837,31	742,50	78,39	16,42	15 км.
		Директор Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Петартаментау соціальному захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області			31817,78	28215,00	2978,82	623,96	
					578,76	507,50	59,91	11,35	15 км.
					8102,64	7105,00	838,74	158,90	
					132,61	130,00	0,01	2,6	15 км.
					397,83	390,00	0,03	7,80	
					171,88	168,50	0,01	3,37	15 км.
					1203,16	1179,50	0,07	23,59	
					476,86	467,50	0,01	9,35	15 км.
					476,86	467,50	0,01	9,35	15 км.
					104,59	102,50	0,04	2,05	15 км.
					522,95	512,50	0,20	10,25	
					127,54	125,00	0,04	2,5	15 км.
					127,54	125,00	0,04	2,50	



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1754,722 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТІСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцького міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за адресою: м. Кременчук,
вул. Івана Приходька, 21. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 17 липня 2025 р.

№ Чч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 21	681,243	249,425	-	930,668	
		Разом по главі 2:	681,243	249,425	-	930,668	
		Разом по главах 1-7:	681,243	249,425	-	930,668	
		Разом по главах 1-8:	681,243	249,425	-	930,668	
		Разом по главах 1-9:	681,243	249,425	-	930,668	

