

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття)
Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343,
Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

устаткування

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2,952 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2042 варіант 3	Щиток розподільний накладного типу "ШМР-Н-12"; (маса=0,035)	шт	1	323,00	323
2	1503-2002 варіант 6	Вимикач автоматичний PL7-C32/3 Ip=23A; (маса=0,392)	шт	1	357,00	357
3	1503-2002 варіант 7	Вимикач автоматичний PL7-C16/3 Ip=16A; (маса=0,392)	шт	1	357,00	357
4	1503-2002 варіант 8	Вимикач автоматичний PL7-C16/1 Ip=16A; (маса=0,392)	шт	2	357,00	714
5	1503-2002 варіант 9	Вимикач автоматичний PFL6-10/1N/C/003 Ip=10A Івит=30 мА; (маса=0,392)	шт	1	357,00	357
6	1503-2002 варіант 10	Вимикач автоматичний PL7-C6/1 Ip=6A; (маса=0,392)	шт	2	366,00	732
		Разом				2840
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				112
		Всього по кошторису				2952

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В. Ворона

Перевірив

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Я. Вінтоняк

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3
11-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пусконаладжувальні роботи**

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою:
42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-62-15	Вимірювання опорів ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	2	41,53 41,53	- -	83	83	- -	0,4120 -	0,82 -	
2	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	7	311,44 311,44	- -	2180	2180	- -	3,0900 -	21,63 -	
3	КП1-62-8	Фазування електричної лінії з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	4	103,81 103,81	- -	415	415	- -	1,0300 -	4,12 -	
4	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	Вимір.	2	103,81 103,81	- -	208	208	- -	1,0300 -	2,06 -	
Разом прямі витрати по кошторису							2886	2886	-		28,63	
Разом будівельні роботи, грн.							2886					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1224				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					290				
		Всього будівельні роботи, грн.					4110				

		Всього по кошторису					4110				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3176				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В. Ворона

Перевірив

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Я. Вінтоняк