

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Дитяче відділення і перехід

Кошторисна вартість об'єкта	2177,265 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,27489 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	892,386 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи. Додаткові роботи.	73,7	-	73,7	0,47793	55,156	-
2	02-01-02	на прорізи. Додаткові роботи.	37,486	-	37,486	0,01948	2,462	-
3	02-01-03	на перетинка Пп-1. Додаткові роботи.	1,603	-	1,603	0,00675	0,789	-
4	02-01-04	на внутрішнє опорядження. Додаткові роботи.	428,683	-	428,683	1,54838	193,879	-
5	02-01-05	на підлоги та поверхні. Додаткові роботи.	681,185	-	681,185	3,02728	356,003	-
6	02-01-06	на огорожа сходів. Додаткові роботи.	24,602	-	24,602	0,08166	10,506	-
7	02-01-07	на опалення і вентиляція. Додаткові роботи.	14,893	-	14,893	0,03251	4,124	-
8	02-01-08	на електротехнічні рішення. Додаткові роботи.	41,566	-	41,566	0,10813	12,69	-
9	02-01-09	на огорожа входів. Додаткові роботи.	124,439	-	124,439	0,40299	51,881	-
10	02-01-010	на інші роботи. Додаткові роботи.	18,261	-	18,261	0,06029	7,544	-
11	02-01-011	на покрівельне покриття з мембрани. Додаткові роботи №2.	151,755	-	151,755	0,09591	11,578	-
12	02-01-012	на світлові приямки. Додаткові роботи №2.	79,531	-	79,531	0,14863	18,672	-
13	02-01-013	на виходи на покрівлю та виступаючі елементи. Додаткові роботи №2	48,819	-	48,819	0,13826	17,476	-
14	02-01-014	на утеплення цоколю. Додаткові роботи №2	418,868	-	418,868	1,02497	137,517	-
15	02-01-015	на вимощення. Додаткові роботи №2	17,945	-	17,945	0,07399	8,563	-
16	02-01-016	на прорізи (входи в підвал). Додаткові роботи №2	13,929	-	13,929	0,02773	3,546	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2177,265	-	2177,265	7,27489	892,386	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Басанець В.М.

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Піковець С.І.

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Піковець С.І.

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Басанець В.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи. Додаткові роботи.	<u>0,41919</u> 44,505	-	<u>0,00651</u> 0,884	<u>0,00102</u> 0,137	-	<u>0,42672</u> 45,526	<u>0,05121</u> 9,63	<u>0,47793</u> 55,156
02-01-02	прорізи. Додаткові роботи.	<u>0,01651</u> 1,938	-	<u>0,00092</u> 0,14	-	-	<u>0,01743</u> 2,078	<u>0,00205</u> 0,384	<u>0,01948</u> 2,462
02-01-03	перетинка Пп-1. Додаткові роботи.	<u>0,00598</u> 0,647	-	<u>0,00005</u> 0,006	-	-	<u>0,00603</u> 0,653	<u>0,00072</u> 0,136	<u>0,00675</u> 0,789
02-01-04	внутрішнє опорядження. Додаткові роботи.	<u>1,37581</u> 161,846	-	<u>0,00669</u> 0,837	-	-	<u>1,38250</u> 162,683	<u>0,16588</u> 31,196	<u>1,54838</u> 193,879
02-01-05	підлоги та поверхні. Додаткові роботи.	<u>2,68903</u> 293,314	-	<u>0,01398</u> 1,712	-	-	<u>2,70301</u> 295,026	<u>0,32427</u> 60,977	<u>3,02728</u> 356,003
02-01-06	огорожа сходів. Додаткові роботи.	<u>0,07150</u> 8,663	-	<u>0,00140</u> 0,198	-	-	<u>0,07290</u> 8,861	<u>0,00876</u> 1,645	<u>0,08166</u> 10,506
02-01-07	опалення і вентиляція. Додаткові роботи.	<u>0,02949</u> 3,553	-	<u>0,00002</u> 0,004	-	-	<u>0,02951</u> 3,557	<u>0,00300</u> 0,567	<u>0,03251</u> 4,124
02-01-08	електротехнічні рішення. Додаткові роботи.	-	<u>0,09306</u> 10,21	<u>0,00551</u> 0,682	-	-	<u>0,09857</u> 10,892	<u>0,00956</u> 1,798	<u>0,10813</u> 12,69
02-01-09	огорожа входів. Додаткові роботи.	<u>0,35250</u> 42,741	-	<u>0,00730</u> 1,024	-	-	<u>0,35980</u> 43,765	<u>0,04319</u> 8,116	<u>0,40299</u> 51,881
02-01-010	інші роботи. Додаткові роботи.	<u>0,05328</u> 6,244	-	<u>0,00056</u> 0,086	-	-	<u>0,05384</u> 6,33	<u>0,00645</u> 1,214	<u>0,06029</u> 7,544
02-01-011	покрівельне покриття з мембрани. Додаткові роботи №2.	<u>0,08507</u> 9,583	-	<u>0,00056</u> 0,063	-	-	<u>0,08563</u> 9,646	<u>0,01028</u> 1,932	<u>0,09591</u> 11,578
02-01-012	світлові приямки. Додаткові роботи №2.	<u>0,12181</u> 14,342	-	<u>0,01090</u> 1,334	-	-	<u>0,13271</u> 15,676	<u>0,01592</u> 2,996	<u>0,14863</u> 18,672
02-01-013	виходи на покрівлю та виступаючі елементи. Додаткові роботи №2	<u>0,12368</u> 14,718	-	<u>-0,00023</u> -0,028	-	-	<u>0,12345</u> 14,69	<u>0,01481</u> 2,786	<u>0,13826</u> 17,476

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	утеплення цоколю. Додаткові роботи №2	<u>0,91515</u> 116,867	- -	- -	- -	- -	<u>0,91515</u> 116,867	<u>0,10982</u> 20,65	<u>1,02497</u> 137,517
02-01-015	вимощення. Додаткові роботи №2	<u>0,04824</u> 4,725	- -	<u>0,01109</u> 1,443	<u>0,00673</u> 0,904	- -	<u>0,06606</u> 7,072	<u>0,00793</u> 1,491	<u>0,07399</u> 8,563
02-01-016	прорізи (входи в підвал). Додаткові роботи №2	<u>0,02429</u> 2,919	- -	<u>0,00047</u> 0,069	- -	- -	<u>0,02476</u> 2,988	<u>0,00297</u> 0,558	<u>0,02773</u> 3,546
-	Разом :	<u>6,33153</u> 726,605	<u>0,09306</u> 10,21	<u>0,06573</u> 8,454	<u>0,00775</u> 1,041	- -	<u>6,49807</u> 746,31	<u>0,77682</u> 146,076	<u>7,27489</u> 892,386

Склав \_\_\_\_\_

Піковець С.І.

Перевірив \_\_\_\_\_

Басанець В.М.

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на демонтажні роботи. Додаткові роботи.  
Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73,700 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,47793 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 55,156 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1723	<u>7154,60</u> 6878,16	<u>276,44</u> 244,86	1233	1185	<u>48</u> 42	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>11,76</u> 0,34
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>21257,26</u> 19660,89	<u>1566,95</u> 599,94	638	590	<u>47</u> 18	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>5,74</u> 0,14
3	КР6-2-2	Знімання засклених дверцят	100 м2	0,0081	<u>7154,60</u> 6878,16	<u>276,44</u> 244,86	58	56	<u>2</u> 2	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>0,55</u> 0,02
4	КР6-1-1	Демонтаж коробка ПГ	100 шт	0,01	<u>21257,26</u> 19660,89	<u>1566,95</u> 599,94	213	197	<u>16</u> 6	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>1,91</u> 0,05
5	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,036	<u>796,16</u> 796,16	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,29</u> -
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,04398	<u>5349,27</u> 5349,27	<u>-</u> -	235	235	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>2,36</u> -
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>24413,95</u> 22715,12	<u>1669,03</u> 639,02	488	454	<u>33</u> 13	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>4,42</u> 0,1
8	КБ15-77-3 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	Демонтаж Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,4616	<u>35557,22</u> 35447,34	<u>31,14</u> 27,58	16413	16362	<u>14</u> 13	<u>302,5291</u> 0,2206	<u>139,65</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0933	<u>7698,07</u> 7157,04	<u>541,03</u> 207,15	718	668	<u>50</u> 19	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>6,82</u> 0,15
10	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,121	<u>6757,34</u> 6216,31	<u>541,03</u> 207,15	14332	13185	<u>1147</u> 439	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>134,72</u> 3,32
11	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси вікон і дверей)	100м2	0,3258	<u>7698,07</u> 7157,04	<u>541,03</u> 207,15	2508	2332	<u>176</u> 67	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>23,83</u> 0,51
12	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,022	<u>10446,44</u> 8984,65	<u>1461,79</u> 556,43	230	198	<u>32</u> 12	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>1,96</u> 0,1
13	KP7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,7512	<u>2202,84</u> 2173,89	<u>25,80</u> 7,90	1655	1633	<u>19</u> 6	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>16,69</u> 0,05
14	KP3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	0,01	<u>5800,90</u> 5754,55	<u>40,03</u> 20,05	58	58	- -	<u>50,2800</u> 0,1552	<u>0,5</u> -
15	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок (розширення дверних отворів)	1 м3	0,1038	<u>1037,67</u> 946,60	<u>91,07</u> 57,57	108	98	<u>10</u> 6	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>1</u> 0,05
16	KP6-3-2	Знімання ПВХ підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0228	<u>14695,84</u> 14514,51	<u>178,65</u> 158,24	335	331	<u>4</u> 4	<u>144,0360</u> 1,2654	<u>3,28</u> 0,03
17	KP20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (поручні)	1т	0,235	<u>8729,09</u> 5484,33	<u>3244,76</u> 697,17	2051	1289	<u>762</u> 164	<u>40,3200</u> 4,5037	<u>9,48</u> 1,06
18	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0513	<u>12112,17</u> 11970,26	<u>141,91</u> 43,44	621	614	<u>7</u> 2	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>5,71</u> 0,02
19	KP7-2-10	Розбирання накриття ями з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,036	<u>2475,72</u> 2475,72	- -	89	89	- -	<u>25,2960</u> -	<u>0,91</u> -
20	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,0225	<u>4980,80</u> 4980,80	- -	112	112	- -	<u>50,8920</u> -	<u>1,15</u> -
21	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,2144	<u>6325,53</u> 6325,53	- -	1356	1356	- -	<u>64,6320</u> -	<u>13,86</u> -
22	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,38	<u>38,47</u> 32,88	- -	130	111	- -	<u>0,3360</u> -	<u>1,14</u> -
23	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (грати металеві)	1т	0,11	<u>10595,65</u> 7905,43	<u>2690,22</u> 534,82	1166	870	<u>296</u> 59	<u>58,1196</u> 3,4617	<u>6,39</u> 0,38
24	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,0565	<u>2267,84</u> 2267,84	- -	128	128	- -	<u>23,1720</u> -	<u>1,31</u> -
25	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0565	<u>6757,34</u> 6216,31	<u>541,03</u> 207,15	382	351	<u>31</u> 12	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>3,59</u> 0,09
26	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,312	<u>191,43</u> 191,43	- -	1974	1974	- -	<u>1,9560</u> -	<u>20,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,312	<u>73,28</u>	<u>73,28</u>	756	-	<u>756</u>	-	-
					-	13,29			137	0,0990	1,02
		Разом прямі витрати по кошторису					48016	44505	<u>3450</u>		<u>419,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48016		1021		7,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61				
		всього заробітна плата, грн.					45526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9630				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>73700</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>73700</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>477,93</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>55156</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**  
на демонтажні роботи. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	419,19	106,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,51	136,58			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,02	134,24			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	51,21	188,01			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	477,93				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,97738	718,94			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,54065	425,34			
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,0496	537,54			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,48175	156,71			
14	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,01531	592,19			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,025346	346,97			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,05623	367,98			
17	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,312	73,28			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,874608				
19	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,112464				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,44307923				
				2				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
21	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0002197	25967,15	24490,36	967,63	509,16
22	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0338	316,87	310,56	0,10	6,21
23	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1352	18,42	16,65	1,41	0,36
24	С142-10-2	Вода	м3	0,0008	78,98	78,98	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
25	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,8061	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на прорізи. Додаткові роботи.  
Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,486 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01948 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,462 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Дверні блоки внутрішні</b>											
1	КБ10-28-3 Н2,Н5=1,15	Дверний блок Д-1 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0308	<u>16535,14</u> 9794,66	<u>6640,35</u> 2201,75	509	302	<u>205</u> 68	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>2,55</u> 0,43
2	& С123-200-3 варіант 1	Двері металопластикові з однокамерним склопакетом	м2	3,08	<u>3542,90</u> -	-	10912	-	-	-	-
3	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	8	<u>15,74</u> -	-	126	-	-	-	-
4	& С111-215-3 варіант 1	Піна монтажна	л	0,411	<u>286,30</u> -	-	118	-	-	-	-
5	КБ10-40-1 Н2,Н5=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,058	<u>17600,07</u> 914,17	-	1021	53	-	<u>8,9040</u> -	<u>0,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР13-13-1	Наклеювання захисної плівки на скло	100м2	0,024	<u>10729,03</u> 10727,15	<u>1,88</u> 1,67	257	257	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>2,06</u> -
7	& С111-1720-1-К варіант 2	Плівка захисна прозора	м2	2,568	<u>24,86</u> -	-	64	-	-	-	-
8	КР15-33-5	Установлення пристрою затримки автоматичного зачинення дверей	10шт	0,1	<u>1734,07</u> 1729,82	-	173	173	-	<u>14,2560</u> -	<u>1,43</u> -
9	& С111-954-2 варіант 1	Пристрій затримки автоматичного зачинення дверей	шт	1	<u>1327,95</u> -	-	1328	-	-	-	-
10	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Дверний блок Д-2 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021	<u>20280,07</u> 12967,94	<u>7175,87</u> 2379,31	426	272	<u>151</u> 50	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>2,3</u> 0,32
11	& С123-200-3 варіант 2	Двері в коридор КОР-05	м2	2,1	<u>5147,79</u> -	-	10810	-	-	-	-
12	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	8	<u>15,74</u> -	-	126	-	-	-	-
13	& С111-215-3 варіант 1	Піна монтажна	л	0,321	<u>286,30</u> -	-	92	-	-	-	-
14	КБ10-40-1 Н2,Н5=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,104	<u>17600,07</u> 914,17	-	1830	95	-	<u>8,9040</u> -	<u>0,93</u> -
15	КР3-38-3	Обшивання укосів плитами МДФ	100 м2	0,0078	<u>5227,21</u> 4881,88	-	41	38	-	<u>44,2680</u> -	<u>0,35</u> -
16	& С111-702-1	Плити МДФ ламіновані, товщина 10 мм	м2	0,7995	<u>493,70</u> -	-	395	-	-	-	-
17	КР15-33-5	Установлення пристрою затримки автоматичного зачинення дверей	10шт	0,1	<u>1734,07</u> 1729,82	-	173	173	-	<u>14,2560</u> -	<u>1,43</u> -
18	& С111-954-2 варіант 1	Пристрій затримки автоматичного зачинення дверей	шт	1	<u>1327,95</u> -	-	1328	-	-	-	-
19	КР7-31-5	Монтаж вінілової панелі	100м	0,018	<u>2186,47</u> 2182,71	<u>3,76</u> 3,33	39	39	-	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>0,32</u> -
20	С111-1722 варіант 2	Вінілова панель WG304	м	1,89	<u>560,64</u> -	-	1060	-	-	-	-
21	& С111-219-10 варіант 4	Клей KILTO EXTRA	кг	0,189	<u>388,48</u> -	-	73	-	-	-	-
22	& С111-88-1 варіант 1	Саморіз для ПВХ 3,9х19 мм	шт	12	<u>0,32</u> -	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					30905	1402	<u>356</u> 118		<u>11,89</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					30905 29147 1520 795 1,47 276 <b>31700</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>31700</b>				
		<b>Розділ 2. Вікна</b>									
23	КБ10-20-1 Н2,Н5=1,15	Вікно В-1 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0081	<u>34764,92</u> 32515,96	<u>2024,78</u> 1439,60	282	263	<u>16</u> 12	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>2,14</u> 0,09
24	& С123-1-1- Л варіант 1	Вікно металопластикове з однокамерним склопакетом	м2	0,81	<u>2983,49</u> -	- -	2417	-	- -	- -	- -
25	& С1545-44- 4-1Б	Дюбель 100x10 мм	шт	7	<u>4,70</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
26	& С111- 2014-4-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,138	<u>327,71</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
27	& С111-215- 3 варіант 1	Піна монтажна	л	0,455	<u>286,30</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
28	КБ10-25-3 Н2,Н5=1,15	Вікно В-2 Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,057	<u>5038,68</u> 4796,92	<u>241,76</u> 171,89	287	273	<u>14</u> 10	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>2,48</u> 0,08
29	& С123-382- 1 варіант 1	Дошка підвіконна пластикова, ширина 350 мм	м	5,814	<u>318,46</u> -	- -	1852	-	- -	- -	- -
30	& С1545-89- 8	Заглушки для підвіконних дошок	пара	3	<u>71,52</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-215-3 варіант 1	Піна монтажна	л	0,791	286,30	-	226	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5487	536	30		4,62
Разом будівельні роботи, грн.							5487		22		0,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4921				
всього заробітна плата, грн.							558				
Загальновиробничі витрати, грн.							299				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							108				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>5786</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>5786</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							36392	1938	386		16,51
Разом будівельні роботи, грн.							36392		140		0,92
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34068				
всього заробітна плата, грн.							2078				
Загальновиробничі витрати, грн.							1094				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							384				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>37486</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>37486</b>				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							19,48				
Кошторисна заробітна плата, грн.							2462				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02**  
на прорізи. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16,51	117,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,92	151,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,05	187,60			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	19,48				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,50346	705,55			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00072	156,71			
12	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,13782	218,99			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,67815452				
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,18700794				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,47071392				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
16	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	16	15,74	15,00	0,43	0,31
17	+&C111-88-1 варіант 1	Саморіз для ПВХ 3,9x19 мм	шт	12	0,32	0,30	0,01	0,01
18	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0001478	82220,34	80000,00	608,18	1612,16
19	+&C111-215-3 варіант 1	Піна монтажна	л	1,978	286,30	280,00	0,69	5,61
20	+&C111-219-10 варіант 4	Клей KILTO EXTRA	кг	0,189	388,48	380,00	0,86	7,62
21	+&C111-702-1	Плити МДФ ламіновані, товщина 10 мм	м2	0,7995	493,70	480,00	4,02	9,68
22	+&C111-954-2 варіант 1	Пристрій затримки автоматичного зачинення дверей	шт	2	1327,95	1300,00	1,91	26,04
23	+&C111-1720-1-К варіант 2	Плівка захисна прозора	м2	2,568	24,86	24,00	0,37	0,49
24	+C111-1722 варіант 2	Вінілова панель WG304	м	1,89	560,64	548,33	1,32	10,99
25	+&C111-2014-4-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,138	327,71	320,00	1,28	6,43
26	+C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0000778	6349,02	5807,38	417,15	124,49
27	+&C123-1-1-Л варіант 1	Вікно металопластикове з однокамерним склопакетом	м2	0,81	2983,49	2900,00	24,99	58,50
28	+&C123-200-3 варіант 1	Двері металопластикові з однокамерним склопакетом	м2	3,08	3542,90	3441,86	31,57	69,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&C123-200-3 варіант 2	Двері в коридор КОР-05	м2	2,1	5147,79	5015,28	31,57	100,94
30	+&C123-360 варіант 1	Наличники лиштва доя металопластикових дверей, 80 мм	м	18,144	148,46	145,00	0,55	2,91
31	+&C123-382-1 варіант 1	Дошка підвіконна пластикова, ширина 350 мм	м	5,814	318,46	310,03	2,19	6,24
32	+&C1545-44- 4-1Б	Дюбель 100x10 мм	шт	7	4,70	4,60	0,01	0,09
33	+&C1545-89-8	Заглушки для підвіконних дошок	пара	3	71,52	70,00	0,12	1,40
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9624	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на перетинка Пп-1. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,603 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00675 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,789 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР3-45-1	Перетинка Пп-1 Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0133	<u>32102,95</u> 24225,60	<u>1218,98</u> 453,20	427	322	<u>16</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>3,14</u> 0,05	
2	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,012584	<u>28312,20</u> -	-	356	-	-	-	-	
3	С111-1804 варіант 1	Шайба. Лист 5x60x60	т	0,001248	<u>45810,58</u> -	-	57	-	-	-	-	
4	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0129	<u>10149,65</u> 8391,47	-	131	108	-	<u>73,3200</u> -	<u>0,95</u> -	
5	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0129	<u>20672,64</u> 16782,95	-	267	217	-	<u>146,6400</u> -	<u>1,89</u> -	
Разом прямі витрати по кошторису							1238	647	<u>16</u> 6		<u>5,98</u> 0,05	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1238					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					575				
		всього заробітна плата, грн.					653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1603</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1603</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>6,75</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>789</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03**  
на перетинка Пп-1. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,98	108,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	119,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	0,72	188,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0041496	425,34			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,03926	367,98			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
12	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,0392616				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
13	+С111-387-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0001574	128469,51	125000,00	950,50	2519,01
14	+С111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00031476	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
15	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000039	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
16	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00008	37041,70	35845,83	469,56	726,31
17	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000522	128679,14	125000,00	1156,02	2523,12
18	+С111-1608	Дрантя	кг	0,00581	18,42	16,65	1,41	0,36
19	+С111-1804 варіант 1	Шайба. Лист 5x60x60	т	0,001248	45810,58	45000,00	469,56	341,02
20	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,012584	28312,20	27287,50	469,56	555,14
21	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,007581	9126,28	7100,00	1847,33	178,95
22	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00718	2285,44	2240,63	-	44,81

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на внутрішнє опорядження. Додаткові роботи.  
Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 428,683 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,54838 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 193,879 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Приміщення 1.2, 1.3</b>												
		Стеля										
1	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,4641	<u>40454,10</u> 22103,84	<u>6,49</u> 5,75	18775	10258	<u>3</u> 3	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>89,63</u> 0,02	
2	& C111-879-3	Стрижень-гачок	шт	37	<u>4,41</u>	-	163	-	-	-	-	
3	& C111-879-4	Стрижень-петля	шт	37	<u>4,41</u>	-	163	-	-	-	-	
4	& C111-879-5	Підвіс пружинний "метелик"	шт	37	<u>10,21</u>	-	378	-	-	-	-	
5	KB15-76-2 H2,H5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,4641	<u>44434,26</u> 2650,25	<u>10,81</u> 9,58	20622	1230	<u>5</u> 4	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>10,75</u> 0,04	
6	KP12-66-1	Балки на стелі Грунтування поверхні ґрунтовою	100м2	0,0933	<u>950,12</u> 950,12	-	89	89	-	<u>9,7080</u>	<u>0,91</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,866	<u>34,55</u>	-	64	-	-	-	-
8	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0933	<u>35888,67</u>	<u>321,57</u>	3348	2486	<u>30</u>	<u>230,0520</u>	<u>21,46</u>
					26642,32	284,84			27	2,2777	0,21
9	KB15-182-5 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0933	<u>16085,72</u>	<u>4,33</u>	1501	1234	-	<u>115,5888</u>	<u>10,78</u>
					13229,14	3,83			-	0,0306	-
10	KB15-182-7 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0933	<u>10834,71</u>	<u>4,33</u>	1011	886	-	<u>78,2874</u>	<u>7,3</u>
					9499,39	3,83			-	0,0306	-
11	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,0933	<u>950,12</u>	-	89	89	-	<u>9,7080</u>	<u>0,91</u>
					950,12	-			-	-	-
12	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,866	<u>34,55</u>	-	64	-	-	-	-
13	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0933	<u>4303,87</u>	<u>1,88</u>	402	374	-	<u>35,0640</u>	<u>3,27</u>
					4013,07	1,67			-	0,0133	-
14	& C111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	3,732	<u>256,24</u>	-	956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KP12-66-1	Стіни або перегородки Ґрунтування поверхонь	100м2	0,9139	<u>950,12</u>	-	868	868	-	<u>9,7080</u>	<u>8,87</u>
					950,12	-			-	-	-
16	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	18,278	<u>34,55</u>	-	632	-	-	-	-
17	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,9139	<u>32151,50</u>	<u>312,17</u>	29383	21164	<u>285</u>	<u>199,9680</u>	<u>182,75</u>
					23158,29	276,51			253	2,2111	2,02
18	KB15-182-4 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,9139	<u>12816,34</u>	<u>4,33</u>	11713	9102	<u>4</u>	<u>87,0228</u>	<u>79,53</u>
					9959,76	3,83			4	0,0306	0,03
19	KB15-182-6 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,9139	<u>8890,44</u>	<u>39,31</u>	8125	6873	<u>36</u>	<u>61,9758</u>	<u>56,64</u>
					7520,14	17,19			16	0,1408	0,13
20	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,9139	<u>950,12</u>	-	868	868	-	<u>9,7080</u>	<u>8,87</u>
					950,12	-			-	-	-
21	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	18,278	<u>34,55</u>	-	632	-	-	-	-
22	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосує по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9139	<u>3861,98</u>	<u>1,88</u>	3529	3287	<u>2</u>	<u>31,4280</u>	<u>28,72</u>
					3596,93	1,67			2	0,0133	0,01
23	& C111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56  Укуси у отворах (двері)	л	36,556	<u>256,24</u>	-	9367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0848	<u>950,12</u> 950,12	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>0,82</u>
25	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,696	<u>34,55</u>	-	59	-	-	-	-
26	КР12-46-4	Оклеювання укосів сіткою	100м2	0,0848	<u>4995,43</u> 4995,43	-	424	424	-	<u>35,7480</u>	<u>3,03</u>
27	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна 2х2 мм	м2	8,904	<u>16,46</u>	-	147	-	-	-	-
28	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0848	<u>63106,27</u> 46409,73	<u>455,09</u> 403,10	5351	3936	<u>39</u> 34	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>30,58</u> 0,27
29	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0848	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	1087	845	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>7,38</u> 0,01
30	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0848	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	754	638	<u>3</u> 1	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>5,26</u> 0,01
31	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0848	<u>950,12</u> 950,12	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>0,82</u>
32	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,696	<u>34,55</u>	-	59	-	-	-	-
33	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0848	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	327	305	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>2,67</u>
34	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	3,392	<u>256,24</u>	-	869	-	-	-	-
35	КР12-66-1	Укоси у отворах (вікна) Грунтування поверхонь	100м2	0,1819	<u>950,12</u> 950,12	-	173	173	-	<u>9,7080</u>	<u>1,77</u>
36	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	3,638	<u>34,55</u>	-	126	-	-	-	-
37	КР12-46-4	Оклеювання укосів сіткою	100м2	0,1819	<u>4995,43</u> 4995,43	-	909	909	-	<u>35,7480</u>	<u>6,5</u>
38	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна 2х2 мм	м2	19,0995	<u>16,46</u>	-	314	-	-	-	-
39	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1819	<u>63106,27</u> 46409,73	<u>455,09</u> 403,10	11479	8442	<u>83</u> 73	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>65,6</u> 0,59
40	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,1819	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	2331	1812	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>15,83</u> 0,01
41	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,1819	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	1617	1368	<u>7</u> 3	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>11,27</u> 0,03
42	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,1819	<u>950,12</u> 950,12	-	173	173	-	<u>9,7080</u>	<u>1,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	3,638	<u>34,55</u>	-	126	-	-	-	-
44	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1819	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	702	654	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>5,72</u> -
45	& C111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	7,276	<u>256,24</u>	-	1864	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							141795	78649	<u>498</u> 421		<u>669,41</u> 3,37
Разом будівельні роботи, грн.							141795				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62648				
всього заробітна плата, грн.							79070				
Загальновиробничі витрати, грн.							42199				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15180				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>183994</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>183994</b>				
<b>Розділ 2. Приміщення 1.2, 1.3. Стіна зі сторони кабінету де змінюються двері</b>											
46	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,0565	<u>950,12</u> 950,12	-	54	54	-	<u>9,7080</u>	<u>0,55</u>
47	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,13	<u>34,55</u>	-	39	-	-	-	-
48	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0565	<u>32151,50</u> 23158,29	<u>312,17</u> 276,51	1817	1308	<u>18</u> 16	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>11,3</u> 0,12
49	KB15-182-4 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,0565	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	724	563	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>4,92</u> -
50	KB15-182-6 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,0565	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	502	425	<u>2</u> 1	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>3,5</u> 0,01
51	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,0565	<u>950,12</u> 950,12	-	54	54	-	<u>9,7080</u>	<u>0,55</u>
52	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,13	<u>34,55</u>	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0565	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	218	203	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>1,78</u> -
54	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	2,26	<u>256,24</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							4026	2607	<u>20</u> 17		<u>22,6</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							4026				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1399				
всього заробітна плата, грн.							2624				
Загальновиробничі витрати, грн.							1414				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							512				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>5440</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>5440</b>				
<b>Розділ 3. Приміщення 1.1</b>											
Стеля на позначці +6.110											
55	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1693	<u>40454,10</u> 22103,84	<u>6,49</u> 5,75	6849	3742	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,7</u> 0,01
56	& С111-879-3	Стрижень-гачок	шт	14	<u>4,41</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
57	& С111-879-4	Стрижень-петля	шт	14	<u>4,41</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
58	& С111-879-5	Підвіс пружинний "метелик"	шт	14	<u>10,21</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
59	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1693	<u>44434,26</u> 2650,25	<u>10,81</u> 9,58	7523	449	<u>2</u> 2	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>3,92</u> 0,01
Стеля. Підшивка знизу площадок сходових маршів на позначці +2.815											
60	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0508	<u>45039,97</u> 27925,69	<u>105,97</u> 93,86	2288	1419	<u>5</u> 5	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>11,52</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0508	<u>38594,98</u> 24573,93	<u>45,41</u> 40,23	1961	1248	<u>2</u> 2	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>9,56</u> 0,02
62	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,012	<u>56011,72</u> 30980,69	-	672	372	-	<u>264,4080</u>	<u>3,17</u>
63	КБ34-57-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,012	<u>5181,40</u> 5181,40	-	-62	-62	-	<u>47,6100</u>	<u>-0,57</u>
64	& С100-1-16-ИНБ	Самонаріз 3,5х9,5 тех	шт	3	<u>0,34</u>	-	1	-	-	-	-
65	& С111-63-2-П	Підвіс ES-125	шт	2	<u>6,63</u>	-	13	-	-	-	-
66	КБ15-182-5 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0508	<u>16085,72</u> 13229,14	<u>4,33</u> 3,83	817	672	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>5,87</u>
67	КБ15-182-7 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0508	<u>10834,71</u> 9499,39	<u>4,33</u> 3,83	550	483	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>3,98</u>
68	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,012	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	154	120	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,04</u>
69	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,012	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	107	90	-	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>0,74</u>
70	КР12-66-1	Грунтування поверхні грунтовою	100м2	0,0628	<u>950,12</u> 950,12	-	60	60	-	<u>9,7080</u>	<u>0,61</u>
71	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,256	<u>34,55</u>	-	43	-	-	-	-
72	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0508	<u>4303,87</u> 4013,07	<u>1,88</u> 1,67	219	204	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>1,78</u>
73	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,012	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	46	43	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>0,38</u>
74	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	2,512	<u>256,24</u>	-	644	-	-	-	-
75	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Стеля. Підшивка низу площадок сходових маршів на позначці +1.210 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0696	<u>45039,97</u> 27925,69	<u>105,97</u> 93,86	3135	1944	<u>7</u> 7	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>15,78</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0696	<u>38594,98</u> 24573,93	<u>45,41</u> 40,23	2686	1710	<u>3</u> 3	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>13,1</u> 0,02
77	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,007	<u>56011,72</u> 30980,69	-	392	217	-	<u>264,4080</u>	<u>1,85</u>
78	КБ34-57-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,007	<u>5181,40</u> 5181,40	-	-36	-36	-	<u>47,6100</u>	<u>-0,33</u>
79	& С100-1-16-ИНБ	Самонаріз 3,5х9,5 тех	шт	2	<u>0,34</u>	-	1	-	-	-	-
80	& С111-63-2-П	Підвіс ES-125	шт	1	<u>6,63</u>	-	7	-	-	-	-
81	КБ15-182-5 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0696	<u>16085,72</u> 13229,14	<u>4,33</u> 3,83	1120	921	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>8,04</u>
82	КБ15-182-7 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0696	<u>10834,71</u> 9499,39	<u>4,33</u> 3,83	754	661	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>5,45</u>
83	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,007	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	90	70	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,61</u>
84	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,007	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	62	53	-	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>0,43</u>
85	КР12-66-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою	100м2	0,0766	<u>950,12</u> 950,12	-	73	73	-	<u>9,7080</u>	<u>0,74</u>
86	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,532	<u>34,55</u>	-	53	-	-	-	-
87	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0696	<u>4303,87</u> 4013,07	<u>1,88</u> 1,67	300	279	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,44</u>
88	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,007	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	27	25	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>0,22</u>
89	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	3,064	<u>256,24</u>	-	785	-	-	-	-
90	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Стеля. Підшивка маршів знизу Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,081	<u>45039,97</u> 27925,69	<u>105,97</u> 93,86	3648	2262	<u>9</u> 8	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>18,37</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,081	<u>38594,98</u> 24573,93	<u>45,41</u> 40,23	3126	1990	<u>4</u> 3	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>15,24</u> 0,03
92	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,006	<u>56011,72</u> 30980,69	- -	336	186	- -	<u>264,4080</u> -	<u>1,59</u> -
93	КБ34-57-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,006	<u>5181,40</u> 5181,40	- -	-31	-31	- -	<u>47,6100</u> -	<u>-0,29</u> -
94	& С100-1-16-ИНБ	Самонаріз 3,5х9,5 тех	шт	2	<u>0,34</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
95	& С111-63-2-П	Підвіс ES-125	шт	1	<u>6,63</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
96	КБ15-182-5 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,081	<u>16085,72</u> 13229,14	<u>4,33</u> 3,83	1303	1072	- -	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>9,36</u> -
97	КБ15-182-7 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,081	<u>10834,71</u> 9499,39	<u>4,33</u> 3,83	878	769	- -	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>6,34</u> -
98	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,006	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	77	60	- -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,52</u> -
99	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,006	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	53	45	- -	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>0,37</u> -
100	КР12-66-1	Грунтування поверхні ґрунтовкою	100м2	0,087	<u>950,12</u> 950,12	- -	83	83	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,84</u> -
101	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,74	<u>34,55</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
102	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,081	<u>4303,87</u> 4013,07	<u>1,88</u> 1,67	349	325	- -	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,84</u> -
103	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,006	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	23	22	- -	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>0,19</u> -
104	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	3,48	<u>256,24</u> -	- -	892	-	- -	- -	- -
105	КР12-66-1	Стіни або перегородки Грунтування поверхонь	100м2	1,0605	<u>950,12</u> 950,12	- -	1008	1008	- -	<u>9,7080</u> -	<u>10,3</u> -
106	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	21,21	<u>34,55</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,0605	<u>32151,50</u> 23158,29	<u>312,17</u> 276,51	34097	24559	<u>331</u> 293	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>212,07</u> 2,34
108	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	1,0605	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	13592	10562	<u>5</u> 4	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>92,29</u> 0,03
109	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,0605	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	9428	7975	<u>42</u> 18	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>65,73</u> 0,15
110	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	1,0605	<u>950,12</u> 950,12	-	1008	1008	-	<u>9,7080</u> -	<u>10,3</u> -
111	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	21,21	<u>34,55</u> -	-	733	-	-	-	-
112	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0605	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	4096	3815	<u>2</u> 2	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>33,33</u> 0,01
113	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	42,42	<u>256,24</u> -	-	10870	-	-	-	-
114	КР12-66-1	Укоси у отворах (двері) Грунтування поверхонь	100м2	0,0527	<u>950,12</u> 950,12	-	50	50	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,51</u> -
115	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,054	<u>34,55</u> -	-	36	-	-	-	-
116	КР12-46-4	Оклеювання укосів сіткою	100м2	0,0527	<u>4995,43</u> 4995,43	-	263	263	-	<u>35,7480</u> -	<u>1,88</u> -
117	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна 2х2 мм	м2	5,5335	<u>16,46</u> -	-	91	-	-	-	-
118	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0527	<u>63106,27</u> 46409,73	<u>455,09</u> 403,10	3326	2446	<u>24</u> 21	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>19,01</u> 0,17
119	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0527	<u>12816,34</u> 9959,76	<u>4,33</u> 3,83	675	525	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>4,59</u> -
120	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0527	<u>8890,44</u> 7520,14	<u>39,31</u> 17,19	469	396	<u>2</u> 1	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>3,27</u> 0,01
121	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0527	<u>950,12</u> 950,12	-	50	50	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,51</u> -
122	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,054	<u>34,55</u> -	-	36	-	-	-	-
123	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0527	<u>3861,98</u> 3596,93	<u>1,88</u> 1,67	204	190	-	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>1,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	2,108	<u>256,24</u>	-	540	-	-	-	-
125	KP12-66-1	Укоси у отворах (вікна) Грунтування поверхонь	100м2	0,0652	<u>950,12</u>	-	62	62	-	<u>9,7080</u>	<u>0,63</u>
126	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,304	<u>34,55</u>	-	45	-	-	-	-
127	KP12-46-4	Оклеювання укосів сіткою	100м2	0,0652	<u>4995,43</u>	-	326	326	-	<u>35,7480</u>	<u>2,33</u>
128	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна 2x2 мм	м2	6,846	<u>16,46</u>	-	113	-	-	-	-
129	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0652	<u>63106,27</u>	<u>455,09</u>	4115	3026	<u>30</u>	<u>360,6600</u>	<u>23,52</u>
130	KB15-182-4 H2,H5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0652	<u>12816,34</u>	<u>4,33</u>	836	649	-	<u>87,0228</u>	<u>5,67</u>
131	KB15-182-6 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0652	<u>8890,44</u>	<u>39,31</u>	580	490	<u>3</u>	<u>61,9758</u>	<u>4,04</u>
132	KP12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0652	<u>950,12</u>	-	62	62	-	<u>9,7080</u>	<u>0,63</u>
133	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	1,304	<u>34,55</u>	-	45	-	-	-	-
134	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0652	<u>3861,98</u>	<u>1,88</u>	252	235	-	<u>31,4280</u>	<u>2,05</u>
135	& С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	2,608	<u>256,24</u>	-	668	-	-	-	-
136	KB11-43-3 H2,H5=1,15	Панелі, накладні елементи на стіни Улаштування відбійника-поручня на шурупах	100м	0,26	<u>2084,84</u>	<u>4,33</u>	542	537	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>4,43</u>
137	& С111-1722-3	Відбійник-поручень DC140	м	26,26	<u>1581,15</u>	-	41521	-	-	-	-
138	& С1-1-7-3	Дюбель 10x60	шт	65	<u>1,14</u>	-	74	-	-	-	-
139	& С1-180-60-2	Саморізи 6x160 мм	шт	65	<u>2,36</u>	-	153	-	-	-	-
140	& С1-180-60-2 варіант 1	Гвинти самосвердлувальні 3,9x16 мм	шт	65	<u>0,52</u>	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ11-43-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування відбійника кутового на шурупах	100м	0,12	<u>2084,84</u> 2066,32	<u>4,33</u> 3,83	250	248	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,04</u> -
142	& С111-1722-3 варіант 1	Відбійник кутовий CG50	м	12,12	<u>473,45</u> -	- -	5738	-	- -	- -	- -
143	& С1-1-7-3 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	65	<u>0,27</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
144	& С1-180-60-2 варіант 2	Саморізи 4x50 мм	шт	65	<u>0,35</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
145	КР7-31-5	Монтаж вінілової панелі	100м	0,26	<u>2186,47</u> 2182,71	<u>3,76</u> 3,33	568	568	- 1	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>4,61</u> 0,01
146	С111-1722 варіант 2	Вінілова панель WG304	м	27,3	<u>560,64</u> -	- -	15305	-	- -	- -	- -
147	& С111-219-10 варіант 4	Клей KILTO EXTRA	кг	2,73	<u>388,48</u> -	- -	1061	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							196102	80590	<u>474</u> 399		<u>683,8</u> 3,19
Разом будівельні роботи, грн.							196102				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115038				
всього заробітна плата, грн.							80989				
Загальновиробничі витрати, грн.							43147				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15504				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>239249</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>239249</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							341923	161846	<u>992</u> 837		<u>1375,81</u> 6,69
Разом будівельні роботи, грн.							341923				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							179085				
всього заробітна плата, грн.							162683				
Загальновиробничі витрати, грн.							86760				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							165,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>428683</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>428683</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1548,38</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>193879</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04  
на внутрішнє опорядження. Додаткові роботи.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1375,81	117,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,69	124,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	165,88	188,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1548,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,202073	422,50			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,8189	156,71			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	20,44573776				
13	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	19,1826456				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,47692776				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
15	+&C1-1-7-3	Дюбель 10x60	шт	65	1,14	1,10	0,02	0,02
16	+&C1-1-7-3 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	65	0,27	0,24	0,02	0,01
17	+&C1-1-7-Л	Дюбель 6x40 (в комплекті)	шт	229,63	0,57	0,54	0,02	0,01
18	+&C1-1-9 варіант 1	Дюбель 6x40мм металевий	шт	14,098	3,19	2,70	0,43	0,06
19	+&C1-180-60-2	Саморізи 6x160 мм	шт	65	2,36	2,30	0,01	0,05
20	+&C1-180-60-2 варіант 1	Гвинти самосвердлувальні 3,9x16 мм	шт	65	0,52	0,50	0,01	0,01
21	+&C1-180-60-2 варіант 2	Саморізи 4x50 мм	шт	65	0,35	0,33	0,01	0,01
22	+&C100-1-16-ИНБ	Самонаріз 3,5x9,5 тех	шт	7	0,34	0,25	0,08	0,01
23	+&C100-1-16-ИНБ варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5 тех	шт	314,184	0,34	0,25	0,08	0,01
24	+&C100-24-1-1	Стрічка армувальна	м	2,15	1,49	1,20	0,26	0,03
25	+&C111-23-191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	19,9386	1,59	1,20	0,36	0,03
26	+&C111-63-2-П	Підвіс ES-125	шт	18,098	6,63	6,50	-	0,13
27	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1923	11082,17	10000,00	864,87	217,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C111-219-10 варіант 4	Клей KILTO EXTRA	кг	2,73	388,48	380,00	0,86	7,62
29	+&C111-233-18	Шпаклівка фугенфюлер	кг	7,97498	16,09	15,00	0,77	0,32
30	+&C111-233-18-2B варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	328,224	11,06	10,07	0,77	0,22
31	+&C111-233-19 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	328,224	14,35	13,30	0,77	0,28
32	+&C111-741-5	Листи гіпсокартонні для стель, товщина 9,5 мм	м2	23,772	113,33	105,83	5,28	2,22
33	+&C111-741-6	Плита підвісної стелі ARMSTRONG Sahara 600x600x15 мм Board	м2	66,507	397,84	388,89	1,15	7,80
34	+&C111-826-2 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм	м	60,173	38,90	38,00	0,14	0,76
35	+&C111-826-3	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм	м	120,346	39,00	38,13	0,11	0,76
36	+&C111-826-4	Кутник пристінний KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм	м	68,4072	30,66	30,00	0,06	0,60
37	+&C111-826-5	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм	м	60,173	38,87	38,00	0,11	0,76
38	+&C111-829-2-У	Профілі металеві оцинковані СД 60	м	55,857	51,26	50,00	0,25	1,01
39	+&C111-829-3-Л	Профілі металеві оцинковані УД 27	м	20,301	27,74	27,00	0,20	0,54
40	+C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна 2x2 мм	м2	229,4136	10,41	9,69	0,52	0,20
41	+&C111-879-3	Стрижень-гачок	шт	51	4,41	4,30	0,02	0,09
42	+&C111-879-4	Стрижень-петля	шт	51	4,41	4,30	0,02	0,09
43	+&C111-879-5	Підвіс пружинний "метелик"	шт	51	10,21	10,00	0,01	0,20
44	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,38008	316,87	310,56	0,10	6,21
45	+C111-1608	Дрантя	кг	2,21551	18,42	16,65	1,41	0,36
46	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,22114	48,32	46,00	1,37	0,95
47	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Baumit Grund	л	173,26	34,55	32,50	1,37	0,68
48	+C111-1722 варіант 2	Вінілова панель WG304	м	27,3	560,64	548,33	1,32	10,99
49	+&C111-1722-3	Відбійник-поручень DC140	м	26,26	1581,15	1547,65	2,50	31,00
50	+&C111-1722-3 варіант 1	Відбійник кутовий CG50	м	12,12	473,45	461,67	2,50	9,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна 2x2 мм	м2	40,383	16,46	16,00	0,14	0,32
52	+&С111-1849-3-С	Самонарізи 25	шт	42,5	0,29	0,28	-	0,01
53	+&С111-1849-3-С варіант 1	Самонарізи 25	шт	422,94	0,29	0,28	-	0,01
54	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0138234	32479,95	30815,52	1027,57	636,86
55	+&С111-2014-4-1 варіант 3	Фарба латексна Ceresit IN 56	л	109,408	256,24	249,94	1,28	5,02
56	С142-10-2	Вода	м3	0,28382	78,98	78,98	-	-
57	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,03846	2195,00	2151,96	-	43,04
58	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	8,24813	2437,41	2389,62	-	47,79
59	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	кВт-год	11,7829	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на підлоги та поверхні. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 681,185 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,02728 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 356,003 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Приміщення 1.2, 1.3. Коридор.</b>											
1	KP7-5-6	Шліфування бетонно-мозаїчної підлоги	100м2	0,506	<u>4347,97</u> 4225,54	-	2200	2138	-	<u>34,8240</u>	<u>17,62</u>
2	KP11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по бетонних поверхнях	100м2	0,506	<u>17378,49</u> 17365,33	<u>13,16</u> 11,66	8794	8787	<u>7</u> 6	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>81,75</u> 0,05
3 &	C111-872-2	Сітка зварна оцинкована 12x12x0,8 мм	м2	55,66	<u>69,49</u>	-	3868	-	-	-	-
4 &	C1-1-7-Л	Дюбель 6x40 (в комплекті)	шт	355	<u>0,57</u>	-	202	-	-	-	-
5 &	C111-1871-7	Шайба 6, зовн. діам. 20 мм цб	шт	355	<u>0,56</u>	-	199	-	-	-	-
6	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,506	<u>68260,39</u> 25159,68	<u>77,85</u> 68,96	34540	12731	<u>39</u> 35	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>108,65</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	37,95	63,47	-	2409	-	-	-	-
8	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	384,56	8,89	-	3419	-	-	-	-
9	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,56	1923,84 1397,04	2,16 1,92	8773	6371	10 9	11,9232 0,0153	54,37 0,07
10	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,022	93381,37 37928,70	73,53 65,13	2054	834	2 1	323,7066 0,5208	7,12 0,01
11	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	16,72	8,89	-	149	-	-	-	-
12	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1,65	63,47	-	105	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							66712	30861	58 51		269,51 0,41
Разом будівельні роботи, грн.							66712				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35793				
всього заробітна плата, грн.							30912				
Загальновиробничі витрати, грн.							16740				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6091				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>83452</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>83452</b>				
<b>Розділ 2. Приміщення 1.1. Сходи частина площадки на позначці +0.120</b>											
13	КР7-5-6	Шліфування бетонно-мозаїчної підлоги	100м2	0,0571	4347,97 4225,54	-	248	241	-	34,8240	1,99
14	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по бетонних поверхнях	100м2	0,0571	17378,49 17365,33	13,16 11,66	992	992	-	161,5680 0,0932	9,23 0,01
15 & 2	C111-872-	Сітка зварна оцинкована 12х12х0,8 мм	м2	6,281	69,49	-	436	-	-	-	-
16 & 2	C1-1-7-Л	Дюбель 6х40 (в комплекті)	шт	40	0,57	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C111-1871-7 варіант 1	Шайба 6, зовн. діам. 20 мм цб	шт	40	<u>0,56</u>	-	22	-	-	-	-
18	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0571	<u>70438,59</u> 25159,68	<u>77,85</u> 68,96	4022	1437	<u>4</u> 4	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>12,26</u> 0,03
19	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	4,2825	<u>63,47</u>	-	272	-	-	-	-
20	C111-2000-3	Бетонконтакт	кг	43,396	<u>8,89</u>	-	386	-	-	-	-
21	KB15-26-2 H2,H5=1,15	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	43,396	<u>8,89</u>	-	386	-	-	-	-
21	KB15-26-2 H2,H5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,94	<u>1923,84</u> 1397,04	<u>2,16</u> 1,92	1808	1313	<u>2</u> 2	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>11,21</u> 0,01
Разом прями витрати по розділу 2							8209	3983	<u>6</u> 7		<u>34,69</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							8209				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4220				
всього заробітна плата, грн.							3990				
Загальновиробничі витрати, грн.							2156				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							783				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>10365</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>10365</b>				
<b>Розділ 3. Приміщення 1.1. Сходи частина площадки (під сходами) на позначці +0. 120</b>											
22	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	17,775	<u>2233,45</u> 590,71	<u>231,96</u> 80,94	39700	10500	<u>4123</u> 1439	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>97,69</u> 11,81
23	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,1185	<u>1794,10</u> 1774,43	<u>19,67</u> 17,98	213	210	<u>3</u> 2	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,84</u> 0,02
24	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	13,035	<u>11,09</u>	-	145	-	-	-	-
25	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,185	<u>7245,35</u> 828,03	-	8586	981	-	<u>7,7040</u>	<u>9,13</u>
26	KB6-11-11 H2,H5=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 м	0,1612	<u>2594,81</u> 2084,48	<u>399,20</u> 132,36	418	336	<u>64</u> 21	<u>18,6714</u> 0,8487	<u>3,01</u> 0,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0547	<u>68260,39</u> 25159,68	<u>77,85</u> 68,96	3734	1376	<u>4</u> 4	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>11,75</u> 0,03
37	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	4,1025	<u>63,47</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
38	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	41,572	<u>8,89</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
39	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,07	<u>1923,84</u> 1397,04	<u>2,16</u> 1,92	2059	1495	<u>2</u> 2	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>12,76</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 4							6423	2871	<u>6</u> 6		<u>24,51</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							6423				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3546				
всього заробітна плата, грн.							2877				
Загальновиробничі витрати, грн.							1539				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							554				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>7962</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>7962</b>				
<b>Розділ 5. Приміщення 1.1. Сходи площадка на позначці +3,220</b>											
40	КР7-5-6	Шліфування бетонно-мозаїчної підлоги	100м2	0,0644	<u>4347,97</u> 4225,54	- -	280	272	- -	<u>34,8240</u> -	<u>2,24</u> -
41	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по бетонних поверхнях	100м2	0,0644	<u>17378,49</u> 17365,33	<u>13,16</u> 11,66	1119	1118	<u>1</u> 1	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>10,4</u> 0,01
42 &	С111-872-2	Сітка зварна оцинкована 12х12х0,8 мм	м2	7,084	<u>69,49</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
43 &	С1-1-7-Л	Дюбель 6х40 (в комплекті)	шт	45	<u>0,57</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
44 &	С111-1871-7 варіант 1	Шайба 6, зовн. діам. 20 мм цб	шт	45	<u>0,56</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
45	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0644	<u>68260,39</u> 25159,68	<u>77,85</u> 68,96	4396	1620	<u>5</u> 4	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>13,83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	4,83	63,47	-	307	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
47	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	48,944	8,89	-	435	-	-	-	-
48	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,18	1923,84 1397,04	2,16 1,92	2270	1649	3 2	11,9232 0,0153	14,07 0,02
Разом прямі витрати по розділу 5								9350	4659	9 7	40,54 0,07
Разом будівельні роботи, грн.								9350			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								4682			
всього заробітна плата, грн.								4666			
Загальновиробничі витрати, грн.								2523			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								4,87			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								917			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>11873</b>			
<b>Всього по розділу 5</b>								<b>11873</b>			
<b>Розділ 6. Приміщення 1.1. Сходові марші</b>											
49	КР7-5-6	Шліфування бетонно-мозаїчної підлоги	100м2	0,1244	4347,97 4225,54	-	541	526	-	34,8240	4,33
50	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,008	9448,14 9201,15	201,22 178,23	76	74	2 1	85,6080 1,4252	0,68 0,01
51	КР7-17-9 Н1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм)	100м2	0,008	2649,95 2228,71	421,24 373,12	21	18	3 3	20,7360 2,9837	0,17 0,02
52	C111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Ceresit RS 88	кг	72	60,63	-	4365	-	-	-	-
53	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по бетонних поверхнях	100м2	0,1244	17378,49 17365,33	13,16 11,66	2162	2160	2 1	161,5680 0,0932	20,1 0,01
54 &	C111-872-2	Сітка зварна оцинкована 12х12х0,8 мм	м2	13,684	69,49	-	951	-	-	-	-
55 &	C1-1-7-Л	Дюбель 6х40 (в комплекті)	шт	130	0,57	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
56	& С111-1871-7 варіант 1	Шайба 6, зовн. діам. 20 мм цб	шт	130	<u>0,56</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -		
57	КБ15-26-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,19	<u>909,46</u> 858,60	<u>2,16</u> 1,92	9267	8749	<u>22</u> 20	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>74,67</u> 0,16		
58	& С111-256-4 варіант 3	Плитка з капіносом	м2	6,8544	<u>6538,27</u> -	- -	44816	-	- -	- -	- -		
59	& С111-256-4 варіант 1	Плитка керамогранітна для підлоги 600х600х8	м2	3,5394	<u>387,27</u> -	- -	1371	-	- -	- -	- -		
60	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	7,6425	<u>63,47</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -		
61	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	77,444	<u>8,89</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -		
62	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0225	<u>93381,37</u> 37928,70	<u>73,53</u> 65,13	2101	853	<u>2</u> 1	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>7,28</u> 0,01		
63	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	17,1	<u>8,89</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -		
64	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,4	<u>1923,84</u> 1397,04	<u>2,16</u> 1,92	2693	1956	<u>3</u> 3	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>16,69</u> 0,02		
Разом прями витрати по розділу 6							69836	14336	<u>34</u> 29		<u>123,92</u> 0,23		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							69836	55466	14365	7734	14,9	2802	<b>77570</b>
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>77570</b>						
<b>Розділ 7. Тактильні поверхні та інформаційні покажчики</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP20-27-4	Свердлення отворів для встановлення тактильних індикаторів	100шт	6,25	<u>2023,95</u> 1964,30	-	12650	12277	-	<u>18,2760</u>	<u>114,23</u>
66	& C1-4-9	Тактильний індикатор алюмінієвий зі штифтом	шт	625	<u>101,27</u>	-	63294	-	-	-	-
67	& C111-1904-4	Анкер хімічний, 300 мл	шт	3	<u>306,20</u>	-	919	-	-	-	-
68	KP15-33-5	<i>Установлення табличок із шрифтом брайля</i>	10шт	0,4	<u>1729,82</u> 1729,82	-	692	692	-	<u>14,2560</u>	<u>5,7</u>
69	& C111-1726-3 варіант 3	Табличка з номером та назвою кабінету зі шрифтом Брайля, 150x350x3 мм	шт	1	<u>510,07</u>	-	510	-	-	-	-
70	& C111-1726-3 варіант 1	Навігаційний стенд для лікарні (вказівник напрямку руху), 200x500x3 мм	шт	1	<u>1173,07</u>	-	1173	-	-	-	-
71	& C111-1726-3 варіант 2	Металева інформаційна табличка з номером поверху та шрифтом Брайля, 230x160x3 мм	шт	2	<u>448,87</u>	-	898	-	-	-	-
72	KP13-13-1	<i>Наклеювання контрастного маркування</i>	100м2	0,01407	<u>12404,62</u> 10727,15	<u>1,88</u> 1,67	175	151	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>1,21</u>
73	& C130-479-B1 варіант 1	Жовта контрасна сигнальна стрічка 50 мм	м	27,713	<u>38,79</u>	-	1075	-	-	-	-
74	& C111-1726-3 варіант 4	Наліпка коло з друком для маркування скляних/прозорих частин дверей "Вхід"	шт	2	<u>127,57</u>	-	255	-	-	-	-
75	& C111-1726-3 варіант 5	Наліпка коло з друком для маркування скляних/прозорих частин дверей "Вихід"	шт	2	<u>127,57</u>	-	255	-	-	-	-
76	KP13-13-1	<i>Наклеювання табличок</i>	100м2	0,00008	<u>12404,62</u> 10727,15	<u>1,88</u> 1,67	1	1	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>0,01</u>
77	& C100-24-1-М варіант 1	Тактильні антивандальні наклейки з твердого ПВХ та шрифтом Брайля на круглі поручні "Номер кабінету (призначення)"	шт	4	<u>122,40</u>	-	490	-	-	-	-
78	& C100-24-1-М варіант 1	Тактильні антивандальні наклейки з твердого ПВХ та шрифтом Брайля на круглі поручні "Номер кабінету (призначення)"	шт	1	<u>122,40</u>	-	122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					82509	13121	-		<u>121,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					82509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69388				
		всього заробітна плата, грн.					13121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7324 14,45 2717 <b>89833</b>				
		----- <b>Всього по розділу 7</b>					<b>89833</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					516945	293314	<u>4472</u> 1712		<u>2689,03</u> 13,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					516945 219159 295026 164240 324,27 60977 <b>681185</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>681185</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3027,28</b> <b>356003</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05**  
на підлоги та поверхні. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2689,03	109,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,98	122,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	324,27	188,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3027,28				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,01849	126,06			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,09121	705,55			
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,5596	537,54			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,8027	156,71			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,4655	367,98			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>						
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,4655				
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	17,35901586				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	112,2706369				
				2				
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,113828				
19	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	17,6305512				
20	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	106,8621078				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
21	+&C1-1-7-Л	Дюбель 6x40 (в комплекті)	шт	653	0,57	0,54	0,02	0,01
22	+&C1-4-9	Тактильний індикатор алюмінієвий зі штифтом	шт	625	101,27	99,17	0,11	1,99
23	+&C100-24-1-М варіант 1	Тактильні антивандальні наклейки з твердого ПВХ та шрифтом Брайля на круглі поручні "Номер кабінету (призначення)"	шт	5	122,40	120,00	-	2,40
24	+&C111-256-4 варіант 1	Плитка керамогранітна для підлоги 600x600x8	м2	96,734	387,27	366,92	12,76	7,59
25	+&C111-256-4 варіант 2	Плитка керамогранітна 600x600x8	м2	4,4945	514,51	491,66	12,76	10,09
26	+&C111-256-4 варіант 3	Плитка з капіносом	м2	6,8544	6538,27	6397,31	12,76	128,20
27	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0004836	37041,70	35845,83	469,56	726,31
28	+&C111-872-2	Сітка зварна оцинкована 12x12x0,8 мм	м2	95,744	69,49	67,75	0,38	1,36
29	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00018395	128679,14	125000,00	1156,02	2523,12
30	+C111-1608	Дрантя	кг	0,57111	18,42	16,65	1,41	0,36
31	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,038	48,32	46,00	1,37	0,95
32	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	1,958234	76,73	75,00	0,23	1,50
33	+&C111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	358,3648	0,11	0,10	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,00237	29482,23	27936,52	967,63	578,08
35	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	13,035	11,09	10,50	0,37	0,22
36	+&С111-1726-3 варіант 1	Навігаційний стенд для лікарні (вказівник напрямку руху), 200x500x3 мм	шт	1	1173,07	1150,00	0,07	23,00
37	+&С111-1726-3 варіант 2	Металева інформаційна табличка з номером поверху та шрифтом Брайля, 230x160x3 мм	шт	2	448,87	440,00	0,07	8,80
38	+&С111-1726-3 варіант 3	Табличка з номером та назвою кабінету зі шрифтом Брайля, 150x350x3 мм	шт	1	510,07	500,00	0,07	10,00
39	+&С111-1726-3 варіант 4	Наліпка коло з друком для маркування скланих/прозорих частин дверей "Вхід"	шт	2	127,57	125,00	0,07	2,50
40	+&С111-1726-3 варіант 5	Наліпка коло з друком для маркування скланих/прозорих частин дверей "Вихід"	шт	2	127,57	125,00	0,07	2,50
41	+&С111-1871-7 варіант 1	Шайба 6, зовн. діам. 20 мм цб	шт	653	0,56	0,55	-	0,01
42	+&С111-1904-4	Анкер хімічний, 300 мл	шт	3	306,20	300,00	0,20	6,00
43	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	777,412	8,89	7,82	0,90	0,17
44	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,01424	81,24	78,75	0,90	1,59
45	+С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Ceresit RS 88	кг	72	60,63	58,50	0,94	1,19
46	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,358	108,91	105,83	0,94	2,14
47	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001185	4210,92	3711,20	417,15	82,57
48	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1612	29421,45	28375,00	469,56	576,89
49	+&С130-479-В1 варіант 1	Жовта контрасна сигнальна стрічка 50 мм	м	27,713	38,79	38,00	0,03	0,76
50	С142-10-2	Вода	м3	2,53703	78,98	78,98	-	-
51	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20,27535	1251,87	325,00	902,32	24,55
52	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2087	5816,33	3750,00	1952,28	114,05
53	+С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	69,345	63,47	61,24	0,99	1,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	73,4008	8,43544	8,43544		
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1874	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на огорожа сходів. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,602 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08166 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 10,506 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Огорожа сходів ОС-1</b>											
1	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,05847	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	3248	2370	<u>745</u> 27	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>19,53</u> 0,23
2	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,5608	<u>135,09</u> -	-	2102	-	-	-	-
3	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	17,384	<u>56,84</u> -	-	988	-	-	-	-
4	С1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,012476	<u>30377,70</u> 2	-	379	-	-	-	-
5	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,05847	<u>13190,99</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	771	458	<u>271</u> 58	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>3,37</u> 0,38
6	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0359	<u>10149,65</u> 8391,47	-	364	301	-	<u>73,3200</u> -	<u>2,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0359	<u>20672,64</u> 16782,95	-	742	603	-	<u>146,6400</u>	<u>5,26</u>
Разом прямі витрати по розділу 1								8594	3732	<u>1016</u> 85	<u>30,79</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								8594			
								3846			
								3817			
								1999			
								3,77			
								708			
								<b>10593</b>			
<b>Всього по розділу 1</b>								<b>10593</b>			
<b>Розділ 2. Огорожа сходів ОС-2</b>											
8	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1м	0,05809	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	3227	2355	<u>741</u> 27	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>19,41</u> 0,23
9	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,5608	<u>135,09</u>	-	2102	-	-	-	-
10	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	17,1084	<u>56,84</u>	-	972	-	-	-	-
11	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,012317	<u>30377,70</u>	-	374	-	-	-	-
12	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,05809	<u>13190,99</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	766	455	<u>269</u> 58	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>3,35</u> 0,37
13	КР12-54-4	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо грунтовою ПФ-021 за 1 раз	100м2	0,0356	<u>10149,65</u> 8391,47	-	361	299	-	<u>73,3200</u>	<u>2,61</u>
14	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0356	<u>20672,64</u> 16782,95	-	736	597	-	<u>146,6400</u>	<u>5,22</u>
Разом прямі витрати по розділу 2								8538	3706	<u>1010</u> 85	<u>30,59</u> 0,6
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								8538			
								3822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>10523</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>10523</b>				
		<b>Розділ 3. Огорожа сходів ОС-3</b>									
15	KB9-73-2 H2,H5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,01924	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	1069	780	<u>245</u> 9	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>6,43</u> 0,07
16	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,3636	<u>135,09</u>	-	725	-	-	-	-
17	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,3212	<u>56,84</u>	-	302	-	-	-	-
18	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,003922	<u>30377,70</u>	-	119	-	-	-	-
19	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,01924	<u>13190,99</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	254	151	<u>89</u> 19	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,11</u> 0,12
20	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0117	<u>10149,65</u> 8391,47	-	119	98	-	<u>73,3200</u>	<u>0,86</u>
21	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0117	<u>20672,64</u> 16782,95	-	242	196	-	<u>146,6400</u>	<u>1,72</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2830	1225	<u>334</u> 28		<u>10,12</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2830				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1271				
		всього заробітна плата, грн.					1253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3488</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>3488</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					19962	8663	<u>2360</u>		<u>71,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19962		198		1,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8939				
		всього заробітна плата, грн.					8861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1645				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24602</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>24602</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>81,66</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>10506</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06**  
на огорожа сходів. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	71,5	121,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,4	141,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	8,76	187,76			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	81,66				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,5948	718,94			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,58177	346,97			
12	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,17661	148,29			
13	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,61436	120,36			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,1766116				
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,118146				
16	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,3071796				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7805784				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0472584				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
19	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,14666	51,63	40,00	10,62	1,01
20	+С111-387-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,001015	128469,51	125000,00	950,50	2519,01
21	+С111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00203008	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
22	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000025	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
23	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000337	128679,14	125000,00	1156,02	2523,12
24	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00004074	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
25	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0021728	128131,42	125000,00	619,04	2512,38
26	+С111-1608	Дрантя	кг	0,03744	18,42	16,65	1,41	0,36
27	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01358	92,27	90,00	0,46	1,81
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008148	108159,43	105473,16	565,50	2120,77
29	+С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	39,8136	56,84	56,00	0,42	0,42
30	+С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	36,4852	135,09	133,00	1,08	1,01
31	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0287154	30377,70	29312,50	469,56	595,64
32	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0201	118,21	100,00	15,89	2,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,2573	8,43544	8,43544		
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0147	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на опалення і вентиляція. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,893 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,03251 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,124 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,01645	<u>24562,12</u> 15113,98	<u>733,32</u> 225,89	404	249	<u>12</u> 4	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>2,2</u> 0,02
2	& С130-557-2	Радіатори сталеві, тип 22, Н=500 мм, L=400 мм	шт	1	<u>1280,64</u>	-	1281	-	-	-	-
3	& С130-557-2	Радіатори сталеві, тип 22, Н=500 мм, L=500 мм	шт	1	<u>1403,04</u>	-	1403	-	-	-	-
4	варіант 1 & С113-2154-1-Н	Клапан термостатичний кутовий 1/2"	шт	2	<u>918,26</u>	-	1837	-	-	-	-
5	варіант 2 & С113-2154-1-Н	Клапан запірний кутовий 1/2"	шт	2	<u>387,86</u>	-	776	-	-	-	-
6	варіант 3 & С113-2154-1-Н	Термоголовка регулююча прямої дії	шт	2	<u>449,06</u>	-	898	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1873-1Г-12 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий PN16, DN15	шт	2	<u>112,32</u>	-	225	-	-	-	-
8	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>7423,70</u>	-	148	144	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
9	& C113-1873-1Г-12 варіант 1	Кран кульовий прямий зливний з штуцером DN15	шт	2	<u>255,12</u>	-	510	-	-	-	-
10	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26	<u>8512,03</u> 8362,87	-	2213	2174	-	<u>67,9080</u>	<u>17,66</u>
11	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,3 мм	м	26	<u>59,57</u>	-	1549	-	-	-	-
12	C113-1827	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>175,14</u>	-	350	-	-	-	-
13	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>42,98</u>	-	258	-	-	-	-
14	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>14,31</u>	-	29	-	-	-	-
15	C113-1880 варіант 2	Кріплення одинарне діам. 20 мм	шт	26	<u>4,73</u>	-	123	-	-	-	-
16	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>5,28</u>	-	53	-	-	-	-
17	KP15-16-1	<i>Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм</i>	1 шт	2	<u>117,40</u> 114,05	-	235	228	-	<u>0,9120</u>	<u>1,82</u>
18	& C113-1791-1	Різьба коротка Ду15	шт	2	<u>8,45</u>	-	17	-	-	-	-
19	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,14	<u>5411,20</u> 5411,20	-	758	758	-	<u>47,2800</u>	<u>6,62</u>
20	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20 мм	м	12,978	<u>4,02</u>	-	52	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							13119	3553	<u>12</u> 4		<u>29,49</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							13119				
							9554				
							3557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1774 3 567 <b>14893</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>14893</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>32,51</b> <b>4124</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07**  
на опалення і вентиляція. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29,49	120,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	155,96			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	3	188,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	32,51				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,01678	718,94			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,36				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,198586				
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,3712				
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,78				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
15	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003	21664,68	20349,32	890,56	424,80
16	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0382	51,63	40,00	10,62	1,01
17	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000061731	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
18	+С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00004	37041,70	35845,83	469,56	726,31
19	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000074025	65044,94	63161,37	608,18	1275,39
20	+С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0242	133,79	114,90	16,27	2,62
21	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0229	342,74	335,04	0,98	6,72
22	+С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення варіант 1	м	26	59,57	58,26	0,14	1,17
23	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	5,28	5,04	0,14	0,10
24	+С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	14,31	13,89	0,14	0,28
25	+&С113-1791-1	Різьба коротка Ду15	шт	2	8,45	8,00	0,28	0,17
26	+С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	6	42,98	42,00	0,14	0,84
27	+С113-1827	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	175,14	171,57	0,14	3,43
28	+&С113-1873-1Г-12	Кран кульовий прямий зливний з штуцером DN15 варіант 1	шт	2	255,12	250,00	0,12	5,00
29	+&С113-1873-1Г-12	Кран кульовий латунний муфтовий PN16, DN15 варіант 2	шт	2	112,32	110,00	0,12	2,20
30	+С113-1880	Кріплення одинарне діам. 20 мм варіант 2	шт	26	4,73	4,50	0,14	0,09
31	+С113-2147	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20 мм варіант 1	м	12,978	4,02	3,86	0,08	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C113-2154-1-Н варіант 2	Клапан термостатичний кутовий 1/2"	шт	2	918,26	900,00	0,25	18,01
33	+&C113-2154-1-Н варіант 3	Клапан запірний кутовий 1/2"	шт	2	387,86	380,00	0,25	7,61
34	+&C113-2154-1-Н варіант 4	Термоголовка регулююча прямої дії	шт	2	449,06	440,00	0,25	8,81
35	+&C130-557-2	Радіатори сталеві, тип 22, Н=500 мм, L=400 мм	шт	1	1280,64	1250,00	5,53	25,11
36	+&C130-557-2 варіант 1	Радіатори сталеві, тип 22, Н=500 мм, L=500 мм	шт	1	1403,04	1370,00	5,53	27,51
37	C142-10-2	Вода	м3	0,36895	78,98	78,98	-	-
38	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,0110215	4504,28	3388,39	1027,57	88,32
39	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002784	673926,80	660000,00	712,55	13214,25
40	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	0,72709	52,23	50,66	0,55	1,02
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4694	8,43544	8,43544		
42	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1186	142,97	142,97		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
**на електротехнічні рішення. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,566 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,10813 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12,690 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Освітлення приміщень 1.1, 1.2, 1.3</b>									
1	KP17-11-2	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах	100шт	0,07	<u>43062,81</u>	-	3014	2063	-	<u>248,6400</u>	<u>17,4</u>
					29471,30	-			-	-	-
2	& C1547-7-3 варіант 7	Світильник світлодіодний ДББ26У-16-104 У1	шт	3	<u>2244,82</u>	-	6734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C1547-7-3 варіант 2	Світильник світлодіодний ДВО27У-33-001 Юпітер-LED-2	шт	4	<u>2040,82</u>	-	8163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>4631,12</u>	-	232	227	-	<u>42,3120</u>	<u>2,12</u>
					4547,69	-			-	-	-
5	& C1547-251 варіант 1	Вимикач освітлення одноклавішний прохідний вбудованого монтажу	шт	2	<u>136,97</u>	-	274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1547-6-14 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу	шт	3	<u>107,39</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-140-1-М варіант 1	Коробка підрозетник діам.70/60x43 мм	шт	5	<u>13,29</u>	-	66	-	-	-	-
8	КБ21-2-9 НЗ,Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм (гільзи)	100м	0,029	<u>9386,73</u> 7353,82	<u>1711,18</u> 947,75	272	213	<u>50</u> 27	<u>68,4204</u> 7,4263	<u>1,98</u> 0,22
9	& C1530-41-7 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	2,929	<u>38,97</u>	-	114	-	-	-	-
10	КБ21-2-7 НЗ,Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,05	<u>7310,68</u> 6081,22	<u>907,73</u> 610,61	7676	6385	<u>953</u> 641	<u>56,5800</u> 4,9307	<u>59,41</u> 5,18
11	& C1530-41-7 варіант 6	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діам. 14/20 мм	м	106,05	<u>13,47</u>	-	1428	-	-	-	-
12	& C152-50-4-С варіант 1	Кабельна стяжка 140x10мм	шт	50	<u>2,65</u>	-	133	-	-	-	-
13	& C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 5x50 мм з дюбелем v8	шт	10	<u>6,22</u>	-	62	-	-	-	-
14	& C111-140-2 варіант 1	Коробка розподільча з кришкою та клемником діам. 103x50 мм	шт	4	<u>178,53</u>	-	714	-	-	-	-
15	& C1545-70-2 варіант 1	Колодка клемна, поліпропілен, 24А, блок 12 клем	шт	4	<u>83,65</u>	-	335	-	-	-	-
16	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	1,05	<u>1460,21</u> 1258,95	<u>15,04</u> 13,33	1533	1322	<u>16</u> 14	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>12,15</u> 0,11
17	& C152-66-9	Кабелі силові ВВГнгд 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	82,4	<u>35,77</u>	-	2947	-	-	-	-
18	& C152-66-10	Кабелі силові ВВГнгд 2x1,5 мм <sup>2</sup>	м	25,75	<u>16,36</u>	-	421	-	-	-	-
19	& C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 5x50 мм з дюбелем v8	шт	250	<u>6,22</u>	-	1555	-	-	-	-
20	& C1-4-8-М	Анкер з болтом М6x55	шт	28	<u>2,07</u>	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					36053	10210	<u>1019</u> 682		<u>93,06</u> 5,51
		Разом будівельні роботи, грн.					36053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24824				
		всього заробітна плата, грн.					10892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1798				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41566</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>41566</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					36053	10210	<u>1019</u> 682		<u>93,06</u> 5,51
		Разом будівельні роботи, грн.					36053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24824				
		всього заробітна плата, грн.					10892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1798				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41566</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>41566</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>108,13</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>12690</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08**  
на електротехнічні рішення. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	93,06	109,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,51	124,01			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	9,56	188,06			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	108,13				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,25745	344,18			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,25745	725,11			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	3,72255	175,87			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,56511	156,71			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	13,103376				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,7284384				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,04688				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,7308				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
18	+&C1-4-8-М	Анкер з болтом М6х55	шт	28	2,07	2,00	0,03	0,04
19	+&C1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 5х50 мм з дюбелем v8	шт	260	6,22	6,10	-	0,12
20	+&C111-140-1-М варіант 1	Коробка підрозетник діам.70/60х43 мм	шт	5	13,29	13,00	0,03	0,26
21	+&C111-140-2 варіант 1	Коробка розподільча з кришкою та клемником діам. 103х50 мм	шт	4	178,53	175,00	0,03	3,50
22	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001176	11082,17	10000,00	864,87	217,30
23	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,004996	48296,84	46880,28	469,56	947,00
24	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00063	22956,77	21641,77	864,87	450,13
25	С142-10-2	Вода	м3	0,00021	78,98	78,98	-	-
26	+&C152-50-4-С варіант 1	Кабельна стяжка 140х10мм	шт	50	2,65	2,60	-	0,05
27	+&C152-66-9	Кабелі силові ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	82,4	35,77	35,00	0,07	0,70
28	+&C152-66-10	Кабелі силові ВВГнгд 2х1,5 мм2	м	25,75	16,36	16,00	0,04	0,32
29	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	6,474	26,07	25,51	0,05	0,51
30	+&C1530-41-7 варіант 1	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	2,929	38,97	38,00	0,21	0,76
31	+&C1530-41-7 варіант 6	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діам. 14/20 мм	м	106,05	13,47	13,00	0,21	0,26
32	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,189	237,95	231,83	1,45	4,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C1545-70-2 варіант 1	Колодка клемна, поліпропілен, 24А, блок 12 клем	шт	4	83,65	82,00	0,01	1,64
34	+C1545-291	Шпилька	комплект	14,28	65,98	64,44	0,25	1,29
35	+&C1547-6-14 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу	шт	3	107,39	105,00	0,28	2,11
36	+&C1547-7-3 варіант 2	Світильник світлодіодний ДВО27У-33-001 Юпітер-LED-2	шт	4	2040,82	2000,00	0,80	40,02
37	+&C1547-7-3 варіант 7	Світильник світлодіодний ДББ26У-16-104 У1	шт	3	2244,82	2200,00	0,80	44,02
38	+&C1547-251 варіант 1	Вимикач освітлення одноклавішний прохідний вбудованого монтажу	шт	2	136,97	134,00	0,28	2,69
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,7635	8,43544	8,43544		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2621	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на огорожа входів. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 124,439 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,40299 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 51,881 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Вхід №1</b>												
		Огорожа сходів ОС-1										
1	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,04595	55546,24	12749,07	2552	1863	586	334,0800	15,35	
					40537,27	462,36			21	3,8802	0,18	
2	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,3488	135,09	-	2073	-	-	-	-	
3	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,6742	56,84	-	607	-	-	-	-	
4	С1110-171	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,005628	30377,70	-	171	-	-	-	-	
				6	-	-			-	-	-	
5	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,04595	12542,04	4635,38	576	360	213	57,6000	2,65	
					7834,75	995,96			46	6,4338	0,3	
6	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0273	10149,65	-	277	229	-	73,3200	2	
					8391,47	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази Огорожа сходів ОС-1/1	100м2	0,0273	<u>20672,64</u> 16782,95	-	564	458	-	<u>146,6400</u>	4
8	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,04921	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	2733	1995	<u>627</u> 23	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>16,44</u> 0,19
9	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,3488	<u>135,09</u>	-	2073	-	-	-	-
10	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,6742	<u>56,84</u>	-	607	-	-	-	-
11	С1110-171	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,005628	<u>30377,70</u>	-	171	-	-	-	-
12	С111-1804	Сталь листова т. 5 мм	т	0,002671	<u>46818,08</u>	-	125	-	-	-	-
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000784	<u>39081,34</u>	-	31	-	-	-	-
14	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,04921	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	617	386	<u>228</u> 49	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,83</u> 0,32
15	& С1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,07143	<u>2244,70</u>	-	160	-	-	-	-
16	КР12-54-4	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ПФ-021 за 1 раз	100м2	0,028	<u>10149,65</u> 8391,47	-	284	235	-	<u>73,3200</u>	<u>2,05</u>
17	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази Огорожа сходів ОС-2	100м2	0,028	<u>20672,64</u> 16782,95	-	579	470	-	<u>146,6400</u>	<u>4,11</u>
18	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,061683	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	3453	2500	<u>814</u> 39	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>20,61</u> 0,32
19	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	17,6066	<u>135,09</u>	-	2378	-	-	-	-
20	С1110-171	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,009667	<u>30377,70</u>	-	294	-	-	-	-
21	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	18,4758	<u>56,84</u>	-	1050	-	-	-	-
22	С1110-171	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,000034	<u>46378,95</u>	-	2	-	-	-	-
23	С111-1809	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,000731	<u>45810,58</u>	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0372	<u>10149,65</u> 8391,47	-	378	312	-	<u>73,3200</u>	<u>2,73</u>	
25	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0372	<u>20672,64</u> 16782,95	-	769	624	-	<u>146,6400</u>	<u>5,46</u>	
26	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,061683	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	774	483	<u>286</u> 61	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>3,55</u> 0,4	
Разом прямі витрати по розділу 1							23332	9915	<u>2754</u> 239		<u>81,78</u> 1,71	
Разом будівельні роботи, грн.							23332					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10663					
всього заробітна плата, грн.							10154					
Загальновиробничі витрати, грн.							5315					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,01					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1882					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>28647</b>					
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>28647</b>					
<b>Розділ 2. Вхід №2</b>												
ПР-1												
27	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,01141	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	639	463	<u>150</u> 7	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>3,81</u> 0,06	
28	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,5226	<u>135,09</u>	-	746	-	-	-	-	
29	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	2,544	<u>56,84</u>	-	145	-	-	-	-	
30	С111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,003201	<u>46818,08</u>	-	150	-	-	-	-	
31	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,01141	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	143	89	<u>53</u> 11	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>0,66</u> 0,07	
Разом прямі витрати по розділу 2							1823	552	<u>203</u> 18		<u>4,47</u> 0,13	
Разом будівельні роботи, грн.							1823					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1068					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2119</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2119</b>				
		<b>Розділ 3. Огорожа парапету ДП-1</b>									
32	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,15175	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	8496	6152	<u>2002</u> 96	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>50,7</u> 0,8
33	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	46,3538	<u>135,09</u>	-	6262	-	-	-	-
34	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	66,8648	<u>56,84</u>	-	3801	-	-	-	-
35	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0918	<u>10149,65</u> 8391,47	-	932	770	-	<u>73,3200</u>	<u>6,73</u>
36	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0918	<u>20672,64</u> 16782,95	-	1898	1541	-	<u>146,6400</u>	<u>13,46</u>
37	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,15175	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	1903	1189	<u>703</u> 151	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>8,74</u> 0,98
		Разом прямі витрати по розділу 3					23292	9652	<u>2705</u> 247		<u>79,63</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн.					23292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10935				
		всього заробітна плата, грн.					9899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5183				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1837				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>28475</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>28475</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази ОС-4	100м2	0,0203	<u>20672,64</u> 16782,95	-	420	341	-	<u>146,6400</u>	<u>2,98</u>
55	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,101613	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	5644	4119	<u>1295</u> 47	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>33,95</u> 0,39
56	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26,712	<u>135,09</u>	-	3609	-	-	-	-
57	С1110-171	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,017977	<u>30377,70</u>	-	546	-	-	-	-
58	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	34,344	<u>56,84</u>	-	1952	-	-	-	-
59	С1110-171	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,000034	<u>46378,95</u>	-	2	-	-	-	-
60	С111-1809	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,000731	<u>45810,58</u>	-	34	-	-	-	-
61	КР12-54-4	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0623	<u>10149,65</u> 8391,47	-	632	523	-	<u>73,3200</u>	<u>4,57</u>
62	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0623	<u>20672,64</u> 16782,95	-	1288	1046	-	<u>146,6400</u>	<u>9,14</u>
63	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень ОП-1	1m	0,101613	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	1274	796	<u>471</u> 101	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>5,85</u> 0,65
64	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,12694	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	7051	5146	<u>1618</u> 59	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>42,41</u> 0,49
65	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	41,2128	<u>135,09</u>	-	5567	-	-	-	-
66	С1110-171	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,016440	<u>30377,70</u>	-	499	-	-	-	-
67	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	31,4184	<u>56,84</u>	-	1786	-	-	-	-
68	КР12-54-4	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо грунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0757	<u>10149,65</u> 8391,47	-	768	635	-	<u>73,3200</u>	<u>5,55</u>
69	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0757	<u>20672,64</u> 16782,95	-	1565	1270	-	<u>146,6400</u>	<u>11,1</u>
70	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень Огорожа сходів ОС-5	1m	0,12694	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	1592	995	<u>588</u> 126	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>7,31</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,02855	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	1586	1157	<u>364</u> 13	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>9,54</u> 0,11
72	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,9852	<u>135,09</u>	-	1349	-	-	-	-
73	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,1056	<u>56,84</u>	-	347	-	-	-	-
74	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,002978	<u>30377,70</u>	-	90	-	-	-	-
75	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,02855	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	358	224	<u>132</u> 28	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,64</u> 0,18
76	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0167	<u>10149,65</u> 8391,47	-	169	140	-	<u>73,3200</u>	<u>1,22</u>
77	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0167	<u>20672,64</u> 16782,95	-	345	280	-	<u>146,6400</u>	<u>2,45</u>
78	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,0305	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	1694	1236	<u>389</u> 14	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>10,19</u> 0,12
79	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,9852	<u>135,09</u>	-	1349	-	-	-	-
80	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,1056	<u>56,84</u>	-	347	-	-	-	-
81	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,002978	<u>30377,70</u>	-	90	-	-	-	-
82	С111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,001600	<u>46818,08</u>	-	75	-	-	-	-
83	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000466	<u>39081,34</u>	-	18	-	-	-	-
84	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,0305	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	383	239	<u>141</u> 30	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,76</u> 0,2
85	& С1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,04286	<u>2244,70</u>	-	96	-	-	-	-
86	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0171	<u>10149,65</u> 8391,47	-	174	143	-	<u>73,3200</u>	<u>1,25</u>
87	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0171	<u>20672,64</u> 16782,95	-	354	287	-	<u>146,6400</u>	<u>2,51</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							53081	22622	<u>6212</u> 520	<u>186,62</u> 3,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					53081  24247 23142 12118 22,85 4294 <b>65199</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>65199</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					101528  101528  46913 43765 22911 43,19 8116 <b>124439</b>	42741	<u>11874</u> 1024		<u>352,5</u> 7,3
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>124439</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>402,99</b> <b>51881</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09**  
на огорожа входів. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	352,5	121,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,3	140,53			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	43,19	187,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	402,99				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,23474	422,50			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,96708	718,94			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,90205	346,97			
13	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	55,75269	148,29			
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,06463	120,36			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
15	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	55,75269163				
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,58935192				
17	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,532314992				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,893787168				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,235740768				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
20	+С1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,17143	2244,70	2200,00	0,69	44,01
21	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,73161	51,63	40,00	10,62	1,01
22	+С111-387-1 варіант 1	Грунтівка ГФ-021	т	0,00483364	128469,51	125000,00	950,50	2519,01
23	+С111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0096673	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
24	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001189	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
25	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0016046	128679,14	125000,00	1156,02	2523,12
26	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0002032	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
27	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,01083866	128131,42	125000,00	619,04	2512,38
28	+С111-1608	Дрантя	кг	0,17829	18,42	16,65	1,41	0,36
29	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,06774	92,27	90,00	0,46	1,81
30	+С111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,0096142	46818,08	46000,00	469,56	348,52
31	+С111-1809 варіант 2	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,0014628	45810,58	45000,00	469,56	341,02
32	+С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	201,665	56,84	56,00	0,42	0,42
33	+С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	211,5654	135,09	133,00	1,08	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001876	39081,34	38000,00	315,04	766,30
35	+С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,0682958	30377,70	29312,50	469,56	595,64
36	+С1110-171 варіант 5	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,00006996	46378,95	45000,00	469,56	909,39
37	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,10026	118,21	100,00	15,89	2,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,2602	8,43544	8,43544		
39	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0731	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на інші роботи. Додаткові роботи.**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,261 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06029 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 7,544 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР11-40-1	Оброблення швів обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,608	<u>2122,58</u>	<u>3,76</u>	1291	903	<u>2</u>	<u>12,9720</u>	<u>7,89</u>
					1484,65	3,33			2	0,0266	0,02
2	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	7,296	<u>63,47</u>	-	463	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
3 &	С100-24-1-1	Стрічка армувальна	м	66,88	<u>1,49</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,122	<u>2041,58</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,608	<u>2196,78</u>	-	1336	1336	-	<u>19,9200</u>	<u>12,11</u>
					2196,78	-			-	-	-
6	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>337,66</u>	-	1013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР3-55-2	Гідроізоляція швів	100 м2	0,1399	<u>15695,22</u>	-	2196	2196	-	<u>137,1360</u>	<u>19,19</u>
					15695,22	-			-	-	-
8	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,798	<u>108,91</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	55,96	92,76	-	5191	-	-	-	-	
10	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0338	21257,14 16782,95	1,88 1,67	718	567	-	146,6400 0,0133	4,96 -	
11	& C111-334-1	Грунт-емаль Polifarb Захист Зв1	кг	0,676	286,56	-	194	-	-	-	-	
12	KR20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (зворотній монтаж)	1т	0,11	16606,03 11293,47	3843,17 764,02	1827	1242	423 84	83,0280 4,9453	9,13 0,54	
Разом прямі витрати по кошторису							14883	6244	425 86		53,28 0,56	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							14883					
-----												
<b>Всього по кошторису</b>							<b>18261</b>					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							<b>60,29</b>					
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>7544</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010**  
на інші роботи. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53,28	117,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,56	153,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	6,45	188,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	60,29				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,36696	718,94			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,015	156,71			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,45804	346,97			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b>						
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,30756				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,07296				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
15	+&C100-24-1-1	Стрічка армувальна	м	66,88	1,49	1,20	0,26	0,03
16	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1034	51,63	40,00	10,62	1,01
17	+&C111-334-1 варіант 1	Ґрунт-емаль Polifarb Захист Зв1	кг	0,676	286,56	280,00	0,94	5,62
18	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0008247	162300,00	158167,15	950,50	3182,35
19	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00000676	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
20	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00009126	177004,02	172548,59	984,76	3470,67
21	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000088	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
22	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,216	316,87	310,56	0,10	6,21
23	+С111-1608	Дрантя	кг	0,01014	18,42	16,65	1,41	0,36
24	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00132	108159,43	105473,16	565,50	2120,77
25	+С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	55,96	92,76	90,00	0,94	1,82
26	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,798	108,91	105,83	0,94	2,14
27	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,122	2041,58	2001,55	-	40,03
28	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01067	118,21	100,00	15,89	2,32
29	+С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	337,66	330,25	0,79	6,62
30	+С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	7,296	63,47	61,24	0,99	1,24
		<b>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</b>						
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0306	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C111-88-1-М варіант 1	Дюбель 6/60	шт	833	<u>0,67</u>	-	558	-	-	-	-
9	C1555-106 варіант 1	ПВХ-метал	м2	4	<u>879,04</u>	-	3516	-	-	-	-
10	KP8-36-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	100м2	0,552	<u>1794,10</u> <u>1774,43</u>	<u>19,67</u> <u>17,98</u>	990	979	<u>11</u> <u>10</u>	<u>15,5040</u> <u>0,1591</u>	<u>8,56</u> <u>0,09</u>
11	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0- 2,0 мм	м2	60,72	<u>299,22</u>	-	18169	-	-	-	-
12	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	4,5642	<u>523,97</u>	-	2392	-	-	-	-
13	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,7607	<u>5475,12</u> <u>5461,51</u>	<u>13,61</u> <u>12,45</u>	4165	4155	<u>10</u> <u>9</u>	<u>49,5240</u> <u>0,1102</u>	<u>37,67</u> <u>0,08</u>
14	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	86	<u>149,30</u>	-	12840	-	-	-	-
15	KP8-52-4	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,01	<u>11933,60</u> <u>11933,60</u>	-	119	119	-	<u>100,6800</u>	<u>1,01</u>
16	& C111-88-1-М варіант 1	Дюбель 6/60	шт	6	<u>0,67</u>	-	4	-	-	-	-
17	C1115-931 варіант 1	Воронка водостічна 110 мм	шт	1	<u>1333,30</u>	-	1333	-	-	-	-
18	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,1	<u>523,97</u>	-	52	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							146482	9583	<u>69</u> <u>63</u>		<u>85,07</u> <u>0,56</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							146482				
							136830				
							9646				
							5273				
							10,28				
							1932				
							<b>151755</b>				
<b>Всього по кошторису</b>							<b>151755</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>95,91</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						11578				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011**  
на покрівельне покриття з мембрани. Додаткові роботи №2.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	85,07	112,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,56	113,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	10,28	187,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	95,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,54891	126,06			
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
11	+&C111-81-39 варіант 1	Саморіз по бетону WB 6,1*80	шт	976	4,07	3,98	0,01	0,08
12	+&C111-81-39 варіант 2	Саморіз "прес-шайба" 4,2*19	шт	833	0,75	0,73	0,01	0,01
13	+&C111-88-1- М	Дюбель LDTK 285	шт	976	10,04	9,83	0,01	0,20
14	+&C111-88-1- М варіант 1	Дюбель 6/60	шт	839	0,67	0,65	0,01	0,01
15	+C1115-931 варіант 1	Воронка водостічна 110 мм	шт	1	1333,30	1305,83	1,33	26,14
16	+C1555-106 варіант 1	ПВХ-метал	м2	4	879,04	861,58	0,22	17,24
17	+C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	329,12	299,22	293,18	0,17	5,87
18	+C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1,22	82,56	80,00	0,94	1,62
19	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	10,691	523,97	512,50	1,20	10,27
20	+C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	86	149,30	146,18	0,19	2,93

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012  
на світлові приямки. Додаткові роботи №2.  
Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 79,531 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,14863 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 18,672 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>												
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,1408	<u>21347,87</u>	<u>8699,19</u>	3006	1781	<u>1225</u>	<u>117,6840</u>	<u>16,57</u>	
					12648,68	3269,06			460	26,6694	3,76	
2	KP2-1-3	Розбирання бетонної основи приямку	1 м3	0,46	<u>3621,05</u>	<u>2498,96</u>	1666	516	<u>1150</u>	<u>10,4400</u>	<u>4,8</u>	
					1122,09	932,08			429	7,8331	3,6	
Разом прями витрати по розділу 1							4672	2297	<u>2375</u>		<u>21,37</u>	
									889		7,36	
Разом будівельні роботи, грн.							4672					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							3186					
Загальновиборничі витрати, грн.							1758					
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							3,45					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							649					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>6430</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>6430</b>				
		<b>Розділ 2. Фундамент прямоку</b>										
3	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного т. 200мм	м3	1,1	<u>2233,45</u> 590,71	<u>231,96</u> 80,94	2457	650	<u>255</u> 89	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>6,05</u> 0,73	
4	КБ6-1-16 Н2,Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,011	<u>654670,12</u> 38424,90	<u>16112,46</u> 6093,63	7201	423	<u>177</u> 67	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>3,79</u> 0,5	
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,056499 96	<u>28911,45</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6	КР3-33-1	Мурування стін прямоку із керамічної цегли	1 м3	2,82	<u>12440,85</u> 1118,70	<u>99,67</u> 88,28	35083	3155	<u>281</u> 249	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>27,92</u> 1,99	
7	КР11-41-1	Штукатурення стін прямоку цементним розчином	100м2	0,2451	<u>22966,70</u> 17901,45	<u>186,17</u> 164,91	5629	4388	<u>46</u> 40	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>34,1</u> 0,32	
8	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції у два шари стін прямоку	100 м2	0,2451	<u>13988,71</u> 13988,71	<u>-</u> -	3429	3429	<u>-</u> -	<u>116,5920</u> -	<u>28,58</u> -	
9	С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	134,805	<u>82,22</u> -	<u>-</u> -	11084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		-----										
		Разом прями витрати по розділу 2						66516	12045	<u>759</u> 445		<u>100,44</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						66516 53712 12490 6584 12,47 2347				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>73100</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>73100</b>				
		Разом прями витрати по кошторису						71188	14342	<u>3134</u> 1334		<u>121,81</u> 10,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						71188 53712 15676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8343 15,92 2996 <b>79531</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>79531</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>148,63</b> <b>18672</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012**  
на світлові приямки. Додаткові роботи №2.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	121,81	117,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,9	122,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	15,92	188,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	148,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,30982	457,37			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00046	573,16			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,08891	425,34			
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,1584	537,54			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,0847	156,71			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,36887	58,72			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,562787	367,98			
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11309	120,36			
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,10079	6,71			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,317262				
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,462				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,16698				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
22	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000187	50345,34	48750,00	608,18	987,16
23	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00011	5926,04	4953,53	856,31	116,20
24	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000286	37041,70	35845,83	469,56	726,31
25	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000176	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
26	+С111-1757	Рядно	м2	0,33	90,71	88,67	0,26	1,78
27	+С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/Е-33	кг	134,805	82,22	79,75	0,86	1,61
28	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00044	7735,50	7166,67	417,15	151,68
29	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0396	916,18	884,54	13,68	17,96
30	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0565	28911,45	27875,00	469,56	566,89
31	С142-10-2	Вода	м3	0,3389	78,98	78,98	-	-
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,232	1251,87	325,00	902,32	24,55
33	+С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	1,0716	28234,27	25833,33	1847,33	553,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,1165	5816,33	3750,00	1952,28	114,05
35	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,6768	2041,58	2001,55	-	40,03
36	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,46324	2566,90	2516,57	-	50,33
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0351	8,43544	8,43544		
38	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0017	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013  
на виходи на покрівлю та виступаючі елементи. Додаткові роботи №2  
Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,819 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13826 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 17,476 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін по металевому каркасу	100м2	0,5705	<u>31128,49</u> 30980,69	-	17759	17674	-	<u>264,4080</u> -	<u>150,84</u> -
2	КБ34-57-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,5705	<u>5309,67</u> 5181,40	<u>128,27</u> 48,99	-3029	-2956	<u>-73</u> -28	<u>47,6100</u> 0,4038	<u>-27,16</u> -0,23
3 &	С111- 1490-5-2 варіант 1	Саморізи 4,8x25 мм	шт	970	<u>0,49</u> -	-	475	-	-	-	-
4	С121-249 варіант 1	Уголок з лист.сталі 50x50 довж.2000	шт	6	<u>144,56</u> -	-	867	-	-	-	-
5	С126-1238 варіант 1	Профіль CD-60/3	шт	35	<u>108,32</u> -	-	3791	-	-	-	-
6	С126-1250 варіант 2	Профіль UD-27/3	шт	17	<u>121,46</u> -	-	2065	-	-	-	-
7	С126-1288 варіант 1	Профнастил ПС-20	м2	59,9025	<u>317,17</u> -	-	18999	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	175	0,61	-	107	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							41034	14718	-73	-	123,68
Разом будівельні роботи, грн.							41034		-28		-0,23
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26389				
всього заробітна плата, грн.							14690				
Загальновиробничі витрати, грн.							7785				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2786				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>48819</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>48819</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>138,26</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>17476</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013**  
на виходи на покрівлю та виступаючі елементи. Додаткові роботи №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	123,68	119,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-0,23	121,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	14,81	188,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	138,26				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	-0,1732	422,50			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
11	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	14,7459417				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,5651484				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
13	+&C111-1490-5-2 варіант 1	Саморізи 4,8x25 мм	шт	970	0,49	0,45	0,03	0,01
14	+C121-249 варіант 1	Уголок з лист.сталі 50x50 довж.2000	шт	6	144,56	141,66	1,82	1,08
15	+C126-1238 варіант 1	Профіль CD-60/3	шт	35	108,32	106,96	0,55	0,81
16	+C126-1250 варіант 2	Профіль UD-27/3	шт	17	121,46	120,00	0,56	0,90
17	+C126-1288 варіант 1	Профнастил ПС-20	м2	59,9025	317,17	310,83	3,98	2,36
18	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	175	0,61	0,60	-	0,01
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
19	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,9961	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014**  
**на утеплення цоколю. Додаткові роботи №2**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 418,868 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,02497 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 137,517 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР12-66-1	Ґрунтування поверхонь ґрунтовою	100м2	1,07	<u>950,12</u> 950,12	-	1017	1017	-	<u>9,7080</u>	<u>10,39</u>
2	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	21,4	<u>41,76</u> -	-	894	-	-	-	-
3	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції у два шари	100 м2	1,07	<u>13988,71</u> 13988,71	-	14968	14968	-	<u>116,5920</u>	<u>124,75</u>
4	С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	588,5	<u>82,22</u> -	-	48386	-	-	-	-
5	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,07	<u>171685,94</u> 75298,54	-	183704	80569	-	<u>576,6468</u>	<u>617,01</u>
6	С1550-63 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	470,8	<u>63,08</u> -	-	29698	-	-	-	-
7	КР12-46-4	Наклеювання додаткового шару склосітки	100м2	1,07	<u>4995,43</u> 4995,43	-	5345	5345	-	<u>35,7480</u>	<u>38,25</u>
8	С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка "панцирна"	м2	123,05	<u>96,96</u> -	-	11931	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції у два шари	100 м2	1,07	13988,71	-	14968	14968	-	116,5920	124,75
10	С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	588,5	82,22	-	48386	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							359297	116867	-	-	915,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							359297				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							242430				
всього заробітна плата, грн.							116867				
Загальновиробничі витрати, грн.							59571				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20650				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>418868</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>418868</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>1024,97</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>137517</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014**  
на утеплення цоколю. Додаткові роботи №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	915,15	127,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	109,82	188,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1024,97				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	24,614922				
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	38,450664				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
12	+&C1-1-7-1 варіант 2	Дюбель-парасолька КІ-180/10 мм	шт	864,56	1,95	1,89	0,02	0,04
13	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,844	316,87	310,56	0,10	6,21
14	+С111-1608	Дрантя	кг	0,4815	18,42	16,65	1,41	0,36
15	+С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	1177	82,22	79,75	0,86	1,61
16	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	1284	17,25	15,97	0,94	0,34
17	+С111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба	л	18,19	84,18	81,25	1,28	1,65
18	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	42,8	41,76	40,00	0,94	0,82
19	+С114-4-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	11,449	3881,37	3694,44	110,82	76,11
20	+С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	123,05	38,46	37,65	0,06	0,75
21	+С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка "панцирна"	м2	123,05	96,96	95,00	0,06	1,90
22	+С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	53,714	453,38	444,08	0,41	8,89
23	+С1550-63 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	470,8	63,08	60,98	0,86	1,24
		<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,4875	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015**  
**на вимощення. Додаткові роботи №2**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,945 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07399 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,563 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,4	<u>11269,86</u> 633,34	<u>10629,15</u> 3442,43	4508	253	<u>4252</u> 1377	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>2,54</u> 10,6
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	68	<u>69,73</u> -	<u>69,73</u> 13,29	4742	-	<u>4742</u> 904	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 6,73
3	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,2	<u>1200,11</u> -	<u>1200,11</u> 328,25	240	-	<u>240</u> 66	<u>-</u> 2,4458	<u>-</u> 0,49
4	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,2	<u>22361,34</u> 22361,34	<u>-</u> -	4472	4472	<u>-</u> -	<u>228,4800</u> -	<u>45,7</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							13962	4725	<u>9234</u> 2347		<u>48,24</u> 17,82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							13962			3	7072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3983 7,93 1491 <b>17945</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>17945</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>73,99</b> <b>8563</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015**  
на вимощення. Додаткові роботи №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	48,24	97,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,09	130,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,73	134,24			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	7,93	187,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	73,99				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,3984	489,27			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,1504	632,97			
12	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	68	69,73			
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
13	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,0016	1843,31	754,21	1052,96	36,14

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016**  
**на прорізи (входи в підвал). Додаткові роботи №2**  
**Дитяче відділення і перехід**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,929 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02773 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,546 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,015708	<u>5349,27</u>	-	84	84	-	<u>53,6160</u>	<u>0,84</u>
					5349,27	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>24413,95</u>	<u>1669,03</u>	244	227	<u>17</u>	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
					22715,12	639,02			6	4,8265	0,05
3	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевими у кам'яних стінах	100м2	0,015708	<u>560282,14</u>	<u>9639,22</u>	8801	252	<u>151</u>	<u>135,3918</u>	<u>2,13</u>
					16047,99	3196,09			50	20,4930	0,32
4	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0306	<u>63106,27</u>	<u>455,09</u>	1931	1420	<u>14</u>	<u>360,6600</u>	<u>11,04</u>
					46409,73	403,10			12	3,2234	0,1
5	КБ15-182-4 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0306	<u>20253,72</u>	<u>4,33</u>	620	522	-	<u>148,9986</u>	<u>4,56</u>
					17052,89	3,83			-	0,0306	-
6	КБ15-182-6 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0306	<u>8890,44</u>	<u>39,31</u>	272	230	<u>1</u>	<u>61,9758</u>	<u>1,9</u>
					7520,14	17,19			1	0,1408	-
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0306	<u>13260,16</u>	<u>1,88</u>	406	184	-	<u>52,5960</u>	<u>1,61</u>
					6019,61	1,67			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					12358	2919	<u>183</u> 69		<u>24,29</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12358  9256 2988 1571 2,97 558 <b>13929</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>13929</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>27,73</b> <b>3546</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016**  
на прорізи (входи в підвал). Додаткові роботи №2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24,29	120,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,47	146,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,97	188,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	27,73				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00253	422,50			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2146	705,55			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,03924	425,34			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,09092	156,71			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,759563482				
15	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,2794392				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,08412				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
17	+&C1-1-7-1 варіант 3	Дюбель-шуруп 150, з пластмасовими пробками	шт	7,14714	10,64	10,00	0,43	0,21
18	+&C111-215-3 варіант 1	Піна монтажна	л	0,29076	286,30	280,00	0,69	5,61
19	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0153	11082,17	10000,00	864,87	217,30
20	+&C111-233- 18-2В варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	3,672	11,06	10,07	0,77	0,22
21	+&C111-233- 19 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	3,672	14,35	13,30	0,77	0,28
22	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,03366	316,87	310,56	0,10	6,21
23	+С111-1608	Дрантя	кг	0,02479	18,42	16,65	1,41	0,36
24	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,765	48,32	46,00	1,37	0,95
25	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	1,9278	113,30	110,00	1,08	2,22
26	+&C123-200-3 варіант 3	Блоки дверні сталеві протипожежні	м2	1,5708	5242,83	5108,46	31,57	102,80
27	С142-10-2	Вода	м3	0,00294	78,98	78,98	-	-
28	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,00306	2195,00	2151,96	-	43,04
29	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,13158	2437,41	2389,62	-	47,79
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3543	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02**

на будівництво : Поліклініка

Кошторисна вартість об'єкта 3900,153 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,05112 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 631,645 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на затяжка Т-1. Додаткові роботи.	38,948	-	38,948	0,11886	14,857	-
2	02-02-02	на огорожа сходів. Додаткові роботи.	284,859	-	284,859	0,99149	128,127	-
3	02-02-03	на проїзди. Додаткові роботи.	2877,044	-	2877,044	2,52871	304,829	-
4	02-02-04	на електротехнічні рішення. Додаткові роботи.	65,12	-	65,12	0,18535	21,927	-
5	02-02-05	на придбання устаткування придбання устаткування. Додаткові роботи.	-	134,167	134,167	-	-	-
6	02-02-06	на сходові клітини. Додаткові роботи №2.	74,86	-	74,86	0,23991	29,691	-
7	02-02-07	на монтаж люка. Додаткові роботи №2.	9,951	-	9,951	0,00326	0,438	-
8	02-02-08	на тепломеханічні рішення ІТП. Додаткові роботи №2.	41,297	-	41,297	0,04229	5,245	-
9	02-02-09	на опалення та вентиляція. Додаткові роботи №2.	45,886	-	45,886	0,15004	20,494	-
10	02-02-010	на утеплення цоколю. Додаткові роботи №2.	315,019	-	315,019	0,77084	103,422	-
11	02-02-011	на віконні прорізи. Додаткові роботи №2.	13,002	-	13,002	0,02037	2,615	-
-	-	Всього:	3765,986	134,167	3900,153	5,05112	631,645	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Басанець В.М.

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Піковець С.І.

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Піковець С.І.

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Басанець В.М.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	затяжка Т-1. Додаткові роботи.	<u>0,10452</u> 12,251	-	<u>0,00162</u> 0,216	<u>0,00005</u> 0,007	-	<u>0,10619</u> 12,474	<u>0,01267</u> 2,383	<u>0,11886</u> 14,857
02-02-02	огорожа сходів. Додаткові роботи.	<u>0,86708</u> 105,626	-	<u>0,01820</u> 2,523	-	-	<u>0,88528</u> 108,149	<u>0,10621</u> 19,978	<u>0,99149</u> 128,127
02-02-03	проїзди. Додаткові роботи.	<u>2,01233</u> 217,274	-	<u>0,22901</u> 34,581	<u>0,01975</u> 2,649	-	<u>2,26109</u> 254,504	<u>0,26762</u> 50,325	<u>2,52871</u> 304,829
02-02-04	електротехнічні рішення. Додаткові роботи.	<u>0,01888</u> 1,975	<u>0,14003</u> 15,588	<u>0,00964</u> 1,209	-	-	<u>0,16855</u> 18,772	<u>0,01680</u> 3,155	<u>0,18535</u> 21,927
02-02-05	придбання устаткування придбання устаткування. Додаткові роботи.	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-06	сходові клітини. Додаткові роботи №2.	<u>0,21421</u> 24,857	-	-	-	-	<u>0,21421</u> 24,857	<u>0,02570</u> 4,834	<u>0,23991</u> 29,691
02-02-07	монтаж люка. Додаткові роботи №2.	<u>0,00295</u> 0,38	-	-	-	-	<u>0,00295</u> 0,38	<u>0,00031</u> 0,058	<u>0,00326</u> 0,438
02-02-08	тепломеханічні рішення ІТП. Додаткові роботи №2.	<u>0,03799</u> 4,455	-	<u>0,00028</u> 0,035	-	-	<u>0,03827</u> 4,49	<u>0,00402</u> 0,755	<u>0,04229</u> 5,245
02-02-09	опалення та вентиляція. Додаткові роботи №2.	<u>0,10139</u> 12,188	-	<u>0,00019</u> 0,023	-	<u>0,03500</u> 5,747	<u>0,13658</u> 17,958	<u>0,01346</u> 2,536	<u>0,15004</u> 20,494
02-02-010	утеплення цоколю. Додаткові роботи №2.	<u>0,68825</u> 87,892	-	-	-	-	<u>0,68825</u> 87,892	<u>0,08259</u> 15,53	<u>0,77084</u> 103,422
02-02-011	віконні прорізи. Додаткові роботи №2.	<u>0,01814</u> 2,2	-	<u>0,00005</u> 0,005	-	-	<u>0,01819</u> 2,205	<u>0,00218</u> 0,41	<u>0,02037</u> 2,615
-	Разом :	<u>4,06574</u> 469,098	<u>0,14003</u> 15,588	<u>0,25899</u> 38,592	<u>0,01980</u> 2,656	<u>0,03500</u> 5,747	<u>4,51956</u> 531,681	<u>0,53156</u> 99,964	<u>5,05112</u> 631,645

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав \_\_\_\_\_

Піковець С.І.

Перевірів \_\_\_\_\_

Басанець В.М.

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**  
**на затяжка Т-1. Додаткові роботи.**  
**Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,948 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,11886 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,857 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,015	<u>548384,22</u>	<u>9953,59</u>	8226	1792	<u>149</u>	<u>1069,8240</u>	<u>16,05</u>
					119435,15	8816,66			132	70,5028	1,06
2	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,004	<u>44703,87</u>	<u>1207,82</u>	179	56	<u>5</u>	<u>122,9760</u>	<u>0,49</u>
					14074,60	372,05			1	2,3856	0,01
3	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,21716	<u>30817,34</u>	<u>1168,40</u>	6692	6225	<u>254</u>	<u>244,6680</u>	<u>53,13</u>
					28667,75	345,31			75	2,2464	0,49
4	С111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 16У	т	0,0852	<u>49147,93</u>	-	4187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла 20 мм	т	0,0741	<u>30454,60</u>	-	2257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x100x7	т	0,0366	<u>29186,83</u>	-	1068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-1804 варіант 3	Сталь листовая, 6 мм	т	0,0042	<u>42788,08</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая, 10 мм	т	0,00906	<u>42788,08</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,00716	<u>28312,20</u>	-	203	-	-	-	-
10	& C111-125-1 варіант 2	Гайка М20	шт	12	<u>15,34</u>	-	184	-	-	-	-
11	& C111-1871-7 варіант 3	Шайба 20	шт	6	<u>2,04</u>	-	12	-	-	-	-
12	C111-1804 варіант 1	Шайба. Лист 5х60х60	т	0,00084	<u>45810,58</u>	-	38	-	-	-	-
13	KP12-54-3 H1=0,5	Грунтування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0482	<u>6540,61</u> 4781,49	<u>0,94</u> 0,83	315	230	-	<u>41,7780</u> 0,0067	<u>2,01</u> -
14	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0482	<u>13454,55</u> 9562,98	<u>1,88</u> 1,67	649	461	-	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>4,03</u> -
15	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0276	<u>10149,65</u> 8391,47	-	280	232	-	<u>73,3200</u>	<u>2,02</u> -
16	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0276	<u>20672,64</u> 16782,95	-	571	463	-	<u>146,6400</u>	<u>4,05</u> -
17	KP11-50-1	Інші роботи Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03	<u>7698,07</u> 7157,04	<u>541,03</u> 207,15	231	215	<u>16</u> 6	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
18	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,45	<u>544,65</u> 535,54	<u>9,11</u> 3,92	245	241	<u>4</u> 2	<u>5,4720</u> 0,0300	<u>2,46</u> 0,01
19	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,404	<u>191,43</u> 191,43	-	77	77	-	<u>1,9560</u>	<u>0,79</u> -
20	C311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	0,404	<u>102,45</u>	<u>102,45</u> 16,64	41	-	<u>41</u> 7	-	<u>0,05</u> 0,05
21	KB15-78-1 H2, H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,03	<u>101036,35</u> 75298,54	-	3031	2259	-	<u>576,6468</u>	<u>17,3</u> -
22	C114-4-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	0,4815	<u>3881,37</u>	-	1869	-	-	-	-
23	& C1-1-7-У варіант 1	Дюбель-парасолька КІ-220/10 мм	шт	24	<u>9,21</u>	-	221	-	-	-	-
24	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	3,45	<u>38,46</u>	-	133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	8,1	<u>42,69</u>	-	346	-	-	-	-
26	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	1,506	<u>453,38</u>	-	683	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							32306	12251	<u>469</u> 223		<u>104,52</u> 1,67
Разом будівельні роботи, грн.							32306				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19586				
всього заробітна плата, грн.							12474				
Загальновиробничі витрати, грн.							6642				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2383				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>38948</b>				
<b>Всього по кошторису</b>							<b>38948</b>				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							<b>118,86</b>				
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>14857</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01  
на затяжка Т-1. Додаткові роботи.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,52	117,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,62	134,15			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,05	134,19			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	12,67	188,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	118,86				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0108	379,66			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,31943	718,94			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,06943	425,34			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,95361	156,71			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,2658	58,72			
15	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	0,404	102,45			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,845388				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2345328				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,690138				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,1073944				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
20	+&C1-1-7-У варіант 1	Дюбель-парасолька КІ-220/10 мм	шт	24	9,21	9,00	0,03	0,18
21	+&C111-125-1 варіант 2	Гайка М20	шт	12	15,34	15,00	0,04	0,30
22	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21151	51,63	40,00	10,62	1,01
23	+С111-387-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,00092476	128469,51	125000,00	950,50	2519,01
24	+С111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0018495	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
25	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0015201	64001,70	61796,26	950,50	1254,94
26	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002274	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
27	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00043432	177004,02	172548,59	984,76	3470,67
28	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000307	128679,14	125000,00	1156,02	2523,12
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000152	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
30	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,276	316,87	310,56	0,10	6,21
31	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04761	18,42	16,65	1,41	0,36
32	+С111-1804 варіант 1	Шайба. Лист 5х60х60	т	0,00084	45810,58	45000,00	469,56	341,02
33	+С111-1804 варіант 3	Сталь листовая, 6 мм	т	0,0042	42788,08	42000,00	469,56	318,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С111-1804 варіант 4	Сталь листова, 10 мм	т	0,00906	42788,08	42000,00	469,56	318,52
35	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла 20 мм	т	0,0741	30454,60	29758,33	469,56	226,71
36	+С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х7	т	0,0366	29186,83	28500,00	469,56	217,27
37	+С111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 16У	т	0,0852	49147,93	48312,50	469,56	365,87
38	+&С111-1871-7 варіант 3	Шайба 20	шт	6	2,04	2,00	-	0,04
39	+С111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	36	16,92	16,00	0,59	0,33
40	С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	8,1	42,69	41,26	0,59	0,84
41	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	108,91	105,83	0,94	2,14
42	+С114-4-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	0,4815	3881,37	3694,44	110,82	76,11
43	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,004	29421,45	28375,00	469,56	576,89
44	С142-10-2	Вода	м3	0,0087	78,98	78,98	-	-
45	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,00716	28312,20	27287,50	469,56	555,14
46	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,6	9126,28	7100,00	1847,33	178,95
47	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,354	2285,44	2240,63	-	44,81
48	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02671	118,21	100,00	15,89	2,32
49	+С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	3,45	38,46	37,65	0,06	0,75
50	+С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	1,506	453,38	444,08	0,41	8,89
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3863	8,43544	8,43544		
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0085	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02  
на огорожа сходів. Додаткові роботи.  
Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 284,859 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,99149 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 128,127 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Вхід №1</b>												
		ОС-1										
1	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,00896	<u>55987,33</u>	<u>13190,16</u>	502	363	<u>118</u>	<u>334,0800</u>	<u>2,99</u>	
2	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3,286	<u>40537,27</u>	<u>630,85</u>	444	-	<u>6</u>	<u>5,2687</u>	<u>0,05</u>	
3	С1110-171	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,000996	<u>30377,70</u>	-	30	-	-	-	-	
4	С113-129	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	4	<u>56,84</u>	-	83	-	-	-	-	
5	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0052	<u>10150,59</u>	<u>0,94</u>	53	44	-	<u>73,3200</u>	<u>0,38</u>	
6	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0052	<u>8391,47</u>	<u>0,83</u>	108	87	-	<u>0,0067</u>	-	
					<u>20674,52</u>	<u>1,88</u>				<u>146,6400</u>	<u>0,76</u>	
					<u>16782,95</u>	<u>1,67</u>				<u>0,0133</u>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень ОС-2	1m	0,00896	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	112	70	<u>42</u> 9	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>0,52</u> 0,06		
8	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,03523	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	1972	1428	<u>465</u> 22	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>11,77</u> 0,19		
9	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	8,957	<u>135,09</u> -	-	1210	-	-	-	-		
10	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,006572	<u>30377,70</u> -	-	200	-	-	-	-		
11	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	12,561	<u>48,53</u> -	-	610	-	-	-	-		
12	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0218	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	221	183	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>1,6</u> -		
13	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0218	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	451	366	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>3,2</u> -		
14	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,03523	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	442	276	<u>163</u> 35	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,03</u> 0,23		
		Разом прямі витрати по розділу 1					6438	2817	<u>788</u> 72		<u>23,25</u> 0,53		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6438	2833	2889	1513	2,84	537	<b>7951</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>7951</b>						
		<b>Розділ 2. Вхід №2</b>											
15	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	ОС-3 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,0476	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	2665	1930	<u>628</u> 30	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>15,9</u> 0,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	16,112	<u>135,09</u>	-	2177	-	-	-	-
17	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,005628	<u>30377,70</u>	-	171	-	-	-	-
18	C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,7802	<u>48,53</u>	-	523	-	-	-	-
19	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0283	<u>10150,59</u>	<u>0,94</u>	287	237	-	<u>73,3200</u>	<u>2,07</u>
					8391,47	0,83				0,0067	-
20	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0283	<u>20674,52</u>	<u>1,88</u>	585	475	-	<u>146,6400</u>	<u>4,15</u>
					16782,95	1,67				0,0133	-
21	KP20-12-5	Монтаж металокопструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,0476	<u>12542,04</u>	<u>4635,38</u>	597	373	<u>221</u>	<u>57,6000</u>	<u>2,74</u>
		Огорожа сходів ОС-3/1			7834,75	995,96			47	6,4338	0,31
22	KB9-73-2 H2, H5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,05086	<u>55546,24</u>	<u>12749,07</u>	2825	2062	<u>648</u>	<u>334,0800</u>	<u>16,99</u>
					40537,27	462,36			24	3,8802	0,2
23	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	16,112	<u>135,09</u>	-	2177	-	-	-	-
24	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,7802	<u>56,84</u>	-	613	-	-	-	-
25	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,005628	<u>30377,70</u>	-	171	-	-	-	-
26	C111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,002671	<u>46818,08</u>	-	125	-	-	-	-
27	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000784	<u>39081,34</u>	-	31	-	-	-	-
					4	-					
28	KP20-12-5	Монтаж металокопструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,05086	<u>12542,04</u>	<u>4635,38</u>	638	398	<u>236</u>	<u>57,6000</u>	<u>2,93</u>
					7834,75	995,96			51	6,4338	0,33
29	& C1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,07143	<u>2244,70</u>	-	160	-	-	-	-
					-	-					
30	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,029	<u>10149,65</u>	-	294	243	-	<u>73,3200</u>	<u>2,13</u>
					8391,47	-					
31	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,029	<u>20672,64</u>	-	600	487	-	<u>146,6400</u>	<u>4,25</u>
		ОС-4			16782,95	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,052839	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	2958	2142	<u>697</u> 33	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>17,65</u> 0,28		
33	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,946	<u>135,09</u> -	-	2019	-	-	-	-		
34	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,008490	<u>30377,70</u> 6	-	258	-	-	-	-		
35	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	16,218	<u>48,53</u> -	-	787	-	-	-	-		
36	С1110-171 варіант 5	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,000034	<u>46378,95</u> 98	-	2	-	-	-	-		
37	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,000366	<u>45810,58</u> 76	-	17	-	-	-	-		
38	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,032	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	325	269	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>2,35</u> -		
39	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,032	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	662	537	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>4,69</u> -		
40	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,052839	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	663	414	<u>245</u> 53	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>3,04</u> 0,34		
Разом прямі витрати по розділу 2							22330	9567	<u>2675</u> 238		<u>78,89</u> 1,71		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							22330	10088	9805	5133	9,68	1819	<b>27463</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>27463</b>						
<b>Розділ 3. Вхід №3</b>													
41	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,00896	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	502	363	<u>118</u> 6	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>2,99</u> 0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	C113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3,286	<u>135,09</u>	-	444	-	-	-	-	
43	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,000996	<u>30377,70</u>	-	30	-	-	-	-	
44	C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	1,4628	<u>48,53</u>	-	71	-	-	-	-	
45	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0052	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	53	44	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>0,38</u> -	
46	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0052	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	108	87	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>0,76</u> -	
47	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень ОС-6	1т	0,00896	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	112	70	<u>42</u> 9	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>0,52</u> 0,06	
48	КБ9-73-2 H2, H5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,03523	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	1972	1428	<u>465</u> 22	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>11,77</u> 0,19	
49	C113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	8,957	<u>135,09</u>	-	1210	-	-	-	-	
50	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,006572	<u>30377,70</u>	-	200	-	-	-	-	
51	C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	12,561	<u>48,53</u>	-	610	-	-	-	-	
52	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0218	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	221	183	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>1,6</u> -	
53	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0218	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	451	366	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>3,2</u> -	
54	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,03523	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	442	276	<u>163</u> 35	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,03</u> 0,23	
Разом прямі витрати по розділу 3								6426	2817	<u>788</u> 72	<u>23,25</u> 0,53	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.								6426				
								2821				
								2889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1513 2,84 537 <b>7939</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>7939</b>				
		<b>Розділ 4. Вхід №4</b>									
		ОС-7									
55	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,03026	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	1694	1227	<u>399</u> 19	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>10,11</u> 0,16
56	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	8,8404	<u>135,09</u> -	-	1194	-	-	-	-
57	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,004939	<u>30377,70</u> -	-	150	-	-	-	-
58	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	8,7662	<u>48,53</u> -	-	425	-	-	-	-
59	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0184	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	187	154	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>1,35</u> -
60	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0184	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	380	309	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>2,7</u> -
61	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,03026	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	380	237	<u>140</u> 30	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,74</u> 0,19
		ОС-8									
62	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,072459	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	4057	2937	<u>956</u> 46	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>24,21</u> 0,38
63	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18,815	<u>135,09</u> -	-	2542	-	-	-	-
64	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,013059	<u>30377,70</u> -	-	397	-	-	-	-
65	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	24,963	<u>48,53</u> -	-	1211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C1110-171 варіант 5	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,000034 98	<u>46378,95</u> -	- -	2	-	-	-	-
67	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,000366 76	<u>45810,58</u> -	- -	17	-	-	-	-
68	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0446	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	453	374	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>3,27</u> -
69	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0446	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	922	749	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>6,54</u> -
70	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень ОП-1	1м	0,072459	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	909	568	<u>336</u> 72	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>4,17</u> 0,47
71	КБ9-73-2 H2,H5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1м	0,07358	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	4120	2983	<u>971</u> 46	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>24,58</u> 0,39
72	C113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	21,0304	<u>135,09</u>	-	2841	-	-	-	-
73	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,012253 6	<u>30377,70</u> -	- -	372	-	-	-	-
74	C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	22,1964	<u>48,53</u>	-	1077	-	-	-	-
75	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0448	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	455	376	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>3,28</u> -
76	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0448	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	926	752	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>6,57</u> -
77	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1м	0,07358	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	923	576	<u>341</u> 73	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>4,24</u> 0,47
Разом прямі витрати по розділу 4								25634	11242	<u>3143</u> 286	<u>92,76</u> 2,06
Разом будівельні роботи, грн.								25634			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								11249			
всього заробітна плата, грн.								11528			
Загальновиробничі витрати, грн.								6038			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								11,37			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>31672</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>31672</b>				
		<b>Розділ 5. Вхід №5</b>									
		ОС-9									
78	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,04228	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	2367	1714	<u>558</u> 27	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>14,12</u> 0,22
79	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,31	<u>135,09</u> -	-	1933	-	-	-	-
80	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,004992	<u>30377,70</u> 6	-	152	-	-	-	-
81	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	9,5824	<u>48,53</u> -	-	465	-	-	-	-
82	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,025	<u>10136,22</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	253	210	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>1,83</u> -
83	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,025	<u>20645,77</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	516	420	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>3,67</u> -
84	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень Огорожа сходів ОС-9/1	1т	0,04228	<u>13190,99</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	558	331	<u>196</u> 42	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,44</u> 0,27
85	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,04554	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	2530	1846	<u>581</u> 21	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>15,21</u> 0,18
86	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,31	<u>135,09</u> -	-	1933	-	-	-	-
87	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	9,5824	<u>56,84</u> -	-	545	-	-	-	-
88	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,004992	<u>30377,70</u> 6	-	152	-	-	-	-
89	С111-1804 варіант 5	Сталь листовая т. 5 мм	т	0,002671	<u>46818,08</u> 2	-	125	-	-	-	-
90	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000784	<u>39081,34</u> 4	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,04554	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	571	357	<u>211</u> 45	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,62</u> 0,29
92	& C1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,07143	<u>2244,70</u>	-	160	-	-	-	-
93	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0257	<u>10149,65</u> 8391,47	-	261	216	-	<u>73,3200</u>	<u>1,88</u>
94	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази ОС-10	100м2	0,0257	<u>20672,64</u> 16782,95	-	531	431	-	<u>146,6400</u>	<u>3,77</u>
95	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,186496	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	10441	7560	<u>2460</u> 118	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>62,3</u> 0,98
96	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	48,2618	<u>135,09</u>	-	6520	-	-	-	-
97	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,033835	<u>30377,70</u> 2	-	1028	-	-	-	-
98	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	64,6494	<u>48,53</u>	-	3137	-	-	-	-
99	С1110-171 варіант 5	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,000069	<u>46378,95</u> 96	-	3	-	-	-	-
100	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,000731	<u>45810,58</u> 4	-	34	-	-	-	-
101	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,1149	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	1166	964	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>8,42</u>
102	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1149	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	2376	1928	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>16,85</u>
103	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень ОС-11	1m	0,186496	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	2339	1461	<u>864</u> 186	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>10,74</u> 1,2
104	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,04585	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	2567	1859	<u>605</u> 29	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>15,32</u> 0,24
105	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,264	<u>135,09</u>	-	2062	-	-	-	-
106	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,005628	<u>30377,70</u> 6	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
107	C113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,7802	<u>48,53</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -	
108	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0273	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	277	229	- -	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>2</u> -	
109	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0273	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	564	458	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>4</u> -	
110	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень Огорожа сходів ОС-11/1	1m	0,04585	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	575	359	<u>213</u> 46	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,64</u> 0,29	
111	KB9-73-2 H2,H5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,04911	<u>55546,24</u> 40537,27	<u>12749,07</u> 462,36	2728	1991	<u>626</u> 23	<u>334,0800</u> 3,8802	<u>16,41</u> 0,19	
112	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,264	<u>135,09</u> -	- -	2062	-	- -	- -	- -	
113	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,7802	<u>56,84</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -	
114	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50x4 мм	т	0,005628	<u>30377,70</u> 6	- -	171	-	- -	- -	- -	
115	C111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,002671	<u>46818,08</u> 2	- -	125	-	- -	- -	- -	
116	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000784	<u>39081,34</u> 4	- -	31	-	- -	- -	- -	
117	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,04911	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	616	385	<u>228</u> 49	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,83</u> 0,32	
118	& C1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,07143	<u>2244,70</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -	
119	KP12-54-4 H1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,028	<u>10149,65</u> 8391,47	- -	284	235	- -	<u>73,3200</u> -	<u>2,05</u> -	
120	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,028	<u>20672,64</u> 16782,95	- -	579	470	- -	<u>146,6400</u> -	<u>4,11</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 5					54235	23424	<u>6542</u> 586		<u>193,21</u> 4,18	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54235					
							24269					
							24010					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12571 23,68 4454 <b>66806</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>66806</b>				
		<b>Розділ 6. Вхід №6</b>									
		ОС-12									
121	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,10019	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	5609	4061	<u>1322</u> 63	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>33,47</u> 0,53
122	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	35,1284	<u>135,09</u> -	-	4745	-	-	-	-
123	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,011384	<u>30377,70</u> -	-	346	-	-	-	-
124	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	20,1824	<u>48,53</u> -	-	979	-	-	-	-
125	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,059	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	599	495	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>4,33</u> -
126	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,059	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	1220	990	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>8,65</u> -
127	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,10019	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	1257	785	<u>464</u> 100	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>5,77</u> 0,64
		ОС-13									
128	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,09137	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	5116	3704	<u>1205</u> 58	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>30,52</u> 0,48
129	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	29,8072	<u>135,09</u> -	-	4027	-	-	-	-
130	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,012253	<u>30377,70</u> -	-	372	-	-	-	-
131	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	21,7936	<u>48,53</u> -	-	1058	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0544	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	552	456	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>3,99</u> -
133	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0544	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	1125	913	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>7,98</u> -
134	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень ОС-14	1м	0,09137	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	1146	716	<u>424</u> 91	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>5,26</u> 0,59
135	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1м	0,089873	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	5032	3643	<u>1185</u> 57	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>30,02</u> 0,47
136	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	25,2068	<u>135,09</u> -	-	3405	-	-	-	-
137	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,015444	<u>30377,70</u> 2	-	469	-	-	-	-
138	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	26,8922	<u>48,53</u> -	-	1305	-	-	-	-
139	С1110-171 варіант 5	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,000034	<u>46378,95</u> 98	-	2	-	-	-	-
140	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,000731	<u>45810,58</u> 4	-	34	-	-	-	-
141	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0544	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	552	456	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>3,99</u> -
142	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0544	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	1125	913	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>7,98</u> -
143	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1м	0,089873	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	1127	704	<u>417</u> 90	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>5,18</u> 0,58
Разом прями витрати по розділу 6							41202	17836	<u>5017</u> 459		<u>147,14</u> 3,29
Разом будівельні роботи, грн.							41202				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18349				
всього заробітна плата, грн.							18295				
Загальновиробничі витрати, грн.							9578				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>50780</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>50780</b>				
		<b>Розділ 7. Вхід №7</b>									
		ПР-1									
144	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,01095	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	613	444	<u>144</u> 7	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>3,66</u> 0,06
145	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4,2294	<u>135,09</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,848	<u>48,53</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,001600	<u>46818,08</u> 6	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0061	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	62	51	<u>-</u> -	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>0,45</u> -
149	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0061	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	126	102	<u>-</u> -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>0,89</u> -
150	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,01095	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	137	86	<u>51</u> 11	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>0,63</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 7					1625	683	<u>195</u> 18		<u>5,63</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					747				
		всього заробітна плата, грн.					701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1991</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>1991</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 8. Огорожа підпірної стінки ОПС-1</b>									
151	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,18391	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	10297	7455	<u>2426</u> 116	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>61,44</u> 0,97
152	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні 40x40x3,5	м	40,1422	<u>104,89</u> -	-	4211	-	-	-	-
153	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	58,8088	<u>48,53</u> -	-	2854	-	-	-	-
154	С1110-171 варіант 2	Сталь листова 4 мм	т	0,005331	<u>44134,95</u> 8	-	235	-	-	-	-
155	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002512	<u>39081,34</u> 2	-	98	-	-	-	-
156	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо ґрунтовкою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,0987	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	1002	828	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>7,24</u> -
157	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0987	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	2041	1656	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>14,47</u> -
158	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>18313,69</u> 17861,30	<u>452,39</u> 72,03	5860	5716	<u>144</u> 23	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>44,42</u> 0,22
159	КР20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення до 200 мм вилучати /до гл.150 мм/	100шт	-0,32	<u>1678,39</u> 1632,95	<u>45,44</u> 7,24	-537	-523	<u>-14</u> -2	<u>12,6900</u> 0,0676	<u>-4,06</u> -0,02
160	КР20-27-9 к=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів до 60 мм вилучати /до діам.12 мм/	100шт	-0,32	<u>6616,79</u> 6448,41	<u>168,38</u> 26,81	-2117	-2063	<u>-54</u> -9	<u>50,1120</u> 0,2506	<u>-16,04</u> -0,08
161	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,18391	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	2307	1441	<u>852</u> 183	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>10,59</u> 1,18
162	& С1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,23	<u>2244,70</u> -	-	516	-	-	-	-
163	& С111-1870-1 варіант 1	Шайба М10	шт	80	<u>0,32</u> -	-	26	-	-	-	-
164	& С111-125-1 варіант 3	Гайка М10	шт	80	<u>0,45</u> -	-	36	-	-	-	-
165	& С1544-1-53 варіант 1	Шпилька 10x1000	шт	20	<u>29,59</u> -	-	592	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					27421	14510	<u>3354</u>		<u>118,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27421		311		2,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9557				
		всього заробітна плата, грн.					14821				
		Загальновиборничі витрати, грн.					7708				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					14,45				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2715				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>35129</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>35129</b>				
		<b>Розділ 9. Огорожа підпірної стінки ОПС-2</b>									
166	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1m	0,27094	<u>55987,33</u>	<u>13190,16</u>	15169	10983	<u>3574</u>	<u>334,0800</u>	<u>90,52</u>
					40537,27	630,85			171	5,2687	1,43
167	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні 40x40x3,5	м	56,922	<u>104,89</u>	-	5971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	93,704	<u>48,53</u>	-	4547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	С1110-171 варіант 2	Сталь листова 4 мм	т	0,008649	<u>44134,95</u>	-	382	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
170	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,004081	<u>39081,34</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо	100м2	0,1468	<u>10150,59</u>	<u>0,94</u>	1490	1232	-	<u>73,3200</u>	<u>10,76</u>
		грунтовою ГФ-021 за 1 раз			8391,47	0,83			-	0,0067	-
172	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1468	<u>20674,52</u>	<u>1,88</u>	3035	2464	-	<u>146,6400</u>	<u>21,53</u>
					16782,95	1,67			-	0,0133	-
173	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,52	<u>18313,69</u>	<u>452,39</u>	9523	9288	<u>235</u>	<u>138,8040</u>	<u>72,18</u>
					17861,30	72,03			37	0,6732	0,35
174	КР20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення до 200 мм вилучати /до гл.150 мм/	100шт	-0,52	<u>1678,39</u>	<u>45,44</u>	-873	-849	<u>-24</u>	<u>12,6900</u>	<u>-6,6</u>
					1632,95	7,24			-4	0,0676	-0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
175	КР20-27-9 к=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів до 60 мм вилучати /до діам.12 мм/	100шт	-0,52	<u>6616,79</u> 6448,41	<u>168,38</u> 26,81	-3441	-3353	<u>-88</u> -14	<u>50,1120</u> 0,2506	<u>-26,06</u> -0,13	
176	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,27094	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	3398	2123	<u>1256</u> 270	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>15,61</u> 1,74	
177	& С1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,372	<u>2244,70</u> -	-	835	-	-	-	-	
178	& С111- 1870-1 варіант 1	Шайба М10	шт	124	<u>0,32</u> -	-	40	-	-	-	-	
179	& С111-125- 1 варіант 3	Гайка М10	шт	124	<u>0,45</u> -	-	56	-	-	-	-	
180	& С1544-1- 53 варіант 1	Шпилька 10x1000	шт	30	<u>29,59</u> -	-	888	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 9							41179	21888	<u>4953</u> 460		<u>177,94</u> 3,35	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							41179					
-----												
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>52793</b>					
<b>Розділ 10. Огорожа підпірної стінки ОПС-3</b>												
181	КБ9-73-2 Н2,Н5=1,45	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0127	<u>55987,33</u> 40537,27	<u>13190,16</u> 630,85	711	515	<u>168</u> 8	<u>334,0800</u> 5,2687	<u>4,24</u> 0,07	
182	С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	15,158	<u>48,53</u> -	-	736	-	-	-	-	
183	КР12-54-4 Н1=0,5	Грунтування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо грунтовою ГФ-021 за 1 раз	100м2	0,009	<u>10150,59</u> 8391,47	<u>0,94</u> 0,83	91	76	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>0,66</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
184	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,009	<u>20674,52</u> 16782,95	<u>1,88</u> 1,67	186	151	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>1,32</u> -	
185	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,0127	<u>12542,04</u> 7834,75	<u>4635,38</u> 995,96	159	100	<u>59</u> 13	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>0,73</u> 0,08	
Разом прямі витрати по розділу 10							1883	842	<u>227</u> 21		<u>6,95</u> 0,15	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							1883					<b>2335</b>
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>2335</b>					
Разом прямі витрати по кошторису							228373	105626	<u>27682</u> 2523		<u>867,08</u> 18,2	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							228373				<b>284859</b>	
<b>Всього по кошторису</b>							<b>284859</b>					
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>991,49</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>128127</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02**  
на огорожа сходів. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	867,08	121,81			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,2	138,67			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	106,21	188,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	991,49				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,46126	422,50			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,76792	718,94			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01472	156,71			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,61958	346,97			
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	127,17198	148,29			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	29,82168	6,72			
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,99043	120,36			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>						
17	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	127,1719804				
				74				
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,34431269				
19	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	3,495212994				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,881734876				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,537725076				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
22	+&C1-4-8	Анкер хімічний HILTI HIT-HY 170	л	0,81629	2244,70	2200,00	0,69	44,01
23	+&C111-125-1 варіант 3	Гайка М10	шт	204	0,45	0,40	0,04	0,01
24	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,6688	51,63	40,00	10,62	1,01
25	+С111-387-1 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0109849	128469,51	125000,00	950,50	2519,01
26	+С111-387-1 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,02196976	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
27	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00026262	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
28	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0036466	128679,14	125000,00	1156,02	2523,12
29	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0004636	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
30	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,024723	128131,42	125000,00	619,04	2512,38
31	+С111-1608	Дрантя	кг	0,40518	18,42	16,65	1,41	0,36
32	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,15452	92,27	90,00	0,46	1,81
33	+С111-1804 варіант 5	Сталь листова т. 5 мм	т	0,0096142	46818,08	46000,00	469,56	348,52
34	+С111-1809 варіант 2	Сталь кругла діам. 16 мм	т	0,0021963	45810,58	45000,00	469,56	341,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002537	108159,43	105473,16	565,50	2120,77
36	+&С111-1870-1 варіант 1	Шайба М10	шт	204	0,32	0,30	0,01	0,01
37	+С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	32,6056	56,84	56,00	0,42	0,42
38	+С113-129 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	431,9076	48,53	47,75	0,42	0,36
39	+С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	48,972	135,09	133,00	1,08	1,01
40	+С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні 40х40х3,5	м	97,0642	104,89	103,03	1,08	0,78
41	+С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	273,1514	135,09	133,00	1,08	1,01
42	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0089464	39081,34	38000,00	315,04	766,30
43	+С1110-171 варіант 2	Сталь листовая 4 мм	т	0,0139814	44134,95	42800,00	469,56	865,39
44	+С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,1592968	30377,70	29312,50	469,56	595,64
45	+С1110-171 варіант 5	Сталь штабова 22х3 мм	т	0,0001749	46378,95	45000,00	469,56	909,39
46	+&С1544-1-53 варіант 1	Шпилька 10х1000	шт	50	29,59	28,40	0,61	0,58
47	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,22869	118,21	100,00	15,89	2,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
48	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,6844	8,43544	8,43544		
49	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1667	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03  
на проїзди. Додаткові роботи.  
Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2877,044 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,52871 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 304,829 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Дорожній проїзд ТИП-1</b>											
1	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	1,65	<u>40410,95</u> 548,46	<u>39570,26</u> 5742,84	66678	905	<u>65291</u> 9476	<u>5,6040</u> 32,1832	<u>9,25</u> 53,1
2	KP18-3-2 H1=2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до 30 мм)	1000м2	-1,65	<u>14561,67</u> 197,31	<u>14247,47</u> 2068,22	-24027	-326	<u>-23508</u> -3413	<u>2,0160</u> 11,5958	<u>-3,33</u> -19,13
3	C311-7-М варіант 1	Перевезення відфрезерованого матеріалу до 7 км	т	109	<u>102,45</u> -	<u>102,45</u> 16,64	11167	-	<u>11167</u> 1814	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 13,52
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	4,11	<u>13743,01</u> 11981,64	<u>1761,37</u> 602,21	56484	49245	<u>7239</u> 2475	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>503,16</u> 19,23
5	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,016878	<u>35879,14</u> 35879,14	<u>-</u> -	606	606	<u>-</u> -	<u>366,6000</u> -	<u>6,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-1-3	Розбирання ґрунто-щебених основ	100м3	0,14065	<u>10130,37</u> 3044,15	<u>7086,22</u> 1553,65	1425	428	<u>997</u> 219	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>4,37</u> 1,45
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,44018	<u>4252,02</u> 388,74	<u>3863,28</u> 1320,84	1872	171	<u>1701</u> 581	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>1,75</u> 4,52
8	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	44,018	<u>102,45</u> -	<u>102,45</u> 16,64	4510	-	<u>4510</u> 732	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 5,46
9	KP18-5-3	Виправлення профілю основ ґравійних з додаванням нового матеріалу	100м2	0,9	<u>3400,07</u> 694,17	<u>2587,43</u> 654,92	3060	625	<u>2329</u> 589	<u>6,6960</u> 4,4141	<u>6,03</u> 3,97
10	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	5,49	<u>2794,62</u> -	<u>-</u> -	15342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,5626	<u>5852,14</u> 5788,66	<u>63,48</u> 19,24	3292	3257	<u>35</u> 11	<u>58,0200</u> 0,1415	<u>32,64</u> 0,08
12	KP18-97-5 H1=3,6	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 28 см)	100м2	0,5626	<u>4258,34</u> 4258,34	<u>-</u> -	2396	2396	<u>-</u> -	<u>42,6816</u> -	<u>24,01</u> -
13	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,11	<u>52926,00</u> 16103,61	<u>949,00</u> 292,33	217526	66186	<u>3900</u> 1201	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>621,58</u> 7,7
14	& K589921- A001-1	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	411	<u>353,75</u> -	<u>-</u> -	145391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1m	1,98	<u>32696,55</u> -	<u>626,70</u> 166,23	64739	-	<u>1241</u> 329	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 2,63
16	KP18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100m	1,188	<u>577312,28</u> 14354,04	<u>25512,43</u> 7563,30	685847	17053	<u>30309</u> 8985	<u>118,2960</u> 50,8049	<u>140,54</u> 60,36
17	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1m	0,495	<u>32696,55</u> -	<u>626,70</u> 166,23	16185	-	<u>310</u> 82	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 0,66
18	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	16,5	<u>3237,91</u> 883,84	<u>2129,55</u> 676,04	53426	14583	<u>35138</u> 11155	<u>7,2840</u> 4,5074	<u>120,19</u> 74,37
19	KP18-43-2 H1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	100м2	16,5	<u>18,39</u> 5,82	<u>-</u> -	303	96	<u>-</u> -	<u>0,0480</u> -	<u>0,79</u> -
20	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	200,64	<u>5317,03</u> -	<u>-</u> -	1066809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
21	KP16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	5	<u>2269,01</u> 1650,99	<u>81,12</u> 30,98	11345	8255	<u>406</u> 155	<u>14,2560</u> 0,2554	<u>71,28</u> 1,28			
22	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>6983,36</u>	-	27933	-	-	-	-			
Разом прями витрати по розділу 1							2432309	163480	<u>141065</u> 34391		<u>1538,45</u> 229,2			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							2432309		2127764	197871	107647	208,41	39190	<b>2539956</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>2539956</b>							
<b>Розділ 2. Дорожній проїзд ТИП-2</b>														
23	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0294	<u>35879,14</u> 35879,14	-	1055	1055	-	<u>366,6000</u>	<u>10,78</u>			
24	KB7-44-2 H2,H5=1,15 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання балок ростверка масою до 3 т	100шт	0,01	<u>127871,76</u> 50114,20	<u>77757,56</u> 31755,97	1279	501	<u>778</u> 318	<u>413,0064</u> 218,7201	<u>4,13</u> 2,19			
25	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,21	<u>13743,01</u> 11981,64	<u>1761,37</u> 602,21	2886	2516	<u>370</u> 126	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>25,71</u> 0,98			
26	KP18-1-3	Розбирання ґрунто-щебенивих основ	100м3	0,08	<u>10130,37</u> 3044,15	<u>7086,22</u> 1553,65	810	244	<u>566</u> 124	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>2,49</u> 0,83			
27	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,074	<u>4252,02</u> 388,74	<u>3863,28</u> 1320,84	315	29	<u>286</u> 98	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,29</u> 0,76			
28	C331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 7 км	т	1,8	<u>107,19</u>	<u>107,19</u>	193	-	<u>193</u>	-	-			
29	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,616	<u>191,43</u> 191,43	-	118	118	-	<u>1,9560</u>	<u>1,2</u>			
30	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	6,216	<u>102,45</u>	<u>102,45</u> 16,64	637	-	<u>637</u> 103	- 0,1240	- 0,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,694	<u>52926,00</u> 16103,61	<u>949,00</u> 292,33	36731	11176	<u>659</u> 203	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>104,96</u> 1,3
32	& K589921-A001-1	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	35	<u>353,75</u> -	-	12381	-	-	-	-
33	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ґрунто-щебеневої суміші (від розбирання)	100м3	0,042	<u>12807,77</u> 3144,02	<u>9110,89</u> 1764,35	538	132	<u>383</u> 74	<u>31,2000</u> 11,6207	<u>1,31</u> 0,49
34	КР18-5-3	Виправлення профілю основ ґравійних з додаванням нового матеріалу	100м2	2,078	<u>3400,07</u> 694,17	<u>2587,43</u> 654,92	7065	1442	<u>5377</u> 1361	<u>6,6960</u> 4,4141	<u>13,91</u> 9,17
35	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	12,67	<u>2794,62</u> -	-	35408	-	-	-	-
36	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1039	<u>150347,14</u> 3144,02	<u>9102,52</u> 2063,05	15621	327	<u>946</u> 214	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>3,24</u> 1,42
37	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	2,078	<u>91702,22</u> 17042,72	<u>284,25</u> 104,74	190557	35415	<u>591</u> 218	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>298,78</u> 1,65
38	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різну	10	<u>86,14</u> 83,92	-	861	839	-	<u>0,7080</u> -	<u>7,08</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							306455	53794	<u>10786</u> 2839		<u>473,88</u> 19,56
Разом будівельні роботи, грн.							306455				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							241875				
всього заробітна плата, грн.							56633				
Загальновиробничі витрати, грн.							30632				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11135				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>337087</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>337087</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							2738764	217274	<u>151851</u> 37230		<u>2012,33</u> 248,76
Разом будівельні роботи, грн.							2738764				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2369639				
всього заробітна плата, грн.							254504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					138280 267,62 50325 <b>2877044</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2877044</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2528,71</b> <b>304829</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03**  
на проїзди. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2012,33	107,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	229,01	151,01			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	19,75	134,19			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	267,62	188,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2528,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,38305	422,50			
11	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,9202	466,89			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,64077	596,48			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,01729	693,91			
14	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,06076	587,77			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,34128	718,94			
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,883642	652,85			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,32161	425,34			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,37381	58,72			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	19,61197	489,27			
20	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	1,5741	985,38			
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,965735	1090,88			
22	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,37404	147,45			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	35,32894	510,31			
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	69,30235	631,23			
25	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,26638	1047,55			
26	КБМ212-1551	Вібрущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,3491	81,75			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,04438	882,99			
28	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	10,098	536,28			
29	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	5,9202	6558,26			
30	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	1,188	513,15			
31	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	50,234	102,45			
32	С311-7-М варіант 1	Перевезення відфрезерованого матеріалу до 7 км	т	109	102,45			
33	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 7 км	т	1,8	107,19			
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>						
34	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	4,95				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,2840156				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
37	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,004804	82220,34	80000,00	608,18	1612,16
38	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,01056	26710,43	25304,70	882,00	523,73
39	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01023	50876,90	49271,13	608,18	997,59
40	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,02277	41912,04	40000,00	1090,24	821,80
41	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-60	т	2,54925	31135,78	29583,33	941,94	610,51
42	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2475	9348,75	8748,29	417,15	183,31
43	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,81668	7769,49	7200,00	417,15	152,34
44	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	6983,36	6785,00	61,43	136,93
45	С142-10-2	Вода	м3	18,5341	78,98	78,98	-	-
46	+С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	18,16	2794,62	1616,67	1123,15	54,80
47	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	11,49134	3897,06	2918,33	902,32	76,41
48	+С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	320,628	5317,03	4616,67	596,10	104,26
49	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,429	1251,87	325,00	902,32	24,55
50	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,255	9126,28	7100,00	1847,33	178,95
51	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	28,3436	5816,33	3750,00	1952,28	114,05
52	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,175	2041,58	2001,55	-	40,03
53	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,28824	2566,90	2516,57	-	50,33
54	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	209,878	521,06	459,80	51,04	10,22
55	+С1429-110	Земля рослинна	м3	18,5658	-	-	-	-
56	+&K589921-A001-1	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	446	353,75	303,11	43,70	6,94
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,5	8,43544	8,43544		
58	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,06	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04  
на електротехнічні рішення. Додаткові роботи.  
Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 65,120 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,18535 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 21,927 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Освітлення горища</b>											
1	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>35267,35</u> 30234,75	-	705	605	-	<u>261,0720</u>	<u>5,22</u>
2	& С1547-25-3 варіант 1	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 1р В4	шт	2	<u>224,69</u>	-	449	-	-	-	-
3	КР17-11-2	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах	100шт	0,14	<u>43062,81</u> 29471,30	-	6029	4126	-	<u>248,6400</u>	<u>34,81</u>
4	& С1547-7-3 варіант 4	Світильник світлодіодний ДПП07В-20-323 УХЛ4	шт	14	<u>1553,59</u>	-	21750	-	-	-	-
5	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3440,76</u> 3428,18	-	34	34	-	<u>31,8960</u>	<u>0,32</u>
6	& С1547-6-14 варіант 4	Вимикач двоклавішний зовнішнього монтажу	шт	1	<u>122,69</u>	-	123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	KB21-2-7 H3,H5=1,15	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,34	<u>7310,68</u> 6081,22	<u>907,73</u> 610,61	9796	8149	<u>1216</u> 818	<u>56,5800</u> 4,9307	<u>75,82</u> 6,61			
8 & C1530-41-7	варіант 5	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діам. 19/25 мм	м	135,34	<u>15,51</u> -	-	2099	-	-	-	-			
9 & C152-50-4-С	варіант 1	Кабельна стяжка 140x10мм	шт	180	<u>2,65</u> -	-	477	-	-	-	-			
10 & C1-180-60-1	варіант 1	Саморізи 5x50 мм з дюбелем v8	шт	40	<u>6,22</u> -	-	249	-	-	-	-			
11 & C111-140-2	варіант 3	Коробка розподільча з кришкою 72x72x42 мм та клемником S66	шт	1	<u>158,13</u> -	-	158	-	-	-	-			
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	1,35	<u>1460,21</u> 1258,95	<u>15,04</u> 13,33	1971	1700	<u>20</u> 18	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>15,62</u> 0,14			
13 & C152-66-9		Кабелі силові ВВГнгд 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	139,05	<u>35,77</u> -	-	4974	-	-	-	-			
Разом прями витрати по розділу 1							48814	14614	<u>1236</u> 836		<u>131,79</u> 6,75			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							48814		32964	15450	7780	13,45	2526	<b>56594</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>56594</b>							
<b>Розділ 2. Заземлювальний пристрій для електрощитової</b>														
14	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,026	<u>81701,20</u> 75950,18	-	2124	1975	-	<u>726,2400</u> -	<u>18,88</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,3	11115,88 2048,20	5591,47 1149,87	3335	614	1677 345	17,2800 8,8691	5,18 2,66
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 250 мм <sup>2</sup>	100 м	0,065	4223,10 3186,09	715,01 159,13	275	207	46 10	26,8800 1,1597	1,75 0,08
17	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,013122 2	30377,70 -	- -	399	-	- -	- -	- -
18	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 250 мм <sup>2</sup>	100 м	0,035	9650,66 4096,40	801,72 182,96	338	143	28 6	34,5600 1,3324	1,21 0,05
19	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,007065 8	30377,70 -	- -	215	-	- -	- -	- -
20	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (гільза)	100 м	0,0015	36470,11 6895,47	29506,03 8043,57	55	10	44 12	63,3600 67,4995	0,1 0,1
21	& С1530-41-7 варіант 7	Труба ПВХ діаметр 63 мм	м	0,15	47,13 -	- -	7	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							6748	2949	1795 373		27,12 2,89
Разом будівельні роботи, грн.							6748				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2004				
всього заробітна плата, грн.							3322				
Загальновиробничі витрати, грн.							1778				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							629				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>8526</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>8526</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							55562	17563	3031 1209		158,91 9,64
Разом будівельні роботи, грн.							55562				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34968				
всього заробітна плата, грн.							18772				
Загальновиробничі витрати, грн.							9558				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>65120</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>65120</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>185,35</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>21927</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04**  
на електротехнічні рішення. Додаткові роботи.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,88	104,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	140,03	111,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,64	125,58			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	16,8	187,84			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	185,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,43472	344,18			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,43472	725,11			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	4,623	175,87			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,074304	579,07			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,68436	156,71			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,40304	58,72			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,8	845,75			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	16,354026				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,432256				
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,05286				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,25928				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,9396				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
22	+С1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 5x50 мм з дюбелем v8	шт	40	6,22	6,10	-	0,12
23	+С111-140-2 варіант 3	Коробка розподільча з кришкою 72x72x42 мм та клемником S66	шт	1	158,13	155,00	0,03	3,10
24	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001379	11082,17	10000,00	864,87	217,30
25	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006324	48296,84	46880,28	469,56	947,00
26	+С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	0,6	166,40	162,46	0,68	3,26
27	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000299	128131,42	125000,00	619,04	2512,38
28	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0008405	54356,91	52212,14	1078,95	1065,82
29	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000078	40484,66	39125,34	565,50	793,82
30	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00081	22956,77	21641,77	864,87	450,13
31	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,01846	4668,27	4159,59	417,15	91,53
32	+С112-284	Колоди будівельні	м3	0,0143	4209,26	3641,19	485,54	82,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0742	229,16	225,47	1,98	1,71
34	С142-10-2	Вода	м3	0,00022	78,98	78,98	-	-
35	+&С152-50-4-С варіант 1	Кабельна стяжка 140x10мм	шт	180	2,65	2,60	-	0,05
36	+&С152-66-9	Кабелі силові ВВГнгд 3x1,5 мм2	м	139,05	35,77	35,00	0,07	0,70
37	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x5 мм	т	0,020188	30377,70	29312,50	469,56	595,64
38	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,0348	28312,20	27287,50	469,56	555,14
39	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	8,04	26,07	25,51	0,05	0,51
40	+&С1530-41-7 варіант 5	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діам. 19/25 мм	м	135,34	15,51	15,00	0,21	0,30
41	+&С1530-41-7 варіант 7	Труба ПВХ діаметр 63 мм	м	0,15	47,13	46,00	0,21	0,92
42	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,258	237,95	231,83	1,45	4,67
43	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,0469	1514,07	1481,00	3,38	29,69
44	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0287	1749,81	1714,95	0,55	34,31
45	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0287	261,86	254,70	2,03	5,13
46	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,00525	29,69	28,43	0,68	0,58
47	+С1545-291	Шпилька	комплект	28,56	65,98	64,44	0,25	1,29
48	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0000805	175460,49	170941,14	1078,95	3440,40
49	+&С1547-6-14 варіант 4	Вимикач двоклавішний зовнішнього монтажу	шт	1	122,69	120,00	0,28	2,41
50	+&С1547-7-3 варіант 4	Світильник світлодіодний ДПП07В-20-323 УХЛ4	шт	14	1553,59	1522,33	0,80	30,46
51	+&С1547-25-3 варіант 1	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 1р В4	шт	2	224,69	220,00	0,28	4,41
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,7661	8,43544	8,43544		
53	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3281	159,41	159,41		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05**  
 придбання устаткування. Додаткові роботи.  
 Поліклініка

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 134,167 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-11007-2 варіант 1	Підіймач для МГН 1500x1500 мм: приводна підймальна платформа типу VEP-01, 2 зуп, h=690мм, вантажопідйомність 250кг, V=0,15м/с, прохідна платформа, тросова передача, <70дБ, привід з електродвигуном 220В, IP54; ( маса=0,22) <b>Разом</b>  Транспортні та заготівельно-складські витрати  <b>Всього по кошторису</b>	шт	1	134166,67	134167
						<b>134167</b>
						-
						<b>134167</b>

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06**  
**на сходові клітини. Додаткові роботи №2.**  
**Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,860 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,23991 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 29,691 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Утеплення стін сходової клітини в об'ємі горищного приміщення</b>											
1	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення стін з улаштуванням каркасу з оцинк.профілів	100м2	0,2718	31128,49	-	8461	8421	-	264,4080	71,87
2	С114-4-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	4,19931	30980,69	-	16299	-	-	-	-
3	& С111-1490-5-2 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	230	0,29	-	67	-	-	-	-
4	С111-1715 варіант 1	Плівка вітрозахисна	м2	28,54	10,58	-	302	-	-	-	-
5	С126-1238 варіант 2	Профіль CW-50/3	шт	32	176,87	-	5660	-	-	-	-
6	С126-1250 варіант 3	Профіль UW-50/3	шт	15	174,36	-	2615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1110-100-1 варіант 1	Підвіс прямий ES 125 мм	шт	70	8,75	-	613	-	-	-	-
8	& C188888-11-1 варіант 1	Профлист ПС-20	м2	28,539	297,60	-	8493	-	-	-	-
9	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	120	0,61	-	73	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							42583	8421	-	-	71,87
Разом будівельні роботи, грн.							42583				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34162				
всього заробітна плата, грн.							8421				
Загальновиробничі витрати, грн.							4501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1622				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>47084</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>47084</b>				
<b>Розділ 2. Ремонт східців 2-х сходових клітин</b>											
10	KP11-9-1	Ремонт східців та підсхідців сходових маршів та площадок клейовою самішню	100м2	0,08	64242,25	-	5139	5130	-	528,4680	42,28
11	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	75	10,20	-	765	-	-	-	-
12	KP12-11-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,7468	17424,30	-	13012	11306	-	133,9800	100,06
Разом прямі витрати по розділу 2							18916	16436	-	-	142,34
Разом будівельні роботи, грн.							18916				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2480				
всього заробітна плата, грн.							16436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8859 17,08 3212 <b>27775</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>27775</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					61499	24857	-		214,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					61499 36642 24857 13361 25,7 4834 <b>74860</b>		-		-
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>74860</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>239,91</b> <b>29691</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06**  
на сходові клітини. Додаткові роботи №2.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	214,21	116,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	25,7	188,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	239,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>						
10	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	7,02532332				
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,64938064				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
12	+&C111-1490-5-2 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	230	0,29	0,25	0,03	0,01
13	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,70199	316,87	310,56	0,10	6,21
14	+C111-1608	Дрантя	кг	0,23151	18,42	16,65	1,41	0,36
15	+C111-1715 варіант 1	Плівка вітрозахисна	м2	28,54	10,58	10,00	0,37	0,21
16	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0087376	32479,95	30815,52	1027,57	636,86
17	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	75	10,20	9,10	0,90	0,20
18	+C114-4-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	4,19931	3881,37	3694,44	110,82	76,11
19	+C126-1238 варіант 2	Профіль CW-50/3	шт	32	176,87	175,00	0,55	1,32
20	+C126-1250 варіант 3	Профіль UW-50/3	шт	15	174,36	172,50	0,56	1,30
21	+&C1110-100-1 варіант 1	Підвіс прямий ES 125 мм	шт	70	8,75	8,00	0,58	0,17
22	+C1113-324 варіант 1	Емаль ПФ-115	кг	12,84496	93,08	90,17	1,08	1,83
23	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	120	0,61	0,60	-	0,01
24	+&C188888-11-1 варіант 1	Профлист ПС-20	м2	28,539	297,60	290,00	1,76	5,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,8808	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07  
на монтаж люка. Додаткові роботи №2.  
Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,951 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00326 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,438 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР15-127-7	Монтаж люка-лаза металевого	шт	1	379,86	-	380	380	-	2,9520	2,95	
					379,86	-			-	-	-	
2	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 10x130	шт	6	10,23	-	61	-	-	-	-	
3	С126-1031 варіант 1	Люк-лаз протипожежний 1100x800мм	шт	1	9073,19	-	9073	-	-	-	-	
4	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна протипожежна	балон	1	250,71	-	251	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису							9765	380	-		2,95	
Разом будівельні роботи, грн.							9765					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9385					
всього заробітна плата, грн.							380					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					186 0,31 58 <b>9951</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>9951</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3,26</b> <b>438</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07  
на монтаж люка. Додаткові роботи №2.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2,95	128,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	0,31	188,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3,26				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
10	+С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 10х130	шт	6	10,23	10,00	0,03	0,20
11	+С126-1031 варіант 1	Люк-лаз протипожежний 1100х800мм	шт	1	9073,19	9000,00	5,65	67,54
12	+С1550-38 варіант 1	Монтажна піна протипожежна	балон	1	250,71	245,00	0,79	4,92

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08**  
**на тепломеханічні рішення ІТП. Додаткові роботи №2.**  
**Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,297 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04229 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5,245 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,08	483277,44 55236,28	6537,33 434,59	38662	4419	523 35	471,4200 3,5453	37,71 0,28	
2	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	321,62 35,52	-	322	36	-	0,2760	0,28	
Разом прями витрати по кошторису							38984	4455	523 35		37,99 0,28	
Разом будівельні роботи, грн.							38984					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34006					
всього заробітна плата, грн.							4490					
Загальновиробничі витрати, грн.							2313					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,02					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							755					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41297</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>41297</b>					
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>42,29</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>5245</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08**  
на тепломеханічні рішення ІТП. Додаткові роботи №2.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37,99	117,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,28	122,58			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	4,02	187,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	42,29				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,09984	156,71			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,64	58,72			
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
12	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00432	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
13	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01656	53237,44	51505,59	687,98	1043,87
14	+С130-1158 варіант 1	Повітрівідвідник автоматичний DN15	шт	1	286,10	280,00	0,49	5,61
15	+С1546-54	Пароніт	т	0,00128	233606,74	228084,28	941,94	4580,52
16	+С1630-249 варіант 1	Крани кульові сталеві фланцеві, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], DN65	шт	8	3992,21	3898,33	15,60	78,28

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09  
на опалення та вентиляція. Додаткові роботи №2.  
Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 45,886 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,15004 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,494 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опалення</b>											
1	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,52	<u>9843,05</u> 9629,34	-	5118	5007	-	<u>78,1920</u>	<u>40,66</u>
2	& C111-116-1 варіант 1	Дюбель латунний М8/10	шт	80	<u>7,17</u>	-	574	-	-	-	-
3	C113-1280 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 32 мм	шт	10	<u>11,25</u>	-	113	-	-	-	-
4	C113-1354 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметр 32мм (скловолокно)	м	53,04	<u>119,73</u>	-	6350	-	-	-	-
5	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>13,85</u>	-	139	-	-	-	-
6	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	4	<u>20,71</u>	-	83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1741 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 50x32x50 мм	шт	2	<u>63,55</u>	-	127	-	-	-	-
8	C113-1777 варіант 1	Муфта редукційна діам. 32x20 мм	шт	2	<u>6,94</u>	-	14	-	-	-	-
9	C113-1804 варіант 1	Муфта розбірна із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>157,79</u>	-	316	-	-	-	-
10	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>156,08</u>	-	312	-	-	-	-
11	C130-1177 варіант 1	Еврохомут на трубу д.32 мм	шт	80	<u>23,73</u>	-	1898	-	-	-	-
12	& C1544-1-53 варіант 1	Шпилька 10x1000	шт	10	<u>29,59</u>	-	296	-	-	-	-
13	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>8512,03</u> <u>8362,87</u>	-	1021	1004	-	<u>67,9080</u>	<u>8,15</u>
14	& C111-116-1 варіант 1	Дюбель латунний M8/10	шт	10	<u>7,17</u>	-	72	-	-	-	-
15	C113-1278 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 20 мм	шт	4	<u>3,92</u>	-	16	-	-	-	-
16	C113-1352 варіант 1	Труби поліетиленові діаметр 20мм (скловолокно)	м	12,24	<u>41,30</u>	-	506	-	-	-	-
17	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>5,28</u>	-	32	-	-	-	-
18	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>42,98</u>	-	86	-	-	-	-
19	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	4	<u>4,94</u>	-	20	-	-	-	-
20	C130-1177 варіант 2	Еврохомут на трубу д.20 мм	шт	10	<u>21,28</u>	-	213	-	-	-	-
21	KP15-22-1	Установлення кранів кульових	100 шт	0,02	<u>40714,70</u> <u>7207,60</u>	-	814	144	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
22	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>234,37</u> <u>190,59</u>	<u>12,68</u> <u>0,52</u>	469	381	<u>25</u> <u>1</u>	<u>1,5240</u> <u>0,0043</u>	<u>3,05</u> <u>0,01</u>
23	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів	100шт	0,01	<u>14593,18</u> <u>13346,16</u>	<u>1247,02</u> <u>647,68</u>	146	133	<u>13</u> <u>6</u>	<u>126,4200</u> <u>5,0249</u>	<u>1,26</u> <u>0,05</u>
24	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /радіатор після демонтажу/	100кВт	0,0196	<u>21084,08</u> <u>15113,98</u>	<u>733,32</u> <u>225,89</u>	413	296	<u>14</u> <u>4</u>	<u>133,7520</u> <u>1,4484</u>	<u>2,62</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	C113-1873-1В варіант 1	Кран радіаторний нижній прямий	шт	1	<u>315,30</u>	-	315	-	-	-	-	
26	C113-1873-1Г варіант 1	Кран радіаторний верхній прямий з термоголовкою	шт	1	<u>487,68</u>	-	488	-	-	-	-	
27	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,03254	<u>21084,08</u> 15113,98	<u>733,32</u> 225,89	686	492	<u>24</u> 7	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>4,35</u> 0,05	
28 & 29	C130-13-6 варіант 1 KP20-27-7	Радіатор сталевий 1000x500 тип 33	шт	1	<u>5743,23</u>	-	5743	-	-	-	-	
29	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	<u>18313,69</u> 17861,30	<u>452,39</u> 72,03	1099	1072	<u>27</u> 4	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>8,33</u> 0,04	
30	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,06	<u>3356,78</u> 3265,90	<u>90,88</u> 14,47	201	196	<u>5</u> 1	<u>25,3800</u> 0,1352	<u>1,52</u> 0,01	
31	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,64	<u>5411,20</u> 5411,20	-	3463	3463	-	<u>47,2800</u>	<u>30,26</u>	
32	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20 мм	м	12,264	<u>4,02</u>	-	49	-	-	-	-	
33	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 32 мм	м	53,144	<u>10,69</u>	-	568	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							31760	12188	<u>108</u> 23		<u>101,39</u> 0,19	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							31760					
							19464					
							12211					
							6091					
							10,41					
							1959					
							<b>37851</b>					
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>37851</b>					
34	КПЗ-12-3	<b>Розділ 2. Вентиляція</b> Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>5746,65</u> 5746,65	-	5747	5747	-	<u>35,0000</u>	<u>35</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					5747	5747	-		35
		Разом будівельні роботи, грн.					5747		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8035</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>8035</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					37507	17935	108		136,39
		Разом будівельні роботи, грн.					37507		23		0,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19464				
		всього заробітна плата, грн.					17958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2536				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>45886</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>45886</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>150,04</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>20494</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09  
на опалення та вентиляція. Додаткові роботи №2.**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	101,39	120,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,19	133,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	35	164,19			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	13,46	188,47			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	150,04				
		Середній розряд робіт	розряд	4,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,053183	718,94			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02136	425,34			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0216	156,71			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,432	58,72			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,85064	6,72			
		<b>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</b>						
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,192				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,4664152				
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,9616				
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,30688				
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
19	+С111-116-1 варіант 1	Дюбель латунний М8/10	шт	90	7,17	7,02	0,01	0,14
20	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000064	21664,68	20349,32	890,56	424,80
21	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0452	51,63	40,00	10,62	1,01
22	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000016	143769,51	140000,00	950,50	2819,01
23	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00042	139351,42	136000,00	619,04	2732,38
24	+С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	133,79	114,90	16,27	2,62
25	+С113-1278 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 20 мм	шт	4	3,92	3,70	0,14	0,08
26	+С113-1280 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 32 мм	шт	10	11,25	10,75	0,28	0,22
27	+С113-1352 варіант 1	Труби поліетиленові діаметр 20мм (скловолокно)	м	12,24	41,30	40,32	0,17	0,81
28	+С113-1354 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметр 32мм (скловолокно)	м	53,04	119,73	116,98	0,40	2,35
29	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	5,28	5,04	0,14	0,10
30	+С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	13,85	13,44	0,14	0,27
31	+С113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	4	20,71	20,16	0,14	0,41
32	+С113-1741 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 50x32x50 мм	шт	2	63,55	62,16	0,14	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С113-1777 варіант 1	Муфта редуційна діам. 32x20 мм	шт	2	6,94	6,38	0,42	0,14
34	+С113-1804 варіант 1	Муфта розбірна із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	157,79	154,56	0,14	3,09
35	+С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	42,98	42,00	0,14	0,84
36	+С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	156,08	152,88	0,14	3,06
37	+С113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	4	4,94	4,70	0,14	0,10
38	+С113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий ВР-НР 1"	шт	2	332,91	326,26	0,12	6,53
39	+С113-1873-1В варіант 1	Кран радіаторний нижній прямий	шт	1	315,30	309,00	0,12	6,18
40	+С113-1873-1Г варіант 1	Кран радіаторний верхній прямий з термоголовкою	шт	1	487,68	478,00	0,12	9,56
41	+С113-2147 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20 мм	м	12,264	4,02	3,86	0,08	0,08
42	+С113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 32 мм	м	53,144	10,69	10,40	0,08	0,21
43	+&С130-13-6 варіант 1	Радіатор сталевий 1000x500 тип 33	шт	1	5743,23	5624,17	6,45	112,61
44	+С130-1177 варіант 1	Еврохомут на трубу д.32 мм	шт	80	23,73	23,20	0,06	0,47
45	+С130-1177 варіант 2	Еврохомут на трубу д.20 мм	шт	10	21,28	20,80	0,06	0,42
46	С142-10-2	Вода	м3	1,4677	78,98	78,98	-	-
47	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,034934	4504,28	3388,39	1027,57	88,32
48	+&С1544-1-53 варіант 1	Шпилька 10x1000	шт	10	29,59	28,40	0,61	0,58
49	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,00008173	673926,80	660000,00	712,55	13214,25
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,9107	8,43544	8,43544		
51	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2981	142,97	142,97		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010**  
**на утеплення цоколю. Додаткові роботи №2.**  
**Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 315,019 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,77084 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 103,422 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР12-66-1	Ґрунтування поверхонь ґрунтовою	100м2	0,8047	950,12	-	765	765	-	9,7080	7,81
					950,12	-			-	-	-
2	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	16,094	41,76	-	672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції у два шари	100 м2	0,8047	13988,71	-	11257	11257	-	116,5920	93,82
					13988,71	-			-	-	-
4	С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	442,6	82,22	-	36391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,8047	171685,94	-	138156	60593	-	576,6468	464,03
					75298,54	-			-	-	-
6	С1550-63 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	354,068	63,08	-	22335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР12-46-4	Наклеювання додаткового шару склосітки	100м2	0,8047	4995,43	-	4020	4020	-	35,7480	28,77
					4995,43	-			-	-	-
8	С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка "панцирна"	м2	92,54	96,96	-	8973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	КР2-6-7 Н1=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції у два шари	100 м2	0,8047	13988,71	-	11257	11257	-	116,5920	93,82		
10	С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	442,6	82,22	-	36391	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по кошторису							270217	87892	-	-	688,25		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							270217	182325	87892	44802	82,59	15530	<b>315019</b>
<b>Всього по кошторису</b>							<b>315019</b>						
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							<b>770,84</b>						
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>103422</b>						

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010**  
на утеплення цоколю. Додаткові роботи №2.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	688,25	127,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	82,59	188,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	770,84				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u></b>						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,51180162				
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	28,91705544				
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>						
12	+&C1-1-7-1 варіант 2	Дюбель-парасолька КІ-180/10 мм	шт	650,1976	1,95	1,89	0,02	0,04
13	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	7,40324	316,87	310,56	0,10	6,21
14	+С111-1608	Дрантя	кг	0,36212	18,42	16,65	1,41	0,36
15	+С111-2003-4 варіант 1	Суміш для еластичної гідроізоляції двокомпонентна SILTEK V-33/E-33	кг	885,2	82,22	79,75	0,86	1,61
16	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	965,64	17,25	15,97	0,94	0,34
17	+С111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба	л	13,6799	84,18	81,25	1,28	1,65
18	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	32,188	41,76	40,00	0,94	0,82
19	+С114-4-У варіант 1	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	8,61029	3881,37	3694,44	110,82	76,11
20	+С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	92,5405	38,46	37,65	0,06	0,75
21	+С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка "панцирна"	м2	92,54	96,96	95,00	0,06	1,90
22	+С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	40,39594	453,38	444,08	0,41	8,89
23	+С1550-63 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна, зерно 1,2 - 1,6 мм	кг	354,068	63,08	60,98	0,86	1,24
		<b><u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат</u></b>						
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,9201	8,43544	8,43544		

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області  
2261

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011  
на віконні прорізи. Додаткові роботи №2.  
Поліклініка**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,002 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02037 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,615 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР13-7-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) склопакетів площею до 1 м2 з металопластикових рам	100м2	0,034195	26574,25	77,67	909	906	3	218,3664	7,47	
				25	26496,58	68,79			2	0,5501	0,02	
2	КР13-7-2	Скління металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,034195	37963,21	110,95	1298	1294	4	311,9520	10,67	
				25	37852,26	98,28			3	0,7859	0,03	
3	С111-617 варіант 1	Герметик	кг	0,646	567,09	-	366	-	-	-	-	
4	С111-1753	Гума профільована	т	0,004308	168327,61	-	725	-	-	-	-	
				602	-	-			-	-	-	
5	С111-1879 варіант 1	Склопакети, товщина 42 мм	м2	2,850624	2532,35	-	7219	-	-	-	-	
				731	-	-			-	-	-	
6	С111-1880 варіант 1	Склопакети, товщина 40 мм	м2	0,538200	2470,01	-	1329	-	-	-	-	
				269	-	-			-	-	-	
		Разом прями витрати по кошторису						11846	2200	7		18,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						11846		5		0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9639				
		всього заробітна плата, грн.					2205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1156				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					410				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>13002</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>13002</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>20,37</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2615</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки, переходу та дитячого відділення комунального некомерційного підприємства "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради по вул. Нескучанська, 7 в м. Тростянець Сумської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011**  
на віконні прорізи. Додаткові роботи №2.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,14	121,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	125,05			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,18	188,18			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20,37				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,04116	156,71			
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>						
11	+С111-617 варіант 1	Герметик	кг	0,646	567,09	555,00	0,97	11,12
12	+С111-1753	Гума профільована	т	0,0043086	168327,61	164033,75	993,32	3300,54
13	+С111-1879 варіант 1	Склопакети, товщина 42 мм	м2	2,850625	2532,35	2462,45	20,25	49,65
14	+С111-1880 варіант 1	Склопакети, товщина 40 мм	м2	0,5382	2470,01	2399,16	22,42	48,43

Склав \_\_\_\_\_ Піковець С.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Басанець В.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]