

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	91866,448 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	55,84699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16456,357 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурно-будівельні рішення (АБ)	31149,346	-	31149,346	20,06124	5785,093	-
2	02-01-02	на опалення (ОВІК)	897,923	-	897,923	0,25706	76,592	-
3	02-01-03	на водопостачання та каналізації (ВК)	2224,322	-	2224,322	1,25409	383,723	-
4	02-01-04	на доступність маломобільних груп населення (МГН)	583,781	-	583,781	0,12725	39,26	-
5	02-01-07	на придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	223,878	223,878	-	-	-
6	02-01-08	на монтаж технологічного обладнання (ТХ)	23,963	-	23,963	0,06780	21,024	-
7	02-01-09	на охоронне спостереження (ОС)	791,509	-	791,509	0,50678	151,9	-
8	02-01-010	на придбання устаткування на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)	-	1600,021	1600,021	-	-	-
9	02-01-011	на пусканалагоджувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	54,479	-	54,479	0,12100	49,527	-
10	02-01-012	на система контролю доступу (СКД)	194,288	4,099	198,387	0,20493	61,47	-
11	02-01-013	на придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	212,487	212,487	-	-	-
12	02-01-014	на пусканалагоджувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	44,124	-	44,124	0,09800	40,113	-
13	02-01-015	на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ,АСПС)	730,356	52,52	782,876	1,86012	544,191	-
14	02-01-016	на придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	215,861	215,861	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-017	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	88,25	-	88,25	0,19600	80,227	-
16	02-01-018	на система палатного відеонагляда (ВН)	96,997	-	96,997	0,16307	50,489	-
17	02-01-019	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)	-	1276,692	1276,692	-	-	-
18	02-01-020	на пуско-аалагоджувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)	98,605	-	98,605	0,21900	89,641	-
19	02-01-021	на система палатного зв'язку (СЗ)	355,253	-	355,253	0,81288	248,08	-
20	02-01-022	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)	-	784,379	784,379	-	-	-
21	02-01-023	на пуско-аалагоджувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)	44,124	-	44,124	0,09800	40,113	-
22	02-01-024	на система автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	69,297	-	69,297	0,16483	46,409	-
23	02-01-025	на придбання устаткування на придбання устаткування системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	-	125,642	125,642	-	-	-
24	02-01-026	на пуско-аалагоджувальні роботи системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	4,472	-	4,472	0,00977	4,065	-
25	02-01-027	на система структурованої кабельної мережі (СКМ)	228,909	-	228,909	0,27822	77,997	-
26	02-01-028	на придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	42,359	42,359	-	-	-
27	02-01-029	на пуско-аалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	12,157	-	12,157	0,02700	11,052	-
28	02-01-030	на трубопроводи медичного кисню (МГ)	843,888	-	843,888	1,51627	469,455	-
29	02-01-031	на придбання устаткування устаткування системи медичних газів (МГ)	-	3998,876	3998,876	-	-	-
30	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи (МГ)	76,092	-	76,092	0,16900	69,175	-
31	02-01-036	на Кондиціонування	6243,07	-	6243,07	4,56260	1398,409	-
32	02-01-037	на придбання устаткування Кондиціонування (Обладнання)	-	4484,907	4484,907	-	-	-
33	02-01-038	на Електромонтажні роботи	6541,695	-	6541,695	5,83581	1706,618	-
34	02-01-039	на вентиляція (ОВіК)	14335,957	-	14335,957	13,79431	3968,763	-
35	02-01-040	на придбання устаткування на придбання устаткування системи вэнтиляції (ОВіК)	-	6900,507	6900,507	-	-	-
36	02-01-041	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	162,541	-	162,541	0,36100	147,765	-
37	02-01-042	на автоматизація інженерного обладнання (АІО)	503,983	-	503,983	0,92939	264,333	-
38	02-01-043	на придбання устаткування придбання обладнання автоматизації інженерного обладнання (АІО)	-	1267,394	1267,394	-	-	-
39	02-01-044	на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	36,47	-	36,47	0,08100	33,155	-
40	02-01-045	на Система протидимного захисту СПДЗ	3826,415	-	3826,415	2,07057	597,718	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02-01-046	на придбання устаткування Система протидимного захисту СПДЗ (Обладнання)	-	414,56	414,56	-	-	-
---	---	Всього:	70262,266	21604,182	91866,448	55,84699	16456,357	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Людмила ШАХМАНОВА

Керівник

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	архітектурно-будівельні рішення (АБ)	<u>19,72586</u> 5671,264	-	<u>0,27013</u> 91,449	<u>0,06525</u> 22,38	-	<u>20,06124</u> 5785,093	-	<u>20,06124</u> 5785,093
02-01-02	опалення (ОВІК)	<u>0,25393</u> 75,511	-	<u>0,00313</u> 1,081	-	-	<u>0,25706</u> 76,592	-	<u>0,25706</u> 76,592
02-01-03	водопостачання та каналізації (ВК)	<u>1,25157</u> 382,909	-	<u>0,00232</u> 0,747	<u>0,0002</u> 0,067	-	<u>1,25409</u> 383,723	-	<u>1,25409</u> 383,723
02-01-04	доступність маломобільних груп населення (МГН)	<u>0,12675</u> 39,104	-	<u>0,0005</u> 0,156	-	-	<u>0,12725</u> 39,26	-	<u>0,12725</u> 39,26
02-01-07	придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	монтаж технологічного обладнання (ТХ)	<u>0,0678</u> 21,024	-	-	-	-	<u>0,0678</u> 21,024	-	<u>0,0678</u> 21,024
02-01-09	охоронне спостереження (ОС)	-	0,49373 147,925	0,01305 3,975	-	-	0,50678 151,9	-	0,50678 151,9
02-01-010	придбання устаткування на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	-	-	-	-	0,121 49,527	0,121 49,527	-	0,121 49,527
02-01-012	система контролю доступу (СКД)	<u>0,02835</u> 9,044	<u>0,16946</u> 50,104	<u>0,00712</u> 2,322	-	-	<u>0,20493</u> 61,47	-	<u>0,20493</u> 61,47
02-01-013	придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	пусконалагоджувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	-	-	-	-	0,098 40,113	0,098 40,113	-	0,098 40,113
02-01-015	система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ,АСПС)	<u>0,00047</u> 0,116	<u>1,84434</u> 539,239	<u>0,01521</u> 4,803	<u>0,0001</u> 0,033	-	<u>1,86012</u> 544,191	-	<u>1,86012</u> 544,191

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	-	-	-	0,027	0,027	-	0,027
		-	-	-	-	11,052	11,052	-	11,052
02-01-030	трубопроводи медичного кисню (МГ)	<u>0,17917</u>	<u>1,33295</u>	<u>0,00415</u>	-	-	<u>1,51627</u>	-	<u>1,51627</u>
		64,239	404,14	1,076	-	-	469,455	-	469,455
02-01-031	придбання устаткування устаткування системи медичних газів (МГ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-032	пусконаладжувальні роботи (МГ)	-	-	-	-	0,169	0,169	-	0,169
		-	-	-	-	69,175	69,175	-	69,175
02-01-036	Кондиціонування	<u>2,06607</u>	<u>2,42598</u>	<u>0,07055</u>	-	-	<u>4,5626</u>	-	<u>4,5626</u>
		625,156	752,503	20,75	-	-	1398,409	-	1398,409
02-01-037	придбання устаткування Кондиціонування (Обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-038	Електромонтажні роботи	<u>0,44115</u>	<u>4,97699</u>	<u>0,41767</u>	-	-	<u>5,83581</u>	-	<u>5,83581</u>
		130,572	1444,386	131,66	-	-	1706,618	-	1706,618
02-01-039	вентиляція (ОВіК)	<u>13,12238</u>	<u>0,2004</u>	<u>0,47153</u>	-	-	<u>13,79431</u>	-	<u>13,79431</u>
		3763,419	62,103	143,241	-	-	3968,763	-	3968,763
02-01-040	придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-041	пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	-	-	-	-	0,361	0,361	-	0,361
		-	-	-	-	147,765	147,765	-	147,765
02-01-042	автоматизація інженерного обладнання (АІО)	-	0,91619	0,0132	-	-	0,92939	-	0,92939
		-	259,671	4,662	-	-	264,333	-	264,333
02-01-043	придбання устаткування придбання обладнання автоматизації інженерного обладнання (АІО)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-044	пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	-	-	-	-	0,081	0,081	-	0,081
		-	-	-	-	33,155	33,155	-	33,155
02-01-045	Система протидимного захисту СПДЗ	<u>1,96604</u>	<u>0,05366</u>	<u>0,05087</u>	-	-	<u>2,07057</u>	-	<u>2,07057</u>
		562,294	16,678	18,746	-	-	597,718	-	597,718
02-01-046	придбання устаткування Система протидимного захисту СПДЗ (Обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>39,26711</u>	<u>13,77621</u>	<u>1,35835</u>	<u>0,06555</u>	<u>1,37977</u>	<u>55,84699</u>	-	<u>55,84699</u>
		11355,597	4082,779	430,668	22,48	564,833	16456,357	-	16456,357

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на архітектурно-будівельні рішення (АБ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31149,346 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,06124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5785,093 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,2465	13671,54	-	17042	17042	-	53,6160	66,83
					13671,54	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,59	60810,91	2724,83	35878	34252	1608	221,2440	130,53
					58054,43	1633,13			964	4,8265	2,85
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,54	9521,67	-	33707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,1303	<u>5490,83</u> 5402,81	<u>88,02</u> 45,42	22679	22315	<u>364</u> 188	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>89,21</u> 0,56
5	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,0745	<u>30806,83</u> 30591,66	<u>215,17</u> 111,01	94716	94054	<u>662</u> 341	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>342,41</u> 1,02
6	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,0225	<u>25342,11</u> 22962,27	<u>2379,84</u> 1422,08	152623	138290	<u>14333</u> 8564	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>536,97</u> 27,72
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,7356	<u>46437,04</u> 32325,44	<u>14111,60</u> 8354,91	80596	56104	<u>24492</u> 14501	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>204,25</u> 46,29
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	25,9296	<u>2601,81</u> 2419,26	<u>182,55</u> 147,12	67464	62730	<u>4734</u> 3815	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>250,79</u> 11,73
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	16,7359	<u>16770,54</u> 15887,26	<u>883,28</u> 529,39	280670	265888	<u>14782</u> 8860	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>1063,00</u> 26,18
10	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	13,8866	<u>12729,62</u> 12729,62	<u>-</u> -	176771	176771	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>706,72</u> -
11	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	7,2048	<u>16166,40</u> 16166,40	<u>-</u> -	116476	116476	<u>-</u> -	<u>64,6320</u> -	<u>465,66</u> -
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,876	<u>489,25</u> 489,25	<u>-</u> -	7767	7767	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>31,05</u> -
13	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,42884	<u>4255,79</u> 507,26	<u>3748,53</u> 1856,60	6081	725	<u>5356</u> 2653	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>2,90</u> 6,97
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	158,76	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	64063	-	<u>64063</u> 22380	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 65,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					1122826	992414	<u>130394</u> 62266		<u>3890,32</u> 188,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1122826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					1054680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1235109				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1235109				
		<u>Відділ 1. Монтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Цегляні роботи									
		СТН-001.1 та СТН-002.1									
15	КР5-8-1	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,053	<u>126296,76</u> 76031,70	<u>815,61</u> 774,80	6694	4030	<u>43</u> 41	<u>253,8960</u> 2,4242	<u>13,46</u> 0,13
16	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,034175	<u>1078895,8</u> 0	<u>23720,05</u> 22532,94	36871	10536	<u>811</u> 770	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>36,48</u> 2,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					43565	14566	<u>854</u> 811		<u>49,94</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					43565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28145				
		всього заробітна плата, грн.					15377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					47921				

		Всього по розділу 1					47921				
		Розділ 2. Перегородки ГКЛ									
		ПГ-1.1									
17	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5878	<u>167969,93</u> 165529,21	<u>1826,17</u> 1565,06	98733	97298	<u>1073</u> 920	<u>552,7590</u> 4,7589	<u>324,91</u> 2,80
18	С111-1844-1 варіант 7	Профіль напрямний 75 мм	м	48,7874	<u>40,47</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-1844-1 варіант 8	Профіль стійковий 75 мм	м	141,6598	<u>46,19</u>	-	6543	-	-	-	-
20	& C114-5-Y1 варіант 2	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 75мм	м3	4,4085	<u>2514,40</u>	-	11085	-	-	-	-
21	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	123,438	<u>227,97</u>	-	28140	-	-	-	-
22	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	293,9	<u>2,10</u>	-	617	-	-	-	-
23	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	117,56	<u>2,56</u>	-	301	-	-	-	-
24	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	1939,74	<u>1,10</u>	-	2134	-	-	-	-
25	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	92,8724	<u>22,94</u>	-	2130	-	-	-	-
26	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	77,5896	<u>18,75</u>	-	1455	-	-	-	-
27	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	6,4658	<u>25,83</u>	-	167	-	-	-	-
28	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	33,5046	<u>18,71</u>	-	627	-	-	-	-
29	& C1550-25-3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	108,743	<u>1,14</u>	-	124	-	-	-	-
30	КБ10-94-4 H2=1,15; H5=1,15	ПГ-3.1 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Улаштування перегородок типу W112 з двошаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/	100м2	1,7096	<u>167969,93</u> <u>165529,21</u>	<u>1826,17</u> <u>1565,06</u>	287161	282989	<u>3122</u> <u>2676</u>	<u>552,7590</u> <u>4,7589</u>	<u>945,00</u> <u>8,14</u>
31	C111-1844-1 варіант 7	Профіль напрямний 75 мм	м	141,8968	<u>40,47</u>	-	5743	-	-	-	-
32	C111-1844-1 варіант 8	Профіль стійковий 75 мм	м	412,0136	<u>46,19</u>	-	19031	-	-	-	-
33	& C114-5-Y1 варіант 2	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 75мм	м3	17,60888	<u>2514,40</u>	-	44276	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	718,032	<u>227,97</u>	-	163690	-	-	-	-
35	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	1025,76	<u>2,10</u>	-	2154	-	-	-	-
36	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	512,88	<u>2,56</u>	-	1313	-	-	-	-
37	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	6325,52	<u>1,10</u>	-	6958	-	-	-	-
38	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	290,632	<u>22,94</u>	-	6667	-	-	-	-
39	C111-1721- 11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	246,1824	<u>18,75</u>	-	4616	-	-	-	-
40	& C111- 1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	20,5152	<u>25,83</u>	-	530	-	-	-	-
41	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	104,2856	<u>18,71</u>	-	1951	-	-	-	-
42	& C1550-25- 3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150мм	м	341,92	<u>1,14</u>	-	390	-	-	-	-
43	КБ10-94-1	ПГ-7.1 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0247	<u>93178,11</u> 92007,05	<u>749,69</u> 642,50	2301	2273	<u>19</u> 16	<u>307,2432</u> 1,9537	<u>7,59</u> 0,05
44	C111-1844-1 варіант 5	Профіль напрямний 50 мм	м	2,0501	<u>33,05</u>	-	68	-	-	-	-
45	C111-1844-1 варіант 6	Профіль стійковий 50 мм	м	5,9527	<u>39,83</u>	-	237	-	-	-	-
46	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	5,187	<u>227,97</u>	-	1182	-	-	-	-
47	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	14,82	<u>2,10</u>	-	31	-	-	-	-
48	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	4,94	<u>2,56</u>	-	13	-	-	-	-
49	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	91,39	<u>1,10</u>	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	4,199	<u>22,94</u>	-	96	-	-	-	-
51	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	3,5568	<u>18,75</u>	-	67	-	-	-	-
52	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	0,2964	<u>25,83</u>	-	8	-	-	-	-
53	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	1,5067	<u>18,71</u>	-	28	-	-	-	-
54	& C1550-25-3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	4,199	<u>1,14</u>	-	5	-	-	-	-
55	КБ10-94-5 к=1,15	СТ-1.1 Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1387	<u>207906,74</u> 200598,01	<u>1992,77</u> 1707,84	28837	27823	<u>276</u> 237	<u>669,8658</u> 5,1931	<u>92,91</u> 0,72
56	C111-1844-1 варіант 7	Профіль напрямний 75 мм	м	23,0242	<u>40,47</u>	-	932	-	-	-	-
57	C111-1844-1 варіант 8	Профіль стійковий 75 мм	м	66,8534	<u>46,19</u>	-	3088	-	-	-	-
58	& C114-5-Y1 варіант 2	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 75мм	м3	1,04025	<u>2514,40</u>	-	2616	-	-	-	-
59	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf вогнестійкий 12,5мм	м2	58,254	<u>215,21</u>	-	12537	-	-	-	-
60	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	166,44	<u>2,10</u>	-	350	-	-	-	-
61	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	83,22	<u>2,56</u>	-	213	-	-	-	-
62	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	873,81	<u>1,10</u>	-	961	-	-	-	-
63	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	47,158	<u>22,94</u>	-	1082	-	-	-	-
64	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	39,9456	<u>18,75</u>	-	749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	1,6644	<u>25,83</u>	-	43	-	-	-	-
66	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	15,1183	<u>18,71</u>	-	283	-	-	-	-
67	& C1550-25-3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	27,74	<u>1,14</u>	-	32	-	-	-	-
68	ВОЛ1-1-1	СП-10.1.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Clicwall	100 м2	0,0785	<u>44383,81</u> 31698,39	-	3484	2488	-	<u>102,2166</u>	<u>8,02</u>
69	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо (У 2 шшари)	м3	0,314	<u>13026,02</u> 13022,92	-	4090	4089	-	<u>43,4880</u>	<u>13,66</u>
70	& C114-5-У1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 20мм	м3	0,314	<u>2514,40</u>	-	790	-	-	-	-
71	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Clicwall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу	100 м2	0,0785	<u>709102,40</u> 36673,10	-	55665	2879	-	<u>113,1048</u>	<u>8,88</u>
72	КБ10-73-1	СП-1 Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2	100м2	0,6694	<u>59780,41</u> 36533,65	<u>21514,50</u> 13958,61	40017	24456	<u>14402</u> 9344	<u>133,0044</u> 35,5576	<u>89,03</u> 23,80
73	C111-31 варіант 1	Стінові панелі (індивідуальне виготовлення)	м2	66,94	<u>3733,20</u>	-	249900	-	-	-	-
74	ВОЛ1-1-1	СП-11.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Clicwall	100 м2	2,3952	<u>44383,81</u> 31698,39	-	106308	75924	-	<u>102,2166</u>	<u>244,83</u>
75	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	4,7904	<u>13026,02</u> 13022,92	-	62400	62385	-	<u>43,4880</u>	<u>208,32</u>
76	& C114-5-У1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 20мм	м3	4,7904	<u>2514,40</u>	-	12045	-	-	-	-
77	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Clicwall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу	100 м2	2,3952	<u>709102,40</u> 36673,10	-	1698442	87839	-	<u>113,1048</u>	<u>270,91</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							2987511	670443	<u>18892</u> 13193		<u>2214,06</u> 35,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							2987511				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,984	<u>107110,47</u> 105656,85	<u>175,22</u> 166,45	319618	315280	<u>523</u> 497	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>1052,83</u> 1,55
89	& С111-1726-2 варіант 2	Плитка керамічна 250x400мм	м2	298,4	<u>423,69</u> -	- -	126429	-	- -	- -	- -
90	& С111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	1939,6	<u>14,43</u> -	- -	27988	-	- -	- -	- -
91	& С1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	135,1752	<u>176,47</u> -	- -	23854	-	- -	- -	- -
92	& С1537-2-30 варіант 2	Клин 9*70 мм СВП міні	шт.	1492	<u>0,54</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							747735	456316	<u>1319</u> 1253		<u>1513,20</u> 3,91
Разом будівельні роботи, грн.							747735				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							290100				
всього заробітна плата, грн.							457569				
Загальновиробничі витрати, грн.							74768				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							822503				

Всього по розділу 3							822503				
Розділ 4. Плінтуса											
93	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,2862	<u>8658,72</u> 8463,46	<u>122,62</u> 73,99	11137	10886	<u>158</u> 95	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>36,35</u> 0,31
94	С111-1724 варіант 5	Плінтус коннелюрний санітарний	м	129,9062	<u>212,42</u> -	- -	27595	-	- -	- -	- -
95	С188888-4 варіант 5	Дюбель-цвях 4,5x30 мм	шт	385,86	<u>2,37</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
96	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	3,8308	<u>5587,41</u> 5578,45	<u>8,96</u> 8,51	21404	21370	<u>34</u> 33	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>67,90</u> 0,10
97	С111-1722 варіант 2	Плінтуси для підлог з пластикату	м	386,9108	<u>332,13</u> -	- -	128505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C188888-4 варіант 5	Дюбель-цвях 4,5х30 мм	шт	1532,32	2,37	-	3632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					193187	32256	192 128		104,25 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					193187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160739				
		всього заробітна плата, грн.					32384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					212510				

		Всього по розділу 4					212510				
		Розділ 5. Дверні прорізи									
99	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2487	56140,09 41014,24	14943,91 8168,10	13962	10200	3717 2031	135,3918 20,4930	33,67 5,10
100	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5133	44412,10 33142,48	11124,91 6080,70	22797	17012	5710 3121	109,4064 15,2559	56,16 7,83
101	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4851	35433,47 25032,44	10294,69 5626,91	17189	12143	4994 2730	82,6344 14,1174	40,09 6,85
102	C123-200 варіант 2	Блоки дверні внутрішні алюмінієві	м2	124,71	14165,81	-	1766618	-	-	-	-
103	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	#####	564,52	-	14256	-	-	-	-
104	C188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	428	29,03	-	12425	-	-	-	-
105	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3345	110003,51 103834,77	3532,20 1930,64	36796	34733	1182 646	324,8796 4,8438	108,67 1,62
106	C123-200 варіант 3	Блоки дверні протипожежні EI 60	м2	33,45	12338,95	-	412738	-	-	-	-
107	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	#####	564,52	-	3869	-	-	-	-
108	C188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	138	29,03	-	4006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					2304656	74088	<u>15603</u> 8528		<u>238,59</u> 21,40
		Разом будівельні роботи, грн.					2304656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2214965				
		всього заробітна плата, грн.					82616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2535121				

		Всього по розділу 5					2535121				
		Розділ 6. Оздоблення відкосів									
109	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,278	<u>2428,26</u> 2428,26	-	675	675	-	<u>9,7080</u>	<u>2,70</u>
110	C111-1624-2 варіант 5	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	5,56	<u>53,53</u>	-	298	-	-	-	-
111	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,278	<u>95570,91</u> 95405,10	<u>165,81</u> 157,51	26569	26523	<u>46</u> 44	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>94,10</u> 0,14
112	& C111-31- 3-3E варіант 5	Листи гіпсокартону Knauf 12,5x1200x2500 вологостійкі	м2	29,19	<u>142,80</u>	-	4168	-	-	-	-
113	C1545-269 варіант 1	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100мм	м	440,4	<u>27,79</u>	-	12239	-	-	-	-
114	C111-329 варіант 2	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	139	<u>17,59</u>	-	2445	-	-	-	-
115	KP3-42-1	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100 м	4,404	<u>4615,90</u> 2018,12	-	20328	8888	-	<u>7,4160</u>	<u>32,66</u>
116	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (HPL)	100м2	0,278	<u>95570,91</u> 95405,10	<u>165,81</u> 157,51	26569	26523	<u>46</u> 44	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>94,10</u> 0,14
117	& C111-31- 3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	29,19	<u>2956,66</u>	-	86305	-	-	-	-
118	C1545-269 варіант 2	Кутник зовнішній для HPL панелей	м	440,4	<u>245,69</u>	-	108202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-329 варіант 1	Однокомпонентний поліуретановий клей для вентиляованих фасадів HPL Fundermax	кг	50,04	1219,79	-	61038	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					348836	62609	92 88		223,56 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					348836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286135				
		всього заробітна плата, грн.					62697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					383723				

		Всього по розділу 6					383723				
		Розділ 7. Підлоги									
		П-1									
120	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	2,0942	2576,47 2248,24	36,69 35,35	5396	4708	77 74	8,5680 0,1224	17,94 0,26
121	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	213,6084	111,19	-	23751	-	-	-	-
122	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	2,0942	2576,47 2248,24	36,69 35,35	5396	4708	77 74	8,5680 0,1224	17,94 0,26
123	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	230,362	33,76	-	7777	-	-	-	-
124	KB11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	2,0942	7317,04 5866,21	262,83 249,68	15323	12285	550 523	22,3560 0,7812	46,82 1,64
125	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	230,36	229,43	-	52851	-	-	-	-
126	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,0942	34414,97 21184,42	479,51 455,51	72072	44364	1004 954	77,1240 1,4252	161,51 2,98
127	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	2,0942	36136,74 6407,74	1129,31 1072,79	75678	13419	2365 2247	23,3280 3,3566	48,85 7,03
128	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,0942	24314,44 24146,02	103,07 97,91	50919	50567	216 205	87,9060 0,3064	184,09 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ11-11-14 к=1.15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	2,0942	<u>30577.59</u> 30192,00	<u>309.22</u> 293,74	64036	63228	<u>648</u> 615	<u>109.9170</u> 0,9191	<u>230.19</u> 1,92
130	& C111-1380-B2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	41,26	<u>223.30</u> -	-	9213	-	-	-	-
131	C111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	7539,12	<u>281.40</u> -	-	2121508	-	-	-	-
132	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,0942	<u>20806.35</u> 20474,53	<u>40.33</u> 38,31	43573	42878	<u>84</u> 80	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>146.59</u> 0,25
133	C111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	213,6084	<u>1682.41</u> -	-	359377	-	-	-	-
134	C111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	62,826	<u>563.65</u> -	-	35412	-	-	-	-
135	КР8-31-1	П-2 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,9769	<u>2576.47</u> 2248,24	<u>36.69</u> 35,35	10246	8941	<u>146</u> 141	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>34.07</u> 0,49
136	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	405,6438	<u>111.19</u> -	-	45104	-	-	-	-
137	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,9769	<u>2576.47</u> 2248,24	<u>36.69</u> 35,35	10246	8941	<u>146</u> 141	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>34.07</u> 0,49
138	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	437,459	<u>33.76</u> -	-	14769	-	-	-	-
139	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	3,9769	<u>7317.04</u> 5866,21	<u>262.83</u> 249,68	29099	23329	<u>1045</u> 993	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>88.91</u> 3,11
140	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	437,46	<u>229.43</u> -	-	100366	-	-	-	-
141	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,9769	<u>34414.97</u> 21184,42	<u>479.51</u> 455,51	136865	84248	<u>1907</u> 1812	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>306.71</u> 5,67
142	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	3,9769	<u>36136.74</u> 6407,74	<u>1129.31</u> 1072,79	143712	25483	<u>4491</u> 4266	<u>23.3280</u> 3,3566	<u>92.77</u> 13,35
143	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,9769	<u>24314.44</u> 24146,02	<u>103.07</u> 97,91	96696	96026	<u>410</u> 389	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>349.59</u> 1,22
144	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	3,9769	<u>30577.59</u> 30192,00	<u>309.22</u> 293,74	121604	120071	<u>1230</u> 1168	<u>109.9170</u> 0,9191	<u>437.13</u> 3,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C111-1380-B2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	78,34	<u>223,30</u>	-	17493	-	-	-	-
146	C111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	14316,84	<u>281,40</u>	-	4028759	-	-	-	-
147	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	3,9769	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	82745	81425	<u>160</u> 152	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>278,37</u> 0,48
148	C111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	405,6438	<u>1682,41</u>	-	682459	-	-	-	-
149	C111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	119,307	<u>563,65</u>	-	67247	-	-	-	-
150	KP8-31-1	П-3 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,7892	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	2033	1774	<u>29</u> 28	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>6,76</u> 0,10
151	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	80,4984	<u>111,19</u>	-	8951	-	-	-	-
152	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,7892	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	2033	1774	<u>29</u> 28	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>6,76</u> 0,10
153	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	86,812	<u>33,76</u>	-	2931	-	-	-	-
154	KB11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,7892	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	5775	4630	<u>207</u> 197	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>17,64</u> 0,62
155	C111-873 варіант 2	Сітка BP1 150x150x8мм	м2	86,81	<u>229,43</u>	-	19917	-	-	-	-
156	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,7892	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	27160	16719	<u>378</u> 359	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>60,87</u> 1,12
157	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,7892	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	22182	3933	<u>693</u> 659	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>14,32</u> 2,06
158	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,7892	<u>12526,36</u> 12425,49	<u>35,85</u> 34,06	9886	9806	<u>28</u> 27	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>31,62</u> 0,08
159	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,7892	<u>3858,59</u> 3818,07	<u>8,96</u> 8,51	3045	3013	<u>7</u> 7	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>9,72</u> 0,02
160	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	11,39	<u>53,53</u>	-	610	-	-	-	-
161	& C111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	591,9	<u>31,92</u>	-	18893	-	-	-	-
162	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,7892	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	52139	50747	<u>146</u> 139	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>169,46</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	3,35	<u>80,06</u>	-	268	-	-	-	-
164	& C111-1726-1 варіант 4	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 1200х600	м2	80,5	<u>1188,99</u>	-	95714	-	-	-	-
165	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	512,98	<u>14,43</u>	-	7402	-	-	-	-
166	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	32,04	<u>176,47</u>	-	5654	-	-	-	-
167	КР8-31-1	П-4 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,3427	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	883	770	<u>13</u> 12	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>2,94</u> 0,04
168	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	34,9554	<u>111,19</u>	-	3887	-	-	-	-
169	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,3427	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	883	770	<u>13</u> 12	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>2,94</u> 0,04
170	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	37,697	<u>33,76</u>	-	1273	-	-	-	-
171	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	0,3427	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	2508	2010	<u>90</u> 86	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>7,66</u> 0,27
172	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	37,7	<u>229,43</u>	-	8650	-	-	-	-
173	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3427	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	11794	7260	<u>164</u> 156	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>26,43</u> 0,49
174	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,3427	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	9632	1708	<u>301</u> 286	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>6,22</u> 0,89
175	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3427	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	22641	22036	<u>64</u> 60	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>73,59</u> 0,19
176	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	222,76	<u>14,43</u>	-	3214	-	-	-	-
177	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	13,91	<u>176,47</u>	-	2455	-	-	-	-
178	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,45	<u>80,06</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300x300	м2	34,96	<u>809,55</u>	-	28302	-	-	-	-
		СТЕЛІ									
		ТИП 1 та ТИП 3									
180	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9209	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	66082	65726	<u>233</u> 221	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>208,82</u> 0,69
181	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,9209	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	58053	57839	<u>100</u> 95	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>173,30</u> 0,30
182	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	82,866	<u>227,97</u>	-	18891	-	-	-	-
183	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf вогнестійкий 12,5мм	м2	13,8285	<u>215,21</u>	-	2976	-	-	-	-
184	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	82,881	<u>70,85</u>	-	5872	-	-	-	-
185	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	234,8295	<u>79,54</u>	-	18678	-	-	-	-
186	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	156,553	<u>14,79</u>	-	2315	-	-	-	-
187	& C111-1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	27,627	<u>9,18</u>	-	254	-	-	-	-
188	& C111-1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	64,463	<u>15,24</u>	-	982	-	-	-	-
189	& C111-1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5x25	шт	1933,89	<u>1,13</u>	-	2185	-	-	-	-
190	& C111-155-16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм	шт	1473,44	<u>1,05</u>	-	1547	-	-	-	-
191	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	64,463	<u>0,71</u>	-	46	-	-	-	-
192	& C1545-100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	91,1691	<u>2,17</u>	-	198	-	-	-	-
193	& C1545-100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеяка стрічка ХС 30 мм	п.м	82,881	<u>14,25</u>	-	1181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	32,2315	<u>18,71</u>	-	603	-	-	-	-
195	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,65762	<u>374,85</u>	-	621	-	-	-	-
196	PR15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,9209	<u>8978,33</u> 8853,49	<u>119,06</u> 77,86	8268	8153	<u>110</u> 72	<u>130,3440</u> 0,2570	<u>120,03</u> 0,24
197	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	82,881	<u>56,97</u>	-	4722	-	-	-	-
198	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	110,508	<u>57,15</u>	-	6316	-	-	-	-
199	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	13,8135	<u>53,53</u>	-	739	-	-	-	-
200	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9209	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	16202	15949	<u>4</u> 4	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>54,52</u> 0,01
201	C111-1626-1 варіант 2	Saracoi СараCare Protect Matt (с противомикробным эффектом) ТИП 2	кг	25,7852	<u>370,16</u>	-	9545	-	-	-	-
202	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,3427	<u>2428,26</u> 2428,26	-	832	832	-	<u>9,7080</u>	<u>3,33</u>
203	& C111-1375-11A варіант 2	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт CT 19	кг	25,7025	<u>98,34</u>	-	2528	-	-	-	-
204	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,3427	<u>24583,10</u> 20865,61	<u>165,81</u> 157,51	8425	7151	<u>57</u> 54	<u>73,1280</u> 0,4928	<u>25,06</u> 0,17
205	& C111-1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	145,6475	<u>18,98</u>	-	2764	-	-	-	-
206	PR15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,3427	<u>8978,33</u> 8853,49	<u>119,06</u> 77,86	3077	3034	<u>41</u> 27	<u>130,3440</u> 0,2570	<u>44,67</u> 0,09
207	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	30,843	<u>56,97</u>	-	1757	-	-	-	-
208	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	41,124	<u>57,15</u>	-	2350	-	-	-	-
209	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	5,1405	<u>53,53</u>	-	275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3427	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	6029	5935	<u>2</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>20,29</u> -
211	C111-1626-1 варіант 2	Saparol SaraCare Protect Matt (с противомикробным эффектом) ТИП 4	кг	9,5956	<u>370,16</u> -	-	3552	-	-	-	-
212	КБ15-64-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,8452	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	275925	274436	<u>971</u> 922	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>871,94</u> 2,89
213	КБ15-66-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,8452	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	242398	241504	<u>416</u> 395	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>723,63</u> 1,24
214	& C111-31-3-3Е варіант 3	HPL панелі (Біоцидний HPL)	м2	403,746	<u>4690,66</u> -	-	1893835	-	-	-	-
215	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	346,068	<u>70,85</u> -	-	24519	-	-	-	-
216	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	980,526	<u>79,54</u> -	-	77991	-	-	-	-
217	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	653,684	<u>14,79</u> -	-	9668	-	-	-	-
218	& C111-1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	115,356	<u>9,18</u> -	-	1059	-	-	-	-
219	& C111-1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	269,164	<u>15,24</u> -	-	4102	-	-	-	-
220	& C111-1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	8074,92	<u>1,13</u> -	-	9125	-	-	-	-
221	& C111-155-16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	6152,32	<u>1,05</u> -	-	6460	-	-	-	-
222	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	269,164	<u>0,71</u> -	-	191	-	-	-	-
223	& C1545-100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	380,6748	<u>2,17</u> -	-	826	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C1545-100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка XC 30 мм	п.м	346,068	<u>14,25</u>	-	4931	-	-	-	-
225	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	134,582	<u>18,71</u>	-	2518	-	-	-	-
226	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,92136	<u>374,85</u>	-	2594	-	-	-	-
227	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	ТИП 5 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,0942	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	150276	149465	<u>529</u> 502	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>474,88</u> 1,57
228	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,0942	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	132017	131530	<u>227</u> 215	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>394,11</u> 0,67
229	& C111-31-3-3E варіант 4	HPL панелі (Декоративний HPL)	м2	219,891	<u>5059,04</u>	-	1112437	-	-	-	-
230	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	188,478	<u>70,85</u>	-	13354	-	-	-	-
231	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	534,021	<u>79,54</u>	-	42476	-	-	-	-
232	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	356,014	<u>14,79</u>	-	5265	-	-	-	-
233	& C111-1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	62,826	<u>9,18</u>	-	577	-	-	-	-
234	& C111-1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	146,594	<u>15,24</u>	-	2234	-	-	-	-
235	& C111-1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	4397,82	<u>1,13</u>	-	4970	-	-	-	-
236	& C111-155-16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	3350,72	<u>1,05</u>	-	3518	-	-	-	-
237	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	146,594	<u>0,71</u>	-	104	-	-	-	-
238	& C1545-100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	207,3258	<u>2,17</u>	-	450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& C1545-100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеюча стрічка ХС 30 мм	п.м	188,478	14,25	-	2686	-	-	-	-
240	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	73,297	18,71	-	1371	-	-	-	-
241	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,76956	374,85	-	1413	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							13197678	1773125	19408 18398		6027,06 57,78
Разом будівельні роботи, грн.							13197678				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11405145				
всього заробітна плата, грн.							1791523				
Загальновиробничі витрати, грн.							1319783				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							14517461				

Всього по розділу 7							14517461				
Розділ 8. Підсилення дверних отворів											
ПО-1-1шт; ПО-2-1шт; ПО-3-1шт; ПО-4,5-1шт; ПО-6,7-1шт; ПО-8-1шт; ПО-9-3шт; ПО-10, 11-1шт; ПО-12-1шт; ПО-13-2шт; ПО-14-1шт; ПО-15-1шт; ПО-16,17-1шт; ПО-18-1шт; ПО-19-4шт; ПО-20-1шт											
242	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 м	4,565	107562,38 102530,54	1850,57 1004,03	491022	468052	8448 4583	368,6160 2,6597	1682,73 12,14
243	C111-1827 варіант 11	Двотавр 20	т	0,77765	41327,57	-	32138	-	-	-	-
244	C111-1827 варіант 18	Прокат листовий t=4	т	0,30797	48944,82	-	15074	-	-	-	-
245	C111-1827 варіант 19	Прокат листовий t=10	т	0,28943	50004,82	-	14473	-	-	-	-
246	C111-1827 варіант 16	Швеллер 14	т	0,76838	55618,57	-	42736	-	-	-	-
247	C111-1827 варіант 15	Прокат кутовий 40x5	т	0,03914	38859,19	-	1521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	C111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	2,33398	<u>44111,67</u>	-	102956	-	-	-	-
249	C1425- 11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	<u>6230,87</u>	-	2492	-	-	-	-
250	C111-1904 варіант 4	Анкер +М14	шт	340	<u>77,23</u>	-	26258	-	-	-	-
251	C111-1904 варіант 5	Шпилька М20 L=550	шт	84	<u>163,22</u>	-	13710	-	-	-	-
252	C111-1904 варіант 6	Шпилька М20 L=450	шт	37	<u>137,72</u>	-	5096	-	-	-	-
253	C111-1904 варіант 7	Гайка М20	шт	484	<u>13,71</u>	-	6636	-	-	-	-
254	C111-1904 варіант 8	Шайб М20	шт	242	<u>4,43</u>	-	1072	-	-	-	-
255	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,632	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	6538	3693	<u>251</u> 50	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>10,77</u> 0,16
256	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За 2 рази)	100м2	1,632	<u>9693,03</u> 3380,72	<u>239,24</u> 68,56	15819	5517	<u>390</u> 112	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>16,31</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 8					777541	477262	<u>9089</u> 4745		<u>1709,81</u> 12,66
		Разом будівельні роботи, грн.					777541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291190				
		всього заробітна плата, грн.					482007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77751				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					855292				

		Всього по розділу 8					855292				
		Розділ 9. Заміна									
257	ВОЛ1-1-1	СП-10.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	7,3546	<u>44383,81</u> 31698,39	-	326425	233129	-	<u>102,2166</u>	<u>751,76</u>
258	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	14,71	<u>6341,11</u> 6333,36	-	93278	93164	-	<u>20,9070</u>	<u>307,54</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& C114-5-Y1 варіант 5	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.20 мм	м3	15,0042	<u>2514,40</u>	-	37727	-	-	-	-
260	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Clicwall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу СП-12.1	100 м2	7,3546	<u>709102,40</u> 36673,10	-	5215165	269716	-	<u>113,1048</u>	<u>831,84</u>
261	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм)	100 м2	0,4426	<u>12885,53</u> 12477,38	-	5703	5522	-	<u>44,2680</u>	<u>19,59</u>
262	& C111-31- 3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	46,473	<u>2956,66</u>	-	137405	-	-	-	-
263	C111-1721- 11A варіант 3	Смуга для HPL панелей	м	140	<u>167,67</u>	-	23474	-	-	-	-
264	C111-1851 варіант 3	Гвинт для кріплення полоси до HPL панелей ПГ-1	шт	420	<u>17,06</u>	-	7165	-	-	-	-
265	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2544	<u>71638,55</u> 68851,84	-	18225	17516	-	<u>229,9200</u>	<u>58,49</u>
266	C111-1844-1 варіант 13	Профіль напрямний Knauf UD-28 /27/0,6	м	22,1328	<u>53,46</u>	-	1183	-	-	-	-
267	C111-1844-1 варіант 14	Профіль стійковий CD-60	м	45,792	<u>32,72</u>	-	1498	-	-	-	-
268	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	26,712	<u>227,97</u>	-	6090	-	-	-	-
269	C118-38 варіант 6	Дюбель 6х40мм	шт	76,32	<u>0,88</u>	-	67	-	-	-	-
270	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	432,48	<u>1,10</u>	-	476	-	-	-	-
271	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,8784	<u>22,94</u>	-	502	-	-	-	-
272	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг Фасад	кг	7,98816	<u>18,71</u>	-	149	-	-	-	-
273	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	3,5	<u>27862,15</u> 24199,05	-	97518	84697	-	<u>87,0000</u>	<u>304,50</u>
274	КР20-5-2 к=3	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	3,5	<u>11034,77</u> 11034,77	-	38622	38622	-	<u>39,6720</u>	<u>138,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	C123-514-У варіант 2	Щити настилу	м2	8,05	<u>679,60</u>	-	5471	-	-	-	-
276	КБ34-60-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,1206	<u>18399,01</u> 18280,70	<u>80,38</u> 48,50	2219	2205	<u>10</u> 6	<u>62,4960</u> 0,1564	<u>7,54</u> 0,02
277	КР7-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1206	<u>10535,07</u> 10452,61	<u>82,46</u> 78,33	1271	1261	<u>10</u> 9	<u>36,1920</u> 0,2451	<u>4,36</u> 0,03
278	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,7	<u>8803,76</u> 6970,78	<u>1832,98</u> 1082,51	6163	4880	<u>1283</u> 758	<u>24,1362</u> 3,5901	<u>16,90</u> 2,51
279	КБ34-60-1	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм (Попередньо зняті)	100м2	0,1206	<u>26309,65</u> 26115,29	<u>132,05</u> 79,69	3173	3150	<u>16</u> 10	<u>89,2800</u> 0,2570	<u>10,77</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 9							6028969	753862	<u>1319</u> 783		<u>2452,14</u> 2,59
Разом будівельні роботи, грн.							6028969				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5273788				
всього заробітна плата, грн.							754645				
Загальновиробничі витрати, грн.							602899				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							6631868				

Всього по розділу 9							6631868				
Розділ 10. Підсилення вентиляційних отворів											
280	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 т	3,452	<u>107562,38</u> 102530,54	<u>1850,57</u> 1004,03	371305	353935	<u>6388</u> 3466	<u>368,6160</u> 2,6597	<u>1272,46</u> 9,18
281	C111-1827 варіант 11	Двотавр 20	т	0,55414	<u>41327,57</u>	-	22901	-	-	-	-
282	C111-1827 варіант 20	Прокат листовий t=6	т	0,37801	<u>48924,82</u>	-	18494	-	-	-	-
283	C111-1827 варіант 19	Прокат листовий t=10	т	0,45526	<u>50004,82</u>	-	22765	-	-	-	-
284	C111-1827 варіант 15	Прокат кутовий 40x5	т	0,01339	<u>38859,19</u>	-	520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	C111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	1,47393	<u>44111,67</u>	-	65018	-	-	-	-
286	C111-1827 варіант 21	Прокат кутовий 100x100x8мм	т	0,68083	<u>44111,67</u>	-	30033	-	-	-	-
287	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М300	м3	0,5	<u>4848,87</u>	-	2424	-	-	-	-
288	C111-1904 варіант 10	Шпилька М16 L=600	шт	21	<u>178,11</u>	-	3740	-	-	-	-
289	C111-1904 варіант 11	Шпилька М16 L=750	шт	13	<u>222,69</u>	-	2895	-	-	-	-
290	C111-1904 варіант 12	Гайка М16-6Н.8	шт	136	<u>10,30</u>	-	1401	-	-	-	-
291	C111-1904 варіант 13	шайб М16	шт	68	<u>4,43</u>	-	301	-	-	-	-
292	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,314	<u>8012,84</u>	<u>308,02</u>	10529	5946	<u>405</u>	<u>13,1928</u>	<u>17,34</u>
					4525,13	61,18			80	0,1987	0,26
293	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (3а 2 рази)	100м2	1,314	<u>9693,03</u>	<u>239,24</u>	12737	4442	<u>314</u>	<u>9,9912</u>	<u>13,13</u>
					3380,72	68,56			90	0,2219	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 10					565063	364323	<u>7107</u>		<u>1302,93</u>
									3636		9,73
		Разом будівельні роботи, грн.					565063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193633				
		всього заробітна плата, грн.					367959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56507				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					621570				

		Всього по розділу 10					621570				
		Разом прямі витрати по відділу 1					27194741	4678850	<u>73875</u>		<u>15835,54</u>
									51563		146,81
		Разом будівельні роботи, грн.					27194741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22442016				
		всього заробітна плата, грн.					4730413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2719496 - - 29914237				
		Всього по відділу 1					29914237				
		Разом прямі витрати по кошторису					28317567	5671264	204269 113829		19725.86 335,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28317567 22442034 5785093 2831779 - - 31149346				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33707				
		Всього по кошторису					31149346				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20061,24 5785093				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 897,923 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,592 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Опалювальні прилади									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,46	36399,27 34109,38	2289,89 1655,26	16744	15690	1054 761	126,4200 5,0249	58,15 2,31
2	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	8293,15 8121,79	167,39 106,07	7464	7310	151 95	26,4864 0,2915	23,84 0,26
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,86	9521,67 -	- -	36754	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,38961	<u>39747,68</u> 38628,92	<u>1101,15</u> 577,30	15486	15050	<u>429</u> 225	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>52,11</u> 0,56
5	& C130-558-Р варіант 7	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/405	шт	2	<u>7859,66</u> -	-	15719	-	-	-	-
6	& C130-558-Р варіант 8	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/605	шт	3	<u>9538,58</u> -	-	28616	-	-	-	-
7	& C130-558-Р варіант 9	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/805	шт	3	<u>13295,30</u> -	-	39886	-	-	-	-
8	& C130-558-Р варіант 10	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/905	шт	5	<u>7237,49</u> -	-	36187	-	-	-	-
9	& C130-558-Р варіант 11	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1005	шт	10	<u>9554,64</u> -	-	95546	-	-	-	-
10	& C130-558-Р варіант 12	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1105	шт	11	<u>12564,15</u> -	-	138206	-	-	-	-
11	& C130-558-Р варіант 13	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1205	шт	8	<u>15783,22</u> -	-	126266	-	-	-	-
12	& C130-558-Р варіант 14	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1105	шт	1	<u>8752,16</u> -	-	8752	-	-	-	-
13	& C130-558-Р варіант 15	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1205	шт	1	<u>9390,68</u> -	-	9391	-	-	-	-
14	& C130-558-Р варіант 16	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1405	шт	1	<u>11311,34</u> -	-	11311	-	-	-	-
15	& C130-558-Р варіант 17	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1805	шт	1	<u>14082,68</u> -	-	14083	-	-	-	-
16	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,92	<u>18478,52</u> 18420,53	-	17000	16947	-	<u>59,4000</u> -	<u>54,65</u> -
17	C113-1863 варіант 8	Термостатичний елемент Aero RA MIN 16°	шт	46	<u>2000,10</u> -	-	92005	-	-	-	-
18	C113-1863 варіант 5	Клапан радіаторного терморегулятора прямий 1/2 для однострубних систем RA-G 15	шт	46	<u>1714,50</u> -	-	78867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,9598	<u>21529,41</u> 21373,36	-	20664	20514	-	<u>67,9080</u>	<u>65,18</u>
20	& C1-1-1-4-7 варіант 2	Труба поліпропіленова Rozma compozit PN 20 ДУ 20х2,8	м	90,9	<u>171,59</u>	-	15598	-	-	-	-
21	C113-1863 варіант 6	Кран кульовий ду15	шт	46	<u>341,22</u>	-	15696	-	-	-	-
22	C113-1863 варіант 9	Коліно 90, ду20х2,8 PPR	шт	92	<u>28,12</u>	-	2587	-	-	-	-
23	C113-1863 варіант 7	Муфта 3Р ду 15	шт	92	<u>111,06</u>	-	10218	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							816292	75511	<u>1634</u> 1081		<u>253,93</u> 3,13
Разом будівельні роботи, грн.							816292				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							739147				
всього заробітна плата, грн.							76592				
Загальновиробничі витрати, грн.							81631				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							897923				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							36754				

Всього по розділу 1							897923				
Разом прямі витрати по кошторису							816292	75511	<u>1634</u> 1081		<u>253,93</u> 3,13
Разом будівельні роботи, грн.							816292				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							739147				
всього заробітна плата, грн.							76592				
Загальновиробничі витрати, грн.							81631				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					897923				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					36754				

		Всього по кошторису					897923				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					257,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76592				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопостачання та каналізації (ВК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2224,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,25409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 383,723 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,12	<u>24116,32</u> 23849,01	<u>267,31</u> 164,99	2894	2862	<u>32</u> 20	<u>90,8880</u> 0,5162	<u>10,91</u> 0,06
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,21	<u>30098,71</u> 29564,08	<u>534,63</u> 329,99	6321	6208	<u>113</u> 69	<u>112,6680</u> 1,0325	<u>23,66</u> 0,22
3	KP15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,34	<u>8209,63</u> 8037,89	<u>167,39</u> 106,07	2791	2733	<u>57</u> 36	<u>26,2128</u> 0,2915	<u>8,91</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>8293,15</u> 8121,79	<u>167,39</u> 106,07	1659	1624	<u>33</u> 21	<u>26,4864</u> 0,2915	<u>5,30</u> 0,06
5	КР15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>10528,18</u> 10326,65	<u>197,47</u> 130,23	2527	2478	<u>47</u> 31	<u>33,6768</u> 0,3637	<u>8,08</u> 0,09
6	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,11	<u>20676,54</u> 20132,95	<u>543,59</u> 338,50	2274	2215	<u>59</u> 37	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>8,06</u> 0,12
7	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>93367,08</u> 89629,18	<u>3737,90</u> 2305,66	934	896	<u>38</u> 23	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
8	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,09	<u>49488,21</u> 48404,11	<u>1084,10</u> 669,14	4454	4356	<u>98</u> 60	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>15,86</u> 0,19
9	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2646,06</u> 2622,76	<u>23,30</u> 22,14	265	262	<u>3</u> 2	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>0,90</u> 0,01
10	КР15-33-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шафи кран- комплекта	10шт	0,4	<u>1770,18</u> 1768,37	- -	708	707	- -	<u>5,7024</u> -	<u>2,28</u> -
11	КР15-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>250,22</u> 250,22	- -	1001	1001	- -	<u>0,8160</u> -	<u>3,26</u> -
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,4775	<u>489,25</u> 489,25	- -	234	234	- -	<u>1,9560</u> -	<u>0,93</u> -
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,4775	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	193	-	<u>193</u> 67	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,20
14	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7085	<u>9521,67</u> -	- -	6746	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							26255	25576	<u>673</u> 366		<u>91,41</u> 1,12
Разом будівельні роботи, грн.							26255				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6				
всього заробітна плата, грн.							25942				
Загальновиробничі витрати, грн.							2623				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							28878				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							6746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					28878				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади									
15	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,2	<u>14404,29</u> 13687,01	<u>40,33</u> 38,31	31689	30111	<u>89</u> 84	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>97,10</u> 0,26
16	C130-646 варіант 1	Умивальник з переливом підвісний, розмірами 160 x 445 x 350	комплект	21	<u>4483,10</u> -	- -	94145	-	- -	- -	- -
17	C130-646 варіант 2	Умивальник керамічний 650x550	комплект	1	<u>5649,23</u> -	- -	5649	-	- -	- -	- -
18	C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	21	<u>2521,21</u> -	- -	52945	-	- -	- -	- -
19	C130-613 варіант 2	Змішувач ліктьовий для умивальника	комплект	1	<u>3172,02</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
20	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	44	<u>403,23</u> -	- -	17742	-	- -	- -	- -
21	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	44	<u>552,25</u> -	- -	24299	-	- -	- -	- -
22	C113-1495 варіант 10	Сифон для умивальника	шт	22	<u>2022,52</u> -	- -	44495	-	- -	- -	- -
23	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,3	<u>21789,07</u> 15406,82	<u>80,67</u> 76,63	6537	4622	<u>24</u> 23	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>15,07</u> 0,07
24	C130-758 варіант 11	Унітаз з косим відводом в комплекті з бачком та сидінням з кришкою Набор інсталяції	комплект	3	<u>5608,93</u> -	- -	16827	-	- -	- -	- -
25	KP15-34-2	Установлення унітазів з високорозташованим бачком	10к-т	0,9	<u>32705,66</u> 19362,48	<u>80,67</u> 76,63	29435	17426	<u>73</u> 69	<u>63,1440</u> 0,2398	<u>56,83</u> 0,22
26	KB9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,117	<u>53507,55</u> 47535,45	<u>3398,39</u> 767,90	6260	5562	<u>398</u> 90	<u>162,5088</u> 2,4514	<u>19,01</u> 0,29
27	C130-758 варіант 15	Унітаз керамічний підвісний iCon Rimfree Geberit в комплекті: а) сидіння для унітазу з кришкою	комплект	9	<u>18150,57</u> -	- -	163355	-	- -	- -	- -
28	C130-758 варіант 16	Інсталяція для підвісного унітазу Geberit 1150-1300x500 компл.: а) бачок прихованого монтажу 6-9л. в комплекті з пневматичним зливним клапаном, поплавком 1/2", ізоляцією б) дві шпильки для монтажу кераміки в) ізоляційна прокладка	комплект	9	<u>8826,23</u> -	- -	79436	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C130-539 варіант 2	Кнопка Geberit	шт	9	6454,22	-	58088	-	-	-	-
		Унітаз для людей з обмеженими фізичними можливостями			-	-					
30	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,1	21789,07	80,67	2179	1541	8	50,2440	5,02
					15406,82	76,63			8	0,2398	0,02
31	C130-758 варіант 17	Унітаз для людей з обмеженими фізичними можливостями з сидінням та кришкою	комплект	1	12424,29	-	12424	-	-	-	-
32	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	1	552,25	-	552	-	-	-	-
		Душові піддони			-	-					
33	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1,2	7579,05	58,26	9095	7868	70	22,4160	26,90
					6556,90	55,34			66	0,1732	0,21
34	C130-539 варіант 1	Душовий піддон 900х900 мм	шт	11	10082,20	-	110904	-	-	-	-
35	C130-539 варіант 3	Душовий піддон 1500х900 мм	шт	1	14184,80	-	14185	-	-	-	-
36	C113-1495 варіант 11	Сифон для душового піддона	шт	12	636,41	-	7637	-	-	-	-
37	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,3	5130,40	-	6670	6481	-	15,8400	20,59
					4985,48	-					
38	C130-758 варіант 10	Змішувач з душовою сіткою	комплект	12	2340,24	-	28083	-	-	-	-
39	C130-758 варіант 13	Кран поливальний внутрішній (змішувач) Ду15	комплект	1	454,59	-	455	-	-	-	-
		Для мийки (Мийка в розділі TX)			-	-					
40	C130-758 варіант 14	Змішувач для мийки	комплект	7	5404,40	-	37831	-	-	-	-
41	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	16	403,23	-	6452	-	-	-	-
42	C130-758 варіант 12	Змішувач ліктьовий для хірургічної мийки з двома підводами 1/2	комплект	1	4755,93	-	4756	-	-	-	-
43	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	16	552,25	-	8836	-	-	-	-
44	C113-1495 варіант 12	Сифон для мийки	шт	4	1717,45	-	6870	-	-	-	-
45	C1630-973 варіант 1	Сифон з розривом струменя ду50 HC7- FUNELL McAlpine	шт	4	644,58	-	2578	-	-	-	-
		Для технологічного обладнання			-	-					
46	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	2	552,25	-	1105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 2					894686	73611	662 340		240,52 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					894686				
		в тому -ислі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					820413				
		всього заробітна плата, грн.					73951				
		Загальноєвиробничі витрати, грн.					89470				
		трудомісткість в загальноєвиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноєвиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					984156				

		Всього по розділу 2					984156				
		Розділ 3. Водопровід господарчо-побутовий В1									
		Водопровідна арматура В1									
47	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	4	1474,88	-	5900	-	-	-	-
48	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	1	913,42	-	913	-	-	-	-
49	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,176	26496,26 26207,77	-	4663	4613	-	83,2680	14,66
50	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ekoplastik	м	17	403,88	-	6866	-	-	-	-
51	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40х32 Ekoplastik Wavin	шт	4	188,21	-	753	-	-	-	-
52	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,17	13829,87 13829,87	-	2351	2351	-	47,2800	8,04
53	& C113-2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,374	85,78	-	1490	-	-	-	-
54	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8315	24833,71 24610,15	-	20649	20463	-	78,1920	65,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32х4,4 RAUTITAN his Rehau	м	77	<u>564,76</u>	-	43487	-	-	-	-
56	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32х25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>78,68</u>	-	79	-	-	-	-
57	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ekoplastik Wavin	шт	4	<u>27,53</u>	-	110	-	-	-	-
58	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ekoplastik Wavin	шт	4	<u>1255,64</u>	-	5023	-	-	-	-
59	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 х 4,4/ G1 Rehau	шт	4	<u>1497,67</u>	-	5991	-	-	-	-
60	C113-1520 варіант 1	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1467,06</u>	-	1467	-	-	-	-
61	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/32х4,4 Rehau	шт	4	<u>1243,68</u>	-	4975	-	-	-	-
62	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	2	<u>1393,42</u>	-	2787	-	-	-	-
63	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х28/32х4,4 Rehau	шт	5	<u>1243,68</u>	-	6218	-	-	-	-
64	C113-1520 варіант 18	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/32х4,4/20х2,8 Rehau	шт	2	<u>1378,57</u>	-	2757	-	-	-	-
65	C113-1520 варіант 21	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х28/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1393,42</u>	-	1393	-	-	-	-
66	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32х4,4A Rehau	шт	50	<u>285,15</u>	-	14258	-	-	-	-
67	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/ду32х4,4 Rehau	шт	8	<u>956,86</u>	-	7655	-	-	-	-
68	C113-1520 варіант 16	Протипожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	<u>321,70</u>	-	1609	-	-	-	-
69	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,111	<u>22487,56</u> 22306,25	-	24984	24782	-	<u>70,8720</u>	<u>78,74</u>
70	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25х3,5 RAUTITAN his Rehau	м	100	<u>377,27</u>	-	37727	-	-	-	-
71	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>13,35</u>	-	13	-	-	-	-
72	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>774,21</u>	-	774	-	-	-	-
73	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 х 3,5/ G3/4' Rehau	шт	1	<u>661,37</u>	-	661	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/20х2,8/25х3,5 Rehau	шт	15	<u>706,55</u>	-	10598	-	-	-	-
75	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	12	<u>705,32</u>	-	8464	-	-	-	-
76	C113-1520 варіант 7	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1378,57</u>	-	1379	-	-	-	-
77	C113-1520 варіант 19	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>700,36</u>	-	700	-	-	-	-
78	C113-1520 варіант 22	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
79	C113-1520 варіант 11	Відвід RAL TITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/25х3,54 Rehau	шт	41	<u>886,34</u>	-	36340	-	-	-	-
80	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25х3,5A Rehau	шт	140	<u>126,86</u>	-	17760	-	-	-	-
81	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,987	<u>21529,41</u> 21373,36	-	21250	21096	-	<u>67,9080</u>	<u>67,03</u>
82	C130-884 варіант 9	Труба PE-ХА PN 10 SDR 11 ду20х2,8 RAUTITAN his Rehau	м	90	<u>234,95</u>	-	21146	-	-	-	-
83	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 х 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	54	<u>928,29</u>	-	50128	-	-	-	-
84	C113-1520 варіант 8	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду20х2, 8/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>694,18</u>	-	694	-	-	-	-
85	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20х2,8A Rehau	шт	110	<u>92,87</u>	-	10216	-	-	-	-
86	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду20х2, 8/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	3	<u>504,83</u>	-	1514	-	-	-	-
87	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,67	<u>13829,87</u> 13829,87	-	36926	36926	-	<u>47,2800</u>	<u>126,24</u>
88	& C113- 2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 х 4,4 Rehau	м	78,694	<u>43,70</u>	-	3439	-	-	-	-
89	& C113- 2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25х3,5 Rehau	м	102,2	<u>25,03</u>	-	2558	-	-	-	-
90	& C113- 2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20х2,8 Rehau	м	91,98	<u>20,79</u>	-	1912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C113-1881 варіант 34	Плитка монтажна полімерна одинарна Rehau	шт	15	<u>50,07</u>	-	751	-	-	-	-
92	C113-1881 варіант 35	Плитка монтажна полімерна подвійна (L=150 мм) Rehau	шт	39	<u>199,13</u>	-	7766	-	-	-	-
93	C113-1520 варіант 12	Болт монтажний Rehau	шт	93	<u>34,41</u>	-	3200	-	-	-	-
94	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	250	<u>21,33</u>	-	5333	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							448383	110231	-	-	<u>359,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							448383				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							338152				
всього заробітна плата, грн.							110231				
Загальновиробничі витрати, грн.							44839				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							493222				

Всього по розділу 3							493222				
Розділ 4. Водопровідна арматура ТЗ											
95	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	4	<u>1474,88</u>	-	5900	-	-	-	-
96	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	1	<u>913,42</u>	-	913	-	-	-	-
97	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,176	<u>26496,26</u> 26207,77	-	4663	4613	-	<u>83,2680</u>	<u>14,66</u>
98	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ecoplastik	м	17	<u>403,88</u>	-	6866	-	-	-	-
99	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40x32 Ecoplastik Wavin	шт	4	<u>188,21</u>	-	753	-	-	-	-
100	C113-1881 варіант 37	Хомути для труб О40 Mupro OPTIMAL Junior M8	шт	5	<u>111,27</u>	-	556	-	-	-	-
101	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,17	<u>13829,87</u> 13829,87	-	2351	2351	-	<u>47,2800</u>	<u>8,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C113-2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,374	<u>85,78</u>	-	1490	-	-	-	-
103	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,83	<u>24833,71</u> 24610,15	-	20612	20426	-	<u>78,1920</u>	<u>64,90</u>
104	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32x4,4 RAUTITAN his Rehau	м	77	<u>564,76</u>	-	43487	-	-	-	-
105	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32x25 Ecoplastik Wavin	шт	1	<u>78,68</u>	-	79	-	-	-	-
106	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ecoplastik Wavin	шт	4	<u>27,53</u>	-	110	-	-	-	-
107	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ecoplastik Wavin	шт	4	<u>1255,64</u>	-	5023	-	-	-	-
108	C113-1881 варіант 32	З'єднувач з'єднучувальний з зовнішньою різьбою д=32 x 4,4/ G1 Rehau	шт	4	<u>1497,67</u>	-	5991	-	-	-	-
109	C113-1520 варіант 1	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/32x4,4/25x3,5 Rehau	шт	1	<u>1467,06</u>	-	1467	-	-	-	-
110	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/25x3,5/32x4,4 Rehau	шт	4	<u>1243,68</u>	-	4975	-	-	-	-
111	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/25x3,5/25x3,5 Rehau	шт	2	<u>1393,42</u>	-	2787	-	-	-	-
112	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/20x28/32x4,4 Rehau	шт	5	<u>1243,68</u>	-	6218	-	-	-	-
113	C113-1520 варіант 18	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/32x4,4/20x2,8 Rehau	шт	2	<u>1378,57</u>	-	2757	-	-	-	-
114	C113-1520 варіант 10	Відвід RAL TITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/ду32x4,4 Rehau	шт	8	<u>956,86</u>	-	7655	-	-	-	-
115	C113-1520 варіант 16	Протипожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50x1.5" Hilti	шт	5	<u>321,70</u>	-	1609	-	-	-	-
116	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32x4,4A Rehau	шт	50	<u>285,15</u>	-	14258	-	-	-	-
117	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,0945	<u>22487,56</u> 22306,25	-	24613	24414	-	<u>70,8720</u>	<u>77,57</u>
118	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25x3,5 RAUTITAN his Rehau	м	100	<u>377,27</u>	-	37727	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>13,35</u>	-	13	-	-	-	-
120	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>774,21</u>	-	774	-	-	-	-
121	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 х 3,5/ G3/4' Rehau	шт	1	<u>661,37</u>	-	661	-	-	-	-
122	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/25х3,5 Rehau	шт	5	<u>706,55</u>	-	3533	-	-	-	-
123	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	12	<u>705,32</u>	-	8464	-	-	-	-
124	C113-1520 варіант 7	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1378,57</u>	-	1379	-	-	-	-
125	C113-1520 варіант 19	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>700,36</u>	-	700	-	-	-	-
126	C113-1520 варіант 22	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
127	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,54 Rehau	шт	40	<u>886,34</u>	-	35454	-	-	-	-
128	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25х3,5A Rehau	шт	120	<u>126,86</u>	-	15223	-	-	-	-
129	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,863	<u>21529,41</u> 21373,36	-	18580	18445	-	<u>67,9080</u>	<u>58,60</u>
130	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20х2,8 RAUTITAN his Rehau	м	80	<u>234,95</u>	-	18796	-	-	-	-
131	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 х 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	39	<u>928,29</u>	-	36203	-	-	-	-
132	C113-1520 варіант 8	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>694,18</u>	-	694	-	-	-	-
133	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	2	<u>504,83</u>	-	1010	-	-	-	-
134	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20х2,8A Rehau	шт	80	<u>92,87</u>	-	7430	-	-	-	-
135	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,57	<u>13829,87</u> 13829,87	-	35543	35543	-	<u>47,2800</u>	<u>121,51</u>
136	& C113-2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 х 4,4 Rehau	м	78,694	<u>43,70</u>	-	3439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C113-2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25x3,5 Rehau	м	102,2	<u>25,03</u>	-	2558	-	-	-	-
138	& C113-2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20x2,8 Rehau	м	81,76	<u>20,79</u>	-	1700	-	-	-	-
139	KP15-15-9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм (Гільзи)	100м	0,03	<u>52577,28</u> 48425,54	<u>771,63</u> 379,70	1577	1453	<u>23</u> 11	<u>156,1560</u> 1,1918	<u>4,68</u> 0,04
140	C111-1724 варіант 27	Труба сталева електрозварна ду89x4,5 мм	м	3	<u>648,31</u>	-	1945	-	-	-	-
141	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	250	<u>21,33</u>	-	5333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					404625	107245	<u>23</u> 11		<u>349,96</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					404625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297357				
		всього заробітна плата, грн.					107256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					445087				

		Всього по розділу 4					445087				
		Розділ 5. Водопровід протипожежний В2									
142	KB10-39-1 H2,H5=1,15	Кран-комплект HW-25-52Wkd-2	100шт	0,04	<u>63532,50</u> 40547,88	-	2541	1622	-	<u>147,6186</u>	<u>5,90</u>
143	KP15-23-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	<u>637,97</u> 625,55	-	2552	2502	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>
144	KP15-23-2	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>221,49</u> 211,51	-	886	846	-	<u>0,6720</u>	<u>2,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C1630-209-2 варіант 2	1 Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду=50 мм та кран-комплекту пожежного Ду=25 мм (вбудований): а) Касета для плоскоскладаного рукава б) Муфта з'єднувальна Ду=50 в) Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) г) Головка з'єднувальна муфтова д) Рукав пожежний татексований (Д=51 мм, L=20 м) є) Головка з'єднувальна рукавна ж) Ствол пожежний перекирваний Ду=50 мм зі списком 16 мм к) Головка з'єднувальна цапкова л) Кран-комплект пожежний Ду=25: -катушка для напіжорського рукава - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) -головка рукавна Ду=25 - рукав напіжорський (Д=25 мм, L=20 м) - ствол перекирваний DN-25/D10 м) Датчик відкривання дверей (оповісчувач охоронний магнітоконтатний) н) Блок управління пожежним краном (БУПК) п) Вогнегасник	компл.	4	<u>9729,48</u>	-	38918	-	-	-	-
146	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,268	<u>31198,68</u> 30388,30	<u>156,85</u> 149,00	8361	8144	<u>42</u> 40	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>26,26</u> 0,12
147	C111-1724 варіант 28	Труба сталева водогазопровідна оцинкована (Ду50) ду57х3,5	м	25	<u>578,22</u>	-	14456	-	-	-	-
148	C111-1867 варіант 1	Кріплення трубопроводів (хомути) для труб ду57х3,5	шт	8	<u>96,95</u>	-	776	-	-	-	-
149	C111-1867 варіант 2	Трійник Ду50 (57х57)	шт	8	<u>455,01</u>	-	3640	-	-	-	-
150	C111-1867 варіант 3	Перехід сталевий Дн 57х30 мм (Ду 50х25)	шт	4	<u>130,76</u>	-	523	-	-	-	-
151	KB13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021	100м2	0,0448	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	179	101	<u>7</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,30</u> -
152	KB13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0448	<u>4846,51</u> 1690,36	<u>119,62</u> 34,28	217	76	<u>5</u> 2	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					73049	13291	<u>54</u> 43		<u>43,53</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					73049				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					13334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					80355				

		Всього по розділу 5					80355				
		Розділ 6. Побутова каналізація К1									
153	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>12944,46</u>	<u>8,96</u>	1294	319	<u>1</u>	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
					3190,28	8,51			1	0,0266	-
154	C130-637 варіант 3	Трап з нержавіючої сталі горизонтальним випуском та сухим сифоном, з решіткою та підрамником ду 50 LECHNER GmbH	комплект	1	<u>2671,51</u>	-	2672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C1630-973 варіант 1	Сифон з розривом струменя ду50 HC7- FUNELL McAlpine	шт	2	<u>644,58</u>	-	1289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,808	<u>24405,29</u>	<u>40,33</u>	19719	19582	<u>33</u>	<u>75,8280</u>	<u>61,27</u>
					24235,39	38,31			31	0,1199	0,10
157	& C111-11- TK варіант 3	Труба поліпропіленова каналізаційна ду110 Ostendorf HT(PPS)	м	69,86	<u>577,40</u>	-	40337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& C1630- 100-ПК варіант 16	Хрестовина коса одноплосинна ду110хду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>686,66</u>	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& C1630- 100-ПК варіант 18	Хрестовина двоплосинна ду110хду50хду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>144,94</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C1630- 100-ПК варіант 19	Трійник 45° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	8	<u>306,10</u>	-	2449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	& C1630- 100-ПК варіант 34	Трійник 87° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	11	<u>371,70</u>	-	4089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& C1630- 100-ПК варіант 20	Трійник 45° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	6	<u>242,37</u>	-	1454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C1630- 100-ПК варіант 35	Трійник 87° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	2	<u>242,37</u>	-	485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C1630-100-ПК варіант 21	Коліно ПП 90° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	3	<u>161,30</u>	-	484	-	-	-	-
165	& C1630-100-ПК варіант 22	Коліно ПП 45° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	10	<u>158,83</u>	-	1588	-	-	-	-
166	& C1630-100-ПК варіант 23	Редукція каналізаційна ПП ду110х50 Ostendorf HT(PPS)	шт	12	<u>121,71</u>	-	1461	-	-	-	-
167	& C1630-100-ПК варіант 24	Хомути для кріплення стояків ду100	шт	18	<u>110,30</u>	-	1985	-	-	-	-
168	& C1630-100-ПК варіант 25	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду100	шт	30	<u>88,14</u>	-	2644	-	-	-	-
169	& C1630-100-ПК варіант 26	Протипожежна манжета для труб ду110 Hilti	шт	18	<u>468,60</u>	-	8435	-	-	-	-
170	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,023	<u>25298,68</u> 25244,08	<u>22,41</u> 21,29	25881	25825	<u>23</u> 22	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>80,80</u> 0,07
171	& C111-11-ТК варіант 4	Труба поліпропіленова каналізаційна ду 50 Ostendorf HT(PPS)	м	89,82	<u>203,33</u>	-	18263	-	-	-	-
172	& C1630-100-ПК варіант 17	Хрестовина коса одноплщинна ду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>303,84</u>	-	304	-	-	-	-
173	& C1630-100-ПК варіант 27	Трійник 45° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	8	<u>176,78</u>	-	1414	-	-	-	-
174	& C1630-100-ПК варіант 36	Трійник 87° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	13	<u>176,78</u>	-	2298	-	-	-	-
175	& C1630-100-ПК варіант 28	Коліно ПП 90° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	36	<u>70,34</u>	-	2532	-	-	-	-
176	& C1630-100-ПК варіант 29	Коліно ПП 45° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	13	<u>66,01</u>	-	858	-	-	-	-
177	& C1630-100-ПК варіант 30	Манжета гумова, редукційна ду50х20 мм (для пральної машини)	шт	1	<u>34,28</u>	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C1630-100-ПК варіант 31	Протипожежна манжета для труб ду50 шт. Hilti	шт	10	<u>190,14</u> -	-	1901	-	-	-	-
179	& C1630-100-ПК варіант 32	Хомути для кріплення стояків ду50	шт	10	<u>28,44</u> -	-	284	-	-	-	-
180	& C1630-100-ПК варіант 33	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду50	шт	45	<u>35,30</u> -	-	1589	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					146575	45726	<u>57</u> 54		<u>143,11</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					146575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100792				
		всього заробітна плата, грн.					45780				
		Загальнозиробничі витрати, грн.					14654				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					161229				

		Всього по розділу 6					161229				
181	КР15-15-12	Розділ 7. Зміни Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,1	<u>72290,36</u> 72290,36	-	7229	7229	-	<u>233,1120</u> -	<u>23,31</u> -
182	C111-1724 варіант 29	Труба сталева електрозварна ду159х4,5 мм	м	10	<u>2131,17</u> -	-	21312	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					28541	7229	-		<u>23,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					28541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21312				
		всього заробітна плата, грн.					7229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					2854 - - 31395 31395				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					2022114 2022114 1637736 383723 202208 - - 2224322 6746 2224322	382909	1469 814		1251,57 2,52
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1254,09 383723				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на доступність маломобільних груп населення (МГН)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 583,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,260 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,003675	29644,90 27414,87	4,48 4,26	109	101	-	85,7760 0,0133	0,32 -
2	C1110-193 варіант 3	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	2	385,23 -	- -	770	-	-	-	-
3	C1110-193 варіант 6	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	3	586,68 -	- -	1760	-	-	-	-
4	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	3,6	1969,38 1964,86	- -	7090	7073	-	6,3360 -	22,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1110-193 варіант 12	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	2	<u>1927,98</u>	-	3856	-	-	-	-
6	C1110-193 варіант 1	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	4	<u>964,08</u>	-	3856	-	-	-	-
7	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	4	<u>964,08</u>	-	3856	-	-	-	-
8	C1110-193 варіант 16	Табличка "Туалет для людей на кріслах колісних" з шрифтом Брайля	шт	1	<u>666,58</u>	-	667	-	-	-	-
9	C1110-193 варіант 17	Табличка "Назва приміщення" (Назва та номер приміщення) з шрифтом Брайля	шт	21	<u>666,58</u>	-	13998	-	-	-	-
10	C1110-193 варіант 18	Інформаційна табличка з номером поверху та шрифтом Брайля, 160х230 мм Жовтий	шт	2	<u>260,28</u>	-	521	-	-	-	-
11	C1110-193 варіант 19	Табличка тактильна зі шрифтом Брайля "Напрямок руху праворуч/ ліворуч" 200х200 мм Жовтий	шт	2	<u>1358,58</u>	-	2717	-	-	-	-
12	КБ11-29-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0018	<u>69928,99</u> 68166,38	<u>185,53</u> 176,24	126	123	-	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>0,41</u>
13	C1110-193 варіант 13	Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 (Сходи до низу)	шт	2	<u>284,76</u>	-	570	-	-	-	-
14	C111-234-П варіант 1	Ceresit СТ 17 Супер Глибокопроникаюча грунтовка безбарвна,	л	0,036	<u>81,84</u>	-	3	-	-	-	-
15	C111-327 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	0,936	<u>28,21</u>	-	26	-	-	-	-
16	КР7-26-6	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	100м2	0,0621	<u>24213,79</u> 24173,46	<u>40,33</u> 38,31	1504	1501	<u>3</u> 2	<u>72,4320</u> 0,1199	<u>4,50</u> 0,01
17	C1110-193 варіант 14	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	63	<u>319,44</u>	-	20125	-	-	-	-
18	C1110-193 варіант 15	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	6	<u>319,44</u>	-	1917	-	-	-	-
19	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	1,449	<u>333,98</u>	-	484	-	-	-	-
20	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,7544	<u>5587,41</u> 5578,45	<u>8,96</u> 8,51	15390	15365	<u>25</u> 23	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>48,82</u> 0,07
21	C111-1722 варіант 3	Жовта тактильна стрічка, для сходів, для людей з вадамизору шириною 100мм	м	11,1504	<u>267,08</u>	-	2978	-	-	-	-
22	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,231	<u>333,98</u>	-	77	-	-	-	-
23	C111-1722 варіант 4	Жовта контрастна сигнальна стрічка для дверей шириною 100мм	м	267,044	<u>31,46</u>	-	8401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОРУЧНІ-ВІДБІЙНИКИ									
24	КБ9-40-1	Монтаж стельових плінтусів із гнучого профілю	100м	1,7653	<u>8658,72</u> 8463,46	<u>122,62</u> 73,99	15285	14941	<u>216</u> 131	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>49,89</u> 0,42
25	C111-1724 варіант 3	Поручень-відбійник WG 145-1 (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	71,6393	<u>2928,47</u> -	- -	209794	-	- -	- -	- -
26	C111-1724 варіант 4	Вертикальний відбійник (CG 50) (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	106,656	<u>2002,31</u> -	- -	213558	-	- -	- -	- -
27	C188888-4 варіант 3	Дюбель ударний для швидкого монтажу ЕСМ 10х100 мм	шт	264,795	<u>4,79</u> -	- -	1268	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по кошторису					530706	39104	<u>244</u> 156		<u>126,75</u> 0,50
		Разом будівельні роботи, грн.					530706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					491358				
		всього заробітна плата, грн.					39260				
		Загальноєиробничі витрати, грн.					53075				
		трудоємність в загальноєиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноєиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					583781				

		Всього по кошторису					583781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					127,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39260				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

технологічне обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

223,878 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
1	& 1515-1009-2 варіант 1	Диспенсер для серветок 300шт, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	23	2100,00	48300
2	& 1515-1009-3 варіант 1	Диспенсер для мила нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	23	1645,00	37835
3	& 560110-66-3 варіант 1	Тримач для рушників, поворотний метал; (маса=0,008)	шт	12	987,00	11844
4	& 175-1189- 56-Д1 варіант 1	Диспенсер круглий для туалетного паперу, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	13	2750,00	35750
5	& 175-1189- 56-Д1 варіант 2	Розумна щітка для унітазу, нерж. сталь, малий діаметр, настінний; (маса=0,0005)	шт	13	1865,00	24245
6	& 175-1189- 56-Д1 варіант 3	Держкало для інвалідів Zk-01 поворотне, полірована нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	11	3780,00	41580
7	& 175-1189- 56-Д1 варіант 4	Вішалка з нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	12	1322,00	15864
		Разом				215418
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8460

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				223878

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на монтаж технологічного обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23,963 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0678 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

21,024 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КР15-33-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (вішалка настінна- 12 шт, диспенсер для серветок - 23 шт, диспенсер для мила-23 шт, диспенсер для туал. паперу -13 шт, тримач для рушників - 12шт, щітка для унітаза - 13шт, дзеркало Zk-01 - 11шт)	10шт	10,7	1969,38 1964,86	-	21072	21024	-	6.3360	67.80
2	С188888-4 варіант 6	Дюбель шуруп	шт	214	3,33	-	713	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					21785	21024	-		67.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21785 761 21024 2178 - - 23963 23963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					67,80 21024				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на охоронне спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 791,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,900 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Обладнання та матеріали									
1	KM10-901-4	Шафа наземна, розмір (2020x1055x610мм)	шт	1	2187,61	91,05	2188	2015	91	7,6800	7,68
					2015,23	59,54			60	0,1966	0,20
2	C113-2135 варіант 1	Шафа телекомунікаційна (2020x1055x610мм) CMS 42U Cira (UAMGSE42610MPG)	шт	1	54662,78	-	54663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	581,96	7,00	582	575	7	1,9200	1,92
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96 574,96	7,00 4,58	582	575	7 5	1,9200 0,0151	1,92 0,02
5	C113-2129 варіант 22	Маршрутизатор з VPN MikroTik RB4011	шт	1	11686,02	-	11686	-	-	-	-
6	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96 574,96	7,00 4,58	582	575	7 5	1,9200 0,0151	1,92 0,02
7	KM10-3-8	Ящик живлення (Системи живлення UPS)	ящик	1	1704,56 1684,86	-	1705	1685	-	5,7600	5,76
8	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96 574,96	7,00 4,58	582	575	7 5	1,9200 0,0151	1,92 0,02
9	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96 574,96	7,00 4,58	582	575	7 5	1,9200 0,0151	1,92 0,02
10	C130-62 варіант 1	Вентиляторний блок CMS Fan Unit 4x220V	шт	1	4267,50	-	4268	-	-	-	-
11	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Кабельний органайзер)	шт	3	581,96 574,96	7,00 4,58	1746	1725	21 14	1,9200 0,0151	5,76 0,05
12	C130-62 варіант 2	Кабельний органайзер RJ-45 19" 1U UTP cat. 6 W&T WT-2126- CAT.6	шт	3	1431,66	-	4295	-	-	-	-
13	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Камери відеонагляду)	шт	11	1392,02 1371,38	20,64 10,35	15312	15085	227 114	3,8400 0,0334	42,24 0,37
14	KM11-107-4	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, (Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e)	шт	11	300,35 300,35	-	3304	3304	-	0,8640	9,50
15	C130-62 варіант 3	Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e	шт	11	211,74	-	2329	-	-	-	-
16	KM10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка"(Комплект заземлення та шина заземлення)	100 шт	0,02	13694,46 13694,46	-	274	274	-	44,1600	0,88
17	C126-1279 варіант 1	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND	шт	1	157,18	-	157	-	-	-	-
18	C126-1279 варіант 2	Шина заземлення Conteg DP-UL-42U	шт	1	7081,73	-	7082	-	-	-	-
19	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96 574,96	7,00 4,58	582	575	7 5	1,9200 0,0151	1,92 0,02
20	C126-1279 варіант 3	Блок розеток APC Rack PDU (12шт)	шт	1	21358,00	-	21358	-	-	-	-
21	KM11-96-1	Установле-ння знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Полка для ТК шафи)	шт	3	581,96 574,96	7,00 4,58	1746	1725	21 14	1,9200 0,0151	5,76 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C126-1279 варіант 4	Полка для ТК шафи консольна CMS Console Shelf 19" 1U	шт	1	<u>660,93</u>	-	661	-	-	-	-
23	C126-1279 варіант 5	Полка для ТК шафи перфорована CMS Console Shelf 19" 1U	шт	1	<u>660,93</u>	-	661	-	-	-	-
24	C126-1279 варіант 6	Полка для ТК шафи посилена універсальна Universal Cantilever Shelf 19"	шт	1	<u>2962,06</u>	-	2962	-	-	-	-
25	KБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,07	<u>22430,96</u> <u>17641,43</u>	<u>2456,59</u> <u>1385,82</u>	24001	18876	<u>2629</u> <u>1483</u>	<u>58,2360</u> <u>4,5719</u>	<u>62,31</u> <u>4,89</u>
26	C111-1724 варіант 30	Лоток сітчастий прямий OBO Bettermann FS 300x50мм	м	107	<u>425,39</u>	-	45517	-	-	-	-
27	C111-1724 варіант 31	Кришки для лотка OBO Bettermann WDK 300 Decket	м	114	<u>358,88</u>	-	40912	-	-	-	-
28	C111-1785 варіант 1	Скоба CMS-BS17	шт	100	<u>57,45</u>	-	5745	-	-	-	-
29	C111-1785 варіант 2	Шпильки M8/M10	шт	100	<u>99,56</u>	-	9956	-	-	-	-
30	C111-1785 варіант 3	Анкерні кріплення для шпильок OBO Bettermann	шт	100	<u>88,48</u>	-	8848	-	-	-	-
31	C111-1785 варіант 4	Підвісні пластини для шпильок OBO Bettermann	шт	100	<u>82,61</u>	-	8261	-	-	-	-
32	C111-1785 варіант 5	З'єднувальні елементи лотка WDK 300 OBO Bettermann	шт	60	<u>984,21</u>	-	59053	-	-	-	-
33	C111-1785 варіант 6	Анкерні кріплення M8+болт OBO Bettermann	шт	100	<u>37,65</u>	-	3765	-	-	-	-
34	C111-1785 варіант 7	Кронштейн настінний 300мм OBO Bettermann	шт	100	<u>255,21</u>	-	25521	-	-	-	-
35	C111-1785 варіант 8	Хомути для підвісів OBO WBB OBO Bettermann	шт	100	<u>63,33</u>	-	6333	-	-	-	-
36	C111-1785 варіант 9	Пластина підвісу/консоль M8-M10(KOSTER KB)	шт	100	<u>40,71</u>	-	4071	-	-	-	-
37	C111-1785 варіант 10	Хомути/затискні пластини OBO WBB OBO Bettermann	шт	100	<u>32,51</u>	-	3251	-	-	-	-
38	C111-1785 варіант 11	Антикорозійна паста РАМ 40072 50мл	шт	1	<u>97,83</u>	-	98	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							385221	48139	<u>3031</u> 1715		<u>151,41</u> 5,68
Разом будівельні роботи, грн.							385221				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							334051				
всього заробітна плата, грн.							49854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					38522				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					423743				

		Всього по розділу 1					423743				
		Розділ 2. Кабелі									
39	КМ8-409-5	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 63 мм	100 м	5	<u>17034,73</u> 14417,40	<u>1364,28</u> 398,18	85174	72087	<u>6821</u> 1991	<u>49,9200</u> 1,3092	<u>249,60</u> 6,55
40	& C113-1406-8-B1A варіант 15	Гофрорукав d-63мм OBO Bettermann	м	505	<u>53,34</u> -	-	26937	-	-	-	-
41	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	17743	16088	<u>179</u> 170	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>57,84</u> 0,53
42	& C100-50048-1-Ф варіант 34	Кабель UTP Cat.6-e LSZH	м	510	<u>69,60</u> -	-	35496	-	-	-	-
43	KM11-107-4	Вмикання штепсельних роз'ємів	шт	27	<u>300,35</u> 300,35	-	8109	8109	-	<u>0,8640</u> -	<u>23,33</u> -
44	C130-62 варіант 4	Патч-корди Cat6e по 0,5м Cat.6-e(RJ-45)	шт	18	<u>116,84</u> -	-	2103	-	-	-	-
45	C130-62 варіант 5	Патч-корди Cat6e по 1м Cat.6-e(RJ-45)	шт	6	<u>137,27</u> -	-	824	-	-	-	-
46	C130-62 варіант 6	Патч-корди Cat6e по 2м Cat.6-e(RJ-45)	шт	3	<u>105,21</u> -	-	316	-	-	-	-
47	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,7	<u>954,02</u> 792,46	<u>40,68</u> 23,41	668	555	<u>28</u> 16	<u>2,6160</u> 0,0660	<u>1,83</u> 0,05
48	KB21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,74	<u>1372,60</u> 1141,44	<u>101,71</u> 58,53	1016	845	<u>75</u> 43	<u>3,7680</u> 0,1650	<u>2,79</u> 0,12
49	& C100-50048-1-Ф варіант 35	Кабель живлення IEC C13/14 3x1,5мм2	м	20,4	<u>229,54</u> -	-	4683	-	-	-	-
50	& C100-50048-1-Ф варіант 36	Кабель електричний ВВГнг-LS-3х4	м	51	<u>133,73</u> -	-	6820	-	-	-	-
51	& C100-50048-1-Ф варіант 37	Кабель електричний ПВ 1х6	м	51	<u>63,52</u> -	-	3240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C100-50048-1-Ф варіант 38	Кабель електричний ПВ 3х4	м	24,48	<u>42,32</u>	-	1036	-	-	-	-
53	KM10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка"	100 шт	0,07	<u>13694,46</u> 13694,46	-	959	959	-	<u>44,1600</u>	<u>3,09</u>
54	C130-62 варіант 7	Кабель заземлювальний (РЕ, жовто-зелений) (6мм2)	шт	1	<u>138,81</u>	-	139	-	-	-	-
55	C130-62 варіант 8	Кабель -менеджери для горизонтальних трас з кришкою UA-MGSESM42G	шт	4	<u>3943,92</u>	-	15776	-	-	-	-
56	C130-62 варіант 9	Кабель -менеджери для вертикальних трас UA-MGSE42VCMB	шт	2	<u>4358,04</u>	-	8716	-	-	-	-
57	& C100-50048-1-Ф варіант 39	Стрічка для організації кабелів Velcro	м	20	<u>36,76</u>	-	735	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							220490	98643	<u>7103</u> 2220		<u>338,48</u> 7,25
Разом будівельні роботи, грн.							220490				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114744				
всього заробітна плата, грн.							100863				
Загальновиробничі витрати, грн.							22049				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							242539				

Всього по розділу 2							242539				
Розділ 3. Пункт охорони											
58	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	685	568	<u>61</u> 35	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>1,92</u> 0,10
59	C113-2129 варіант 25	Комп'ютер Intel Core i7/AMD Ryzen 7	шт	1	<u>89178,48</u>	-	89178	-	-	-	-
60	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
61	C113-2129 варіант 26	Відеокарта Intel UHD Graphics	шт	1	<u>21117,96</u>	-	21118	-	-	-	-
62	C113-2129 варіант 27	Клавіатура дротова A4Tech KV-300H	шт	1	<u>1310,58</u>	-	1311	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-2129 варіант 28	Миша дротова A4Tech XL-750BK	шт	1	968.88	-	969	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					113843	1143	68 40		3,84 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					113843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112632				
		всього заробітна плата, грн.					1183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					125227				

		Всього по розділу 3					125227				
		Разом прямі витрати по кошторису					719554	147925	10202 3975		493,73 13,05
		Разом будівельні роботи, грн.					719554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561427				
		всього заробітна плата, грн.					151900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					791509				

		Всього по кошторису					791509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					506,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151900				

Склав


_____ Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1600,021 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
1	560110-59 варіант 2	Комутатор PoE Cisco Catalyst 2960X-24PS-L; (маса=0)	шт	1	78876,00	78876
2	560110-59 варіант 1	Система зберігання даних NVR BVMS; (маса=0)	шт	1	524457,29	524457
3	560110-59 варіант 3	Система живлення UPS APC Smart-UPS 3000VA; (маса=0)	шт	1	230440,00	230440
4	560110-59 варіант 4	Роздільник живлення PDU APC Rack PDU; (маса=0)	шт	1	71265,84	71266
5	560110-59 варіант 5	Камери відеонагляду Bosh NIN-733-V03P; (маса=0)	шт	11	57684,00	634524
		Разом				1539563
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60458
		Всього по кошторису				1600021

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-011

на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Кошторисна вартість

54,479 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,121 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,527 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (Комутатор)	система	1	9414,36	9414	23,0000	23,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (Відеоспостереження)	система	1	40113,36	40113	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				49527		121,00
		всього заробітна плата, грн.				49527		
		Разом будівельні роботи, грн.				49527		
		в тому числі:						
		Загальновиборничі витрати, грн.				4952		
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				54479		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				54479		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				121,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				49527		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість

198,387 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20493 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,470 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	7	1540,60 1227,30	280,38 124,36	10784	8591	1963 871	3,8400 0,3535	26,88 2,47
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	7	271,00 224,65	14,01 9,16	1897	1573	98 64	0,7680 0,0302	5,38 0,21
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	11	365,58 306,83	- -	4021	3375	- -	0,9600 -	10,56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1507-1001-23	Proximity картка Mifare	шт	50	34,16	-	1708	-	-	-	-
5	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,11	46263,84	-	5089	5089	-	134,8800	14,84
6	C111-950 варіант 5	Електромагнітний замок з датчиком положення дверей YM-280N(LED)-DS	шт	11	2471,64	-	27188	-	-	-	-
7	C111-950 варіант 6	Монтажна планка	шт	11	178,68	-	1965	-	-	-	-
8	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ)	шт	3	621,34	-	1864	1786	-	1,9200	5,76
9	& 1507-1001-26	Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ	шт	3	498,00	-	1494	-	-	-	-
10	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,07	7713,01	-	540	540	-	28,0800	1,97
11	C1515-24 варіант 1	Дверний доводчик	шт	7	6342,04	-	44394	-	-	-	-
12	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка «Вихід» EB-52)	шт	3	621,34	-	1864	1786	-	1,9200	5,76
13	& 1507-1003-29	Кнопка «Вихід» EB-52	шт	1	418,00	-	418	-	-	-	-
14	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Датчик магніто-контактний SSM-03M)	шт	1	564,31	-	564	527	-	1,9200	1,92
15	& 1507-1001-39	Датчик магніто-контактний SSM-03M	шт	1	324,00	-	324	-	-	-	-
16	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (IP відеомофон S562 - 7")	шт	1	1392,02	20,64	1392	1371	21	3,8400	3,84
17	& C111-1851-1	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом, DIN 7504 K, оцинкований, 5,5x32	шт	2	1413,76	-	2828	-	-	-	-
18	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Панель виклику E12W)	шт	2	2180,94	2,16	4362	4219	4	7,6800	15,36
19	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (PoE комутатор CRS328-24P-4S+RM)	шт	1	684,71	61,02	685	568	61	1,9200	1,92
20	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Персональний комп'ютер)	шт	1	684,71	61,02	685	568	61	1,9200	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,6	<u>10713,84</u> 9328,44	-	17142	14926	-	<u>33,0960</u>	<u>52,95</u>
22	& C113-1406-8-B1A варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ду 20 мм 320Н/5см світло-сіра	м	161,6	<u>15,10</u>	-	2440	-	-	-	-
23	C111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен	шт	100	<u>4,59</u>	-	459	-	-	-	-
24	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	100	<u>0,47</u>	-	47	-	-	-	-
25	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	1	<u>112,20</u>	-	112	-	-	-	-
26	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,6	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	5678	5148	<u>57</u> 54	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>18,51</u> 0,17
27	& C131-23-44	Кабель живлення ШВВПнг 2x1,5	м	27,54	<u>36,86</u>	-	1015	-	-	-	-
28	& C131-23-43	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта	м	135,66	<u>30,40</u>	-	4124	-	-	-	-
29	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	7,15	<u>960,13</u> 792,46	<u>46,79</u> 26,93	6865	5666	<u>335</u> 193	<u>2,6160</u> 0,0759	<u>18,70</u> 0,54
30	& C131-23-45	Кабель живлення ВВГнг-LS 3x1,5	м	35,7	<u>42,22</u>	-	1507	-	-	-	-
31	& C131-23-44	Кабель живлення ШВВПнг 2x1,5	м	125,46	<u>36,86</u>	-	4624	-	-	-	-
32	& C131-23-43	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта	м	568,14	<u>30,40</u>	-	17271	-	-	-	-
33	KB46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>87012,36</u> 56920,51	<u>30091,85</u> 17645,64	5221	3415	<u>1806</u> 1059	<u>192,3120</u> 58,2498	<u>11,54</u> 3,49
		Разом прямі витрати по кошторису					180571	59148	<u>4406</u> 2322		<u>197,81</u> 7,12
		Разом устаткування, грн.					3944				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					155				
		Всього устаткування, грн.					4099				
		Разом будівельні роботи, грн.					176627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113073				
		всього заробітна плата, грн.					61470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17661				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					194288				

		Всього по кошторису					198387				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					204,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61470				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість 212,487 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
1	& 105-15-134	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400; (маса=0,001)	шт	7	11524,00	80668
2	& 105-15-135	Безкоштовний мережевий програмний комплекс системи U-Prox IP FREE; (маса=0,00001)	шт	1	-	-
3	& 1507-1001-21	Акумуляторна батарея 12В 7 А/г FEP-127; (маса=0,001)	шт	7	653,00	4571
4	& 1507-1001-22	Зчитувач карток U-Prox SL mini; (маса=0,001)	шт	11	2795,00	30745
5	& 1507-1001-29	ІР відеомофон S562 - 7"; (маса=0,0001)	шт	1	9196,00	9196
6	& 1507-1001-31	Панель виклику E12W; (маса=0,0001)	шт	2	8734,00	17468
7	& 1507-1001-36	PoE комутатор CRS328-24P-4S+RM; (маса=0,0001)	шт	1	27711,00	27711
8	& 1507-1001-37	Персональний комп'ютер: ОС Windows 7 або новіша, ОЗП - не менше 4ГБ, SSD не менше 120ГБ, процесор: Intel Celeron Core Duo, від 2 GHz або рівнозначний йому AMD (в комплекті: монітор не менше 17", клавіатура, миша); (маса=0,015)	шт	1	34100,00	34100
		Разом				204459
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8028

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				212487

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусканалагоджувальні роботи № 02-01-014
на пусканалагоджувальні роботи системи контролю доступу (СКД)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 44,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,113 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусканалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	40113,36	40113	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40113		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40113		
		Разом будівельні роботи, грн.				40113		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4011		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44124		

		Всього по кошторису, грн.				44124		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40113		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ,АСПС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СПЗ.,АСПС

Кошторисна вартість

782,876 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,86012 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

544,191 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації.									
		Демонтажні роботи									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>13326,37</u> 13326,37	-	133	133	-	<u>48,5160</u>	<u>0,49</u>
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,89	<u>1542,91</u> 1542,91	-	1373	1373	-	<u>5,8800</u>	<u>5,23</u>
3	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>452,71</u> 368,19	<u>84,11</u> 37,31	453	368	<u>84</u> 37	<u>1,1520</u> 0,1061	<u>1,15</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-526-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>190,96</u> 178,62	<u>12,34</u> 5,08	1146	1072	<u>74</u> 30	<u>0,5760</u> 0,0152	<u>3,46</u> 0,09
5	КМ8-125-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>71,59</u> 67,39	<u>4,20</u> 2,75	143	135	<u>8</u> 6	<u>0,2304</u> 0,0091	<u>0,46</u> 0,02
6	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>13326,37</u> 13326,37	-	267	267	-	<u>48,5160</u> -	<u>0,97</u> -
7	КБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>6760,54</u> 4659,91	<u>2091,62</u> 1049,76	1690	1165	<u>523</u> 262	<u>15,7440</u> 3,3748	<u>3,94</u> 0,84
8	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	8,4	<u>3976,93</u> 3976,93	-	33406	33406	-	<u>15,1560</u> -	<u>127,31</u> -
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,045	<u>489,25</u> 489,25	-	22	22	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,09</u> -
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,045	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	18	-	<u>18</u> 6	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,02
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,555	<u>9521,67</u> -	-	5285	-	-	-	-
Монтажні роботи											
12	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (Адресний прилад розширення АПР ТОВ)	шт	1	<u>13094,36</u> 12917,24	<u>2,67</u> 0,86	13094	12917	<u>3</u> 1	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
13	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сповіслювачі СПД- А,СПР-П)	шт	89	<u>1122,74</u> 1054,77	<u>2,67</u> 0,86	99924	93875	<u>238</u> 77	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>341,76</u> 0,28
14	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1377,67</u> 1079,64	<u>52,67</u> 43,32	1378	1080	<u>53</u> 43	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
15	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>82364,81</u> 77272,09	-	4942	4636	-	<u>261,0720</u> -	<u>15,66</u> -
16	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноelementний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>287,15</u> 224,65	<u>14,01</u> 9,16	574	449	<u>28</u> 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
17	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>1704,56</u> 1684,86	-	3409	3370	-	<u>5,7600</u> -	<u>11,52</u> -
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>13520,92</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	3380	2912	<u>93</u> 69	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>9,84</u> 0,22
19	& С112-27- 446	Короб монтажний 20x10 LHD 20X10 HD	м	25,25	<u>56,14</u> -	-	1418	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>13326,37</u> 13326,37	-	267	267	-	<u>48,5160</u>	<u>0,97</u>
30	KM11-31-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>92,05</u> 92,05	-	276	276	-	<u>0,2880</u>	<u>0,86</u>
31	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,44	<u>1542,91</u> 1542,91	-	679	679	-	<u>5,8800</u>	<u>2,59</u>
32	KB21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>6760,54</u> 4659,91	<u>2091,62</u> 1049,76	2366	1631	<u>732</u> 367	<u>15,7440</u> 3,3748	<u>5,51</u> 1,18
33	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	5,5	<u>3976,93</u> 3976,93	-	21873	21873	-	<u>15,1560</u>	<u>83,36</u>
34	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,09	<u>7726,20</u> 7726,20	-	695	695	-	<u>28,1280</u>	<u>2,53</u>
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,192	<u>489,25</u> 489,25	-	94	94	-	<u>1,9560</u>	<u>0,38</u>
36	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,192	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	77	-	<u>77</u> 27	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,08
37	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,103	<u>9521,67</u> -	-	981	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Монтажні роботи											
38	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	1369	1137	<u>122</u> 70	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>3,84</u> 0,20
39	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>365,58</u> 306,83	-	1097	920	-	<u>0,9600</u>	<u>2,88</u>
40	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	44	<u>1167,50</u> 1123,24	-	51370	49423	-	<u>3,8400</u>	<u>168,96</u>
41	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>55097,45</u> 50319,40	<u>4127,12</u> 2246,72	4959	4529	<u>371</u> 202	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>14,17</u> 0,57
42	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	66	<u>267,86</u> 263,69	-	17679	17404	-	<u>0,9600</u>	<u>63,36</u>
43	& 1602-12-183	Коробка розподільча вогнестійка KBP 01/30-100B	шт	47	<u>654,00</u> -	-	30738	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
44	& 1602-12-184	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА КП2-90-Р2/4	шт	19	<u>1042,00</u> -	-	19798	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
45	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>18378,87</u> 11649,77	<u>5229,06</u> 2624,40	6433	4077	<u>1830</u> 919	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>13,78</u> 2,95
46	& C112-27-446	Короб монтажний 20x10 LHD 20X10 HD	м	35,35	<u>56,14</u> -	-	1985	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,95	<u>27011,05</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	79683	73760	<u>595</u> 565	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>240,54</u> 1,77
48	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,35	<u>4362,75</u> 2275,61	<u>1942,93</u> 949,63	1527	796	<u>680</u> 332	<u>7,5120</u> 3,1159	<u>2,63</u> 1,09
49	& С188-888-44	Кабель 2х1.5 NHХН FE180/E30.	м	561	<u>56,91</u> -	-	31927	-	-	-	-
50	& С188-888-41	Металеві кабельні тримачі UDF 16	шт	1375	<u>3,92</u> -	-	5390	-	-	-	-
51	С188888-4 варіант 11	Дюбель 6х40 ПП швидкого монтажу	шт	1375	<u>0,47</u> -	-	646	-	-	-	-
52	& С188-888-4	Саморіз 3.5х35	шт	1375	<u>2,00</u> -	-	2750	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							283678	177561	<u>4407</u> 2482		<u>606,36</u> 7,84
Разом устаткування, грн.							50536				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1984				
Всього устаткування, грн.							52520				
Разом будівельні роботи, грн.							233142				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51174				
всього заробітна плата, грн.							180043				
Загальновиробничі витрати, грн.							23316				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							256458				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							981				

Всього по розділу 2							308978				
Разом прямі витрати по кошторису							714493	539355	<u>7677</u> 4836		<u>1844,81</u> 15,31
Разом устаткування, грн.							50536				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1984				
Всього устаткування, грн.							52520				
Разом будівельні роботи, грн.							663957				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116925				
		всього заробітна плата, грн.					544191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					730356				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6266				

		Всього по кошторису					782876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1860,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					544191				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СПЗ., АСПС

Кошторисна вартість 215,861 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Система пожежної сигналізації.				
1	& 114-15-130 варіант 1	Адресний прилад розширення АПР; (маса=0,001)	шт	1	6486,00	6486
2	& 114-15-131	Сповісвач димовий адресний СПД-А; (маса=0,001)	шт	85	1164,00	98940
3	& 114-15-131 варіант 1	Сповісвач димовий адресний СПД-А (резерв); (маса=0,001)	шт	9	1164,00	10476
4	& 114-15-132	Сповісвач ручний адресний СПР-А; (маса=0,001)	шт	4	1332,00	5328
5	& 114-15-132 варіант 1	Сповісвач ручний адресний СПР-А (резерв); (маса=0,001)	шт	1	1332,00	1332
6	& 1602-15-172	Щит розподільчий на 8 автоматів EZ9EUC108; (маса=0,001)	шт	1	630,86	631
7	& 1602-15-171	Автоматичний вимикач R9F12116; (маса=0,001)	шт	6	223,00	1338
8	& 1602-15-169	Акумулятор 12В,18А/г; (маса=0,001)	шт	2	1740,00	3480
9	& 1602-300478	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003)	шт	2	7428,00	14856
		Система керування евакуюванням.				
10	& 114-16-131	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,003)	шт	1	11010,00	11010
11	& 114-17-132	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.; (маса=0,003)	шт	1	10164,00	10164
12	& 114-16-132	Модуль виклику ВМ01; (маса=0,001)	шт	3	1824,00	5472
13	& 114-17-133	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	6	618,00	3708
14	& 114-17-134	Гучномовець настінний 3 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	38	678,00	25764
15	& 1602-12-177	Оповісвач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,001)	шт	5	984,00	4920
16	& 1602-12-180	Оповісвач світловий "Стрілка напрямку руху" ОС-6.4; (маса=0,001)	шт	4	950,00	3800

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				207705
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8156
		Всього по кошторису				215861

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-017
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 88,250 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,227 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	2	40113,36	80227	98,0000	196,00
		Разом прямі витрати по кошторису				80227		196,00
		всього заробітна плата, грн.				80227		
		Разом будівельні роботи, грн.				80227		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8023		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				88250		

		Всього по кошторису, грн.				88250		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				196,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				80227		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на система палатного відеонагляда (ВН)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-ВН

Кошторисна вартість

96,997 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16307 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,489 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Активне мережеве обладнання ВН									
1	KM11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 10 кг	шт	2	<u>1156,93</u>	<u>7,00</u>	2314	2300	<u>14</u>	<u>3,8400</u>	<u>7,68</u>
					1149,93	4,58			9	0,0151	0,03
2	KM10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	1	<u>1704,56</u>	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u>	<u>5,76</u>
		Обладнання			1684,86	-			-	-	-
3	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамера)	шт	11	<u>1392,02</u>	<u>20,64</u>	15312	15085	<u>227</u>	<u>3,8400</u>	<u>42,24</u>
					1371,38	10,35			114	0,0334	0,37
4	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1940,95</u>	<u>280,38</u>	1941	1227	<u>280</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					1227,30	124,36			124	0,3535	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч-панель 19")	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
6	& C115-1-169	Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний NCMHF1	шт	1	<u>2824,80</u> -	-	2825	-	-	-	-
7	KM8-152-10	Основа одиночних кабельних полицок для закріплення на ній однієї кабельної полицки	100 шт	0,01	<u>14407,20</u> 8142,76	<u>223,75</u> 128,78	144	81	<u>2</u> 1	<u>26,8800</u> 0,3630	<u>0,27</u> -
8	& C115-3-166	Полиця консольна 450мм, 1U, чорна DP-PT-450	шт	1	<u>2657,52</u> -	-	2658	-	-	-	-
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок розеток на 6)	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
10	& C115-1-1710	Патч-корд UTP, 1 м, кат. 5е NK5EPC1MY	шт	13	<u>305,60</u> -	-	3973	-	-	-	-
11	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	<u>123,60</u> 123,60	-	1360	1360	-	<u>0,4080</u> -	<u>4,49</u> -
12	& C115-13-170	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5е MP588-L	шт	11	<u>38,41</u> -	-	423	-	-	-	-
13	KM11-91-1	АРМ поста медсестри Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПК АРМ,монітор)	шт	2	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	1369	1137	<u>122</u> 70	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>3,84</u> 0,20
14	KM10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	1	<u>1704,56</u> 1684,86	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u> -	<u>5,76</u> -
15	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>26453,22</u> 22091,44	<u>192,51</u> 87,67	265	221	<u>2</u> 1	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>0,69</u> -
16	& C115-12-169	Зовнішня розетка 1 x RJ-45 UTP Cat. 5е CBX2AW-AY	шт	1	<u>343,78</u> -	-	344	-	-	-	-
17	& C115-1-1712	Модуль Mini-Com RJ45 UTP, кат.5е CJ5E88TGAW	шт	1	<u>344,16</u> -	-	344	-	-	-	-
18	& C115-1-1710 варіант 1	Патч-корд UTP, 3 м, кат. 5е NK5EPC3MY	шт	1	<u>395,36</u> -	-	395	-	-	-	-
19	KP17-7-9	Кабельна продукція Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,95	<u>9030,74</u> 8608,19	<u>179,26</u> 170,28	8579	8178	<u>170</u> 162	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>29,40</u> 0,51
20	& C115-1-172	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ф.16 м	м	95,95	<u>17,36</u> -	-	1666	-	-	-	-
21	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,95	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	3371	3057	<u>34</u> 32	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>10,99</u> 0,10
22	КБ21-15-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	4,9	<u>1097,13</u> 911,33	<u>46,79</u> 26,93	5376	4466	<u>229</u> 132	<u>3,0084</u> 0,0759	<u>14,74</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C115-1-171	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта R502-32E-IX-G	м	596,7	31,90	-	19035	-	-	-	-
24	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	100	0,47	-	47	-	-	-	-
25	C111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен	шт	100	4,59	-	459	-	-	-	-
26	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	1	112,20	-	112	-	-	-	-
27	C188888-4 варіант 12	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 2.0m V2.0	шт	1	333,54	-	334	-	-	-	-
28	C188888-4 варіант 13	Комплект клавіатура + миша	шт	1	1392,30	-	1392	-	-	-	-
29	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,11	87012,36 56920,51	30091,85 17645,64	9571	6261	3310 1941	192,3120 58,2498	21,15 6,41
		Разом прямі витрати по кошторису					88183	47893	4404 2596		154,69 8,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88183				

		Всього по кошторису					96997				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					163,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50489				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СПЗ., АСПС

Кошторисна вартість 1276,692 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Активне мережеве обладнання ВН				
1	& 114-16-149	Відеореєстратор мережевий 32-канальний 4K DIVAR IP 3000; (маса=0,005)	шт	1	25600,00	25600
2	& 114-16-150	Жорсткий диск накопичувач 6T6 WD63PURU Western Digital; (маса=0,001)	шт	2	10850,00	21700
3	& 114-16-151	Комутатор PoE 24 порти WS-C2960X-24PS-L; (маса=0,001)	шт	1	48849,00	48849
4	& 114-15-129	Джерело безперебійного живлення на 1000VA Smart-UPS C 2000 VA; (маса=0,001)	шт	1	54162,00	54162
		Обладнання				
5	& 114-16-131	Фіксована купольна камера 5MP HDR 3.2-10.5 мм IP66 ІЧ-підсвічування NDE-5703-AL; (маса=0,001)	шт	11	84808,00	932888
6	& 114-15-133	Шафа 15U, 600x572x773 мм (Ш*Г*В) RQN-15-60/60; (маса=0,001)	шт	1	11660,00	11660
7	& 114-15-135	Патч-панель 24 порта, UTP, кат. 5е, 19 ", 1U NK5EPPG24Y; (маса=0,001)	шт	1	9636,00	9636
8	& 114-16-145	Блок розеток на 6 підключень UTE 16A шнур 3 м із вимикачем DP-RP-06-UTESP; (маса=0,001)	шт	1	3560,00	3560
		АРМ поста медсестри				
9	& 114-16-138	ПК АРМ (core i7, RAM 16Gb, 1Tb SSD, NVD3060-8, W11Pro); (маса=0,001)	шт	1	89122,00	89122
10	& 114-16-139	Монітор 32", 4K, HDMI, Display-port; (маса=0,001)	шт	1	18956,00	18956
11	& 114-16-142	Джерело безперебійного живлення BK650EI; (маса=0,001)	шт	1	12318,00	12318
		Разом				1228451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48241

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1276692

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-020
на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 98,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 89,641 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування (Камера)	параметр	11	4502,52	49528	11,0000	121,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40113,36	40113	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				89641		219,00
		всього заробітна плата, грн.				89641		
		Разом будівельні роботи, грн.				89641		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8964		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				98605		

		Всього по кошторису, грн.				98605		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				219,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				89641		

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на система палатного зв'язку (СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість

355,253 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,81288 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

248,080 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Обладнання СЗ в комутаційній шафі									
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96	7,00	582	575	7	1,9200	1,92
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	1704,56	-	1705	1685	-	5,7600	5,76
					1684,86	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок розеток на 6 підк)	шт	1	581,96	7,00	582	575	7	1,9200	1,92
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч-панель 19")	шт	1	581,96	7,00	582	575	7	1,9200	1,92
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C115-1-169	Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний NCMHF1	шт	1	2824,80	-	2825	-	-	-	-
6	& C115-1-1710	Патч-корд UTP, 1 м, кат. 5e NK5EPC1MY	шт	12	305,60	-	3667	-	-	-	-
7	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	123,60	-	1483	1483	-	0,4080	4,90
8	& C115-13-170	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e MP588-L	шт	100	38,41	-	3841	-	-	-	-
9	KM10-682-2	Обладнання та матеріали системи виклику мед.персоналу Пульт або панель, кількість сигналів до 10 (приліжковий блок з динаміком)	шт	28	4273,98	-	119671	116701	-	13,4400	376,32
10	KM10-682-1	Пульт або панель, кількість сигналів до 5 (Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику)	шт	28	4167,88	-	69521	66686	-	7,6800	215,04
11	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопки екстреного виклику)	шт	18	2482,90	-	11184	10717	-	1,9200	34,56
12	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,11	595,41	3588,80	5999	5535	395	157,4400	17,32
13	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	11	50319,40	1953,67	4021	3375	215	5,5160	0,61
14	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	365,58	-	685	568	-	0,9600	10,56
15	KP17-7-9	Кабельна продукція Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,95	306,83	61,02	685	568	61	1,9200	1,92
16	& C113-1406-8-B1A	Труба гофрована ПВХ с протяжкой 14/20	м	297,95	568,28	35,12	6263	-	35	0,0990	0,10
17	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,95	9030,74	179,26	26641	25394	529	30,9480	91,30
18	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	4,7	8608,19	170,28	4513	3725	502	0,5328	1,57
19	& C120-119-337	Кабель типу "вита пара" UTP, кат. 6, LSZH, 305 м, NUZ6C04BU-KE	м	780,3	21,02	-	47723	-	-	-	-
20	C111-1851	Тримач труби M20 Quick, поліпропилен	шт	200	3548,62	35,85	684	-	106	11,5680	34,13
21	C188888-4	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	200	3217,64	34,06	94	-	100	0,1066	0,31
22	C188888-4	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	2	792,46	26,93	224	-	127	0,0759	0,36
	варіант 2				61,16	-					
	варіант 11				3,42	-					
	варіант 2				0,47	-					
					112,20	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					322958	247086	<u>1332</u> 994		<u>809,87</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					322958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74540				
		всього заробітна плата, грн.					248080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					355253				

		Всього по кошторису					355253				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					812,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					248080				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість 784,379 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Обладнання СЗ в комутаційній шафі				
1	& 105-17-135	Коммутатор 24 порти керований WS-C2960X-24PS-L; (маса=0,005)	шт	1	30112,00	30112
2	& 105-15-133	Джерело безперебійного живлення SMART-UPS RT 1000 BA; (маса=0,015)	шт	1	69865,00	69865
3	& 114-16-145	Блок розеток на 6 підключень UTE 16A шнур 3 м із вимикачем DP-RP-06-UTESP; (маса=0,001)	шт	1	3560,00	3560
4	& 114-15-135	Патч-панель 24 порта, UTP, кат. 5е, 19 ", 1U NK5EPPG24Y; (маса=0,001)	шт	1	9636,00	9636
		Обладнання системи виклику мед.персоналу				
5	& 105-16-135	Приліжковий блок з тримачем та динаміком BC-07HS IP; (маса=0,001)	шт	28	9090,00	254520
6	& 105-16-136 варіант 1	Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику PT-07C IP; (маса=0,001)	шт	28	6153,00	172284
7	& 105-16-137	Кнопка екстреного виклику та шнурок (с\в) EBC-07 IP; (маса=0,001)	шт	18	3563,00	64134
8	& 105-16-139	Сигнальна лампа CL; (маса=0,001)	шт	11	3263,00	35893
9	& 105-16-141	Кімнатний термінал RT-07 IP; (маса=0,001)	шт	11	3510,00	38610
10	& 105-16-142	Головний термінал посту медсестри MT-07 IP; (маса=0,001)	шт	1	76125,00	76125
		Разом				754739
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29640
		Всього по кошторису				784379

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-023
на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 44,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,113 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40113,36	40113	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40113		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40113		
		Разом будівельні роботи, грн.				40113		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4011		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44124		

		Всього по кошторису, грн.				44124		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40113		

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на система автоматичного пожегогасіння (АСПГ.2)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 69,297 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Обладнання та прилади									
1	KM10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів (Прилад керування пожегогасінням ПУіЗ Тірас-1)	шт	1	4302,87	2,16	4303	4219	2	15,3600	15,36
					4219,08	0,69			1	0,0025	-
2	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Пристрій аварійного зупинення пожегогасіння ПАЗ "Тірас", Пристрій для ручного запуску пожегогасіння ПРЗ "Тірас")	шт	2	365,58	-	731	614	-	0,9600	1,92
					306,83	-			-	-	-
3	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	1120,61	3,09	4482	4219	12	3,8400	15,36
					1054,77	0,99			4	0,0036	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	564,31 527,39	- -	564	527	- -	1,9200 -	1,92 -
5	КМ10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення БЖ 1230)	ящик	1	1704,56 1684,86	- -	1705	1685	- -	5,7600 -	5,76 -
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	271,00 224,65	14,01 9,16	271	225	14 9	0,7680 0,0302	0,77 0,03
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	82364,81 77272,09	- -	824	773	- -	261,0720 -	2,61 -
8	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 (модулі газового пожежогасіння Імпульс-22)	бак	2	2487,84 2341,99	77,73 40,75	4976	4684	155 82	8,2080 0,1022	16,42 0,20
9	КР17-7-12	Матеріали Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,45	9332,14 9328,44	- -	22864	22855	- -	33,0960 -	81,09 -
10	& С113-1915-26	Труба гофрована ф.20мм	м	247,45	19,38 -	- -	4796	-	- -	- -	- -
11	& С113-1915-29	Скоба ф.20 (100 шт.)	уп	7	103,36 -	- -	724	-	- -	- -	- -
12	КР17-8-1	Кабелі та проводи Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	2,25	2892,16 2583,46	22,41 21,29	6507	5813	50 48	9,2880 0,0666	20,90 0,15
13	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,2	3548,62 3217,64	35,85 34,06	710	644	7 7	11,5680 0,1066	2,31 0,02
14	& С114-2544-256	Кабель 1х2х0,8 мм2 JE-H(ST)H Vd FE180/E30	м	102	12,70 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
15	& С115-11-1514	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1, 5 мм2	м	102	56,96 -	- -	5810	-	- -	- -	- -
16	& С115-11-1515	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1, 5 мм2	м	25,5	78,08 -	- -	1991	-	- -	- -	- -
17	& С115-11-1516	Кабель негорючий КПВ-НФ ВП (100) 4х2х0, 51 LSON (UTP-cat 5E LSON)	м	20,4	21,84 -	- -	446	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					62999	46258	240 151		164,42 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					62999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16501				
		всього заробітна плата, грн.					46409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6298				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					69297				

		Всього по кошторису					69297				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					164,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46409				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

на придбання устаткування системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 125,642 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
1	& 106-851-150	Прилад керування пожежогасінням ПУіЗ Тірас-1; (маса=0,001)	шт	1	8736,00	8736
2	& 10685-140-2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Тірас"; (маса=0,001)	шт	1	583,33	583
3	& 10685-140-4	Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"; (маса=0,001)	шт	1	583,33	583
4	& 1602-12-168	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,001)	шт	2	259,00	518
5	& 1602-12-168 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв); (маса=0,001)	шт	1	259,00	259
6	& 1602-14-176	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "ГАЗ не входити!" ОС3-5; (маса=0,001)	шт	1	960,00	960
7	& 1602-14-177	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "ГАЗ виходы!" ОС3-6; (маса=0,001)	шт	1	960,00	960
8	& 1604-1002- 267 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-9; (маса=0,0002)	шт	1	138,00	138
9	& 1602-300478	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003)	шт	1	7428,00	7428
10	& 10685-140	Акумуляторна батарея, 12 В, 7 А·год; (маса=0,001)	шт	1	558,33	558
11	& 123-420-192	Автоматичний вимикач 10А ЕТІМАТ 6 1р С 10А (6 кА); (маса=0,000142)	шт	1	209,10	209
12	& 123-418-192	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-22; (маса=0,0142)	шт	2	33320,50	66641
13	& 123-418-192 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-22 (резерв); (маса=0,0142)	шт	1	33320,50	33321
		Разом				120894
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4748

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				125642

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-026
на пусконаладжувальні роботи системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 4,472 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,065 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	ПЖ5-37	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно- тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	4065,34	4065	9,7680	9,77
		Разом прямі витрати по кошторису				4065		9,77
		всього заробітна плата, грн.				4065		
		Разом будівельні роботи, грн.				4065		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				407		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				4472		

		Всього по кошторису, грн.				4472		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				9,77		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				4065		

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на система структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СКМ

Кошторисна вартість

228,909 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27822 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,997 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	1	581,96	7,00	582	575	7	1,9200	1,92
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02
2	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	365,58	-	366	307	-	0,9600	0,96
					306,83	-			-	-	-
3	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,7	3548,62	35,85	16679	15123	168	11,5680	54,37
					3217,64	34,06			160	0,1066	0,50
4	KB21-13-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	4362,75	1942,93	1309	683	583	7,5120	2,25
					2275,61	949,63			285	3,1159	0,93
5	C123-63-23	Кабель «вита пара» UTP Cat 6a LSZH	м	510	56,13	-	28626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C123-63-24	Патч-корди 0,5 м	м	12	<u>182,16</u>	-	2186	-	-	-	-
7	& C123-63-25	Патч-корди 1,0 м	м	12	<u>305,21</u>	-	3663	-	-	-	-
8	KP17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	4,7	<u>12203,09</u> 11522,09	<u>380,92</u> 361,86	57355	54154	<u>1790</u> 1701	<u>41,4240</u> 1,1322	<u>194,69</u> 5,32
9	& C123-63-26	Гофрорукав d-40 мм	м	474,7	<u>57,43</u>	-	27262	-	-	-	-
10	KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>13640,73</u> 11649,77	<u>484,06</u> 360,34	4092	3495	<u>145</u> 108	<u>39,3600</u> 1,1653	<u>11,81</u> 0,35
11	& C123-63-27	Короб пластиковий 16x16 мм	м	30,3	<u>62,55</u>	-	1895	-	-	-	-
12	& C123-63-29	Заглушка до кабель-каналу 16x16 мм	шт	18	<u>5,16</u>	-	93	-	-	-	-
13	& C123-63-30	Поворотні елементи (внутрішніх,зовнішніх) до кабель-каналу 16x16 мм	шт	20	<u>2,43</u>	-	49	-	-	-	-
14	& C123-63-31	T-подібний розгалуджувач кабель-каналу 16X16мм	шт	80	<u>56,13</u>	-	4490	-	-	-	-
15	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>11786,83</u> 11671,70	-	1414	1401	-	<u>42,4920</u>	<u>5,10</u>
16	& C123-63-34	Розетка LSZH LCS2 RJ45 Cat 6a	шт	9	<u>1438,23</u>	-	12944	-	-	-	-
17	& C123-63-38	Розетки для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі)	шт	3	<u>2799,93</u>	-	8400	-	-	-	-
18	& C123-63-33	Коробка установочна підрозетник LEG076573	шт	9	<u>1373,97</u>	-	12366	-	-	-	-
19	& C123-63-37	Коробка установочна для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі) Legrand (Франція)	шт	3	<u>2699,97</u>	-	8100	-	-	-	-
20	& C123-63-35	Рамка одномісна LSZH Arteor (1 модуль)	шт	9	<u>327,65</u>	-	2949	-	-	-	-
21	& C123-63-36	Рамка для 2 модулів LSZH LEG076576 Legrand (Франція)	шт	3	<u>893,55</u>	-	2681	-	-	-	-
22	& C123-63-39	Самоклеючі кабельні кліпси з LSZH пластика	шт	1300	<u>8,15</u>	-	10595	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							208096	75738	<u>2693</u> 2259		<u>271,10</u> 7,12
Разом будівельні роботи, грн.							208096				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							129665				
всього заробітна плата, грн.							77997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20813				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					228909				

		Всього по кошторису					228909				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					278,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77997				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 42,359 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	& 104-12-133	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
2	& 104-12-134	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Маршрутизатор Innbox G90/G80; (маса=0,001)	шт	1	10539,00	10539
		Точка доступу до бездротові мережі Lancom LX6400; (маса=0,001)	шт	1	30219,00	30219
		Разом				40758
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1601
		Всього по кошторису				42359

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-029
на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 12,157 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,052 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	1	11051,64	11052	27,0000	27,00
		Разом прямі витрати по кошторису				11052		27,00
		всього заробітна плата, грн.				11052		
		Разом будівельні роботи, грн.				11052		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1105		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				12157		

		Всього по кошторису, грн.				12157		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				27,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				11052		

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на трубопроводи медичного кисню (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 843,888 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,51627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 469,455 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. (I-й пусковий комплекс)									
		===медичне обладнання та запірно-регулююча арматура===									
1	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (панель приліжкова)	шт	30	8049.48	-	241484	241484	-	26.8800	806.40
					8049,48	-			-	-	-
2	С121-631-1-ЭЯ	Кріплення для панелей, комплект	шт	30	254.61	-	7638	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (модуль контролю і сигналізації зональний 1 газ)	шт	1	<u>8049,48</u> 8049,48	-	8049	8049	-	<u>26,8800</u>	<u>26,88</u>
4	& C121-631-1-ЭЯ	Кріплення для контрольно відсічного блоку	шт	1	<u>736,12</u>	-	736	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
5	КМ12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,1	<u>11970,03</u> 11908,22	-	1197	1191	-	<u>38,4000</u>	<u>3,84</u>
6	C1630-1912	Кран кульовий повнопрохідний латунь Ду 15, Ру 25, G1/2" (3-3), кисень	шт	1	<u>188,79</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 4	===трубопроводи=== В наступній позиції враховано:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
7	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,54	<u>46568,97</u> 45648,19	<u>798,34</u> 408,71	118285	115946	<u>2028</u> 1038	<u>147,2000</u> 1,5870	<u>373,89</u> 4,03
8	& C1-201-1-Ю2	Труба мідна d8*1мм	м	196,56	<u>547,10</u>	-	107538	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
9	& C1-201-1-Ю2	Труба мідна d15*1мм	м	67,6	<u>838,70</u>	-	56696	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
10	& C113-2-3	Коліно d8 (мідь) 2 муфти 90°	шт	121	<u>239,07</u>	-	28927	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
11	C1545-118	Коліно d15 (мідь) 2 муфти 90°	шт	8	<u>44,05</u>	-	352	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
12	& C113-2-3	Трійник d8 (мідь)	шт	19	<u>315,64</u>	-	5997	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
13	& C1532-24-1	Трійник редукційний d15*8*15 (мідь)	шт	12	<u>154,17</u>	-	1850	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
14	& C1532-24-1	Трійник d15 (мідь)	шт	1	<u>32,73</u>	-	33	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
15	& C113-2-3	Трійник редукційний d18x15x18 (мідь)	шт	2	<u>74,19</u>	-	148	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
16	C1545-118	Заглушка d15 (мідь)	шт	2	<u>51,44</u>	-	103	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
17	C1545-118	Збірний елемент d15x G1/2 В (мідь)	шт	2	<u>252,60</u>	-	505	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1-41 варіант 1	Припій твердий 5% срібла Cu-Rophos 5	кг	1,6	<u>20910,33</u>	-	33457	-	-	-	-
		===короби кабельні пластиків===			-	-					-
19	KB21-12-2 H2;H5-K1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,62	<u>11672,30</u>	-	7237	7223	-	<u>39,3600</u>	<u>24,40</u>
					11649,77	-				-	-
20	& C113- 1425-2 варіант 4	Короб кабельний пластиковий (ПВХ) білий LHD 40x40	м	62,62	<u>138,82</u>	-	8693	-	-	-	-
		===інші роботи===			-	-					-
21	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (40 мм, L500)	100шт	0,11	<u>2958,28</u>	-	325	322	-	<u>10,6440</u>	<u>1,17</u>
					2923,69	-				-	-
22	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,11	<u>2229,87</u>	-	245	243	-	<u>8,0280</u>	<u>0,88</u>
					2205,13	-				-	-
23	KP20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,11	<u>3594,98</u>	-	395	392	-	<u>12,9600</u>	<u>1,43</u>
					3559,85	-				-	-
24	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (40 мм, L200)	100шт	0,03	<u>2958,28</u>	-	89	88	-	<u>10,6440</u>	<u>0,32</u>
					2923,69	-				-	-
25	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	-0,03	<u>2229,87</u>	-	-67	-66	-	<u>8,0280</u>	<u>-0,24</u>
					2205,13	-				-	-
26	KP20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>3594,98</u>	-	108	107	-	<u>12,9600</u>	<u>0,39</u>
					3559,85	-				-	-
27	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (гільзи)	100м	0,08	<u>20304,47</u>	-	1624	1624	-	<u>66,2160</u>	<u>5,30</u>
					20304,47	-				-	-
28	C113-22 варіант 10	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=22мм	м	8	<u>180,49</u>	-	1444	-	-	-	-
					-	-				-	-
29	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (гільзи)	100м	0,005	<u>20580,45</u>	-	103	103	-	<u>67,1160</u>	<u>0,34</u>
					20580,45	-				-	-
30	C113-22 варіант 9	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=25мм	м	0,5	<u>161,65</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-				-	-
31	KP20-37-1	Забивання щілин гільз монтажною піною	100м	0,085	<u>5614,65</u>	-	477	477	-	<u>19,9200</u>	<u>1,69</u>
					5614,65	-				-	-
32	C1550-38 варіант 3	Піна монтажна, вогнетривка (EI45), баллон 750 мл	балон	1	<u>563,17</u>	-	563	-	-	-	-
					-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою (маркування трубопроводів медичних газів)	100м2	0,005	<u>27414,87</u> 27414,87	-	137	137	-	<u>85,7760</u>	<u>0,43</u>
34	C115-126 варіант 3	Наліпки для медичних газів	100шт	1	<u>3019,94</u>	-	3020	-	-	-	-
35	KM12-753-1	Знежирення трубопроводів медичних газів	100 м	2,54	<u>12060,48</u> 11908,22	<u>152,26</u> 14,88	30634	30247	<u>387</u> 38	<u>38,4000</u> 0,0480	<u>97,54</u> 0,12
36	& C111- 1624-3 варіант 2	Технічний миючий засіб "Віомол"	кг	8,985	<u>23,05</u>	-	207	-	-	-	-
37	КР15-152-1	Продувка трубопроводів медичних газів	100м	2,54	<u>24851,55</u> 23941,75	-	63123	60812	-	<u>65,9280</u>	<u>167,46</u>
38	& C111- 1867-189 варіант 3	Азот технічний в балонах (балон 5л)	шт	2	<u>646,45</u>	-	1293	-	-	-	-
39	& C113- 1885-1 варіант 9	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carpicorn для труби d8мм	шт	58	<u>5,04</u>	-	292	-	-	-	-
40	& C1-1-7-1 варіант 4	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carpicorn для труби d15мм	шт	8	<u>3,34</u>	-	27	-	-	-	-
41	& C113- 1885-1 варіант 12	Хомут для кріплення труб 1/8" (10-14 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	140	<u>20,90</u>	-	2926	-	-	-	-
42	& C113- 1885-1 варіант 10	Хомут для кріплення труб 3/8" (15-19 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	80	<u>30,65</u>	-	2452	-	-	-	-
43	& C1549-11 варіант 5	Шпилька М8х1000 5.8 оцинкована	шт	60	<u>72,78</u>	-	4367	-	-	-	-
44	& C1549-11 варіант 6	Опорна пластина з гайкою М8	шт	242	<u>18,97</u>	-	4591	-	-	-	-
45	& C1549-13 варіант 11	Анкер сталевий забивний WDI1 М8х30	шт	484	<u>19,34</u>	-	9361	-	-	-	-
46	& C1549-13 варіант 12	Гайка М8.5.019	шт	242	<u>2,27</u>	-	549	-	-	-	-
47	& C1549-13 варіант 13	Болт М8х25.58.019	шт	484	<u>14,69</u>	-	7110	-	-	-	-
48	& C1549-13 варіант 14	Шайба 8.01.019	шт	242	<u>1,95</u>	-	472	-	-	-	-
49	& C1549-13 варіант 15	Швидкий монтаж 6х40 гриб (дюбель+шуруп)	шт	80	<u>13,85</u>	-	1108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1600-316 варіант 1	Дюбель-Болт анкерний с гайкою 8х50/М6 оцинкований	шт	8	7,04	-	56	-	-	-	-
51	C1550-38 варіант 4	Герметик вогнетривкий	балон	4	234,77	-	939	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					767165	468379	2415 1076		1512,12 4,15
		Разом будівельні роботи, грн.					767165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296371				
		всього заробітна плата, грн.					469455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					843888				

		Всього по розділу 1					843888				
		Разом прямі витрати по кошторису					767165	468379	2415 1076		1512,12 4,15
		Разом будівельні роботи, грн.					767165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296371				
		всього заробітна плата, грн.					469455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					843888				

		Всього по кошторису					843888				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1516,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					469455				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

устаткування системи медичних газів (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 187/2025-І.5.СМГ

Кошторисна вартість 3998,876 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. 7-й поверх				
1	& 280222-4088 варіант 4	Панель приліжкова одинарна в комплекті: · Розетка швидкодіюча - 2 кисень · Розетка електрична 220В - 5 шт. · Світильник OKI-LED 2x17W LED · Вимикачі світильників - 1 шт. · Розетка підключення інтернету - 1 шт. · Медична кнопка виклику - 1шт. · Кнопка виносна виклику - 1 шт. Антибактеріальне покриття; (маса=0,037)	шт	30	114250,50	3427515
2	& 15062-6018- 12 варіант 4	Модуль контролю і сигналізації зональний (1 газ) (Кисень) 220 В, 0,1 кВт; (маса=0,08)	комп-кт	1	182270,70	182271
3	& 1503-4013-1 варіант 1	Флоуметр O2; (маса=0,00285)	шт	30	5617,20	168516
4	& 1503-4013-1 варіант 2	Конектор DIN для O2; (маса=0,00285)	шт	30	2315,70	69471
		Разом по розділу 1				3847773
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				151103
		Всього по розділу 1				3998876
		Разом				3847773

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				151103
		Всього по кошторису				3998876

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на пусконаладжувальні роботи (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,092 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження (панелі приліжкові)	шт	31	2046,60	-	63445	63445	-	5,0000	155,00
					2046,60	-			-	-	-
2	КП2-6-4	Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний	шт	2	2865,24	-	5730	5730	-	7,0000	14,00
					2865,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					69175	69175	-		169,00
											-
		Разом будівельні роботи, грн.					69175				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					69175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6917 - - 76092 76092				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					169,00 69175				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на Кондиціонування

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6243,070 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,5626 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1398,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Відділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ									
		Розділ 1. К(2)1									
1	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	1,4	<u>14738,73</u>	<u>481,05</u>	20634	19945	<u>673</u>	<u>44.5740</u>	<u>62,40</u>
					14246,30	290,28			406	0,9361	1,31
2	КБ20-46-1	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6110,21</u>	<u>138,57</u>	6110	4853	<u>139</u>	<u>15.6492</u>	<u>15,65</u>
	к=1,15				4852,97	69,95			70	0,2138	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1545-267-P варіант 1	Розгалужувач KHRQ22M20T	шт	11	<u>5888,84</u>	-	64777	-	-	-	-
4	& C1545-267-P варіант 2	Розгалужувач KHRQ22M29T9	шт	1	<u>6703,14</u>	-	6703	-	-	-	-
5	& C1545-267-P варіант 3	Розгалужувач KHRQ22M64T	шт	1	<u>4982,74</u>	-	4983	-	-	-	-
6	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	14	<u>354,38</u> 306,83	-	4961	4296	-	<u>0,9600</u>	<u>13,44</u>
7	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульт керування дротовий BRC1H52W7	шт	14	<u>38866,44</u>	-	544130	-	-	-	-
8	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,55	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	227633	216730	<u>10164</u> 6109	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>698,88</u> 21,29
9	& C1530-1-115 варіант 8	Трубка мідна відпалена м'яка ду 6,4x0,8	м	109,2	<u>188,38</u>	-	20571	-	-	-	-
10	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5x0,8	м	54,08	<u>310,08</u>	-	16769	-	-	-	-
11	& C1530-1-115 варіант 10	Трубка мідна відпалена м'яка ду 12,7x0,8	м	260	<u>422,65</u>	-	109889	-	-	-	-
12	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9x0,8	м	49,92	<u>451,35</u>	-	22531	-	-	-	-
13	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	2,02	<u>61785,16</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	124806	120273	<u>3098</u> 1787	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>387,84</u> 6,40
14	& C1530-1-115 варіант 12	Трубка мідна відпалена м'яка ду 19,1x1,07	м	49,92	<u>844,34</u>	-	42149	-	-	-	-
15	& C1530-1-115 варіант 24	Трубка мідна відпалена м'яка ду 22,2x1,14	м	33,28	<u>1052,90</u>	-	35041	-	-	-	-
16	& C1530-1-115 варіант 25	Трубка мідна відпалена м'яка ду 25,4x1,14	м	62,4	<u>1124,98</u>	-	70199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1530-1-115 варіант 14	Трубка мідна відпалена м'яка ду 28,6х1,27	м	64,48	<u>1541,44</u>	-	99392	-	-	-	-
18	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	15,1	<u>441,90</u>	-	6673	-	-	-	-
19	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908,22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38,4000</u>	<u>11,52</u>
20	C130-250 варіант 19	Вентиль кульовий 1/2"	шт	1	<u>1561,16</u>	-	1561	-	-	-	-
21	C130-250 варіант 20	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397,88</u>	-	3398	-	-	-	-
22	C130-250 варіант 21	Вентиль TPB	шт	1	<u>785,96</u>	-	786	-	-	-	-
23	C130-250 варіант 22	Оглядове скло 1/2"	шт	1	<u>561,56</u>	-	562	-	-	-	-
24	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816,45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76,8000</u>	<u>15,36</u>
25	C130-250 варіант 23	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423,28</u>	-	4423	-	-	-	-
26	C130-250 варіант 11	Клапан Шредера	шт	1	<u>42,38</u>	-	42	-	-	-	-
27	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6,67	<u>13829,87</u> 13829,87	-	92245	92245	-	<u>47,2800</u>	<u>315,36</u>
28	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	107,31	<u>32,80</u>	-	3520	-	-	-	-
29	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	53,144	<u>36,52</u>	-	1941	-	-	-	-
30	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	265,72	<u>86,20</u>	-	22905	-	-	-	-
31	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	49,056	<u>109,42</u>	-	5368	-	-	-	-
32	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	49,056	<u>78,60</u>	-	3856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-2446-1 варіант 6	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 22 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	32,704	<u>148,41</u>	-	4854	-	-	-	-
34	& C113-2446-1 варіант 8	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 25 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	61,32	<u>132,44</u>	-	8121	-	-	-	-
35	& C113-2446-1 варіант 7	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 28 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	63,364	<u>132,44</u>	-	8392	-	-	-	-
36	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
37	& C1530-1-115 варіант 37	Труба поліетиленова низького тиску ду 20х2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-
38	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
39	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
40	C130-250 варіант 30	Коліно 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
41	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
42	C130-250 варіант 32	Трійник 20х20х20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
43	C130-250 варіант 33	Трійник 25х20х25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
44	C130-250 варіант 34	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
45	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-
46	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
47	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
48	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	56,57	-	57	-	-	-	-
50	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	14	9429,60 8811,31	183,35 67,45	132014	123358	2567 944	29,4240 0,1738	411,94 2,43
51	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	14	5691,31	-	79678	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1902278	651267	16744 9384		2127,01 31,84
Разом будівельні роботи, грн.							1902278				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1234267				
всього заробітна плата, грн.							660651				
Загальновиробничі витрати, грн.							190227				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2092505				

Всього по розділу 1							2092505				
Розділ 2. К(2)2											
52	KB20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	1,3	14738,73 14246,30	481,05 290,28	19160	18520	625 377	44,5740 0,9361	57,95 1,22
53	KB20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6110,21 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
54	& C1545-267-P варіант 1	Розгалужувач KHRQ22M20T	шт	7	5888,84	-	41222	-	-	-	-
55	& C1545-267-P варіант 2	Розгалужувач KHRQ22M29T9	шт	4	6703,14	-	26813	-	-	-	-
56	& C1545-267-P варіант 3	Розгалужувач KHRQ22M64T	шт	1	4982,74	-	4983	-	-	-	-
57	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	13	354,38 306,83	-	4607	3989	-	0,9600	12,48
58	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульт керування дротовий BRC1H52W7	шт	13	38866,44	-	505264	-	-	-	-
59	& C1-1-10-Д варіант 2	Панель до внутрішніх блоків FFQ BYFQ60CW	шт	5	350322,12	-	1751611	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,05	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	202619	192913	<u>9047</u> 5437	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>622,08</u> 18,95
61	& C1530-1-115 варіант 8	Трубка мідна відпалена м'яка ду 6,4х0,8	м	88,4	<u>188,38</u> -	-	16653	-	-	-	-
62	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	78	<u>310,08</u> -	-	24186	-	-	-	-
63	& C1530-1-115 варіант 10	Трубка мідна відпалена м'яка ду 12,7х0,8	м	131,04	<u>422,65</u> -	-	55384	-	-	-	-
64	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9х0,8	м	123,76	<u>451,35</u> -	-	55859	-	-	-	-
65	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,58	<u>61785,16</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	97621	94075	<u>2423</u> 1398	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>303,36</u> 5,01
66	& C1530-1-115 варіант 12	Трубка мідна відпалена м'яка ду 19,1х1,07	м	31,2	<u>844,34</u> -	-	26343	-	-	-	-
67	& C1530-1-115 варіант 24	Трубка мідна відпалена м'яка ду 22,2х1,14	м	41,6	<u>1052,90</u> -	-	43801	-	-	-	-
68	& C1530-1-115 варіант 14	Трубка мідна відпалена м'яка ду 28,6х1,27	м	91,52	<u>1541,44</u> -	-	141073	-	-	-	-
69	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	15,1	<u>441,90</u> -	-	6673	-	-	-	-
70	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908,22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38,4000</u>	<u>11,52</u>
71	C130-250 варіант 19	Вентиль кульовий 1/2"	шт	1	<u>1561,16</u> -	-	1561	-	-	-	-
72	C130-250 варіант 4	Вентиль кульовий 5/8"	шт	1	<u>1551,06</u> -	-	1551	-	-	-	-
73	C130-250 варіант 21	Вентиль "РВ	шт	1	<u>785,96</u> -	-	786	-	-	-	-
74	C130-250 варіант 22	Оглядове скло 1/2"	шт	1	<u>561,56</u> -	-	562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816,45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76,8000</u>	<u>15,36</u>
76	C130-250 варіант 36	Фільтр 5/8"	шт	1	<u>1046,06</u> -	-	1046	-	-	-	-
77	C130-250 варіант 11	Клапан Шредера	шт	1	<u>42,38</u> -	-	42	-	-	-	-
78	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	5,63	<u>13829,87</u> 13829,87	-	77862	77862	-	<u>47,2800</u>	<u>266,19</u>
79	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	86,87	<u>32,80</u> -	-	2849	-	-	-	-
80	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	76,65	<u>36,52</u> -	-	2799	-	-	-	-
81	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	128,772	<u>86,20</u> -	-	11100	-	-	-	-
82	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	121,618	<u>109,42</u> -	-	13307	-	-	-	-
83	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	30,66	<u>78,60</u> -	-	2410	-	-	-	-
84	& C113-2446-1 варіант 6	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 22 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	40,88	<u>148,41</u> -	-	6067	-	-	-	-
85	& C113-2446-1 варіант 7	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 28 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	89,936	<u>132,44</u> -	-	11911	-	-	-	-
86	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпроп ленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
87	& C1530-1-115 варіант 37	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u> -	-	4435	-	-	-	-
88	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
90	C130-250 варіант 30	Коліно 9С° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
91	C130-250 варіант 31	Коліно 9С° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
92	C130-250 варіант 32	Трійник 20х20х20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
93	C130-250 варіант 33	Трійник 25х20х25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
94	C130-250 варіант 34	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
95	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-
96	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
97	КБ21-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Прокладення лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
98	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
99	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
100	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	9	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	84866	79302	<u>1650</u> 607	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>264,82</u> 1,56
101	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектзцією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	9	<u>5691,31</u>	-	51222	-	-	-	-
		Разом п'ямі витрати по розділу 2					3400584	541081	<u>13987</u> 7957		<u>1764,03</u> 27,15
		Разом будівельні роботи, грн.					3400584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2845516				
		всього заробітна плата, грн.					549038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					340058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3740642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3740642				
		Розділ 3. К(2)3									
102	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення спліт-системи	1 шт	1	<u>6110,21</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
103	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	50029	47633	<u>2234</u> 1343	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>153,60</u> 4,68
104	& C1530-1-115 варіант 8	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4x0,8	м	52	<u>188,38</u> -	<u>-</u> -	9796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1530-1-115 варіант 10	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7x0,8	м	52	<u>422,65</u> -	<u>-</u> -	21978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	9430	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
107	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	1	<u>5691,31</u> -	<u>-</u> -	5691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1508	<u>21529,41</u> 21373,36	<u>-</u> -	3247	3223	<u>-</u> -	<u>67,9080</u> -	<u>10,24</u> -
109	& C1530-1-115 варіант 39	Труба металопластикова ду 16x2(дренаж)	м	15,6	<u>69,17</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C130-250 варіант 37	Відвід 90гр ду 16	шт	3	<u>16,35</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C130-250 варіант 38	Трійник 16x16x16	шт	1	<u>21,98</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-21-2	Установлення сифона	1воронка	1	<u>356,08</u> 342,40	<u>-</u> -	356	342	<u>-</u> -	<u>1,2000</u> -	<u>1,20</u> -
113	C1630-973 варіант 2	Сифон з кулькою	шт	1	<u>547,68</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	10	<u>56,62</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,98	<u>441,90</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					109776	64862	<u>2556</u> 1480		<u>210,11</u> 5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					109776 42358 66342 10979 - - 120755				
		Разом прями витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					5412638 5412638 4122141 1276031 541264 - - 5953902	1257210	33287 18821		4101,15 64,05
		Відділ 2. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВЕНТУСТАНОВОК Розділ 1. ККБ(2)1(ПВ(2)1)									
116	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6110,21 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
117	& C1546-94- 2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	441,90 -	- -	442	-	- -	- -	- -
118	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,36	50029,28 47632,90	2233,79 1342,54	18011	17148	804 483	153,6000 4,6800	55,30 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	18,72	<u>310,08</u>	-	5805	-	-	-	-
120	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9х0,8	м	18,72	<u>451,35</u>	-	8449	-	-	-	-
121	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,36	<u>13829,87</u> 13829,87	-	4979	4979	-	<u>47,2800</u>	<u>17,02</u>
122	& C113-2446-1 варіант 2	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	18,396	<u>36,52</u>	-	672	-	-	-	-
123	& C113-2446-1 варіант 4	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	18,396	<u>109,42</u>	-	2013	-	-	-	-
124	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
125	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
126	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
127	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
128	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	90	<u>56,62</u>	-	5096	-	-	-	-
129	KБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
130	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
131	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					55018	28619	<u>1046</u> 621		<u>93,24</u> 2,09
		Разом будівельні роботи, грн.					55018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25353				
		всього заробітна плата, грн.					29240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5501 - - 60519				

		Всього по розділу 1					60519				
		Розділ 2. ККБ(2)2(ПВ(2)2)									
132	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6110,21 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
133	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	441,90	-	442	-	-	-	-
134	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,36	50029,28 47632,90	2233,79 1342,54	18011	17148	804 483	153,6000 4,6800	55,30 1,68
135	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5x0,8	м	18,72	310,08	-	5805	-	-	-	-
136	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9x0,8	м	18,72	451,35	-	8449	-	-	-	-
137	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,36	13829,87 13829,87	-	4979	4979	-	47,2800	17,02
138	& C113-2446-1 варіант 2	Труба ізоляція з спіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	18,396	36,52	-	672	-	-	-	-
139	& C113-2446-1 варіант 4	Труба ізоляція з спіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	18,396	109,42	-	2013	-	-	-	-
140	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	22487,56 22306,25	-	1133	1124	-	70,8720	3,57
141	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	5,05	23,81	-	120	-	-	-	-
142	С130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	1	29,03	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
144	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	110	<u>56,62</u>	-	6228	-	-	-	-
145	KB21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
146	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
147	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							56150	28619	<u>1046</u> 621		<u>93,24</u> 2,09
Разом будівельні роботи, грн.							56150				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26485				
всього заробітна плата, грн.							29240				
Загальновиробничі витрати, грн.							5615				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							61765				

Всього по розділу 2							61765				
Розділ 3. ККБ(2)3(ПВ(2)3)											
148	KB20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6110,21</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
149	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	<u>441,90</u>	-	442	-	-	-	-
150	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,4	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	20012	19053	<u>894</u> 537	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>61,44</u> 1,87
151	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	20,8	<u>310,08</u>	-	6450	-	-	-	-
152	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9х0,8	м	20,8	<u>451,35</u>	-	9388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,4	<u>13829,87</u> 13829,87	-	5532	5532	-	<u>47,2800</u>	<u>18,91</u>
154	& C113- 2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	20,44	<u>36,52</u>	-	746	-	-	-	-
155	& C113- 2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучуку ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	20,44	<u>109,42</u>	-	2237	-	-	-	-
156	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
157	& C1530-1- 115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
158	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
159	C130-250 варіант 35	Муфта д/ 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
160	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	100	<u>56,62</u>	-	5662	-	-	-	-
161	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
162	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
163	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом грамі витрати по розділу 3							60020	31077	<u>1136</u> 675		<u>101,27</u> 2,28
Разом будівельні роботи, грн.							60020				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27807				
всього заробітна плата, грн.							31752				
Загально-виробничі витрати, грн.							6002				
трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							66022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					66022				
		Розділ 4. Водопостачання парозволожувачів									
164	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	4	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	2219	2050	<u>126</u> 12	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>6,77</u> 0,04
165	C130-250 варіант 39	Фільтр механічного очищення води BB20 (20 мкм) ЗІКО	шт	2	<u>3264,56</u> -	-	6529	-	-	-	-
166	C130-250 варіант 40	Фільтр сорбційного очищення води BB20 ЗІКО	шт	2	<u>11333,05</u> -	-	22666	-	-	-	-
167	C130-250 варіант 41	Кран кульовий муфтовий латунний В3, PN10 Ду15мм	шт	2	<u>343,37</u> -	-	687	-	-	-	-
168	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u> -	<u>1,97</u> -
169	C130-250 варіант 42	Манометр, PN10	шт	4	<u>180,08</u> -	-	720	-	-	-	-
170	C130-250 варіант 41	Кран кульовий муфтовий латунний В3, PN10 Ду15мм	шт	8	<u>343,37</u> -	-	2747	-	-	-	-
171	C130-250 варіант 43	Кран кульовий муфтовий латунний В3 «американка» PN10 Ду15мм	шт	2	<u>481,99</u> -	-	964	-	-	-	-
172	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7104	<u>21529,41</u> 21373,36	-	15294	15184	-	<u>67,9080</u> -	<u>48,24</u> -
173	& C1530-1-115 варіант 40	Труба поліетиленова водопровідна, PN10 16x2,2мм PEX-a	м	72,8	<u>173,66</u> -	-	12642	-	-	-	-
174	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,778	<u>13829,87</u> 13829,87	-	10760	10760	-	<u>47,2800</u> -	<u>36,78</u> -
175	& C113-2446-1 варіант 9	Ізоляція теплова трубна зі спіненого поліетилену ду18x6мм	м	71,54	<u>9,71</u> -	-	695	-	-	-	-
176	C130-250 варіант 44	Штуцер-перехід з МРЗ 1/2" (Ду15) х PEX-a, PN10 ду16мм	шт	6	<u>46,46</u> -	-	279	-	-	-	-
177	C130-250 варіант 45	Водорозетка В3 Ду15 х PEX-a ду16мм	шт	11	<u>369,76</u> -	-	4067	-	-	-	-
178	C130-250 варіант 46	Коліно PN10 ду16мм	шт	20	<u>56,66</u> -	-	1133	-	-	-	-
179	C130-250 варіант 47	Коліно PN10 ду16х16х16мм PEX-a	шт	6	<u>181,10</u> -	-	1087	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C130-250 варіант 48	Трійник латунний Ду15/15/15 ВВВ, PN10	шт	2	<u>246,84</u>	-	494	-	-	-	-
181	C130-250 варіант 49	Перехід латунний Ду15 3Р x Ду20 ВР, PN10	шт	7	<u>143,50</u>	-	1005	-	-	-	-
182	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	14	<u>56,62</u>	-	793	-	-	-	-
183	C130-250 варіант 50	Монтажний комплект	шт	1	<u>2550,56</u>	-	2551	-	-	-	-
184	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>5171,56</u> 5030,46	-	3620	3521	-	<u>13,4160</u>	<u>9,39</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					91693	32134	<u>126</u> 12		<u>103,15</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					91693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59433				
		всього заробітна плата, грн.					32146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					100862				

		Всього по розділу 4					100862				
		Разом прямі витрати по відділу 2					262881	120449	<u>3354</u> 1929		<u>390,90</u> 6,50
		Разом будівельні роботи, грн.					262881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139078				
		всього заробітна плата, грн.					122378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					289168				

		Всього по відділу 2					289168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					5675519	1377659	<u>36641</u> 20750		<u>4492,05</u> 70,55
		Разом будівельні роботи, грн.					5675519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4261219				
		всього заробітна плата, грн.					1398409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					567551				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6243070				

		Всього по кошторису					6243070				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4562,60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1398409				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Кондиціонування (Обладнання)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4484,907 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1				- - -
		Розділ 2. К(2)1				
1	560110-59 варіант 6	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =40,0 кВт; NТЕПЛ.=45,0 кВт;(380/50/3) RYYQ14U; (маса=0)	шт	1	793391,66	793392
2	560110-59 варіант 7	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ15A; (маса=0)	шт	3	62112,17	186337
3	560110-59 варіант 8	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ20A; (маса=0)	шт	3	64012,67	192038
4	560110-59 варіант 9	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ25A; (маса=0)	шт	1	52210,00	52210
5	560110-59 варіант 10	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ40A; (маса=0)	шт	1	71744,17	71744
6	560110-59 варіант 11	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ20A3; (маса=0)	шт	1	65192,17	65192

1	2	3	4	5	6	7
7	560110-59 варіант 12	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ40A3; (маса=0)	шт	4	71351,00	285404
8	560110-59 варіант 13	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ50A3; (маса=0)	шт	1	71744,17	71744
		Разом по розділу 2				1718061
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				67466
		Всього по розділу 2				1785527
		Розділ 3. К(2)2				
9	560110-59 варіант 14	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =50,4 кВт; NТЕПЛ.=56,5 кВт;(380/50/3) RYYQ18U; (маса=0)	шт	1	1137361,17	1137361
10	560110-59 варіант 7	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ15A; (маса=0)	шт	2	62112,17	124224
11	560110-59 варіант 9	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ25A; (маса=0)	шт	2	52210,00	104420
12	560110-59 варіант 12	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ40A3; (маса=0)	шт	3	71351,00	214053
13	560110-59 варіант 13	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ50A3; (маса=0)	шт	1	71744,17	71744
14	560110-59 варіант 15	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV FXZQ32A; (маса=0)	шт	1	66815,00	66815
15	560110-59 варіант 16	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV FXZQ40A; (маса=0)	шт	4	69385,17	277541
		Разом по розділу 3				1996158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				78389
		Всього по розділу 3				2074547
		Розділ 4. К(2)3				
16	560110-59 варіант 17	Настінна спліт-система(QX=7,6 кВт) в складі: Внутрішній блок FTXM60N, Зовнішній блок RZAG50A, Пульт керування BRC1H52W7, Комплект кріплень; (маса=0)	шт	1	230914,83	230915
		Разом по розділу 4				230915

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9068
		Всього по розділу 4				239983
		Розділ 5. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВЕНТУСТАНОВОК				
		Разом по розділу 5				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 5				-
		Розділ 6. ККБ(2)1(ПВ(2)1)				
17	560110-59 варіант 18	Зовнішній блок тепло/холод системи з повітряним охолодженням Nхол.=6,72 кВт; NТЕПЛ.=4,04 кВт;(220/50/1) LC AER-24-R32-OU; (маса=0)	шт	1	43566,75	43567
		Разом по розділу 6				43567
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1711
		Всього по розділу 6				45278
		Розділ 7. ККБ(2)2(ПВ(2)2)				
18	560110-59 варіант 19	Зовнішній блок тепло/холод системи з повітряним охолодженням Nхол.=24,32 кВт; NТЕПЛ.=15,24 кВт;(220/50/1) AER-CS224REOU; (маса=0)	шт	1	239402,50	239403
		Разом по розділу 7				239403
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9401
		Всього по розділу 7				248804
		Розділ 8. ККБ(2)3(ПВ(2)3)				
19	560110-59 варіант 20	Зовнішній блок тепло/холод системи з повітряним охолодженням Nхол.=10,8 кВт; NТЕПЛ.=6,6 кВт;(220/50/1) LC AER-36W8-R32-OU; (маса=0)	шт	1	87337,50	87338
		Разом по розділу 8				87338
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3430

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 8				90768
		Разом				4315442
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				169465
		Всього по кошторису				4484907

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПГ/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на Електромонтажні роботи

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6541,695 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,83581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1706,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до 1000 В									
		ВРП/ГРЦ									
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 120 А	100шт	0,03	114552,77 107776,85	- -	3437	3233	- -	359,9040 -	10,80 -
2	С1547-10 варіант 1	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	3388,53 -	- -	3389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1547-10 варіант 2	Автоматичний вимикач, АС, 63А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>3617,65</u> -	-	3618	-	-	-	-
4	C1547-10 варіант 3	Автоматичний вимикач, АС, 80А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>11537,27</u> -	-	11537	-	-	-	-
5	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>121184,14</u> 111041,82	-	1212	1110	-	<u>342,4680</u> -	<u>3,42</u> -
6	C1547-10 варіант 4	Автоматичний вимикач, АС, 250А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton ЩР-2.1	шт	1	<u>28528,36</u> -	-	28528	-	-	-	-
7	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1990,36</u> 1526,77	<u>52,67</u> 43,32	1990	1527	<u>53</u> 43	<u>5,0400</u> 0,1356	<u>5,04</u> 0,14
8	C113-2129 варіант 37	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra Schneider Electric	шт	1	<u>10569,02</u> -	-	10569	-	-	-	-
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
10	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u> -	-	1488	-	-	-	-
11	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>82364,81</u> 77272,09	-	824	773	-	<u>261,0720</u> -	<u>2,61</u> -
12	C1547-10 варіант 6	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>7039,05</u> -	-	7039	-	-	-	-
13	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,3	<u>114552,77</u> 107776,85	-	34366	32333	-	<u>359,9040</u> -	<u>107,97</u> -
14	C1547-10 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	17	<u>2917,09</u> -	-	49591	-	-	-	-
15	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	9	<u>415,85</u> -	-	3743	-	-	-	-
16	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	3	<u>399,06</u> -	-	1197	-	-	-	-
17	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton ЩР-2.2	шт	1	<u>512,69</u> -	-	513	-	-	-	-
18	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1643,29</u> 1286,85	<u>52,67</u> 43,32	1643	1287	<u>53</u> 43	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
19	C113-2129 варіант 38	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra 13986 Schneider Electric	шт	1	<u>8140,84</u> -	-	8141	-	-	-	-
20	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u>	-	1488	-	-	-	-
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>82364,81</u> 77272,09	-	824	773	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
23	C1547-10 варіант 11	Автоматичний вимикач, АС, 63А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" PLHT-C63/3 Eaton	шт	1	<u>6488,25</u>	-	6488	-	-	-	-
24	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,14	<u>114552,77</u> 107776,85	-	16037	15089	-	<u>359,9040</u>	<u>50,39</u>
25	C1547-10 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 25/1N/B/003 Eaton	шт	4	<u>2917,09</u>	-	11668	-	-	-	-
26	C1547-10 варіант 13	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 20/1N/B/003 Eaton	шт	9	<u>2917,09</u>	-	26254	-	-	-	-
27	C1547-10 варіант 14	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 16/1N/B/003 Eaton ЩОА-2.1	шт	1	<u>2917,09</u>	-	2917	-	-	-	-
28	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1377,67</u> 1079,64	<u>52,67</u> 43,32	1378	1080	<u>53</u> 43	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
29	C113-2129 варіант 39	Корпус щита, пластиковий, IP41, навісний, із замком Easy9 EU EZ9EUB312 Schneider Electric	шт	1	<u>1757,80</u>	-	1758	-	-	-	-
30	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>82364,81</u> 77272,09	-	16473	15454	-	<u>261,0720</u>	<u>52,21</u>
31	C1547-10 варіант 15	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" PL7-C25/3 3P Eaton	шт	1	<u>3370,53</u>	-	3371	-	-	-	-
32	C1547-10 варіант 16	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "В" PL6-B16/1 1P Eaton	шт	11	<u>399,06</u>	-	4390	-	-	-	-
33	C1547-10 варіант 14	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 16/1N/B/003 Eaton	шт	3	<u>2917,09</u>	-	8751	-	-	-	-
34	C1547-10 варіант 27	Незалежний розчіплювач (MX) Schneider Electric Acti9 iMX, Укер.=110...415 В АС Eaton ZP-ASA/230 ЩС-Т.2	шт	5	<u>1258,27</u>	-	6291	-	-	-	-
35	KP17-14-6	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>3566,51</u> 3111,70	<u>142,30</u> 128,46	3567	3112	<u>142</u> 128	<u>10,2720</u> 0,4020	<u>10,27</u> 0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-2129 варіант 40	Корпус щита, металевий навісний, IP66, із замком і монтажною платою 800x600x250мм SPACIAL NSYCRN86250P Schneider Electric	шт	1	<u>12636,74</u>	-	12637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u>	<u>7,00</u>	582	575	<u>7</u>	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02
38	C1547-10 варіант 17	Кросс-модуль 200А на DIN-рейку, 4 полюса ETI EDB-4-200A-S 4x11 ETI	шт	1	<u>2201,19</u>	-	2201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>114552,77</u>	-	5728	5389	-	<u>359,9040</u>	<u>18,00</u>
					107776,85	-			-	-	-
40	C1547-10 варіант 18	Автоматичний вимикач, АС, 40А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C40/3 Eaton	шт	3	<u>2966,40</u>	-	8899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1547-10 варіант 19	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C50/3 Eaton	шт	1	<u>5537,14</u>	-	5537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C1547-10 варіант 2	Автоматичний вимикач, АС, 63А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>3617,65</u>	-	3618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>121184,14</u>	-	2424	2221	-	<u>342,4680</u>	<u>6,85</u>
					111041,82	-			-	-	-
44	C1547-10 варіант 21	Автоматичний вимикач, АС, 200А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" NZMB2-A200 Eaton	шт	1	<u>44893,48</u>	-	44893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1547-10 варіант 20	Автоматичний вимикач, АС, 125А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" NZMB2-A125 Eaton	шт	1	<u>28638,75</u>	-	28639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>82364,81</u>	-	6589	6182	-	<u>261,0720</u>	<u>20,89</u>
					77272,09	-			-	-	-
47	C1547-10 варіант 22	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C20/3 Eaton	шт	1	<u>3370,53</u>	-	3371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	2	<u>399,06</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	5	<u>415,85</u>	-	2079	-	-	-	-
		БЖ 300Вт			-	-			-	-	-
50	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	<u>1377,67</u>	<u>52,67</u>	6888	5398	<u>263</u>	<u>3,5640</u>	<u>17,82</u>
					1079,64	43,32			217	0,1356	0,68
51	C113-2129 варіант 41	Настінний пластиковий корпус щита на 3 мод. IP65 Hager Vector VE103T Hager	шт	5	<u>1903,10</u>	-	9516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>82364,81</u>	-	4118	3864	-	<u>261,0720</u>	<u>13,05</u>
					77272,09	-			-	-	-
53	C1547-10 варіант 23	Автоматичний вимикач, DC, 20А, 2 полюси Eaton FAZ-DC 20A 2P Eaton	шт	5	<u>2886,54</u>	-	14433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					448594	100550	585 489		335,50 1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					448594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347459				
		всього заробітна плата, грн.					101039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44861				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					493455				

		Всього по розділу 1					493455				
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
54	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	1,04	135728,51 133551,56	1187,57 1128,14	141158	138894	1235 1173	468,0600 3,5298	486,78 3,67
55	C1547-7 варіант 1	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K RC048B LED32S 840 PSU W60L60 NOC CFW PHILIPS	шт	67	2244,55	-	150385	-	-	-	-
56	C1547-7 варіант 2	Світильник накладного виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K PHILIPS	шт	32	1181,73	-	37815	-	-	-	-
57	C1547-7 варіант 3	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP54, 220В, 4000K PHILIPS	шт	5	2211,33	-	11057	-	-	-	-
58	KM8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,14	44655,68 41728,28	787,43 211,51	6252	5842	110 30	130,5600 0,6156	18,28 0,09
59	C1547-7 варіант 9	Автономний аварійний перетворювач 105V 3W LI AT 3H для світлодіодних панелей PHILIPS	шт	14	4651,75	-	65125	-	-	-	-
60	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	135728,51 133551,56	1187,57 1128,14	5429	5342	48 45	468,0600 3,5298	18,72 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1547-7 варіант 16	Світлодіодна панель IP54 PANEL IF ECO 600 36W E40 3240 Lm 120гр. 595x595x25 mm PHILIPS	шт	4	<u>1427,12</u> -	-	5708	-	-	-	-
62	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,14	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	10455	7982	<u>116</u> 110	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>26,35</u> 0,34
63	C1547-7 варіант 15	Світильник світлодіодний з написом HE ЗАХОДИТИ незараження ультрафіолетом білий 18Вт 592мм 4100K IP20	шт	14	<u>1799,83</u> -	-	25198	-	-	-	-
64	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>54534,92</u> 50319,40	<u>3588,80</u> 1953,67	7635	7045	<u>502</u> 274	<u>157,4400</u> 5,5160	<u>22,04</u> 0,77
65	C1547-7 варіант 20	Світильник УФ опромінювач білий IP20	шт	14	<u>6512,23</u> -	-	91171	-	-	-	-
66	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,1	<u>93040,33</u> 75320,52	<u>887,32</u> 842,91	9304	7532	<u>89</u> 84	<u>248,6400</u> 2,6374	<u>24,86</u> 0,26
67	C1547-7 варіант 17	Стельовий світильник Nowodvorski 10038 Tahoe II Iç44 Black Nowodvorski 10038 Tahoe II Iç44 Black	шт	10	<u>1921,92</u> -	-	19219	-	-	-	-
68	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,13	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	9708	7412	<u>108</u> 102	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>24,47</u> 0,32
69	C1547-7 варіант 18	Настінний світильник Nowodvorski 6908 Step LED White, 3 Вт, 310 лм, 3000K Nowodvorski 6908 Step LED White	шт	9	<u>2203,75</u> -	-	19834	-	-	-	-
70	C1547-7 варіант 19	Світильник світлодіодний промисловий 18Вт 6400K IP65	шт	4	<u>608,88</u> -	-	2436	-	-	-	-
71	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (LED стрічки)	100м	1,05	<u>27784,53</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	29174	26254	<u>212</u> 201	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>85,62</u> 0,63
72	& C100- 50048-1-Ф варіант 41	COB LED стрічка 24В, 320 діодів на метр, 8мм	м	107,1	<u>128,32</u> -	-	13743	-	-	-	-
73	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	5	<u>1704,56</u> 1684,86	-	8523	8424	-	<u>5,7600</u> -	<u>28,80</u> -
74	& C1-1-1-34- 50 варіант 1	Блок живлення, 24В, 300Вт Mean Well LRS- 350-24	шт	5	<u>2156,94</u> -	-	10785	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							680114	214727	<u>2420</u> 2019		<u>735,92</u> 6,22
Разом будівельні роботи, грн.							680114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							462967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216746 68010 - - 748124				

		Всього по розділу 2					748124				
		Розділ 3. Установчі вироби									
75	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	8774,55 8761,19	-	614	613	-	31,8960	2,23
76	& C1-1-1-34-50 варіант 3	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	7	181,27	-	1269	-	-	-	-
77	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,46	11811,15 11622,26	-	5433	5346	-	42,3120	19,46
78	& C1-1-1-34-50 варіант 3	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	46	181,27	-	8338	-	-	-	-
79	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,14	12552,79 12363,90	-	1757	1731	-	45,0120	6,30
80	& C1-1-1-34-50 варіант 4	Вимикач двоклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	14	386,89	-	5416	-	-	-	-
81	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	2,27	11786,83 11671,70	-	26756	26495	-	42,4920	96,46
82	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,08	17373,82 17258,69	-	1390	1381	-	62,8320	5,03
83	& C1-1-1-34-50 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 А, 250 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	227	391,43	-	88855	-	-	-	-
84	& C1-1-1-34-50 варіант 6	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 А, 250 В, IP44 Shneider electric Asfora	шт	8	159,00	-	1272	-	-	-	-
85	& C1-1-1-34-50 варіант 7	Рамка 1постова Shneider electric Asfora	шт	37	71,38	-	2641	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	16,53	<u>8633,38</u> 7899,11	<u>699,96</u> 419,52	142710	130572	<u>11570</u> 6935	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>441,15</u> 20,49
95	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	45,05	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	130292	116385	<u>1010</u> 959	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>418,42</u> 3,00
96	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,25	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	11533	10457	<u>117</u> 111	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>37,60</u> 0,35
97	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	16,53	<u>10673,00</u> 10381,45	<u>-</u> -	176425	171605	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>601,43</u> -
98	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,65	<u>20908,92</u> 8142,76	<u>8474,14</u> 4169,00	55409	21578	<u>22456</u> 11048	<u>26,8800</u> 13,4178	<u>71,23</u> 35,56
99	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	7,32	<u>23689,56</u> 9306,01	<u>10057,63</u> 4975,11	173408	68120	<u>73622</u> 36418	<u>30,7200</u> 15,9377	<u>224,87</u> 116,66
100	KM8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,85	<u>37551,62</u> 15122,27	<u>18005,59</u> 9103,86	107022	43098	<u>51316</u> 25946	<u>49,9200</u> 28,6242	<u>142,27</u> 81,58
101	KM8-146-6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	100 м	1,9	<u>51334,00</u> 18612,02	<u>28408,77</u> 15989,47	97535	35363	<u>53977</u> 30380	<u>61,4400</u> 52,1220	<u>116,74</u> 99,03
102	C1545-183 варіант 1	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 2,5	м	856,8	<u>26,98</u> -	<u>-</u> -	23116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C1545-183 варіант 2	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 6	м	331,5	<u>44,86</u> -	<u>-</u> -	14871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C1545-183 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 2х1,5	м	306	<u>40,75</u> -	<u>-</u> -	12470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C1545-183 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х1,5	м	1438,2	<u>41,87</u> -	<u>-</u> -	60217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1545-183 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х2,5	м	3162	<u>72,47</u> -	<u>-</u> -	229150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C1545-183 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х1,5	м	15,3	<u>90,77</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х2,5	м	15,3	<u>145,51</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C1545-183 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х4	м	35,7	<u>220,69</u> -	<u>-</u> -	7879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1545-183 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х6	м	61,2	<u>324,70</u> -	<u>-</u> -	19872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C1545-183 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х10	м	25,5	<u>524,13</u> -	<u>-</u> -	13365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1545-183 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х25	м	204	<u>1403,63</u> -	<u>-</u> -	286341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C111-2008-7 варіант 3	Металовироби	кг	30	<u>56,62</u>	-	1699	-	-	-	-
122	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	7,8	<u>26859,74</u> 17390,61	<u>2648,88</u> 578,07	209506	135647	<u>20661</u> 4509	<u>57,4080</u> 1,7206	<u>447,78</u> 13,42
123	C1545-183 варіант 19	Металорукав (м.р.), умовний прохід 25мм P3-Ц-X-25	м	81,6	<u>58,38</u>	-	4764	-	-	-	-
124	C1545-183 варіант 20	Металорукав (м.р.), умовний прохід 32мм P3-Ц-X-32	м	357	<u>87,13</u>	-	31105	-	-	-	-
125	C1545-183 варіант 21	Металорукав (м.р.), умовний прохід 40мм P3-Ц-X-40	м	357	<u>112,55</u>	-	40180	-	-	-	-
126	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	4,7	<u>29707,05</u> 23137,79	<u>690,87</u> 487,03	139623	108748	<u>3247</u> 2289	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>358,99</u> 7,17
127	C1545-183 варіант 22	Труба водогазопроводна ду20мм	м	357	<u>101,20</u>	-	36128	-	-	-	-
128	C1545-183 варіант 23	Труба водогазопроводна ду25мм	м	122,4	<u>285,65</u>	-	34964	-	-	-	-
129	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	<u>34280,63</u> 27314,59	<u>977,68</u> 759,49	41137	32778	<u>1173</u> 911	<u>90,1680</u> 2,3782	<u>108,20</u> 2,85
130	C1545-183 варіант 24	Труба водогазопроводна ду32мм	м	61,2	<u>309,45</u>	-	18938	-	-	-	-
131	C1545-183 варіант 25	Труба водогазопроводна ду40мм	м	61,2	<u>464,15</u>	-	28406	-	-	-	-
132	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 100 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	<u>46084,50</u> 37972,88	<u>1779,86</u> 1521,51	9217	7595	<u>356</u> 304	<u>125,3520</u> 4,7624	<u>25,07</u> 0,95
133	C1545-183 варіант 26	Труба водогазопроводна ду100мм	м	20,4	<u>1428,05</u>	-	29132	-	-	-	-
134	& C1-1-1-34- 50 варіант 30	Коробка металева, ПК-15	шт	25	<u>505,56</u>	-	12639	-	-	-	-
135	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	36,85	<u>9030,74</u> 8608,19	<u>179,26</u> 170,28	332783	317212	<u>6606</u> 6275	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>1140,43</u> 19,63
136	C1545-183 варіант 27	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду16мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	898,9	<u>13,33</u>	-	11982	-	-	-	-
137	C1545-183 варіант 28	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду20мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	2782,55	<u>20,68</u>	-	57543	-	-	-	-
138	C1545-183 варіант 29	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду25мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	40,4	<u>24,92</u>	-	1007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	KP17-7-11	Монтаж вінілпласових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>12203,09</u> 11522,09	<u>380,92</u> 361,86	2441	2304	<u>76</u> 72	<u>41,4240</u> 1,1322	<u>8,28</u> 0,23
140	C1545-183 варіант 30	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду40мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	20,2	<u>59,09</u> -	-	1194	-	-	-	-
141	KB21-14-1	Проклада-ння лотків	100м	1,32	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	28618	22653	<u>4518</u> 2995	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>74,78</u> 8,97
142	& C1-1-1-34-50 варіант 31	Лоток, 400(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	22	<u>2341,27</u> -	-	51508	-	-	-	-
143	& C1-1-1-34-50 варіант 32	Лоток, 600(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	22	<u>5886,41</u> -	-	129501	-	-	-	-
144	C111-1859 варіант 1	З'єднувач горизонтальний, b400мм "DKC"	шт	21	<u>63,99</u> -	-	1344	-	-	-	-
145	C111-1859 варіант 2	З'єднувач горизонтальний, b600мм "DKC"	шт	21	<u>100,84</u> -	-	2118	-	-	-	-
146	C111-1859 варіант 3	З'єднувач для лотків, h80мм GTO "DKC"	шт	42	<u>35,63</u> -	-	1496	-	-	-	-
147	C111-1859 варіант 4	Шпилька M10х1000 "DKC"	шт	210	<u>89,02</u> -	-	18694	-	-	-	-
148	C111-1859 варіант 5	Швелер H40 L2000 "DKC"	шт	53	<u>1207,61</u> -	-	64003	-	-	-	-
149	C111-1859 варіант 6	Гвинт M6х10 "DKC"	шт	462	<u>13,34</u> -	-	6163	-	-	-	-
150	C111-1859 варіант 7	Гайка M6 "DKC"	шт	462	<u>8,47</u> -	-	3913	-	-	-	-
151	C111-1859 варіант 8	Стальний забивний анкер, M10 "DKC"	шт	462	<u>16,78</u> -	-	7752	-	-	-	-
152	C111-1859 варіант 9	Гайка M10 "DKC"	шт	924	<u>10,59</u> -	-	9785	-	-	-	-
153	C111-1859 варіант 10	Кабельрост, 200(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	<u>945,37</u> -	-	3781	-	-	-	-
154	C111-1859 варіант 11	Кабельрост, 300(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	<u>1751,68</u> -	-	7007	-	-	-	-
155	C111-1859 варіант 12	Стінове кріплення кабельросту LP500 "DKC"	шт	32	<u>130,43</u> -	-	4174	-	-	-	-
156	C111-1859 варіант 13	Гвинт M6х10 "DKC"	шт	141	<u>13,34</u> -	-	1881	-	-	-	-
157	C111-1859 варіант 14	Гайка M6 CM "DKC"	шт	141	<u>8,47</u> -	-	1194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C111-1859 варіант 15	Болт, М6х55 "DKC"	шт	70	<u>9,99</u>	-	699	-	-	-	-
159	C111-1859 варіант 16	Хомут стрічковий "OBO BETTERMANN"	шт	5	<u>281,45</u>	-	1407	-	-	-	-
160	C111-1859 варіант 17	Монтажне стрічка "OBO BETTERMANN"	шт	3	<u>1476,89</u>	-	4431	-	-	-	-
161	C111-1859 варіант 18	Стяжка (хомут) кабельний 300х3,6мм уп. (100шт.)	шт	30	<u>214,13</u>	-	6424	-	-	-	-
162	C111-1859 варіант 19	Стяжка (хомут) кабельний 100х2,5мм уп. (100шт.)	шт	15	<u>45,22</u>	-	678	-	-	-	-
163	C111-1859 варіант 20	Підвіс BS2-21 "DKC"	шт	3	<u>408,01</u>	-	1224	-	-	-	-
164	C111-1859 варіант 21	Анкер CM441060 "DKC"	шт	12	<u>121,97</u>	-	1464	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1403647	626937	<u>36637</u> 17355		<u>2163,53</u> 53,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1403647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					740073				
		всього заробітна плата, грн.					644292				
		Загально-виробничі витрати, грн.					140371				
		трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1544018				

		Всього по розділу 5					1544018				
		Разом прямі витрати по кошторису					5946975	1574958	<u>253710</u> 131660		<u>5418,14</u> 417,67
		Разом будівельні роботи, грн.					5946975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4118307				
		всього заробітна плата, грн.					1706618				
		Загально-виробничі витрати, грн.					594720				
		трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6541695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6541695				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5835,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1706618				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на вентиляція (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

14335,957 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,79431 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3968,763 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ПВ(2)1									
1	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,54</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124.5726</u> 2,0922	<u>124.57</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
3	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж тарогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	-	25691	12140	-	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
4	КР15-123-3	Установлення клапанів вознезагримувальних периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>2933,35</u> 2755,44	-	17600	16533	-	<u>9,4200</u> -	<u>56,52</u> -
5	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,417698	<u>2971,54</u> 2944,48	-	1241	1230	-	<u>9,7200</u> -	<u>4,06</u> -
6	& С121-27- 447	Фільтр НЕРА HL14ARM2PG-0457-0457-078	шт	2	<u>6022,48</u> -	-	12045	-	-	-	-
7	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	3038	2897	<u>63</u> 6	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
8	& С121-27- 448 варіант 1	Пленум-Зокс з дифуззором ламінарного потокa для фільтру НЕРА 457x457x78 (HBFPTY20NSX).	шт	2	<u>17336,32</u> -	-	34673	-	-	-	-
9	& С121-27- 450	Витяжна колона плоска, забір повітря з нижньої(60%) та верхньої(40%) зон Серія ВК84-2-Е0/40 ВК84-2/900-60/40	шт	2	<u>51041,48</u> -	-	102083	-	-	-	-
10	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1068,58</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3206	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
11	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	<u>113</u> 68	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
12	& С121-27- 453	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ГТП L=1000	шт	4	<u>4521,01</u> -	-	18084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0126	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	1385	1283	<u>4</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>4,55</u> 0,01
14	& C121-27-454	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.200	м	2	<u>238,01</u> -	-	476	-	-	-	-
15	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1119	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	12304	11395	<u>37</u> 33	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>40,43</u> 0,11
16	C130-1124 варіант 3	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5)	м2	1,36	<u>1101,05</u> -	-	1497	-	-	-	-
17	C130-1124 варіант 8	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 200 (d=0,5)	м2	7,24	<u>1101,05</u> -	-	7972	-	-	-	-
18	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	2,59	<u>1242,98</u> -	-	3219	-	-	-	-
19	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2057	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	22617	20947	<u>68</u> 60	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>74,32</u> 0,19
20	C130-1124 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5) ду250	м2	15,82	<u>1101,05</u> -	-	17419	-	-	-	-
21	C130-1124 варіант 6	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм ду250	м2	4,75	<u>1027,98</u> -	-	4883	-	-	-	-
22	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	3,7908	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	384231	353443	<u>1260</u> 1106	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1253,97</u> 3,57
23	C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 250x200	м2	291,6	<u>1181,63</u> -	-	344563	-	-	-	-
24	C130-1124 варіант 5	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 250x200	м2	87,48	<u>1027,98</u> -	-	89928	-	-	-	-
25	& C121-27-451	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК100	шт	1	<u>411,61</u> -	-	412	-	-	-	-
26	& C121-27-452	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК200	шт	4	<u>534,42</u> -	-	2138	-	-	-	-
27	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,46	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	84402	44575	<u>29756</u> 19460	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>148,85</u> 64,24
28	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	147,46	<u>632,11</u> -	-	93211	-	-	-	-
29	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	4,28	<u>26220,60</u> 26220,60	-	112224	112224	-	<u>89,6400</u> -	<u>383,66</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,15</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
40	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
41	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>692,05</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	692	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
42	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-скидний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>668,03</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	668	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
43	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	555	513	<u>31</u> 3	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
44	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u> -	-	800	-	-	-	-
45	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>667,51</u> 614,49	<u>39,27</u> 3,72	668	614	<u>39</u> 4	<u>2,0520</u> 0,0120	<u>2,05</u> 0,01
46	C1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	<u>1542,20</u> -	-	1542	-	-	-	-
47	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u> -	<u>10,10</u> -
48	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u> -	-	330	-	-	-	-
49	& C1630-105-4	Кран кульовий муфтовий B3 DN40	шт	5	<u>1018,08</u> -	-	5090	-	-	-	-
50	& C1630-105-5	Кран кульовий муфтовий BB DN40	шт	4	<u>1595,32</u> -	-	6381	-	-	-	-
51	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u> -	-	2693	-	-	-	-
52	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u> -	-	1047	-	-	-	-
53	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u> -	<u>1,10</u> -
54	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u> -	-	717	-	-	-	-
55	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u> -	-	3886	-	-	-	-
56	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м ³ до 0,4 м ³	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
58	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> <u>18420,53</u>	-	185	184	-	<u>59.4000</u>	<u>0.59</u>
59	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
60	& C1630-105-12 варіант 1	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
61	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> <u>154,85</u>	-	741	619	-	<u>0.4920</u>	<u>1.97</u>
62	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Sewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
63	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
64	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
65	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> <u>214,47</u>	-	455	429	-	<u>0.7080</u>	<u>1.42</u>
66	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
67	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
68	& C1630-105-18	Розбірне з'єднання латунне B3 DN40	шт	9	<u>1484,54</u>	-	13361	-	-	-	-
69	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
70	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
71	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
72	& C1630-105-22	Перехідник латунний B3 DN32xDN40	шт	4	<u>234,69</u>	-	939	-	-	-	-
73	& C1630-105-23-K варіант 1	Перехідник латунний 33 DN32xDN40	шт	1	<u>201,13</u>	-	201	-	-	-	-
74	& C1630-105-26-M варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25xDN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C1630-105-28 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
76	& C1630-105-29-О варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
77	& C1630-105-30-П варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
78	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,58	<u>22591,89</u> 21985,56	<u>107,55</u> 102,17	13103	12752	<u>62</u> 59	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>41,12</u> 0,19
79	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>344,85</u>	-	20001	-	-	-	-
80	& C1630-105-33-Т	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
81	& C1630-105-34-У	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
82	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>261,84</u>	-	262	-	-	-	-
83	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
84	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
85	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
86	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
87	& C1630-105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
88	& C1630-105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>17,37</u>	-	87	-	-	-	-
89	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8021	8021	-	<u>47,2800</u>	<u>27,42</u>
90	& C1630-105-42-Ф	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.48х13 ST K-FLEX	м	59,276	<u>246,97</u>	-	14639	-	-	-	-
91	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	<u>1083,97</u>	-	1084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	59,59	-	2682	-	-	-	-
93	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	48,35	-	1160	-	-	-	-
94	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	2	1305,67	-	2611	-	-	-	-
95	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	509,99	-	510	-	-	-	-
96	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,58	878,52	-	510	510	-	3.3480	1,94
97	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	49,73	-	8951	-	-	-	-
98	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	178,72	-	14298	-	-	-	-
99	KB13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
					2262,57	30,59			6	0,0994	0,02
100	KB13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	4610,39	104,02	876	279	20	4,3440	0,83
					1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					177633	42395	549		140,15
									250		0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					177633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134689				
		всього заробітна плата, грн.					42645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					195392				

		Всього по розділу 2					195392				
101	KB20-42-9 к=1,15	Розділ 3. ПВ(2) Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	44089,54	1307,85	44090	36871	1308	124,5726	124,57
					36871,00	667,13			667	2,0922	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
103	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	-	25691	12140	-	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
104	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезапимувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>2933,35</u> 2755,44	-	8800	8266	-	<u>9,4200</u> -	<u>28,26</u> -
105	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезапимувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	3	<u>4040,92</u> 3608,94	-	12123	10827	-	<u>12,8040</u> -	<u>38,41</u> -
106	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
107	& С121-27- 453 варіант 1	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600х400), довж.1000 мм	шт	1	<u>14323,66</u> -	-	14324	-	-	-	-
108	& С121-27- 453 варіант 2	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (700х400), довж.1000 мм	шт	1	<u>16139,22</u> -	-	16139	-	-	-	-
109	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	63	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	47844	45633	<u>990</u> 94	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>158,00</u> 0,30
110	& С121-27- 448 варіант 2	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 500 мм	шт	19	<u>1617,10</u> -	-	30725	-	-	-	-
111	& С121-27- 448 варіант 3	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 600 мм	шт	9	<u>2198,29</u> -	-	19785	-	-	-	-
112	& С121-27- 448 варіант 4	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 250 мм	шт	1	<u>1188,70</u> -	-	1189	-	-	-	-
113	& С121-27- 448 варіант 5	Стельовий дифузор чотирьох поточний (150х150) з пленумом ПДК 6 (150х150)	шт	2	<u>1477,15</u> -	-	2954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C121-27-448 варіант 6	Повітрозабірні зовнішні грати (1500x500)	шт	1	<u>3992,68</u>	-	3993	-	-	-	-
115	& C121-27-448 варіант 7	Камера статистичного тиску 500x130x250, діам 150мм	шт	19	<u>1553,86</u>	-	29523	-	-	-	-
116	& C121-27-448 варіант 8	Камера статистичного тиску 602x170x250, діам 150мм	шт	9	<u>1757,86</u>	-	15821	-	-	-	-
117	& C121-27-448 варіант 9	Камера статистичного тиску 252x170x250, діам 150мм	шт	1	<u>1492,66</u>	-	1493	-	-	-	-
118	& C121-27-448 варіант 10	Камера статистичного тиску 302x130x250, діам 125мм	шт	2	<u>1411,06</u>	-	2822	-	-	-	-
119	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1241	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	13645	12637	<u>41</u> 36	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>44,84</u> 0,12
120	& C121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	2	<u>100,48</u>	-	201	-	-	-	-
121	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	25	<u>121,02</u>	-	3026	-	-	-	-
122	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5161	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	56747	52555	<u>172</u> 151	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>186,46</u> 0,49
123	C130-1124 варіант 1	Повітропровід класу В з оцинкованої сталі (d=0,5) ду 125	м2	39,7	<u>1101,05</u>	-	43712	-	-	-	-
124	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11,91	<u>1242,98</u>	-	14804	-	-	-	-
125	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	3	<u>411,61</u>	-	1235	-	-	-	-
126	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	19	<u>470,16</u>	-	8933	-	-	-	-
127	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	9	<u>477,50</u>	-	4298	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C121-27-452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
129	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1092	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	11068	10181	<u>36</u> 32	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>36,12</u> 0,10
130	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	8,4	<u>904,49</u>	-	7598	-	-	-	-
131	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	2,52	<u>1135,55</u>	-	2862	-	-	-	-
132	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	7,698	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	780260	717739	<u>2559</u> 2246	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>2546,44</u> 7,24
133	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	592,15	<u>1318,82</u>	-	780939	-	-	-	-
134	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	177,65	<u>1246,44</u>	-	221430	-	-	-	-
135	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	4	<u>98,27</u>	-	393	-	-	-	-
136	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,15	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	124291	65641	<u>43819</u> 28657	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>219,20</u> 94,60
137	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	217,15	<u>632,11</u>	-	137263	-	-	-	-
138	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	9,152	<u>26220,60</u> 26220,60	-	239971	239971	-	<u>89,6400</u>	<u>820,39</u>
139	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	696,8	<u>1893,93</u>	-	1319690	-	-	-	-
140	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	161,8848	<u>1502,68</u>	-	243261	-	-	-	-
141	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	76,65	<u>418,55</u>	-	32082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,966	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	118412	106922	<u>11346</u> 7420	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>365,53</u> 24,49
143	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	198,566	<u>261,08</u> -	-	,51842	-	-	-	-
144	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>178,72</u> -	-	53616	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							4561471	1330872	<u>60706</u> 39583		<u>4644,43</u> 130,35
Разом будівельні роботи, грн.							4561471				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3169893				
всього заробітна плата, грн.							1370455				
Загальновиробничі витрати, грн.							456140				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							5017611				

Всього по розділу 3							5017611				
Розділ 4. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)2											
145	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,15</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
146	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
147	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>692,05</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	692	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
148	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-скидний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>668,03</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	668	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
149	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	555	513	<u>31</u> 3	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u>	-	800	-	-	-	-
151	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	<u>840,89</u> 751,05	<u>73,03</u> 18,05	841	751	<u>73</u> 18	<u>2,5080</u> 0,0485	<u>2,51</u> 0,05
152	C1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	<u>1839,62</u>	-	1840	-	-	-	-
153	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u>	<u>10,10</u>
154	& C1630- 105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
155	& C1630- 105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий B3 DN65	шт	5	<u>1858,24</u>	-	9291	-	-	-	-
156	& C1630- 105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий BB DN65	шт	4	<u>1666,72</u>	-	6667	-	-	-	-
157	& C1630- 105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
158	& C1630- 105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
159	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
160	& C1630- 105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
161	& C1630- 105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
162	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
163	& C1630- 105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
164	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
165	& C1630- 105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
166	& C1630- 105-12 варіант 1	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
167	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
168	& C1630- 105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
170	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
171	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
172	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
173	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
174	& C1630-105-18 варіант 1	Розбірне з'єднання латунне B3 DN65	шт	9	<u>1319,27</u>	-	11873	-	-	-	-
175	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
176	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
177	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
178	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний B3 DN50xDN65	шт	4	<u>275,49</u>	-	1102	-	-	-	-
179	& C1630-105-23-K варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50xDN65	шт	1	<u>258,94</u>	-	259	-	-	-	-
180	& C1630-105-26-M варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25xDN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
181	& C1630-105-28 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25xDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
182	& C1630-105-29-O варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
183	& C1630-105-30-П варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
184	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,58	<u>40882,22</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	23712	22592	<u>262</u> 114	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>72,85</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	548,92	-	31837	-	-	-	-
186	& C1630- 105-33-Т	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	67,00	-	2010	-	-	-	-
187	& C1630- 105-34-У	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	309,44	-	309	-	-	-	-
188	& C1630- 105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	261,84	-	262	-	-	-	-
189	& C1630- 105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	267,36	-	535	-	-	-	-
190	& C1630- 105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	214,24	-	643	-	-	-	-
191	& C1630- 105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	48,93	-	881	-	-	-	-
192	& C1630- 105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	43,97	-	44	-	-	-	-
193	& C1630- 105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	18,60	-	19	-	-	-	-
194	& C1630- 105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	17,37	-	87	-	-	-	-
195	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	13829,87 13829,87	-	8021	8021	-	47,2800	27,42
196	& C1630- 105-42-Ф варіант 1	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.65х13 ST K-FLEX	м	59,276	415,08	-	24604	-	-	-	-
197	& C121-27- 463	Клей K-FLEX	л	1	1083,97	-	1084	-	-	-	-
198	& C121-27- 464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K- FLEX	м	45	59,59	-	2682	-	-	-	-
199	& C121-28- 466	Хомут металевий ф.48	шт	24	48,35	-	1160	-	-	-	-
200	& C121-28- 468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	1305,67	-	9140	-	-	-	-
201	& C121-28- 469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	509,99	-	510	-	-	-	-
202	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,58	878,52 878,52	-	510	510	-	3,3480	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	49,73	-	8951	-	-	-	-
204	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	178,72	-	14298	-	-	-	-
205	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
206	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	2262,57	30,59	876	279	6	0,0994	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4			4610,39	104,02	220263	52372	20	4,3440	0,83
					1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					220263		783		172,34
		в тому числі:							319		0,93
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167108				
		всього заробітна плата, грн.					52691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22023				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					242286				

		Всього по розділу 4					242286				
		Розділ 5. ПВ(2)3									
207	КБ20-42-9 κ=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	44089,54	1307,85	44090	36871	1308	124,5726	124,57
					36871,00	667,13			667	2,0922	2,09
208	КМ23-525-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	9612,28	341,43	9612	9056	341	30,2400	30,24
					9055,67	223,29			223	0,7371	0,74
209	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	7	2933,35	-	20533	19288	-	9,4200	65,94
					2755,44	-			-	-	-
210	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	2933,35	-	5867	5511	-	9,4200	18,84
					2755,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ20-26-10 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
212	& C121-27- 453 варіант 3	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600x300), довж.1000 мм	шт	1	<u>12452,40</u> -	-	12452	-	-	-	-
213	& C121-27- 453 варіант 4	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600x200), довж.1000 мм	шт	1	<u>11452,80</u> -	-	11453	-	-	-	-
214	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	26	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	19745	18833	<u>408</u> 39	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>65,21</u> 0,12
215	& C121-27- 448 варіант 5	Стельовий дифузор чотирьох поточний (150x150) з пелумом ПДК 6 (150x150)	шт	19	<u>1477,15</u> -	-	28066	-	-	-	-
216	& C121-27- 448 варіант 11	Стельовий дифузор чотирьох поточний (225x225) з пелумом ПДК 9 (225x225)	шт	3	<u>1870,14</u> -	-	5610	-	-	-	-
217	& C121-27- 448 варіант 12	Стельовий дифузор чотирьох поточний (300x300) з пелумом ПДК 12 (300x300)	шт	2	<u>2255,40</u> -	-	4511	-	-	-	-
218	& C121-27- 448 варіант 6	Повітрозабірні зовнішні ґрати (1500x500)	шт	1	<u>3992,68</u> -	-	3993	-	-	-	-
219	& C121-27- 448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) A125 BP	шт	1	<u>218,34</u> -	-	218	-	-	-	-
220	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0786	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	8642	8004	<u>26</u> 23	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>28,40</u> 0,07
221	& C121-27- 454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	5	<u>100,48</u> -	-	502	-	-	-	-
222	& C121-27- 454 варіант 3	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.125	м	10	<u>261,47</u> -	-	2615	-	-	-	-
223	& C121-27- 454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	5	<u>121,02</u> -	-	605	-	-	-	-
224	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,7108	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	78155	72382	<u>236</u> 207	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>256,80</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	54,68	<u>1101,05</u>	-	60205	-	-	-	-
226	C130-1124	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	16,4	<u>1242,98</u>	-	20385	-	-	-	-
227	& C121-27-451	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	10	<u>411,61</u>	-	4116	-	-	-	-
228	& C121-27-452	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 125 мм ДКН-02	шт	9	<u>428,75</u>	-	3859	-	-	-	-
229	& C121-27-452	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	4	<u>470,16</u>	-	1881	-	-	-	-
230	& C121-27-452	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	1	<u>477,50</u>	-	478	-	-	-	-
231	& C121-27-452	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 180 мм ДКН-04	шт	1	<u>534,42</u>	-	534	-	-	-	-
232	& C121-27-452	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
233	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,8561	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	86773	79820	<u>285</u> 250	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>283,19</u> 0,81
234	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	65,85	<u>904,49</u>	-	59561	-	-	-	-
235	C130-1125	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	19,76	<u>1135,55</u>	-	22438	-	-	-	-
236	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	2,7807	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	281848	259264	<u>924</u> 811	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>919,83</u> 2,62
237	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	213,9	<u>1318,82</u>	-	282096	-	-	-	-
238	C130-1128	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	64,17	<u>1246,44</u>	-	79984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
240	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,7654	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	159867	84429	<u>56361</u> 36859	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>281,94</u> 121,68
241	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолоком (б=100 мм).	м2	199,3134	<u>632,11</u>	-	125988	-	-	-	-
242	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолоком (б=50 мм).	м2	79,992	<u>411,61</u>	-	32926	-	-	-	-
243	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	4,077	<u>26220,60</u> 26220,60	-	106901	106901	-	<u>89,6400</u>	<u>365,46</u>
244	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	259,08	<u>1893,93</u>	-	490679	-	-	-	-
245	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	116,7124	<u>1502,68</u>	-	175381	-	-	-	-
246	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	40,88	<u>418,55</u>	-	17110	-	-	-	-
247	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,604	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	96609	87235	<u>9257</u> 6054	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>298,23</u> 19,98
248	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	162,004	<u>261,08</u>	-	42296	-	-	-	-
249	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>178,72</u>	-	53616	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							2466343	790027	<u>69240</u> 45190		<u>2747,18</u> 148,96
Разом будівельні роботи, грн.							2466343				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1607076				
всього заробітна плата, грн.							835217				
Загальновиробничі витрати, грн.							246633				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2712976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					2712976				
		Розділ 6. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)З									
250	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,15</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
251	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
252	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>692,05</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	692	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
253	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-сکیدний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>668,03</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	668	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
254	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	555	513	<u>31</u> 3	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
255	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	<u>840,89</u> 751,05	<u>73,03</u> 18,05	841	751	<u>73</u> 18	<u>2,5080</u> 0,0485	<u>2,51</u> 0,05
257	C1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	<u>1839,62</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	<u>-</u> -	3141	3131	<u>-</u> -	<u>59,4000</u> -	<u>10,10</u> -
259	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& C1630-105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий B3 DN65	шт	5	<u>1858,24</u> -	<u>-</u> -	9291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C1630-105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий BB DN65	шт	4	<u>1666,72</u> -	<u>-</u> -	6667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u> -	<u>-</u> -	2693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
265	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
266	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
267	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
268	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
269	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
270	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
271	& C1630-105-12 варіант 1	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
272	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
273	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
274	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
275	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
276	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
277	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
278	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
279	& C1630-105-18 варіант 1	Розбірне з'єднання латунне B3 DN65	шт	9	<u>1319,27</u>	-	11873	-	-	-	-
280	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
281	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
282	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний B3 DN50хDN65	шт	4	<u>275,49</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -
284	& C1630-105-23-K варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50хDN65	шт	1	<u>258,94</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
285	& C1630-105-26-M варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>209,78</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
286	& C1630-105-28 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
287	& C1630-105-29-O варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
288	& C1630-105-30-P варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u> -	- -	674	-	- -	- -	- -
289	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,58	<u>40882,22</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	23712	22592	<u>262</u> 114	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>72,85</u> 0,36
290	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>548,92</u> -	- -	31837	-	- -	- -	- -
291	& C1630-105-33-T	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u> -	- -	2010	-	- -	- -	- -
292	& C1630-105-34-Y	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
293	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>261,84</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
294	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
295	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
296	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u> -	- -	881	-	- -	- -	- -
297	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	& C1630-105-40	Різьба сталевая коротка приварна ф.3/4"	шт	1	18,60	-	19	-	-	-	-
299	& C1630-105-41	Різьба сталевая коротка приварна ф.1/2"	шт	5	17,37	-	87	-	-	-	-
300	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	13829,87	-	8021	8021	-	47,2800	27,42
301	& C1630-105-42-Ф варіант 1	Труба ізоляція із спіненого каучуку ф.65x13 ST K-FLEX	м	59,276	415,08	-	24604	-	-	-	-
302	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	1083,97	-	1084	-	-	-	-
303	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	59,59	-	2682	-	-	-	-
304	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	48,35	-	1160	-	-	-	-
305	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	1305,67	-	9140	-	-	-	-
306	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	509,99	-	510	-	-	-	-
307	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,58	878,52	-	510	510	-	3,3480	1,94
308	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	49,73	-	8951	-	-	-	-
309	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	178,72	-	14298	-	-	-	-
310	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
					2262,57	30,59			6	0,0994	0,02
311	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	4610,39	104,02	876	279	20	4,3440	0,83
					1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					220263	52372	783		172,34
									319		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					220263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167108				
		всього заробітна плата, грн.					52691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					242286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					242286				
		Розділ 7. В(2)1									
312	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
313	КР17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	<u>-</u> -	118	116	<u>-</u> -	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
314	& С130-592-2	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>627,72</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u> -
316	& С11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1068,58</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3206	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
318	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>2951,46</u> 2755,44	<u>-</u> -	2951	2755	<u>-</u> -	<u>9,4200</u> -	<u>9,42</u> -
319	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
320	& С121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	1	<u>218,34</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>703,19</u> 599,19	<u>16,40</u> 9,90	703	599	<u>16</u> 10	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,10</u> 0,03
322	& С1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	1	<u>113,26</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	3	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	2442	2185	<u>85</u> 51	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>7,66</u> 0,17
324	& С121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	3	<u>2626,05</u> -	<u>-</u> -	7878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1119	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	12304	11395	<u>37</u> 33	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>40,43</u> 0,11
326	C130-1124 варіант 3	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5)	м2	34,4	<u>1101,05</u> -	- -	37876	-	- -	- -	- -
327	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	10,32	<u>1242,98</u> -	- -	12828	-	- -	- -	- -
328	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	1	<u>411,61</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
329	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	1	<u>345,82</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
330	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,181	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	10464	5526	<u>3689</u> 2412	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>18,45</u> 7,96
331	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	18,281	<u>411,61</u> -	- -	7525	-	- -	- -	- -
332	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u> 26220,60	- -	5244	5244	- -	<u>89,6400</u> -	<u>17,93</u> -
333	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u> -	- -	8555	-	- -	- -	- -
334	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>178,72</u> -	- -	8936	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					127416	34874	<u>3956</u> 2573		<u>120,12</u> 8,47
		Разом будівельні роботи, грн.					127416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88586				
		всього заробітна плата, грн.					37447				
		Загальновиборничі витрати, грн.					12743				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					140159				

		Всього по розділу 7					140159				
		Розділ 8. В(2)2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
336	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
337	& C130-592-2	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>627,72</u> -	-	628	-	-	-	-
338	KB20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u> -
339	& C11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u> -	-	427	-	-	-	-
340	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>2933,35</u> 2755,44	-	8800	8266	-	<u>9,4200</u> -	<u>28,26</u> -
341	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
342	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) A125 BP	шт	1	<u>218,34</u> -	-	218	-	-	-	-
343	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>703,19</u> 599,19	<u>16,40</u> 9,90	703	599	<u>16</u> 10	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,10</u> 0,03
344	& C1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	1	<u>113,26</u> -	-	113	-	-	-	-
345	KB20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	2	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	1628	1457	<u>57</u> 34	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>5,11</u> 0,11
346	& C121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	2	<u>2626,05</u> -	-	5252	-	-	-	-
347	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5734	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	63047	58390	<u>191</u> 167	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>207,16</u> 0,54
348	C130-1124 варіант 3	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5)	м2	43,86	<u>1101,05</u> -	-	48292	-	-	-	-
349	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	13,16	<u>1242,98</u> -	-	16358	-	-	-	-
350	& C121-27-454 варіант 4	Гнучкий повітропровод ізольований ф.100	м	1	<u>100,48</u> -	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	1	<u>411,61</u>	-	412	-	-	-	-
352	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	1	<u>345,82</u>	-	346	-	-	-	-
353	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,873	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	50468	26653	<u>17792</u> 11636	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>89,00</u> 38,41
354	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	88,173	<u>411,61</u>	-	36293	-	-	-	-
355	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u> 26220,60	-	5244	5244	-	<u>89,6400</u>	<u>17,93</u>
356	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u>	-	8555	-	-	-	-
357	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>178,72</u>	-	8936	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					260180	104897	<u>18100</u> 11863		<u>363,71</u> 39,12
		Разом будівельні роботи, грн.					260180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137183				
		всього заробітна плата, грн.					116760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					286200				

		Всього по розділу 8					286200				
		Розділ 9. В(2)3									
358	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
359	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
360	& C130-592-2	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>627,72</u>	-	628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u> -
362	& С11100- 155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u> -	-	427	-	-	-	-
363	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>2933,35</u> 2755,44	-	2933	2755	-	<u>9,4200</u> -	<u>9,42</u> -
364	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	6	<u>4040,92</u> 3608,94	-	24246	21654	-	<u>12,8040</u> -	<u>76,82</u> -
365	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	10632	10141	<u>220</u> 21	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>35,11</u> 0,07
366	& С121-27- 448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	14	<u>218,34</u> -	-	3057	-	-	-	-
367	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>703,19</u> 599,19	<u>16,40</u> 9,90	703	599	<u>16</u> 10	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,10</u> 0,03
368	& С1630- 105-3 варіант 2	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 355 мм КО-М	шт	1	<u>1356,64</u> -	-	1357	-	-	-	-
369	КБ20-25-5 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	1 шт	2	<u>1358,93</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2718	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
370	& С121-27- 453 варіант 6	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.355), типу ШПК 355/1000	шт	2	<u>6751,26</u> -	-	13503	-	-	-	-
371	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5281	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	58066	53777	<u>176</u> 154	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>190,79</u> 0,50
372	С130-1124 варіант 3	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5)	м2	37	<u>1101,05</u> -	-	40739	-	-	-	-
373	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11,1	<u>1242,98</u> -	-	13797	-	-	-	-
374	& С121-27- 454 варіант 4	Гнучкий повітропровід ізольований ф.100	м	15	<u>100,48</u> -	-	1507	-	-	-	-
375	& С121-27- 451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	14	<u>411,61</u> -	-	5763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	14	<u>345,82</u>	-	4841	-	-	-	-
377	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,1138	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	214252	197084	<u>703</u> 617	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>699,23</u> 1,99
378	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	162,6	<u>904,49</u>	-	147070	-	-	-	-
379	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	48,78	<u>1135,55</u>	-	55392	-	-	-	-
380	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,99	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	57232	30225	<u>20177</u> 13195	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>100,93</u> 43,56
381	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	99,99	<u>411,61</u>	-	41157	-	-	-	-
382	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>178,72</u>	-	8936	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							712557	322232	<u>21414</u> 14069		<u>1134,57</u> 46,36
Разом будівельні роботи, грн.							712557				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							368911				
всього заробітна плата, грн.							336301				
Загальновиробничі витрати, грн.							71258				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							783815				

Всього по розділу 9							783815				
Розділ 10. В(2)4											
383	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
384	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
385	& C130-592-2	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>627,72</u>	-	628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	395	388	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,38</u> -
387	& С11100- 155-1-102 варіант 2	Гнучка вставка ф125	шт	2	<u>272,29</u> -	-	545	-	-	-	-
388	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>2933,35</u> 2755,44	-	8800	8266	-	<u>9,4200</u> -	<u>28,26</u> -
389	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
390	& С121-27- 448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	1	<u>218,34</u> -	-	218	-	-	-	-
391	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
392	& С1630- 105-3 варіант 3	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 125 мм КО-М	шт	1	<u>389,88</u> -	-	390	-	-	-	-
393	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	2	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	1628	1457	<u>57</u> 34	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>5,11</u> 0,11
394	& С121-27- 453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	2	<u>2626,05</u> -	-	5252	-	-	-	-
395	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3352	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	36856	34134	<u>111</u> 98	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>121,10</u> 0,32
396	С130-1124 варіант 1	Повітровод класу В з оцинкованої сталі (d=0, 5) ду 125	м2	25,43	<u>1101,05</u> -	-	28000	-	-	-	-
397	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	7,7	<u>1242,98</u> -	-	9571	-	-	-	-
398	& С121-27- 454 варіант 5	Гнучкий повітропровід ізольований ф.125	м	1	<u>114,53</u> -	-	115	-	-	-	-
399	& С121-27- 451 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 125 мм ДКН-02	шт	1	<u>428,75</u> -	-	429	-	-	-	-
400	& С1630- 105-22 варіант 3	Перехідник РМ 125/150	шт	1	<u>628,36</u> -	-	628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2238	57809,89 30530,55	20380,71 13328,61	12938	6833	4561 2983	101,9520 43,9992	22,82 9,85
402	& С121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	22,6038	411,61	-	9304	-	-	-	-
403	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	26220,60 26220,60	-	5244	5244	-	89,6400	17,93
404	& С121-27-462	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	418,55	-	8555	-	-	-	-
405	КР19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,2238	60229,75 54385,80	5771,03 3774,15	13479	12172	1292 845	185,9280 12,4589	41,61 2,79
406	& С121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	22,6038	261,08	-	5901	-	-	-	-
407	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	178,72	-	8936	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					162652	73160	6084 3987		253,68 13,14
		Разом будівельні роботи, грн.					162652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83408				
		всього заробітна плата, грн.					77147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					178918				

		Всього по розділу 10					178918				
		Розділ 11. Додаткові роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-		-

		Всього по розділу 11					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. ОБВ'ЯЗКА КАНАЛЬНИХ БЛОКІВ КОНДИЦІОНУВАННЯ									
408	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	45566	43460	<u>943</u> 89	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>150,48</u> 0,29
409	& C121-27-448 варіант 18	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-600x128	шт	18	<u>1296,82</u> -	-	23343	-	-	-	-
410	& C121-27-448 варіант 19	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-500x128	шт	12	<u>956,14</u> -	-	11474	-	-	-	-
411	& C121-27-448 варіант 20	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-400x168	шт	12	<u>1156,06</u> -	-	13873	-	-	-	-
412	& C121-27-448 варіант 21	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-500x168	шт	18	<u>1571,20</u> -	-	28282	-	-	-	-
413	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	45566	43460	<u>943</u> 89	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>150,48</u> 0,29
414	& C121-27-448 варіант 22	Пленум-бокс 600x200x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	18	<u>19742,50</u> -	-	355365	-	-	-	-
415	& C121-27-448 варіант 23	Пленум-бокс 500x200x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	12	<u>18803,08</u> -	-	225637	-	-	-	-
416	& C121-27-448 варіант 24	Пленум-бокс 400x250x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	12	<u>18189,04</u> -	-	218268	-	-	-	-
417	& C121-27-448 варіант 25	Пленум-бокс 500x250x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	18	<u>19071,34</u> -	-	343284	-	-	-	-
418	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,491	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	273894	253662	<u>828</u> 727	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>899,96</u> 2,34
419	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	530	<u>121,02</u> -	-	64141	-	-	-	-
420	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,177	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	17941	16503	<u>59</u> 52	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>58,55</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	C130-1125 варіант 8	Пленум-бокс до каналного кондиціонера(20 шт) з тонколистової оцинкованої сталі (d=0,5 мм)	м2	17,7	<u>1101,76</u>	-	19501	-	-	-	-
422	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,057	<u>26220,60</u>	-	1495	1495	-	<u>89,6400</u>	<u>5,11</u>
423	& C121-27-461 варіант 2	Шумозахисна ізоляція каналних блоків та пленум-боксів з вспіненого каучука (діз=9 мм) K-FLEX ST	м2	5,8254	<u>240,05</u>	-	1398	-	-	-	-
424	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	60	<u>470,16</u>	-	28210	-	-	-	-
425	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>178,72</u>	-	17872	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							1735110	358580	<u>2773</u> 957		<u>1264,58</u> 3,09
Разом будівельні роботи, грн.							1735110				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1373757				
всього заробітна плата, грн.							359537				
Загальновиробничі витрати, грн.							173507				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1908617				

Всього по розділу 12							1908617				
Разом прямі витрати по кошторису							13032705	3825522	<u>221174</u> 143241		<u>13322,78</u> 471,53
Разом будівельні роботи, грн.							13032705				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8986009				
всього заробітна плата, грн.							3968763				
Загальновиробничі витрати, грн.							1303252				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							14335957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					14335957				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13794,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3968763				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6900,507 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 ПВ(2)1				
1	& 124-15-128 варіант 1	Припливно-витяжна вентиляційна установка ЛП=750 м3/год; Р=800 Па, LB=750 м3/год; Р=500 Па, GreenSTR-3 у складі: секція забору повітря із заслінкою зовнішнього повітря, секція фільтра М5, секція рекуператора з проміжним теплоносієм, секція припливного вентилятора, секція електричного повітрянагрівача, секція фреонового охолоджувача, секція фільтра (2шт) F7+F9, секція парозволожувача, секція фільтру HEPA H13, секція витяжного вентилятора, секція рекуператора з проміжним теплоносієм, заслінка викиду повітря, рама під вентобладнання; (маса=0,2)	комплект	1	1229377,00	1229377
2	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	77910,00	77910
3	& 124-12-128	Парогенератор UE015XL001 в комплекті з: 1312367AXX Паропровід, 1312368AXX Труба для конденсату, 1312208AXX Трубка для зливу конденсату, KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	116226,00	116226
4	& 124-12-127	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.250 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.250Е; (маса=0,009)	шт	6	17470,00	104820
5	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	19647,83	19648
6	& 126-18-130	VAV клапан ф.250 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	2	22186,50	44373
7	& 104-85-200	ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)1 Циркуляційний насос Nu=1,26кВт (3*380В) IMP Pumps GHN basic II 40-190 F; (маса=0,022)	шт	1	69521,00	69521

1	2	3	4	5	6	7
8	& 104-85-201	Трьохходовий змішувачий клапан Kvs 10 DN32 R3025-6P3-B2 BELIMO; (маса=0,0012)	шт	1	7847,98	7848
9	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9961,10	9961
10	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	5058,64	5059
11	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4412,00	4412
12	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(2)2	шт	1	1209,00	1209
13	& 124-15-128 варіант 2	Припливно-витяжна вентиляційна установка внутрішнього виконання права (гігієнічне виконання) GreenSTR-5 у складі: гнучка вставка, клапан повітряний, секція фільтру класу М5, секція рекуператора з проміжним теплоносієм, секція електричного нагрівача (Q=18,7 кВт), секція фреонового охолоджувача (нагрівача) (Q=17,92 кВт), секція припливного вентилятора L=3100 м3/год, Н=750 Па n=2833 об/хв, електродвигуном N=2.5 кВт, n=2970 об/хв, мережа живлення (380/3/50), секція панельного фільтру класу F7, секція панельного фільтру класу F9, секція парозволожувача, гнучка вставка, секція панельного фільтру класу F9, секція витяжного вентилятора L=2540м3/год Н= 750 Па з електродвигуном N=2.5 n=2970 об/хв.,секція рекуператора з проміжним теплоносієм,заслінка викиду повітря,рама під вентобладнання,система автоматики та керування; (маса=0,2)	комплект	1	2267037,50	2267038
14	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	77910,00	77910
15	& 124-12-128 варіант 1	Парогенератор UE045XL001 в комплекті з: 1312367AXX Паропровід, 1312368AXX Труба для конденсату, 1312208AXX Трубка для зливу конденсату, KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	295560,00	295560
16	& 124-12-127 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 400x200Е; (маса=0,009)	шт	2	19961,00	39922
17	& 124-12-127 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400x400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 400x400Е; (маса=0,009)	шт	1	21274,00	21274
18	& 124-12-127 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан перерізом 500x400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 500x400Е; (маса=0,009)	шт	1	22220,00	22220
19	& 124-12-127 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан перерізом 700x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 700x200Е; (маса=0,009)	шт	1	23620,00	23620
20	& 124-12-127 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан перерізом 800x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 800x200Е; (маса=0,009)	шт	1	24720,00	24720

1	2	3	4	5	6	7
		ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)2				
21	& 104-85-200 варіант 1	Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) APM65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	43374,00	43374
22	& 104-85-201 варіант 1	Трьохходовий змішувачий клапан Kvs 25 DN50 BELIMO; (маса=0,0012)	шт	1	14589,00	14589
23	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9961,10	9961
24	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	5058,64	5059
25	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4412,00	4412
26	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001)	шт	1	1209,00	1209
27	& 124-15-128 варіант 3	Припливно-витяжна вентиляційна установка внутрішнього виконання права (гігієнічне виконання) GreenSTR-4 у складі: гнучка вставка, клапан повітряний, секція панельного фільтру класу M5, секція рекуператора з проміжним теплоносієм, секція електричного нагрівача (Q=12,07 кВт), секція фреонового охолоджувача (нагрівача) (Q=9,07 кВт), секція припливного вентилятора L=1810 м3/год, Н=750 Па n=3116 об/хв з електродвигуном N=2.5 кВт, n=3640 об/хв, мережа живлення (380/3/50), секція панельного фільтру класу F7, секція панельного фільтру класу F9, гнучка вставка, секція панельного фільтру класу F9, секція витяжного вентилятора L=1230 м3/год, Н=750 Па n=2721 об/хв, з електроприводом N=2.5 кВт, n=3640 об/хв мережа живлення (380/3/50), секція рекуператора з проміжним теплоносієм, заслінка викиду повітря, рама під вентобладнання, система автоматики та керування; (маса=0,2)	комплект	1	1444663,50	1444664
28	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	77910,00	77910
29	& 124-12-127 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан перерізом 150x150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 150x150Е; (маса=0,009)	шт	2	16561,00	33122
30	& 124-12-127 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан перерізом 200x150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 200x150Е; (маса=0,009)	шт	1	18161,00	18161
31	& 124-12-127 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300x150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 300x150Е; (маса=0,009)	шт	4	19561,00	78244
32	& 124-12-127 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан перерізом 450x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 450x200Е; (маса=0,009)	шт	1	20261,00	20261
33	& 124-12-127 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400x300 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 400x300Е; (маса=0,009)	шт	1	20974,00	20974

1	2	3	4	5	6	7
		ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)3				
34	& 104-85-200 варіант 1	Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) АРМ65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	43374,00	43374
35	& 104-85-201 варіант 2	Трьохходовий змішувачий клапан Kvs 16 DN40 BELIMO; (маса=0,0012)	шт	1	12689,00	12689
36	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9961,10	9961
37	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	5058,64	5059
38	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4412,00	4412
39	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001)	шт	1	1209,00	1209
40	& 1517-1516-1 варіант 1	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, Р=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	10900,00	10900
41	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	3	15470,00	46410
42	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	19647,83	19648
43	& 1517-1516-1 варіант 1	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, Р=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	10900,00	10900
44	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	3	15470,00	46410
45	& 1517-1516-1 варіант 2	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=1200 м3/г, Р=700 Па) комплектно: електродвигун N=0,693 кВт, n=2768 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 335ЕС; (маса=0,02)	шт	1	17850,00	17850
46	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	1	15470,00	15470
47	& 124-12-127 варіант 19	Вогнезатримуючий клапан перерізом 200x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 200x100Е; (маса=0,009)	шт	2	15661,00	31322
48	& 124-12-127 варіант 17	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 250x100Е; (маса=0,009)	шт	2	15974,00	31948

1	2	3	4	5	6	7
49	& 124-12-127 варіант 18	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300х100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 300х100Е; (маса=0,009) В(2)4	шт	2	19061,00	38122
50	& 1517-1516-1 варіант 3	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=150 м3/г, Р=400 Па) комплектно: електродвигун N=0,083 кВт, n=3400 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 125ЕС; (маса=0,02)	шт	1	11118,00	11118
51	& 124-12-127 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.125 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.125Е; (маса=0,009)	шт	3	16470,00	49410
		Разом				6640780
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				259727
		Всього по кошторису				6900507

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-041
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВІК)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 162,541 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,361 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,765 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КПЗ-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	7	16372,80	114610	40,0000	280,00
2	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (системи регулювання автоматики припливно- витяжної системи)	система	3	11051,64	33155	27,0000	81,00
		Разом прямі витрати по кошторису				147765		361,00
		всього заробітна плата, грн.				147765		
		Разом будівельні роботи, грн.				147765		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				14776		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				162541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				162541		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				361,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				147765		

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042

на автоматизація інженерного обладнання (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 503,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 264,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. П(2)1									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	12129,85	2520,15	12130	7740	2520	24,9600	24,96
					7740,35	1412,90			1413	3,9593	3,96
2	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	7,5	10713,84	-	80354	69963	-	33,0960	248,22
					9328,44	-			-	-	-
3	С1545-183 варіант 38	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	757,5	29,37	-	22248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	7,5	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	21691	19376	<u>168</u> 160	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>69,66</u> 0,50
5	C1545-183 варіант 39	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	129,54	<u>39,38</u> -	-	5101	-	-	-	-
6	C1545-183 варіант 49	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	453,9	<u>34,97</u> -	-	15873	-	-	-	-
7	C1545-183 варіант 59	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u> -	-	885	-	-	-	-
8	C1545-183 варіант 40	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	93,84	<u>65,66</u> -	-	6162	-	-	-	-
9	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	55,08	<u>39,19</u> -	-	2159	-	-	-	-
10	C1545-183 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x4	м	8,16	<u>220,69</u> -	-	1801	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					168404	97079	<u>2688</u> 1573		<u>342,84</u> 4,46
		Разом будівельні роботи, грн.					168404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68637				
		всього заробітна плата, грн.					98652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					185249				

		Всього по розділу 1					185249				
		Розділ 2. ПВ(2)2									
11	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>12129,85</u> 7740,35	<u>2520,15</u> 1412,90	12130	7740	<u>2520</u> 1413	<u>24,9600</u> 3,9593	<u>24,96</u> 3,96
12	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	8,59	<u>10713,84</u> 9328,44	-	92032	80131	-	<u>33,0960</u> -	<u>284,29</u> -
13	C1545-183 варіант 38	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	867,59	<u>29,37</u> -	-	25481	-	-	-	-
14	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	8,59	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	24844	22192	<u>193</u> 183	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>79,78</u> 0,57
15	C1545-183 варіант 39	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	185,64	<u>39,38</u> -	-	7311	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1545-183 варіант 49	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	508,98	<u>34,97</u>	-	17799	-	-	-	-
17	C1545-183 варіант 59	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
18	C1545-183 варіант 40	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	46,92	<u>65,66</u>	-	3081	-	-	-	-
19	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	46,92	<u>39,19</u>	-	1839	-	-	-	-
20	C1545-183 варіант 50	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	55,08	<u>88,08</u>	-	4851	-	-	-	-
21	C1545-183 варіант 60	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	8,16	<u>98,86</u>	-	807	-	-	-	-
22	C1545-183 варіант 51	Кабель ВВГнгд 4x4	м	8,16	<u>165,53</u>	-	1351	-	-	-	-
23	C1545-183 варіант 61	Кабель ВВГнгд 5x16	м	8,16	<u>485,35</u>	-	3960	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							196371	110063	<u>2713</u> 1596		<u>389,03</u> 4,53
Разом будівельні роботи, грн.							196371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83595				
всього заробітна плата, грн.							111659				
Загальновиробничі витрати, грн.							19641				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							216012				

Всього по розділу 2							216012				
Розділ 3. ПВ(2)3											
24	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>12129,85</u> 7740,35	<u>2520,15</u> 1412,90	12130	7740	<u>2520</u> 1413	<u>24,9600</u> 3,9593	<u>24,96</u> 3,96
25	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,76	<u>10713,84</u> 9328,44	-	40284	35075	-	<u>33,0960</u>	<u>124,44</u>
26	C1545-183 варіант 38	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	379,76	<u>29,37</u>	-	11154	-	-	-	-
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	3,76	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	10875	9714	<u>84</u> 80	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>34,92</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1545-183 варіант 39	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	185,64	<u>39,38</u>	-	7311	-	-	-	-
29	C1545-183 варіант 49	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	71,4	<u>34,97</u>	-	2497	-	-	-	-
30	C1545-183 варіант 59	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
31	C1545-183 варіант 40	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	46,92	<u>65,66</u>	-	3081	-	-	-	-
32	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	46,92	<u>39,19</u>	-	1839	-	-	-	-
33	C1545-183 варіант 50	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	8,16	<u>88,08</u>	-	719	-	-	-	-
34	C1545-183 варіант 60	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	8,16	<u>98,86</u>	-	807	-	-	-	-
35	C1545-183 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x4	м	8,16	<u>220,69</u>	-	1801	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					93383	52529	<u>2604</u> 1493		<u>184,32</u> 4,21
		Разом будівельні роботи, грн.					93383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38250				
		всього заробітна плата, грн.					54022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					102722				

		Всього по розділу 3					102722				
		Разом прямі витрати по кошторису					458158	259671	<u>8005</u> 4662		<u>916,19</u> 13,20
		Разом будівельні роботи, грн.					458158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190482				
		всього заробітна плата, грн.					264333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45825				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					503983				

		Всього по кошторису					503983				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					929,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					264333				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043

придбання обладнання автоматизації інженерного обладнання (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1267,394 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. ПВ(2)1	шт	1	462904,00	
		Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводами для заслінок, на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 1				462904
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18178
		Всього по розділу 1				481082
2	1503-1270 варіант 2	Розділ 2. ПВ(2)2 Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводом заслінки на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 2	шт	1	493740,00	493740
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19389

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				513129
		Розділ 3. ПВ(2)3				
3	1503-1270 варіант 3	Датчик тиску з дисплеєм для вентилятора, з врахуванням додаткового розширення для контролера з комплектом автоматики. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 3	шт	1	262860,00	262860
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10323
		Всього по розділу 3				273183
		Разом				1219504
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47890
		Всього по кошторису				1267394

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-044
на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 36,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,081 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,155 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	3	11051,64	33155	27,0000	81,00
		Разом прямі витрати по кошторису				33155		81,00
		всього заробітна плата, грн.				33155		
		Разом будівельні роботи, грн.				33155		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3315		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				36470		

		Всього по кошторису, грн.				36470		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				81,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				33155		

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045

на Система протидимного захисту СПДЗ

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3826,415 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,07057 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 597,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ДВ-1									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	1	11595,04	3717,06	11595	7411	3717	25,3368	25,34
					7411,27	2045,63			2046	5,2382	5,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					11595	7411	3717		25,34
									2046		5,24
		Разом будівельні роботи, грн.					11595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					467				
		всього заробітна плата, грн.					9457				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3539	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
5	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°C) з електроприводом(~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	- -	58394	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61933	2710	<u>94</u> 57		<u>9,38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61933 59129 2767 6193 - -				
		-----					68126				
		Всього по розділу 3					68126				
6	КБ20-15-8	Розділ 4. КДВ(5)-1.8, КДВ(5)-1.9 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3539	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
7	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°C) з електроприводом(~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	- -	58394	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					61933	2710	<u>94</u> 57		<u>9,38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					61933				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3539	2710	<u>94</u> 57	<u>4.6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
11	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°С) з електроприводом(~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	<u>-</u> -	58394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					61933	2710	<u>94</u> 57		<u>9,38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					61933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59129				
		всього заробітна плата, грн.					2767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					68126				

		Всього по розділу 6					68126				
Розділ 7. КДВ(9)-1.16, КДВ(9)-1.17											
12	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>2027,75</u> 1558,36	<u>47,16</u> 28,46	4056	3117	<u>94</u> 57	<u>5.3958</u> 0,0918	<u>10,79</u> 0,18
13	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°С) з електроприводом(~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	<u>-</u> -	58394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,0642	<u>56705,62</u> 49063,93	<u>124,01</u> 108,85	3641	3150	<u>8</u> 7	<u>174.0720</u> 0,3510	<u>11,18</u> 0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ25-50-1	Монтаж агрегату нагнітання повітря (УПП-6, 3-02-4,0/1500-01-У2)	т	0,2	81367,70 30605,85	4597,47 2532,30	16274	6121	919 506	95,7600 7,0880	19,15 1,42
		Разом прямі витрати по розділу 8					16274	6121	919 506		19,15 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					16274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9234				
		всього заробітна плата, грн.					6627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					17901				

		Всього по розділу 8					17901				
27	КБ20-15-9	Розділ 9. ККП(2)-1.1 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	2721,73 1836,83	98,43 59,39	2722	1837	98 59	6,3600 0,1915	6,36 0,19
28	С130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°C) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	32853,45 -	- -	32853	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					35575	1837	98 59		6,36 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					39132				
29	КБ20-15-9	Розділ 10. ККП(4)-1.3 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2721,73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19
30	С130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	<u>-</u> -	32853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					35575	1837	<u>98</u> 59		<u>6,36</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39132				

		Всього по розділу 10					39132				
31	КБ20-15-9	Розділ 11. ККП(5)-1.4 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2721,73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°C) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	32853,45	-	32853	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					35575	1837	98 59		6,36 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39132				

		Всього по розділу 11					39132				
33	КБ20-15-9	Розділ 12. ККП(6)-1.5 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	2721,73 1836,83	98,43 59,39	2722	1837	98 59	6,3600 0,1915	6,36 0,19
34	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°C) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	32853,45	-	32853	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					35575	1837	98 59		6,36 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2721,73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19
38	С130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°C) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	-	32853	-	-	-	-
39	КР15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0642	<u>147342,13</u> 60702,50	<u>163,70</u> 143,68	9459	3897	<u>11</u> 9	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>13,83</u> 0,03
40	& С121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду710 (d=0,7)	м	2,9	<u>2755,19</u> -	-	7990	-	-	-	-
41	КР15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,2764	<u>56037,19</u> 49063,93	<u>163,70</u> 143,68	71526	62625	<u>209</u> 183	<u>174,0720</u> 0,4633	<u>222,19</u> 0,59
42	С130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 850х600 (d=0,7)	м2	27,84	<u>1247,35</u> -	-	34726	-	-	-	-
43	С130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 900х250 (d=0,7)	м2	82,8	<u>1247,35</u> -	-	103281	-	-	-	-
44	С130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	17	<u>1767,55</u> -	-	30048	-	-	-	-
45	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	1,2231	<u>26220,60</u> 26220,60	-	32070	32070	-	<u>89,6400</u> -	<u>109,64</u> -
46	& С121-27-461 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	125,00082	<u>367,55</u> -	-	45944	-	-	-	-
47	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>178,72</u> -	-	44680	-	-	-	-
48	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 920х305 мм	100шт	0,08	<u>81717,34</u> 81111,36	<u>166,66</u> 99,89	6537	6489	<u>13</u> 8	<u>300,6240</u> 0,2952	<u>24,05</u> 0,02
49	КР20-24-4	Прорізання отворів перерізом до 900х700 мм в цегляних стінах 120мм	100шт	0,08	<u>35550,35</u> 35183,21	<u>133,32</u> 79,91	2844	2815	<u>11</u> 6	<u>128,0880</u> 0,2362	<u>10,25</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 14							424680	109733	<u>342</u> 265		<u>386,32</u> 0,85
Разом будівельні роботи, грн.							424680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							314605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					109998 42469 - - 467149 467149				
		Розділ 15. ПП-1									
50	KM25-50-1	Монтаж агрегату нагнітання повітря (УПП-7, 1-02-7,5/1500-01-У2)	т	0,2	<u>81367,70</u> 30605,85	<u>4597,47</u> 2532,30	16274	6121	<u>919</u> 506	<u>95,7600</u> 7,0880	<u>19,15</u> 1,42
51	C130-1128 варіант 9	Металева сітка з чарунками 4x4	м2	1,01	<u>1012,75</u> -	- -	1023	-	- -	- -	- -
52	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1223	<u>147342,13</u> 60702,50	<u>163,70</u> 143,68	18020	7424	<u>20</u> 18	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>26,34</u> 0,06
53	& C121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду710 (d=0,7)	м	4,3	<u>2755,19</u> -	- -	11847	-	- -	- -	- -
54	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	1,6	<u>1767,55</u> -	- -	2828	-	- -	- -	- -
55	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,317	<u>56037,19</u> 49063,93	<u>163,70</u> 143,68	17764	15553	<u>52</u> 46	<u>174,0720</u> 0,4633	<u>55,18</u> 0,15
56	C130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 1500x300 (d=0,7)	м2	27	<u>1247,35</u> -	- -	33678	-	- -	- -	- -
57	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	4,7	<u>1767,55</u> -	- -	8307	-	- -	- -	- -
58	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,42	<u>26220,60</u> 26220,60	- -	11013	11013	- -	<u>89,6400</u> -	<u>37,65</u> -
59	& C121-27-461 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діа =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	42,924	<u>367,55</u> -	- -	15777	-	- -	- -	- -
60	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>178,72</u> -	- -	44680	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					181211	40111	<u>991</u> 570		<u>138,32</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					181211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загально-виробничі витрати, грн. трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					140109 40681 18121 - - 199332 199332				
		Розділ 16. ПП-2									
61	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>6325,47</u> 6001,18	<u>38,86</u> 20,38	6325	6001	<u>39</u> 20	<u>20,0400</u> 0,0511	<u>20,04</u> 0,05
62	C130-376 варіант 7	1 Вентилятор осьовий ВО-46-130-7,1(II) № 7 середнього тиску з верти- кальною віссю обертання L=24 000 м?/год; H=780 Па; а .Електродвигун N=7,5 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) комплектно: б.Гнучка вставка колова(1-шт)	шт	1	<u>30011,73</u> -	<u>-</u> -	30012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KM8-540-11	Регулятор збудження з електроприводом, що установлюється на конструкції на підлозі, маса до 100 кг	шт	1	<u>4453,38</u> 2218,06	<u>314,32</u> 168,43	4453	2218	<u>314</u> 168	<u>7,6800</u> 0,4547	<u>7,68</u> 0,45
64	C130-220 варіант 1	Частотний регулятор для вентилятора	шт	1	<u>24031,75</u> -	<u>-</u> -	24032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	1770	1355	<u>47</u> 28	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>4,69</u> 0,09
66	C130-376 варіант 4	Клапан повітряний уніфікований колового перерізу АЗД134-03 з електроприводом (~220 В) Belimo	шт	1	<u>40440,21</u> -	<u>-</u> -	40440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB22-36-10	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм	1 шт	1	<u>40907,15</u> 20876,00	<u>17569,19</u> 6868,27	40907	20876	<u>17569</u> 6868	<u>70,5318</u> 18,3679	<u>70,53</u> 18,37
68	C130-376 варіант 5	Клапан зворотній загального призначення коловий ду 710 КО.000-03	шт	1	<u>13939,59</u> -	<u>-</u> -	13940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 820 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0642	<u>147342,13</u> 60702,50	<u>163,70</u> 143,68	9459	3897	<u>11</u> 9	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>13,83</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду"10 (d=0,7)	м	2,9	<u>2755,19</u>	-	7990	-	-	-	-
71	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 200 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,672	<u>56037,19</u> 49063,93	<u>163,70</u> 143,68	37657	32971	<u>110</u> 97	<u>174,0720</u> 0,4633	<u>116,98</u> 0,31
72	C130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 1500х300 (d=0,7)	м2	16,2	<u>1247,35</u>	-	20207	-	-	-	-
73	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	50	<u>1767,55</u>	-	88378	-	-	-	-
74	C130-1128 варіант 9	Металева сітка з чарунками 4х4	м2	1,01	<u>1012,75</u>	-	1023	-	-	-	-
75	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,75	<u>26220,60</u> 26220,60	-	19665	19665	-	<u>89,6400</u>	<u>67,23</u>
76	& C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-60 в комплекті з клеєм	м2	76,65	<u>474,65</u>	-	36382	-	-	-	-
77	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, комуті]	кг	250	<u>178,72</u>	-	44680	-	-	-	-
Разом трьмі витрати по розділу 16							427320	86983	<u>18090</u> 7190		<u>300,98</u> 19,30
Разом будівельні роботи, грн.							427320				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							322247				
всього заробітна плата, грн.							94173				
Загальновиборничі витрати, грн.							42734				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							470054				

Всього по розділу 16							470054				
Розділ 17. ПП-3											
78	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>6325,47</u> 6001,18	<u>38,86</u> 20,38	6325	6001	<u>39</u> 20	<u>20,0400</u> 0,0511	<u>20,04</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C130-376 варіант 7	1 Вентилятор осьовий ВО-46-130-7,1(II) № 7 середнього тиску з верти- кальною віссю обертання L=24 000 м ² /год; Н=780 Па; а .Електродвигун N=7,5 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) комплектно: б.Гнучка вставка колова(1-шт)	шт	1	30011,73	-	30012	-	-	-	-
80	KM8-540-11	Регулятор збудження з електроприводом, що уста-овлюється на конструкції на підлозі, маса дс 100 кг	шт	1	4453,38 2218,06	314,32 168,43	4453	2218	314 168	7,6800 0,4547	7,68 0,45
81	C130-220 варіант 1	Частотний регулятор для вентилятора	шт	1	24031,75	-	24032	-	-	-	-
82	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	1769,67 1355,10	47,16 28,46	1770	1355	47 28	4,6920 0,0918	4,69 0,09
83	C130-376 варіант 4	Клапан шовітряний уніфікований колового перерізу АЗД134-03 з електроприводом (~220 В) Belimo	шт	1	40440,21	-	40440	-	-	-	-
84	KB22-36-10	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм	1 шт	1	40907,15 20876,00	17569,19 6868,27	40907	20876	17569 6868	70,5318 18,3679	70,53 18,37
85	C130-376 варіант 5	Клапан зворотній загального призначення коловий ду 710 КО.000-03	шт	1	13939,59	-	13940	-	-	-	-
86	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0642	147342,13 60702,50	163,70 143,68	9459	3897	11 9	215,3640 0,4633	13,83 0,03
87	& C121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду ² 10 (d=0,7)	м	2,9	2755,19	-	7990	-	-	-	-
88	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,834	56037,19 49063,93	163,70 143,68	46735	40919	137 120	174,0720 0,4633	145,18 0,39
89	C130-1128 варіант 11	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 1500x300 (d=0,7)	м2	32,4	1247,35	-	40414	-	-	-	-
90	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	50	1767,55	-	88378	-	-	-	-
91	C130-1128 варіант 9	Металева сітка з чарунками 4x4	м2	1,01	1012,75	-	1023	-	-	-	-
92	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,88	26220,60 26220,60	-	23074	23074	-	89,6400	78,88
93	& C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-60 в комплекті з клеєм	м2	89,936	474,65	-	42688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>178.72</u>	-	44680	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					466320	98340	<u>18117</u> 7213		<u>340.83</u> 19,38
		Разом будівельні роботи, грн.					466320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349863				
		всього заробітна плата, грн.					105553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					512953				

		Всього по розділу 17					512953				
		Розділ 18. Комплектуючі									
95	C111-1724 варіант 32	Траверса для монтажу повітроводів, оцинкована Т30	м	310	<u>78.59</u>	-	24363	-	-	-	-
96	C118-1 варіант 1	Анкер забивний М10х30	шт	612	<u>4.02</u>	-	2460	-	-	-	-
97	C118-1 варіант 2	Шпилька оцинкована М10х1000	шт	386	<u>89.02</u>	-	34362	-	-	-	-
98	C118-1 варіант 3	Гайка з болтом та шайбами, оцинковані М10	шт	1220	<u>81.56</u>	-	99503	-	-	-	-
99	C118-1 варіант 4	Шайба оцинкована, широка М10	шт	750	<u>10.50</u>	-	7875	-	-	-	-
100	C111-1724 варіант 33	Шнур базальтовий БТШ Ф20 мм	м	1233	<u>74.00</u>	-	91242	-	-	-	-
101	C118-1 варіант 5	Саморізи 4,2х19	шт	2120	<u>2.55</u>	-	5406	-	-	-	-
102	C118-1 варіант 6	Герметик силіконовий жаростійкий, 310 мл	шт	10	<u>1942.89</u>	-	19429	-	-	-	-
103	C118-1 варіант 7	Круги відрізнi	шт	37	<u>309.87</u>	-	11465	-	-	-	-
104	C118-1 варіант 8	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50м	шт	59	<u>281.31</u>	-	16597	-	-	-	-
105	C118-1 варіант 9	Зажим з болтом М8х25	шт	1830	<u>14.27</u>	-	26114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C111-329 варіант 3	Клей ізоляційний силікатний	кг	1712	<u>133,16</u>	-	227970	-	-	-	-
107	C111-329 варіант 4	Дріт в'язальний	кг	118	<u>117,86</u>	-	13907	-	-	-	-
108	C118-1 варіант 10	Гвіздок приварний та шляпка для гвіздка приварного	шт	1501	<u>1,82</u>	-	2732	-	-	-	-
109	C130-1128 варіант 10	Сітка металева	м2	4	<u>76,39</u>	-	306	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					583731	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					583731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					583731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					642129				

		Всього по розділу 18					642129				
		Разом прямі витрати по кошторису					3478536	578972	<u>43607</u>		<u>2019,70</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3478536		18746		50,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2855957				
		всього заробітна плата, грн.					597718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					347879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3826415				

		Всього по кошторису					3826415				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2070,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					597718				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-046

Система протидимного захисту СПДЗ (Обладнання)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 414,560 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1516 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. ДВ-1 Вентилятор димовидалення даховий з виходом димових газів в гору № 7,1 D=1,0 Дн; L=17 000 м³/год; H=800 Па (температура переміщуємого середовища 400 °С на протязі не менше 120 хв) ; комплектно: а. Електродвигун N=7,5 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) б.зворотній клапан в.стакан коловий ВДРДВ-7,1-06; (маса=0) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	1	61695,00	61695
2	1517-1516 варіант 2	Розділ 2. КП-1 Установка УПП-6,3-02-4,0/1500-01-У 2для компенсації повітря комплектно: а. Вентилятор осьовий № 6,3 середнього тиску з вертикаль- ною віссю обертання L=13 600 м³/год; H=550 Па; з електродвигуном N=4,0 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) ВО-46-130-6,3(I) б. Клапан зворотній АЗЕ 034.100-03 в. Стакан СТШ-03 г. Клапан регулюючий АЗЕ 034 .200-03 д. Зонт Зк 10-03 д. Конфузор із захисною сіткою КВх-03 ж. Гнучка вставка ГВ.К.ДШ 630; (маса=0) ПП-1	шт	1	154000,00	154000

1	2	3	4	5	6	7
3	1517-1516 варіант 3	Установка УПП-7,1-02-7,5/1500-01-У2 а. Вентилятор осьовий № 7,1 середнього тиску з вертикаль-ною віссю обертання L=24 000 м³/год; Н=550 Па; з електродвигуном N=7,5 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) ВО-46-130-7,1(II) б . Клапан зворотній АЗЕ 034 .100-04 в. Стакан СТШ -04 г. Клапан регулюючий АЗЕ 034.200-04 д. Зонт Зк 10-04 д . Конфузор із захисною сіткою KBx-04 ж. Гнучка вставка ГВ.К.ДШ 710; (маса=0) Разом по розділу 2	шт	1	183200,00	183200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				337200
		Всього по розділу 2				13242
		Разом				350442
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				398895
		Всього по кошторису				15665
						414560

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об'єкта	75198,632 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	44,97775 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13290,670 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на архітектурно-будівельні рішення (АБ)	25080,325	-	25080,325	15,76910	4567,441	-
2	02-02-02	на опалення (ОВіК)	719,022	-	719,022	0,20884	62,259	-
3	02-02-03	на водопостачання та каналізації (ВК)	2166,639	-	2166,639	1,16678	357,222	-
4	02-02-04	на доступність маломобільних груп населення (МГН)	408,238	-	408,238	0,09549	29,519	-
5	02-02-07	на придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	238,893	238,893	-	-	-
6	02-02-08	на монтаж технологічного обладнання (ТХ)	25,53	-	25,53	0,07223	22,399	-
7	02-02-09	на охоронне спостереження (ОС)	268,776	-	268,776	0,32602	95,289	-
8	02-02-010	на придбання устаткування на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)	-	419,645	419,645	-	-	-
9	02-02-011	на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	28,366	-	28,366	0,06300	25,787	-
10	02-02-012	на система контролю доступу (СКД)	108,804	3,244	112,048	0,11486	34,378	-
11	02-02-013	на придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	71,124	71,124	-	-	-
12	02-02-014	на пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	44,124	-	44,124	0,09800	40,113	-
13	02-02-015	на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	754,566	46,277	800,843	1,91645	565,091	-
14	02-02-016	на придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	179,706	179,706	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-02-017	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	88,25	-	88,25	0,19600	80,227	-
16	02-02-018	на система палатного відеонагляда (ВН)	75,692	1,759	77,451	0,13482	41,74	-
17	02-02-019	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)	-	1006,508	1006,508	-	-	-
18	02-02-020	на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)	49,528	-	49,528	0,11000	45,025	-
19	02-02-021	на система палатного зв'язку (СЗ)	379,089	-	379,089	0,89931	274,821	-
20	02-02-022	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)	-	682,602	682,602	-	-	-
21	02-02-023	на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)	44,124	-	44,124	0,09800	40,113	-
22	02-02-024	на система структурованої кабельної мережі (СКМ)	153,155	-	153,155	0,21958	61,511	-
23	02-02-025	на придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	31,406	31,406	-	-	-
24	02-02-026	на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	12,157	-	12,157	0,02700	11,052	-
25	02-02-027	на трубопроводи медичного кисню (МГ)	839,355	-	839,355	1,55212	479,132	-
26	02-02-028	на придбання устаткування устаткування системи медичних газів (МГ)	-	3998,876	3998,876	-	-	-
27	02-02-029	на пусконаладжувальні роботи (МГ)	70,69	-	70,69	0,15700	64,263	-
28	02-02-033	на Кондиціонування	5067,991	-	5067,991	3,75044	1150,123	-
29	02-02-034	на придбання устаткування Кондиціонування (Устаткування)	-	3301,252	3301,252	-	-	-
30	02-02-035	на Електромонтажні роботи	5541,208	-	5541,208	3,94128	1153,385	-
31	02-02-036	на вентиляція (ОВіК)	12005,736	66,536	12072,272	10,86046	3126,679	-
32	02-02-037	на придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	-	5361,621	5361,621	-	-	-
33	02-02-038	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	126,52	-	126,52	0,28100	115,019	-
34	02-02-039	на автоматизація інженерного обладнання (АІО)	491,105	-	491,105	0,90579	257,092	-
35	02-02-040	на придбання устаткування придбання обладнання автоматизації інженерного обладнання (АІО)	-	1236,697	1236,697	-	-	-
36	02-02-041	на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	36,47	-	36,47	0,08100	33,155	-
37	02-02-042	на Система протидимного захисту СПДЗ	3742,86	-	3742,86	1,93318	557,835	-
38	02-02-043	на придбання устаткування Система протидимного захисту СПДЗ (Обладнання)	-	224,166	224,166	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	58328,32	16870,312	75198,632	44,97775	13290,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила ШАХМАНОВА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-02-01	архітектурно-будівельні рішення (АБ)	<u>15.50404</u> 4478,211	-	<u>0.21519</u> 72,123	<u>0.04987</u> 17,107	-	<u>15.7691</u> 4567,441	-	<u>15.7691</u> 4567,441
02-02-02	опалення (ОВіК)	<u>0.20631</u> 61,388	-	<u>0.00253</u> 0,871	-	-	<u>0.20884</u> 62,259	-	<u>0.20884</u> 62,259
02-02-03	водопостачання та каналізації (ВК)	<u>1.16454</u> 356,499	-	<u>0.00211</u> 0,679	<u>0.00013</u> 0,044	-	<u>1.16678</u> 357,222	-	<u>1.16678</u> 357,222
02-02-04	доступність маломобільних груп населення (МГН)	<u>0.09513</u> 29,408	-	<u>0.00036</u> 0,111	-	-	<u>0.09549</u> 29,519	-	<u>0.09549</u> 29,519
02-02-07	придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-08	монтаж технологічного обладнання (ТХ)	<u>0.07223</u> 22,399	-	-	-	-	<u>0.07223</u> 22,399	-	<u>0.07223</u> 22,399
02-02-09	охоронне спостереження (ОС)	-	0,29624 85,849	0,02978 9,44	-	-	0,32602 95,289	-	0,32602 95,289
02-02-010	придбання устаткування на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-011	пусконалагоджувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	-	-	-	-	0,063 25,787	0,063 25,787	-	0,063 25,787
02-02-012	система контролю доступу (СКД)	<u>0.01335</u> 4,252	<u>0.09797</u> 28,973	<u>0.00354</u> 1,153	-	-	<u>0.11486</u> 34,378	-	<u>0.11486</u> 34,378
02-02-013	придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-014	пусконалагоджувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	-	-	-	-	0,098 40,113	0,098 40,113	-	0,098 40,113
02-02-015	система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	<u>0.0009</u> 0,224	<u>1.90173</u> 560,476	<u>0.01363</u> 4,327	<u>0.00019</u> 0,064	-	<u>1.91645</u> 565,091	-	<u>1.91645</u> 565,091

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-016	придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-017	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ АСПС)	-	-	-	-	0,196 80,227	0,196 80,227	-	0,196 80,227
02-02-018	система пататного відеонагляда (ВН)	<u>0,02115</u> 6,261	<u>0,1058</u> 33,056	<u>0,00787</u> 2,423	-	-	<u>0,13482</u> 41,74	-	<u>0,13482</u> 41,74
02-02-019	придбання устаткування на придбання устаткування системи пататного відеонагляда (ВН)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-020	пусконалагоджувальні роботи системи пататного відеонагляда (ВН)	-	-	-	-	0,11 45,025	0,11 45,025	-	0,11 45,025
02-02-021	система пататного зв'язку (СЗ)	-	0,89632 273,835	0,00299 0,986	-	-	0,89931 274,821	-	0,89931 274,821
02-02-022	придбання устаткування на придбання устаткування системи пататного зв'язку(СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-023	пусконалагоджувальні роботи системи пататного зв'язку(СЗ)	-	-	-	-	0,098 40,113	0,098 40,113	-	0,098 40,113
02-02-024	система структурованої кабельної мережі (С<М)	-	0,21285 59,378	0,00673 2,133	-	-	0,21958 61,511	-	0,21958 61,511
02-02-025	придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (С<М)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-026	пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (С<М)	-	-	-	-	0,027 11,052	0,027 11,052	-	0,027 11,052
02-02-027	трубопроводи медичного кисню (МГ)	<u>0,17003</u> 61,016	<u>1,37812</u> 417,089	<u>0,00397</u> 1,027	-	-	<u>1,55212</u> 479,132	-	<u>1,55212</u> 479,132
02-02-028	придбання устаткування устаткування системи медичних газів (МГ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-029	пусконалагоджувальні роботи (МГ)	-	-	-	-	0,157 64,263	0,157 64,263	-	0,157 64,263

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-033	Кондиціонування	<u>1,72021</u> 521,342	<u>1,97324</u> 612,05	<u>0,05699</u> 16,731	- -	- -	<u>3,75044</u> 1150,123	- -	<u>3,75044</u> 1150,123
02-02-034	придбання устаткування Кондиціонування (Устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-035	Електромонтажні роботи	<u>0,3715</u> 109,956	<u>3,26149</u> 945,981	<u>0,30829</u> 97,448	- -	- -	<u>3,94128</u> 1153,385	- -	<u>3,94128</u> 1153,385
02-02-036	вентиляція (ОВіК)	<u>10,34168</u> 2967,764	<u>0,19956</u> 61,871	<u>0,31922</u> 97,044	- -	- -	<u>10,86046</u> 3126,679	- -	<u>10,86046</u> 3126,679
02-02-037	придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-038	пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	- -	- -	- -	- -	0,281 115,019	0,281 115,019	- -	0,281 115,019
02-02-039	автоматизація інженерного обладнання (АІО)	- -	0,90052 255,264	0,00527 1,828	- -	- -	0,90579 257,092	- -	0,90579 257,092
02-02-040	придбання устаткування придбання обладнання автоматизації інженерного обладнання (АІО)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-041	пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	- -	- -	- -	- -	0,081 33,155	0,081 33,155	- -	0,081 33,155
02-02-042	Система протидимного захисту СПДЗ	<u>1,84957</u> 529,147	<u>0,03451</u> 10,557	<u>0,0491</u> 18,131	- -	- -	<u>1,93318</u> 557,835	- -	<u>1,93318</u> 557,835
02-02-043	придбання устаткування Система протидимного захисту СПДЗ (Обладнання)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>31,53064</u> 9147,867	<u>11,25835</u> 3344,379	<u>1,02757</u> 326,455	<u>0,05019</u> 17,215	<u>1,111</u> 454,754	<u>44,97775</u> 13290,67	- -	<u>44,97775</u> 13290,67

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на архітектурно-будівельні рішення (АБ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25080,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,7691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4567,441 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,8532	13671,54	-	11665	11665	-	53,6160	45,75
					13671,54	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,42	60810,91	2724,83	25541	24383	1144	221,2440	92,92
					58054,43	1633,13			686	4,8265	2,03
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,52	9521,67	-	23995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,3482	<u>5490,83</u> 5402,81	<u>88,02</u> 45,42	18384	18090	<u>294</u> 152	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>72,32</u> 0,46
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,4207	<u>30806,83</u> 30591,66	<u>215,17</u> 111,01	74574	74053	<u>521</u> 269	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>269,60</u> 0,81
6	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,7137	<u>25342,11</u> 22962,27	<u>2379,84</u> 1422,08	94113	85275	<u>8838</u> 5281	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>331,11</u> 17,09
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,02903	<u>46437,04</u> 32325,44	<u>14111,60</u> 8354,91	94222	65589	<u>28633</u> 16952	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>238,78</u> 54,11
8	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	22,0428	<u>2601,81</u> 2419,26	<u>182,55</u> 147,12	57351	53327	<u>4024</u> 3243	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>213,20</u> 9,97
9	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	11,3839	<u>16770,54</u> 15887,26	<u>883,28</u> 529,39	190914	180859	<u>10055</u> 6027	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>723,06</u> 17,81
10	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	8,743	<u>12729,62</u> 12729,62	<u>-</u> -	111295	111295	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>444,95</u> -
11	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,7689	<u>16166,40</u> 16166,40	<u>-</u> -	93262	93262	<u>-</u> -	<u>64,6320</u> -	<u>372,86</u> -
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,135	<u>489,25</u> 489,25	<u>-</u> -	5937	5937	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>23,74</u> -
13	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,09215	<u>4255,79</u> 507,26	<u>3748,53</u> 1856,60	4648	554	<u>4094</u> 2028	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>2,21</u> 5,33
14	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	121,35	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	48967	-	<u>48967</u> 17107	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 49,87
		Разом прямі витрати по розділу 1					830873	724289	<u>106570</u> 51745		<u>2830,50</u> 157,48
		Разом будівельні роботи, грн.					830873				
		в тсму числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14				
		всього заробітна плата, грн.					776034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					913957				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					23995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					913957				
		<u>Відділ 1. Монтажні роботи</u>									
		Розділ 1. Влаштування перегородок									
		ПГ-1.2									
15	КБ10-94-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування перегородок на металевому односторонньому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Влаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/	100м2	0,2892	<u>127978,61</u> 126480,76	<u>1076,48</u> 922,56	37011	36578	<u>311</u> 267	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>122,15</u> 0,81
16	C111-1844-1 варіант 7	Профіль напрямний 75 мм	м	24,0036	<u>40,47</u>	-	971	-	-	-	-
17	C111-1844-1 варіант 8	Профіль стійковий 75 мм	м	69,6972	<u>46,19</u>	-	3219	-	-	-	-
18	& C114-5-Y1 варіант 2	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 75мм	м3	2,169	<u>2514,40</u>	-	5454	-	-	-	-
19	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	60,732	<u>227,97</u>	-	13845	-	-	-	-
20	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	173,52	<u>2,10</u>	-	364	-	-	-	-
21	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	86,76	<u>2,56</u>	-	222	-	-	-	-
22	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	1070,04	<u>1,10</u>	-	1177	-	-	-	-
23	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	49,164	<u>22,94</u>	-	1128	-	-	-	-
24	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	41,6448	<u>18,75</u>	-	781	-	-	-	-
25	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	3,4704	<u>25,83</u>	-	90	-	-	-	-
26	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	17,6412	<u>18,71</u>	-	330	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0354	<u>93178,11</u> 92007,05	<u>749,69</u> 642,50	3299	3257	<u>27</u> 23	<u>307,2432</u> 1,9537	<u>10,88</u> 0,07
42	C111-1844-1 варіант 5	Профіль напрямний 50 мм	м	2,9382	<u>33,05</u> -	-	97	-	-	-	-
43	C111-1844-1 варіант 6	Профіль стійковий 50 мм	м	8,5314	<u>39,83</u> -	-	340	-	-	-	-
44	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	7,434	<u>227,97</u> -	-	1695	-	-	-	-
45	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	21,24	<u>2,10</u> -	-	45	-	-	-	-
46	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	8,85	<u>2,56</u> -	-	23	-	-	-	-
47	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	130,98	<u>1,10</u> -	-	144	-	-	-	-
48	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	6,018	<u>22,94</u> -	-	138	-	-	-	-
49	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	5,0976	<u>18,75</u> -	-	96	-	-	-	-
50	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	0,4248	<u>25,83</u> -	-	11	-	-	-	-
51	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	2,1594	<u>18,71</u> -	-	40	-	-	-	-
52	& C1550-25-3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	7,08	<u>1,14</u> -	-	8	-	-	-	-
53	ВОЛ1-1-1	СП-10.2.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Clicwall	100 м2	0,2279	<u>44383,81</u> 31698,39	-	10115	7224	-	<u>102,2166</u> -	<u>23,30</u> -
54	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,9116	<u>6513,01</u> 6511,46	-	5937	5936	-	<u>21,7440</u> -	<u>19,82</u> -
55	& C114-5-Y1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 20мм	м3	0,9116	<u>2514,40</u> -	-	2292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу СП-11.2	100 м2	0,2279	<u>709102,40</u> 36673,10	-	161604	8358	-	<u>113,1048</u>	<u>25,78</u>
57	ВОЛ1-1-1	Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	1,811	<u>44383,81</u> 31698,39	-	80379	57406	-	<u>102,2166</u>	<u>185,11</u>
58	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо (у 1 шар)	1 м3	3,622	<u>12682,23</u> 12666,72	-	45935	45879	-	<u>41,8140</u>	<u>151,45</u>
59	& C114-5-У1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3 товщ. 20мм	м3	3,622	<u>2514,40</u>	-	9107	-	-	-	-
60	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу СП-2	100 м2	1,811	<u>709102,40</u> 36673,10	-	1284184	66415	-	<u>113,1048</u>	<u>204,83</u>
61	КБ10-73-1	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2	100м2	0,2281	<u>59780,41</u> 36533,65	<u>21514,50</u> 13958,61	13636	8333	<u>4907</u> 3184	<u>133,0044</u> 35,5576	<u>30,34</u> 8,11
62	C111-31 варіант 1	Стінові панелі (індивідуальне виготовлення)	м2	22,81	<u>3733,20</u>	-	85154	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2450844	601812	<u>9243</u> 6901		<u>1983,93</u> 19,41
Разом будівельні роботи, грн.							2450844				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1839789				
всього заробітна плата, грн.							608713				
Загальновиробничі витрати, грн.							245089				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2695933				

Всього по розділу 1							2695933				
Розділ 2. Оздоблення стін та перегородок											
ШФ-02.2											
63	КР11-35-1	Поліпшення штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,9351	<u>60634,95</u> 59186,53	<u>743,91</u> 706,68	56700	55345	<u>696</u> 661	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>186,99</u> 2,07
64	C111-870 варіант 2	Склянка штукатурна лугостійка	м2	102,861	<u>52,05</u>	-	5354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	794,835	<u>18,98</u>	-	15086	-	-	-	-
66	KP11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	0,9351	<u>18971,38</u> 18662,42	-	17740	17451	-	<u>60,1800</u>	<u>56,27</u>
67	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	168,318	<u>56,97</u>	-	9589	-	-	-	-
68	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	112,212	<u>57,15</u>	-	6413	-	-	-	-
69	& C111-220-55-2 варіант 4	Шпатлівка акрилова	кг	56,106	<u>106,24</u>	-	5961	-	-	-	-
70	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9351	<u>15635,90</u> 15384,86	<u>4,48</u> 4,26	14621	14386	<u>4</u> 4	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>49,18</u> 0,01
71	C111-1626-1 варіант 2	Сарапол СараCare Protect Matt (с протимікробним ефектом)	кг	26,1828	<u>370,16</u>	-	9692	-	-	-	-
72	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	18,702	<u>53,53</u>	-	1001	-	-	-	-
73	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,6969	<u>107110,47</u> 105656,85	<u>175,22</u> 166,45	288866	284946	<u>473</u> 449	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>951,53</u> 1,40
74	& C111-1726-2 варіант 2	Плитка керамічна 250x400мм	м2	269,69	<u>423,69</u>	-	114265	-	-	-	-
75	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	1752,985	<u>14,43</u>	-	25296	-	-	-	-
76	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	122,16957	<u>176,47</u>	-	21559	-	-	-	-
77	& C1537-2-30 варіант 2	Клин 9*70 мм СВП міні	шт.	1348,45	<u>0,54</u>	-	728	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					592871	372128	<u>1173</u> 1114		<u>1243,97</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					592871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219570				
		всього заробітна плата, грн.					373242				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2401	<u>2428,26</u> 2428,26	-	583	583	-	<u>9,7080</u>	<u>2,33</u>
95	C111-1624-2 варіант 5	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	4,802	<u>53,53</u>	-	257	-	-	-	-
96	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,2401	<u>95570,91</u> 95405,10	<u>165,81</u> 157,51	22947	22907	<u>40</u> 38	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>81,27</u> 0,12
97	& C111-31- 3-3E варіант 5	Листи гіпсокартону Knauf 12,5x1200x2500 вологостійкі	м2	25,2105	<u>142,80</u>	-	3600	-	-	-	-
98	C1545-269 варіант 1	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100мм	м	397	<u>27,79</u>	-	11033	-	-	-	-
99	C111-329 варіант 2	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	120,05	<u>17,59</u>	-	2112	-	-	-	-
100	KP3-42-1	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100 м	3,97	<u>4615,90</u> 2018,12	-	18325	8012	-	<u>7,4160</u>	<u>29,44</u>
101	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (HPL)	100м2	0,2401	<u>95570,91</u> 95405,10	<u>165,81</u> 157,51	22947	22907	<u>40</u> 38	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>81,27</u> 0,12
102	& C111-31- 3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	25,2105	<u>2956,66</u>	-	74539	-	-	-	-
103	C1545-269 варіант 2	Кутник зовнішній для HPL панелей	м	397	<u>245,69</u>	-	97539	-	-	-	-
104	C111-329 варіант 1	Однокомпонентний поліуретановий клей для вентильованих фасадів HPL Fundermax	кг	43,218	<u>1219,79</u>	-	52717	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					306599	54409	<u>80</u> 76		<u>194,31</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					306599				
		в тсму числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252110				
		всього заробітна плата, грн.					54485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					337261				

		Всього по розділу 5					337261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Підлоги									
		П-1									
105	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,4709	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	3790	3307	<u>54</u> 52	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>12,60</u> 0,18
106	& С114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	150,0318	<u>111,19</u> -	- -	16682	-	- -	- -	- -
107	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,4709	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	3790	3307	<u>54</u> 52	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>12,60</u> 0,18
108	С111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	161,799	<u>33,76</u> -	- -	5462	-	- -	- -	- -
109	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,4709	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	10763	8629	<u>387</u> 367	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>32,88</u> 1,15
110	С111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	161,8	<u>229,43</u> -	- -	37122	-	- -	- -	- -
111	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,4709	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	50621	31160	<u>705</u> 670	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>113,44</u> 2,10
112	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	1,4709	<u>36136,74</u> 6407,74	<u>1129,31</u> 1072,79	53154	9425	<u>1661</u> 1578	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>34,31</u> 4,94
113	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,4709	<u>24314,44</u> 24146,02	<u>103,07</u> 97,91	35764	35516	<u>152</u> 144	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>129,30</u> 0,45
114	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	1,4709	<u>30577,59</u> 30192,00	<u>309,22</u> 293,74	44977	44409	<u>455</u> 432	<u>109,9170</u> 0,9191	<u>161,68</u> 1,35
115	& С111-1380-В2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	28,98	<u>223,30</u> -	- -	6471	-	- -	- -	- -
116	С111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	5295,24	<u>281,40</u> -	- -	1490081	-	- -	- -	- -
117	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,4709	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	30604	30116	<u>59</u> 56	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>102,96</u> 0,18
118	С111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	150,0318	<u>1682,41</u> -	- -	252415	-	- -	- -	- -
119	С111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	44,127	<u>563,65</u> -	- -	24872	-	- -	- -	- -
		П-2									
120	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,3483	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	8627	7528	<u>123</u> 118	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>28,69</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	341,5266	<u>111,19</u>	-	37974	-	-	-	-
122	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,3483	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	8627	7528	<u>123</u> 118	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>28,69</u> 0,41
123	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	368,313	<u>33,76</u>	-	12434	-	-	-	-
124	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	3,3483	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	24500	19642	<u>880</u> 836	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>74,85</u> 2,62
125	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	368,31	<u>229,43</u>	-	84501	-	-	-	-
126	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,3483	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	115232	70932	<u>1606</u> 1525	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>258,23</u> 4,77
127	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	3,3483	<u>36136,74</u> 6407,74	<u>1129,31</u> 1072,79	120997	21455	<u>3781</u> 3592	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>78,11</u> 11,24
128	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,3483	<u>24314,44</u> 24146,02	<u>103,07</u> 97,91	81412	80848	<u>345</u> 328	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>294,34</u> 1,03
129	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	3,3483	<u>30577,59</u> 30192,00	<u>309,22</u> 293,74	102383	101092	<u>1035</u> 984	<u>109,9170</u> 0,9191	<u>368,04</u> 3,08
130	& C111- 1380-B2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	65,96	<u>223,30</u>	-	14729	-	-	-	-
131	C111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	12053,88	<u>281,40</u>	-	3391962	-	-	-	-
132	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	3,3483	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	69666	68555	<u>135</u> 128	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>234,37</u> 0,40
133	C111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	341,5266	<u>1682,41</u>	-	574588	-	-	-	-
134	C111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	100,449	<u>563,65</u>	-	56618	-	-	-	-
135	KP8-31-1	П-3 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,6668	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	1718	1499	<u>24</u> 24	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>5,71</u> 0,08
136	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	68,0136	<u>111,19</u>	-	7562	-	-	-	-
137	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,6668	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	1718	1499	<u>24</u> 24	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>5,71</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	73,348	<u>33,76</u>	-	2476	-	-	-	-
139	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,6668	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	4879	3912	<u>175</u> 166	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>14,91</u> 0,52
140	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	73,35	<u>229,43</u>	-	16829	-	-	-	-
141	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6668	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	22948	14126	<u>320</u> 304	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>51,43</u> 0,95
142	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,6668	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	18741	3323	<u>586</u> 556	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>12,10</u> 1,74
143	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6668	<u>12526,36</u> 12425,49	<u>35,85</u> 34,06	8353	8285	<u>24</u> 23	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>26,72</u> 0,07
144	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6668	<u>3858,59</u> 3818,07	<u>8,96</u> 8,51	2573	2546	<u>6</u> 6	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>8,21</u> 0,02
145	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	9,62	<u>53,53</u>	-	515	-	-	-	-
146	& C111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	500,1	<u>31,92</u>	-	15963	-	-	-	-
147	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6668	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	44053	42877	<u>124</u> 118	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>143,18</u> 0,37
148	& C111-1-1 варіант 2	Хрестини пластмасові для плитки	100шт	2,83	<u>80,06</u>	-	227	-	-	-	-
149	& C111-1726-1 варіант 4	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 1200х600	м2	68,01	<u>1188,99</u>	-	80863	-	-	-	-
150	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	433,42	<u>14,43</u>	-	6254	-	-	-	-
151	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов П-4	кг	30,20604	<u>176,47</u>	-	5330	-	-	-	-
152	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,1848	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	476	415	<u>7</u> 7	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>1,58</u> 0,02
153	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	17,136	<u>111,19</u>	-	1905	-	-	-	-
154	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,1848	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	476	415	<u>7</u> 7	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>1,58</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	18,48	<u>33,76</u>	-	624	-	-	-	-
156	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,168	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	1229	986	<u>44</u> 42	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,76</u> 0,13
157	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	18,48	<u>229,43</u>	-	4240	-	-	-	-
158	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,168	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	5782	3559	<u>81</u> 77	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>12,96</u> 0,24
159	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,168	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	4722	837	<u>148</u> 140	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>3,05</u> 0,44
160	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,168	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	11099	10803	<u>31</u> 30	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>36,07</u> 0,09
161	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	109,2	<u>14,43</u>	-	1576	-	-	-	-
162	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	6,82	<u>176,47</u>	-	1204	-	-	-	-
163	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,71	<u>80,06</u>	-	57	-	-	-	-
164	& C111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300х300	м2	17,14	<u>809,55</u>	-	13876	-	-	-	-
165	КР8-31-1	П-5 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,1175	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	303	264	<u>4</u> 4	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>1,01</u> 0,01
166	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	11,985	<u>111,19</u>	-	1333	-	-	-	-
167	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,1175	<u>2576,47</u> 2248,24	<u>36,69</u> 35,35	303	264	<u>4</u> 4	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>1,01</u> 0,01
168	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	12,925	<u>33,76</u>	-	436	-	-	-	-
169	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1175	<u>7317,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	860	689	<u>31</u> 29	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,63</u> 0,09
170	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	12,93	<u>229,43</u>	-	2967	-	-	-	-
171	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1175	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	4044	2489	<u>56</u> 54	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>9,06</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,1175	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	3302	586	<u>103</u> 98	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>2,13</u> 0,31
173	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,1175	<u>12526,36</u> 12425,49	<u>35,85</u> 34,06	1472	1460	<u>4</u> 4	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>4,71</u> 0,01
174	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,1175	<u>3858,59</u> 3818,07	<u>8,96</u> 8,51	453	449	<u>1</u> 1	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,45</u> -
175	С111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	1,7	<u>53,53</u> -	-	91	-	-	-	-
176	& С111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	88,125	<u>31,92</u> -	-	2813	-	-	-	-
177	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1175	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	7763	7556	<u>22</u> 21	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>25,23</u> 0,06
178	& С111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	76,38	<u>14,43</u> -	-	1102	-	-	-	-
179	& С1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	4,77	<u>176,47</u> -	-	842	-	-	-	-
180	& С111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,5	<u>80,06</u> -	-	40	-	-	-	-
181	& С111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300х300	м2	11,99	<u>809,55</u> -	-	9707	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					7096917	652288	<u>13381</u> 12719		<u>2339,29</u> 39,92
		Разом будівельні роботи, грн.					7096917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6431248				
		всього заробітна плата, грн.					665007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					709686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7806603				

		Всього по розділу 6					7806603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Оздоблення стель									
		СТЕЛІ									
		ТИП 1									
182	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7843	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	56280	55976	<u>198</u> 188	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>177,85</u> 0,59
183	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7843	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	49442	49259	<u>85</u> 81	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>147,60</u> 0,25
184	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	82,3515	<u>227,97</u> -	-	18774	-	-	-	-
185	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	70,587	<u>70,85</u> -	-	5001	-	-	-	-
186	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	199,9965	<u>79,54</u> -	-	15908	-	-	-	-
187	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	133,331	<u>14,79</u> -	-	1972	-	-	-	-
188	& C111- 1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	23,529	<u>9,18</u> -	-	216	-	-	-	-
189	& C111- 1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	54,901	<u>15,24</u> -	-	837	-	-	-	-
190	& C111- 1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	1647,03	<u>1,13</u> -	-	1861	-	-	-	-
191	& C111-155- 16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	1254,88	<u>1,05</u> -	-	1318	-	-	-	-
192	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	54,901	<u>0,71</u> -	-	39	-	-	-	-
193	& C1545- 100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	77,6457	<u>2,17</u> -	-	168	-	-	-	-
194	& C1545- 100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеюча стрічка ХС 30 мм	п.м	70,587	<u>14,25</u> -	-	1006	-	-	-	-
195	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	27,4505	<u>18,71</u> -	-	514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,41174	<u>374,85</u>	-	529	-	-	-	-
197	PR15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,7843	<u>8978,33</u> 8853,49	<u>119,06</u> 77,86	7042	6944	<u>93</u> 61	<u>130,3440</u> 0,2570	<u>102,23</u> 0,20
198	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	70,587	<u>56,97</u>	-	4021	-	-	-	-
199	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	94,116	<u>57,15</u>	-	5379	-	-	-	-
200	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	11,7645	<u>53,53</u>	-	630	-	-	-	-
201	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7843	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	13799	13583	<u>4</u> 3	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>46,44</u> 0,01
202	C111-1626-1 варіант 2	SaraSol SaraCare Protect Matt (с протимикробним ефектом) ТИП 2	кг	21,9604	<u>370,16</u>	-	8129	-	-	-	-
203	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,168	<u>2428,26</u> 2428,26	-	408	408	-	<u>9,7080</u>	<u>1,63</u>
204	& C111- 1375-11A варіант 2	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	12,6	<u>98,34</u>	-	1239	-	-	-	-
205	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,168	<u>24583,10</u> 20865,61	<u>165,81</u> 157,51	4130	3505	<u>28</u> 26	<u>73,1280</u> 0,4928	<u>12,29</u> 0,08
206	& C111- 1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	71,4	<u>18,98</u>	-	1355	-	-	-	-
207	KB15-56-5 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самегіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,168	<u>27452,38</u> 26960,96	<u>25,77</u> 24,48	4612	4529	<u>4</u> 4	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>14,61</u> 0,01
208	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	15,12	<u>56,97</u>	-	861	-	-	-	-
209	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	20,16	<u>57,15</u>	-	1152	-	-	-	-
210	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	2,52	<u>53,53</u>	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поліівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,168	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	2956	2910	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>9,95</u> -
212	C111-1626-1 варіант 2	SaraSol SaraCare Protect Matt (с противомикробным эффектом) ТИП 4	кг	4,704	<u>370,16</u> -	-	1741	-	-	-	-
213	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,3483	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	240268	238971	<u>846</u> 803	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>759,27</u> 2,51
214	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,3483	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	211074	210296	<u>362</u> 344	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>630,12</u> 1,08
215	& C111-31-3-3E варіант 3	HPL панелі (Біоцидний HPL)	м2	351,5715	<u>4690,66</u> -	-	1649102	-	-	-	-
216	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	301,347	<u>70,85</u> -	-	21350	-	-	-	-
217	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	853,8165	<u>79,54</u> -	-	67913	-	-	-	-
218	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	569,211	<u>14,79</u> -	-	8419	-	-	-	-
219	& C111-1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	100,449	<u>9,18</u> -	-	922	-	-	-	-
220	& C111-1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	234,381	<u>15,24</u> -	-	3572	-	-	-	-
221	& C111-1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	7031,43	<u>1,13</u> -	-	7946	-	-	-	-
222	& C111-155-16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	5357,28	<u>1,05</u> -	-	5625	-	-	-	-
223	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	234,381	<u>0,71</u> -	-	166	-	-	-	-
224	& C1545-100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	331,4817	<u>2,17</u> -	-	719	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& C1545-100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка ХС 30 мм	п.м	301,347	<u>14,25</u>	-	4294	-	-	-	-
226	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	117,1905	<u>18,71</u>	-	2193	-	-	-	-
227	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,02694	<u>374,85</u>	-	2259	-	-	-	-
228	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	ТИП 5 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,4709	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	105549	104980	<u>371</u> 353	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>333,54</u> 1,10
229	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,4709	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	92724	92382	<u>159</u> 151	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>276,81</u> 0,47
230	& C111-31-3-3E варіант 4	HPL панелі (Декоративний HPL)	м2	154,4445	<u>5059,04</u>	-	781341	-	-	-	-
231	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	132,381	<u>70,85</u>	-	9379	-	-	-	-
232	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	375,0795	<u>79,54</u>	-	29834	-	-	-	-
233	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	250,053	<u>14,79</u>	-	3698	-	-	-	-
234	& C111-1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	44,127	<u>9,18</u>	-	405	-	-	-	-
235	& C111-1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	102,963	<u>15,24</u>	-	1569	-	-	-	-
236	& C111-1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	3088,89	<u>1,13</u>	-	3490	-	-	-	-
237	& C111-155-16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	2353,44	<u>1,05</u>	-	2471	-	-	-	-
238	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	102,963	<u>0,71</u>	-	73	-	-	-	-
239	& C1545-100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	145,6191	<u>2,17</u>	-	316	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& C1545-100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеюча стрічка ХС 30 мм	п.м	132,381	<u>14,25</u>	-	1886	-	-	-	-
241	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	51,4815	<u>18,71</u>	-	963	-	-	-	-
242	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,64762	<u>374,85</u>	-	992	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							3471966	783743	<u>2151</u> 2015		<u>2512,34</u> 6,30
Разом будівельні роботи, грн.							3471966				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2686072				
всього заробітна плата, грн.							785758				
Загальновиробничі витрати, грн.							347205				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							3819171				

Всього по розділу 7							3819171				
Розділ 8. Підсилення дверних отворів											
ПО-1-1шт; ПО-2-4шт; ПО-3-1шт; ПО-4,5-1шт; ПО-6-1шт; ПО-7-1шт; ПО-8-1шт; ПО-9-1шт; ПО-10-1шт; ПО-11-1шт; ПО-12-1шт; ПО-13-1шт; ПО-14-1шт; ПО-15-1шт											
243	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 m	4,029	<u>107562,38</u> 102530,54	<u>1850,57</u> 1004,03	433369	413096	<u>7456</u> 4045	<u>368,6160</u> 2,6597	<u>1485,15</u> 10,72
244	C111-1827 варіант 11	Двотавр 20	т	0,65405	<u>41327,57</u>	-	27030	-	-	-	-
245	C111-1827 варіант 18	Прокат листовий t=4	т	0,26471	<u>48944,82</u>	-	12956	-	-	-	-
246	C111-1827 варіант 19	Прокат листовий t=10	т	0,20085	<u>50004,82</u>	-	10043	-	-	-	-
247	C111-1827 варіант 16	Швеллер 14	т	0,69319	<u>55618,57</u>	-	38554	-	-	-	-
248	C111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	2,17742	<u>44111,67</u>	-	96050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	<u>6230,87</u>	-	2492	-	-	-	-
250	C111-1904 варіант 4	Анкер +М14	шт	325	<u>77,23</u>	-	25100	-	-	-	-
251	C111-1904 варіант 5	Шпилька М20 L=550	шт	69	<u>163,22</u>	-	11262	-	-	-	-
252	C111-1904 варіант 6	Шпилька М20 L=450	шт	32	<u>137,72</u>	-	4407	-	-	-	-
253	C111-1904 варіант 9	Шпилька М20 L=700	шт	5	<u>207,08</u>	-	1035	-	-	-	-
254	C111-1904 варіант 7	Гайка М20	шт	424	<u>13,71</u>	-	5813	-	-	-	-
255	C111-1904 варіант 8	Шайб М20	шт	212	<u>4,43</u>	-	939	-	-	-	-
256	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,43	<u>4006,42</u>	<u>154,01</u>	5729	3235	<u>220</u>	<u>6,5964</u>	<u>9,43</u>
					2262,57	30,59			44	0,0994	0,14
257	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (3а 2 рази)	100м2	1,43	<u>9693,03</u>	<u>239,24</u>	13861	4834	<u>342</u>	<u>9,9912</u>	<u>14,29</u>
					3380,72	68,56			98	0,2219	0,32
		Разом прямі витрати по розділу 8					688640	421165	<u>8018</u>		<u>1508,87</u>
									4187		11,18
		Разом будівельні роботи, грн.					688640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259457				
		всього заробітна плата, грн.					425352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					757502				

		Всього по розділу 8					757502				
		Розділ 9. Заміна									
		СП-10.2									
258	ВОЛ1-1-1	Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	5,7315	<u>44383,81</u>	-	254386	181679	-	<u>102,2166</u>	<u>585,85</u>
					31698,39	-			-	-	-
259	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	11,46	<u>6341,11</u>	-	72669	72580	-	<u>20,9070</u>	<u>239,59</u>
					6333,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& C114-5-Y1 варіант 5	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.20 мм	м3	11,6892	2514,40	-	29391	-	-	-	-
261	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу СП-12.2	100 м2	5,7315	709102,40 36673,10	-	4064220	210192	-	113,1048	648,26
262	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм)	100 м2	1,0966	12885,53 12477,38	-	14130	13683	-	44,2680	48,54
263	& C111-31- 3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	115,143	2956,66	-	340439	-	-	-	-
264	C111-1721- 11A варіант 3	Смуга для HPL панелей	м	140	167,67	-	23474	-	-	-	-
265	C111-1851 варіант 3	Гвинт для кріплення полоси до HPL панелей	шт	420	17,06	-	7165	-	-	-	-
266	КБ10-9-1	ПГ-2 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2992	71638,55 68851,84	-	21434	20600	-	229,9200	68,79
267	C111-1844-1 варіант 13	Профіль напрямний Knauf UD-28 /27/0,6	м	26,0304	53,46	-	1392	-	-	-	-
268	C111-1844-1 варіант 14	Профіль стійковий CD-60	м	53,856	32,72	-	1762	-	-	-	-
269	C111-1689 варіант 7	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	31,416	227,97	-	7162	-	-	-	-
270	C118-38 варіант 6	Дюбель 6х40мм	шт	89,76	0,88	-	79	-	-	-	-
271	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	508,64	1,10	-	560	-	-	-	-
272	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	25,7312	22,94	-	590	-	-	-	-
273	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	9,39488	18,71	-	176	-	-	-	-
274	КР20-5-1	Фасад Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,32	27862,15 24199,05	-	64640	56142	-	87,0000	201,84
275	КР20-5-2 к=3	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	2,32	11034,77 11034,77	-	25601	25601	-	39,6720	92,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	C123-514-У варіант 2	Щити настилу	м2	3,84	<u>679,60</u>	-	2610	-	-	-	-
277	КБ34-60-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,0384	<u>18399,01</u> 18280,70	<u>80,38</u> 48,50	707	702	<u>3</u> 2	<u>62,4960</u> 0,1564	<u>2,40</u> 0,01
278	КР7-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0384	<u>10535,07</u> 10452,61	<u>82,46</u> 78,33	405	401	<u>4</u> 3	<u>36,1920</u> 0,2451	<u>1,39</u> 0,01
279	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,4	<u>8803,76</u> 6970,78	<u>1832,98</u> 1082,51	3522	2788	<u>734</u> 433	<u>24,1362</u> 3,5901	<u>9,65</u> 1,44
280	КБ34-60-1	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм (Попередньо зняті)	100м2	0,0384	<u>26309,65</u> 26115,29	<u>132,05</u> 79,69	1010	1003	<u>5</u> 3	<u>89,2800</u> 0,2570	<u>3,43</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 9							4937524	585371	<u>746</u> 441		<u>1901,78</u> 1,47
Разом будівельні роботи, грн.							4937524				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4351407				
всього заробітна плата, грн.							585812				
Загальновиробничі витрати, грн.							493754				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							5431278				

Всього по розділу 9							5431278				
Розділ 10. Підсилення вентиляційних отворів											
281	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 т	2,002	<u>107562,38</u> 102530,54	<u>1850,57</u> 1004,03	215340	205266	<u>3705</u> 2010	<u>368,6160</u> 2,6597	<u>737,97</u> 5,32
282	C111-1827 варіант 11	Двотавр 20	т	0,37183	<u>41327,57</u>	-	15367	-	-	-	-
283	C111-1827 варіант 20	Прокат листовий t=6	т	0,21424	<u>48924,82</u>	-	10482	-	-	-	-
284	C111-1827 варіант 19	Прокат листовий t=10	т	0,25647	<u>50004,82</u>	-	12825	-	-	-	-
285	C111-1827 варіант 15	Прокат кутовий 40x5	т	0,00412	<u>38859,19</u>	-	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	C111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 80х80х8мм	т	0,76014	<u>44111,67</u>	-	33531	-	-	-	-
287	C111-1827 варіант 21	Прокат кутовий 100х100х8мм	т	0,45629	<u>44111,67</u>	-	20128	-	-	-	-
288	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М300	м3	0,4	<u>4848,87</u>	-	1940	-	-	-	-
289	C111-1904 варіант 10	Шпилька М16 L=600	шт	16	<u>178,11</u>	-	2850	-	-	-	-
290	C111-1904 варіант 11	Шпилька М16 L=750	шт	5	<u>222,69</u>	-	1113	-	-	-	-
291	C111-1904 варіант 12	Гайка М16-6Н.8	шт	84	<u>10,30</u>	-	865	-	-	-	-
292	C111-1904 варіант 13	шайба М16	шт	42	<u>4,43</u>	-	186	-	-	-	-
293	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,792	<u>8012,84</u> 4525,13	<u>308,02</u> 61,18	6346	3584	<u>244</u> 48	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>10,45</u> 0,16
294	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За 2 рази)	100м2	0,792	<u>9693,03</u> 3380,72	<u>239,24</u> 68,56	7677	2678	<u>189</u> 54	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>7,91</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 10					328810	211528	<u>4138</u> 2112		<u>756,33</u> 5,66
		Разом будівельні роботи, грн.					328810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113144				
		всього заробітна плата, грн.					213640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					361691				

		Всього по розділу 10					361691				
		Разом прямі витрати по відділу 1					21969423	3753922	<u>53389</u> 37485		<u>12673,54</u> 107,58
		Разом будівельні роботи, грн.					21969423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18162112				
		всього заробітна плата, грн.					3791407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					2196945 - - 24166368 24166368				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					22800296 22800296 18162126 4567441 2280029 - - 25080325 23995 25080325	4478211	159959 89230		15504,04 265,06
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15769,10 4567441				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на опалення (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 719,022 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,259 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Опалювальні прилади									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,37	36399,27	2289,89	13468	12620	848	126,4200	46,78
					34109,38	1655,26			612	5,0249	1,86
2	KP15-83-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,75	8293,15	167,39	6220	6091	126	26,4864	19,86
	к дем.=0,4				8121,79	106,07			80	0,2915	0,22
3	C1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,11	9521,67	-	29612	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,31033	<u>39747,68</u> 38628,92	<u>1101,15</u> 577,30	12335	11988	<u>342</u> 179	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>41,51</u> 0,45
5	& C130-558-Р варіант 7	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/405	шт	3	<u>7859,66</u> -	-	23579	-	-	-	-
6	& C130-558-Р варіант 8	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/605	шт	1	<u>9538,58</u> -	-	9539	-	-	-	-
7	& C130-558-Р варіант 9	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/805	шт	3	<u>13295,30</u> -	-	39886	-	-	-	-
8	& C130-558-Р варіант 10	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/905	шт	3	<u>7237,49</u> -	-	21712	-	-	-	-
9	& C130-558-Р варіант 11	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1005	шт	12	<u>9554,64</u> -	-	114656	-	-	-	-
10	& C130-558-Р варіант 12	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1105	шт	7	<u>12564,15</u> -	-	87949	-	-	-	-
11	& C130-558-Р варіант 13	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1205	шт	6	<u>15783,22</u> -	-	94699	-	-	-	-
12	& C130-558-Р варіант 16	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1405	шт	1	<u>11311,34</u> -	-	11311	-	-	-	-
13	& C130-558-Р варіант 17	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1805	шт	1	<u>14082,68</u> -	-	14083	-	-	-	-
14	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,74	<u>18478,52</u> 18420,53	-	13674	13631	-	<u>59,4000</u> -	<u>43,96</u> -
15	C113-1863 варіант 8	Термостатичний елемент Aero RA MIN 16°	шт	37	<u>2000,10</u> -	-	74004	-	-	-	-
16	C113-1863 варіант 5	Клапан радіаторного терморегулятора прямий 1/2 для однострунних систем RA-G 15	шт	37	<u>1714,50</u> -	-	63437	-	-	-	-
17	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7981	<u>21529,41</u> 21373,36	-	17183	17058	-	<u>67,9080</u> -	<u>54,20</u> -
18	& C1-1-1-4-7 варіант 2	Труба поліпропіленова Rozma compozit PN 20 ДУ 20x2,8	м	75,75	<u>171,59</u> -	-	12998	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1863 варіант 6	Кран кульовий ду15	шт	37	341,22	-	12625	-	-	-	-
20	C113-1863 варіант 9	Коліно 90, ду20х2,8 PPR	шт	74	28,12	-	2081	-	-	-	-
21	C113-1863 варіант 7	Муфта 3Р ду 15	шт	74	111,06	-	8218	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							653657	61388	1316 871		206,31 2,53
Разом будівельні роботи, грн.							653657				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							590953				
всього заробітна плата, грн.							62259				
Загальновиробничі витрати, грн.							65365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							719022				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							29612				

Всього по розділу 1							719022				
Разом прямі витрати по кошторису							653657	61388	1316 871		206,31 2,53
Разом будівельні роботи, грн.							653657				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							590953				
всього заробітна плата, грн.							62259				
Загальновиробничі витрати, грн.							65365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							719022				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							29612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					719022				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					208,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62259				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на водопостачання та каналізації (ВК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2166,639 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 357,222 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,09	<u>24116,32</u>	<u>267,31</u>	2170	2146	<u>24</u>	<u>90,8880</u>	<u>8,18</u>
					23849,01	164,99			15	0,5162	0,05
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,17	<u>30098,71</u>	<u>534,63</u>	5117	5026	<u>91</u>	<u>112,6680</u>	<u>19,15</u>
					29564,08	329,99			56	1,0325	0,18
3	KP15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,26	<u>8209,63</u>	<u>167,39</u>	2135	2090	<u>44</u>	<u>26,2128</u>	<u>6,82</u>
					8037,89	106,07			28	0,2915	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>8293,15</u> 8121,79	<u>167,39</u> 106,07	1244	1218	<u>25</u> 16	<u>26,4864</u> 0,2915	<u>3,97</u> 0,04
5	КР15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>10528,18</u> 10326,65	<u>197,47</u> 130,23	1895	1859	<u>36</u> 23	<u>33,6768</u> 0,3637	<u>6,06</u> 0,07
6	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,05	<u>20676,54</u> 20132,95	<u>543,59</u> 338,50	1034	1007	<u>27</u> 17	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>3,66</u> 0,05
7	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>93367,08</u> 89629,18	<u>3737,90</u> 2305,66	934	896	<u>38</u> 23	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
8	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,07	<u>49488,21</u> 48404,11	<u>1084,10</u> 669,14	3464	3388	<u>76</u> 47	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>12,34</u> 0,15
9	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2646,06</u> 2622,76	<u>23,30</u> 22,14	265	262	<u>3</u> 2	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>0,90</u> 0,01
10	КР15-33-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шафи кран-комплекта	10шт	0,3	<u>1770,18</u> 1768,37	- -	531	531	- -	<u>5,7024</u> -	<u>1,71</u> -
11	КР15-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	<u>250,22</u> 250,22	- -	751	751	- -	<u>0,8160</u> -	<u>2,45</u> -
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,3155	<u>489,25</u> 489,25	- -	154	154	- -	<u>1,9560</u> -	<u>0,62</u> -
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,3155	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	127	-	<u>127</u> 44	- 0,4110	- 0,13
14	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,574	<u>9521,67</u> -	- -	5465	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							19821	19328	<u>491</u> 271	-	<u>69,12</u> 0,83
Разом будівельні роботи, грн.							19821				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2				
всього заробітна плата, грн.							19599				
Загальновиробничі витрати, грн.							1980				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							21801				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							5465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					21801				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади									
15	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,1	<u>14404,29</u> 13687,01	<u>40,33</u> 38,31	30249	28743	<u>85</u> 80	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>92,69</u> 0,25
16	C130-646 варіант 1	Умивальник з переливом підвісний, розмірами 160 x 445 x 350	комплект	20	<u>4483,10</u> -	- -	89662	-	- -	- -	- -
17	C130-646 варіант 2	Умивальник керамічний 650x550	комплект	1	<u>5649,23</u> -	- -	5649	-	- -	- -	- -
18	C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	20	<u>2521,21</u> -	- -	50424	-	- -	- -	- -
19	C130-613 варіант 2	Змішувач ліктьовий для умивальника	комплект	1	<u>3172,02</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
20	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	42	<u>403,23</u> -	- -	16936	-	- -	- -	- -
21	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	42	<u>552,25</u> -	- -	23195	-	- -	- -	- -
22	C113-1495 варіант 10	Сифон для умивальника	шт	21	<u>2022,52</u> -	- -	42473	-	- -	- -	- -
23	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>21789,07</u> 15406,82	<u>80,67</u> 76,63	6537	4622	<u>24</u> 23	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>15,07</u> 0,07
24	C130-758 варіант 11	Унітаз з косим відводом в комплекті з бачком та сидінням з кришкою	комплект	3	<u>5608,93</u> -	- -	16827	-	- -	- -	- -
25	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	3	<u>552,25</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
26	KP15-34-2	Набор інсталяції Установлення унітазів з високорозташованим бачком	10к-т	1	<u>32705,66</u> 19362,48	<u>80,67</u> 76,63	32706	19362	<u>81</u> 77	<u>63,1440</u> 0,2398	<u>63,14</u> 0,24
27	KB9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,13	<u>53507,55</u> 47535,45	<u>3398,39</u> 767,90	6956	6180	<u>442</u> 100	<u>162,5088</u> 2,4514	<u>21,13</u> 0,32
28	C130-758 варіант 15	Унітаз керамічний підвісний iCon Rimfree Geberit в комплекті: а) сидіння для унітазу з кришкою	комплект	10	<u>18150,57</u> -	- -	181506	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C130-758 варіант 16	Інсталяція для підвісного унітазу Geberit 1150-1300x500 компл.: а) бачок прихованого монтажу 6-9л. в комплекті з пневматичним зливним клапаном, поплавком 1/2", ізоляцією б) дві шпильки для монтажу кераміки в) ізоляційна прокладка	комплект	10	<u>8826,23</u>	-	88262	-	-	-	-
30	C130-539 варіант 2	Кнопка Geberit	шт	10	<u>6454,22</u>	-	64542	-	-	-	-
31	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>21789,07</u> 15406,82	<u>80,67</u> 76,63	2179	1541	<u>8</u> 8	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
32	C130-758 варіант 17	Унітаз для людей з обмеженими фізичними можливостями з сидінням та кришкою	комплект	1	<u>12424,29</u>	-	12424	-	-	-	-
33	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	1	<u>552,25</u>	-	552	-	-	-	-
34	KP15-32-10	Душові піддони Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1,3	<u>7579,05</u> 6556,90	<u>58,26</u> 55,34	9853	8524	<u>76</u> 72	<u>22,4160</u> 0,1732	<u>29,14</u> 0,23
35	C130-539 варіант 1	Душовий піддон 900x900 мм	шт	12	<u>10082,20</u>	-	120986	-	-	-	-
36	C130-539 варіант 3	Душовий піддон 1500x900 мм	шт	1	<u>14184,80</u>	-	14185	-	-	-	-
37	C113-1495 варіант 11	Сифон для душового піддона	шт	13	<u>636,41</u>	-	8273	-	-	-	-
38	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,4	<u>5130,40</u> 4985,48	-	7183	6980	-	<u>15,8400</u>	<u>22,18</u>
39	C130-758 варіант 10	Змішувач з душовою сіткою	комплект	13	<u>2340,24</u>	-	30423	-	-	-	-
40	C130-758 варіант 13	Кран поливальний внутрішній (змішувач) Ду15	комплект	1	<u>454,59</u>	-	455	-	-	-	-
41	C130-758 варіант 12	Змішувач ліктьовий для хірургічної мийки з двома підводами 1/2	комплект	1	<u>4755,93</u>	-	4756	-	-	-	-
42	C130-758 варіант 14	Для мийки (Мийка в розділі TX) Змішувач для мийки	комплект	4	<u>5404,40</u>	-	21618	-	-	-	-
43	C130-758 варіант 12	Змішувач ліктьовий для хірургічної мийки з двома підводами 1/2	комплект	1	<u>4755,93</u>	-	4756	-	-	-	-
44	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	10	<u>403,23</u>	-	4032	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	10	<u>552,25</u>	-	5523	-	-	-	-
46	C113-1495 варіант 12	Сифон для мийки	шт	5	<u>1717,45</u>	-	8587	-	-	-	-
47	C113-1495 варіант 8	Для технологічного обладнання Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	1	<u>552,25</u>	-	552	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							917090	75952	<u>716</u> 360		<u>248,37</u> 1,13
Разом будівельні роботи, грн.							917090				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							840422				
всього заробітна плата, грн.							76312				
Загальновиробничі витрати, грн.							91708				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1008798				

Всього по розділу 2							1008798				
Розділ 3. Водопровід господарчо-побутовий В1											
Водопровідна арматура В1											
48	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	3	<u>1474,88</u>	-	4425	-	-	-	-
49	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	2	<u>913,42</u>	-	1827	-	-	-	-
50	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,1745	<u>26496,26</u> 26207,77	-	4624	4573	-	<u>83,2680</u>	<u>14,53</u>
51	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 EkoPlastik	м	17	<u>403,88</u>	-	6866	-	-	-	-
52	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40x32 EkoPlastik Wavin	шт	3	<u>188,21</u>	-	565	-	-	-	-
53	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,17	<u>13829,87</u> 13829,87	-	2351	2351	-	<u>47,2800</u>	<u>8,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C113-2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,374	<u>85,78</u>	-	1490	-	-	-	-
55	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,716	<u>24833,71</u> <u>24610,15</u>	-	17781	17621	-	<u>78,1920</u>	<u>55,99</u>
56	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32x4,4 RAUTITAN his Rehau	м	65	<u>564,76</u>	-	36709	-	-	-	-
57	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32x25 Ekoplastik Wavin	шт	2	<u>78,68</u>	-	157	-	-	-	-
58	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ekoplastik Wavin	шт	3	<u>27,53</u>	-	83	-	-	-	-
59	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ekoplastik Wavin	шт	3	<u>1255,64</u>	-	3767	-	-	-	-
60	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 x 4,4/ G1 Rehau	шт	3	<u>1497,67</u>	-	4493	-	-	-	-
61	C113-1520 варіант 20	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/32x4,4/32x4,4 Rehau	шт	1	<u>1452,83</u>	-	1453	-	-	-	-
62	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/25x3,5/32x4,4 Rehau	шт	5	<u>1243,68</u>	-	6218	-	-	-	-
63	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/25x3,5/25x3,5 Rehau	шт	2	<u>1393,42</u>	-	2787	-	-	-	-
64	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/20x28/32x4,4 Rehau	шт	5	<u>1243,68</u>	-	6218	-	-	-	-
65	C113-1520 варіант 21	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/20x28/25x3,5 Rehau	шт	3	<u>1393,42</u>	-	4180	-	-	-	-
66	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32x4,4A Rehau	шт	60	<u>285,15</u>	-	17109	-	-	-	-
67	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду32x4, 4/ду32x4,4 Rehau	шт	12	<u>956,86</u>	-	11482	-	-	-	-
68	C113-1520 варіант 16	Противопожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	<u>321,70</u>	-	1609	-	-	-	-
69	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,005	<u>22487,56</u> <u>22306,25</u>	-	22600	22418	-	<u>70,8720</u>	<u>71,23</u>
70	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25x3,5 RAUTITAN his Rehau	м	90	<u>377,27</u>	-	33954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	2	<u>13,35</u>	-	27	-	-	-	-
72	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekoplastik Wavin	шт	2	<u>774,21</u>	-	1548	-	-	-	-
73	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згинувальний з зовнішньою різьбою ду25 x 3,5/ G3/4' Rehau	шт	2	<u>661,37</u>	-	1323	-	-	-	-
74	C113-1520 варіант 22	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25x3, 5/25x3,5/25x3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
75	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25x3, 5/20x2,8/25x3,5 Rehau	шт	15	<u>706,55</u>	-	10598	-	-	-	-
76	C113-1520 варіант 23	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25x3, 5/25x3,5/20x2,8 Rehau	шт	1	<u>700,36</u>	-	700	-	-	-	-
77	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25x3, 5/20x2,8/20x2,8 Rehau	шт	14	<u>705,32</u>	-	9874	-	-	-	-
78	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нерж'ємний ду25x3, 5/25x3,54 Rehau	шт	33	<u>886,34</u>	-	29249	-	-	-	-
79	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25x3,5A Rehau	шт	130	<u>126,86</u>	-	16492	-	-	-	-
80	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,99	<u>21529,41</u> 21373,36	-	21314	21160	-	<u>67,9080</u>	<u>67,23</u>
81	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20x2,8 RAUTITAN his Rehau	м	90	<u>234,95</u>	-	21146	-	-	-	-
82	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 x 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	56	<u>928,29</u>	-	51984	-	-	-	-
83	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20x2,8A Rehau	шт	120	<u>92,87</u>	-	11144	-	-	-	-
84	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду20x2, 8/20x2,8/20x2,8 Rehau	шт	4	<u>504,83</u>	-	2019	-	-	-	-
85	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,45	<u>13829,87</u> 13829,87	-	33883	33883	-	<u>47,2800</u>	<u>115,84</u>
86	& C113-2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 x 4,4 Rehau	м	66,43	<u>43,70</u>	-	2903	-	-	-	-
87	& C113-2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25x3,5 Rehau	м	91,98	<u>25,03</u>	-	2302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C113-2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20x2,8 Rehau	м	91,98	20,79	-	1912	-	-	-	-
89	C113-1881 варіант 34	Плитка монтажна полімерна одинарна Rehau	шт	16	50,07	-	801	-	-	-	-
90	C113-1881 варіант 35	Плитка монтажна полімерна подвійна (L=150 мм) Rehau	шт	40	199,13	-	7965	-	-	-	-
91	C113-1520 варіант 12	Болт монтажний Rehau	шт	96	34,41	-	3303	-	-	-	-
92	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	200	21,33	-	4266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					428257	102006	-	-	332,86
		Разом будівельні роботи, грн.					428257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326251				
		всього заробітна плата, грн.					102006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42825				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					471082				

		Всього по розділу 3					471082				
Розділ 4. Водопровідна арматура Т3											
93	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	3	1474,88	-	4425	-	-	-	-
94	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	2	913,42	-	1827	-	-	-	-
95	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,1745	26496,26 26207,77	-	4624	4573	-	83,2680	14,53
96	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ekoplastik	м	17	403,88	-	6866	-	-	-	-
97	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40x32 Ekoplastik Wavin	шт	3	188,21	-	565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-1881 варіант 37	Хомути для труб О40 Мурго OPTIMAL Junior M8	шт	5	<u>111,27</u>	-	556	-	-	-	-
99	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,17	<u>13829,87</u> 13829,87	-	2351	2351	-	<u>47,2800</u>	<u>8,04</u>
100	& C113- 2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,374	<u>85,78</u>	-	1490	-	-	-	-
101	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,713	<u>24833,71</u> 24610,15	-	17706	17547	-	<u>78,1920</u>	<u>55,75</u>
102	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32х4,4 RAUTITAN his Rehau	м	65	<u>564,76</u>	-	36709	-	-	-	-
103	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32х25 Ecoplastik Wavin	шт	2	<u>78,68</u>	-	157	-	-	-	-
104	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ecoplastik Wavin	шт	3	<u>27,53</u>	-	83	-	-	-	-
105	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ecoplastik Wavin	шт	3	<u>1255,64</u>	-	3767	-	-	-	-
106	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 х 4,4/ G1 Rehau	шт	3	<u>1497,67</u>	-	4493	-	-	-	-
107	C113-1520 варіант 20	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/32х4,4/32х4,4 Rehau	шт	1	<u>1452,83</u>	-	1453	-	-	-	-
108	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/32х4,4 Rehau	шт	5	<u>1243,68</u>	-	6218	-	-	-	-
109	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1393,42</u>	-	1393	-	-	-	-
110	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х28/32х4,4 Rehau	шт	4	<u>1243,68</u>	-	4975	-	-	-	-
111	C113-1520 варіант 21	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х28/25х3,5 Rehau	шт	3	<u>1393,42</u>	-	4180	-	-	-	-
112	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32х4,4A Rehau	шт	55	<u>285,15</u>	-	15683	-	-	-	-
113	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/ду32х4,4 Rehau	шт	12	<u>956,86</u>	-	11482	-	-	-	-
114	C113-1520 варіант 16	Противопожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	<u>321,70</u>	-	1609	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,9855	<u>22487,56</u> 22306,25	-	22161	21983	-	<u>70,8720</u>	<u>69,84</u>
116	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25х3,5 RAUTITAN his Rehau	м	90	<u>377,27</u>	-	33954	-	-	-	-
117	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	2	<u>13,35</u>	-	27	-	-	-	-
118	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekoplastik Wavin	шт	2	<u>774,21</u>	-	1548	-	-	-	-
119	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 х 3,5/ G3/4' Rehau	шт	2	<u>661,37</u>	-	1323	-	-	-	-
120	C113-1520 варіант 22	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
121	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	12	<u>705,32</u>	-	8464	-	-	-	-
122	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/25х3,5 Rehau	шт	4	<u>706,55</u>	-	2826	-	-	-	-
123	C113-1520 варіант 19	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>700,36</u>	-	700	-	-	-	-
124	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,54 Rehau	шт	33	<u>886,34</u>	-	29249	-	-	-	-
125	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25х3,5A Rehau	шт	130	<u>126,86</u>	-	16492	-	-	-	-
126	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,966	<u>21529,41</u> 21373,36	-	20797	20647	-	<u>67,9080</u>	<u>65,60</u>
127	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20х2,8 RAUTITAN his Rehau	м	90	<u>234,95</u>	-	21146	-	-	-	-
128	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 х 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	40	<u>928,29</u>	-	37132	-	-	-	-
129	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	4	<u>504,83</u>	-	2019	-	-	-	-
130	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20х2,8A Rehau	шт	90	<u>92,87</u>	-	8358	-	-	-	-
131	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,45	<u>13829,87</u> 13829,87	-	33883	33883	-	<u>47,2800</u>	<u>115,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C113-2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 x 4,4 Rehau	м	66,43	<u>43,70</u>	-	2903	-	-	-	-
133	& C113-2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25x3,5 Rehau	м	91,98	<u>25,03</u>	-	2302	-	-	-	-
134	& C113-2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20x2,8 Rehau	м	91,98	<u>20,79</u>	-	1912	-	-	-	-
135	KP15-15-9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм (Гільзи)	100м	0,03	<u>52577,28</u> 48425,54	<u>771,63</u> 379,70	1577	1453	<u>23</u> 11	<u>156,1560</u> 1,1918	<u>4,68</u> 0,04
136	C111-1724 варіант 27	Труба сталева електрозварна ду89x4,5 мм	м	3	<u>648,31</u>	-	1945	-	-	-	-
137	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	200	<u>21,33</u>	-	4266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					388352	102437	<u>23</u> 11		<u>334,28</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					388352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285892				
		всього заробітна плата, грн.					102448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38836				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					427188				

		Всього по розділу 4					427188				
		Розділ 5. Водопровід протипожежний В2									
138	КБ10-39-1	Кран-комплект HW-25-52Wkd-2	100шт	0,03	<u>63532,50</u> 40547,88	-	1906	1216	-	<u>147,6186</u>	<u>4,43</u>
139	KP15-23-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	3	<u>637,97</u> 625,55	-	1914	1877	-	<u>2,0400</u>	<u>6,12</u>
140	KP15-23-2	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	<u>221,49</u> 211,51	-	664	635	-	<u>0,6720</u>	<u>2,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1630-209-2 варіант 2	1 Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду=50 мм та кран-комплекту пожежного Ду=25 мм (вбудований): а) Касета для плоскоскладаного рукава б) Муфта з'єднувальна Ду=50 в) Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) г) Головка з'єднувальна муфтова д) Рукав пожежний латексований (Д=51 мм, L=20 м) е) Головка з'єднувальна рукавна ж) Ствол пожежний перекривний Ду=50 мм зі сприском 16 мм к) Головка з'єднувальна цапкова л) Кран-комплект пожежний Ду=25: -катушка для напівжорсткого рукава - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) -головка рукавна Ду=25 - рукав напівжорсткий (Д=25 мм, L=20 м) - ствол перекривний DN-25/D10 м) Датчик відкривання дверей (оповіщувач охоронний магнітоконтантний) н) Блок управління пожежним краном (БУПК) п) Вогнегасник	компл.	3	9729,48	-	29188	-	-	-	-
142	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,2135	31198,68 30388,30	156,85 149,00	6661	6488	33 32	97,9920 0,4662	20,92 0,10
143	C111-1724 варіант 28	Труба сталева водогазопровідна оцинкована (Ду50) ду57х3,5	м	20	578,22	-	11564	-	-	-	-
144	C111-1867 варіант 1	Кріплення трубопроводів (хомути) для труб ду57х3,5	шт	6	96,95	-	582	-	-	-	-
145	C111-1867 варіант 2	Трійник Ду50 (57х57)	шт	6	455,01	-	2730	-	-	-	-
146	C111-1867 варіант 3	Перехід сталевий Дн 57х30 мм (Ду 50х25)	шт	3	130,76	-	392	-	-	-	-
147	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,036	4006,42 2262,57	154,01 30,59	144	81	6 1	6,5964 0,0994	0,24 -
148	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,036	4846,51 1690,36	119,62 34,28	174	61	4 1	4,9956 0,1110	0,18 -
149	KP15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,02	72290,36 72290,36	-	1446	1446	-	233,1120	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C111-1724 варіант 9	Труба сталева електрозварна ду168х4,0 мм	м	2	2131,17	-	4262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					61627	11804	43 34		38,57 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					61627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49780				
		всього заробітна плата, грн.					11838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					67788				

		Всього по розділу 5					67788				
		Розділ 6. Побутова каналізація К1									
151	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	12944,46	8,96	1294	319	1	10,4040	1,04
					3190,28	8,51			1	0,0266	-
152	C130-637 варіант 3	Трап з нержавіючої сталі горизонтальним випуском та сухим сифоном, з решіткою та підрамником ду 50 LECHNER GmbH	комплект	1	2671,51	-	2672	-	-	-	-
153	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,75	24405,29	40,33	18304	18177	30	75,8280	56,87
					24235,39	38,31			29	0,1199	0,09
154	& C111-11- ТК варіант 3	Труба поліпропіленова кананалізаційна ду110 Ostendorf HT(PPS)	м	59,88	577,40	-	34575	-	-	-	-
155	& C1630- 100-ПК варіант 16	Хрестовина коса одноплщинна ду110хду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	686,66	-	687	-	-	-	-
156	& C1630- 100-ПК варіант 18	Хрестовина двоплщинна ду110хду50хду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	144,94	-	145	-	-	-	-
157	& C1630- 100-ПК варіант 38	Хрестовина двоплщинна ду110хду100хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	247,68	-	248	-	-	-	-
158	& C1630- 100-ПК варіант 19	Трійник 45° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	10	306,10	-	3061	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C1630-100-ПК варіант 39	Трійник 87° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	13	<u>371,70</u>	-	4832	-	-	-	-
160	& C1630-100-ПК варіант 20	Трійник 45° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	6	<u>242,37</u>	-	1454	-	-	-	-
161	& C1630-100-ПК варіант 40	Трійник 87° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	4	<u>242,37</u>	-	969	-	-	-	-
162	& C1630-100-ПК варіант 21	Коліно ПП 90° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	4	<u>161,30</u>	-	645	-	-	-	-
163	& C1630-100-ПК варіант 22	Коліно ПП 45° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	12	<u>158,83</u>	-	1906	-	-	-	-
164	& C1630-100-ПК варіант 23	Редукція каналізаційна ПП ду110х50 Ostendorf HT(PPS)	шт	12	<u>121,71</u>	-	1461	-	-	-	-
165	& C1630-100-ПК варіант 24	Хомути для кріплення стояків ду100	шт	16	<u>110,30</u>	-	1765	-	-	-	-
166	& C1630-100-ПК варіант 25	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду100	шт	30	<u>88,14</u>	-	2644	-	-	-	-
167	& C1630-100-ПК варіант 26	Протипожежна манжета для труб ду110 Hilti	шт	14	<u>468,60</u>	-	6560	-	-	-	-
168	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8035	<u>25298,68</u> 25244,08	<u>22,41</u> 21,29	20327	20284	<u>18</u> 17	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>63,46</u> 0,05
169	& C111-11-ТК варіант 4	Труба поліпропіленова каналізаційна ду 50 Ostendorf HT(PPS)	м	69,86	<u>203,33</u>	-	14205	-	-	-	-
170	& C1630-100-ПК варіант 17	Хрестовина коса одноплщинна ду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>303,84</u>	-	304	-	-	-	-
171	& C1630-100-ПК варіант 27	Трійник 45° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	5	<u>176,78</u>	-	884	-	-	-	-
172	& C1630-100-ПК варіант 41	Трійник 87° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	16	<u>176,78</u>	-	2828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C1630-100-ПК варіант 28	Коліно ПП 90° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	33	<u>70,34</u>	-	2321	-	-	-	-
174	& C1630-100-ПК варіант 29	Коліно ПП 45° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	10	<u>66,01</u>	-	660	-	-	-	-
175	& C1630-100-ПК варіант 30	Манжета гумова, редукційна ду50х20 мм (для пральної машини)	шт	1	<u>34,28</u>	-	34	-	-	-	-
176	& C1630-100-ПК варіант 31	Протипожежна манжета для труб ду50 шт. Hilti	шт	6	<u>190,14</u>	-	1141	-	-	-	-
177	& C1630-100-ПК варіант 32	Хомути для кріплення стояків ду50	шт	9	<u>28,44</u>	-	256	-	-	-	-
178	& C1630-100-ПК варіант 33	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду50	шт	45	<u>35,30</u>	-	1589	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							127771	38780	<u>49</u> 47		<u>121,37</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							127771				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88942				
всього заробітна плата, грн.							38827				
Загальновиробничі витрати, грн.							12774				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							140545				

Всього по розділу 6							140545				
Розділ 7. Зміни											
179	КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,08	<u>72290,36</u> 72290,36	-	5783	5783	-	<u>233,1120</u>	<u>18,65</u>
180	C111-1724 варіант 29	Труба сталева електрозварна ду159х4,5 мм	м	8	<u>2131,17</u>	-	17049	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР15-151-5	Установлення головок повітряних	прилад	1	748,11	-	748	409	-	1.3200	1.32
					409,35	-			-		
182	& С1630-100-ПК	Клапан вентиляційний HL900N ду 50	шт	1	3181,49	-	3181	-	-	-	-
	варіант 37				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					26761	6192	-		19.97
		Разом будівельні роботи, грн.					26761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20569				
		всього заробітна плата, грн.					6192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2676				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					29437				

		Всього по розділу 7					29437				
		Разом прямі витрати по кошторису					1969679	356499	1322		1164,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1969679		723		2,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1611858				
		всього заробітна плата, грн.					357222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196960				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2166639				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5465				

		Всього по кошторису					2166639				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1166,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					357222				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на доступність маломобільних груп населення (МГН)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

408,238 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09549 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

29,519 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,00305	29644,90 27414,87	4,48 4,26	90	84	-	85,7760 0,0133	0,26 -
2	С1110-193 варіант 3	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	2	385,23	-	770	-	-	-	-
3	С1110-193 варіант 6	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	2	586,68	-	1173	-	-	-	-
4	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	2,8	1969,38 1964,86	-	5514	5502	-	6,3360	17,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1110-193 варіант 12	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	2	<u>1927,98</u> -	-	3856	-	-	-	-
6	C1110-193 варіант 1	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	2	<u>964,08</u> -	-	1928	-	-	-	-
7	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	2	<u>964,08</u> -	-	1928	-	-	-	-
8	C1110-193 варіант 16	Табличка "Туалет для людей на кріслах колісних" з шрифтом Брайля	шт	1	<u>666,58</u> -	-	667	-	-	-	-
9	C1110-193 варіант 17	Табличка "Назва приміщення" (Назва та номер приміщення) з шрифтом Брайля	шт	18	<u>666,58</u> -	-	11998	-	-	-	-
10	C1110-193 варіант 18	Інформаційна табличка з номером поверху та шрифтом Брайля, 160х230 мм Жовтий	шт	1	<u>260,28</u> -	-	260	-	-	-	-
11	C1110-193 варіант 19	Табличка тактильна зі шрифтом Брайля "Напрямок руху праворуч/ ліворуч" 200х200 мм Жовтий	шт	2	<u>1358,58</u> -	-	2717	-	-	-	-
12	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0009	<u>69928,99</u> 68166,38	<u>185,53</u> 176,24	63	61	-	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>0,20</u> -
13	C1110-193 варіант 13	Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 (Сходи до низу)	шт	1	<u>284,76</u> -	-	285	-	-	-	-
14	C111-234-П варіант 1	Ceresit СТ 17 Супер Глибокопроникаюча грунтовка безбарвна,	л	0,018	<u>81,84</u> -	-	1	-	-	-	-
15	C111-327 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	0,468	<u>28,21</u> -	-	13	-	-	-	-
16	КР7-26-6	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	100м2	0,0504	<u>24213,79</u> 24173,46	<u>40,33</u> 38,31	1220	1218	<u>2</u> 2	<u>72,4320</u> 0,1199	<u>3,65</u> 0,01
17	C1110-193 варіант 14	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	53	<u>319,44</u> -	-	16930	-	-	-	-
18	C1110-193 варіант 15	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	3	<u>319,44</u> -	-	958	-	-	-	-
19	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	1,176	<u>333,98</u> -	-	393	-	-	-	-
20	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,2012	<u>5587,41</u> 5578,45	<u>8,96</u> 8,51	12299	12279	<u>20</u> 19	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>39,01</u> 0,06
21	C111-1722 варіант 3	Жовта тактильна стрічка,для сходів, для людей з вадамизору шириною 100мм	м	5,5752	<u>267,08</u> -	-	1489	-	-	-	-
22	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,11592	<u>333,98</u> -	-	39	-	-	-	-
23	C111-1722 варіант 4	Жовта контрастна сигнальна стрічка для дверей шириною 100мм	м	216,746	<u>31,46</u> -	-	6819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ9-40-1	ПОРУЧНІ-ВІДБІЙНИКИ Монтаж сталених плінтусів із гнучого профілю	100м	1,2127	8658,72 8463,46	122,62 73,99	10500	10264	149 90	28,2624 0,2386	34,27 0,29
25	С111-1724 варіант 3	Поручень-відбійник WG 145-1 (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	46,5307	2928,47	-	136264	-	-	-	-
26	С111-1724 варіант 4	Вертикальний відбійник (CG 50) (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	75,952	2002,31	-	152079	-	-	-	-
27	С188888-4 варіант 3	Дюбель ударний для швидкого монтажу ЕСМ 10х100 мм	шт	181,905	4,79	-	871	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					371124	29408	171 111		95,13 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					371124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341545				
		всього заробітна плата, грн.					29519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					408238				
		Всього по кошторису					408238				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					95,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29519				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07

технологічне обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,893 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
1	& 1515-1009-2 варіант 1	Диспенсер для серветок 300шт, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	24	2100,00	50400
2	& 1515-1009-3 варіант 1	Диспенсер для мила нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	24	1645,00	39480
3	& 560110-66-3 варіант 1	Тримач для рушників, поворотний метал; (маса=0,008)	шт	13	987,00	12831
4	& 175-1189- 56-Д1 варіант 1	Диспенсер круглий для туалетного паперу, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	14	2750,00	38500
5	& 175-1189- 56-Д1 варіант 2	Розумна щітка для унітазу, нерж. сталь, малий діаметр, настінний; (маса=0,0005)	шт	14	1865,00	26110
6	& 175-1189- 56-Д1 варіант 3	Дзеркало для інвалідів Zk-01 поворотне, полірована нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	12	3780,00	45360
7	& 175-1189- 56-Д1 варіант 4	Вішалка з нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	13	1322,00	17186
		Разом				229867
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9026

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				238893

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на монтаж технологічного обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,530 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,399 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо (вішалка настінна-13 шт, диспенсер для серветок - 24 шт, диспенсер для мила-24 шт, диспенсер для туал. паперу -14 шт, тримач для рушників - 13шт, щітка для унітаза - 14шт, дзеркало Zk-01 - 12шт)	10шт	11,4	1969,38 1964,86	- -	22451	22399	- -	6,3360 -	72,23 -
2	C188888-4 варіант 6	Дюбель шуруп	шт	228	3,33 -	- -	759	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					23210	22399	- -		72,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					23210 811 22399 2320 - - 25530 25530				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					72,23 22399				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на охоронне спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 268,776 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,289 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Обладнання та матеріали									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Камери відеонагляду)	шт	7	<u>1392.02</u> 1371,38	<u>20.64</u> 10,35	9744	9600	<u>144</u> 72	<u>3,8400</u> 0,0334	<u>26,88</u> 0,23
2	KM11-107-4	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, (Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e)	шт	7	<u>300.35</u> 300,35	<u>-</u> -	2102	2102	<u>-</u> -	<u>0,8640</u> -	<u>6,05</u> -
3	C130-62 варіант 3	Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e	шт	7	<u>211.74</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,63	<u>45074,18</u> 17641,43	<u>24792,11</u> 12709,92	28397	11114	<u>15619</u> 8007	<u>58,2360</u> 40,1414	<u>36,69</u> 25,29
5	C111-1724 варіант 30	Лоток сітчастий прямий OBO Bettermann FS 300x50мм	м	63	<u>425,39</u>	-	26800	-	-	-	-
6	C111-1724 варіант 31	Кришки для лотка OBO Bettermann WDK 300 Decket	м	63	<u>358,88</u>	-	22609	-	-	-	-
7	C111-1785 варіант 1	Скоба CMS-BS17	шт	23	<u>57,45</u>	-	1321	-	-	-	-
8	C111-1785 варіант 2	Шпильки M8/M10	шт	23	<u>99,56</u>	-	2290	-	-	-	-
9	C111-1785 варіант 3	Анкерні кріплення для шпильок OBO Bettermann	шт	23	<u>88,48</u>	-	2035	-	-	-	-
10	C111-1785 варіант 4	Підвісні пластини для шпильок OBO Bettermann	шт	23	<u>82,61</u>	-	1900	-	-	-	-
11	C111-1785 варіант 6	Анкерні кріплення M8+болт OBO Bettermann	шт	60	<u>37,65</u>	-	2259	-	-	-	-
12	C111-1785 варіант 7	Кронштейн настінний 300мм OBO Bettermann	шт	60	<u>255,21</u>	-	15313	-	-	-	-
13	C111-1785 варіант 8	Хомути для підвісів OBO WBB OBO Bettermann	шт	60	<u>63,33</u>	-	3800	-	-	-	-
14	C111-1785 варіант 9	Пластина підвісу/консоль M8-M10(KOSTER KB)	шт	60	<u>40,71</u>	-	2443	-	-	-	-
15	C111-1785 варіант 10	Хомути/затискні пластини OBO WBB OBO Bettermann	шт	60	<u>32,51</u>	-	1951	-	-	-	-
16	C111-1785 варіант 11	Антикорозійна паста РАМ 40072 50мл	шт	1	<u>97,83</u>	-	98	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					124544	22816	<u>15763</u> 8079		<u>69,62</u> 25,52
		Разом будівельні роботи, грн.					124544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85965				
		всього заробітна плата, грн.					30895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					136998				

		Всього по розділу 1					136998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабелі									
17	KP17-7-10	Монтаж вінілпласових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	4,7	<u>10762,60</u> 10193,64	<u>268,88</u> 255,43	50584	47910	<u>1264</u> 1201	<u>36,6480</u> 0,7992	<u>172,25</u> 3,76
18	& C113-1406-8-B1A варіант 16	Гофрорукав d-32мм OBO Bettermann	м	474,7	<u>40,38</u> -	- -	19168	-	- -	- -	- -
19	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,7	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	16679	15123	<u>168</u> 160	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>54,37</u> 0,50
20	& C100-50048-1-Ф варіант 34	Кабель UTP Cat.6-e LSZH	м	479,4	<u>69,60</u> -	- -	33366	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					119797	63033	<u>1432</u> 1361		<u>226,62</u> 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					119797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55332				
		всього заробітна плата, грн.					64394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					131778				

		Всього по розділу 2					131778				
		Разом прямі витрати по кошторису					244341	85849	<u>17195</u> 9440		<u>296,24</u> 29,78
		Разом будівельні роботи, грн.					244341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141297				
		всього заробітна плата, грн.					95289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					268776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					268776				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					326,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95289				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010

на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 419,645 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-59 варіант 5	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Камери відеонагляду Bosh NIN-733-V03P; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	7	57684,00	403788 403788 15857 419645

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-011
на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 28,366 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	7	3683,88	25787	9,0000	63,00
		Разом прямі витрати по кошторису				25787		63,00
		всього заробітна плата, грн.				25787		
		Разом будівельні роботи, грн.				25787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2579		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				28366		

		Всього по кошторису, грн.				28366		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				63,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				25787		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на система контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість

112,048 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11486 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,378 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	1509,03	280,38	4527	3682	841	3,8400	11,52
					1227,30	124,36			373	0,3535	1,06
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	271,00	14,01	813	674	42	0,7680	2,30
					224,65	9,16			27	0,0302	0,09
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	5	365,58	-	1828	1534	-	0,9600	4,80
					306,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1507-1001-23	Proximity картка Mifare	шт	50	34,16	-	1708	-	-	-	-
5	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,05	46263,84	-	2313	2313	-	134,8800	6,74
6	C111-950 варіант 5	Електромагнітний замок з датчиком положення дверей YM-280N(LED)-DS	шт	5	2471,64	-	12358	-	-	-	-
7	C111-950 варіант 6	Монтажна планка	шт	5	178,68	-	893	-	-	-	-
8	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ)	шт	2	621,34	-	1243	1191	-	1,9200	3,84
9	& 1507-1001-26	Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ	шт	2	498,00	-	996	-	-	-	-
10	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,03	7713,01	-	231	231	-	28,0800	0,84
11	C1515-24 варіант 1	Дверний доводчик	шт	3	6342,04	-	19026	-	-	-	-
12	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка «Вихід» EB-52)	шт	1	621,34	-	621	595	-	1,9200	1,92
13	& 1507-1003-29	Кнопка «Вихід» EB-52	шт	1	418,00	-	418	-	-	-	-
14	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (IP відеомофон S562 - 7")	шт	1	1392,02	20,64	1392	1371	21	3,8400	3,84
					1371,38	10,35			10	0,0334	0,03
15	& C111-1851-1	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом, DIN 7504 K, оцинкований, 5,5x32	шт	1	1413,76	-	1414	-	-	-	-
16	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Панель виклику E12W)	шт	1	2180,94	2,16	2181	2110	2	7,6800	7,68
					2109,54	0,69			1	0,0025	-
17	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1	10713,84	-	10714	9328	-	33,0960	33,10
					9328,44	-			-	-	-
18	& C113-1406-8-B1A варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ду 20 мм 320Н/5см світло-сіра	м	101	15,10	-	1525	-	-	-	-
19	C111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен	шт	50	4,59	-	230	-	-	-	-
20	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	50	0,47	-	24	-	-	-	-
21	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	1	112,20	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	3549	3218	<u>36</u> 34	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>11,57</u> 0,11
23	& С131-23-43	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта	м	102	<u>30,40</u> -	-	3101	-	-	-	-
24	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	6,65	<u>960,13</u> 792,46	<u>46,79</u> 26,93	6385	5270	<u>311</u> 179	<u>2,6160</u> 0,0759	<u>17,40</u> 0,50
25	& С131-23-43	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта	м	504,9	<u>30,40</u> -	-	15349	-	-	-	-
26	& С131-23-44	Кабель живлення ШВВПнг 2х1,5	м	158,1	<u>36,86</u> -	-	5828	-	-	-	-
27	& С131-23-45	Кабель живлення ВВГнг-LS 3х1,5	м	15,3	<u>42,22</u> -	-	646	-	-	-	-
28	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>87012,36</u> 56920,51	<u>30091,85</u> 17645,64	2610	1708	<u>902</u> 529	<u>192,3120</u> 58,2498	<u>5,77</u> 1,75
		Разом прямі витрати по кошторису					102035	33225	<u>2155</u> 1153		<u>111,32</u> 3,54
		Разом устаткування, грн.					3122				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					122				
		Всього устаткування, грн.					3244				
		Разом будівельні роботи, грн.					98913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63533				
		всього заробітна плата, грн.					34378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					108804				

		Всього по кошторису					112048				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34378				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість 71,124 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	& 105-15-134	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
2	& 1507-1001-21	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
3	& 1507-1001-22	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400; (маса=0,001)	шт	3	11524,00	34572
4	& 1507-1001-29	Акумуляторна батарея 12В 7 А/г FEP-127; (маса=0,001)	шт	3	653,00	1959
5	& 1507-1001-31	Зчитувач карток U-Prox SL mini; (маса=0,001)	шт	5	2795,00	13975
		IP відеомофон S562 - 7"; (маса=0,0001)	шт	1	9196,00	9196
		Панель виклику E12W; (маса=0,0001)	шт	1	8734,00	8734
		Разом				68436
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2688
		Всього по кошторису				71124

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-014
на пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 44,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,113 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40113,36	40113	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40113		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40113		
		Разом будівельні роботи, грн.				40113		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4011		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44124		

		Всього по кошторису, грн.				44124		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40113		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ,АСПС)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СПЗ.,АСПС

Кошторисна вартість 800,843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91645 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 565,091 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації.									
		Демонтажні роботи									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>13326,37</u>	-	133	133	-	<u>48,5160</u>	<u>0,49</u>
					13326,37	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,89	<u>1542,91</u>	-	1373	1373	-	<u>5,8800</u>	<u>5,23</u>
					1542,91	-			-	-	-
3	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>13326,37</u>	-	133	133	-	<u>48,5160</u>	<u>0,49</u>
					13326,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,06	<u>1542,91</u> 1542,91	-	93	93	-	<u>5,8800</u> 5,8800	<u>0,35</u> 0,35
5	КМ8-125-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>71,59</u> 67,39	<u>4,20</u> 2,75	143	135	8 6	<u>0,2304</u> 0,0091	<u>0,46</u> 0,02
6	КМ10-3-8 к дем.=0,3	(Демонтаж) Ящик живлення	ящик	2	<u>505,46</u> 505,46	-	1011	1011	-	<u>1,7280</u> 1,7280	<u>3,46</u> 3,46
7	КБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>6760,54</u> 4659,91	<u>2091,62</u> 1049,76	1690	1165	<u>523</u> 262	<u>15,7440</u> 3,3748	<u>3,94</u> 0,84
8	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	8,4	<u>3976,93</u> 3976,93	-	33406	33406	-	<u>15,1560</u> 15,1560	<u>127,31</u> 127,31
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,265	<u>489,25</u> 489,25	-	130	130	-	<u>1,9560</u> 1,9560	<u>0,52</u> 0,52
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,265	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	107	-	<u>107</u> 37	<u>0,4110</u> 0,4110	<u>0,11</u> 0,11
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,555	<u>9521,67</u> -	-	5285	-	-	-	-
Монтажні роботи											
12	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (Адресний прилад розширення АПР ТОВ)	шт	1	<u>13094,36</u> 12917,24	<u>2,67</u> 0,86	13094	12917	3 1	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
13	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сповісвачі СПД- А,СПР-П)	шт	63	<u>1122,74</u> 1054,77	<u>2,67</u> 0,86	70733	66451	<u>168</u> 54	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>241,92</u> 0,20
14	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	4	<u>622,11</u> 595,41	-	2488	2382	-	<u>1,9200</u> 1,9200	<u>7,68</u> 7,68
15	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1543,55</u> 1227,30	<u>280,38</u> 124,36	1544	1227	<u>280</u> 124	<u>3,8400</u> 0,3535	<u>3,84</u> 0,35
16	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>82364,81</u> 77272,09	-	4942	4636	-	<u>261,0720</u> 261,0720	<u>15,66</u> 15,66
17	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>287,15</u> 224,65	<u>14,01</u> 9,16	574	449	28 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
18	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>1704,56</u> 1684,86	-	3409	3370	-	<u>5,7600</u> 5,7600	<u>11,52</u> 11,52
19	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>13520,92</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	3380	2912	<u>93</u> 69	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>9,84</u> 0,22
20	& С112-27- 446	Короб монтажний 20х10 LHD 20Х10 HD	м	25,25	<u>56,14</u> -	-	1418	-	-	-	-
21	КМ8-407-3	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,01	<u>37673,46</u> 26685,71	<u>1785,96</u> 724,11	377	267	<u>18</u> 7	<u>88,0920</u> 2,3351	<u>0,88</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>227,94</u>	-	228	-	-	-	-
23	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	8,15	<u>27011,05</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	220140	203778	<u>1644</u> 1561	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>664,55</u> 4,89
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,25	<u>4362,75</u> 2275,61	<u>1942,93</u> 949,63	1091	569	<u>486</u> 237	<u>7,5120</u> 3,1159	<u>1,88</u> 0,78
25 & C188-888-49		Кабель J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8.	м	816	<u>31,19</u>	-	25451	-	-	-	-
26 & C188-888-46		Кабель 3x1.5 NHXN FE180/E30.	м	40,8	<u>78,03</u>	-	3184	-	-	-	-
27 & C188-888-41		Металеві кабельні тримачі UDF 16	шт	2100	<u>3,92</u>	-	8232	-	-	-	-
28	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	2200	<u>0,47</u>	-	1034	-	-	-	-
29 & C188-888-4		Саморіз 3.5x35	шт	2200	<u>2,00</u>	-	4400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					403938	336537	<u>3358</u> 2376		<u>1145,72</u> 7,49
		Разом будівельні роботи, грн.					403938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64043				
		всього заробітна плата, грн.					338913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					444333				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5285				

		Всього по розділу 1					444333				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням.									
		Демонтажні роботи									
30	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>13326,37</u> 13326,37	-	267	267	-	<u>48,5160</u>	<u>0,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ11-31-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>92,05</u> 92,05	-	276	276	-	<u>0,2880</u>	<u>0,86</u>
32	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,4	<u>1542,91</u> 1542,91	-	617	617	-	<u>5,8800</u>	<u>2,35</u>
33	КБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>6760,54</u> 4659,91	<u>2091,62</u> 1049,76	2366	1631	<u>732</u> 367	<u>15,7440</u> 3,3748	<u>5,51</u> 1,18
34	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	5,5	<u>3976,93</u> 3976,93	-	21873	21873	-	<u>15,1560</u>	<u>83,36</u>
35	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>7726,20</u> 7726,20	-	464	464	-	<u>28,1280</u>	<u>1,69</u>
36	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,192	<u>489,25</u> 489,25	-	94	94	-	<u>1,9560</u>	<u>0,38</u>
37	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,192	<u>403,52</u>	<u>403,52</u> 140,97	77	-	<u>77</u> 27	-	-
38	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,095	<u>9521,67</u>	-	905	-	-	-	-
Монтажні роботи											
39	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>645,65</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	1291	1137	<u>122</u> 70	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>3,84</u> 0,20
40	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>365,58</u> 306,83	-	1097	920	-	<u>0,9600</u>	<u>2,88</u>
41	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	40	<u>1167,50</u> 1123,24	-	46700	44930	-	<u>3,8400</u>	<u>153,60</u>
42	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>55097,45</u> 50319,40	<u>4127,12</u> 2246,72	3306	3019	<u>248</u> 135	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>9,45</u> 0,38
43	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	58	<u>267,86</u> 263,69	-	15536	15294	-	<u>0,9600</u>	<u>55,68</u>
44	& 1602-12-183	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	41	<u>654,00</u>	-	26814	-	-	-	-
45	& 1602-12-184	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА КП2-90-Р2/4	шт	17	<u>1042,00</u>	-	17714	-	-	-	-
46	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>13520,92</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	4732	4077	<u>130</u> 97	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>13,78</u> 0,31
47	& С112-27-446	Короб монтажний 20х10 LHD 20Х10 HD	м	35,35	<u>56,14</u>	-	1985	-	-	-	-
48	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	5,15	<u>27011,05</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	139107	128768	<u>1039</u> 987	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>419,93</u> 3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,35	4362,75 2275,61	1942,93 949,63	1527	796	680 332	7,5120 3,1159	2,63 1,09
50	& C188-888-44	Кабель 2х1.5 NHXN FE180/E30.	м	561	56,91	-	31927	-	-	-	-
51	& C188-888-41	Металеві кабельні тримачі UDF 16	шт	1375	3,92	-	5390	-	-	-	-
52	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6х40 ПП швидкого монтажу	шт	1375	0,47	-	646	-	-	-	-
53	& C188-888-4	Саморіз 3.5х35	шт	1375	2,00	-	2750	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					326556	224163	3028 2015		756,91 6,33
		Разом устаткування, грн.					44528				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1749				
		Всього устаткування, грн.					46277				
		Разом будівельні роботи, грн.					282028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54837				
		всього заробітна плата, грн.					226178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					310233				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					905				

		Всього по розділу 2					356510				
		Разом прямі витрати по кошторису					730494	560700	6386 4391		1902,63 13,82
		Разом устаткування, грн.					44528				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1749				
		Всього устаткування, грн.					46277				
		Разом будівельні роботи, грн.					685966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118880				
		всього заробітна плата, грн.					565091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68600 - - 754566				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					6190 800843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1916,45 565091				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-016
на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СПЗ.,АСПС

Кошторисна вартість 179,706 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Система пожежної сигналізації.				
1	& 114-15-130 варіант 1	Адресний прилад розширення АПР; (маса=0,001)	шт	1	6486,00	6486
2	& 114-15-131	Сповіщувач димовий адресний СПД-А; (маса=0,001)	шт	63	1164,00	73332
3	& 114-15-131 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний СПД-А (резерв); (маса=0,001)	шт	6	1164,00	6984
4	& 114-15-132	Сповіщувач ручний адресний СПР-А; (маса=0,001)	шт	4	1332,00	5328
5	& 114-15-132 варіант 1	Сповіщувач ручний адресний СПР-А (резерв); (маса=0,001)	шт	1	1332,00	1332
6	& 1602-15-172	Щит розподільчий на 8 автоматів EZ9EUC108; (маса=0,001)	шт	1	630,86	631
7	& 1602-15-171	Автоматичний вимикач R9F12116; (маса=0,001)	шт	6	223,00	1338
8	& 1602-15-169	Акумулятор 12В,18А/г; (маса=0,001)	шт	2	1740,00	3480
9	& 1602-300478	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003)	шт	2	7428,00	14856
		Система керування евакуюванням.				
10	& 114-16-131	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,003)	шт	1	11010,00	11010
11	& 114-17-132	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.; (маса=0,003)	шт	1	10164,00	10164
12	& 114-16-132	Модуль виклику ВМ01; (маса=0,001)	шт	3	1824,00	5472
13	& 114-17-133	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	7	618,00	4326
14	& 114-17-134	Гучномовець настінний 3 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	33	678,00	22374
15	& 1602-12-177	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,001)	шт	3	984,00	2952
16	& 1602-12-180	Оповіщувач світловий "Стрілка напрямок руху" ОС-6.4; (маса=0,001)	шт	3	950,00	2850

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				172915
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6791
		Всього по кошторису				179706

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-017
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 88,250 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,227 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	40113,36	80227	98,0000	196,00
		Разом прямі витрати по кошторису				80227		196,00
		всього заробітна плата, грн.				80227		
		Разом будівельні роботи, грн.				80227		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8023		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				88250		

		Всього по кошторису, грн.				88250		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				196,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				80227		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПК АРМ,монітор)	шт	2	<u>645,65</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	1291	1137	<u>122</u> 70	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>3,84</u> 0,20
6 & 114-16-140	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 2.0m V2.0		шт	1	<u>327,00</u> -	-	327	-	-	-	-
7 & 130-40-370	Комплект клавіатура + миша		комплект	1	<u>1365,00</u> -	-	1365	-	-	-	-
8 КМ10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)		ящик	1	<u>1704,56</u> 1684,86	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u> -	<u>5,76</u> -
9 КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці		100 шт	0,01	<u>26453,22</u> 22091,44	<u>192,51</u> 87,67	265	221	<u>2</u> 1	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>0,69</u> -
10 & С115-12-169	Зовнішня розетка 1 x RJ-45 UTP Cat. 5e CBX2AW-AY		шт	1	<u>343,78</u> -	-	344	-	-	-	-
11 & С115-1-1712	Модуль Mini-Com RJ45 UTP, кат.5e CJ5E88TGAW		шт	1	<u>344,16</u> -	-	344	-	-	-	-
12 & С115-1-1710 варіант 1	Патч-корд UTP, 3 м, кат. 5e NK5EPC3MY		шт	2	<u>395,36</u> -	-	791	-	-	-	-
13 КР17-7-9	Кабельна продукція Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку		100м	0,95	<u>9030,74</u> 8608,19	<u>179,26</u> 170,28	8579	8178	<u>170</u> 162	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>29,40</u> 0,51
14 & С115-1-172	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ф.16 м		м	95,95	<u>17,36</u> -	-	1666	-	-	-	-
15 КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби		100м	0,95	<u>3548,62</u> 3217,64	<u>35,85</u> 34,06	3371	3057	<u>34</u> 32	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>10,99</u> 0,10
16 КБ21-15-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках		100м	4,2	<u>1097,13</u> 911,33	<u>46,79</u> 26,93	4608	3828	<u>197</u> 113	<u>3,0084</u> 0,0759	<u>12,64</u> 0,32
17 & С115-1-171	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта R502-32E-IX-G		м	525,3	<u>31,90</u> -	-	16757	-	-	-	-
18 С188888-4 варіант 11	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу		шт	100	<u>0,47</u> -	-	47	-	-	-	-
19 С111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен		шт	100	<u>4,59</u> -	-	459	-	-	-	-
20 С188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт		шт	1	<u>112,20</u> -	-	112	-	-	-	-
21 КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см		100шт	0,11	<u>87012,36</u> 56920,51	<u>30091,85</u> 17645,64	9571	6261	<u>3310</u> 1941	<u>192,3120</u> 58,2498	<u>21,15</u> 6,41
	Разом прямі витрати по кошторису						70504	39317	<u>4041</u> 2423		<u>126,95</u> 7,87
	Разом устаткування, грн.						1692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					67				
		Всього устаткування, грн.					1759				
		Разом будівельні роботи, грн.					68812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25454				
		всього заробітна плата, грн.					41740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6880				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					75692				

		Всього по кошторису					77451				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					134,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41740				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019

на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1006,508 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Складання				
1	& 114-18-131	Фіксована купольна камера 5MP HDR 3.2-10.5 мм IP66 ІЧ-підсвічування NDE-5703-AL; (маса=0,001)	шт	10	84808,00	848080
		АРМ поста медсестри				
2	& 114-16-138	ПК АРМ (core i7, RAM 16Gb, 1Tb SSD, NVD3060-8, W11Pro); (маса=0,001)	шт	1	89122,00	89122
3	& 114-16-139	Монітор 32", 4K, HDMI, Display-port; (маса=0,001)	шт	1	18956,00	18956
4	& 114-16-142	Джерело безперебійного живлення BK650EI; (маса=0,001)	шт	1	12318,00	12318
		Разом				968476
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38032
		Всього по кошторису				1006508

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перев рив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-020
на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 49,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,025 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування (Камера)	параметр	10	4502,52	45025	11,0000	110,00
		Разом прямі витрати по кошторису				45025		110,00
		всього заробітна плата, грн.				45025		
		Разом будівельні роботи, грн.				45025		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4503		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Есього будівельні роботи, грн.				49528		

		Всього по кошторису, грн.				49528		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				110,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				45025		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-682-2	Пульти або табло, кількість сигналів до 10 (пригiжковий блок з динаміком)	шт	29	4303,00 4167,88	-	124787	120869	-	13,4400	389,76
5	КМ10-682-1	Пульти або табло, кількість сигналів до 5 (Пригiжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику)	шт	29	2549,76 2381,64	-	73943	69068	-	7,6800	222,72
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопки екстреного виклику)	шт	18	621,34 595,41	-	11184	10717	-	1,9200	34,56
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" і т.п.	100шт	0,11	54534,92 50319,40	3588,80 1953,67	5999	5535	395 215	157,4400 5,5160	17,32 0,61
8	КМ10-682-1	Пульти або табло, кількість сигналів до 5 (Кімнатний термінал)	шт	11	2521,34 2381,64	-	27735	26198	-	7,6800	84,48
9	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	684,71 568,28	61,02 35,12	685	568	61 35	1,9200 0,0990	1,92 0,10
10	КР17-7-9	Кабельна продукція									
		Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,05	9030,74 8608,19	179,26 170,28	27544	26255	547 519	30,9480 0,5328	94,39 1,63
11	& С113-1406-8-В1А варіант 14	Труба гофрована ПВХ с протяжкой 14/20	м	308,05	21,02	-	6475	-	-	-	-
12	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,05	3548,62 3217,64	35,85 34,06	10823	9814	109 104	11,5680 0,1066	35,28 0,33
13	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	4,2	960,13 792,46	46,79 26,93	4033	3328	197 113	2,6160 0,0759	10,99 0,32
14	& С120-119-337	Кабель типу "вита пара" UTP, кат. 6, LSZH, 305 м, NUZ6C04BU-KE	м	739,5	61,16	-	45228	-	-	-	-
15	С111-1851 варіант 2	Тримач труби М20 Quick, поліпропилен	шт	200	3,42	-	684	-	-	-	-
16	С188888-4 варіант 11	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	200	0,47	-	94	-	-	-	-
17	С188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	2	112,20	-	224	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							344626	273835	1309 986		896,32 2,99
Разом будівельні роботи, грн.							344626				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69482				
всього заробітна плата, грн.							274821				
Загальновиробничі витрати, грн.							34463				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					379089				

		Всього по кошторису					379089				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					899,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					274821				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-022

на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість 682,602 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Обладання системи виклику мед.персоналу				
1	& 105-16-135	Приліжковий блок з тримачем та динаміком BC-07HS IP; (маса=0,001)	шт	29	9090,00	263610
2	& 105-16-136 варіант 1	Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику PT-07C IP; (маса=0,001)	шт	29	6153,00	178437
3	& 105-16-137	Кнопка екстреного виклику та шнурок (с\в) EBC-07 IP; (маса=0,001)	шт	18	3563,00	64134
4	& 105-16-139	Сигнальна лампа CL; (маса=0,001)	шт	11	3263,00	35893
5	& 105-16-141	Кімнатний термінал RT-07 IP; (маса=0,001)	шт	11	3510,00	38610
6	& 105-16-142	Головний термінал посту медсестри MT-07 IP; (маса=0,001)	шт	1	76125,00	76125
		Разом				656809
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25793
		Всього по кошторису				682602

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-023
на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)**

Кошторисна вартість 44,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,113 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40113,36	40113	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40113		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40113		
		Разом будівельні роботи, грн.				40113		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4011		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44124		

		Всього по кошторису, грн.				44124		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40113		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024

на система структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-СКМ

Кошторисна вартість

153,155 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,21958 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,511 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	365,58	-	366	307	-	0,9600	0,96
					306,83	-			-	-	-
2	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,82	3548,62	35,85	13556	12291	137	11,5680	44,19
					3217,64	34,06			130	0,1066	0,41
3	KB21-15-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,18	960,13	46,79	173	143	8	2,6160	0,47
					792,46	26,93			5	0,0759	0,01
4	& C123-63-23	Кабель «вита пара» UTP Cat 6a LSZH	м	408	56,13	-	22901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP17-7-11	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,82	12203,09	380,92	46616	44014	1455	41,4240	158,24
					11522,09	361,86			1382	1,1322	4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C123-63-26	Гофорукав d-40 мм	м	385,82	57,43	-	22158	-	-	-	-
7	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	19977,18	6820,51	3596	2097	1228	39,3600	7,08
8	& C123-63-27	Короб пластиковий 16x16 мм	м	18,18	62,55	-	1137	-	-	-	-
9	& C123-63-29	Заглушка до кабель-каналу 16x16 мм	шт	15	5,16	-	77	-	-	-	-
10	& C123-63-30	Поворотні елементи (внутрішніх,зовнішніх) до кабель-каналу 16x16 мм	шт	18	2,43	-	44	-	-	-	-
11	& C123-63-31	Т-подібний розгалужувач кабель-каналу 16X13мм	шт	5	56,13	-	281	-	-	-	-
12	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	8774,55	-	526	526	-	31,8960	1,91
13	& C123-63-34	Розетка LSZH LCS2 RJ45 Cat 6a	шт	5	1438,23	-	7191	-	-	-	-
14	& C123-63-38	Розетки для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі)	шт	1	2799,93	-	2800	-	-	-	-
15	& C123-63-33	Коробка установочна підрозетник LEGC76573	шт	5	1373,97	-	6870	-	-	-	-
16	& C123-63-37	Коробка установочна для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі) Legrand (Франція)	шт	1	2699,97	-	2700	-	-	-	-
17	& C123-63-35	Рамка одномісна LSZH Arteor (1 модуль)	шт	5	327,65	-	1638	-	-	-	-
18	& C123-63-36	Рамка для 2 модулів LSZH LEG076576 Legrand (Франція)	шт	1	893,55	-	894	-	-	-	-
19	& C123-63-39	Саможлеючі кабельні кліпси з LSZH пластика	шт	700	8,15	-	5705	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					139229	59378	2828		212,85
		Разом будівельні роботи, грн.					139229		2133		6,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77023				
		всього заробітна плата, грн.					61511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					153155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					153155				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					219,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61511				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-025

на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 25-016/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 31,406 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 104-12-134	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Точка доступу до бездротової мережі Lancom LX6400; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	30219,00	30219 30219 1187 31406

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-026
на пусконалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 12,157 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,052 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	1	11051,64	11052	27,0000	27,00
		Разом прямі витрати по кошторису				11052		27,00
		всього заробітна плата, грн.				11052		
		Разом будівельні роботи, грн.				11052		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1105		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				12157		

		Всього по кошторису, грн.				12157		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				27,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				11052		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027

на трубопроводи медичного кисню (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 839,355 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 479,132 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. (II-й пусковий комплекс)									
		===медичне обладнання та запірно-регулююча арматура===									
1	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (панель приліжкова)	шт	30	8049,48	-	241484	241484	-	26,8800	806,40
					8049,48	-			-	-	-
2	& C121-631-1-ЭЯ варіант 5	Кріплення для панелей, комплект	шт	30	254,61	-	7638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (модуль контролю і сигналізації зональний 1 газ)	шт	1	8049,48	-	8049	8049	-	26,8800	26,88
4	& C121-631-1-ЭЯ варіант 6	Кріплення для контрольно відсічного блоку	шт	1	736,12	-	736	-	-	-	-
5	КМ34-133-15	Монтаж флоуметра	шт	30	527,39	-	15822	15822	-	1,9200	57,60
		===трубопроводи===			527,39	-			-		
		В наступній позиції враховано:									
6	КМ12-70-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,424	46568,97 45648,19	798,34 408,71	112883	110651	1935 991	147,2000 1,5870	356,81 3,85
7	& C1-201-1-Ю2 варіант 10	Труба мідна d8*1мм	м	186,576	547,10	-	102076	-	-	-	-
8	& C1-201-1-Ю2 варіант 9	Труба мідна d15*1мм	м	65,52	838,70	-	54952	-	-	-	-
9	КМ11-234-7	Монтаж фітингів	10 шт	14,3	365,52 365,52	-	5227	5227	-	0,9600	13,73
10	& C113-2-3 варіант 8	Коліно d8 (мідь) 2 муфти 90°	шт	112	239,07	-	26776	-	-	-	-
11	& C113-2-3 варіант 7	Трійник d8 (мідь)	шт	18	315,64	-	5682	-	-	-	-
12	& C1532-24-1 варіант 5	Трійник редукційний d15*8*15 (мідь)	шт	12	154,17	-	1850	-	-	-	-
13	C1545-118 варіант 11	Заглушка d15 (мідь)	шт	1	51,44	-	51	-	-	-	-
		===короби кабельні пластикові===									
14	КБ21-12-2 H2;H5-K1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	11672,30 11649,77	-	7003	6990	-	39,3600	23,62
15	& C113-1425-2 варіант 4	Короб кабельний пластиковий (ПВХ) білий LHD 40x40	м	60,6	138,82	-	8412	-	-	-	-
		===інші роботи===									
16	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (40 мм, L500)	100шт	0,1	2958,28 2923,69	-	296	292	-	10,6440	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,1	<u>2229,87</u> 2205,13	-	223	221	-	<u>8,0280</u>	<u>0,80</u>
18	KP20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,1	<u>3594,98</u> 3559,85	-	359	356	-	<u>12,9600</u>	<u>1,30</u>
19	KP20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (40 мм, L200)	100шт	0,03	<u>2958,28</u> 2923,69	-	89	88	-	<u>10,6440</u>	<u>0,32</u>
20	KP20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	<u>3594,98</u> 3559,85	-	108	107	-	<u>12,9600</u>	<u>0,39</u>
21	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (гільзи)	100м	0,07	<u>20304,47</u> 20304,47	-	1421	1421	-	<u>66,2160</u>	<u>4,64</u>
22	C113-22 варіант 10	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=22мм	м	7	<u>180,49</u>	-	1263	-	-	-	-
23	KP20-37-1	Забивання щілин гільз монтажною піною	100м	0,07	<u>5614,65</u> 5614,65	-	393	393	-	<u>19,9200</u>	<u>1,39</u>
24	C1550-38 варіант 3	Піна монтажна, вогнетривка (E145), баллон 750 мл	балон	1	<u>563,17</u>	-	563	-	-	-	-
25	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою (маркування трубопроводів медичних газів)	100м2	0,00375	<u>27414,87</u> 27414,87	-	103	103	-	<u>85,7760</u>	<u>0,32</u>
26	C115-126 варіант 3	Наліпки для медичних газів	100шт	0,75	<u>3019,94</u>	-	2265	-	-	-	-
27	KM12-753-1	Знежирення трубопроводів медичних газів	100 м	2,424	<u>12060,48</u> 11908,22	<u>152,26</u> 14,88	29235	28866	<u>369</u> 36	<u>38,4000</u> 0,0480	<u>93,08</u> 0,12
28	& C111-1624-3 варіант 2	Технічний миючий засіб "Віомол"	кг	7,801	<u>23,05</u>	-	180	-	-	-	-
29	KP15-152-1	Опресування і продувка трубопроводів медичних газів	100м	2,424	<u>24851,55</u> 23941,75	-	60240	58035	-	<u>65,9280</u>	<u>159,81</u>
30	& C111-1867-189 варіант 3	Азот технічний в балонах (балон 5л)	шт	4	<u>646,45</u>	-	2586	-	-	-	-
		===кріплення===									
31	& C113-1885-1 варіант 13	Кліпса одинарна PP з забивним шурупом Carpicon для труби d8мм	шт	56	<u>5,04</u>	-	282	-	-	-	-
32	& C113-1885-1 варіант 15	Хомут для кріплення труб 1/8" (10-14 мм) M8 гумовий вкладиш	шт	135	<u>20,90</u>	-	2822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-1885-1 варіант 14	Хомут для кріплення труб 3/8" (15-19 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	67	30,65	-	2054	-	-	-	-
34	& C1549-11 варіант 5	Шпилька М8х1000 5.8 оцинкована	шт	45	72,78	-	3275	-	-	-	-
35	& C1549-11 варіант 6	Опорна пластина з гайкою М8	шт	182	18,97	-	3453	-	-	-	-
36	& C1549-13 варіант 11	Анкер сталевий забивний WDI1 М8х30	шт	364	19,34	-	7040	-	-	-	-
37	& C1549-13 варіант 12	Гайка М8.5.019	шт	182	2,27	-	413	-	-	-	-
38	& C1549-13 варіант 13	Болт М8х25.58.019	шт	364	14,69	-	5347	-	-	-	-
39	& C1549-13 варіант 14	Шайба 8.01.019	шт	364	1,95	-	710	-	-	-	-
40	& C1549-13 варіант 15	Швидкий монтаж 6х40 гриб (дюбель+шуруп)	шт	80	13,85	-	1108	-	-	-	-
41	& C1-41 варіант 1	Прип'ї твердий 5% срібла Cu-Rophos 5	кг	1,8	20910,33	-	37639	-	-	-	-
42	C1550-38 варіант 4	Герметик вогнетривкий	балон	4	234,77	-	939	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					763047	478105	2304 1027		1548,15 3,97
		Разом будівельні роботи, грн.					763047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282638				
		всього заробітна плата, грн.					479132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					839355				

		Всього по розділу 1					839355				
		Разом прямі витрати по кошторису					763047	478105	2304 1027		1548,15 3,97
		Разом будівельні роботи, грн.					763047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282638				
		всього заробітна плата, грн.					479132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					76308				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					839355				

		Всього по кошторису					839355				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1552,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					479132				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-028

устаткування системи медичних газів (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) № 187/2025-І.5.СМГ

Кошторисна вартість 3998,876 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. 7-й поверх				
1	& 280222-4088 варіант 4	Панель приліжкова одинарна в комплекті: · Розетка швидкодіюча - 2 кисень · Розетка електрична 220В - 5 шт. · Світильник OKI-LED 2x17W LED · Вимикачі світильників - 1 шт. · Розетка підключення інтернету - 1 шт. · Медична кнопка виклику - 1шт. · Кнопка виносна виклику - 1 шт. Антибактеріальне покриття; (маса=0,037)	шт	30	114250,50	3427515
2	& 15062-6018- 12 варіант 4	Модуль контролю і сигналізації зональний (1 газ) (Кисень) 220 В, 0,1 кВт; (маса=0,08)	комп-кт	1	182270,70	182271
3	& 1503-4013-1 варіант 1	Флоуметр O2; (маса=0,00285)	шт	30	5617,20	168516
4	& 1503-4013-1 варіант 2	Конектор DIN для O2; (маса=0,00285)	шт	30	2315,70	69471
		Разом по розділу 1				3847773
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				151103
		Всього по розділу 1				3998876
		Разом				3847773

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				151103
		Бського по кошторису				3998876

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-029

на пусконаладжувальні роботи (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації), №

Кошторисна вартість

70,690 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,157 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

64,263 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження (панелі пригніткової)	шт	30	2046,60	-	61398	61398	-	5,0000	150,00
					2046,60	-			-	-	-
2	КП2-6-4	Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний	шт	1	2865,24	-	2865	2865	-	7,0000	7,00
					2865,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					64263	64263	-		157,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					64263				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					64263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6427 - - 70690 70690				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					157,00 64263				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-033

на Кондиціонування

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5067,991 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,75044 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1150,123 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Відділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ									
		Розділ 1. К(2)4									
1	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,9	14738,73	481,05	13265	12822	433	44,5740	40,12
					14246,30	290,28			261	0,9361	0,84
2	КБ20-46-1	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6110,21	138,57	6110	4853	139	15,6492	15,65
	к=1,15				4852,97	69,95			70	0,2138	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1545-267-P варіант 1	Розгалужувач KHRQ22M20T	шт	6	<u>5888,84</u>	-	35333	-	-	-	-
4	& C1545-267-P варіант 2	Розгалужувач KHRQ22M29T9	шт	1	<u>6703,14</u>	-	6703	-	-	-	-
5	& C1545-267-P варіант 3	Розгалужувач KHRQ22M64T	шт	1	<u>4982,74</u>	-	4983	-	-	-	-
6	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	9	<u>354,38</u> 306,83	-	3189	2761	-	<u>0,9600</u>	<u>8,64</u>
7	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульти керування дротовий BRC1H52W7	шт	9	<u>38866,44</u>	-	349798	-	-	-	-
8	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,24	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	162095	154331	<u>7237</u> 4350	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>497,66</u> 15,16
9	& C1530-1-115 варіант 8	Трубка мідна відпалена м'яка ду 6,4x0,8	м	56,16	<u>188,38</u>	-	10579	-	-	-	-
10	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5x0,8	м	64,48	<u>310,08</u>	-	19994	-	-	-	-
11	& C1530-1-115 варіант 10	Трубка мідна відпалена м'яка ду 12,7x0,8	м	164,32	<u>422,65</u>	-	69450	-	-	-	-
12	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9x0,8	м	52	<u>451,35</u>	-	23470	-	-	-	-
13	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,55	<u>61785,16</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	95767	92289	<u>2377</u> 1371	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>297,60</u> 4,91
14	& C1530-1-115 варіант 12	Трубка мідна відпалена м'яка ду 19,1x1,07	м	34,32	<u>844,34</u>	-	28978	-	-	-	-
15	& C1530-1-115 варіант 24	Трубка мідна відпалена м'яка ду 22,2x1,14	м	30,16	<u>1052,90</u>	-	31755	-	-	-	-
16	& C1530-1-115 варіант 14	Трубка мідна відпалена м'яка ду 28,6x1,27	м	96,72	<u>1541,44</u>	-	149088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	9,5	<u>441,90</u>	-	4198	-	-	-	-
18	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908,22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38,4000</u>	<u>11,52</u>
19	C130-250 варіант 19	Вентиль кульовий 1/2"	шт	1	<u>1561,16</u>	-	1561	-	-	-	-
20	C130-250 варіант 20	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397,88</u>	-	3398	-	-	-	-
21	C130-250 варіант 21	Вентиль TPV	шт	1	<u>785,96</u>	-	786	-	-	-	-
22	C130-250 варіант 22	Оглядове скло 1/2"	шт	1	<u>561,56</u>	-	562	-	-	-	-
23	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816,45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76,8000</u>	<u>15,36</u>
24	C130-250 варіант 23	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423,28</u>	-	4423	-	-	-	-
25	C130-250 варіант 11	Клапан Шредера	шт	1	<u>42,38</u>	-	42	-	-	-	-
26	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4,79	<u>13829,87</u> 13829,87	-	66245	66245	-	<u>47,2800</u>	<u>226,47</u>
27	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	55,188	<u>32,80</u>	-	1810	-	-	-	-
28	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	63,364	<u>36,52</u>	-	2314	-	-	-	-
29	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	161,476	<u>86,20</u>	-	13919	-	-	-	-
30	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	51,1	<u>109,42</u>	-	5591	-	-	-	-
31	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	33,726	<u>78,60</u>	-	2651	-	-	-	-
32	& C113-2446-1 варіант 6	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 22 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>148,41</u>	-	4399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-2446-1 варіант 7	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 28 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	95,046	<u>132,44</u>	-	12588	-	-	-	-
34	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
35	& C1530-1-115 варіант 37	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-
36	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
37	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
38	C130-250 варіант 30	Колію 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
39	C130-250 варіант 31	Колію 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
40	C130-250 варіант 32	Трійник 20x20x20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
41	C130-250 варіант 33	Трійник 25x20x25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
42	C130-250 варіант 34	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
43	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-
44	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
45	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
46	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200x50x3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
47	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
48	KP15-95-1	Устаткування насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	9	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	84866	79302	<u>1650</u> 607	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>264,82</u> 1,56
49	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комп.лектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	9	<u>5691,31</u>	-	51222	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1371793	482170	11939		1572,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1371793		6727		22,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					877684				
		всього заробітна плата, грн.					488897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1508971				

		Всього по розділу 1					1508971				
		Розділ 2. К(2)5									
50	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежек.ційних	10шт	1,2	14738,73	481,05	17686	17096	577	44,5740	53,49
					14246,30	290,28			348	0,9361	1,12
51	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6110,21	138,57	6110	4853	139	15,6492	15,65
					4852,97	69,95			70	0,2138	0,21
52	& C1545-267-P варіант 1	Розгалужувач KHRQ22M20T	шт	10	5888,84	-	58888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C1545-267-P варіант 3	Розгалужувач KHRQ22M64T	шт	1	4982,74	-	4983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	12	354,38	-	4253	3682	-	0,9600	11,52
					306,83	-			-	-	-
55	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульт керування дротовий BRC1H52W7	шт	12	38866,44	-	466397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1-1-10-Д варіант 2	Панель до внутрішніх блоків FFQ BYFQ60CW	шт	4	350322,12	-	1401288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,22	50029,28	2233,79	211124	201011	9427	153,6000	648,19
					47632,90	1342,54			5666	4,6800	19,75
58	& C1530-1-115 варіант 8	Трубка мідна відпалена м'яка ду 6,4x0,8	м	93,6	188,38	-	17632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5x0,8	м	67,6	310,08	-	20961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1530-1-115 варіант 10	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7x0,8	м	215,28	<u>422,65</u>	-	90988	-	-	-	-
61	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9x0,8	м	62,4	<u>451,35</u>	-	28164	-	-	-	-
62	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,29	<u>61785,16</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	79703	76808	<u>1978</u> 1141	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>247,68</u> 4,09
63	& C1530-1-115 варіант 12	Трубка мідна відпалена м`яка ду 19,1x1,07	м	31,2	<u>844,34</u>	-	26343	-	-	-	-
64	& C1530-1-115 варіант 14	Трубка мідна відпалена м`яка ду 28,6x1,27	м	102,96	<u>1541,44</u>	-	158707	-	-	-	-
65	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	11,1	<u>441,90</u>	-	4905	-	-	-	-
66	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908,22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38,4000</u>	<u>11,52</u>
67	C130-250 варіант 19	Вентиль кульовий 1/2"	шт	1	<u>1561,16</u>	-	1561	-	-	-	-
68	C130-250 варіант 20	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397,88</u>	-	3398	-	-	-	-
69	C130-250 варіант 21	Вентиль TRV	шт	1	<u>785,96</u>	-	786	-	-	-	-
70	C130-250 варіант 22	Оглядове скло 1/2"	шт	1	<u>561,56</u>	-	562	-	-	-	-
71	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816,45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76,8000</u>	<u>15,36</u>
72	C130-250 варіант 23	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423,28</u>	-	4423	-	-	-	-
73	C130-250 варіант 11	Клапан Шредера	шт	1	<u>42,38</u>	-	42	-	-	-	-
74	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	5,51	<u>13829,87</u> 13829,87	-	76203	76203	-	<u>47,2800</u>	<u>260,51</u>
75	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	91,98	<u>32,80</u>	-	3017	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	66,43	<u>36,52</u>	-	2426	-	-	-	-
77	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	211,554	<u>86,20</u>	-	18236	-	-	-	-
78	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	61,32	<u>109,42</u>	-	6710	-	-	-	-
79	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	30,66	<u>78,60</u>	-	2410	-	-	-	-
80	& C113-2446-1 варіант 7	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 28 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	101,178	<u>132,44</u>	-	13400	-	-	-	-
81	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
82	& C1530-1-115 варіант 37	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-
83	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
84	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
85	C130-250 варіант 30	Коліно 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
86	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
87	C130-250 варіант 32	Трійник 20x20x20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
88	C130-250 варіант 33	Трійник 25x20x25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
89	C130-250 варіант 34	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
90	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
92	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
93	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200x50x3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
94	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
95	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	8	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	75437	70490	<u>1467</u> 540	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>235,39</u> 1,39
96	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	8	<u>5691,31</u>	-	45530	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2952934	519710	<u>13691</u> 7833		<u>1693,93</u> 26,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2952934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2419533				
		всього заробітна плата, грн.					527543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3248227				

		Всього по розділу 2					3248227				
		Разом прямі витрати по відділу 1					4324727	1001880	<u>25630</u> 14560		<u>3266,39</u> 49,64
		Разом будівельні роботи, грн.					4324727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3297217				
		всього заробітна плата, грн.					1016440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4757198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					4757198				
		<u>Відділ 2. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ</u>									
		<u>ВЕНТУСТАНОВОК</u>									
		<u>Розділ 1. ККБ(2)4(ПВ(2)4)</u>									
97	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6110,21</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
98	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,3	<u>441,90</u> -	-	574	-	-	-	-
99	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,48	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	24014	22864	<u>1072</u> 644	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>73,73</u> 2,25
100	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5x0,8	м	24,96	<u>310,08</u> -	-	7740	-	-	-	-
101	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9x0,8	м	24,96	<u>451,35</u> -	-	11266	-	-	-	-
102	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>13829,87</u> 13829,87	-	6638	6638	-	<u>47,2800</u> -	<u>22,69</u> -
103	& C113-2446-1 варіант 2	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	24,528	<u>36,52</u> -	-	896	-	-	-	-
104	& C113-2446-1 варіант 4	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	24,528	<u>109,42</u> -	-	2684	-	-	-	-
105	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u> -	<u>3,57</u> -
106	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u> -	-	120	-	-	-	-
107	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u> -	-	29	-	-	-	-
108	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u> -	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	110	<u>56,62</u>	-	6228	-	-	-	-
110	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
111	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
112	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							69591	35994	<u>1314</u> 782		<u>117,34</u> 2,66
Разом будівельні роботи, грн.							69591				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32283				
всього заробітна плата, грн.							36776				
Загальновиробничі витрати, грн.							6959				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							76550				

Всього по розділу 1							76550				
Розділ 2. ККБ(2)5 (ПВ(2)5)											
113	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6110,21</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
114	& C1546-94- 2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,3	<u>441,90</u>	-	574	-	-	-	-
115	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,46	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	23013	21911	<u>1028</u> 618	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>70,66</u> 2,15
116	& C1530-1- 115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	23,92	<u>310,08</u>	-	7417	-	-	-	-
117	& C1530-1- 115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	23,92	<u>451,35</u>	-	10796	-	-	-	-
118	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,46	<u>13829,87</u> 13829,87	-	6362	6362	-	<u>47,2800</u>	<u>21,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	23,506	<u>36,52</u>	-	858	-	-	-	-
120	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	23,506	<u>109,42</u>	-	2572	-	-	-	-
121	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
122	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
123	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
124	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
125	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	90	<u>56,62</u>	-	5096	-	-	-	-
126	KB21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
127	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
128	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66239	34765	<u>1270</u> 756		<u>113,33</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					66239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30204				
		всього заробітна плата, грн.					35521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					72862				

		Всього по розділу 2					72862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. ККБ(2)6 (ПВ(2)6)											
129	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6110,21</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
130	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1	<u>441,90</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
131	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,36	<u>50029,28</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	18011	17148	<u>804</u> 483	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>55,30</u> 1,68
132	& C1530-1-115 варіант 9	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5x0,8	м	18,72	<u>310,08</u> -	- -	5805	-	- -	- -	- -
133	& C1530-1-115 варіант 11	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9x0,8	м	18,72	<u>451,35</u> -	- -	8449	-	- -	- -	- -
134	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,36	<u>13829,87</u> 13829,87	- -	4979	4979	- -	<u>47,2800</u> -	<u>17,02</u> -
135	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	18,396	<u>36,52</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
136	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	18,396	<u>109,42</u> -	- -	2013	-	- -	- -	- -
137	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	- -	1133	1124	- -	<u>70,8720</u> -	<u>3,57</u> -
138	& C1530-1-115 варіант 38	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
139	C130-250 варіант 31	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
140	C130-250 варіант 35	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
141	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	90	<u>56,62</u> -	- -	5096	-	- -	- -	- -
142	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
143	C113-2422 варіант 5	Лоток перфорований з кришкою 200x50x3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u> -	- -	1445	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C130-250 варіант 18	Монтажний комплект	шт	1	56,57	-	57	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					55018	28619	1046 621		93,24 2,09
		Разом будівельні роботи, грн.					55018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25353				
		всього заробітна плата, грн.					29240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					60519				

		Всього по розділу 3					60519				
		Розділ 4. Водопостачання парозволожувачів									
145	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	4	554,68	31,42	2219	2050	126	1,6920	6,77
					512,56	2,98			12	0,0096	0,04
146	C130-250 варіант 39	Фільтр механічного очищення води BB20 (20 мкм) ЗІКО	шт	2	3264,56	-	6529	-	-	-	-
147	C130-250 варіант 40	Фільтр сорбційного очищення води BB20 ЗІКО	шт	2	11333,05	-	22666	-	-	-	-
148	C130-250 варіант 41	Кран кульовий муфтовий латунний ВЗ, PN10 Ду15мм	шт	2	343,37	-	687	-	-	-	-
149	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	185,14	-	741	619	-	0,4920	1,97
					154,85	-			-	-	-
150	C130-250 варіант 42	Манометр, PN10	шт	4	180,08	-	720	-	-	-	-
151	C130-250 варіант 41	Кран кульовий муфтовий латунний ВЗ, PN10 Ду15мм	шт	8	343,37	-	2747	-	-	-	-
152	C130-250 варіант 43	Кран кульовий муфтовий латунний ВЗ «американка» PN10 Ду15мм	шт	2	481,99	-	964	-	-	-	-
153	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7104	21529,41 21373,36	-	15294	15184	-	67,9080	48,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& C1530-1-115 варіант 40	Труба поліетиленова водопровідна, PN10 16x2,2мм PEX-a	м	72,8	<u>173,66</u>	-	12642	-	-	-	-
155	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,778	<u>13829,87</u> 13829,87	-	10760	10760	-	<u>47,2800</u>	<u>36,78</u>
156	& C113-2446-1 варіант 9	Ізоляція теплова трубна зі спіненого поліетилену ду18х6мм	м	71,54	<u>9,71</u>	-	695	-	-	-	-
157	C130-250 варіант 44	Штуцер-перехід з МРЗ 1/2" (Ду15) х PEX-a, PN10 ду16мм	шт	6	<u>46,46</u>	-	279	-	-	-	-
158	C130-250 варіант 45	Водорозетка ВЗ Ду15 х PEX-a ду16мм	шт	11	<u>369,76</u>	-	4067	-	-	-	-
159	C130-250 варіант 46	Коліно PN10 ду16мм	шт	20	<u>56,66</u>	-	1133	-	-	-	-
160	C130-250 варіант 47	Коліно PN10 ду16х16х16мм PEX-a	шт	6	<u>181,10</u>	-	1087	-	-	-	-
161	C130-250 варіант 48	Трійник латунний Ду15/15/15 BVB, PN10	шт	2	<u>246,84</u>	-	494	-	-	-	-
162	C130-250 варіант 49	Перехід латунний Ду15 3Р х Ду20 ВР, PN10	шт	7	<u>143,50</u>	-	1005	-	-	-	-
163	C111-2008-7 варіант 1	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	14	<u>56,62</u>	-	793	-	-	-	-
164	C130-250 варіант 50	Монтажний комплект	шт	1	<u>2550,56</u>	-	2551	-	-	-	-
165	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>5171,56</u> 5030,46	-	3620	3521	-	<u>13,4160</u>	<u>9,39</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4						91693	32134	<u>126</u> 12	<u>103,15</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.						91693			
		в тому числі:						59433			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						32146			
		всього заробітна плата, грн.						9169			
		Загальновиробничі витрати, грн.						-			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-			
		Всього будівельні роботи, грн.						100862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					100862				
		Разом прямі витрати по відділу 2					282541	131512	<u>3756</u>		<u>427,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					282541		2171		7,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147273				
		всього заробітна плата, грн.					133683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					310793				

		Всього по відділу 2					310793				
		Разом прямі витрати по кошторису					4607268	1133392	<u>29386</u>		<u>3693,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4607268		16731		56,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3444490				
		всього заробітна плата, грн.					1150123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					460723				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5067991				

		Всього по кошторису					5067991				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3750,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1150123				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-034

Кондиціонування (Устаткування)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3301,252 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Розділ 2. К(2)4				
1	560110-59 варіант 6	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =40,0 кВт; NТЕПЛ.=45,0 кВт;(380/50/3) RYYQ14U; (маса=0)	шт	1	793391,66	793392
2	560110-59 варіант 8	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ20A; (маса=0)	шт	1	64012,67	64013
3	560110-59 варіант 21	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV FXZQ25A; (маса=0)	шт	2	62244,00	124488
4	560110-59 варіант 12	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ40A3; (маса=0)	шт	5	71351,00	356755
5	560110-59 варіант 13	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ50A3; (маса=0)	шт	1	71744,17	71744

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				1410392
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55386
		Всього по розділу 2				1465778
		Розділ 3. К(2)5				
6	560110-59 варіант 6	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =40,0 кВт; NТЕПЛ.=45,0 кВт;(380/50/3) RYYQ14U; (маса=0)	шт	1	793391,66	793392
7	560110-59 варіант 7	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ15A; (маса=0)	шт	2	62112,17	124224
8	560110-59 варіант 8	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ20A; (маса=0)	шт	2	64012,67	128025
9	560110-59 варіант 9	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ25A; (маса=0)	шт	1	52210,00	52210
10	560110-59 варіант 22	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV FXAQ32A; (маса=0)	шт	1	68796,00	68796
11	560110-59 варіант 12	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV FXDQ40A3; (маса=0)	шт	2	71351,00	142702
12	560110-59 варіант 21	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV FXZQ25A; (маса=0)	шт	1	62244,00	62244
13	560110-59 варіант 15	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV FXZQ32A; (маса=0)	шт	3	66815,00	200445
		Разом по розділу 3				1572038
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				61733
		Всього по розділу 3				1633771
		Розділ 4. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВЕНТУСТАНОВОК				
		Разом по розділу 4				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				-
		Розділ 5. ККБ(2)4(ПВ(2)4)				

1	2	3	4	5	6	7
14	560110-59 варіант 24	Зовнішній блок тепло/холод системи з повітряним охолодженням Nхол.=14, 57 кВт; NТЕПЛ.=9,6 кВт;(220/50/1) LC AER-48W8-R32-OU; (маса=0) Разом по розділу 5 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 5	шт	1	106947,17	106947 106947 4200 111147
15	560110-59 варіант 18	Розділ 6. ККБ(2)5 (ПВ(2)5) Зовнішній блок тепло/холод системи з повітряним охолодженням Nхол.=6,72 кВт; NТЕПЛ.=4,04 кВт;(220/50/1) LC AER-24-R32-OU; (маса=0) Разом по розділу 6 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 6	шт	1	43566,75	43567 43567 1711 45278
16	560110-59 варіант 18	Розділ 7. ККБ(2)6 (ПВ(2)6) Зовнішній блок тепло/холод системи з повітряним охолодженням Nхол.=6,72 кВт; NТЕПЛ.=4,04 кВт;(220/50/1) LC AER-24-R32-OU; (маса=0) Разом по розділу 7 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 7 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	43566,75	43567 43567 1711 45278 3176511 124741

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3301252

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-035

на Електромонтажні роботи

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5541,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,94128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1153,385 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до 1000 В									
		ВРП/ГРЩ									
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	114552,77	-	2291	2156	-	359,9040	7,20
					107776,85	-			-	-	-
2	С1547-10 варіант 19	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C50/3 Eaton	шт	1	5537,14	-	5537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1547-10 варіант 2	Автоматичний вимикач, АС, 63А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>3617,65</u>	-	3618	-	-	-	-
4	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>121184,14</u> 111041,82	-	1212	1110	-	<u>342,4680</u>	<u>3,42</u>
5	C1547-10 варіант 4	Автоматичний вимикач, АС, 250А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton ЩР-2.3	шт	1	<u>28528,36</u>	-	28528	-	-	-	-
6	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1990,36</u> 1526,77	<u>52,67</u> 43,32	1990	1527	<u>53</u> 43	<u>5,0400</u> 0,1356	<u>5,04</u> 0,14
7	C113-2129 варіант 37	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra Schneider Electric	шт	1	<u>10569,02</u>	-	10569	-	-	-	-
8	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
9	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u>	-	1488	-	-	-	-
10	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>82364,81</u> 77272,09	-	824	773	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
11	C1547-10 варіант 24	Автоматичний вимикач, АС, 40А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" PL7-C40/3 Eaton	шт	1	<u>3384,90</u>	-	3385	-	-	-	-
12	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,27	<u>114552,77</u> 107776,85	-	30929	29100	-	<u>359,9040</u>	<u>97,17</u>
13	C1547-10 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	16	<u>2917,09</u>	-	46673	-	-	-	-
14	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	7	<u>415,85</u>	-	2911	-	-	-	-
15	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	3	<u>399,06</u>	-	1197	-	-	-	-
16	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton ЩР-2.4	шт	1	<u>512,69</u>	-	513	-	-	-	-
17	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1643,29</u> 1286,85	<u>52,67</u> 43,32	1643	1287	<u>53</u> 43	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
18	C113-2129 варіант 38	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra 13986 Schneider Electric	шт	1	<u>8140,84</u>	-	8141	-	-	-	-
19	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
20	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u>	-	1488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>114552,77</u> 107776,85	-	1146	1078	-	<u>359,9040</u>	<u>3,60</u>
22	C1547-10 варіант 25	Автоматичний вимикач, АС, 40А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" PLHT-C63/3 Eaton	шт	1	<u>13623,75</u>	-	13624	-	-	-	-
23	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>82364,81</u> 77272,09	-	10707	10045	-	<u>261,0720</u>	<u>33,94</u>
24	C1547-10 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-25/1N/B/003 Eaton	шт	4	<u>2917,09</u>	-	11668	-	-	-	-
25	C1547-10 варіант 13	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-20/1N/B/003 Eaton	шт	9	<u>2917,09</u>	-	26254	-	-	-	-
26	KP17-14-6	ЩС-Т.3 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>3632,42</u> 3111,70	<u>142,30</u> 128,46	3632	3112	<u>142</u> 128	<u>10,2720</u> 0,4020	<u>10,27</u> 0,40
27	C113-2129 варіант 40	Корпус щита, металевий навісний, IP66, із замком і монтажною платою 800x600x250мм SPACIAL NSYCRN86250P Schneider Electric	шт	1	<u>12636,74</u>	-	12637	-	-	-	-
28	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
29	C1547-10 варіант 17	Кросс-модуль 200А на DIN-рейку, 4 полюса ETI EDB-4-200A-S 4x11 ETI	шт	1	<u>2201,19</u>	-	2201	-	-	-	-
30	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>114552,77</u> 107776,85	-	5728	5389	-	<u>359,9040</u>	<u>18,00</u>
31	C1547-10 варіант 18	Автоматичний вимикач, АС, 40А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C40/3 Eaton	шт	4	<u>2966,40</u>	-	11866	-	-	-	-
32	C1547-10 варіант 19	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C50/3 Eaton	шт	1	<u>5537,14</u>	-	5537	-	-	-	-
33	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>121184,14</u> 111041,82	-	2424	2221	-	<u>342,4680</u>	<u>6,85</u>
34	C1547-10 варіант 21	Автоматичний вимикач, АС, 200А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" NZMB2-A200 Eaton	шт	1	<u>44893,48</u>	-	44893	-	-	-	-
35	C1547-10 варіант 20	Автоматичний вимикач, АС, 125А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" NZMB2-A125 Eaton	шт	1	<u>28638,75</u>	-	28639	-	-	-	-
36	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>82364,81</u> 77272,09	-	6589	6182	-	<u>261,0720</u>	<u>20,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1547-10 варіант 22	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C20/3 Eaton	шт	1	<u>3370,53</u>	-	3371	-	-	-	-
38	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	4	<u>399,06</u>	-	1596	-	-	-	-
39	C1547-10 варіант 26	Автоматичний вимикач, АС, 10А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "В" PL6-B10/1 1P Eaton БЖ 300Вт	шт	3	<u>446,59</u>	-	1340	-	-	-	-
40	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>1377,67</u> 1079,64	<u>52,67</u> 43,32	4133	3239	<u>158</u> 130	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>10,69</u> 0,41
41	C113-2129 варіант 41	Настінний пластиковий корпус щита на 3 мод. IP65 Hager Vector VE103T Hager	шт	3	<u>1903,10</u>	-	5709	-	-	-	-
42	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>82364,81</u> 77272,09	-	2471	2318	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
43	C1547-10 варіант 23	Автоматичний вимикач, DC, 20А, 2 полюси Eaton FAZ-DC 20A 2P Eaton	шт	3	<u>2886,54</u>	-	8660	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							369508	71262	<u>427</u> 359		<u>237,52</u> 1,15
Разом будівельні роботи, грн.							369508				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							297819				
всього заробітна плата, грн.							71621				
Загальновиробничі витрати, грн.							36950				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							406458				

Всього по розділу 1							406458				
Розділ 2. Обладнання світлотехнічне											
44	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,76	<u>135728,51</u> 133551,56	<u>1187,57</u> 1128,14	103154	101499	<u>903</u> 857	<u>468.0600</u> 3,5298	<u>355,73</u> 2,68
45	C1547-7 варіант 1	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K RC048B LED32S 840 PSU W60L60 NOC CFW PHILIPS	шт	51	<u>2244,55</u>	-	114472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1547-7 варіант 2	Світильник накладного виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K PHILIPS	шт	23	<u>1181,73</u> -	-	27180	-	-	-	-
47	C1547-7 варіант 3	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP54, 220В, 4000K PHILIPS	шт	2	<u>2211,33</u> -	-	4423	-	-	-	-
48	KM8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,11	<u>44655,68</u> 41728,28	<u>787,43</u> 211,51	4912	4590	<u>87</u> 23	<u>130,5600</u> 0,6156	<u>14,36</u> 0,07
49	C1547-7 варіант 9	Автономний аварійний перетворювач 105V 3W LI AT 3H для світлодіодних панелей PHILIPS	шт	11	<u>4651,75</u> -	-	51169	-	-	-	-
50	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	<u>135728,51</u> 133551,56	<u>1187,57</u> 1128,14	5429	5342	<u>48</u> 45	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>18,72</u> 0,14
51	C1547-7 варіант 16	Світлодіодна панель IP54 PANEL IF ECO 600 36W 840 3240 Lm 120gr. 595x595x25 mm PHILIPS	шт	4	<u>1427,12</u> -	-	5708	-	-	-	-
52	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,14	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	10455	7982	<u>116</u> 110	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>26,35</u> 0,34
53	C1547-7 варіант 15	Світильник світлодіодний з написом НЕ ЗАХОДИТИ незараження ультрафіолетом білий 18Вт 592мм 4100K IP20	шт	14	<u>1799,83</u> -	-	25198	-	-	-	-
54	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>54534,92</u> 50319,40	<u>3588,80</u> 1953,67	7635	7045	<u>502</u> 274	<u>157,4400</u> 5,5160	<u>22,04</u> 0,77
55	C1547-7 варіант 20	Світильник УФ опромінювач білий IP20	шт	14	<u>6512,23</u> -	-	91171	-	-	-	-
56	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,13	<u>93040,33</u> 75320,52	<u>887,32</u> 842,91	12095	9792	<u>115</u> 110	<u>248,6400</u> 2,6374	<u>32,32</u> 0,34
57	C1547-7 варіант 17	Стельовий світильник Nowodvorski 10038 Tahoe II Ip44 Black Nowodvorski 10038 Tahoe II Ip44 Black	шт	13	<u>1921,92</u> -	-	24985	-	-	-	-
58	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	6721	5131	<u>75</u> 71	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>16,94</u> 0,22
59	C1547-7 варіант 18	Настінний світильник Nowodvorski 6908 Step LED White, 3 Вт, 310 лм, 3000K Nowodvorski 6908 Step LED White	шт	7	<u>2203,75</u> -	-	15426	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1547-7 варіант 19	Світильник світлодіодний промисловий 18Вт 6400K IP65	шт	2	<u>608,88</u>	-	1218	-	-	-	-
61	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (LED стрічки)	100м	0,8	<u>27784,53</u>	<u>201,66</u>	22228	20003	<u>161</u>	<u>81,5400</u>	<u>65,23</u>
					<u>25003,43</u>	<u>191,57</u>			<u>153</u>	<u>0,5994</u>	<u>0,48</u>
62	& C100- 50048-1-Ф варіант 41	COB LED стрічка 24В, 320 діодів на метр, 8мм	м	81,6	<u>128,32</u>	-	10471	-	-	-	-
63	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	<u>1704,56</u>	-	5114	5055	-	<u>5,7600</u>	<u>17,28</u>
					<u>1684,86</u>	-			-	-	-
64	& C1-1-1-34- 50 варіант 1	Блок живлення, 24В, 300Вт Mean Well LRS- 350-24	шт	3	<u>2156,94</u>	-	6471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					555635	166439	<u>2007</u>		<u>568,97</u>
									<u>1643</u>		<u>5,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					555635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387189				
		всього заробітна плата, грн.					168082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					611197				

		Всього по розділу 2					611197				
		Розділ 3. Установчі вироби									
65	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>8774,55</u>	-	439	438	-	<u>31,8960</u>	<u>1,59</u>
					<u>8761,19</u>	-			-	-	-
66	& C1-1-1-34- 50 варіант 3	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	5	<u>181,27</u>	-	906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,38	<u>11811,15</u>	-	4488	4416	-	<u>42,3120</u>	<u>16,08</u>
					<u>11622,26</u>	-			-	-	-
68	& C1-1-1-34- 50 варіант 3	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	38	<u>181,27</u>	-	6888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,13	<u>12552,79</u>	-	1632	1607	-	<u>45,0120</u>	<u>5,85</u>
					<u>12363,90</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1-1-1-34-50 варіант 4	Вимикач двоклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 A, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	13	<u>386,89</u>	-	5030	-	-	-	-
71	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	2,08	<u>11786,83</u> 11671,70	-	24517	24277	-	<u>42,4920</u>	<u>88,38</u>
72	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>17373,82</u> 17258,69	-	347	345	-	<u>62,8320</u>	<u>1,26</u>
73	& C1-1-1-34-50 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 A, 250 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	208	<u>391,43</u>	-	81417	-	-	-	-
74	& C1-1-1-34-50 варіант 6	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 A, 250 В, IP44 Shneider electric Asfora	шт	2	<u>159,00</u>	-	318	-	-	-	-
75	& C1-1-1-34-50 варіант 7	Рамка 1постова Shneider electric Asfora	шт	31	<u>71,38</u>	-	2213	-	-	-	-
76	& C1-1-1-34-50 варіант 8	Рамка 2постова Shneider electric Asfora	шт	80	<u>110,73</u>	-	8858	-	-	-	-
77	& C1-1-1-34-50 варіант 9	Рамка 3постова Shneider electric Asfora	шт	5	<u>145,64</u>	-	728	-	-	-	-
78	& C1-1-1-34-50 варіант 10	Рамка 4постова Shneider electric Asfora	шт	1	<u>184,24</u>	-	184	-	-	-	-
79	& C1-1-1-34-50 варіант 11	Коробка установочна	шт	293	<u>73,90</u>	-	21653	-	-	-	-
80	& C1-1-1-34-50 варіант 12	Коробка розгалужувальна	шт	600	<u>149,10</u>	-	89460	-	-	-	-
81	& C1-1-1-34-50 варіант 13	Коробка розгалужувальна, IP55	шт	25	<u>205,69</u>	-	5142	-	-	-	-
82	& C1-1-1-34-50 варіант 14	Коробка розгалужувальна, вогнестійка (класу Р30)	шт	20	<u>682,02</u>	-	13640	-	-	-	-
83	& C1-1-1-34-50 варіант 33	Коробка розподільна вогнестійка ОВО FireBox T160ED 10A, E30/E60/E90, IP66, 190?150?77 мм , з керамічними клеммами	шт	20	<u>514,74</u>	-	10295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					278155	31083	-		113,16
		Разом будівельні роботи, грн.					278155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247072				
		всього заробітна плата, грн.					31083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					305970				

		Всього по розділу 3					305970				
		Розділ 4. Провода, кабелі та кабельні муфти									
84	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	13,92	8633,38	699,96	120177	109956	9743	26,6880	371,50
					7899,11	419,52			5840	1,2398	17,26
85	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	34,64	2892,16	22,41	100184	89491	776	9,2880	321,74
					2583,46	21,29			737	0,0666	2,31
86	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,8	3548,62	35,85	6388	5792	65	11,5680	20,82
					3217,64	34,06			61	0,1066	0,19
87	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	14,43	960,13	46,79	13855	11435	675	2,6160	37,75
					792,46	26,93			389	0,0759	1,10
88	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,71	10673,00	-	7578	7371	-	36,3840	25,83
					10381,45	-			-	-	-
89	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,08	20908,92	8474,14	43491	16937	17626	26,8800	55,91
					8142,76	4169,00			8672	13,4178	27,91
90	KM8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	4,05	37551,62	18005,59	152084	61245	72923	49,9200	202,18
					15122,27	9103,86			36871	28,6242	115,93
91	KM8-146-6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	100 м	1,9	51334,00	28408,77	97535	35363	53977	61,4400	116,74
					18612,02	15989,47			30380	52,1220	99,03
92	C1545-183 варіант 1	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 2,5	м	453,9	26,98	-	12246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C1545-183 варіант 2	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 6	м	183,6	44,86	-	8236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C1545-183 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 2х1,5	м	316,2	<u>40,75</u>	-	12885	-	-	-	-
95	C1545-183 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х1,5	м	1150,56	<u>41,87</u>	-	48174	-	-	-	-
96	C1545-183 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х2,5	м	2529,6	<u>72,47</u>	-	183320	-	-	-	-
97	C1545-183 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х1,5	м	30,6	<u>90,77</u>	-	2778	-	-	-	-
98	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х2,5	м	30,6	<u>145,51</u>	-	4453	-	-	-	-
99	C1545-183 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х4	м	35,7	<u>220,69</u>	-	7879	-	-	-	-
100	C1545-183 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х6	м	61,2	<u>324,70</u>	-	19872	-	-	-	-
101	C1545-183 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х10	м	25,5	<u>524,13</u>	-	13365	-	-	-	-
102	C1545-183 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х25	м	326,4	<u>1403,63</u>	-	458145	-	-	-	-
103	C1545-183 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х70	м	30,6	<u>2422,48</u>	-	74128	-	-	-	-
104	C1545-183 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х95	м	30,6	<u>5048,09</u>	-	154472	-	-	-	-
105	C1545-183 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х150	м	132,6	<u>8868,92</u>	-	1176019	-	-	-	-
106	C1545-183 варіант 15	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30 (N)HXH-J FE180/30 3х1,5 RE	м	326,4	<u>56,59</u>	-	18471	-	-	-	-
107	C1545-183 варіант 18	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ КВВГнгд 2х2,5	м	204	<u>57,18</u>	-	11665	-	-	-	-
108	C1545-183 варіант 62	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90 (N)HXH-J FE180/90 3х2,5 RE	м	212,16	<u>133,70</u>	-	28366	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							2775766	337590	<u>155785</u> 82950		<u>1152,47</u> 263,73
Разом будівельні роботи, грн.							2775766				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2282391				
всього заробітна плата, грн.							420540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					277591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3053357				

		Всього по розділу 4					3053357				
		Розділ 5. Труби й металовироби									
109	C111-2008-7 варіант 3	Металовироби	кг	30	56,62	-	1699	-	-	-	-
110	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,84	26859,74 17390,61	2648,88 578,07	130001	84171	12821 2798	57,4080 1,7206	277,85 8,33
111	C1545-183 варіант 19	Металорукав (м.р.), умовний прохід 25мм РЗ-Ц-Х-25	м	44,88	58,38	-	2620	-	-	-	-
112	C1545-183 варіант 20	Металорукав (м.р.), умовний прохід 32мм РЗ-Ц-Х-32	м	224,4	87,13	-	19552	-	-	-	-
113	C1545-183 варіант 21	Металорукав (м.р.), умовний прохід 40мм РЗ-Ц-Х-40	м	224,4	112,55	-	25256	-	-	-	-
114	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2	29707,05 23137,79	690,87 487,03	59414	46276	1382 974	76,3800 1,5257	152,76 3,05
115	C1545-183 варіант 22	Труба водогазопроводна ду20мм	м	102	101,20	-	10322	-	-	-	-
116	C1545-183 варіант 23	Труба водогазопроводна ду25мм	м	102	285,65	-	29136	-	-	-	-
117	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	34280,63 27314,59	977,68 759,49	41137	32778	1173 911	90,1680 2,3782	108,20 2,85
118	C1545-183 варіант 24	Труба водогазопроводна ду32мм	м	61,2	309,45	-	18938	-	-	-	-
119	C1545-183 варіант 25	Труба водогазопроводна ду40мм	м	61,2	464,15	-	28406	-	-	-	-
120	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 100 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	46084,50 37972,88	1779,86 1521,51	9217	7595	356 304	125,3520 4,7624	25,07 0,95
121	C1545-183 варіант 26	Труба водогазопроводна ду100мм	м	20,4	1428,05	-	29132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C1-1-1-34-50 варіант 30	Коробка металева, ПК-15	шт	20	<u>505.56</u>	-	10111	-	-	-	-
123	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	30,08	<u>9030.74</u> 8608,19	<u>179.26</u> 170,28	271645	258934	<u>5392</u> 5122	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>930.92</u> 16,03
124	C1545-183 варіант 27	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду16мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	717,1	<u>13.33</u>	-	9559	-	-	-	-
125	C1545-183 варіант 28	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду20мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	2280,58	<u>20.68</u>	-	47162	-	-	-	-
126	C1545-183 варіант 29	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду25мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	40,4	<u>24.92</u>	-	1007	-	-	-	-
127	КР17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>12203.09</u> 11522,09	<u>380.92</u> 361,86	2441	2304	<u>76</u> 72	<u>41.4240</u> 1,1322	<u>8.28</u> 0,23
128	C1545-183 варіант 30	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду40мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	20,2	<u>59.09</u>	-	1194	-	-	-	-
129	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,02	<u>21680.21</u> 17161,59	<u>3422.85</u> 2269,19	22114	17505	<u>3491</u> 2315	<u>56.6520</u> 6,7990	<u>57.79</u> 6,93
130	& C1-1-1-34-50 варіант 31	Лоток, 400(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	17	<u>2341.27</u>	-	39802	-	-	-	-
131	& C1-1-1-34-50 варіант 32	Лоток, 600(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	17	<u>5886.41</u>	-	100069	-	-	-	-
132	C111-1859 варіант 1	З'єднувач горизонтальний, b400мм "DKC"	шт	16	<u>63.99</u>	-	1024	-	-	-	-
133	C111-1859 варіант 2	З'єднувач горизонтальний, b600мм "DKC"	шт	16	<u>100.84</u>	-	1613	-	-	-	-
134	C111-1859 варіант 3	З'єднувач для лотків, h80мм GTO "DKC"	шт	32	<u>35.63</u>	-	1140	-	-	-	-
135	C111-1859 варіант 4	Шпилька M10x1000 "DKC"	шт	210	<u>89.02</u>	-	18694	-	-	-	-
136	C111-1859 варіант 5	Швелер H40 L2000 "DKC"	шт	53	<u>1207.61</u>	-	64003	-	-	-	-
137	C111-1859 варіант 6	Гвинт M6x10 "DKC"	шт	462	<u>13.34</u>	-	6163	-	-	-	-
138	C111-1859 варіант 7	Гайка M6 "DKC"	шт	462	<u>8.47</u>	-	3913	-	-	-	-
139	C111-1859 варіант 8	Стальний забивний анкер, M10 "DKC"	шт	462	<u>16.78</u>	-	7752	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-1859 варіант 9	Гайка М10 "DKC"	шт	924	<u>10,59</u>	-	9785	-	-	-	-
141	C111-1859 варіант 10	Кабельрост, 200(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	<u>945,37</u>	-	3781	-	-	-	-
142	C111-1859 варіант 11	Кабельрост, 300(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	<u>1751,68</u>	-	7007	-	-	-	-
143	C111-1859 варіант 12	Стінове кріплення кабельросту LP500 "DKC"	шт	32	<u>130,43</u>	-	4174	-	-	-	-
144	C111-1859 варіант 13	Гвинт М6х10 "DKC"	шт	141	<u>13,34</u>	-	1881	-	-	-	-
145	C111-1859 варіант 14	Гайка М6 СМ "DKC"	шт	141	<u>8,47</u>	-	1194	-	-	-	-
146	C111-1859 варіант 15	Болт, М6х55 "DKC"	шт	70	<u>9,99</u>	-	699	-	-	-	-
147	C111-1859 варіант 16	Хомут стрічковий "OBO BETTERMANN"	шт	5	<u>281,45</u>	-	1407	-	-	-	-
148	C111-1859 варіант 17	Монтажна стрічка "OBO BETTERMANN"	шт	3	<u>1476,89</u>	-	4431	-	-	-	-
149	C111-1859 варіант 18	Стяжка (хомут) кабельний 300х3,6мм уп. (100шт.)	шт	30	<u>214,13</u>	-	6424	-	-	-	-
150	C111-1859 варіант 19	Стяжка (хомут) кабельний 100х2,5мм уп. (100шт.)	шт	15	<u>45,22</u>	-	678	-	-	-	-
151	C111-1859 варіант 20	Підвіс BSP-21 "DKC"	шт	3	<u>408,01</u>	-	1224	-	-	-	-
152	C111-1859 варіант 21	Анкер СМ441060 "DKC"	шт	12	<u>121,97</u>	-	1464	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1058385	449563	<u>24691</u> 12496		<u>1560,87</u> 38,37
		Разом будівельні роботи, грн.					1058385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584131				
		всього заробітна плата, грн.					462059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1164226				

		Всього по розділу 5					1164226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					5037449	1055937	<u>182910</u>		<u>3632,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5037449		97448		308,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3798602				
		всього заробітна плата, грн.					1153385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					503759				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5541208				

		Всього по кошторису					5541208				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3941,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1153385				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-036

на вентиляція (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12072,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,86046 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3126,679 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ПВ(2)4									
1	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,54</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
3	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	-	25691	12140	-	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
4	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>2933,35</u> 2755,44	-	2933	2755	-	<u>9,4200</u> -	<u>9,42</u> -
5	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	5	<u>4040,92</u> 3608,94	-	20205	18045	-	<u>12,8040</u> -	<u>64,02</u> -
6	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
7	& С121-27- 453 варіант 7	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600х400), довж.1250 мм ШГП 600х400	шт	1	<u>17355,87</u> -	-	17356	-	-	-	-
8	& С121-27- 453 варіант 8	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (700х400), довж.1250 мм ШГП 700х400	шт	1	<u>18636,79</u> -	-	18637	-	-	-	-
9	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	56	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	42528	40563	<u>880</u> 83	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>140,45</u> 0,27
10	& С121-27- 448 варіант 2	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 500 мм	шт	18	<u>1617,10</u> -	-	29108	-	-	-	-
11	& С121-27- 448 варіант 3	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 600 мм	шт	6	<u>2198,29</u> -	-	13190	-	-	-	-
12	& С121-27- 448 варіант 4	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 250 мм	шт	2	<u>1188,70</u> -	-	2377	-	-	-	-
13	& С121-27- 448 варіант 14	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 800 мм	шт	2	<u>2770,92</u> -	-	5542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C121-27-448 варіант 15	Повітрозабірні зовнішні грати (1700x700)	шт	1	<u>4604,68</u>	-	4605	-	-	-	-
15	& C121-27-448 варіант 7	Камера статистичного тиску 500x130x250, діам 150мм	шт	18	<u>1553,86</u>	-	27969	-	-	-	-
16	& C121-27-448 варіант 8	Камера статистичного тиску 602x170x250, діам 150мм	шт	6	<u>1757,86</u>	-	10547	-	-	-	-
17	& C121-27-448 варіант 16	Камера статистичного тиску 302x170x250, діам 125мм	шт	2	<u>1553,86</u>	-	3108	-	-	-	-
18	& C121-27-448 варіант 17	Камера статистичного тиску 802x170x250, діам 180мм	шт	2	<u>1921,06</u>	-	3842	-	-	-	-
19	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1241	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	13645	12637	<u>41</u> 36	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>44,84</u> 0,12
20	& C121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	2	<u>100,48</u>	-	201	-	-	-	-
21	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	25	<u>121,02</u>	-	3026	-	-	-	-
22	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5161	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	56747	52555	<u>172</u> 151	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>186,46</u> 0,49
23	C130-1124 варіант 1	Повітровід класу В з оцинкованої сталі (d=0,5) ду 125	м2	39,7	<u>1101,05</u>	-	43712	-	-	-	-
24	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11,91	<u>1242,98</u>	-	14804	-	-	-	-
25	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	2	<u>411,61</u>	-	823	-	-	-	-
26	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	18	<u>470,16</u>	-	8463	-	-	-	-
27	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	6	<u>477,50</u>	-	2865	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C121-27-452 варіант 6	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 180 мм ДКН-04	шт	2	<u>534,42</u>	-	1069	-	-	-	-
29	& C121-27-452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
30	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1092	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	11068	10181	<u>36</u> 32	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>36,12</u> 0,10
31	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	8,4	<u>904,49</u>	-	7598	-	-	-	-
32	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	2,52	<u>1135,55</u>	-	2862	-	-	-	-
33	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	5,9215	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	600196	552103	<u>1968</u> 1727	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1958,78</u> 5,57
34	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	508,15	<u>1318,82</u>	-	670158	-	-	-	-
35	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	152,45	<u>1246,44</u>	-	190020	-	-	-	-
36	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
37	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,15	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	124291	65641	<u>43819</u> 28657	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>219,20</u> 94,60
38	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	217,15	<u>632,11</u>	-	137263	-	-	-	-
39	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	9,152	<u>26220,60</u> 26220,60	-	239971	239971	-	<u>89,6400</u>	<u>820,39</u>
40	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б=13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	696,8	<u>1893,93</u>	-	1319690	-	-	-	-
41	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б=20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	161,8848	<u>1502,68</u>	-	243261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	76,65	<u>418,55</u>	-	32082	-	-	-	-
43	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,966	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	118412	106922	<u>11346</u> 7420	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>365,53</u> 24,49
44	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	198,566	<u>261,08</u>	-	51842	-	-	-	-
45	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>178,72</u>	-	53616	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4233168	1161873	<u>60005</u> 39053		<u>4045,99</u> 128,65
Разом будівельні роботи, грн.							4233168				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3011290				
всього заробітна плата, грн.							1200926				
Загальновиробничі витрати, грн.							423315				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							4656483				

Всього по розділу 1							4656483				
Розділ 2. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)2											
46	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,15</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
47	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
48	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>692,05</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	692	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
49	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-свідний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>668,03</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	668	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	554,68 512,56	31,42 2,98	555	513	31 3	1,6920 0,0096	1,69 0,01
51	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	799,95	-	800	-	-	-	-
52	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	840,89 751,05	73,03 18,05	841	751	73 18	2,5080 0,0485	2,51 0,05
53	C1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	1839,62	-	1840	-	-	-	-
54	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	18478,52 18420,53	-	3141	3131	-	59,4000	10,10
55	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	329,86	-	330	-	-	-	-
56	& C1630-105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий B3 DN65	шт	5	1858,24	-	9291	-	-	-	-
57	& C1630-105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий BB DN65	шт	4	1666,72	-	6667	-	-	-	-
58	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	538,60	-	2693	-	-	-	-
59	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	523,30	-	1047	-	-	-	-
60	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	100,75 90,77	-	403	363	-	0,2760	1,10
61	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	358,30	-	717	-	-	-	-
62	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	1942,76	-	3886	-	-	-	-
63	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	2487,84 2341,99	77,73 40,75	2488	2342	78 41	8,2080 0,1022	8,21 0,10
64	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	4423,81	-	4424	-	-	-	-
65	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	18478,52 18420,53	-	185	184	-	59,4000	0,59
66	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	3271,18	-	3271	-	-	-	-
67	& C1630-105-12 варіант 1	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	683,23	-	683	-	-	-	-
68	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	185,14 154,85	-	741	619	-	0,4920	1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
70	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
71	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
72	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
73	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
74	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
75	& C1630-105-18 варіант 1	Розбірне з'єднання латунне B3 DN65	шт	9	<u>1319,27</u>	-	11873	-	-	-	-
76	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
77	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
78	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
79	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний B3 DN50xDN65	шт	4	<u>275,49</u>	-	1102	-	-	-	-
80	& C1630-105-23-K варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50xDN65	шт	1	<u>258,94</u>	-	259	-	-	-	-
81	& C1630-105-26-M варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25xDN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
82	& C1630-105-28 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25xDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
83	& C1630-105-29-O варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
84	& C1630-105-30-П варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,58	<u>40882,22</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	23712	22592	<u>262</u> 114	<u>125.6040</u> 0,6163	<u>72,85</u> 0,36
86	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>548,92</u> -	-	31837	-	-	-	-
87	& C1630-105-33-Т	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u> -	-	2010	-	-	-	-
88	& C1630-105-34-У	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u> -	-	309	-	-	-	-
89	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>261,84</u> -	-	262	-	-	-	-
90	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u> -	-	535	-	-	-	-
91	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u> -	-	643	-	-	-	-
92	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u> -	-	881	-	-	-	-
93	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u> -	-	44	-	-	-	-
94	& C1630-105-40	Різьба сталевая коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u> -	-	19	-	-	-	-
95	& C1630-105-41	Різьба сталевая коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>17,37</u> -	-	87	-	-	-	-
96	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8021	8021	-	<u>47,2800</u> -	<u>27,42</u> -
97	& C1630-105-42-Ф варіант 1	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.65х13 ST K-FLEX	м	59,276	<u>415,08</u> -	-	24604	-	-	-	-
98	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	<u>1083,97</u> -	-	1084	-	-	-	-
99	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	<u>59,59</u> -	-	2682	-	-	-	-
100	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u> -	-	1160	-	-	-	-
101	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	<u>1305,67</u> -	-	9140	-	-	-	-
102	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u> -	-	510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КР15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,58	<u>878,52</u> 878,52	-	510	510	-	<u>3,3480</u>	<u>1,94</u>
104	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>49,73</u>	-	8951	-	-	-	-
105	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>178,72</u>	-	14298	-	-	-	-
106	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	761	430	<u>29</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,25</u> 0,02
107	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>4610,39</u> 1469,88	<u>104,02</u> 29,81	876	279	<u>20</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,83</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					220263	52372	<u>783</u> 319		<u>172,34</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					220263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167108				
		всього заробітна плата, грн.					52691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					242286				

		Всього по розділу 2					242286				
		Розділ 3. ПВ(2)5									
108	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,54</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09
109	КМ23-525-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0,75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
110	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>2951,46</u> 2755,44	-	5903	5511	-	<u>9,4200</u>	<u>18,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>2951,46</u> 2755,44	- -	5903	5511	- -	<u>9,4200</u> -	<u>18,84</u> -
112	КБ20-26-10 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
113	& С121-27- 453 варіант 9	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (400х150), довж.1000 мм ШПП 400х150	шт	1	<u>10068,79</u> -	- -	10069	-	- -	- -	- -
114	& С121-27- 453 варіант 10	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (500х250), довж.1000 мм	шт	1	<u>11468,23</u> -	- -	11468	-	- -	- -	- -
115	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	11391	10865	<u>236</u> 22	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>37,62</u> 0,07
116	& С121-27- 448 варіант 5	Стельовий дифузор чотирьох поточний (150х150) з плenumом ПДК 6 (150х150)	шт	12	<u>1477,15</u> -	- -	17726	-	- -	- -	- -
117	& С121-27- 448 варіант 12	Стельовий дифузор чотирьох поточний (300х300) з плenumом ПДК 12 (300х300)	шт	2	<u>2255,40</u> -	- -	4511	-	- -	- -	- -
118	& С121-27- 448 варіант 6	Повітрозабірні зовнішні ґрати (1500х500)	шт	1	<u>3992,68</u> -	- -	3993	-	- -	- -	- -
119	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0509	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	5597	5183	<u>17</u> 15	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>18,39</u> 0,05
120	& С121-27- 454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	13	<u>100,48</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -
121	& С121-27- 454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	2	<u>121,02</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
122	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2522	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	27730	25682	<u>84</u> 74	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>91,12</u> 0,24
123	С130-1124 варіант 1	Повітровід класу В з оцинкованої сталі (d=0, 5) ду 125	м2	19,4	<u>1101,05</u> -	- -	21360	-	- -	- -	- -
124	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	5,82	<u>1242,98</u> -	- -	7234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-кран коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	13	<u>411,61</u>	-	5351	-	-	-	-
126	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-кран коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	2	<u>477,50</u>	-	955	-	-	-	-
127	& C121-27-452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
128	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	3,1343	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	317689	292233	<u>1042</u> 914	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1036,80</u> 2,95
129	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	241,1	<u>1318,82</u>	-	317968	-	-	-	-
130	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	72,33	<u>1246,44</u>	-	90155	-	-	-	-
131	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
132	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,05	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	60700	32057	<u>21400</u> 13995	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>107,05</u> 46,20
133	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	106,05	<u>411,61</u>	-	43651	-	-	-	-
134	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	3,103	<u>26220,60</u> 26220,60	-	81363	81363	-	<u>89,6400</u>	<u>278,15</u>
135	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б=13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	211,86	<u>1893,93</u>	-	401248	-	-	-	-
136	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б=20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	64,386	<u>1502,68</u>	-	96752	-	-	-	-
137	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	40,88	<u>418,55</u>	-	17110	-	-	-	-
138	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,05	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	63241	57105	<u>6060</u> 3963	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>195,22</u> 13,08
139	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	106,05	<u>261,08</u>	-	27688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	178,72	-	53616	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					1769765	563870	30582 19930		1965,37 65,60
		Разом будівельні роботи, грн.					1769765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1175313				
		всього заробітна плата, грн.					583800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1946739				

		Всього по розділу 3					1946739				
		Розділ 4. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)3									
141	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	10382,15 8811,31	183,35 67,45	10382	8811	183 67	29,4240 0,1738	29,42 0,17
142	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	24588,30 22327,92	646,19 362,28	2459	2233	65 36	72,0000 1,0152	7,20 0,10
143	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	692,05 581,63	21,01 13,74	692	582	21 14	1,9200 0,0454	1,92 0,05
144	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-скидний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	668,03 581,63	21,01 13,74	668	582	21 14	1,9200 0,0454	1,92 0,05
145	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	554,68 512,56	31,42 2,98	555	513	31 3	1,6920 0,0096	1,69 0,01
146	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	799,95	-	800	-	-	-	-
147	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	667,51 614,49	39,27 3,72	668	614	39 4	2,0520 0,0120	2,05 0,01
148	C1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	1542,20	-	1542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u>	<u>10,10</u>
150	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
151	& C1630-105-4	Кран кульовий муфтовий B3 DN40	шт	5	<u>1018,08</u>	-	5090	-	-	-	-
152	& C1630-105-5	Кран кульовий муфтовий BB DN40	шт	4	<u>1595,32</u>	-	6381	-	-	-	-
153	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
154	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
155	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
156	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
157	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
158	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
159	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
160	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
161	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
162	& C1630-105-12 варіант 1	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
163	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
164	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф. 1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
165	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
166	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
167	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний О63; -30...+50С з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
169	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40хDN15хDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
170	& C1630-105-18	Розбірне з'єднання латунне В3 DN40	шт	9	<u>1484,54</u>	-	13361	-	-	-	-
171	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне В3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
172	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне В3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
173	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне В3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
174	& C1630-105-22	Перехідник латунний В3 DN32хDN40	шт	4	<u>234,69</u>	-	939	-	-	-	-
175	& C1630-105-23-К варіант 1	Перехідник латунний 33 DN32хDN40	шт	1	<u>201,13</u>	-	201	-	-	-	-
176	& C1630-105-26-М варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
177	& C1630-105-28 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
178	& C1630-105-29-О варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
179	& C1630-105-30-П варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
180	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,58	<u>22591,89</u> 21985,56	<u>107,55</u> 102,17	13103	12752	<u>62</u> 59	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>41,12</u> 0,19
181	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>344,85</u>	-	20001	-	-	-	-
182	& C1630-105-33-Т	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
183	& C1630-105-34-У	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>261,84</u>	-	262	-	-	-	-
185	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
186	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
187	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
188	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
189	& C1630-105-40	Різьба сталевая коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
190	& C1630-105-41	Різьба сталевая коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>17,37</u>	-	87	-	-	-	-
191	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8021	8021	-	<u>47,2800</u>	<u>27,42</u>
192	& C1630-105-42-Ф	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.48х13 ST K-FLEX	м	59,276	<u>246,97</u>	-	14639	-	-	-	-
193	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	<u>1083,97</u>	-	1084	-	-	-	-
194	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	<u>59,59</u>	-	2682	-	-	-	-
195	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
196	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	<u>1305,67</u>	-	9140	-	-	-	-
197	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
198	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,58	<u>878,52</u> 878,52	-	510	510	-	<u>3,3480</u>	<u>1,94</u>
199	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>49,73</u>	-	8951	-	-	-	-
200	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>178,72</u>	-	14298	-	-	-	-
201	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	761	430	<u>29</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,25</u> 0,02
202	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>4610,39</u> 1469,88	<u>104,02</u> 29,81	876	279	<u>20</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,83</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					184162	42395	<u>549</u> 250		<u>140,15</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					184162 141218 42645 18412 - - 202574 202574				
		Розділ 5. ПВ(2)6									
203	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,54</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09
204	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
205	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	<u>-</u> -	25691	12140	<u>-</u> -	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
206	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>2933,35</u> 2755,44	<u>-</u> -	17600	16533	<u>-</u> -	<u>9,4200</u> -	<u>56,52</u> -
207	КБ20-37-1 к=1,15	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,417698	<u>3102,14</u> 2943,03	<u>132,05</u> 79,69	1296	1229	<u>55</u> 33	<u>9,7152</u> 0,2570	<u>4,06</u> 0,11
208	& С121-27- 447	Фільтр HEPA HL14ARM2PG-0457-0457-078	шт	2	<u>6022,48</u> -	<u>-</u> -	12045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С121-27- 448 варіант 1	Пленум-бокс з дифуззором ламінарного потокa для фільтру HEPA 457x457x78 (HBFPTY20NSX).	шт	2	<u>17336,32</u> -	<u>-</u> -	34673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C121-27-450	Витяжна колона плоска, забір повітря з нижньої(60%) та верхньої(40%) зон Серія ВК84-2-80/40 ВК84-2/900-60/40	шт	2	<u>51041,48</u>	-	102083	-	-	-	-
211	КБ20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1068,58</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3206	2882	85 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
212	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V)	шт	1	<u>19647,83</u>	-	19648	-	-	-	-
213	& 126-18-130	VAV клапан ф.250 з ел.приводом Belimo(~220 V)	шт	2	<u>22186,50</u>	-	44373	-	-	-	-
214	КБ20-25-3 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	113 68	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
215	& C121-27-453	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ГТП L=1000	шт	4	<u>4521,01</u>	-	18084	-	-	-	-
216	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0126	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	1385	1283	4 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>4,55</u> 0,01
217	& C121-27-454	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.200	м	2	<u>238,01</u>	-	476	-	-	-	-
218	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1119	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	12304	11395	37 33	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>40,43</u> 0,11
219	C130-1124 варіант 9	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі (d=0,5) ду 100	м2	1,36	<u>1101,05</u>	-	1497	-	-	-	-
220	C130-1124 варіант 10	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі (d=0,5) ду 200	м2	7,24	<u>1101,05</u>	-	7972	-	-	-	-
221	C130-1124 варіант 11	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм ду 100	м2	0,41	<u>1027,98</u>	-	421	-	-	-	-
222	C130-1124 варіант 12	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм ду 200	м2	2,18	<u>1242,98</u>	-	2710	-	-	-	-
223	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,808	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	284615	261810	933 819	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>928,86</u> 2,64
224	C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 250x200	м2	216	<u>1181,63</u>	-	255232	-	-	-	-
225	C130-1125 варіант 7	Фасонні вироби класу D з оцинкованої сталі (d=0,5) 250x200	м2	64,8	<u>950,08</u>	-	61565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2057	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	22617	20947	<u>68</u> 60	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>74,32</u> 0,19
227	C130-1125 варіант 5	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу ду 250	м2	15,82	<u>1101,76</u> -	-	17430	-	-	-	-
228	C130-1125 варіант 6	Фасонні вироби класу D з оцинкованої сталі (d=0,5) ду 250	м2	4,75	<u>1028,05</u> -	-	4883	-	-	-	-
229	& C121-27-451	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК100	шт	1	<u>411,61</u> -	-	412	-	-	-	-
230	& C121-27-452	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК200	шт	4	<u>534,42</u> -	-	2138	-	-	-	-
231	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,46	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	84402	44575	<u>29756</u> 19460	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>148,85</u> 64,24
232	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	147,46	<u>632,11</u> -	-	93211	-	-	-	-
233	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	3,28	<u>26220,60</u> 26220,60	-	86004	86004	-	<u>89,6400</u> -	<u>294,02</u> -
234	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	255,5	<u>1893,93</u> -	-	483899	-	-	-	-
235	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	79,716	<u>1502,68</u> -	-	119788	-	-	-	-
236	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1,6	<u>1083,97</u> -	-	1734	-	-	-	-
237	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	155	<u>59,59</u> -	-	9236	-	-	-	-
238	& C121-27-465	Стрічка самоклейка K-FLEX PVC	м	64	<u>23,19</u> -	-	1484	-	-	-	-
239	& C121-27-467	Клейка алюмінієва стрічка K-FLEX	рулон	15	<u>1018,99</u> -	-	15285	-	-	-	-
240	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,65	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	39149	35351	<u>3751</u> 2453	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>120,85</u> 8,10
241	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	65,65	<u>261,08</u> -	-	17140	-	-	-	-
242	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	280	<u>178,72</u> -	-	50042	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							2012688	542990	<u>36451</u> 23871		<u>1884,90</u> 78,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					64021 2515 66536 1948667 1369226 566861 194867 - - 2143534 2210070				
		Розділ 6. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)6									
243	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,15</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
244	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
245	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>692,05</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	692	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
246	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-скидний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>668,03</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	668	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
247	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	555	513	<u>31</u> 3	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
248	C1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	<u>546,64</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>667,51</u> 614,49	<u>39,27</u> 3,72	668	614	<u>39</u> 4	<u>2,0520</u> 0,0120	<u>2,05</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C1630-105 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	<u>1542,20</u>	-	1542	-	-	-	-
251	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u>	<u>10,10</u>
252	& C1630- 105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
253	& C1630- 105-4	Кран кульовий муфтовий B3 DN40	шт	5	<u>1018,08</u>	-	5090	-	-	-	-
254	& C1630- 105-5	Кран кульовий муфтовий BB DN40	шт	4	<u>1595,32</u>	-	6381	-	-	-	-
255	& C1630- 105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
256	& C1630- 105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
257	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
258	& C1630- 105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
259	& C1630- 105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
260	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
261	& C1630- 105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
262	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
263	& C1630- 105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
264	& C1630- 105-12 варіант 1	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
265	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
266	& C1630- 105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
267	& C1630- 105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
268	& C1630- 105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
270	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
271	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40хDN15хDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
272	& C1630-105-18	Розбірне з'єднання латунне B3 DN40	шт	9	<u>1484,54</u>	-	13361	-	-	-	-
273	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
274	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
275	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
276	& C1630-105-22	Перехідник латунний B3 DN32хDN40	шт	4	<u>234,69</u>	-	939	-	-	-	-
277	& C1630-105-23-K варіант 1	Перехідник латунний 33 DN32хDN40	шт	1	<u>201,13</u>	-	201	-	-	-	-
278	& C1630-105-26-M варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
279	& C1630-105-28 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
280	& C1630-105-29-O варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
281	& C1630-105-30-P варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
282	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,58	<u>22591,89</u> 21985,56	<u>107,55</u> 102,17	13103	12752	<u>62</u> 59	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>41,12</u> 0,19
283	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>344,85</u>	-	20001	-	-	-	-
284	& C1630-105-33-T	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	& C1630-105-34-У	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
286	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>261,84</u>	-	262	-	-	-	-
287	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
288	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
289	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
290	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
291	& C1630-105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
292	& C1630-105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>17,37</u>	-	87	-	-	-	-
293	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,54	<u>13829,87</u> 13829,87	-	7468	7468	-	<u>47,2800</u>	<u>25,53</u>
294	& C1630-105-42-Ф	Труба ізоляція із спіненого каучуку ф.48х13 ST K-FLEX	м	55,188	<u>246,97</u>	-	13630	-	-	-	-
295	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	0,77	<u>1083,97</u>	-	835	-	-	-	-
296	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклеяка) K-FLEX	м	77	<u>59,59</u>	-	4588	-	-	-	-
297	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
298	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	2	<u>1305,67</u>	-	2611	-	-	-	-
299	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
300	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,4	<u>878,52</u> 878,52	-	351	351	-	<u>3,3480</u>	<u>1,34</u>
301	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>49,73</u>	-	8951	-	-	-	-
302	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>178,72</u>	-	14298	-	-	-	-
303	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	761	430	<u>29</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,25</u> 0,02
304	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>4610,39</u> 1469,88	<u>104,02</u> 29,81	876	279	<u>20</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,83</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					177316	41683	549 250		137,66 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					177316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135084				
		всього заробітна плата, грн.					41933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					195044				

		Всього по розділу 6					195044				
		Розділ 7. В(2)5									
305	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	3167,09 3137,07	25,91 13,58	3167	3137	26 14	10,1160 0,0341	10,12 0,03
306	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	11811,15 11622,26	- -	118	116	- -	42,3120 -	0,42 -
307	& C130-592-2	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	627,72 -	- -	628	-	- -	- -	- -
308	KB20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,29	3867,31 3804,10	18,86 11,38	1122	1103	5 3	13,4964 0,0367	3,91 0,01
309	& C11100-155-1-102 варіант 3	Гнучка вставка ф355	шт	2	738,93 -	- -	1478	-	- -	- -	- -
310	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	2933,35 2755,44	- -	8800	8266	- -	9,4200 -	28,26 -
311	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	2933,35 2755,44	- -	11733	11022	- -	9,4200 -	37,68 -
312	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	759,43 724,34	15,71 1,49	9113	8692	189 18	2,5080 0,0048	30,10 0,06
313	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	12	218,34 -	- -	2620	-	- -	- -	- -
314	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	703,19 599,19	16,40 9,90	703	599	16 10	2,1000 0,0319	2,10 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	& C1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	1	<u>113,26</u> -	-	113	-	-	-	-
316	КБ20-25-4 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	2	<u>1146,25</u> 1031,64	<u>47,16</u> 28,46	2293	2063	<u>94</u> 57	<u>3,6156</u> 0,0918	<u>7,23</u> 0,18
317	& C121-27-453 варіант 6	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.355), типу ШПК 355/1000	шт	2	<u>6751,26</u> -	-	13503	-	-	-	-
318	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3731	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	41024	37993	<u>124</u> 109	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>134,80</u> 0,35
319	C130-1124 варіант 3	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5)	м2	25,8	<u>1101,05</u> -	-	28407	-	-	-	-
320	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	7,74	<u>1242,98</u> -	-	9621	-	-	-	-
321	& C121-27-454 варіант 4	Гнучкий повітропровід ізольований ф.100	м	12	<u>100,48</u> -	-	1206	-	-	-	-
322	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	12	<u>411,61</u> -	-	4939	-	-	-	-
323	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	1	<u>345,82</u> -	-	346	-	-	-	-
324	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2964	<u>100343,68</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	29742	27635	<u>99</u> 86	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>98,05</u> 0,28
325	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	22,8	<u>1145,05</u> -	-	26107	-	-	-	-
326	C130-1124 варіант 4	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм	м2	6,84	<u>1277,23</u> -	-	8736	-	-	-	-
327	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,9679	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	98105	90244	<u>322</u> 282	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>320,17</u> 0,91
328	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	74,45	<u>1318,82</u> -	-	98186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	22,34	1246,44	-	27845	-	-	-	-
330	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,692	57809,89 30530,55	20380,71 13328,61	40004	21127	14103 9223	101,9520 43,9992	70,55 30,45
331	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	69,892	411,61	-	28768	-	-	-	-
332	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	26220,60 26220,60	-	5244	5244	-	89,6400	17,93
333	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	418,55	-	8555	-	-	-	-
334	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	178,72	-	8936	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							521162	217241	14978 9802		761,32 32,30
Разом будівельні роботи, грн.							521162				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							288943				
всього заробітна плата, грн.							227043				
Загальновиробничі витрати, грн.							52116				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							573278				

Всього по розділу 7							573278				
Розділ 8. В(2)6											
335	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	3167,09 3137,07	25,91 13,58	3167	3137	26 14	10,1160 0,0341	10,12 0,03
336	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	11811,15 11622,26	-	118	116	-	42,3120	0,42
337	& C130-592-2	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	627,72	-	628	-	-	-	-
338	KБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	3867,31 3804,10	18,86 11,38	316	311	2 1	13,4964 0,0367	1,10
339	& C11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	213,52	-	427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1068,58</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3206	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
341	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>2951,46</u> 2755,44	- -	2951	2755	- -	<u>9,4200</u> -	<u>9,42</u> -
342	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0 25 м2	ґрати	1	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
343	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	1	<u>218,34</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
344	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>703,19</u> 599,19	<u>16,40</u> 9,90	703	599	<u>16</u> 10	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,10</u> 0,03
345	& C1630-105-3 варіант 2	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 355 мм КО-М	шт	1	<u>1356,64</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
346	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	3	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	2442	2185	<u>85</u> 51	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>7,66</u> 0,17
347	& C121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	3	<u>2626,05</u> -	- -	7878	-	- -	- -	- -
348	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,247	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	27158	25152	<u>82</u> 72	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>89,24</u> 0,23
349	С130-1124 варіант 3	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду 100 (d=0,5)	м2	19	<u>1101,05</u> -	- -	20920	-	- -	- -	- -
350	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	5,7	<u>1242,98</u> -	- -	7085	-	- -	- -	- -
351	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	1	<u>411,61</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
352	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	1	<u>345,82</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
353	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінезоловатними	100м2	0,181	<u>57809,89</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	10464	5526	<u>3689</u> 2412	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>18,45</u> 7,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	18,281	<u>411,61</u>	-	7525	-	-	-	-
355	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u>	-	5244	5244	-	<u>89,6400</u>	<u>17,93</u>
356	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u>	-	8555	-	-	-	-
357	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>178,72</u>	-	8936	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					120815	48631	<u>4001</u> 2612		<u>168,93</u> 8,59
		Разом будівельні роботи, грн.					120815				
		є тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68183				
		всього заробітна плата, грн.					51243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12084				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					132899				

		Всього по розділу 8					132899				
		Розділ 9. Додаткові роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. ОБВ'ЯЗКА КАНАЛЬНИХ БЛОКІВ КОНДИЦІОНУВАННЯ									
358	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	45566	43460	<u>943</u> 89	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>150,48</u> 0,29
359	& C121-27-448 варіант 18	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-600x128	шт	18	<u>1296,82</u>	-	23343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	& C121-27-448 варіант 19	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-500x128	шт	12	<u>956,14</u> -	- -	11474	-	- -	- -	- -
361	& C121-27-448 варіант 20	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-400x168	шт	9	<u>1156,06</u> -	- -	10405	-	- -	- -	- -
362	& C121-27-448 варіант 21	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-500x168	шт	21	<u>1571,20</u> -	- -	32995	-	- -	- -	- -
363	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	45566	43460	<u>943</u> 89	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>150,48</u> 0,29
364	& C121-27-448 варіант 22	Пленум-бокс 600x200x250(Н) ізольований з отвором ду 150	шт	18	<u>19742,50</u> -	- -	355365	-	- -	- -	- -
365	& C121-27-448 варіант 23	Пленум-бокс 500x200x250(Н) ізольований з отвором ду 150	шт	12	<u>18803,08</u> -	- -	225637	-	- -	- -	- -
366	& C121-27-448 варіант 24	Пленум-бокс 400x250x250(Н) ізольований з отвором ду 150	шт	9	<u>18189,04</u> -	- -	163701	-	- -	- -	- -
367	& C121-27-448 варіант 25	Пленум-бокс 500x250x250(Н) ізольований з отвором ду 150	шт	21	<u>19071,34</u> -	- -	400498	-	- -	- -	- -
368	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,491	<u>109953,25</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	273894	253662	<u>828</u> 727	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>899,96</u> 2,34
369	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізольований ф.150	м	530	<u>121,02</u> -	- -	64141	-	- -	- -	- -
370	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,177	<u>101358,77</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	17941	16503	<u>59</u> 52	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>58,55</u> 0,17
371	C130-1125 варіант 8	Пленум-бокс до каналного кондиціонера(20 шт) з тонколистової оцинкованої сталі (d=0,5 мм)	м2	17,7	<u>1101,76</u> -	- -	19501	-	- -	- -	- -
372	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,057	<u>26220,60</u> 26220,60	- -	1495	1495	- -	<u>89,6400</u> -	<u>5,11</u> -
373	& C121-27-461 варіант 2	Шумозахисна ізоляція каналних блоків та пленум-боксів з вспіненого каучука (діз=9 мм) K-FLEX ST	м2	5,8254	<u>240,05</u> -	- -	1398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	60	470,16	-	28210	-	-	-	-
375	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	178,72	-	17872	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					1739002	358580	2773 957		1264,58 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1739002				
		є тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1377649				
		всього заробітна плата, грн.					359537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912899				

		Всього по розділу 10					1912899				
		Разом прямі витрати по кошторису					10978341	3029635	150671 97044		10541,24 319,22
		Разом устаткування, грн.					64021				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2515				
		Всього устаткування, грн.					66536				
		Разом будівельні роботи, грн.					10914320				
		є тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7734014				
		всього заробітна плата, грн.					3126679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1091416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					12005736				

		Всього по кошторису					12072272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10860,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3126679				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-037

на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5361,621 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	& 124-15-128 варіант 4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 ГВ(2)4 Грипливно-витяжна вентиляційна установка внутрішнього виконання права (гігієнічне виконання) GreenSTR-5 у складі: гнучка вставка, клапан повітряний, секція фільтру класу M5, секція рекуператора з проміжним теплоносієм, секція електричного нагрівача Q=17.47 кВт, секція фреонового охолоджувача (нагрівача) Q=13,7 кВт, секція припливного вентилятора L=2880 м3/год, H=750 Па, n=2784 об/хв, електродвигуном N=2.5 кВт, n=2970 об/хв, мережа живлення (380/3/50), секція панельного фільтру класу F7, секція панельного фільтру класу F9, секція парозволожувача, гнучка вставка, секція панельного фільтру класу F9, секція парозволожувача, гнучка вставка, секція панельного фільтру класу F9, секція витяжного вентилятора L=2320 м3/год, H=750 Па, n=2479 об/хв з електродвигуном N=2,5 кВт n=2970 об/хв, мережа живлення (380/3/50), секція рекуператора з проміжним теплоносієм, заслінка викиду повітря, рама під вентобладнання; (маса=0,2)	комплект	1	1802663,00	1802663
2	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	77910,00	77910
3	& 124-12-128 варіант 1	Гарогенератор UE045XL001 в комплекті з:1312367AXX Паропровід, 1312368AXX Труба для конденсату,1312208AXX Труба для сливу конденсату,KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	295560,00	295560
4	& 124-12-127 варіант 2	Еогнезатримуючий клапан перерізом 400х400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 400х400Е; (маса=0,009)	шт	1	21274,00	21274

1	2	3	4	5	6	7
5	& 124-12-127 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан перерізом 500х400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 500х400Е; (маса=0,009)	шт	1	22220,00	22220
6	& 124-12-127 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан перерізом 700х200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 700х200Е; (маса=0,009)	шт	2	23620,00	47240
7	& 124-12-127 варіант 20	Вогнезатримуючий клапан перерізом 900х200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 900х200Е; (маса=0,009) ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)4	шт	2	26720,00	53440
8	& 104-85-200 варіант 1	Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) АРМ65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	43374,00	43374
9	& 104-85-201 варіант 1	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 25 DN50 BELIMO; (маса=0,0012)	шт	1	14589,00	14589
10	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9961,10	9961
11	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	5058,64	5059
12	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4412,00	4412
13	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15х20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(2)5	шт	1	1209,00	1209
14	& 124-15-128 варіант 5	Припливно-витяжна вентиляційна установка внутрішнього виконання права (гігієнічне виконання) GreenSTR-3 у складі: гнучка вставка, клапан повітряний, секція панельного фільтру М5, секція рекуператора з проміжним теплоносієм, секція електричного нагрівача (Q=7.5 кВт), секція фреонового охолоджувача Q=20.68 кВт, секція витяжного вентилятора L=1070 м3/год, Н=750Па п=3116 об/хв, з електродвигуном N=2.5 кВт п=3640об/хв, мережа живлення (380/3/50), секція панельного фільтра класу F7, секція панельного фільтру класу F9, гнучка вставка, секція панельного фільтру класу F9, секція витяжного вентилятора L=650 м3/год, Н=750 Па, п=2960 об/хв, електродвигуном N=1,05 кВт, п=3400 об/хв, мережа живлення (380/3/50), секція рекуператора з проміжним теплоносієм, заслінка викиду повітря, рама під вентобладнання; (маса=0,2)	комплект	1	651413,16	651413
15	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	77910,00	77910
16	& 124-12-127 варіант 21	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250х150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250х150Е; (маса=0,009)	шт	2	16274,00	32548
17	& 124-12-127 варіант 22	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300х250 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 300х250Е; (маса=0,009)	шт	1	19861,00	19861

1	2	3	4	5	6	7
18	& 124-12-127 варіант 23	Вогнезатримуючий клапан перерізom 500x150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 500x150E; (маса=0,009) ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)5	шт	1	20220,00	20220
19	& 104-85-200 варіант 2	Циркуляційний насос Nu=0,67кВт (2*220В) APM 40/18F/250; (маса=0,022)	шт	1	34850,00	34850
20	& 104-85-201	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 10 DN32 R3025-6P3-B2 BELIMO; (маса=0,0012)	шт	1	7847,98	7848
21	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9961,10	9961
22	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	5058,64	5059
23	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4412,00	4412
24	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(2)6	шт	1	1209,00	1209
25	& 124-15-128 варіант 1	Припливно-витяжна вентиляційна установка ЛП=750 м3/год; Р=800 Па, LB=750 м3/год; Р=500 Па, GreenSTR-3 у складі: секція забору повітря із заслінкою зовнішнього повітря, секція фільтра М5, секція рекуперації з проміжним теплоносієм, секція припливного вентилятора, секція електричного повітрянагрівача, секція фреонового охолоджувача, секція фільтра (2шт) F7+F9, секція парозволожувача, секція фільтру HEPA H13, секція витяжного вентилятора, секція рекуперації з проміжним теплоносієм, заслінка викиду повітря, рама під вентобладнання; (маса=0,2)	комплект	1	1229377,00	1229377
26	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	77910,00	77910
27	& 124-12-128	Парогенератор UE015XL001 в комплекті з: 1312367AXX Паропровід, 1312368AXX Труба для конденсату, 1312208AXX Труба для зливу конденсату, KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	116226,00	116226
28	& 124-12-127	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.250 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.250E; (маса=0,009)	шт	6	17470,00	104820
29	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	19647,83	19648
30	& 126-18-130	VAV клапан ф.250 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009) ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)6	шт	2	22186,50	44373
31	& 104-85-200	Циркуляційний насос Nu=1,26кВт (3*380В) IMP Pumps GHN basic II 40-190 F; (маса=0,022)	шт	1	69521,00	69521
32	& 104-85-201	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 10 DN32 R3025-6P3-B2 BELIMO; (маса=0,0012)	шт	1	7847,98	7848
33	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9961,10	9961
34	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	5058,64	5059

1	2	3	4	5	6	7
35	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4412,00	4412
36	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) B(2)5	шт	1	1209,00	1209
37	& 1517-1516-1 варіант 4	Вентилятор канальний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, P=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	10900,00	10900
38	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	2	15470,00	30940
39	& 124-12-127 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.125 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.125Е; (маса=0,009)	шт	1	16470,00	16470
40	& 124-12-127 варіант 17	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250x100Е; (маса=0, C09)	шт	2	15974,00	31948
41	& 124-12-127 варіант 18	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 300x100Е; (маса=0, C09)	шт	2	19061,00	38122
42	& 1517-1516-1 варіант 4	Вентилятор канальний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, P=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	10900,00	10900
43	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	3	15470,00	46410
44	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	19647,83	19648
		Разом				5159904
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				201717
		Всього по кошторису				5361621

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-038
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВІК)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 126,520 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 115,019 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КПЗ-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	5	16372,80	81864	40,0000	200,00
2	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (системи регулювання автоматики припливно- втяжної системи)	система	3	11051,64	33155	27,0000	81,00
		Разом прямі витрати по кошторису				115019		281,00
		всього заробітна плата, грн.				115019		
		Разом будівельні роботи, грн.				115019		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11501		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				126520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				126520		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				281,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				115019		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-039

на автоматизація інженерного обладнання (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 491,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90579 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 257,092 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. П(2)4									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	8213,33 7740,35	-	8213	7740	-	24,9600	24,96
2	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	5,2	10713,84 9328,44	-	55712	48508	-	33,0960	172,10
3	С1545-183 варіант 38	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	525,2	29,37	-	15425	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5,2	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	15039	13434	<u>117</u> 111	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>48,30</u> 0,35
5	С1545-183 варіант 39	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	200,94	<u>39,38</u>	-	7913	-	-	-	-
6	С1545-183 варіант 40	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	46,92	<u>65,66</u>	-	3081	-	-	-	-
7	С1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	46,92	<u>39,19</u>	-	1839	-	-	-	-
8	С1545-183 варіант 49	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	164,22	<u>34,97</u>	-	5743	-	-	-	-
9	С1545-183 варіант 59	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
10	С1545-183 варіант 50	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	8,16	<u>88,08</u>	-	719	-	-	-	-
11	С1545-183 варіант 60	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	46,92	<u>98,86</u>	-	4639	-	-	-	-
12	С1545-183 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x10	м	8,16	<u>524,13</u>	-	4277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					123485	69682	<u>117</u> 111		<u>245,36</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					123485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53686				
		всього заробітна плата, грн.					69793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					135837				

		Всього по розділу 1					135837				
		Розділ 2. ПВ(2)5									
13	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>8213,33</u> 7740,35	-	8213	7740	-	<u>24,9600</u>	<u>24,96</u>
14	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,68	<u>10713,84</u> 9328,44	-	39427	34329	-	<u>33,0960</u>	<u>121,79</u>
15	С1545-183 варіант 38	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	371,68	<u>29,37</u>	-	10916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	3,68	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	10643	9507	<u>82</u> 78	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>34,18</u> 0,25
17	C1545-183 варіант 39	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	185,64	<u>39,38</u> -	-	7311	-	-	-	-
18	C1545-183 варіант 40	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	46,92	<u>65,66</u> -	-	3081	-	-	-	-
19	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	46,92	<u>39,19</u> -	-	1839	-	-	-	-
20	C1545-183 варіант 49	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	71,4	<u>34,97</u> -	-	2497	-	-	-	-
21	C1545-183 варіант 59	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u> -	-	885	-	-	-	-
22	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x2,5	м	8,16	<u>145,51</u> -	-	1187	-	-	-	-
23	C1545-183 варіант 60	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	8,16	<u>98,86</u> -	-	807	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							86806	51576	<u>82</u> 78		<u>180,93</u> 0,25
Разом будівельні роботи, грн.							86806				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35148				
всього заробітна плата, грн.							51654				
Загальновиробничі витрати, грн.							8683				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							95489				

Всього по розділу 2							95489				
Розділ 3. ПВ(2)6											
24	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>12129,85</u> 7740,35	<u>2520,15</u> 1412,90	12130	7740	<u>2520</u> 1413	<u>24,9600</u> 3,9593	<u>24,96</u> 3,96
25	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	10,6	<u>10713,84</u> 9328,44	-	113567	98881	-	<u>33,0960</u> -	<u>350,82</u> -
26	C1545-183 варіант 38	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	1070,6	<u>29,37</u> -	-	31444	-	-	-	-
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	10,6	<u>2892,16</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	30657	27385	<u>238</u> 226	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>98,45</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1545-183 варіант 39	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	200,94	<u>39,38</u>	-	7913	-	-	-	-
29	C1545-183 варіант 49	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	715,02	<u>34,97</u>	-	25004	-	-	-	-
30	C1545-183 варіант 59	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
31	C1545-183 варіант 40	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	46,92	<u>65,66</u>	-	3081	-	-	-	-
32	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	46,92	<u>39,19</u>	-	1839	-	-	-	-
33	C1545-183 варіант 60	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	46,92	<u>98,86</u>	-	4639	-	-	-	-
34	C1545-183 варіант 50	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	8,16	<u>88,08</u>	-	719	-	-	-	-
35	C1545-183 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x10	м	8,16	<u>524,13</u>	-	4277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					236155	134006	<u>2758</u> 1639		<u>474,23</u> 4,67
		Разом будівельні роботи, грн.					236155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99391				
		всього заробітна плата, грн.					135645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23624				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					259779				

		Всього по розділу 3					259779				
		Разом прямі витрати по кошторису					446446	255264	<u>2957</u> 1828		<u>900,52</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн.					446446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188225				
		всього заробітна плата, грн.					257092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					491105				

		Всього по кошторису					491105				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					905,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					257092				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-040

придбання обладнання автоматизації інженерного обладнання (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1236,697 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		Розділ 1. ПВ(2)4				
1	1503-1270 варіант 4	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводом заслінки на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 1	шт	1	474344,00	474344
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				474344
		Всього по розділу 1				18627
		Розділ 2. ПВ(2)5				492971
2	1503-1270 варіант 5	Датчик тиску з дисплеєм для вентилятора, з врахуванням додаткового розширення для контролера з комплектом автоматики. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 2	шт	1	252720,00	252720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252720
						9924

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				262644
		Розділ 3. ПВ(2)6				
3	1503-1270 варіант 1	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводами для заслінок, на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 3	шт	1	462904,00	462904
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				462904
		Всього по розділу 3				481082
		Разом				1189968
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				46729
		Всього по кошторису				1236697

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-041
на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)
«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2
пусковий комплекс)

Кошторисна вартість 36,470 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,081 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,155 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	3	11051,64	33155	27,0000	81,00
		Разом прямі витрати по кошторису				33155		81,00
		всього заробітна плата, грн.				33155		
		Разом будівельні роботи, грн.				33155		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3315		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				36470		

		Всього по кошторису, грн.				36470		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				81,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кошторисна заробітна плата, грн.					33155		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-004/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-042

на Система протидимного захисту СПДЗ

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» (2 пусковий комплекс)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3742,860 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93318 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 557,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ДВ-2									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	1	11595,04	3717,06	11595	7411	3717	25,3368	25,34
					7411,27	2045,63			2046	5,2382	5,24
		Резом прямі витрати по розділу 1					11595	7411	3717		25,34
									2046		5,24
		Резом будівельні роботи, грн.					11595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					467				
		всього заробітна плата, грн.					9457				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3539	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
5	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°С) з електроприводом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	<u>-</u> -	58394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61933	2710	<u>94</u> 57		<u>9,38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					61933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59129				
		всього заробітна плата, грн.					2767				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6193				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					68126				

		Всього по розділу 3					68126				
		Розділ 4. КДВ(5)-2.7, КДВ(5)-2.8									
6	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3539	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
7	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°С) з електроприводом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	<u>-</u> -	58394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					61933	2710	<u>94</u> 57		<u>9,38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					61933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3539	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
11	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°С) з електроприводом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	<u>-</u> -	58394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					61933	2710	<u>94</u> 57		<u>9,38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					61933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59129				
		всього заробітна плата, грн.					2767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6193				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					68126				

		Всього по розділу 6					68126				
Розділ 7. КДВ(9)-2.15, КДВ(9)-2.16											
12	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>2027,75</u> 1558,36	<u>47,16</u> 28,46	4056	3117	<u>94</u> 57	<u>5,3958</u> 0,0918	<u>10,79</u> 0,18
13	С130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°С) з електроприводом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u> -	<u>-</u> -	58394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,0642	<u>56705,62</u> 49063,93	<u>124,01</u> 108,85	3641	3150	<u>8</u> 7	<u>174,0720</u> 0,3510	<u>11,18</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ25-50-1	Монтаж агрегату нагнітання повітря (УПП-6, 3-02-4,0/1500-01-У2)	т	0,2	<u>81367,70</u> 30605,85	<u>4597,47</u> 2532,30	16274	6121	<u>919</u> 506	<u>95,7600</u> 7,0880	<u>19,15</u> 1,42
		Разом прямі витрати по розділу 8					16274	6121	<u>919</u> 506		<u>19,15</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					16274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9234				
		всього заробітна плата, грн.					6627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					17901				

		Всього по розділу 8					17901				
27	КБ20-15-9	Розділ 9. ККП(2)-2.1 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2721,73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19
28	С130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	<u>-</u> -	32853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					35575	1837	<u>98</u> 59		<u>6,36</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					39132				
29	КБ20-15-9	Розділ 10. ККП(4)-2.3 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 400С мм	1 шт	1	<u>2721.73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19
30	С130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДЗ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	<u>-</u> -	32853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Расом прямі витрати по розділу 10					35575	1837	<u>98</u> 59		<u>6,36</u> 0,19
		Расом будівельні роботи, грн.					35575				
		з тому числі:									
		зартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		зсього заробітна плата, грн.					1896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39132				

		Всього по розділу 10					39132				
31	КБ20-15-9	Розділ 11. ККП(5)-2.4 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 400С мм	1 шт	1	<u>2721.73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	-	32853	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					35575	1837	<u>98</u> 59		<u>6,36</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					39132				

		Всього по розділу 11					39132				
33	KB20-15-9	Розділ 12. ККП(6)-2.5 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2721,73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19
34	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	-	32853	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					35575	1837	<u>98</u> 59		<u>6,36</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33640				
		всього заробітна плата, грн.					1896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2721,73</u> 1836,83	<u>98,43</u> 59,39	2722	1837	<u>98</u> 59	<u>6,3600</u> 0,1915	<u>6,36</u> 0,19
38	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багетостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	-	32853	-	-	-	-
39	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0642	<u>147342,13</u> 60702,50	<u>163,70</u> 143,68	9459	3897	<u>11</u> 9	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>13,83</u> 0,03
40	& C121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду710 (d=0,7)	м	2,9	<u>2755,19</u> -	-	7990	-	-	-	-
41	KP15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,2764	<u>56037,19</u> 49063,93	<u>163,70</u> 143,68	71526	62625	<u>209</u> 183	<u>174,0720</u> 0,4633	<u>222,19</u> 0,59
42	C130-1128 варіант 7	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 850х600 (d=0,7)	м2	27,84	<u>1247,35</u> -	-	34726	-	-	-	-
43	C130-1128 варіант 8	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 900х250 (d=0,7)	м2	82,8	<u>1247,35</u> -	-	103281	-	-	-	-
44	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	17	<u>1767,55</u> -	-	30048	-	-	-	-
45	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	1,2231	<u>26220,60</u> 26220,60	-	32070	32070	-	<u>89,6400</u> -	<u>109,64</u> -
46	& C121-27-461 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	125,00082	<u>367,55</u> -	-	45944	-	-	-	-
47	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, пластини, хомути]	кг	250	<u>178,72</u> -	-	44680	-	-	-	-
48	KP20-26-2	Прозісування отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 920х305 мм	100шт	0,08	<u>81717,34</u> 81111,36	<u>166,66</u> 99,89	6537	6489	<u>13</u> 8	<u>300,6240</u> 0,2952	<u>24,05</u> 0,02
49	KP20-24-4	Прозісування отворів перерізом до 900х700 мм в цегляних стінах 120мм	100шт	0,08	<u>35550,35</u> 35183,21	<u>133,32</u> 79,91	2844	2815	<u>11</u> 6	<u>128,0880</u> 0,2362	<u>10,25</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 14					424680	109733	<u>342</u> 265		<u>386,32</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					424680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					109998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42469				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					467149				

		Всього по розділу 14					467149				
		Розділ 15. ПП-4									
50	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>6325,47</u> 6001,18	<u>38,86</u> 20,38	6325	6001	<u>39</u> 20	<u>20,0400</u> 0,0511	<u>20,04</u> 0,05
51	C130-376 варіант 3	Вентилятор осьовий № 6,3 середнього тиску з верти- кальною віссю обертання L=21 000 м²/год; H=780 Па; BO-46-130-6, 3(II) а .Електродвигун N=4,0 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) комплектно: б.Гнучка вставка колова(1-шт) ГВ.К.710-01. 00-06	шт	1	<u>29598,63</u> -	- -	29599	-	- -	- -	- -
52	KM8-540-11	Регулятор збудження з електроприводом, що установлюється на конструкції на підлозі, маса до 100 кг	шт	1	<u>4453,38</u> 2218,06	<u>314,32</u> 168,43	4453	2218	<u>314</u> 168	<u>7,6800</u> 0,4547	<u>7,68</u> 0,45
53	C130-220 варіант 1	Частотний регулятор для вентилятора	шт	1	<u>24031,75</u> -	- -	24032	-	- -	- -	- -
54	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	1770	1355	<u>47</u> 28	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>4,69</u> 0,09
55	C130-376 варіант 4	Клапан повітряний уніфікований колового перерізу АЗД134-03 з електроприводом (~220 В) Belimo	шт	1	<u>40440,21</u> -	- -	40440	-	- -	- -	- -
56	KB22-36-10	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм	1 шт	1	<u>40907,15</u> 20876,00	<u>17569,19</u> 6868,27	40907	20876	<u>17569</u> 6868	<u>70,5318</u> 18,3679	<u>70,53</u> 18,37
57	C130-376 варіант 5	Клапан зворотній загального призначення коловий ду 710 КО.000-03	шт	1	<u>13939,59</u> -	- -	13940	-	- -	- -	- -
58	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,6831	<u>147342,13</u> 60702,50	<u>163,70</u> 143,68	100649	41466	<u>112</u> 98	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>147,12</u> 0,32
59	& C121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду710 (d=0,7)	м	15,8	<u>2755,19</u> -	- -	43532	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	32	<u>1767,55</u>	-	56562	-	-	-	-
61	C130-1128 варіант 9	Металева сітка з чарунками 4x4	м2	1,01	<u>1012,75</u>	-	1023	-	-	-	-
62	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,6731	<u>26220,60</u>	-	17649	17649	-	<u>89,6400</u>	<u>60,34</u>
63	& C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-60 в комплекті з клеєм	м2	68,79082	<u>474,65</u>	-	32652	-	-	-	-
64	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>178,72</u>	-	44680	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							458213	89565	<u>18081</u>		<u>310,40</u>
Разом будівельні роботи, грн.							458213		7182		19,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							350567				
всього заробітна плата, грн.							96747				
Загальновиробничі витрати, грн.							45822				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							504035				

Всього по розділу 15							504035				
Розділ 16. ПП-5											
65	KP15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	<u>6325,47</u>	<u>38,86</u>	6325	6001	<u>39</u>	<u>20,0400</u>	<u>20,04</u>
					6001,18	20,38			20	0,0511	0,05
66	C130-376 варіант 6	Вентилятор осьовий ВО-46-130-5,6(II) № 5,6 середнього тиску з верти- кальною віссю обертання L=15 000 м³/год; H=780 Па; а .Електродвигун N=2,2 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) комплектно: б.Гнучка вставка колова(1-шт)	шт	1	<u>27824,85</u>	-	27825	-	-	-	-
67	KM8-540-11	Регулятор збудження з електроприводом, що установлюється на конструкції на підлозі, маса до 100 кг	шт	1	<u>4453,38</u>	<u>314,32</u>	4453	2218	<u>314</u>	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
					2218,06	168,43			168	0,4547	0,45
68	C130-220 варіант 1	Частотний регулятор для вентилятора	шт	1	<u>24031,75</u>	-	24032	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>1769,67</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	1770	1355	<u>47</u> 28	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>4,69</u> 0,09
70	С130-376 варіант 4	Клапан повітряний уніфікований колового перерізу АЗД134-03 з електроприводом (~220 В) Belimo	шт	1	<u>40440,21</u> -	-	40440	-	-	-	-
71	КБ22-36-10	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм	1 шт	1	<u>40907,15</u> 20876,00	<u>17569,19</u> 6868,27	40907	20876	<u>17569</u> 6868	<u>70,5318</u> 18,3679	<u>70,53</u> 18,37
72	С130-376 варіант 5	Клапан зворотній загального призначення коловий ду 710 КО.000-03	шт	1	<u>13939,59</u> -	-	13940	-	-	-	-
73	КР15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,5226	<u>147342,13</u> 60702,50	<u>163,70</u> 143,68	77001	31723	<u>86</u> 75	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>112,55</u> 0,24
74	& С121-27-454 варіант 7	Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі ду710 (d=0,7)	м	8,6	<u>2755,19</u> -	-	23695	-	-	-	-
75	С130-1128 варіант 6	Фасонні вироби прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі (d=1,0)	м2	32	<u>1767,55</u> -	-	56562	-	-	-	-
76	С130-1128 варіант 9	Металева сітка з чарунками 4х4	м2	1,01	<u>1012,75</u> -	-	1023	-	-	-	-
77	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,5126	<u>26220,60</u> 26220,60	-	13441	13441	-	<u>89,6400</u>	<u>45,95</u>
78	& С121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-60 в комплекті з клеєм	м2	52,38772	<u>474,65</u> -	-	24866	-	-	-	-
79	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>178,72</u> -	-	44680	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							400960	75614	<u>18055</u> 7159		<u>261,44</u> 19,20
Разом будівельні роботи, грн.							400960				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							307291				
всього заробітна плата, грн.							82773				
Загальновиробничі витрати, грн.							40095				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							441055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					441055				
		Розділ 17. Комплектуючі									
80	C111-1724 варіант 32	Траверса для монтажу повітроводів, оцинкована Т30	м	350	<u>78,59</u>	-	27507	-	-	-	-
81	C118-1 варіант 1	Анкер забивний М10х30	шт	676	<u>4,02</u>	-	2718	-	-	-	-
82	C118-1 варіант 2	Шпилька оцинкована М10х1000	шт	436	<u>89,02</u>	-	38813	-	-	-	-
83	C118-1 варіант 3	Гайка з болтом та шайбами, оцинковані М10	шт	1375	<u>81,56</u>	-	112145	-	-	-	-
84	C118-1 варіант 4	Шайба оцинкована, широка М10	шт	846	<u>10,50</u>	-	8883	-	-	-	-
85	C111-1724 варіант 33	Шнур базальтовий БТШ Ф20 мм	м	1390	<u>74,00</u>	-	102860	-	-	-	-
86	C118-1 варіант 5	Саморізи 4,2х19	шт	2380	<u>2,55</u>	-	6069	-	-	-	-
87	C118-1 варіант 6	Герметик силіконовий жаростійкий, 310 мл	шт	10	<u>1942,89</u>	-	19429	-	-	-	-
88	C118-1 варіант 7	Круги відрізнi	шт	40	<u>309,87</u>	-	12395	-	-	-	-
89	C118-1 варіант 8	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50м	шт	66	<u>281,31</u>	-	18566	-	-	-	-
90	C118-1 варіант 9	Зажим з болтом М8х25	шт	2062	<u>14,27</u>	-	29425	-	-	-	-
91	C111-329 варіант 3	Клей ізоляційний силікатний	кг	1929	<u>133,16</u>	-	256866	-	-	-	-
92	C111-329 варіант 4	Дріт в'язальний	кг	132	<u>117,86</u>	-	15558	-	-	-	-
93	C118-1 варіант 10	Гвіздок приварний та шляпка для гвіздка приварного	шт	1692	<u>1,82</u>	-	3079	-	-	-	-
94	C130-1128 варіант 10	Сітка металева	м2	4	<u>76,39</u>	-	306	-	-	-	-
		Разом прямi витрати по розділу 17					654619	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					654619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					654619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65489 - - 720108				
		Всього по розділу 17					720108				
		Разом прямі витрати по кошторису					3402578	539704	42565 18131		1884,08 49,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3402578 2820309 557835 340282 - - 3742860				
		Всього по кошторису					3742860				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1933,18 557835				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-043

Система протидимного захисту СПДЗ (Обладнання)

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 224,166 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1516 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Розділ 1. ДВ-2 Вентилятор димовидалення даховий з виходом димових газів в гору № 7,1 D=1,0 Дн; L=17 000 м³/год; H=800 Па (температура переміщуемого середовища 400 °С на протязі не менше 120 хв); комплектно: а. Електродвигун N=7,5 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) б.зворотній клапан в.стакан коловий ВДРДВ-7,1-06; (маса=0) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	1	61695,00	61695
2	1517-1516 варіант 2	Розділ 2. КП-2 Установка УПП-6,3-02-4,0/1500-01-У 2для компенсації повітря комплектно: а. Вентилятор осьовий № 6,3 середнього тиску з вертикаль- ною віссю обертання L=13 600 м³/год; H=550 Па; з електродвигуном N=4,0 кВт; n=1500 об/хв; (3~400V) БО-46-130-6,3(I) б. Клапан зворотній АЗЕ 034.100-03 в. Стакан СТШ-03 г. Клапан регулюючий АЗЕ 034 .200-03 д. Зонт 3к 10-03 д. Конфузор із захисною сіткою КВх-03 ж. Гнучка вставка ГВ.К.ДШ 630; (маса=0)	шт	1	154000,00	154000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				154000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6048
		Всього по розділу 2				160048
		Разом				215695
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8471
		Всього по кошторису				224166

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА