

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3
11-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електромонтажні роботи**

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою:
42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 71,453 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17295 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,147 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	КР17-4-3	Демонтаж світильників	100шт	0,1	550,79	-	55	55	-	8,2800	0,83	
		Разом прями витрати по розділу 1			550,79	-	55	55	-		0,83	
		Разом будівельні роботи, грн.					55					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					55					
		Загальновиробничі витрати, грн.					30					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9					
		Всього будівельні роботи, грн.					85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						85				
		Розділ 2. Монтажні роботи										
2	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>346,20</u> 217,91	<u>14,29</u> 8,74	346	218	<u>14</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11	
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>25647,22</u> 21750,20	- -	256	218	- -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -	
4	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>18522,42</u> 15594,70	- -	1111	936	- -	<u>217,5600</u> -	<u>13,05</u> -	
5	KM8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,00242	<u>7124,11</u> 5287,04	<u>935,23</u> 560,34	17	13	<u>2</u> 1	<u>70,4000</u> 8,3136	<u>0,17</u> 0,02	
6	1503-8862 варіант 1	Шина "земля-нуль"	шт	2	<u>29,09</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -	
7	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,45	<u>5532,65</u> 2351,10	<u>2294,68</u> 460,61	2490	1058	<u>1033</u> 207	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>14,76</u> 2,75	
8	C118-37 варіант 1	Кабельний канал 40x25 мм	м	45	<u>51,53</u> -	- -	2319	-	- -	- -	- -	
9	KB21-8-2 H2=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм ²	100м	1,65	<u>2834,61</u> 1914,96	<u>304,20</u> 75,61	4677	3160	<u>502</u> 125	<u>27,3800</u> 0,8800	<u>45,18</u> 1,45	
10	C113-1392 варіант 1	Труба гофрована з протяжкою d32 мм	м	45	<u>17,50</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -	
11	C113-1392 варіант 2	Труба гофрована з протяжкою d20 мм	м	120	<u>8,07</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -	
12	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 5x2,5 мм ²	1000м	0,0153	<u>51207,84</u> -	- -	783	-	- -	- -	- -	
13	15093-35253 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 4x10 мм ²	1000м	0,0255	<u>156648,54</u> -	- -	3995	-	- -	- -	- -	
14	15093-35053 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3x10 мм ²	1000м	0,01836	<u>151478,91</u> -	- -	2781	-	- -	- -	- -	
15	15093-35013 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 3x1,5 мм ²	1000м	0,459	<u>32332,05</u> -	- -	14840	-	- -	- -	- -	
16	15093-34223 варіант 1	Кабель ВВГнгд перерізом 2x1,5 мм ²	1000м	0,0204	<u>23253,26</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -	
17	& C1545-90-1 варіант 1	Коробка відгалужувальна з кришкою для прихованої установки	шт	28	<u>69,38</u> -	- -	1943	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1545-90-1 варіант 2	Коробка монтажна для приладів для прихованої установки	шт	22	<u>71,42</u>	-	1571	-	-	-	-
19	& С1545-90-1 варіант 3	Коробка розподільча герметична Р2 з клемниками 4*2,5 мм2 80x80x30мм	шт	7	<u>28,58</u>	-	200	-	-	-	-
20	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	<u>2375,89</u>	-	190	188	-	<u>35,2600</u>	<u>2,82</u>
21	С1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний, одноклавішний для прихованої установки 10А 250В	шт	2	<u>79,62</u>	-	159	-	-	-	-
22	С1547-6 варіант 2	Вимикач однополюсний, одноклавішний прохідний для прихованої установки 10А 250В	шт	6	<u>94,00</u>	-	564	-	-	-	-
23	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>2380,17</u>	-	24	24	-	<u>35,4100</u>	<u>0,35</u>
24	С1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом для прихованої установки 16А 250В	шт	1	<u>56,12</u>	-	56	-	-	-	-
25	KP17-11-6	Монтаж світильників	100шт	0,4	<u>13448,81</u>	<u>190,44</u>	5380	5091	<u>76</u>	<u>173,4600</u>	<u>69,38</u>
					<u>12726,76</u>	<u>158,95</u>			<u>64</u>	<u>2,0535</u>	<u>0,82</u>
26	С1547-4 варіант 1	Світильник накладний вологостійкий світлодіодний LED ARTOS-15	шт	9	<u>298,07</u>	-	2683	-	-	-	-
27	С1547-4 варіант 2	Світильник накладний світлодіодний LED OEM LN-36-1200-4 36 W 4200K	шт	2	<u>146,43</u>	-	293	-	-	-	-
28	С1547-4 варіант 3	Світильник накладний світлодіодний LED EVROLIGHT PANEL-40 4000K	шт	24	<u>603,22</u>	-	14477	-	-	-	-
29	С1547-4 варіант 4	Акумуляторний LED світильник ECO, е131006	шт	2	<u>367,77</u>	-	736	-	-	-	-
30	С1547-4 варіант 5	Аварійний акумуляторний LED світильник ВИХІД EXIT, е180001	шт	3	<u>387,15</u>	-	1161	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					65340	10906	<u>1627</u>		<u>151,68</u>
									<u>406</u>		<u>5,15</u>
		Разом устаткування, грн.					58				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3				
		Всього устаткування, грн.					61				
		Разом будівельні роботи, грн.					65282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52749				
		всього заробітна плата, грн.					11312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6024 15,21 1771 71306				
		----- Всього по розділу 2					71366				
		Разом прями витрати по кошторису					65395	10961	1627 406		152,51 5,15
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					58 3 61				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65337 52749 11367 6056 15,29 1780 71393				
		----- Всього по кошторису					71453				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					172,95 13147				

Склав інженер-кошторисник Л.В. Ворона
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП С.Я. Вінтоняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]