

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи (залишкові роботи)

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (залишкові роботи)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 390,756 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,79722 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 79,294 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
		Стіни та перегородки									
		Прорізи									
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /укоси/	100м2	0,392	<u>5503.62</u>	<u>410.25</u>	2157	1997	<u>160</u>	<u>60.9400</u>	<u>23.89</u>
		Підлоги			<u>5093,37</u>	<u>147,41</u>			<u>58</u>	<u>1,3038</u>	<u>0,51</u>
		Опорядження стін									
		Стеля									
		Фасади									
		I поверх									
		II поверх									
		Разом прямі витрати по розділу 1					2157	1997	<u>160</u>		<u>23.89</u>
									<u>58</u>		<u>0,51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2157 2055 831 1,21 194 <b>2988</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2988</b>				
		<b>Розділ 2. Будівельні роботи</b>									
		<b>I ПОВЕРХ</b>									
2	КБ20-11-4	Установлення ґрат металевих	ґрати	9	<u>555.93</u>	<u>73.26</u>	5003	3127	<u>659</u>	<u>3.6000</u>	<u>32.4</u>
					347,44	20,83			187	0,2020	1,82
3	КБ20-11-5	Установлення ґрат металевих	ґрати	8	<u>642.60</u>	<u>85.60</u>	5141	3320	<u>685</u>	<u>4.3000</u>	<u>34.4</u>
					414,99	25,12			201	0,2436	1,95
4	С188888-20 варіант 1	ґрати віконні металеві 1500x1700 мм	шт	4	<u>2776.11</u>	-	11104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С188888-20 варіант 2	ґрати віконні металеві 2000x1700 мм	шт	4	<u>3694.25</u>	-	14777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С188888-20 варіант 3	ґрати віконні металеві 1300x1700 мм	шт	8	<u>2401.26</u>	-	19210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С188888-20 варіант 4	ґрати віконні металеві 1430x1700 мм	шт	1	<u>2641.31</u>	-	2641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ9-53-2	Монтаж ґрат віконних /раніше демонтажних/	т	0,05	<u>8164.34</u>	<u>455.30</u>	408	342	<u>23</u>	<u>74.5600</u>	<u>3.73</u>
					6843,12	123,44			6	1,1909	0,06
9	КБ15-253-1	Обклеювання скла самоклеючою плівкою /санвузли/	100м2	0,0562	<u>6702.20</u>	<u>1.35</u>	377	373	-	<u>62.1600</u>	<u>3.49</u>
					6638,69	1,19			-	0,0111	-
10	С111-1715 варіант 1	Плівка матова, самоклеюча	м2	6,0134	<u>325.82</u>	-	1959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,282	<u>13628.88</u>	<u>1.35</u>	3843	1050	-	<u>38.1100</u>	<u>10.75</u>
					3724,87	1,19			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм /тамбур/	100 м2	0,192	<u>60634.95</u> 28088,98	- -	11642	5393	- -	<u>255.6100</u> -	<u>49.08</u> -			
13	С188888-59 варіант 3	Мінераловатний утеплювач - 100мм	м2	21,12	<u>755.07</u> -	- -	15947	-	- -	- -	- -			
14	С1545-43 варіант 1	Дюбелі фасадні з металевим сердечником	100шт	1,52	<u>1093.06</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -			
15	КБ12-15-1	II ПОВЕРХ Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1944	<u>13644.70</u> 12188,38	<u>207.47</u> 66,35	2653	2369	<u>40</u> 13	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>25.82</u> 0,1			
16	& С111- 1801-15 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм, з полімерним покриттям	м2	20,412	<u>386.34</u> -	- -	7886	-	- -	- -	- -			
		Разом прямі витрати по розділу 2					104252	15974	<u>1407</u> 407		<u>159.67</u> 3,93			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					104252		86871	16381	6128	7,65	1230	<b>110380</b>
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>110380</b>							
		<b>Розділ 3. Стіни та перегородки</b>												
17	КБ46-22-1	I поверх Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 /прим. №9/	м3	0,01	<u>8134.64</u> 2215,57	<u>120.36</u> 44,11	81	22	<u>1</u> -	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>0.24</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 3					81	22	<u>1</u> -		<u>0.24</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн.					81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					58 22 9 0,01 2 <b>90</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>90</b>				
		<b>Розділ 4. Підлоги</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-	-	-
		<b>Всього по розділу 4</b>					-				
		<b>Розділ 5. Сходовий марш</b>									
18	КБ11-43-3	Улаштування поріжків алюмінієвих на шурупах	100м	0,264	<u>1589,47</u>	<u>2,69</u>	420	338	<u>1</u>	<u>12,3400</u>	<u>3,26</u>
19	С111-1722 варіант 1	Поріжок алюмінієвий Braz Line антиковзка вставка	м	26,664	<u>1278,79</u>	<u>2,37</u>	3762	-	<u>1</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>
20	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,648	<u>141,10</u>	-	2297	2297	-	-	-
21	КР12-16-3	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком —Тип 1 площадки— —Тип 2 сходинок—	100м2	0,0322	<u>3544,63</u>	-	711	570	-	-	-
22	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1303	<u>22076,58</u>	<u>17715,26</u>	1617	673	<u>16</u>	<u>188,1000</u>	<u>6,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					8807	3878	<u>17</u>		<u>44,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8807 4912 3893		15		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1544 2,19 351 <b>10351</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>10351</b>				
		<b>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</b> I ПОВЕРХ —Стіни— II ПОВЕРХ —Стіни—									
		Разом прями витрати по розділу 6					-	-	-		-
		<b>Всього по розділу 6</b>					-				-
23	ХБ4-1-2	<b>Розділ 7. Зовнішнє оздоблення</b> <i>Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження</i>	100 м2	0,607	<u>60951,08</u> 3645,45	- -	36997	2213	- -	<u>36.8600</u> -	<u>22.37</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					36997	2213	-		<u>22.37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					36997 34784 2213 835 1,11 178 <b>37832</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 7</b>						<b>37832</b>				
		<b>Розділ 8. Вхідна група №1</b>										
24	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення контррейки	м3	0,05	<u>6242,84</u> 2991,89	<u>107,73</u> 35,59	312	150	<u>5</u> 2	<u>33,5000</u> 0,3434	<u>1,68</u> 0,02	
25	С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 80 мм, товщина 50 мм	м3	0,0525	<u>9823,59</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	КБ10-54-2	Улаштування по фермах робочого настилу розрідженого товщиною 25 мм	100м2	0,107	<u>4954,73</u> 3039,44	<u>264,87</u> 83,17	530	325	<u>28</u> 9	<u>31,8800</u> 0,8034	<u>3,41</u> 0,09	
27	С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм	м3	0,2835	<u>9823,59</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,0312	<u>7808,83</u> 4776,81	<u>2876,79</u> 1094,24	244	149	<u>90</u> 34	<u>50,7200</u> 8,7353	<u>1,58</u> 0,27	
29	& С111-1139-2 варіант 2	Профільований лист Н20 - 0,5 мм	м2	3,432	<u>384,14</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
30	& С123-360-3-2Г варіант 1	Розжолобок - 2м	шт	1	<u>482,22</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	С113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ для профільованої труби 40х40	шт	8	<u>53,67</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 8						6616	624	<u>123</u> 45	<u>6,67</u> 0,38	
		Разом будівельні роботи, грн.						6616				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5869				
		всього заробітна плата, грн.						669				
		Загальновиробничі витрати, грн.						257				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						56				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>6873</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 8</b>						<b>6873</b>				
		<b>Розділ 9. Вхідна група №2</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	-		-
		-----									
		<b>Всього по розділу 9</b>					-				
		<b>Розділ 10. Вхідна група №3</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-
		-----									
		<b>Всього по розділу 10</b>					-				
		<b>Розділ 11. Вимощення</b>									
32	КБ46-41-1	Розбирання бетонного вимощення	м3	4,37	<u>1899,21</u>	<u>657,91</u>	8300	5424	<u>2876</u>	<u>12.7000</u>	<u>55,5</u>
					1241,30	231,69			1012	2,2990	10,05
33	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,06555	<u>5868,79</u>	<u>3702,40</u>	385	142	<u>243</u>	<u>25.9200</u>	<u>1,7</u>
					2166,39	953,26			62	8,2769	0,54
34	КБ7-42-1	(Демонтаж) Установлення блоків	100шт	0,02	<u>19316,90</u>	<u>15097,64</u>	386	84	<u>302</u>	<u>44.8000</u>	<u>0,9</u>
		к дем.= 0,8			4219,26	5712,62			114	46,9198	0,94
35	КБ7-42-1	Установлення блоків бетонних	100шт	0,02	<u>29635,98</u>	<u>18872,05</u>	593	105	<u>377</u>	<u>56.0000</u>	<u>1,12</u>
		400х600х1200 /раніше демонтованого/			5274,08	7140,78			143	58,6497	1,17
36	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі	1000м2	0,0437	<u>209605,59</u>	<u>17453,33</u>	9160	125	<u>763</u>	<u>32.0300</u>	<u>1,4</u>
		щебеню за товщини 15 см			2860,60	3903,21			171	30,7883	1,35
37	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон	100м3	0,044	<u>372934,58</u>	<u>4768,11</u>	16409	581	<u>210</u>	<u>150.7000</u>	<u>6,63</u>
		важкий В 15 (М 200), крупність			13213,38	1828,65			80	13,9400	0,61
		заповнювача 20-40мм									
		Разом прямі витрати по розділу 11					35233	6461	<u>4771</u>		<u>67,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35233		1582		14,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24001				
		всього заробітна плата, грн.					8043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>38282</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 11</b>						<b>38282</b>				
		<b>Розділ 12. Майданчик під дизель-генератор</b>										
38	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,21	<u>21394,30</u> 21394,30	<u>-</u> -	4493	4493	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>54,98</u> -	
39	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	<u>12109,72</u> 12109,72	<u>-</u> -	727	727	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>9,03</u> -	
40	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	<u>52082,15</u> 3012,22	<u>49069,93</u> 14893,79	781	45	<u>736</u> 223	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,54</u> 2,02	
41	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	25,5	<u>150,66</u> -	<u>150,66</u> 25,67	3842	-	<u>3842</u> 655	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,71	
42	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	10	<u>1429,64</u> 210,43	<u>147,94</u> 51,87	14296	2104	<u>1479</u> 519	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>24</u> 5,01	
43	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0053	<u>344092,04</u> 13213,38	<u>4768,11</u> 1828,65	1824	70	<u>25</u> 10	<u>150,7000</u> 13,9400	<u>0,8</u> 0,07	
44	КБ6-1-3	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>433124,04</u> 35447,41	<u>15873,25</u> 6083,72	19491	1595	<u>714</u> 274	<u>371,8000</u> 46,3973	<u>16,73</u> 2,09	
45	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,00336	<u>63800,88</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
46	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0715	<u>49440,09</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
47	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,05922	<u>12609,87</u> 11669,18	<u>263,65</u> 81,91	747	691	<u>16</u> 5	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>7,07</u> 0,04	
48	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00828	<u>49440,09</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
49	С111-1804	Сталь листова	т	0,05094	<u>47240,77</u> -	<u>-</u> -	2406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу навісу	т	0,6549	<u>26337,17</u> 15088,53	<u>7338,50</u> 1766,39	17248	9881	<u>4806</u> 1157	<u>145,6000</u> 13,8662	<u>95,35</u> 9,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ9-35-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж каркасу навісу /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,6549	<u>16493.71</u> 14514,56	<u>379,81</u> 133,22	10802	9506	<u>249</u> 87	<u>152,2400</u> 1,2712	<u>99,7</u> 0,83
52	С111-1836 варіант 2	Балки двотаврові N14	т	0,141384	<u>45511,87</u> -	-	6435	-	-	-	-
53	С111-972 варіант 2	Труба профільна 60х60 мм, 50х50 мм, 40х40 мм	т	0,431933	<u>45511,87</u> -	-	19658	-	-	-	-
54	С111-972 варіант 3	Труба профільна 100х4 мм	т	0,075521	<u>45511,87</u> -	-	3437	-	-	-	-
55	С111-1804	Сталь листова	т	0,027017	<u>47240,77</u> -	-	1276	-	-	-	-
56	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,196	<u>2061,43</u> 547,84	<u>398,39</u> 135,47	404	107	<u>78</u> 27	<u>4,7800</u> 1,3376	<u>0,94</u> 0,26
57	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,196	<u>2751,60</u> 818,63	<u>487,92</u> 165,25	539	160	<u>96</u> 32	<u>7,2400</u> 1,6298	<u>1,42</u> 0,32
58	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,189	<u>7808,83</u> 4776,81	<u>2876,79</u> 1094,24	1476	903	<u>544</u> 207	<u>50,7200</u> 8,7353	<u>9,59</u> 1,65
59	& С111-1139-2 варіант 3	Профільований лист НС44-1000-0,6 мм	м2	20,79	<u>363,99</u> -	-	7567	-	-	-	-
60	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8х35	шт	152	<u>1,83</u> -	-	278	-	-	-	-
61	КБ9-42-1	Монтаж огороження з профільованого листа	100м2	0,253	<u>7808,83</u> 4776,81	<u>2876,79</u> 1094,24	1976	1209	<u>728</u> 277	<u>50,7200</u> 8,7353	<u>12,83</u> 2,21
62	& С111-1139-2 варіант 2	Профільований лист Н20 - 0,5 мм	м2	27,83	<u>384,14</u> -	-	10691	-	-	-	-
63	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8х35	шт	208	<u>1,83</u> -	-	381	-	-	-	-
64	КБ9-36-3	Монтаж перегородок сталевих консольних, сітчастих	100м2	0,03	<u>8071,57</u> 7563,87	<u>507,70</u> 206,73	242	227	<u>15</u> 6	<u>76,4800</u> 1,9656	<u>2,29</u> 0,06
65	С111-870 варіант 1	Сітка рефлена з чарунками 50х50	м2	3	<u>257,98</u> -	-	774	-	-	-	-
66	КБ9-24-1	Монтаж каркасу воріт	т	0,08919	<u>12985,45</u> 8513,87	<u>3983,71</u> 1520,90	1158	759	<u>355</u> 136	<u>90,4000</u> 11,8548	<u>8,06</u> 1,06
67	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу воріт	т	0,08919	<u>26756,10</u> 17816,48	<u>5699,64</u> 549,92	2386	1589	<u>508</u> 49	<u>176,0000</u> 4,7370	<u>15,7</u> 0,42
68	С111-972 варіант 4	Труба профільна 60х60 мм, 40х40 мм	т	0,092044	<u>45511,87</u> -	-	4189	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,027	<u>2061.43</u> 547,84	<u>398,39</u> 135,47	56	15	<u>11</u> 4	<u>4.7800</u> 1,3376	<u>0.13</u> 0,04
70	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,027	<u>2751.60</u> 818,63	<u>487.92</u> 165,25	74	22	<u>13</u> 4	<u>7.2400</u> 1,6298	<u>0.2</u> 0,04
71	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,056	<u>4885.10</u> 4561,07	<u>324.03</u> 109,57	274	255	<u>19</u> 6	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>2.68</u> 0,06
72	& С111-1139-2 варіант 2	Профільований лист Н20 - 0,5 мм	м2	6,16	<u>384.14</u> -	- -	2366	-	- -	- -	- -
73	& С111-1867-1-1М варіант 1	Самонарізні гвинти SDS 4,8x35	шт	48	<u>1.83</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
74	С111-950 варіант 1	Замок урізний з фурнітурою	шт	1	<u>1705.10</u> -	- -	1705	-	- -	- -	- -
75	С111-956 варіант 5	Петля приварна	шт	6	<u>86.07</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
76	& С1-1093-1-К варіант 1	Заглушка для труби пластикова 50x50	шт	6	<u>54.80</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
77	& С1-1093-1-К варіант 2	Заглушка для труби пластикова 60x60	шт	8	<u>62.63</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							149591	34358	<u>14234</u> 3678		<u>362.04</u> 30,97
Разом будівельні роботи, грн.							149591				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							100999				
всього заробітна плата, грн.							38036				
Загальновиробничі витрати, грн.							14468				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3116				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>164059</b>				
<b>Всього по розділу 12</b>							<b>164059</b>				
<b>Розділ 13. Різні роботи</b>											
78	С113-1494 варіант 1	Заглушка	шт	15	<u>1035.60</u> -	- -	15534	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,79621	<u>136,24</u>	-	1743	1743	-	<u>1.6300</u>	<u>20,86</u>
80	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	12,79621	<u>136,24</u>	-	1819	-	<u>1819</u>	-	-
					<u>142,16</u>	<u>142,16</u>			<u>273</u>	<u>0,1860</u>	<u>2,38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13			-	<u>21,32</u>	19096	1743	<u>1819</u>		<u>20,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19096		<u>273</u>		<u>2,38</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15534				
		всього заробітна плата, грн.					2016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					805				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>19901</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 13</b>					<b>19901</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					362830	67270	<u>22532</u>		<u>707,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					362830		<u>6058</u>		<u>52,97</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273028				
		всього заробітна плата, грн.					73328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5966				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>390756</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>390756</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>797,22</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						79294				

Склав



\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.І.Сороквашин

Перевірів

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

-