

Фізична особа – підприємець ГОРБОВИЙ ОЛЕГ ЛЮБОМИРОВИЧ

Тел.. +38 (050)-991-33-55, Адреса електронної пошти: gorbovoy@gmail.com

Замовник: Управління капітального будівництва Одеської міської ради

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Стадія проектування «Робочий проект»

Том 5

Кошторисна документація

Шифр проекту ПД-70-01-25-КД

Керівник ФОП



Горбовий О.Л.

Головний інженер проекту



Тихонюк С.А.

Одеса 2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,000	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	15,00	%
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,00	%


Загальна кошторисна трудомісткість	69,43198	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	69,432	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7972,61	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8)	20329,09	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	89990,147	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	71499,425	тис.грн.
вартість устаткування -	285,828	тис.грн.
інші витрати -	8267,872	тис.грн.
податок на додану вартість -	9937,022	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 89990,147 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,926 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»	36107,240	267,955	-	36375,195
		Разом по главі 2:	36107,240	267,955	-	36375,195
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	3073,397	-	-	3073,397

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	3073,397 39180,637 39180,637 39180,637	- 267,955 267,955 267,955	- - - -	3073,397 39448,592 39448,592 39448,592
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	394,486	394,486
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	591,729	591,729
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	23,508	23,508
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
		Разом по главі 10:	-	-	1209,723	1209,723
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	161,875	161,875
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 59 днів по 2643,12 грн.	-	-	155,944	155,944
		Разом по главі 12:	-	-	317,819	317,819
		Разом по главах 1-12:	39180,637	267,955	1527,542	40976,134
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5342,874	-	-	5342,874
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1068,575	1068,575
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	940,335	6,431	36,661	983,427
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1464,533	11,442	-	1475,975
		Разом	46928,379	285,828	2632,778	49846,985
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9937,022	9937,022
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46928,379	285,828	12569,800	59784,007
	Довідка від 19. 12.2025 р.	Вартість виконаних робіт	24571,046	-	5635,094	30206,140
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	71499,425	285,828	18204,894	89990,147

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	5,926
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	5,926

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Затверджено
Василь Цітєнко
Заступник Головного



Підсумкова відомість ресурсів

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) Одеського ліцею «Михайлівський» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складовая, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	67442,40	114,71				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1304,06	115,75				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	443,56	120,65				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	241,96	132,29				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальнопромислових витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період	люд.год	-	-				
9.4		у літній період	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	69431,98					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ202-970	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	30,36726	<u>124,4</u>				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,59498	<u>3777,69</u> <u>702,19</u>				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,29897	<u>417,79</u> <u>154,72</u>				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	21,96	<u>3295,38</u> <u>58,7</u>				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	76,35173	<u>1289,05</u> <u>366,02</u>				
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,7617	<u>27946,26</u> <u>418,12</u>				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	35,0055	<u>6172,16</u> <u>486,86</u>				
17	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,57563	<u>17042,78</u> <u>517,05</u>				
18	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	10,59406	<u>1331,73</u> <u>696,17</u>				
19	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	15,56613	<u>7375,27</u> <u>134,19</u>				
20	КБМ212-1400	Машини маркірувальні	маш. год	0,53088	<u>2088,82</u> <u>301,05</u>				
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,13642	<u>159,82</u> <u>81,38</u> <u>92,48</u>				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,7453528	880,65 2417,69				
23	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	1988,68402	77 153128,67				
24	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	254,5001	306,33 77961,02				
25	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	334,19199	321,48 107436,04				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		411932,65				
		Бензин	кг	26,452					
		Дизельне паливо	кг	564,139					
		Електроенергія	кВт-год	3550,622					
		Мастильні матеріали	кг	72,598					
		Гідравлічна рідина	кг	1,959					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
26	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,234					
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	239,5885951	2				
28	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	23,73948864					
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	105,875118					
30	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	96,6839614					
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,9196					
32	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	568,3208300	4				
33	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	276,2759886	29				
34	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	4,9086048					
35	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	651,668652					
36	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	903,3556513	15				
37	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	58,6758336					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	253,6186356					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
39	&C100-2-1-1Д варіант 1	Дюбель 6х40	шт	10709,226	<u>3,77</u> 40373,78	<u>3,70</u> 39624,14	-	<u>0,07</u> 749,64	
40	&C105-741-1 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	11	<u>729,85</u> 8028,35	<u>715,00</u> 7865,00	<u>0,54</u> 5,94	<u>14,31</u> 157,41	Україна 30 км.
41	&C105-2585-2	Праймер бітумний	кг.	313,37	<u>108,54</u> 34013,18	<u>105,80</u> 33154,55	<u>0,61</u> 191,16	<u>2,13</u> 667,47	Україна 30 км.
42	&C105-3478	Уайт -спірит	кг	12,5348	<u>138,64</u> 1737,82	<u>135,20</u> 1694,70	<u>0,72</u> 9,03	<u>2,72</u> 34,09	Україна 30 км.
43	&C111-124-1-1 варіант 1	Руберойд Sweetondale Біполль ЕКП 4.0, Сірий	м2	720,75	<u>157,12</u> 113244,24	<u>152,70</u> 110058,53	<u>1,34</u> 965,81	<u>3,08</u> 2219,90	Україна 30 км.
44	&C111-124-1-1 варіант 2	Руберойд БІПОЛЬ ЕПП 3,0	м2	708,22	<u>129,58</u> 91771,15	<u>125,70</u> 89023,25	<u>1,34</u> 949,01	<u>2,54</u> 1798,89	Україна 30 км.
45	&C111-196-6-1 варіант 1	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	бал	11,516	<u>423,58</u> 4877,95	<u>415,00</u> 4779,14	<u>0,27</u> 3,11	<u>8,31</u> 95,70	30 км.
46	&C111-196-6-1 варіант 2	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	бал	4,055	<u>423,58</u> 1717,62	<u>415,00</u> 1682,83	<u>0,27</u> 1,09	<u>8,31</u> 33,70	30 км.
47	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0141485	<u>46749,66</u> 661,44	<u>45833,00</u> 648,47	-	<u>916,66</u> 12,97	
48	&C111-233-12	Ґрунтовка адгезійна	кг	2358,14322	<u>282,53</u> 666246,20	<u>274,10</u> 646367,06	<u>2,89</u> 6815,03	<u>5,54</u> 13064,11	30 км.
49	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	1009,9	<u>604,87</u> 610858,21	<u>585,00</u> 590791,50	<u>8,01</u> 8089,30	<u>11,86</u> 11977,41	30 км.
50	+C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	205,93	<u>612,59</u> 126150,66	<u>585,00</u> 120469,05	<u>15,58</u> 3208,39	<u>12,01</u> 2473,22	30 км.
51	&C111-328-1 варіант 1	Суміш для захисту ППС Ceresit СТ-84	кг	1177,56	<u>51,55</u> 60703,22	<u>50,00</u> 58878,00	<u>0,54</u> 635,88	<u>1,01</u> 1189,34	30 км.
52	+C111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001727	<u>64671,02</u> 111,69	<u>63402,96</u> 109,50	-	<u>1268,06</u> 2,19	Україна
53	+C111-562 варіант 1	Гетерогенний лінолеум	м2	3043,986	<u>695,64</u> 2117518,42	<u>682,00</u> 2075998,45	-	<u>13,64</u> 41519,97	
54	&C111-573-12 варіант 1	Лінолеум Tarkett omnisports V65	м2	289,58	<u>902,66</u> 261392,28	<u>883,33</u> 255794,70	<u>1,63</u> 472,02	<u>17,7</u> 5125,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,3696	<u>49460,62</u> 18280,65	<u>47950,00</u> 17722,32	<u>540,8</u> 199,88	<u>969,82</u> 358,45	Україна 30 км.
56	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму KE-2000S	кг	147,628	<u>412,02</u> 60825,69	<u>403,33</u> 59542,80	<u>0,61</u> 90,05	<u>8,08</u> 1192,84	30 км.
57	+C111-609 варіант 2	Клей для плінтуса Uzin Doellken	кг	4,12	<u>397,32</u> 1636,96	<u>388,92</u> 1602,35	<u>0,61</u> 2,51	<u>7,79</u> 32,10	30 км.
58	+C111-609 варіант 5	Клей для лінолеуму KE-418	кг	1551,836	<u>212,78</u> 330199,66	<u>208,00</u> 322781,89	<u>0,61</u> 946,62	<u>4,17</u> 6471,15	30 км.
59	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,889724	<u>100470</u> 89390,57	<u>98500,00</u> 87637,81	- -	<u>1970</u> 1752,76	Україна
60	+C111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна	т	1,865384	<u>100470</u> 187415,13	<u>98500,00</u> 183740,32	- -	<u>1970</u> 3674,81	Україна
61	+C111-612 варіант 2	Мастика бітумна	т	0,50904	<u>184174,26</u> 93752,07	<u>180563,00</u> 91913,79	- -	<u>3611,26</u> 1838,28	Україна
62	&C111-623-15 варіант 1	Воронка водостічна з електропідігрівом	шт	3	<u>5222,61</u> 15667,83	<u>5120,00</u> 15360,00	<u>0,21</u> 0,63	<u>102,4</u> 307,20	Польща 30 км.
63	&C111-730-1 варіант 1	Плита підвісної стелі Армстронг	м2	3786,1	<u>431,41</u> 1633361,40	<u>418,63</u> 1584975,04	<u>4,32</u> 16355,95	<u>8,46</u> 32030,41	30 км.
64	&C111-741-2 варіант 1	Туалетні перегородки ДСП	м2	72	<u>2574,84</u> 185388,48	<u>2520,00</u> 181440,00	<u>4,35</u> 313,20	<u>50,49</u> 3635,28	30 км.
65	&C111-741-2 варіант 2	Туалетні перегородки ДСП	м2	24	<u>4665,84</u> 111980,16	<u>4570,00</u> 109680,00	<u>4,35</u> 104,40	<u>91,49</u> 2195,76	Україна 30 км.
66	&C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	359	<u>167,4</u> 60096,60	<u>155,20</u> 55716,80	<u>8,92</u> 3202,28	<u>3,28</u> 1177,52	30 км.
67	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,065664	<u>51518,54</u> 3382,91	<u>50108,74</u> 3290,34	<u>399,63</u> 26,24	<u>1010,17</u> 66,33	30 км.
68	&C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	117,76	<u>39,96</u> 4705,69	<u>38,86</u> 4576,15	<u>0,32</u> 37,68	<u>0,78</u> 91,86	30 км.
69	&C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	235,49	<u>40,92</u> 9636,25	<u>39,80</u> 9372,50	<u>0,32</u> 75,36	<u>0,8</u> 188,39	30 км.
70	&C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	117,76	<u>41,53</u> 4890,57	<u>40,40</u> 4757,50	<u>0,32</u> 37,68	<u>0,81</u> 95,39	30 км.
71	&C111-827-15 варіант 1	Кутик пристінний	м.п.	3894,264	<u>57,71</u> 224737,98	<u>55,00</u> 214184,52	<u>1,58</u> 6152,94	<u>1,13</u> 4400,52	30 км.
72	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	4625,9952	<u>7,4</u> 34232,36	<u>7,20</u> 33307,17	<u>0,05</u> 231,30	<u>0,15</u> 693,89	30 км.
73	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,92	<u>198,53</u> 381,18	<u>194,19</u> 372,84	<u>0,45</u> 0,86	<u>3,89</u> 7,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C111-852-33 варіант 1	Руберойд	м2	243,915	<u>198,9</u> 48514,69	<u>195,00</u> 47563,43	- -	<u>3,9</u> 951,26	Україна
75	&C111-852-34 варіант 1	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	444,862	<u>209,1</u> 93020,64	<u>205,00</u> 91196,71	- -	<u>4,1</u> 1823,93	Україна
76	&C111-852-34 варіант 2	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	465,083	<u>209,1</u> 97248,86	<u>205,00</u> 95342,02	- -	<u>4,1</u> 1906,84	Україна
77	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	24,67256	<u>150,9</u> 3723,09	<u>147,00</u> 3626,87	<u>0,94</u> 23,19	<u>2,96</u> 73,03	Україна 30 км.
78	&C111-870-25 варіант 1	Сітка сталева	т	4,0442	<u>42381</u> 171397,24	<u>41550,00</u> 168036,51	- -	<u>831</u> 3360,73	Україна
79	+C111-874 варіант 3	Сітка дротяна	м2	233,31	<u>270,3</u> 63063,69	<u>265,00</u> 61827,15	- -	<u>5,3</u> 1236,54	Україна
80	+C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1141	<u>7874,4</u> 898,47	<u>7720,00</u> 880,85	- -	<u>154,4</u> 17,62	Україна
81	+C111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,466962	<u>7874,4</u> 19425,85	<u>7720,00</u> 19044,95	- -	<u>154,4</u> 380,90	Україна
82	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	<u>18092,74</u> 7,24	<u>17297,79</u> 6,92	<u>440,19</u> 0,18	<u>354,76</u> 0,14	30 км.
83	+C111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	- -	- -	- -	- -	
84	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00258525	<u>92131,99</u> 238,18	<u>90325,48</u> 233,51	- -	<u>1806,51</u> 4,67	Україна
85	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00674	<u>122814,9</u> 827,77	<u>120000,00</u> 808,80	<u>406,76</u> 2,74	<u>2408,14</u> 16,23	30 км.
86	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0008	<u>122400</u> 97,92	<u>120000,00</u> 96,00	- -	<u>2400</u> 1,92	
87	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	249,48664	<u>158,1</u> 39443,84	<u>155,00</u> 38670,43	- -	<u>3,1</u> 773,41	
88	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	10,59472	<u>158,16</u> 1675,66	<u>155,00</u> 1642,18	<u>0,06</u> 0,64	<u>3,1</u> 32,84	30 км.
89	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	1,4195	<u>17,51</u> 24,86	<u>17,17</u> 24,37	- -	<u>0,34</u> 0,49	
90	+C111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	15,3415	- -	- -	- -	- -	
91	+C111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	170,044	<u>47,8</u> 8128,10	<u>46,00</u> 7822,02	<u>0,86</u> 146,24	<u>0,94</u> 159,84	30 км.
92	+C111-1624-2 варіант 4	Ґрунтовка глибокопроникаюча	л	1029,02562	<u>46,92</u> 48281,88	<u>46,00</u> 47335,18	- -	<u>0,92</u> 946,70	
93	+C111-1624-2 варіант 5	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	23,032	<u>47,8</u> 1100,93	<u>46,00</u> 1059,47	<u>0,86</u> 19,81	<u>0,94</u> 21,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	&C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	203,1	<u>46,54</u> 9452,27	<u>46,00</u> 9342,60	<u>0,54</u> 109,67	<u>-</u> -	30 км.
95	&C111-1624-2A варіант 3	Грунтівка СТ-17	л	25,9	<u>46,54</u> 1205,39	<u>46,00</u> 1191,40	<u>0,54</u> 13,99	<u>-</u> -	30 км.
96	&C111-1624-2A варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	11,28	<u>46,54</u> 524,97	<u>46,00</u> 518,88	<u>0,54</u> 6,09	<u>-</u> -	30 км.
97	&C111-1624-2A варіант 5	Засіб протигрибковий	л	17,732	<u>150,54</u> 2669,38	<u>150,00</u> 2659,80	<u>0,54</u> 9,58	<u>-</u> -	30 км.
98	&C111-1624-366 варіант 1	Грунтова	т	0,647072	<u>46920</u> 30360,62	<u>46000,00</u> 29765,31	<u>-</u> -	<u>920</u> 595,31	Україна
99	+C111-1631	Замазка захисна	кг	12,2	<u>116,04</u> 1415,69	<u>113,09</u> 1379,70	<u>0,67</u> 8,17	<u>2,28</u> 27,82	30 км.
100	&C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	487,91	<u>136,32</u> 66511,89	<u>132,98</u> 64882,27	<u>0,67</u> 326,90	<u>2,67</u> 1302,72	30 км.
101	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,05938	<u>24,15</u> 49,73	<u>24,00</u> 49,43	<u>0,15</u> 0,30	<u>-</u> -	30 км.
102	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0008	<u>55329,22</u> 44,26	<u>53569,66</u> 42,86	<u>674,67</u> 0,54	<u>1084,89</u> 0,86	30 км.
103	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,8597	<u>350,63</u> 301,44	<u>343,75</u> 295,52	<u>-</u> -	<u>6,88</u> 5,92	Україна
104	+C111-1672-1 варіант 1	Емаль Sport color 2K Pallman	т	0,01176	<u>2861788,16</u> 33654,63	<u>2805000,00</u> 32986,80	<u>674,67</u> 7,93	<u>56113,49</u> 659,90	30 км.
105	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,082	<u>984,93</u> 80,76	<u>964,74</u> 79,11	<u>0,88</u> 0,07	<u>19,31</u> 1,58	30 км.
106	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,080884	<u>184174,26</u> 14896,75	<u>180563,00</u> 14604,66	<u>-</u> -	<u>3611,26</u> 292,09	Україна
107	&C111-1702-1 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова	кг	97,32	<u>45,71</u> 4448,50	<u>44,20</u> 4301,54	<u>0,61</u> 59,37	<u>0,9</u> 87,59	30 км.
108	&C111-1702-1-1 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	16,22	<u>97,25</u> 1577,40	<u>94,73</u> 1536,52	<u>0,61</u> 9,89	<u>1,91</u> 30,99	30 км.
109	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
110	&C111-1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	5,82	<u>400,12</u> 2328,70	<u>392,00</u> 2281,44	<u>0,27</u> 1,57	<u>7,85</u> 45,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&C111-1709-11-1 варіант 2	Піна монтажна	л	3,96	<u>399,84</u> 1583,37	<u>392,00</u> 1552,32	- -	<u>7,84</u> 31,05	Україна
112	&C111-1714-188 варіант 1	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	175	<u>97,82</u> 17118,50	<u>95,83</u> 16770,25	<u>0,07</u> 12,25	<u>1,92</u> 336,00	30 км.
113	+C111-1722 варіант 1	Плінтус антивандальний Doellken	м	80,8	<u>98,58</u> 7965,26	<u>95,83</u> 7743,06	<u>0,82</u> 66,26	<u>1,93</u> 155,94	30 км.
114	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	700,92474	<u>38,47</u> 26964,57	<u>37,63</u> 26375,80	<u>0,09</u> 63,08	<u>0,75</u> 525,69	30 км.
115	&C111-1787-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	2884,64	<u>66,41</u> 191568,94	<u>65,00</u> 187501,60	<u>0,11</u> 317,31	<u>1,3</u> 3750,03	30 км.
116	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,054648	<u>144032,1</u> 7871,07	<u>142588,53</u> 7792,18	<u>371,37</u> 20,29	<u>1072,2</u> 58,60	30 км.
117	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0084	<u>125228,46</u> 1051,92	<u>122773,00</u> 1031,29	- -	<u>2455,46</u> 20,63	
118	&C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	5094	<u>0,41</u> 2088,54	<u>0,37</u> 1884,78	<u>0,03</u> 152,82	<u>0,01</u> 50,94	30 км.
119	&C111-1851-1-Ю варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	2884,64	<u>94,15</u> 271588,86	<u>92,00</u> 265386,88	<u>0,3</u> 865,39	<u>1,85</u> 5336,59	30 км.
120	+C111-1853-2 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,001848	<u>47143,64</u> 87,12	<u>45850,00</u> 84,73	<u>369,25</u> 0,68	<u>924,39</u> 1,71	Україна
121	+C111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,003036	<u>47143,64</u> 143,13	<u>45850,00</u> 139,20	<u>369,25</u> 1,12	<u>924,39</u> 2,81	30 км.
122	+C111-1880 варіант 1	Склопакет-металопластик індивідуального виготовлення 850x1680 мм	м2	8,568	<u>2901,43</u> 24859,45	<u>2830,35</u> 24250,44	<u>14,19</u> 121,58	<u>56,89</u> 487,43	30 км.
123	&C111-1891-13 варіант 1	Шпаклівка акрілова	кг	21408,3	<u>49,44</u> 1058426,35	<u>49,00</u> 1049006,70	- -	<u>0,44</u> 9419,65	
124	+C111-1891-1K	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	436252,851	<u>16,88</u> 7363948,12	<u>16,20</u> 7067296,19	<u>0,35</u> 152688,50	<u>0,33</u> 143963,43	30 км.
125	&C111-1891-99 варіант 1	Цементно-піщана штукатурка	кг	14422,8	<u>7,09</u> 102257,65	<u>6,95</u> 100238,46	- -	<u>0,14</u> 2019,19	Україна
126	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	5,3941	<u>81,17</u> 437,84	<u>78,94</u> 425,81	<u>0,64</u> 3,45	<u>1,59</u> 8,58	30 км.
127	+C111-1896 варіант 2	Ремонтна суміш Ceresit RS88	кг	56,7017	<u>54,41</u> 3085,14	<u>52,70</u> 2988,18	<u>0,64</u> 36,29	<u>1,07</u> 60,67	30 км.
128	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	7811,7	<u>19,24</u> 150297,11	<u>18,30</u> 142954,11	<u>0,56</u> 4374,55	<u>0,38</u> 2968,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	+C111-2005-6 варіант 1	Цементно-піщана стяжка	кг	179058	<u>10,62</u> 1901595,96	<u>9,85</u> 1763721,30	<u>0,56</u> 100272,48	<u>0,21</u> 37602,18	30 км.
130	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Ceresit CT-77	кг	518,22	<u>178,5</u> 92502,27	<u>175,00</u> 90688,50	- -	<u>3,5</u> 1813,77	
131	+C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка декоративна	кг	2295,59	<u>229,5</u> 526837,91	<u>225,00</u> 516507,75	- -	<u>4,5</u> 10330,16	Україна
132	&C111-2014-1П	Протигрибковий засіб	л	1248,8175	<u>314,71</u> 393015,36	<u>308,00</u> 384635,79	<u>0,54</u> 674,36	<u>6,17</u> 7705,21	30 км.
133	&C111-2016-2-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	3211,245	<u>174,17</u> 559302,54	<u>170,00</u> 545911,65	<u>0,75</u> 2408,43	<u>3,42</u> 10982,46	30 км.
134	+C112-173 варіант 1	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	1,091934	<u>6936</u> 7573,65	<u>6800,00</u> 7425,15	- -	<u>136</u> 148,50	Україна
135	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,33	<u>8990,18</u> 2966,76	<u>8550,00</u> 2821,50	<u>263,9</u> 87,09	<u>176,28</u> 58,17	Україна
136	+C113-2109 варіант 1	Розетка на 16 А вбудованого типу	шт	156	<u>256,62</u> 40032,72	<u>251,50</u> 39234,00	<u>0,09</u> 14,04	<u>5,03</u> 784,68	30 км.
137	+C113-2109 варіант 2	Розетка 16 А зовнішнього типу	шт	22	<u>256,62</u> 5645,64	<u>251,50</u> 5533,00	<u>0,09</u> 1,98	<u>5,03</u> 110,66	30 км.
138	&C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	8	<u>282,39</u> 2259,12	<u>276,76</u> 2214,08	<u>0,09</u> 0,72	<u>5,54</u> 44,32	30 км.
139	&C114-11-11 варіант 1	Плита мінераловатна Г1 у=135кг/м3 150мм	м3	136,46	<u>6885</u> 939527,10	<u>6750,00</u> 921105,00	- -	<u>135</u> 18422,10	Україна
140	&C114-97-1 варіант 1	Утеплювач пінополістірол екструзійний XPS-100мм 35кг/м3	м3	16,29	<u>5098,61</u> 83056,36	<u>4985,00</u> 81205,65	<u>13,64</u> 222,20	<u>99,97</u> 1628,51	30 км.
141	+C123-32 варіант 1	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 5340x1740 мм	м2	46,458	<u>8712,03</u> 404743,49	<u>8524,70</u> 396040,51	<u>16,51</u> 767,02	<u>170,82</u> 7935,96	30 км.
142	+C123-32 варіант 2	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2300x1740 мм	м2	4,002	<u>8712,03</u> 34865,54	<u>8524,70</u> 34115,85	<u>16,51</u> 66,07	<u>170,82</u> 683,62	30 км.
143	+C123-32 варіант 3	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 4940x3440 мм	м2	33,9872	<u>8712,03</u> 296097,51	<u>8524,70</u> 289730,68	<u>16,51</u> 561,13	<u>170,82</u> 5805,70	30 км.
144	+C123-32 варіант 12	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2100x940 мм	м2	3,948	<u>8712,03</u> 34395,09	<u>8524,70</u> 33655,52	<u>16,51</u> 65,18	<u>170,82</u> 674,39	30 км.
145	C123-521	Дерев'яні деталі рштувань	м3	0,011385	<u>14191,79</u> 161,57	<u>13614,03</u> 155,00	<u>299,49</u> 3,41	<u>278,27</u> 3,16	30 км.
146	&C126-199-13	Двері металопластикові	м2	30,25	<u>9799,54</u> 296436,09	<u>9571,00</u> 289522,75	<u>36,39</u> 1100,80	<u>192,15</u> 5812,54	30 км.
147	&C126-199-13 варіант 1	Двері металопластикові	м2	21,6	<u>9762,42</u> 210868,27	<u>9571,00</u> 206733,60	- -	<u>191,42</u> 4134,67	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	&C130-485-11 варіант 2	Кронштейни для радіаторів	комплект	3	<u>127,5</u> 382,50	<u>125,00</u> 375,00	- -	<u>2,5</u> 7,50	Україна
149	+C130-541 варіант 1	Піддони душові з сифоном	шт	1	<u>16125,61</u> 16125,61	<u>15800,00</u> 15800,00	<u>9,42</u> 9,42	<u>316,19</u> 316,19	Україна 30 км.
150	&C130-558-1- Ф варіант 5	Сталеві радіатори	шт	3	<u>10353</u> 31059,00	<u>10150,00</u> 30450,00	- -	<u>203</u> 609,00	Україна
151	&C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	13	<u>2672,99</u> 34748,87	<u>2620,00</u> 34060,00	<u>0,58</u> 7,54	<u>52,41</u> 681,33	30 км.
152	&C130-616-1 варіант 2	Змішувач до сифону	шт	1	<u>2142,59</u> 2142,59	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>0,58</u> 0,58	<u>42,01</u> 42,01	Україна 30 км.
153	+C130-635 варіант 1	Трапи Т-50	комплект	5	<u>920,46</u> 4602,30	<u>900,00</u> 4500,00	<u>2,41</u> 12,05	<u>18,05</u> 90,25	30 км.
154	&C130-644-1- Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	13	<u>2874,25</u> 37365,25	<u>2810,00</u> 36530,00	<u>7,89</u> 102,57	<u>56,36</u> 732,68	30 км.
155	&C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	24	<u>5957,16</u> 142971,84	<u>5830,00</u> 139920,00	<u>10,35</u> 248,40	<u>116,81</u> 2803,44	30 км.
156	+C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	6	<u>165,62</u> 993,72	<u>160,72</u> 964,32	<u>1,65</u> 9,90	<u>3,25</u> 19,50	30 км.
157	+C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	6	<u>218,5</u> 1311,00	<u>211,12</u> 1266,72	<u>3,1</u> 18,60	<u>4,28</u> 25,68	30 км.
158	+C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	6	<u>224,43</u> 1346,58	<u>218,66</u> 1311,96	<u>1,37</u> 8,22	<u>4,4</u> 26,40	30 км.
159	+C142-10-2	Вода	м3	0,35749	<u>30,38</u> 10,86	<u>30,38</u> 10,86	- -	- -	
160	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	35,36161	- -	- -	- -	- -	
161	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	0,544985	- -	- -	- -	- -	
162	&C153-11-11	Захисний фартух з оцинкованої сталі б=0, 5мм	м	126,5	<u>468,49</u> 59263,99	<u>459,00</u> 58063,50	<u>0,3</u> 37,95	<u>9,19</u> 1162,54	Україна 30 км.
163	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,077855	<u>11596,46</u> 902,84	<u>10769,38</u> 838,45	<u>599,7</u> 46,69	<u>227,38</u> 17,70	30 км.
164	&C1416-8685- 1 варіант 1	Поребрик	м.п	81,5	<u>499,8</u> 40733,70	<u>490,00</u> 39935,00	- -	<u>9,8</u> 798,70	Україна
165	+C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	4,62105	<u>1122</u> 5184,82	<u>1100,00</u> 5083,16	- -	<u>22</u> 101,66	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	+C1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1,536	<u>1122</u> 1723,39	<u>1100,00</u> 1689,60	- -	<u>22</u> 33,79	Україна
167	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00636	<u>1122</u> 7,14	<u>1100,00</u> 7,00	- -	<u>22</u> 0,14	Україна
168	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	6,0663	<u>1122</u> 6806,39	<u>1100,00</u> 6672,93	- -	<u>22</u> 133,46	Україна
169	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	24,2652	<u>1122</u> 27225,55	<u>1100,00</u> 26691,72	- -	<u>22</u> 533,83	Україна
170	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	1,2537	<u>1091,4</u> 1368,29	<u>1070,00</u> 1341,46	- -	<u>21,4</u> 26,83	Україна
171	&C1421-9599- 1888 варіант 1	Відсів	м3	31,1472	<u>1366,8</u> 42571,99	<u>1340,00</u> 41737,25	- -	<u>26,8</u> 834,74	Україна
172	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	69,20735	<u>1091,4</u> 75532,90	<u>1070,00</u> 74051,86	- -	<u>21,4</u> 1481,04	Україна
173	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	167,0235	<u>1091,4</u> 182289,45	<u>1070,00</u> 178715,15	- -	<u>21,4</u> 3574,30	Україна
174	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	45,29504	<u>3631,2</u> 164475,35	<u>3560,00</u> 161250,34	- -	<u>71,2</u> 3225,01	Україна
175	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	27,37306	<u>3009</u> 82365,54	<u>2950,00</u> 80750,53	- -	<u>59</u> 1615,01	Україна
176	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	17,167476	<u>4143,07</u> 71126,05	<u>3200,00</u> 54935,92	<u>861,83</u> 14795,45	<u>81,24</u> 1394,68	Україна 30 км.
177	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,264	<u>4622,47</u> 1220,33	<u>3670,00</u> 968,88	<u>861,83</u> 227,52	<u>90,64</u> 23,93	30 км.
178	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4,35988	<u>3837,07</u> 16729,16	<u>2900,00</u> 12643,65	<u>861,83</u> 3757,48	<u>75,24</u> 328,03	30 км.
179	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно- піщаний	м3	2,94292	<u>3684,07</u> 10841,92	<u>2750,00</u> 8093,03	<u>861,83</u> 2536,30	<u>72,24</u> 212,59	30 км.
180	+C1426-11789 варіант 1	Плити тротуарні фігурні	м2	423,42774	<u>678,57</u> 287325,36	<u>665,26</u> 281689,54	- -	<u>13,31</u> 5635,82	Україна
181	&C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	16	<u>44,41</u> 710,56	<u>43,50</u> 696,00	<u>0,04</u> 0,64	<u>0,87</u> 13,92	30 км.
182	&C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	7	<u>154,26</u> 1079,82	<u>151,20</u> 1058,40	<u>0,04</u> 0,28	<u>3,02</u> 21,14	30 км.
183	&C1512-1-B1 варіант 3	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,22</u> 154,22	<u>151,163</u> 151,16	<u>0,04</u> 0,04	<u>3,02</u> 3,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,837	<u>151,5</u> 126,81	<u>148,53</u> 124,32	- -	<u>2,97</u> 2,49	
185	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,072	<u>152,42</u> 10,97	<u>148,53</u> 10,69	<u>0,9</u> 0,06	<u>2,99</u> 0,22	30 км.
186	&C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	370	<u>0,42</u> 155,40	<u>0,35</u> 129,50	<u>0,06</u> 22,20	<u>0,01</u> 3,70	
187	&C1545-44-203-Ф варіант 1	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	3425,51	<u>194,17</u> 665131,28	<u>190,00</u> 650846,90	<u>0,36</u> 1233,18	<u>3,81</u> 13051,20	30 км.
188	&C1545-44-204 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	6851,02	<u>66,67</u> 456757,50	<u>65,00</u> 445316,30	<u>0,36</u> 2466,37	<u>1,31</u> 8974,83	30 км.
189	&C1545-44-205 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	3425,51	<u>35,25</u> 120749,23	<u>34,20</u> 117152,44	<u>0,36</u> 1233,18	<u>0,69</u> 2363,61	30 км.
190	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0108	<u>455,04</u> 4,91	<u>445,62</u> 4,81	<u>0,5</u> 0,01	<u>8,92</u> 0,09	30 км.
191	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0108	- -	- -	- -	- -	
192	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,612	<u>348,95</u> 213,56	<u>341,84</u> 209,21	<u>0,27</u> 0,17	<u>6,84</u> 4,18	30 км.
193	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0009275	<u>37906,06</u> 35,16	<u>37162,80</u> 34,47	- -	<u>743,26</u> 0,69	
194	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	20,4	<u>51,42</u> 1048,97	<u>50,14</u> 1022,86	<u>0,27</u> 5,51	<u>1,01</u> 20,60	30 км.
195	&C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	16	<u>25,82</u> 413,12	<u>25,30</u> 404,80	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,51</u> 8,16	30 км.
196	&C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристіний металевий	мп	133,86	<u>56,1</u> 7509,55	<u>55,00</u> 7362,30	- -	<u>1,1</u> 147,25	
197	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,13	<u>26047,83</u> 3386,22	<u>25375,18</u> 3298,77	<u>161,91</u> 21,05	<u>510,74</u> 66,40	30 км.
198	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,007812	<u>263621,62</u> 2059,41	<u>258009,54</u> 2015,57	<u>443,03</u> 3,46	<u>5169,05</u> 40,38	30 км.
199	C1545-291	Шпилька	комплект	569,16	<u>67,01</u> 38139,41	<u>65,54</u> 37302,75	<u>0,16</u> 91,07	<u>1,31</u> 745,59	30 км.
200	&C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	99	<u>15,04</u> 1488,96	<u>15,00</u> 1485,00	<u>0,04</u> 3,96	- -	30 км.
201	&C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	99	<u>15,06</u> 1490,94	<u>15,00</u> 1485,00	<u>0,06</u> 5,94	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	100,9332	<u>56,04</u>	<u>45,00</u>	<u>9,94</u>	<u>1,1</u>	Україна
203	&C1547-4-2 варіант 1	Світильник	шт	20	<u>5656,30</u>	<u>4541,99</u>	<u>1003,28</u>	<u>111,03</u>	30 км.
204	+C1547-6 варіант 1	Перемикач одноклавішний вбудованого типу 16 А, 230В	шт	16	<u>2754,65</u>	<u>2700,00</u>	<u>0,64</u>	<u>54,01</u>	30 км.
205	+C1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого типу	шт	17	<u>55093,00</u>	<u>54000,00</u>	<u>12,80</u>	<u>1080,20</u>	30 км.
206	+C1547-6 варіант 3	Вимикач двоклавішний вбудованого типу	шт	20	<u>268,45</u>	<u>263,00</u>	<u>0,19</u>	<u>5,26</u>	30 км.
207	&C1547-6-1- В1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	8	<u>4295,20</u>	<u>4208,00</u>	<u>3,04</u>	<u>84,16</u>	30 км.
208	&C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	24	<u>268,45</u>	<u>263,00</u>	<u>0,19</u>	<u>5,26</u>	30 км.
209	&C1547-6788 варіант 1	Лоток	м	19,2	<u>4563,65</u>	<u>4471,00</u>	<u>3,23</u>	<u>89,42</u>	30 км.
210	+C1550-30 варіант 1	Фасадна фарба Ceresit CT54	кг	426,81	<u>276,61</u>	<u>271,00</u>	<u>0,19</u>	<u>5,42</u>	30 км.
211	+C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Polimim GI-4	кг	583,91	<u>5532,20</u>	<u>5420,00</u>	<u>3,80</u>	<u>108,40</u>	30 км.
212	+C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	144,54	<u>239,89</u>	<u>235,00</u>	<u>0,19</u>	<u>4,7</u>	30 км.
213	&C1555-266-1 варіант 1	Клей Ceresit CT-190	кг	5101,32	<u>1919,12</u>	<u>1880,00</u>	<u>1,52</u>	<u>37,60</u>	30 км.
214	&C1555-266-1 варіант 2	Клей Ceresit CT-190	кг	5101	<u>1178,63</u>	<u>1155,00</u>	<u>0,52</u>	<u>23,11</u>	30 км.
215	&C1555-301-1 варіант 1	Скловітка	м2	5328,9495	<u>28287,12</u>	<u>27720,00</u>	<u>12,48</u>	<u>554,64</u>	Україна
216	&C1555-302-1 варіант 1	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	179,064	<u>4610,4</u>	<u>4520,00</u>	<u>-</u>	<u>90,4</u>	Україна
217	&C1555-302-1 варіант 2	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	977,75	<u>88519,68</u>	<u>86784,00</u>	<u>-</u>	<u>1735,68</u>	Україна
218	&C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	13	<u>362,1</u>	<u>355,00</u>	<u>-</u>	<u>7,1</u>	Україна
219	&C1630-1202- 547 варіант 5	Кран кульовий з американкою 1/2	шт	3	<u>154547,90</u>	<u>151517,55</u>	<u>-</u>	<u>3030,35</u>	30 км.
220	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,68	<u>87,56</u>	<u>85,30</u>	<u>0,54</u>	<u>1,72</u>	30 км.
					<u>51127,16</u>	<u>49807,52</u>	<u>315,31</u>	<u>1004,33</u>	Україна
					<u>66,66</u>	<u>64,80</u>	<u>0,55</u>	<u>1,31</u>	30 км.
					<u>9635,04</u>	<u>9366,19</u>	<u>79,50</u>	<u>189,35</u>	30 км.
					<u>19,06</u>	<u>18,15</u>	<u>0,54</u>	<u>0,37</u>	Україна
					<u>97231,16</u>	<u>92588,96</u>	<u>2754,71</u>	<u>1887,49</u>	30 км.
					<u>19,06</u>	<u>18,15</u>	<u>0,54</u>	<u>0,37</u>	Україна
					<u>97225,06</u>	<u>92583,15</u>	<u>2754,54</u>	<u>1887,37</u>	30 км.
					<u>43,12</u>	<u>42,00</u>	<u>0,27</u>	<u>0,85</u>	30 км.
					<u>229784,30</u>	<u>223815,88</u>	<u>1438,82</u>	<u>4529,60</u>	30 км.
					<u>22,98</u>	<u>22,40</u>	<u>0,13</u>	<u>0,45</u>	30 км.
					<u>4114,89</u>	<u>4011,03</u>	<u>23,28</u>	<u>80,58</u>	Україна
					<u>50,62</u>	<u>49,50</u>	<u>0,13</u>	<u>0,99</u>	30 км.
					<u>49493,71</u>	<u>48398,63</u>	<u>127,11</u>	<u>967,97</u>	30 км.
					<u>428,29</u>	<u>418,00</u>	<u>1,89</u>	<u>8,4</u>	30 км.
					<u>5567,77</u>	<u>5434,00</u>	<u>24,57</u>	<u>109,20</u>	Італія
					<u>392,7</u>	<u>385,00</u>	<u>-</u>	<u>7,7</u>	
					<u>1178,10</u>	<u>1155,00</u>	<u>-</u>	<u>23,10</u>	
					<u>8,43544</u>	<u>8,43544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>216,62</u>	<u>216,62</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	&C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	16	<u>201,96</u> 3231,36	<u>198,00</u> 3168,00	<u>-</u> -	<u>3,96</u> 63,36	
222	+C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	219	<u>41</u> 8979,00	<u>40,20</u> 8803,80	<u>-</u> -	<u>0,8</u> 175,20	
223	&C188888-56-11 варіант 1	Тарельчастий дюбель 10x220/160	100шт	78	<u>433,99</u> 33851,22	<u>425,00</u> 33150,00	<u>0,48</u> 37,44	<u>8,51</u> 663,78	30 км.
224	+1504-17152 варіант 1	Коробка установча для розеток,вимикачів	шт	220	<u>44,41</u> 9770,20	<u>43,50</u> 9570,00	<u>0,04</u> 8,80	<u>0,87</u> 191,40	30 км.
225	+1504-17152 варіант 2	Коробка з*єднувальна з клемною колодкою 88x88x53	шт	400	<u>41,86</u> 16744,00	<u>41,00</u> 16400,00	<u>0,04</u> 16,00	<u>0,82</u> 328,00	30 км.
226	+1507-1002 варіант 1	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт ІЗ 20	шт	253	<u>2387,37</u> 604004,61	<u>2340,00</u> 592020,00	<u>0,56</u> 141,68	<u>46,81</u> 11842,93	30 км.
227	+1507-1002 варіант 2	Світильник світлодіодний для Армстронгу з АКБ 36 Вт IP 20	шт	14	<u>2637,27</u> 36921,78	<u>2585,00</u> 36190,00	<u>0,56</u> 7,84	<u>51,71</u> 723,94	30 км.
228	+1507-1002 варіант 3	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт IP54	шт	4	<u>2387,37</u> 9549,48	<u>2340,00</u> 9360,00	<u>0,56</u> 2,24	<u>46,81</u> 187,24	30 км.
229	+1507-1002 варіант 4	Світильник накладний з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБО01ВСП-6-6-102-IP20	шт	8	<u>551,37</u> 4410,96	<u>540,00</u> 4320,00	<u>0,56</u> 4,48	<u>10,81</u> 86,48	30 км.
230	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	886,2842	<u>8,43544</u> 7476,20	<u>8,43544</u> 7476,20			
231	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	472,374	<u>0,07223</u> 34,12	<u>0,07223</u> 34,12			
232	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,1074	<u>159,41</u> 495,35	<u>159,41</u> 495,35			
233	C1999-9009	Дрова	м3	0,3504	<u>119,13</u> 41,74	<u>119,13</u> 41,74			
		Разом	грн.		8047,41	8047,41			
		Разом по розділу III	грн.		27320153,81	26445935,29	350521,12	523697,40	
		IV. Устаткування							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	&300-ПРЕТР-6-1 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-1л (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 50 А 400В-1шт.; автомат .вимикач 2-х полюсний 40А 230В -1 шт.; перемикач "1-0-II " (на 3 положення) для генератора,2-х полюсний на DIN -рейку-1шт.; мультиметр "вольтметр-амперметр" 40А на DIN -рейку-1шт.; автомат. вимикач 10А 230В -7шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-6шт.; шина N/PE на 12 отворів -2шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.; у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>35879,17</u> 35879,17	<u>35539,00</u> 35539,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>320,03</u> 320,03	30 км.
235	&300-ПРЕТР-6-1 варіант 2	Щит розподільчий ЩР-1п (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 50 А 400В-1шт.; автомат. вимикач 10А 230В -8шт.; автомат. вимикач 32А 400В -2 шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-5шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.; у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>35879,17</u> 35879,17	<u>35539,00</u> 35539,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>320,03</u> 320,03	30 км.
236	&300-ПРЕТР-6-2 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-2л,3л,4л (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 32 А 400В-1шт.;автомат. вимикач 10А 230В -7шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-6шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.; у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	3	<u>23821,62</u> 23821,62	<u>23589,00</u> 23589,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>212,48</u> 212,48	30 км.
237	&300-ПРЕТР-6-2 варіант 2	Щит розподільчий ЩР-2п,3п,4п (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 32 А 400В-1шт.;автомат. вимикач 10А 230В -8шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-5шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.; у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	3	<u>24023,42</u> 72070,26	<u>23789,00</u> 71367,00	<u>20,14</u> 60,42	<u>214,28</u> 642,84	30 км.
238	&1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	8	<u>24402,81</u> 73208,43	<u>24165,00</u> 72495,00	<u>20,14</u> 60,42	<u>217,67</u> 653,01	30 км.
					<u>7872,47</u> 62979,76	<u>7575,00</u> 60600,00	<u>227,25</u> 1818,00	<u>70,22</u> 561,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>7872,47</u> 62979,76	<u>7575,00</u> 60600,00	<u>227,25</u> 1818,00	<u>70,22</u> 561,76	
		Разом по розділу IV	грн.		267959,24	263590,00	1979,12	2390,12	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		267959,24	263590,00	1979,12	2390,12	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4436,906					
		Стиснене повітря	м3	472,374					
		Мастильні матеріали	кг	75,705					
		Гідравлічна рідина	кг	1,959					
		Дрова	м3	0,35					
		Бензин	л	35,746					
		Дизельне паливо	л	663,693					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	313,97554					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 грудня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»


Кошторисна вартість об'єкта	36375,195 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	63,21060 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7301,281 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	55,881	-	55,881	0,35338	35,068	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	30300,385	62,976	30363,361	53,28185	6100,45	-
3	02-01-03	на Фасад	3410,872	-	3410,872	6,56425	828,156	-
4	02-01-04	на Спортзал	668,14	-	668,14	0,33903	39,613	-
5	02-01-05	на Електромонтажні роботи	998,22	-	998,22	1,07137	123,956	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Силове електрообладнання	-	204,979	204,979	-	-	-
7	02-01-07	на Покрівля	673,742	-	673,742	1,60072	174,038	-
-	-	Всього:	36107,24	267,955	36375,195	63,21100	7301,281	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій


Кошторисна вартість об'єкта	3073,397 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,22138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	671,329 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	3073,397	-	3073,397	6,22138	671,329	-
-	-	Всього:	3073,397	-	3073,397	6,22100	671,329	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фасад Е-А									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,2427	<u>35365,90</u>	-	8583	8583	-	<u>366,6000</u>	<u>88,97</u>
					35365,90	-			-	-	-
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін фасаду, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,121	<u>6127,39</u>	-	12996	12996	-	<u>63,5160</u>	<u>134,72</u>
					6127,39	-			-	-	-
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,815	<u>13562,94</u>	<u>1752,70</u>	11054	9625	<u>1429</u>	<u>122,4240</u>	<u>99,78</u>
					11810,24	593,53			484	4,6800	3,81
4	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,5197	<u>2811,39</u>	<u>2562,50</u>	1461	129	<u>1332</u>	<u>2,5800</u>	<u>1,34</u>
					248,89	818,04			425	6,5419	3,40
5	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	51,97	<u>321,48</u>	<u>321,48</u>	16707	-	<u>16707</u>	-	-
					-	54,37			2826	0,4110	21,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					50801	31333	<u>19468</u>		<u>324,81</u>
									3735		28,57
		Разом будівельні роботи, грн.					50801				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					55881				

		—									
		Всього по розділу 1					55881				
		Разом прямі витрати по кошторису					50801	31333	<u>19468</u>		<u>324,81</u>
									3735		28,57
		Разом будівельні роботи, грн.					50801				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5080				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					55881				

		—									
		Всього по кошторису					55881				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					353,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35068				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Загальнобудівельні роботи

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30363,361 тис. грн.
53,28185 тис.люд.год.
6100,450 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування вікон									
1	КБ10-20-4 Н2=1,15 Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,844472	<u>14797,32</u> 14742,46	-	12496	12450	-	<u>119,6046</u>	<u>101,00</u>
						-			-	-	-
2	С123-32 варіант 1	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 5340х1740 мм	м2	46,458	<u>8712,03</u> -	-	404743	-	-	-	-
						-			-	-	-
3	С123-32 варіант 2	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2300х1740 мм	м2	4,002	<u>8712,03</u> -	-	34866	-	-	-	-
						-			-	-	-
4	С123-32 варіант 3	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 4940х3440 мм	м2	33,9872	<u>8712,03</u> -	-	296098	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-2 Н2=1,15 Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03948	<u>25535,09</u> 25429,77	-	1008	1004	-	<u>206,3100</u>	<u>8,15</u>
6	С123-32 варіант 12	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2100х940 мм	м2	3,948	<u>8712,03</u>	-	34395	-	-	-	-
7	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,08568	<u>27778,30</u>	-	2380	2380	-	<u>232,2600</u>	<u>19,90</u>
8	С111-1880 варіант 1	Склопакет-металопластик індивідуального виготовлення 850х1680 мм	м2	8,568	<u>2901,43</u>	-	24859	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					810845	15834	-		<u>129,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					810845				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					795011				
		всього заробітна плата, грн.					15834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					891930				

		Всього по розділу 1					891930				
		Розділ 2. Стіни									
9	КР11-50-2	2 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	31,972	<u>6127,39</u> 6127,39	-	195905	195905	-	<u>63,5160</u>	<u>2030,73</u>
10	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,506	<u>11797,64</u> 11797,64	-	17767	17767	-	<u>111,3720</u>	<u>167,73</u>
11	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	31,972	<u>6443,96</u> 936,53	-	206026	29943	-	<u>9,7080</u>	<u>310,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ15-47-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5, 5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	31,972	<u>61901,33</u> 16210,42	<u>788,45</u> 124,31	1979109	518280	<u>25208</u> 3974	<u>131,5140</u> 1,0240	<u>4204,77</u> 32,74
13	КБ15-47-3 Н1=40; Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см	100м2	31,972	<u>81066,93</u> 10836,40	<u>1360,13</u> 214,44	2591872	346461	<u>43486</u> 6856	<u>91,6320</u> 1,7664	<u>2929,66</u> 56,48
14	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	31,972	<u>7330,02</u> 6522,70	-	234355	208544	-	<u>54,5376</u>	<u>1743,68</u>
15	КБ15-56-4 Н1=4; Н2=1,15; Н5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	31,972	<u>7173,97</u> 6912,21	-	229366	220997	-	<u>57,7944</u>	<u>1847,80</u>
16	& С111-1891-13 варіант 1	Шпаклівка акрілова	кг	9591,6	<u>49,44</u>	-	474209	-	-	-	-
17	КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	31,972	<u>9012,78</u> 4485,18	-	288157	143400	-	<u>41,2620</u>	<u>1319,23</u>
18	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	31,972	<u>13771,00</u> 5933,35	-	440286	189701	-	<u>52,5960</u>	<u>1681,60</u>
19	КБ15-25-2 Н2, Н5 - 1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,506	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	61539	61366	<u>109</u> 97	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>531,35</u> 0,78
20	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	30,1	<u>46,54</u>	-	1401	-	-	-	-
21	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	152,11	<u>604,87</u>	-	92007	-	-	-	-
22	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	978,9	<u>19,24</u>	-	18834	-	-	-	-
23	& С111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	61,14	<u>136,32</u>	-	8335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	639	<u>0,41</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KP11-50-2	3 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	22,07	<u>6127,39</u> 6127,39	-	135231	135231	-	<u>63,5160</u>	<u>1401,80</u>
						-			-	-	-
26	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,283	<u>11797,64</u> 11797,64	-	15136	15136	-	<u>111,3720</u>	<u>142,89</u>
						-			-	-	-
27	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	22,07	<u>6443,96</u> 936,53	-	142218	20669	-	<u>9,7080</u>	<u>214,26</u>
						-			-	-	-
28	KB15-47-2 H2=1,15; H5=1,15	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5, 5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	22,07	<u>61901,33</u> 16210,42	<u>788,45</u> 124,31	1366162	357764	<u>17401</u> 2744	<u>131,5140</u> 1,0240	<u>2902,51</u> 22,60
29	KB15-47-3 H1=40; H2=1,15; H5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см	100м2	22,07	<u>81066,93</u> 10836,40	<u>1360,13</u> 214,44	1789147	239159	<u>30018</u> 4733	<u>91,6320</u> 1,7664	<u>2022,32</u> 38,98
30	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	22,07	<u>7330,02</u> 6522,70	-	161774	143956	-	<u>54,5376</u>	<u>1203,64</u>
						-			-	-	-
31	KB15-56-4 H1=4; H2=1,15; H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	22,07	<u>7173,97</u> 6912,21	-	158330	152552	-	<u>57,7944</u>	<u>1275,52</u>
						-			-	-	-
32	& C111-1891-13 варіант 1	Шпаклівка акрілова	кг	6621	<u>49,44</u>	-	327342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KB34-58-1 H2=1,15; H5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,4609	<u>9012,78</u> 4485,18	-	13167	6552	-	<u>41,2620</u>	<u>60,28</u>
						-			-	-	-
34	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	22,07	<u>13771,00</u> 5933,35	-	303926	130949	-	<u>52,5960</u>	<u>1160,79</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ15-25-2 Н2, Н5 - 1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,283	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	52427	52279	<u>93</u> 82	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>452,67</u> 0,67
36	& С111- 1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	25,7	<u>46,54</u> -	-	1196	-	-	-	-
37	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	129,58	<u>604,87</u> -	-	78379	-	-	-	-
38	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	833,95	<u>19,24</u> -	-	16045	-	-	-	-
39	& С111- 1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	52,09	<u>136,32</u> -	-	7101	-	-	-	-
40	& С111- 1849-1-Х варіант 1	Пластикові хрестики	шт	544	<u>0,41</u> -	-	223	-	-	-	-
41	КР11-50-2	4 поверх Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	17,187	<u>6127,39</u> 6127,39	-	105311	105311	-	<u>63,5160</u> -	<u>1091,65</u> -
42	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,4012	<u>11797,64</u> 11797,64	-	16531	16531	-	<u>111,3720</u> -	<u>156,05</u> -
43	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	17,187	<u>6443,96</u> 936,53	-	110752	16096	-	<u>9,7080</u> -	<u>166,85</u> -
44	КБ15-47-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5, 5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	17,187	<u>60768,93</u> 16210,42	<u>788,45</u> 124,31	1044436	278608	<u>13551</u> 2137	<u>131,5140</u> 1,0240	<u>2260,33</u> 17,60
45	КБ15-47-3 Н1=40; Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см	100м2	17,187	<u>81066,93</u> 10836,40	<u>1360,13</u> 214,44	1393297	186245	<u>23377</u> 3686	<u>91,6320</u> 1,7664	<u>1574,88</u> 30,36
46	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	17,187	<u>7330,02</u> 6522,70	-	125981	112106	-	<u>54,5376</u> -	<u>937,34</u> -
47	КБ15-56-4 Н1=4; Н2=1, 15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	17,187	<u>7173,97</u> 6912,21	-	123299	118800	-	<u>57,7944</u> -	<u>993,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-1891-13 варіант 1	Шпаклівка акрілова	кг	5156,1	<u>49,44</u>	-	254918	-	-	-	-
49	KB34-58-1 H2=1,15; H5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	17,187	<u>9012,78</u> 4485,18	-	154903	77087	-	<u>41,2620</u>	<u>709,17</u>
50	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,187	<u>13771,00</u> 5933,35	-	236682	101976	-	<u>52,5960</u>	<u>903,97</u>
51	KB15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4012	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	57257	57096	<u>102</u> 90	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>494,38</u> 0,73
52	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	28	<u>46,54</u>	-	1303	-	-	-	-
53	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	141,52	<u>604,87</u>	-	85601	-	-	-	-
54	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	910,78	<u>19,24</u>	-	17523	-	-	-	-
55	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	56,89	<u>136,32</u>	-	7755	-	-	-	-
56	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	594	<u>0,41</u>	-	244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15143027	4256467	<u>153345</u> 24399		<u>36891,54</u> 200,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15143027 10733215 4280866 1514209 - - 16657236				

		Всього по розділу 2					16657236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Оздоблення укосів/колон									
		4 поверх									
57	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,132	<u>6443,96</u> 936,53	-	851	124	-	<u>9,7080</u>	<u>1,28</u>
58	КБ15-47-4 Н2=1,15; Н5=1,15	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,132	<u>87322,27</u> 34182,46	<u>664,13</u> 104,71	11527	4512	<u>88</u> 14	<u>269,5140</u> 0,8625	<u>35,58</u> 0,11
59	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,132	<u>7330,02</u> 6522,70	-	968	861	-	<u>54,5376</u>	<u>7,20</u>
60	КБ15-56-4 Н1=4; Н2=1, 15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,132	<u>7173,97</u> 6912,21	-	947	912	-	<u>57,7944</u>	<u>7,63</u>
61	& С111- 1891-13 варіант 1	Шпаклівка акрілова	кг	39,6	<u>49,44</u> -	-	1958	-	-	-	-
62	КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,132	<u>9012,78</u> 4485,18	-	1190	592	-	<u>41,2620</u>	<u>5,45</u>
63	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,132	<u>13771,00</u> 5933,35	-	1818	783	-	<u>52,5960</u>	<u>6,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					19259	7784	<u>88</u> 14		<u>64,08</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19259				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11387				
		всього заробітна плата, грн.					7798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					21186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					21186				
		Розділ 4. Стеля									
64	КБ15-76-1 Н2=1,15; Н5=1,15	2 поверх Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	18,463	<u>76511,53</u> 21787,11	-	1412632	402255	-	<u>193,1310</u>	<u>3565,78</u>
65	КБ15-76-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	18,463	<u>2612,27</u> 2612,27	-	48230	48230	-	<u>23,1564</u>	<u>427,54</u>
66	& С111-730-1 варіант 1	Плита підвісної стелі Армстронг	м2	1938,62	<u>431,41</u> -	-	836340	-	-	-	-
67	КБ15-76-1 Н2=1,15; Н5=1,15	3 поверх Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	11,705	<u>76511,53</u> 21787,11	-	895567	255018	-	<u>193,1310</u>	<u>2260,60</u>
68	КБ15-76-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	11,705	<u>2612,27</u> 2612,27	-	30577	30577	-	<u>23,1564</u>	<u>271,05</u>
69	& С111-730-1 варіант 1	Плита підвісної стелі Армстронг	м2	1229,03	<u>431,41</u> -	-	530216	-	-	-	-
70	КБ15-76-1 Н2=1,15; Н5=1,15	4 поверх Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	5,89	<u>76511,53</u> 21787,11	-	450653	128326	-	<u>193,1310</u>	<u>1137,54</u>
71	КБ15-76-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	5,89	<u>2612,27</u> 2612,27	-	15386	15386	-	<u>23,1564</u>	<u>136,39</u>
72	& С111-730-1 варіант 1	Плита підвісної стелі Армстронг	м2	618,45	<u>431,41</u> -	-	266806	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4486407	879792	-		<u>7798,90</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4486407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3606615				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	11,469	<u>8169,75</u> 8169,75	-	93699	93699	-	<u>77,1240</u>	<u>884,54</u>
84	КР7-17-9 Н1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	100м2	11,469	<u>549,14</u> 549,14	-	6298	6298	-	<u>5,1840</u>	<u>59,46</u>
85	С111-2005-6 варіант 1	Цементно-піщана стяжка	кг	68814	<u>10,62</u> -	-	730805	-	-	-	-
86	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	11,469	<u>90036,18</u> 7896,25	<u>16,71</u> 14,78	1032625	90562	<u>192</u> 170	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>802,78</u> 1,37
87	КБ11-29-1 Н2=1, 15;Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,236	<u>24898,09</u> 24798,94	-	5876	5853	-	<u>214,7280</u>	<u>50,68</u>
88	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	4,72	<u>46,54</u> -	-	220	-	-	-	-
89	С111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	24,07	<u>612,59</u> -	-	14745	-	-	-	-
90	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	153,4	<u>19,24</u> -	-	2951	-	-	-	-
91	& С111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів СЕ40	кг	9,58	<u>136,32</u> -	-	1306	-	-	-	-
92	& С111-1849-1-Х варіант 1	Пластикові хрестики	шт	100	<u>0,41</u> -	-	41	-	-	-	-
93	КР7-17-2	4 поверх Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,217	<u>8169,75</u> 8169,75	-	1773	1773	-	<u>77,1240</u>	<u>16,74</u>
94	КР7-17-9 Н1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	100м2	0,217	<u>549,14</u> 549,14	-	119	119	-	<u>5,1840</u>	<u>1,12</u>
95	С111-2005-6 варіант 1	Цементно-піщана стяжка	кг	1302	<u>10,62</u> -	-	13827	-	-	-	-
96	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,217	<u>90036,18</u> 7896,25	<u>16,71</u> 14,78	19538	1713	<u>4</u> 3	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>15,19</u> 0,03
97	КБ11-29-1 Н2=1, 15;Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,236	<u>24898,09</u> 24798,94	-	5876	5853	-	<u>214,7280</u>	<u>50,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	4,72	<u>46,54</u>	-	220	-	-	-	-
99	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	24,07	<u>612,59</u>	-	14745	-	-	-	-
100	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	153,4	<u>19,24</u>	-	2951	-	-	-	-
101	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	9,58	<u>136,32</u>	-	1306	-	-	-	-
102	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	100	<u>0,41</u>	-	41	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					4931618	515139	<u>499</u> 441		<u>4712,29</u> 3,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4931618 4415980 515580 492806 - -				

		Всього по розділу 5					5424424				
		Розділ 6. Сан.вузол 1 поверх прим. 109									
103	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Опоряджувальні роботи Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,197	<u>21852,16</u> 21787,11	-	4305	4292	-	<u>193,1310</u>	<u>38,05</u>
104	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	18,72	<u>39,96</u>	-	748	-	-	-	-
105	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	37,43	<u>40,92</u>	-	1532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	18,72	<u>41,53</u>	-	777	-	-	-	-
107	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	21,28	<u>56,10</u>	-	1194	-	-	-	-
108	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	16	<u>15,04</u>	-	241	-	-	-	-
109	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	16	<u>15,06</u>	-	241	-	-	-	-
110	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	59	<u>0,42</u>	-	25	-	-	-	-
111	KB15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,197	<u>2612,27</u> 2612,27	-	515	515	-	<u>23,1564</u>	<u>4,56</u>
112	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	57	<u>167,40</u>	-	9542	-	-	-	-
113	KB15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8666	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	35412	35312	<u>63</u> 56	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>305,76</u> 0,45
114	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	17,3	<u>46,54</u>	-	805	-	-	-	-
115	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	87,5266	<u>604,87</u>	-	52942	-	-	-	-
116	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	563,29	<u>19,24</u>	-	10838	-	-	-	-
117	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	35,18	<u>136,32</u>	-	4796	-	-	-	-
118	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	367	<u>0,41</u>	-	150	-	-	-	-
119	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u>	<u>23,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C111-741-2 варіант 2	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>4665,84</u> -	-	55990	-	-	-	-
121	КБ11-29-1 H2=1, 15;H5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,197	<u>24898,09</u> 24798,94	-	4905	4885	-	<u>214,7280</u>	<u>42,30</u>
122	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,94	<u>46,54</u> -	-	183	-	-	-	-
123	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	20,09	<u>612,59</u> -	-	12307	-	-	-	-
124	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	128,05	<u>19,24</u> -	-	2464	-	-	-	-
125	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	8	<u>136,32</u> -	-	1091	-	-	-	-
126	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	84	<u>0,41</u> -	-	34	-	-	-	-
127	КБ10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,054	<u>15989,14</u> 15817,82	-	863	854	-	<u>135,3918</u>	<u>7,31</u>
128	& C126-199-13 варіант 1	Двері металопластикові	м2	5,4	<u>9762,42</u> -	-	52717	-	-	-	-
129	& C111-1709-11-1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,99	<u>399,84</u> -	-	396	-	-	-	-
130	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	24	<u>41,00</u> -	-	984	-	-	-	-
131	КМ35-6-5	Сантехнічні роботи Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
132	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u> -	-	7575	-	-	-	-
133	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u> -	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
135	& С130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u>	-	17871	-	-	-	-
136	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>5519,25</u> 5278,67	-	1104	1056	-	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>
137	& С130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	2	<u>2874,25</u>	-	5749	-	-	-	-
138	& С130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	2	<u>2672,99</u>	-	5346	-	-	-	-
139	& С1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	2	<u>428,29</u>	-	857	-	-	-	-
140	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,1	<u>10434,98</u> 1230,38	-	1043	123	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
141	КР15-32-2	Установлення душової	10к-м	0,1	<u>5388,73</u> 5038,12	<u>33,42</u> 29,55	539	504	<u>3</u> 3	<u>44,1360</u> 0,2398	<u>4,41</u> 0,02
142	С130-541 варіант 1	Піддони душові з сифоном	шт	1	<u>16125,61</u>	-	16126	-	-	-	-
143	& С130-616-1 варіант 2	Змішувач до сифону	шт	1	<u>2142,59</u>	-	2143	-	-	-	-
144	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2472,07</u> 1863,52	-	2472	1864	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
145	КБ18-22-5 Н2, Н5 -1, 15	Опалення Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>35,01</u> 35,01	-	70	70	-	<u>0,2760</u>	<u>0,55</u>
146	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,383	<u>16053,58</u> 14897,30	-	6149	5706	-	<u>133,7520</u>	<u>51,23</u>
147	& С130-558-1-Ф варіант 5	Сталеві радіатори	шт	2	<u>10353,00</u>	-	20706	-	-	-	-
148	& С130-485-11 варіант 2	Кронштейни для радіаторів	комплект	2	<u>127,50</u>	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C1630-1202-547 варіант 5	Кран кульовий з американкою 1/2	шт	2	<u>392,70</u> -	-	785	-	-	-	-
150	KP17-12-3	Електромотажні роботи Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
151	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u> -	-	240	-	-	-	-
152	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	-	91	90	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
153	& C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u> -	-	404	-	-	-	-
154	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u> -	-	52	-	-	-	-
155	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u> -	-	89	-	-	-	-
156	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,26</u> -	-	154	-	-	-	-
157	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24695,20</u> 24624,31	-	741	739	-	<u>223,7760</u>	<u>6,71</u>
158	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	3	<u>1178,63</u> -	-	3536	-	-	-	-
159	KB15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	прим. 151 Опоряджувальні роботи Стелі Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,197	<u>21852,16</u> 21787,11	-	4305	4292	-	<u>193,1310</u>	<u>38,05</u>
160	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	18,72	<u>39,96</u> -	-	748	-	-	-	-
161	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	37,43	<u>40,92</u> -	-	1532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	18,72	<u>41,53</u>	-	777	-	-	-	-
163	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	21,28	<u>56,10</u>	-	1194	-	-	-	-
164	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	16	<u>15,04</u>	-	241	-	-	-	-
165	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	16	<u>15,06</u>	-	241	-	-	-	-
166	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	59	<u>0,42</u>	-	25	-	-	-	-
167	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,197	<u>2612,27</u> 2612,27	-	515	515	-	<u>23,1564</u>	<u>4,56</u>
168	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	57	<u>167,40</u>	-	9542	-	-	-	-
169	КБ15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8666	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	35412	35312	<u>63</u> 56	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>305,76</u> 0,45
170	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	17,3	<u>46,54</u>	-	805	-	-	-	-
171	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	87,5266	<u>604,87</u>	-	52942	-	-	-	-
172	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	563,29	<u>19,24</u>	-	10838	-	-	-	-
173	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	35,18	<u>136,32</u>	-	4796	-	-	-	-
174	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	367	<u>0,41</u>	-	150	-	-	-	-
175	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u>	<u>23,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	& C111-741-2 варіант 2	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>4665,84</u> -	-	55990	-	-	-	-
177	КБ11-29-1 H2=1, 15;H5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,197	<u>24898,09</u> 24798,94	-	4905	4885	-	<u>214,7280</u>	<u>42,30</u>
178	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,94	<u>46,54</u> -	-	183	-	-	-	-
179	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	20,09	<u>612,59</u> -	-	12307	-	-	-	-
180	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	128,05	<u>19,24</u> -	-	2464	-	-	-	-
181	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	8	<u>136,32</u> -	-	1091	-	-	-	-
182	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	84	<u>0,41</u> -	-	34	-	-	-	-
183	КБ10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,054	<u>15989,14</u> 15817,82	-	863	854	-	<u>135,3918</u>	<u>7,31</u>
184	& C126-199-13 варіант 1	Двері металопластикові	м2	5,4	<u>9762,42</u> -	-	52717	-	-	-	-
185	& C111-1709-11-1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,99	<u>399,84</u> -	-	396	-	-	-	-
186	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	24	<u>41,00</u> -	-	984	-	-	-	-
187	КМ35-6-5	Сантехнічні роботи Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
188	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u> -	-	7575	-	-	-	-
189	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u> -	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
191	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u> -	-	17871	-	-	-	-
192	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>5519,25</u> 5278,67	-	1104	1056	-	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>
193	& C130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	2	<u>2874,25</u> -	-	5749	-	-	-	-
194	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	2	<u>2672,99</u> -	-	5346	-	-	-	-
195	& C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	2	<u>428,29</u> -	-	857	-	-	-	-
196	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,1	<u>10434,98</u> 1230,38	-	1043	123	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
197	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2472,07</u> 1863,52	-	2472	1864	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
198	KB18-22-5 H2, H5 -1, 15	Опалення Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>35,01</u> 35,01	-	35	35	-	<u>0,2760</u>	<u>0,28</u>
199	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,1915	<u>16053,58</u> 14897,30	-	3074	2853	-	<u>133,7520</u>	<u>25,61</u>
200	& C130-558-1-Ф варіант 5	Сталеві радіатори	шт	1	<u>10353,00</u> -	-	10353	-	-	-	-
201	& C130-485-11 варіант 2	Кронштейни для радіаторів	комплект	1	<u>127,50</u> -	-	128	-	-	-	-
202	& C1630-1202-547 варіант 5	Кран кульовий з американкою 1/2	шт	1	<u>392,70</u> -	-	393	-	-	-	-
203	KP17-12-3	Електромонтажні роботи Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
204	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u> -	-	240	-	-	-	-

Розділ 7. Сан.вузол 2 поверх

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прим 206, 207, 208 Опоряджувальні роботи Стелі									
212	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,154	<u>21852,16</u> 21787,11	-	3365	3355	-	<u>193,1310</u>	<u>29,74</u>
213	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	14,63	<u>39,96</u>	-	585	-	-	-	-
214	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	29,26	<u>40,92</u>	-	1197	-	-	-	-
215	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	14,63	<u>41,53</u>	-	608	-	-	-	-
216	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	16,63	<u>56,10</u>	-	933	-	-	-	-
217	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	12	<u>15,04</u>	-	180	-	-	-	-
218	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	12	<u>15,06</u>	-	181	-	-	-	-
219	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	46	<u>0,42</u>	-	19	-	-	-	-
220	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,154	<u>2612,27</u> 2612,27	-	402	402	-	<u>23,1564</u>	<u>3,57</u>
221	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	45	<u>167,40</u>	-	7533	-	-	-	-
222	КБ15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,826	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	33753	33658	<u>60</u> 53	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>291,43</u> 0,43
223	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	16,5	<u>46,54</u>	-	768	-	-	-	-
224	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	83,426	<u>604,87</u>	-	50462	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	536,9	<u>19,24</u>	-	10330	-	-	-	-
226	& C111- 1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	33,54	<u>136,32</u>	-	4572	-	-	-	-
227	& C111- 1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	350	<u>0,41</u>	-	144	-	-	-	-
228	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u>	<u>23,26</u>
229	& C111-741- 2 варіант 1	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>2574,84</u>	-	30898	-	-	-	-
230	KB11-29-1 H2=1, 15;H5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,154	<u>24898,09</u> 24798,94	-	3834	3819	-	<u>214,7280</u>	<u>33,07</u>
231	& C111- 1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,08	<u>46,54</u>	-	143	-	-	-	-
232	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	15,71	<u>612,59</u>	-	9624	-	-	-	-
233	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	100,1	<u>19,24</u>	-	1926	-	-	-	-
234	& C111- 1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	6,25	<u>136,32</u>	-	852	-	-	-	-
235	& C111- 1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	65	<u>0,41</u>	-	27	-	-	-	-
236	KB10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,054	<u>15989,14</u> 15817,82	-	863	854	-	<u>135,3918</u>	<u>7,31</u>
237	& C126-199- 13 варіант 1	Двері металопластикові	м2	5,4	<u>9762,42</u>	-	52717	-	-	-	-
238	& C111- 1709-11-1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,99	<u>399,84</u>	-	396	-	-	-	-
239	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	24	<u>41,00</u>	-	984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КМ35-6-5	Сантехнічні роботи Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
241	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u>	-	7575	-	-	-	-
242	& С113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u>	-	282	-	-	-	-
243	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
244	& С130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u>	-	17871	-	-	-	-
245	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>5519,25</u> 5278,67	-	1104	1056	-	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>
246	& С130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	2	<u>2874,25</u>	-	5749	-	-	-	-
247	& С130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	2	<u>2672,99</u>	-	5346	-	-	-	-
248	& С1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	2	<u>428,29</u>	-	857	-	-	-	-
249	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,1	<u>10434,98</u> 1230,38	-	1043	123	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
250	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2472,07</u> 1863,52	-	2472	1864	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
251	КР17-12-3	Електромонтажні роботи Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
252	& С1547-6-1-В1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u>	-	240	-	-	-	-
253	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	-	91	90	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
254	& С129090-2223-В1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u>	-	404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u> -	-	52	-	-	-	-
256	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u> -	-	89	-	-	-	-
257	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,26</u> -	-	154	-	-	-	-
258	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24695,20</u> 24624,31	-	741	739	-	<u>223,7760</u>	<u>6,71</u>
259	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	3	<u>1178,63</u> -	-	3536	-	-	-	-
260	KB15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Прим 248, 249, 250 Опоряджувальні роботи Стелі Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,197	<u>21852,16</u> 21787,11	-	4305	4292	-	<u>193,1310</u>	<u>38,05</u>
261	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	18,72	<u>39,96</u> -	-	748	-	-	-	-
262	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	37,43	<u>40,92</u> -	-	1532	-	-	-	-
263	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	18,72	<u>41,53</u> -	-	777	-	-	-	-
264	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	21,28	<u>56,10</u> -	-	1194	-	-	-	-
265	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	16	<u>15,04</u> -	-	241	-	-	-	-
266	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	16	<u>15,06</u> -	-	241	-	-	-	-
267	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	59	<u>0,42</u> -	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КБ15-76-2 К2=1, 15;К5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,197	<u>2612,27</u> 2612,27	-	515	515	-	<u>23,1564</u>	<u>4,56</u>
269	& С111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	57	<u>167,40</u>	-	9542	-	-	-	-
270	& С111-1624-2А варіант 5	Стіни Засіб протигрибковий	л	17,732	<u>150,54</u>	-	2669	-	-	-	-
271	КБ15-25-2 Н2, Н5 - 1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8666	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	35412	35312	<u>63</u> 56	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>305,76</u> 0,45
272	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	17,3	<u>46,54</u>	-	805	-	-	-	-
273	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	87,5266	<u>604,87</u>	-	52942	-	-	-	-
274	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	563,29	<u>19,24</u>	-	10838	-	-	-	-
275	& С111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів СЕ40	кг	35,18	<u>136,32</u>	-	4796	-	-	-	-
276	& С111-1849-1-Х варіант 1	Пластикові хрестики	шт	367	<u>0,41</u>	-	150	-	-	-	-
277	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u>	<u>23,26</u>
278	& С111-741-2 варіант 1	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>2574,84</u>	-	30898	-	-	-	-
279	КБ11-29-1 Н2=1, 15;Н5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,197	<u>24898,09</u> 24798,94	-	4905	4885	-	<u>214,7280</u>	<u>42,30</u>
280	& С111-1624-2А варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	3,94	<u>46,54</u>	-	183	-	-	-	-
281	С111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	20,09	<u>612,59</u>	-	12307	-	-	-	-
282	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	128,05	<u>19,24</u>	-	2464	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	8	<u>136,32</u> -	-	1091	-	-	-	-
284	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	84	<u>0,41</u> -	-	34	-	-	-	-
285	КБ10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,054	<u>15989,14</u> 15817,82	-	863	854	-	<u>135,3918</u> -	<u>7,31</u> -
286	& C126-199-13 варіант 1	Двері металопластикові	м2	5,4	<u>9762,42</u> -	-	52717	-	-	-	-
287	& C111-1709-11-1 варіант 2	Піна монтажна	л	0,99	<u>399,84</u> -	-	396	-	-	-	-
288	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	24	<u>41,00</u> -	-	984	-	-	-	-
289	КМ35-6-5	Сантехнічні роботи Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u> -	<u>8,40</u> -
290	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u> -	-	7575	-	-	-	-
291	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u> -	-	282	-	-	-	-
292	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u> -	<u>15,07</u> -
293	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u> -	-	17871	-	-	-	-
294	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>5519,25</u> 5278,67	-	1104	1056	-	<u>44,1360</u> -	<u>8,83</u> -
295	& C130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	2	<u>2874,25</u> -	-	5749	-	-	-	-
296	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	2	<u>2672,99</u> -	-	5346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	2	<u>428,29</u> -	-	857	-	-	-	-
298	KP17-12-3	Електромотажні роботи Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
299	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u> -	-	240	-	-	-	-
300	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	-	91	90	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
301	& C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u> -	-	404	-	-	-	-
302	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u> -	-	52	-	-	-	-
303	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u> -	-	89	-	-	-	-
304	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,26</u> -	-	154	-	-	-	-
305	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24695,20</u> 24624,31	-	741	739	-	<u>223,7760</u>	<u>6,71</u>
306	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	3	<u>1178,63</u> -	-	3536	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					554435	104293	<u>123</u> 109		<u>908,87</u> 0,88
		Разом устаткування, грн.					15150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					594				
		Всього устаткування, грн.					15744				
		Разом будівельні роботи, грн.					539285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					434869				
		всього заробітна плата, грн.					104402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					593202				

		Всього по розділу 7					608946				
		Розділ 8. Сан.вузол 3 поверх									
		приміщення 312, 313, 314									
		Опоряджувальні роботи									
		Стелі									
307	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1324	<u>21852,16</u>	-	2893	2885	-	<u>193,1310</u>	<u>25,57</u>
	K2=1,				21787,11	-			-	-	-
	15;K5=1,15										
308	& C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	12,58	<u>39,96</u>	-	503	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
309	& C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	25,16	<u>40,92</u>	-	1030	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
310	& C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	12,58	<u>41,53</u>	-	522	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
311	& C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	мп	14,3	<u>56,10</u>	-	802	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
312	& C1545-410-2	Підвіс анкерний	шт	11	<u>15,04</u>	-	165	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
313	& C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	11	<u>15,06</u>	-	166	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
314	& C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	39	<u>0,42</u>	-	16	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
315	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1324	<u>2612,27</u>	-	346	346	-	<u>23,1564</u>	<u>3,07</u>
	K2=1,				2612,27	-			-	-	-
	15;K5=1,15										
316	& C111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	38	<u>167,40</u>	-	6361	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,054	<u>15989,14</u> 15817,82	-	863	854	-	<u>135,3918</u>	<u>7,31</u>
332	& C126-199-13	Двері металопластикові	м2	5,4	<u>9799,54</u>	-	52918	-	-	-	-
333	& C111-1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,99	<u>400,12</u>	-	396	-	-	-	-
334	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	24	<u>41,00</u>	-	984	-	-	-	-
335	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
336	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u>	-	7575	-	-	-	-
337	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u>	-	282	-	-	-	-
338	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
339	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u>	-	17871	-	-	-	-
340	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>5519,25</u> 5278,67	-	1104	1056	-	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>
341	& C130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	2	<u>2874,25</u>	-	5749	-	-	-	-
342	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	2	<u>2672,99</u>	-	5346	-	-	-	-
343	& C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	2	<u>428,29</u>	-	857	-	-	-	-
344	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2472,07</u> 1863,52	-	2472	1864	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
345	КР17-12-3	Електромонтажні роботи Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
347	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	- -	91	90	- -	<u>42,4920</u> -	<u>0,85</u> -
348	& C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
349	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
350	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
351	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,26</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
352	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24736,16</u> 24624,31	- -	742	739	- -	<u>223,7760</u> -	<u>6,71</u> -
353	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40 приміщення 352, 353 Опоряджувальні роботи Стелі	шт	3	<u>1178,63</u> -	- -	3536	-	- -	- -	- -
354	KB15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,104	<u>21852,16</u> 21787,11	- -	2273	2266	- -	<u>193,1310</u> -	<u>20,09</u> -
355	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	9,88	<u>39,96</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
356	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	19,76	<u>40,92</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
357	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	9,88	<u>41,53</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
358	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	11,23	<u>56,10</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	8	<u>15,04</u> -	-	120	-	-	-	-
360	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	8	<u>15,06</u> -	-	120	-	-	-	-
361	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	31	<u>0,42</u> -	-	13	-	-	-	-
362	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,104	<u>2612,27</u> 2612,27	-	272	272	-	<u>23,1564</u>	<u>2,41</u>
363	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	30	<u>167,40</u> -	-	5022	-	-	-	-
364	КБ15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3996	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	16329	16283	<u>29</u> 26	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>140,99</u> 0,21
365	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	8	<u>46,54</u> -	-	372	-	-	-	-
366	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	40,3596	<u>604,87</u> -	-	24412	-	-	-	-
367	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	259,74	<u>19,24</u> -	-	4997	-	-	-	-
368	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	16,22	<u>136,32</u> -	-	2211	-	-	-	-
369	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	169	<u>0,41</u> -	-	69	-	-	-	-
370	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u>	<u>23,26</u>
371	& C111-741-2 варіант 1	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>2574,84</u> -	-	30898	-	-	-	-
372	КБ11-29-1 H2=1, 15;H5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,104	<u>24898,09</u> 24798,94	-	2589	2579	-	<u>214,7280</u>	<u>22,33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	& C111-1624-2A варіант 1	Грунтівка СТ-17	л	2,08	<u>46,54</u>	-	97	-	-	-	-
374	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	10,61	<u>612,59</u>	-	6500	-	-	-	-
375	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	67,6	<u>19,24</u>	-	1301	-	-	-	-
376	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	4,22	<u>136,32</u>	-	575	-	-	-	-
377	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	44	<u>0,41</u>	-	18	-	-	-	-
378	КБ10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,036	<u>15989,14</u> <u>15817,82</u>	-	576	569	-	<u>135,3918</u>	<u>4,87</u>
379	& C126-199-13	Двері металопластикові	м2	3,6	<u>9799,54</u>	-	35278	-	-	-	-
380	& C111-1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,66	<u>400,12</u>	-	264	-	-	-	-
381	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	16	<u>41,00</u>	-	656	-	-	-	-
382	КМ35-6-5	Сантехнічні роботи Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> <u>935,59</u>	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
383	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u>	-	7575	-	-	-	-
384	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u>	-	282	-	-	-	-
385	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> <u>5941,86</u>	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
386	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u>	-	17871	-	-	-	-
387	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,1	<u>5519,25</u> <u>5278,67</u>	-	552	528	-	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	& C130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	1	<u>2874,25</u> -	-	2874	-	-	-	-
389	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>2672,99</u> -	-	2673	-	-	-	-
390	& C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	1	<u>428,29</u> -	-	428	-	-	-	-
391	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,1	<u>10471,17</u> 1230,38	-	1047	123	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
392	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2472,07</u> 1863,52	-	2472	1864	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
393	KP17-12-3	Електромонтажні роботи Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
394	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u> -	-	240	-	-	-	-
395	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	-	91	90	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
396	& C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u> -	-	404	-	-	-	-
397	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u> -	-	52	-	-	-	-
398	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u> -	-	89	-	-	-	-
399	& C1512-1-B1 варіант 3	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,22</u> -	-	154	-	-	-	-
400	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24736,16</u> 24624,31	-	742	739	-	<u>223,7760</u>	<u>6,71</u>
401	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	3	<u>1178,63</u> -	-	3536	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					433275	75127	<u>79</u> 70		<u>657,38</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					15150 594 15744 418125 342919 75197 41807 - - 459932				
		Всього по розділу 8					475676				
		Розділ 9. Сан вузол 4 поверх приміщення 455, 456, 457 Опоряджувальні роботи Стелі									
402	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,104	<u>21852,16</u> 21787,11	-	2273	2266	-	<u>193,1310</u>	<u>20,09</u>
403	& С111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	мп	9,88	<u>39,96</u> -	-	395	-	-	-	-
404	& С111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	19,76	<u>40,92</u> -	-	809	-	-	-	-
405	& С111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	9,88	<u>41,53</u> -	-	410	-	-	-	-
406	& С1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	11,23	<u>56,10</u> -	-	630	-	-	-	-
407	& С1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	8	<u>15,04</u> -	-	120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	8	<u>15,06</u> -	-	120	-	-	-	-
409	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	31	<u>0,42</u> -	-	13	-	-	-	-
410	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,104	<u>2612,27</u> 2612,27	-	272	272	-	<u>23,1564</u> -	<u>2,41</u> -
411	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	30	<u>167,40</u> -	-	5022	-	-	-	-
412	КБ15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3996	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	16329	16283	<u>29</u> 26	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>140,99</u> 0,21
413	& C111-1624-2A варіант 3	Грунтівка СТ-17	л	8	<u>46,54</u> -	-	372	-	-	-	-
414	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	40,3596	<u>604,87</u> -	-	24412	-	-	-	-
415	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	259,74	<u>19,24</u> -	-	4997	-	-	-	-
416	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	16,22	<u>136,32</u> -	-	2211	-	-	-	-
417	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	169	<u>0,41</u> -	-	69	-	-	-	-
418	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u> -	<u>23,26</u> -
419	& C111-741-2 варіант 1	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>2574,84</u> -	-	30898	-	-	-	-
420	КБ11-29-1 H2=1, 15;H5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,104	<u>24898,09</u> 24798,94	-	2589	2579	-	<u>214,7280</u> -	<u>22,33</u> -
421	& C111-1624-2A варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	2,08	<u>46,54</u> -	-	97	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	10,61	<u>612,59</u>	-	6500	-	-	-	-
423	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	67,6	<u>19,24</u>	-	1301	-	-	-	-
424	& C111-1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	4,22	<u>136,32</u>	-	575	-	-	-	-
425	& C111-1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	44	<u>0,41</u>	-	18	-	-	-	-
426	KB10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,036	<u>15989,14</u> 15817,82	-	576	569	-	<u>135,3918</u>	<u>4,87</u>
427	& C126-199-13	Двері металопластикові	м2	3,6	<u>9799,54</u>	-	35278	-	-	-	-
428	& C111-1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,66	<u>400,12</u>	-	264	-	-	-	-
429	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	16	<u>41,00</u>	-	656	-	-	-	-
430	KP20-29-1	Сантехнічні роботи Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах(вертикальні штробы 60*60)	10м	1,4	<u>416,81</u> 406,82	-	584	570	-	<u>4,0200</u>	<u>5,63</u>
431	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 (горизонтальні штробы 60*60)	100м	0,18	<u>3078,75</u> 3046,44	-	554	548	-	<u>26,6880</u>	<u>4,80</u>
432	KM35-6-5	Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
433	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u>	-	7575	-	-	-	-
434	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u>	-	282	-	-	-	-
435	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
436	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u>	-	17871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,1	<u>5519,25</u> 5278,67	-	552	528	-	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
438	& C130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	1	<u>2874,25</u>	-	2874	-	-	-	-
439	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>2672,99</u>	-	2673	-	-	-	-
440	& C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	1	<u>428,29</u>	-	428	-	-	-	-
441	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,1	<u>10471,17</u> 1230,38	-	1047	123	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
442	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>2472,07</u> 1863,52	-	2472	1864	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
443	KP17-12-3	Електромонтажні роботи Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
444	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u>	-	240	-	-	-	-
445	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	-	91	90	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
446	& C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u>	-	404	-	-	-	-
447	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u>	-	52	-	-	-	-
448	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u>	-	89	-	-	-	-
449	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,26</u>	-	154	-	-	-	-
450	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24736,16</u> 24624,31	-	742	739	-	<u>223,7760</u>	<u>6,71</u>
451	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	3	<u>1178,63</u>	-	3536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	КБ15-76-1 K2=1, 15;K5=1,15	приміщення 464, 465, 466 Опоряджувальні роботи Стелі Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,154	<u>21852,16</u> 21787,11	- -	3365	3355	- -	<u>193,1310</u> -	<u>29,74</u> -
453	& C111-826-1-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні „довжиною 3,6 м	мп	14,63	<u>39,96</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
454	& C111-826-1-1 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	мп	29,26	<u>40,92</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
455	& C111-826-1-1 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	мп	14,63	<u>41,53</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
456	& C1545-205-1-1П варіант 1	Кутик пристінний металевий	мп	16,63	<u>56,10</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -
457	& C1545-410-2 варіант 1	Підвіс анкерний	шт	12	<u>15,04</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
458	& C1545-410-6 варіант 1	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	12	<u>15,06</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
459	& C1545-44-1-1 варіант 1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	46	<u>0,42</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
460	КБ15-76-2 K2=1, 15;K5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,154	<u>2612,27</u> 2612,27	- -	402	402	- -	<u>23,1564</u> -	<u>3,57</u> -
461	& C111-767-1-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	шт	45	<u>167,40</u> -	- -	7533	-	- -	- -	- -
462	КБ15-25-2 H2, H5 - 1, 15	Стіни Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,895	<u>40862,65</u> 40747,71	<u>72,59</u> 64,20	36572	36469	<u>65</u> 57	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>315,78</u> 0,47
463	& C111-1624-2A варіант 3	Грунтівка СТ-17	л	17,9	<u>46,54</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
464	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	90,395	<u>604,87</u> -	- -	54677	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	581,75	<u>19,24</u>	-	11193	-	-	-	-
466	& C111- 1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	36,34	<u>136,32</u>	-	4954	-	-	-	-
467	& C111- 1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	379	<u>0,41</u>	-	155	-	-	-	-
468	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,12	<u>24593,84</u> 21069,97	-	2951	2528	-	<u>193,8360</u>	<u>23,26</u>
469	& C111-741- 2 варіант 1	Туалетні перегородки ДСП	м2	12	<u>2574,84</u>	-	30898	-	-	-	-
470	KB11-29-1 H2=1, 15;H5=1,15	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,154	<u>24898,09</u> 24798,94	-	3834	3819	-	<u>214,7280</u>	<u>33,07</u>
471	& C111- 1624-2A варіант 4	Грунтівка СТ-17	л	3,08	<u>46,54</u>	-	143	-	-	-	-
472	C111-283-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	15,71	<u>612,59</u>	-	9624	-	-	-	-
473	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	100,1	<u>19,24</u>	-	1926	-	-	-	-
474	& C111- 1633-3 варіант 1	Шпарування для швів CE40	кг	6,25	<u>136,32</u>	-	852	-	-	-	-
475	& C111- 1849-1-X варіант 1	Пластикові хрестики	шт	65	<u>0,41</u>	-	27	-	-	-	-
476	KB10-28-1 H2=1,15; H5=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,054	<u>15989,14</u> 15817,82	-	863	854	-	<u>135,3918</u>	<u>7,31</u>
477	& C126-199- 13	Двері металопластикові	м2	5,4	<u>9799,54</u>	-	52918	-	-	-	-
478	& C111- 1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,99	<u>400,12</u>	-	396	-	-	-	-
479	C188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	25	<u>41,00</u>	-	1025	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	КМ35-6-5	Сантехнічні роботи Монтаж бойлера електричного	шт	1	<u>962,67</u> 935,59	-	963	936	-	<u>8,4000</u>	<u>8,40</u>
481	& 1514-14027-2 варіант 1	Бойлер об'ємний електричний 50л	шт	1	<u>7575,00</u>	-	7575	-	-	-	-
482	& C113-2301-3 варіант 1	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	1	<u>282,39</u>	-	282	-	-	-	-
483	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>6573,35</u> 5941,86	-	1972	1783	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
484	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	3	<u>5957,16</u>	-	17871	-	-	-	-
485	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,1	<u>5519,25</u> 5278,67	-	552	528	-	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
486	& C130-644-1-Ф варіант 1	Умивальник Cersanit	шт	1	<u>2874,25</u>	-	2874	-	-	-	-
487	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>2672,99</u>	-	2673	-	-	-	-
488	& C1630-973-4 варіант 1	Сифон для умивальника в комплекті	шт	1	<u>428,29</u>	-	428	-	-	-	-
489	КР17-12-3	Електромонтажні роботи Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>4807,06</u> 4768,12	-	48	48	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
490	& C1547-6-1-B1 варіант 1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	1	<u>239,89</u>	-	240	-	-	-	-
491	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>4540,12</u> 4501,18	-	91	90	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
492	& C129090-2223-B1 варіант 1	Розетка силова	шт	2	<u>201,96</u>	-	404	-	-	-	-
493	& C1545-177-1 варіант 1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	2	<u>25,82</u>	-	52	-	-	-	-
494	& C1512-1-B1 варіант 1	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	2	<u>44,41</u>	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	1	<u>154,26</u>	-	154	-	-	-	-
496	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>24736,16</u> 24624,31	-	742	739	-	<u>223,7760</u>	<u>6,71</u>
497	& C1547-7-1-X варіант 1	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	3	<u>1178,63</u>	-	3536	-	-	-	-
498	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,56777	<u>4227,43</u> 383,18	<u>3844,25</u> 1301,81	10855	984	<u>9871</u> 3343	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>10,20</u> 26,36
499	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	256,777	<u>321,48</u>	<u>321,48</u>	82549	-	<u>82549</u> 13961	- 0,4110	- 105,54
		Разом прямі витрати по розділу 9					548154	84261	<u>92514</u> 17387		<u>737,72</u> 132,58
		Разом устаткування, грн.					15150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					594				
		Всього устаткування, грн.					15744				
		Разом будівельні роботи, грн.					533004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356229				
		всього заробітна плата, грн.					101648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					586296				

		Всього по розділу 9					602040				
		Разом прямі витрати по кошторису					27606850	6057915	<u>246777</u> 42535		<u>52942,27</u> 339,58
		Разом устаткування, грн.					60600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2376				
		Всього устаткування, грн.					62976				
		Разом будівельні роботи, грн.					27546250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21241558				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					6100450 2754135 — — 30300385 30363361				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					53281,85 6100450				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Фасад

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3410,872 тис. грн.
6,56425 тис.люд.год.
828,156 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	8,5022	<u>76943,89</u> 74220,21	-	654192	631035	-	<u>576,6468</u>	<u>4902,77</u>
2	& C1555-266-1 варіант 2	Клей Ceresit CT-190	кг	5101	<u>19,06</u> -	-	97225	-	-	-	-
3	& C114-11-11 варіант 1	Плита мінераловатна Г1 у=135кг/м3 150мм	м3	136,46	<u>6885,00</u> -	-	939527	-	-	-	-
4	& C188888-56-11 варіант 1	Тарельчастий дюбель 10х220/160	100шт	68,7	<u>433,99</u> -	-	29815	-	-	-	-
5	& C1555-266-1 варіант 1	Клей Ceresit CT-190	кг	5101,32	<u>19,06</u> -	-	97231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	144,54	<u>66,66</u>	-	9635	-	-	-	-
7	& C1555-302-1 варіант 2	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	977,75	<u>50,62</u>	-	49494	-	-	-	-
8	C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка декоративна	кг	2295,59	<u>229,50</u>	-	526838	-	-	-	-
9	C1550-30 варіант 1	Фасадна фарба Ceresit CT54	кг	426,81	<u>362,10</u>	-	154548	-	-	-	-
Розділ 1. Утеплення цоколю вище рівня землі											
10	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,1516	<u>24790,78</u>	<u>183,81</u>	28549	20319	<u>212</u>	<u>139,1160</u>	<u>160,21</u>
11	KB8-3-4 K=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	100м2	1,1516	<u>29362,61</u>	-	33814	20766	-	<u>1,3187</u>	<u>1,52</u>
12	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Polimim GI-4	кг	431,85	<u>87,56</u>	-	37813	-	-	-	-
13	KB15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. (Цоколь вище рівня землі)	100 м2	1,1516	<u>76840,10</u>	-	88489	85472	-	<u>576,6468</u>	<u>664,07</u>
14	& C114-97-1 варіант 1	Утеплювач пінополістірол екструзійний XPS-100мм 35кг/м3	м3	12,32	<u>5098,61</u>	-	62815	-	-	-	-
15	& C111-196-6-1 варіант 1	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	бал	11,516	<u>423,58</u>	-	4878	-	-	-	-
16	& C111-328-1 варіант 1	Суміш для захисту ППС Ceresit CT-84	кг	690,96	<u>51,55</u>	-	35619	-	-	-	-
17	& C1555-302-1 варіант 1	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	132,434	<u>22,98</u>	-	3043	-	-	-	-
18	& C188888-56-11 варіант 1	Тарельчастий дюбель 10x220/160	100шт	9,3	<u>433,99</u>	-	4036	-	-	-	-
19	C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Ceresit CT-77	кг	518,22	<u>178,50</u>	-	92502	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					391558	126557	<u>212</u>		<u>1008,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					391558		187		1,52


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					264789 126744 39161 - - 430719				
		Всього по розділу 1					430719				
		Розділ 2. Утеплення цоколю нижче рівня землі									
20	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,4866	<u>34833,39</u> 34833,39	- -	16950	16950	- -	<u>361,0800</u> -	<u>175,70</u> -
21	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	0,4055	<u>3399,99</u> 3399,99	- -	1379	1379	- -	<u>35,2440</u> -	<u>14,29</u> -
22	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,4055	<u>24790,78</u> 17644,08	<u>183,81</u> 162,54	10053	7155	<u>75</u> 66	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>56,41</u> 0,53
23	КБ8-3-4 К=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	100м2	0,4055	<u>29362,61</u> 18032,16	- -	11907	7312	- -	<u>159,8454</u> -	<u>64,82</u> -
24	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Polimim GI-4	кг	152,06	<u>87,56</u> -	- -	13314	-	- -	- -	- -
25	KP19-26-1	Теплоізоляція стін х виробами з пінополістеролу товщ. 100мм	м3	4,055	<u>4542,02</u> 4530,27	- -	18418	18370	- -	<u>37,3200</u> -	<u>151,33</u> -
26	& C111-196-6-1 варіант 2	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	бал	4,055	<u>423,58</u> -	- -	1718	-	- -	- -	- -
27	& C114-97-1 варіант 1	Утеплювач пінополістірол екструзійний XPS-100мм 35кг/м3	м3	3,97	<u>5098,61</u> -	- -	20241	-	- -	- -	- -
28	& C111-328-1 варіант 1	Суміш для захисту ППС Ceresit CT-84	кг	243,3	<u>51,55</u> -	- -	12542	-	- -	- -	- -
29	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,4055	<u>8329,45</u> 8218,05	<u>111,40</u> 98,51	3378	3332	<u>46</u> 40	<u>77,5800</u> 0,7992	<u>31,46</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-328-1	Суміш для захисту ППС Ceresit CT-84	кг	243,3	<u>51,55</u>	-	12542	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	& C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	46,63	<u>22,98</u>	-	1072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,4055	<u>4754,05</u> 4754,05	-	1928	1928	-	<u>40,2000</u>	<u>16,30</u>
					-	-			-	-	-
33	& C111-1702-1-1	Праймер бітумно-каучуковий	л	16,22	<u>97,25</u>	-	1577	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	& C111-1702-1	Мастика бітумно-каучукова	кг	97,32	<u>45,71</u>	-	4448	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,4461	<u>20073,48</u> 20073,48	-	8955	8955	-	<u>208,0800</u>	<u>92,82</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					140422	65381	<u>121</u> 106		<u>603,13</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					140422				
		в тому числі:					74920				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65487				
		всього заробітна плата, грн.					14045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					154467				

		-									
		Всього по розділу 2					154467				
		Розділ 3. Відливи									
36	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,11621	<u>188,70</u> 188,70	-	3796	3796	-	<u>1,9560</u>	<u>39,35</u>
					-	-			-	-	-
37	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	20,11621	<u>321,48</u>	<u>321,48</u>	6467	-	<u>6467</u> 1094	-	-
					-	54,37				0,4110	8,27
		Разом прямі витрати по розділу 3					10263	3796	<u>6467</u> 1094		<u>39,35</u> 8,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					10263 4890 1027 - - 11290 11290				
		Всього по розділу 3									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3100748 3100748 2267179 828156 310124 - - 3410872 3410872	826769	<u>6800</u> 1387		<u>6553,61</u> 10,64
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6564,25 828156				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Спортзал**

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 668,140 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,613 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світильники									
1	КМ8-596-5	Світильники Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,2	<u>99193,44</u> 68631,17	<u>1296,10</u> 52,99	19839	13726	<u>259</u> 11	<u>556,8000</u> 0,4416	<u>111,36</u> 0,09
2	& C1547-4-2 варіант 1	Світильник	шт	20	<u>2754,65</u> -	- -	55093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74932	13726	<u>259</u> 11		<u>111,36</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					74932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60947				
		всього заробітна плата, грн.					13737				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ10-28-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0498	<u>15989,14</u> 15817,82	-	796	788	-	<u>135,3918</u>	<u>6,74</u>
9	& С126-199- 13	Двері металопластикові	м2	4,98	<u>9799,54</u>	-	48802	-	-	-	-
10	& С111- 1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,22	<u>400,12</u>	-	488	-	-	-	-
11	С188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	23	<u>41,00</u>	-	943	-	-	-	-
12	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0727	<u>14228,73</u> 8394,94	<u>5746,72</u> 1887,07	1034	610	<u>418</u> 137	<u>71,8560</u> 12,2760	<u>5,22</u> 0,89
13	& С126-199- 13	Двері металопластикові	м2	7,27	<u>9799,54</u>	-	71243	-	-	-	-
14	& С111- 1709-11-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,3	<u>400,12</u>	-	520	-	-	-	-
15	С188888-4 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	19	<u>41,00</u>	-	779	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					124605	1398	<u>418</u> 137		<u>11,96</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					124605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122789				
		всього заробітна плата, грн.					1535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12460				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					137065				

		Всього по розділу 3					137065				
		Разом прямі витрати по кошторису					607400	39241	<u>1366</u> 372		<u>336,30</u> 2,73
		Разом будівельні роботи, грн.					607400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					39613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					668140				

		—									
		Всього по кошторису					668140				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					339,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39613				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електромонтажні роботи

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 998,220 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07137 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,956 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Монтаж щита ЩР-1л з обладнанням	шт	1	568,39	69,03	568	473	69	3,8400	3,84
					473,32	2,82			3	0,0235	0,02
2	КМ8-573-4	Монтаж щита ЩР-2л, 3л, 4л з обладнанням	шт	3	568,39	69,03	1705	1420	207	3,8400	11,52
					473,32	2,82			8	0,0235	0,07
3	КМ8-573-4	Монтаж щита Щр-1п з обладнанням	шт	1	568,39	69,03	568	473	69	3,8400	3,84
					473,32	2,82			3	0,0235	0,02
4	КМ8-573-4	Монтаж щита ЩР -2п.3п.4п з обладнанням	шт	3	568,39	69,03	1705	1420	207	3,8400	11,52
					473,32	2,82			8	0,0235	0,07
5	КР17-12-2	ВИМИКАЧІ, РОЗЕТКИ, СВІТИЛЬНИКИ Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,17	4708,11	-	800	762	-	42,3120	7,19
					4482,11	-			-	-	-
6	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,2	4994,12	-	999	954	-	45,0120	9,00
					4768,12	-			-	-	-
7	С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого типу	шт	17	268,45	-	4564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-6 варіант 3	Вимикач двоклавішний вбудованого типу	шт	20	<u>276,61</u>	-	5532	-	-	-	-
9	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,16	<u>4835,76</u> 4703,29	-	774	753	-	<u>44,4000</u>	<u>7,10</u>
10	C1547-6 варіант 1	Перемикач одноклавішний вбудованого типу 16 А, 230В	шт	16	<u>268,45</u>	-	4295	-	-	-	-
11	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,78	<u>6788,26</u> 6655,79	-	12083	11847	-	<u>62,8320</u>	<u>111,84</u>
12	C113-2109 варіант 1	Розетка на 16 А вбудованого типу	шт	156	<u>256,62</u>	-	40033	-	-	-	-
13	C113-2109 варіант 2	Розетка 16 А зовнішнього типу	шт	22	<u>256,62</u>	-	5646	-	-	-	-
14	1504-17152 варіант 1	Коробка установча для розеток,вимикачів	шт	220	<u>44,41</u>	-	9770	-	-	-	-
15	1504-17152 варіант 2	Коробка з'єднувальна з клемною колодкою 88х88х53	шт	400	<u>41,86</u>	-	16744	-	-	-	-
16	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	2,71	<u>53077,59</u> 37959,47	<u>492,01</u> 435,09	143840	102870	<u>1333</u> 1179	<u>324,9120</u> 3,5298	<u>880,51</u> 9,57
17	1507-1002 варіант 1	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт І3 20	шт	253	<u>2387,37</u>	-	604005	-	-	-	-
18	1507-1002 варіант 2	Світильник світлодіодний для Армстронгу з АКБ 36 Вт ІР 20	шт	14	<u>2637,27</u>	-	36922	-	-	-	-
19	1507-1002 варіант 3	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт ІР54	шт	4	<u>2387,37</u>	-	9549	-	-	-	-
20	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,08	<u>36957,93</u> 21988,34	<u>343,48</u> 303,74	2957	1759	<u>27</u> 24	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>15,06</u> 0,20
21	1507-1002 варіант 4	Світильник накладний з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБ001ВСП-6-6-102-ІР20	шт	8	<u>551,37</u>	-	4411	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					907470	122731	<u>1912</u> 1225		<u>1061,42</u> 9,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					907470 782827 123956 90750 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					998220				

		Всього по кошторису					998220				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1071,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123956				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Покрівля**

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 673,742 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 174,038 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонтні роботи покрівлі									
1	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,518	<u>14718,37</u> 9332,49	-	22342	14167	-	<u>87,0000</u> -	<u>132,07</u> -
2	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	5,6074	<u>3232,44</u> 3184,67	<u>47,77</u> 43,62	18126	17858	<u>268</u> 245	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>185,11</u> 2,20
3	KP8-4-1	Розбирання карнизної планки	100м	0,8084	<u>1714,89</u> 1664,69	-	1386	1346	-	<u>17,2560</u> -	<u>13,95</u> -
4	KP8-35-1	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщ. 30 мм	100м2	5,6074	<u>7451,05</u> 7216,98	<u>234,07</u> 213,75	41781	40468	<u>1313</u> 1199	<u>66,3936</u> 1,9192	<u>372,30</u> 10,76
5	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ. 30 мм	100м2	5,6074	<u>22655,57</u> 9021,23	<u>292,59</u> 267,19	127039	50586	<u>1641</u> 1498	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>465,37</u> 13,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР8-18-1	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм	100 м	1,1	<u>33558,86</u> 12406,84	<u>117,93</u> 107,69	36915	13648	<u>130</u> 118	<u>109,9800</u> 0,9670	<u>120,98</u> 1,06
7	& C111-124-1-1	Руберойд БІПОЛЬ ЕПП 3,0	м2	74,58	<u>129,58</u> -	-	9664	-	-	-	-
8	варіант 2										
8	& C111-124-1-1	Руберойд Sweetondale Біполль ЕКП 4.0, Сірий	м2	75,9	<u>157,12</u> -	-	11925	-	-	-	-
9	варіант 1										
9	& C105-2585-2	Праймер бітумний	кг.	33	<u>108,54</u> -	-	3582	-	-	-	-
10	& C105-3478	Уайт -спірит	кг	1,32	<u>138,64</u> -	-	183	-	-	-	-
11	& C153-11-11	Захисний фартух з оцинкованої сталі б=0,5мм	м	126,5	<u>468,49</u> -	-	59264	-	-	-	-
12	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	1,1	<u>3121,68</u> 3121,68	-	3434	3434	-	<u>27,6720</u> -	<u>30,44</u> -
13	& C105-741-1	Герметик поліуретановий	кг	11	<u>729,85</u> -	-	8028	-	-	-	-
14	варіант 1										
14	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	5,6074	<u>5736,55</u> 4651,70	<u>76,13</u> 69,52	32167	26084	<u>427</u> 390	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>223,26</u> 3,50
15	& C111-124-1-1	Руберойд БІПОЛЬ ЕПП 3,0	м2	633,64	<u>129,58</u> -	-	82107	-	-	-	-
16	варіант 2										
16	& C111-124-1-1	Руберойд Sweetondale Біполль ЕКП 4.0, Сірий	м2	644,85	<u>157,12</u> -	-	101319	-	-	-	-
17	варіант 1										
17	& C105-2585-2	Праймер бітумний	кг.	280,37	<u>108,54</u> -	-	30431	-	-	-	-
18	& C105-3478	Уайт -спірит	кг	11,2148	<u>138,64</u> -	-	1555	-	-	-	-
19	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	1воронка	3	<u>1008,72</u> 616,18	<u>159,19</u> 6,51	3026	1849	<u>478</u> 20	<u>5,0760</u> 0,0542	<u>15,23</u> 0,16
20	& C111-623-15	Воронка водостічна з електропідігрівом	шт	3	<u>5222,61</u> -	-	15668	-	-	-	-
21	варіант 1										
21	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,32878	<u>157,25</u> 157,25	-	838	838	-	<u>1,6300</u> -	<u>8,69</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,32878	<u>321,48</u>	<u>321,48</u>	1713	-	<u>1713</u>	-	-
					-	54,37			290	0,4110	2,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					612493	170278	<u>5970</u>		<u>1567,40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					612493		3760		33,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436245				
		всього заробітна плата, грн.					174038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					673742				

		-									
		Всього по розділу 1					673742				
		Разом прямі витрати по кошторису					612493	170278	<u>5970</u>		<u>1567,40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					612493		3760		33,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436245				
		всього заробітна плата, грн.					174038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					673742				

		-									
		Всього по кошторису					673742				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1600,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					174038				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3073,397 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,22138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 671,329 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій та гідроізоляція підземного поверху (фасад Е-А)									
1	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	5,3025	<u>47409,74</u> 47409,74	<u>-</u> -	251390	251390	<u>-</u> -	<u>455,6000</u> -	<u>2415,82</u> -
2	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	3,7118	<u>18367,89</u> 18367,89	<u>-</u> -	68178	68178	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>706,73</u> -
3	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,7118	<u>9762,03</u> 2233,00	<u>7529,03</u> 2763,58	36235	8288	<u>27947</u> 10258	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>78,24</u> 87,80
4	КБ6-20-1	Улаштування засипки піском	100м3	1,5907	<u>137608,37</u> 19109,77	<u>3880,15</u> 1257,63	218894	30398	<u>6172</u> 2001	<u>180,4000</u> 10,7648	<u>286,96</u> 17,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,5907	<u>4891,75</u> 250,77	<u>4636,49</u> 1320,21	7781	399	<u>7375</u> 2100	<u>2,5500</u> 8,9910	<u>4,06</u> 14,30
6	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	254,5001	<u>306,33</u> -	<u>306,33</u> 54,37	77961	-	<u>77961</u> 13837	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 104,60
7	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,121	<u>29857,87</u> 5745,07	<u>-</u> -	63329	12185	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>103,04</u> -
8	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,121	<u>43995,42</u> 14262,42	<u>-</u> -	93314	30251	<u>-</u> -	<u>134,6400</u> -	<u>285,57</u> -
9	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	100м2	2,121	<u>63068,57</u> 14703,40	<u>153,17</u> 135,45	133768	31186	<u>325</u> 287	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>245,89</u> 2,33
10	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,121	<u>49946,89</u> 5745,07	<u>-</u> -	105937	12185	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>103,04</u> -
11	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	2,121	<u>60853,66</u> 7451,56	<u>-</u> -	129071	15805	<u>-</u> -	<u>63,0100</u> -	<u>133,64</u> -
12	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	4,0442	<u>65780,26</u> 7451,56	<u>-</u> -	266029	30136	<u>-</u> -	<u>63,0100</u> -	<u>254,83</u> -
13	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	404,42	<u>831,69</u> 163,05	<u>-</u> -	336352	65941	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>606,63</u> -
14	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	4,0442	<u>42610,44</u> 229,44	<u>-</u> -	172325	928	<u>-</u> -	<u>2,0600</u> -	<u>8,33</u> -
15	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції вимощення рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	4,0442	<u>59311,30</u> 2930,80	<u>-</u> -	239867	11853	<u>-</u> -	<u>25,9800</u> -	<u>105,07</u> -
16	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву	100м3	0,2472	<u>200802,61</u> 3908,58	<u>24677,23</u> 8130,39	49638	966	<u>6100</u> 2010	<u>39,0000</u> 64,1680	<u>9,64</u> 15,86
17	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,40442	<u>954939,24</u> 122866,35	<u>9303,74</u> 5005,52	386197	49690	<u>3763</u> 2024	<u>1063,8700</u> 46,2989	<u>430,25</u> 18,72
18	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	81,5	<u>758,50</u> 164,41	<u>-</u> -	61818	13399	<u>-</u> -	<u>1,5800</u> -	<u>128,77</u> -
19	KP18-18-2	Установлення лотків на бетонну основу	м	19,2	<u>4995,52</u> 293,45	<u>-</u> -	95914	5634	<u>-</u> -	<u>2,8200</u> -	<u>54,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2793998	638812	<u>129643</u> 32517		<u>5960,65</u> 260,73
		Разом будівельні роботи, грн.					2793998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2025543 671329 279399 - - 3073397				
		Всього по розділу 1					3073397				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2793998 2793998 2025543 671329 279399 - - 3073397	638812	<u>129643</u> 32517		<u>5960,65</u> 260,73
		Всього по кошторису					3073397				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6221,38 671329				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Силове електрообладнання

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»

Основа: креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 204,979 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Електрообладнання						
1	& 300-ПРЕТР-6-1 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-1л (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 50 А 400В-1шт.; автомат .вимикач 2-х полюсний 40А 230В -1 шт.; перемикач "1-0-II " (на 3 положення) для генератора,2-х полюсний на DIN -рейку-1шт.; мультиметр "вольтметр-амперметр" 40А на DIN -рейку-1шт.; автомат. вимикач 10А 230В -7шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-6шт.; шина N/РЕ на 12 отворів -2шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.;; (маса=0,05)	шт.	1	35539,00	35539
2	& 300-ПРЕТР-6-2 варіант 1	Щит розподільчий ЩР-2л,3л,4л (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 32 А 400В-1шт.;автомат. вимикач 10А 230В -7шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-6шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.;; (маса=0,05)	шт.	3	23789,00	71367
3	& 300-ПРЕТР-6-1 варіант 2	Щит розподільчий ЩР-1п (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 50 А 400В-1шт.; автомат. вимикач 10А 230В -8шт.; автомат. вимикач 32А 400В -2 шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-5шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.;; (маса=0,05)	шт.	1	23589,00	23589
4	& 300-ПРЕТР-6-2 варіант 2	Щит розподільчий ЩР-2п,3п,4п (вбудований на 36 модулів) в комплекті : роз'єднувач навантаження "1-0" 32 А 400В-1шт.;автомат. вимикач 10А 230В -8шт.; диф. автомат 16А/30мА 230В-5шт.; фальш -модуль на 5 модулів (10 шт.) -1 шт.;; (маса=0,05)	шт.	3	24165,00	72495
		Разом по розділу 1				202990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1989

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				204979
		Разом				202990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1989
		Всього по кошторису				204979

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Демонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виробничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 100м3	0,2427	<u>35365,90</u> 8583	<u>35365,90</u> 8583	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>3536,59</u> 858
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін фасаду, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 100м2	2,121	<u>6127,39</u> 12996	<u>6127,39</u> 12996	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>612,74</u> 1300
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів 100м	0,815	<u>13562,94</u> 11054	<u>12403,77</u> 10109	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1356,29</u> 1105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	0,5197	<u>2811,39</u> 1461	<u>1066,93</u> 554	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>281,14</u> 146
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	51,97	<u>321,48</u> 16707	<u>54,37</u> 2826	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>32,15</u> 1671
		100 т							
		т							
Разом				50801	35068	0		0	5080

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Загальnobудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальновироб- ничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудоміст - кість в за- гальновироб- ничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виробничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100м2	0,844472	<u>14797,32</u> 12496	<u>14742,46</u> 12450	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1479,73</u> 1250
2	C123-32	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 5340x1740 мм м2	46,458	<u>8712,03</u> 404743	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>871,20</u> 40474
3	C123-32	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2300x1740 мм м2	4,002	<u>8712,03</u> 34866	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>871,20</u> 3487
4	C123-32	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 4940x3440 мм м2	33,9872	<u>8712,03</u> 296098	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>871,20</u> 29610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100м2	0,03948	<u>25535,09</u> 1008	<u>25429,77</u> 1004	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2553,51</u> 101
6	С123-32	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2100х940 мм м2	3,948	<u>8712,03</u> 34395	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>871,20</u> 3439
7	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 100м2	0,08568	<u>27778,30</u> 2380	<u>27778,30</u> 2380	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2777,83</u> 238
8	С111-1880	Склопакет-металопластик індивідуального виготовлення 850х1680 мм м2	8,568	<u>2901,43</u> 24859	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>290,14</u> 2486
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 100м2	31,972	<u>6127,39</u> 195905	<u>6127,39</u> 195905	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>612,74</u> 19591
10	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 100м2	1,506	<u>11797,64</u> 17767	<u>11797,64</u> 17767	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1179,76</u> 1777
11	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином 100м2	31,972	<u>6443,96</u> 206026	<u>936,53</u> 29943	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>644,40</u> 20603
12	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм 100м2	31,972	<u>61901,33</u> 1979109	<u>16334,73</u> 522254	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>6190,13</u> 197911
13	КБ15-47-3	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см 100м2	31,972	<u>81066,93</u> 2591872	<u>11050,84</u> 353317	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>8106,69</u> 259187
14	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2	31,972	<u>7330,02</u> 234355	<u>6522,70</u> 208544	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>733,00</u> 23435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 100 м2	31,972	<u>7173,97</u> 229366	<u>6912,21</u> 220997	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>717,40</u> 22937
16	С111- 1891-13	Шпаклівка акрілова кг	9591,6	<u>49,44</u> 474209	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,94</u> 47383
17	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар 100м2	31,972	<u>9012,78</u> 288157	<u>4485,18</u> 143400	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>901,28</u> 28816
18	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2	31,972	<u>13771,00</u> 440286	<u>5933,35</u> 189701	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1377,10</u> 44029
19	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 100м2	1,506	<u>40862,65</u> 61539	<u>40811,91</u> 61463	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 6154
20	С111- 1624-2А	Грунтівка СТ-17 л	30,1	<u>46,54</u> 1401	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 140
21	С111-256	Плитки керамічні м2	152,11	<u>604,87</u> 92007	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 9201
22	С111- 2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки кг	978,9	<u>19,24</u> 18834	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1879
23	С111- 1633-3	Шпарування для швів СЕ40 кг	61,14	<u>136,32</u> 8335	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 833
24	С111- 1849-1-Х	Пластикові хрестики шт	639	<u>0,41</u> 262	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 100м2	22,07	<u>6127,39</u> 135231	<u>6127,39</u> 135231	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>612,74</u> 13523
26	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 100м2	1,283	<u>11797,64</u> 15136	<u>11797,64</u> 15136	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1179,76</u> 1514
27	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином 100м2	22,07	<u>6443,96</u> 142218	<u>936,53</u> 20669	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>644,40</u> 14222
28	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм 100м2	22,07	<u>61901,33</u> 1366162	<u>16334,73</u> 360508	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>6190,13</u> 136616
29	КБ15-47-3	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см 100м2	22,07	<u>81066,93</u> 1789147	<u>11050,84</u> 243892	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>8106,69</u> 178915
30	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2	22,07	<u>7330,02</u> 161774	<u>6522,70</u> 143956	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>733,00</u> 16177
31	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 100 м2	22,07	<u>7173,97</u> 158330	<u>6912,21</u> 152552	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>717,40</u> 15833
32	С111-1891-13	Шпаклівка акрілова кг	6621	<u>49,44</u> 327342	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,94</u> 32708
33	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар 100м2	1,4609	<u>9012,78</u> 13167	<u>4485,18</u> 6552	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>901,28</u> 1317
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2	22,07	<u>13771,00</u> 303926	<u>5933,35</u> 130949	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1377,10</u> 30393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	1,283	<u>40862,65</u> 52427	<u>40811,91</u> 52361	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 5243
		100м2							
36	С111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	25,7	<u>46,54</u> 1196	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 120
		л							
37	С111-256	Плитки керамічні	129,58	<u>604,87</u> 78379	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 7838
		м2							
38	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	833,95	<u>19,24</u> 16045	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1601
		кг							
39	С111-1633-3	Шпарування для швів СЕ40	52,09	<u>136,32</u> 7101	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 710
		кг							
40	С111-1849-1-Х	Пластикові хрестики	544	<u>0,41</u> 223	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 22
		шт							
41	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	17,187	<u>6127,39</u> 105311	<u>6127,39</u> 105311	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>612,74</u> 10531
		100м2							
42	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	1,4012	<u>11797,64</u> 16531	<u>11797,64</u> 16531	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1179,76</u> 1653
		100м2							
43	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	17,187	<u>6443,96</u> 110752	<u>936,53</u> 16096	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>644,40</u> 11075
		100м2							
44	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	17,187	<u>60768,93</u> 1044436	<u>16334,73</u> 280745	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>6076,89</u> 104444
		100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	КБ15-47-3	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см 100м2	17,187	<u>81066,93</u> 1393297	<u>11050,84</u> 189931	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>8106,69</u> 139330
46	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2	17,187	<u>7330,02</u> 125981	<u>6522,70</u> 112106	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>733,00</u> 12598
47	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 100 м2	17,187	<u>7173,97</u> 123299	<u>6912,21</u> 118800	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>717,40</u> 12330
48	С111-1891-13	Шпаклівка акрілова кг	5156,1	<u>49,44</u> 254918	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,94</u> 25471
49	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар 100м2	17,187	<u>9012,78</u> 154903	<u>4485,18</u> 77087	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>901,28</u> 15490
50	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2	17,187	<u>13771,00</u> 236682	<u>5933,35</u> 101976	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1377,10</u> 23668
51	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 100м2	1,4012	<u>40862,65</u> 57257	<u>40811,91</u> 57186	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 5726
52	С111-1624-2А	Грунтівка СТ-17 л	28	<u>46,54</u> 1303	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 130
53	С111-256	Плитки керамічні м2	141,52	<u>604,87</u> 85601	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 8561
54	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки кг	910,78	<u>19,24</u> 17523	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	56,89	<u>136,32</u> 7755	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 775
		кг							
56	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	594	<u>0,41</u> 244	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 24
		шт							
57	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	0,132	<u>6443,96</u> 851	<u>936,53</u> 124	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>644,40</u> 85
		100м2							
58	KB15-47-4	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	0,132	<u>87322,27</u> 11527	<u>34287,17</u> 4526	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>8732,23</u> 1153
		100м2							
59	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	0,132	<u>7330,02</u> 968	<u>6522,70</u> 861	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>733,00</u> 97
		100 м2							
60	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	0,132	<u>7173,97</u> 947	<u>6912,21</u> 912	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>717,40</u> 95
		100 м2							
61	C111-1891-13	Шпаклівка акрілова	39,6	<u>49,44</u> 1958	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,94</u> 196
		кг							
62	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	0,132	<u>9012,78</u> 1190	<u>4485,18</u> 592	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>901,28</u> 119
		100м2							
63	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	0,132	<u>13771,00</u> 1818	<u>5933,35</u> 783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1377,10</u> 182
		100м2							
64	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	18,463	<u>76511,53</u> 1412632	<u>21787,11</u> 402255	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>7651,15</u> 141263
		100м2							
65	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	18,463	<u>2612,27</u> 48230	<u>2612,27</u> 48230	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 4823
		100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	C111-730-1	Плита підвісної стелі Армстронг	1938,62	<u>431,41</u> 836340	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>43,14</u> 83632
67	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	11,705	<u>76511,53</u> 895567	<u>21787,11</u> 255018	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>7651,15</u> 89557
68	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	11,705	<u>2612,27</u> 30577	<u>2612,27</u> 30577	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 3058
69	C111-730-1	Плита підвісної стелі Армстронг	1229,03	<u>431,41</u> 530216	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>43,14</u> 53020
70	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	5,89	<u>76511,53</u> 450653	<u>21787,11</u> 128326	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>7651,15</u> 45065
71	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	5,89	<u>2612,27</u> 15386	<u>2612,27</u> 15386	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 1539
72	C111-730-1	Плита підвісної стелі Армстронг	618,45	<u>431,41</u> 266806	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>43,14</u> 26680
73	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	18,157	<u>8169,75</u> 148338	<u>8169,75</u> 148338	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>816,98</u> 14834
74	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	18,157	<u>549,14</u> 9971	<u>549,14</u> 9971	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>54,91</u> 997
75	C111-2005-6	Цементно-піщана стяжка	108942	<u>10,62</u> 1156964	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,06</u> 115479
76	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	18,157	<u>90036,18</u> 1634787	<u>7911,03</u> 143640	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>9003,62</u> 163479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,306	<u>24898,09</u> 7619	<u>24798,94</u> 7588	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 762
		100м2							
78	С111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	6,12	<u>46,54</u> 285	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 28
		л							
79	С111-283-1	Плитки керамічні для підлог	31,21	<u>612,59</u> 19119	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 1912
		м2							
80	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	198,9	<u>19,24</u> 3827	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 382
		кг							
81	С111-1633-3	Шпарування для швів СЕ40	12,42	<u>136,32</u> 1693	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 169
		кг							
82	С111-1849-1-Х	Пластикові хрестики	130	<u>0,41</u> 53	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 5
		шт							
83	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	11,469	<u>8169,75</u> 93699	<u>8169,75</u> 93699	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>816,98</u> 9370
		100м2							
84	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	11,469	<u>549,14</u> 6298	<u>549,14</u> 6298	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>54,91</u> 630
		100м2							
85	С111-2005-6	Цементно-піщана стяжка	68814	<u>10,62</u> 730805	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,06</u> 72943
		кг							
86	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	11,469	<u>90036,18</u> 1032625	<u>7911,03</u> 90732	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>9003,62</u> 103263
		100м2							
87	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,236	<u>24898,09</u> 5876	<u>24798,94</u> 5853	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 588
		100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	4,72	<u>46,54</u> 220	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 22
		л							
89	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	24,07	<u>612,59</u> 14745	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 1475
		м2							
90	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	153,4	<u>19,24</u> 2951	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 295
		кг							
91	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	9,58	<u>136,32</u> 1306	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 131
		кг							
92	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	100	<u>0,41</u> 41	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 4
		шт							
93	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	0,217	<u>8169,75</u> 1773	<u>8169,75</u> 1773	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>816,98</u> 177
		100м2							
94	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	0,217	<u>549,14</u> 119	<u>549,14</u> 119	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>54,91</u> 12
		100м2							
95	C111-2005-6	Цементно-піщана стяжка	1302	<u>10,62</u> 13827	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,06</u> 1380
		кг							
96	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	0,217	<u>90036,18</u> 19538	<u>7911,03</u> 1716	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>9003,62</u> 1954
		100м2							
97	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,236	<u>24898,09</u> 5876	<u>24798,94</u> 5853	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 588
		100м2							
98	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	4,72	<u>46,54</u> 220	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 22
		л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	24,07	<u>612,59</u> 14745	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 1475
		м2							
100	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	153,4	<u>19,24</u> 2951	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 295
		кг							
101	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	9,58	<u>136,32</u> 1306	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 131
		кг							
102	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	100	<u>0,41</u> 41	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 4
		шт							
103	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	0,197	<u>21852,16</u> 4305	<u>21787,11</u> 4292	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 430
		100м2							
104	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	18,72	<u>39,96</u> 748	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 75
		мп							
105	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	37,43	<u>40,92</u> 1532	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 153
		мп							
106	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	18,72	<u>41,53</u> 777	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 78
		мп							
107	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	21,28	<u>56,10</u> 1194	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 119
		мп							
108	C1545-410-2	Підвіс анкерний	16	<u>15,04</u> 241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 24
		шт							
109	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	16	<u>15,06</u> 241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 24
		шт							
110	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	59	<u>0,42</u> 25	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,197	<u>2612,27</u> 515	<u>2612,27</u> 515	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 51
112	С111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	57	<u>167,40</u> 9542	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 954
113	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,8666	<u>40862,65</u> 35412	<u>40811,91</u> 35368	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 3541
114	С111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	17,3	<u>46,54</u> 805	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 80
115	С111-256	Плитки керамічні	87,5266	<u>604,87</u> 52942	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 5294
116	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	563,29	<u>19,24</u> 10838	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1082
117	С111-1633-3	Шпарування для швів СЕ40	35,18	<u>136,32</u> 4796	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 480
118	С111-1849-1-Х	Пластикові хрестики	367	<u>0,41</u> 150	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 15
119	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
120	С111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>4665,84</u> 55990	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>466,58</u> 5599
121	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,197	<u>24898,09</u> 4905	<u>24798,94</u> 4885	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	3,94	<u>46,54</u> 183	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 18
123	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	20,09	<u>612,59</u> 12307	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 1231
124	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	128,05	<u>19,24</u> 2464	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 246
125	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	8	<u>136,32</u> 1091	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 109
126	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	84	<u>0,41</u> 34	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 3
127	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,054	<u>15989,14</u> 863	<u>15817,82</u> 854	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 86
128	C126-199-13	Двері металопластикові	5,4	<u>9762,42</u> 52717	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>976,24</u> 5272
129	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,99	<u>399,84</u> 396	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>39,98</u> 40
130	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	24	<u>41,00</u> 984	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 98
131	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
133	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
		10к-т							
135	С130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
		шт							
136	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,2	<u>5519,25</u> 1104	<u>5278,67</u> 1056	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 110
		10к-т							
137	С130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	2	<u>2874,25</u> 5749	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 575
		шт							
138	С130-616-1	Змішувач для умивальника	2	<u>2672,99</u> 5346	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 535
		шт							
139	С1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	2	<u>428,29</u> 857	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 86
		шт							
140	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	0,1	<u>10434,98</u> 1043	<u>1230,38</u> 123	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1043,50</u> 104
		10к-т							
141	КР15-32-2	Установлення душової	0,1	<u>5388,73</u> 539	<u>5067,67</u> 507	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>538,87</u> 54
		10к-т							
142	С130-541	Піддони душові з сифоном	1	<u>16125,61</u> 16126	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1612,56</u> 1613
		шт							
143	С130-616-1	Змішувач до сифону	1	<u>2142,59</u> 2143	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>214,26</u> 214
		шт							
144	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1	<u>2472,07</u> 2472	<u>1863,52</u> 1864	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>247,21</u> 247
		шт							
145	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	2	<u>35,01</u> 70	<u>35,01</u> 70	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>3,50</u> 7
		комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	0,383	<u>16053,58</u> 6149	<u>14897,30</u> 5706	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1605,36</u> 615
		100кВт							
147	С130-558-1-Ф	Сталеві радіатори	2	<u>10353,00</u> 20706	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1035,30</u> 2071
		шт							
148	С130-485-11	Кронштейни для радіаторів	2	<u>127,50</u> 255	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>12,75</u> 26
		комплект							
149	С1630-1202-547	Кран кульовий з американкою 1/2	2	<u>392,70</u> 785	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>39,27</u> 79
		шт							
150	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
		100шт							
151	С1547-6-1-В1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
		шт							
152	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
		100шт							
153	С129090-2223-В1	Розетка силова	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
		шт							
154	С1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
		шт							
155	С1512-1-В1	Коробка установча під розетки та вимикачі	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
		шт							
156	С1512-1-В1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	0,03	<u>24695,20</u> 741	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2469,52</u> 74
		100шт							
158	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
		шт							
159	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	0,197	<u>21852,16</u> 4305	<u>21787,11</u> 4292	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 430
		100м2							
160	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	18,72	<u>39,96</u> 748	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 75
		мп							
161	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	37,43	<u>40,92</u> 1532	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 153
		мп							
162	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	18,72	<u>41,53</u> 777	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 78
		мп							
163	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	21,28	<u>56,10</u> 1194	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 119
		мп							
164	C1545-410-2	Підвіс анкерний	16	<u>15,04</u> 241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 24
		шт							
165	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	16	<u>15,06</u> 241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 24
		шт							
166	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	59	<u>0,42</u> 25	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		шт							
167	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,197	<u>2612,27</u> 515	<u>2612,27</u> 515	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 51
		100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	C111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	57	<u>167,40</u> 9542	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 954
		шт							
169	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,8666	<u>40862,65</u> 35412	<u>40811,91</u> 35368	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 3541
		100м2							
170	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	17,3	<u>46,54</u> 805	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 80
		л							
171	C111-256	Плитки керамічні	87,5266	<u>604,87</u> 52942	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 5294
		м2							
172	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	563,29	<u>19,24</u> 10838	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1082
		кг							
173	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	35,18	<u>136,32</u> 4796	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 480
		кг							
174	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	367	<u>0,41</u> 150	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 15
		шт							
175	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							
176	C111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>4665,84</u> 55990	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>466,58</u> 5599
		м2							
177	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,197	<u>24898,09</u> 4905	<u>24798,94</u> 4885	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 490
		100м2							
178	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	3,94	<u>46,54</u> 183	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 18
		л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	20,09	<u>612,59</u> 12307	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 1231
		m2							
180	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	128,05	<u>19,24</u> 2464	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 246
		кг							
181	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	8	<u>136,32</u> 1091	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 109
		кг							
182	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	84	<u>0,41</u> 34	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 3
		шт							
183	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,054	<u>15989,14</u> 863	<u>15817,82</u> 854	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 86
		100m2							
184	C126-199-13	Двері металопластикові	5,4	<u>9762,42</u> 52717	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>976,24</u> 5272
		m2							
185	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,99	<u>399,84</u> 396	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>39,98</u> 40
		л							
186	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	24	<u>41,00</u> 984	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 98
		шт							
187	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
		шт							
189	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28
		шт							
190	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
		10к-т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	C130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
		ШТ							
192	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,2	<u>5519,25</u> 1104	<u>5278,67</u> 1056	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 110
		10к-т							
193	C130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	2	<u>2874,25</u> 5749	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 575
		ШТ							
194	C130-616-1	Змішувач для умивальника	2	<u>2672,99</u> 5346	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 535
		ШТ							
195	C1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	2	<u>428,29</u> 857	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 86
		ШТ							
196	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	0,1	<u>10434,98</u> 1043	<u>1230,38</u> 123	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1043,50</u> 104
		10к-т							
197	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1	<u>2472,07</u> 2472	<u>1863,52</u> 1864	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>247,21</u> 247
		ШТ							
198	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	1	<u>35,01</u> 35	<u>35,01</u> 35	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>3,50</u> 4
		комплект							
199	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	0,1915	<u>16053,58</u> 3074	<u>14897,30</u> 2853	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1605,36</u> 307
		100кВт							
200	C130-558-1-Ф	Сталеві радіатори	1	<u>10353,00</u> 10353	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1035,30</u> 1035
		ШТ							
201	C130-485-11	Кронштейни для радіаторів	1	<u>127,50</u> 128	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>12,75</u> 13
		комплект							
202	C1630-1202-547	Кран кульовий з американкою 1/2	1	<u>392,70</u> 393	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>39,27</u> 39
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних 100шт	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
204	C1547-6-1-B1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44 шт	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
205	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці 100шт	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
206	C129090-2223-B1	Розетка силова шт	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
207	C1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий шт	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
208	C1512-1-B1	Коробка установча під розетки та вимикачі шт	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
209	C1512-1-B1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103 шт	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
210	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт 100шт	0,03	<u>24695,20</u> 741	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2469,52</u> 74
211	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40 шт	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
212	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель 100м2	0,154	<u>21852,16</u> 3365	<u>21787,11</u> 3355	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 337
213	C1111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м мп	14,63	<u>39,96</u> 585	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	29,26	<u>40,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>4,09</u>
		мп		1197	0	0		0	120
215	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	14,63	<u>41,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>4,15</u>
		мп		608	0	0		0	61
216	C1545-205-1-1П	Кутік пристінний металевий	16,63	<u>56,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>5,61</u>
		мп		933	0	0		0	93
217	C1545-410-2	Підвіс анкерний	12	<u>15,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>1,50</u>
		шт		180	0	0		0	18
218	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	12	<u>15,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>1,51</u>
		шт		181	0	0		0	18
219	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	46	<u>0,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>0,04</u>
		шт		19	0	0		0	2
220	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,154	<u>2612,27</u>	<u>2612,27</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>261,23</u>
		100м2		402	402	0		0	40
221	C111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	45	<u>167,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>16,74</u>
		шт		7533	0	0		0	753
222	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,826	<u>40862,65</u>	<u>40811,91</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>4086,27</u>
		100м2		33753	33711	0		0	3375
223	C111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	16,5	<u>46,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>4,65</u>
		л		768	0	0		0	77
224	C111-256	Плитки керамічні	83,426	<u>604,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185,34	<u>0</u>	<u>60,49</u>
		м2		50462	0	0		0	5046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	536,9	<u>19,24</u> 10330	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1031
		кг							
226	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	33,54	<u>136,32</u> 4572	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 457
		кг							
227	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	350	<u>0,41</u> 144	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 14
		шт							
228	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							
229	C111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>2574,84</u> 30898	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>257,48</u> 3090
		м2							
230	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,154	<u>24898,09</u> 3834	<u>24798,94</u> 3819	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 383
		100м2							
231	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	3,08	<u>46,54</u> 143	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 14
		л							
232	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	15,71	<u>612,59</u> 9624	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 962
		м2							
233	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	100,1	<u>19,24</u> 1926	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 192
		кг							
234	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	6,25	<u>136,32</u> 852	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 85
		кг							
235	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	65	<u>0,41</u> 27	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 3
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,054	<u>15989,14</u> 863	<u>15817,82</u> 854	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 86
		100м2							
237	С126-199-13	Двері металопластикові	5,4	<u>9762,42</u> 52717	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>976,24</u> 5272
		м2							
238	С111-1709-11-1	Піна монтажна	0,99	<u>399,84</u> 396	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>39,98</u> 40
		л							
239	С188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	24	<u>41,00</u> 984	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 98
		ШТ							
240	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
		ШТ							
242	С113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28
		ШТ							
243	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
		10к-т							
244	С130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
		ШТ							
245	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,2	<u>5519,25</u> 1104	<u>5278,67</u> 1056	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 110
		10к-т							
246	С130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	2	<u>2874,25</u> 5749	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 575
		ШТ							
247	С130-616-1	Змішувач для умивальника	2	<u>2672,99</u> 5346	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 535
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248	C1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	2	<u>428,29</u> 857	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 86
		шт							
249	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	0,1	<u>10434,98</u> 1043	<u>1230,38</u> 123	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1043,50</u> 104
		10к-т							
250	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1	<u>2472,07</u> 2472	<u>1863,52</u> 1864	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>247,21</u> 247
		шт							
251	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
		100шт							
252	C1547-6-1-B1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
		шт							
253	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
		100шт							
254	C129090-2223-B1	Розетка силова	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
		шт							
255	C1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
		шт							
256	C1512-1-B1	Коробка установча під розетки та вимикачі	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
		шт							
257	C1512-1-B1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
		шт							
258	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	0,03	<u>24695,20</u> 741	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2469,52</u> 74
		100шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
		ШТ							
260	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	0,197	<u>21852,16</u> 4305	<u>21787,11</u> 4292	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 430
		100м2							
261	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	18,72	<u>39,96</u> 748	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 75
		мп							
262	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	37,43	<u>40,92</u> 1532	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 153
		мп							
263	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	18,72	<u>41,53</u> 777	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 78
		мп							
264	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	21,28	<u>56,10</u> 1194	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 119
		мп							
265	C1545-410-2	Підвіс анкерний	16	<u>15,04</u> 241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 24
		ШТ							
266	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	16	<u>15,06</u> 241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 24
		ШТ							
267	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	59	<u>0,42</u> 25	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		ШТ							
268	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,197	<u>2612,27</u> 515	<u>2612,27</u> 515	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 51
		100м2							
269	C111-767-1-1	Плити стельові 600x600 типу Армстронг	57	<u>167,40</u> 9542	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 954
		ШТ							
270	C111-1624-2А	Засіб протигрибковий	17,732	<u>150,54</u> 2669	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,05</u> 267
		л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,8666	<u>40862,65</u> 35412	<u>40811,91</u> 35368	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 3541
		100м2							
272	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	17,3	<u>46,54</u> 805	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 80
		л							
273	C111-256	Плитки керамічні	87,5266	<u>604,87</u> 52942	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 5294
		м2							
274	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	563,29	<u>19,24</u> 10838	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1082
		кг							
275	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	35,18	<u>136,32</u> 4796	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 480
		кг							
276	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	367	<u>0,41</u> 150	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 15
		шт							
277	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							
278	C111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>2574,84</u> 30898	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>257,48</u> 3090
		м2							
279	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,197	<u>24898,09</u> 4905	<u>24798,94</u> 4885	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 490
		100м2							
280	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	3,94	<u>46,54</u> 183	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 18
		л							
281	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	20,09	<u>612,59</u> 12307	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 1231
		м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	128,05	<u>19,24</u> 2464	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 246
		кг							
283	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	8	<u>136,32</u> 1091	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 109
		кг							
284	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	84	<u>0,41</u> 34	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 3
		шт							
285	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,054	<u>15989,14</u> 863	<u>15817,82</u> 854	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 86
		100м2							
286	C126-199-13	Двері металопластикові	5,4	<u>9762,42</u> 52717	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>976,24</u> 5272
		м2							
287	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,99	<u>399,84</u> 396	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>39,98</u> 40
		л							
288	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	24	<u>41,00</u> 984	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 98
		шт							
289	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
		шт							
291	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28
		шт							
292	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
		10к-т							
293	C130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,2	<u>5519,25</u> 1104	<u>5278,67</u> 1056	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 110
		10к-т							
295	C130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	2	<u>2874,25</u> 5749	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 575
		шт							
296	C130-616-1	Змішувач для умивальника	2	<u>2672,99</u> 5346	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 535
		шт							
297	C1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	2	<u>428,29</u> 857	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 86
		шт							
298	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
		100шт							
299	C1547-6-1-B1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
		шт							
300	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
		100шт							
301	C129090-2223-B1	Розетка силова	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
		шт							
302	C1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
		шт							
303	C1512-1-B1	Коробка установча під розетки та вимикачі	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
		шт							
304	C1512-1-B1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	0,03	<u>24695,20</u> 741	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2469,52</u> 74
		100шт							
306	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
		шт							
307	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	0,1324	<u>21852,16</u> 2893	<u>21787,11</u> 2885	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 289
		100м2							
308	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	12,58	<u>39,96</u> 503	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 50
		мп							
309	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	25,16	<u>40,92</u> 1030	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 103
		мп							
310	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	12,58	<u>41,53</u> 522	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 52
		мп							
311	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	14,3	<u>56,10</u> 802	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 80
		мп							
312	C1545-410-2	Підвіс анкерний	11	<u>15,04</u> 165	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 17
		шт							
313	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	11	<u>15,06</u> 166	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 17
		шт							
314	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	39	<u>0,42</u> 16	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		шт							
315	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,1324	<u>2612,27</u> 346	<u>2612,27</u> 346	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 35
		100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	C111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	38	<u>167,40</u> 6361	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 636
		шт							
317	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,6888	<u>40862,65</u> 28146	<u>40811,91</u> 28111	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 2815
		100м2							
318	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	13,8	<u>46,54</u> 642	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 64
		л							
319	C111-256	Плитки керамічні	69,57	<u>604,87</u> 42081	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 4208
		м2							
320	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	447,72	<u>19,24</u> 8614	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 860
		кг							
321	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	27,97	<u>136,32</u> 3813	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 381
		кг							
322	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	292	<u>0,41</u> 120	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 12
		шт							
323	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							
324	C111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>2574,84</u> 30898	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>257,48</u> 3090
		м2							
325	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,134	<u>24898,09</u> 3336	<u>24798,94</u> 3323	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 334
		100м2							
326	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	2,68	<u>46,54</u> 125	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 12
		л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
327	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	13,67	<u>612,59</u> 8374	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 837
		m2							
328	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	87,1	<u>19,24</u> 1676	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 167
		кг							
329	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	5,44	<u>136,32</u> 742	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 74
		кг							
330	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	57	<u>0,41</u> 23	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		шт							
331	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,054	<u>15989,14</u> 863	<u>15817,82</u> 854	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 86
		100m2							
332	C126-199-13	Двері металопластикові	5,4	<u>9799,54</u> 52918	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>979,95</u> 5292
		m2							
333	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,99	<u>400,12</u> 396	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>40,01</u> 40
		л							
334	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	24	<u>41,00</u> 984	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 98
		шт							
335	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
		шт							
337	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28
		шт							
338	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
		10к-т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
339	C130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
		ШТ							
340	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,2	<u>5519,25</u> 1104	<u>5278,67</u> 1056	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 110
		10к-т							
341	C130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	2	<u>2874,25</u> 5749	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 575
		ШТ							
342	C130-616-1	Змішувач для умивальника	2	<u>2672,99</u> 5346	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 535
		ШТ							
343	C1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	2	<u>428,29</u> 857	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 86
		ШТ							
344	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1	<u>2472,07</u> 2472	<u>1863,52</u> 1864	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>247,21</u> 247
		ШТ							
345	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
		100шт							
346	C1547-6-1-B1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
		ШТ							
347	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
		100шт							
348	C129090-2223-B1	Розетка силова	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
		ШТ							
349	C1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
		ШТ							
350	C1512-1-B1	Коробка установча під розетки та вимикачі	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351	C1512-1-B1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
		ШТ							
352	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	0,03	<u>24736,16</u> 742	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2473,62</u> 74
		100шт							
353	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
		ШТ							
354	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	0,104	<u>21852,16</u> 2273	<u>21787,11</u> 2266	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 227
		100м2							
355	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	9,88	<u>39,96</u> 395	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 40
		мп							
356	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	19,76	<u>40,92</u> 809	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 81
		мп							
357	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	9,88	<u>41,53</u> 410	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 41
		мп							
358	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	11,23	<u>56,10</u> 630	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 63
		мп							
359	C1545-410-2	Підвіс анкерний	8	<u>15,04</u> 120	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 12
		ШТ							
360	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	8	<u>15,06</u> 120	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 12
		ШТ							
361	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	31	<u>0,42</u> 13	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 1
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,104	<u>2612,27</u> 272	<u>2612,27</u> 272	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 27
		100м2							
363	С111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	30	<u>167,40</u> 5022	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 502
		шт							
364	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,3996	<u>40862,65</u> 16329	<u>40811,91</u> 16309	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 1633
		100м2							
365	С111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	8	<u>46,54</u> 372	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 37
		л							
366	С111-256	Плитки керамічні	40,3596	<u>604,87</u> 24412	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 2441
		м2							
367	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	259,74	<u>19,24</u> 4997	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 499
		кг							
368	С111-1633-3	Шпарування для швів СЕ40	16,22	<u>136,32</u> 2211	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 221
		кг							
369	С111-1849-1-Х	Пластикові хрестики	169	<u>0,41</u> 69	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 7
		шт							
370	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільтрочастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							
371	С111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>2574,84</u> 30898	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>257,48</u> 3090
		м2							
372	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,104	<u>24898,09</u> 2589	<u>24798,94</u> 2579	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 259
		100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	2,08	<u>46,54</u> 97	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 10
374	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	10,61	<u>612,59</u> 6500	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 650
375	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	67,6	<u>19,24</u> 1301	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 130
376	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	4,22	<u>136,32</u> 575	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 58
377	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	44	<u>0,41</u> 18	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
378	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,036	<u>15989,14</u> 576	<u>15817,82</u> 569	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 58
379	C126-199-13	Двері металопластикові	3,6	<u>9799,54</u> 35278	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>979,95</u> 3528
380	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,66	<u>400,12</u> 264	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>40,01</u> 26
381	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	16	<u>41,00</u> 656	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 66
382	КМ35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
384	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
385	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
		10к-т							
386	С130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
		шт							
387	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,1	<u>5519,25</u> 552	<u>5278,67</u> 528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 55
		10к-т							
388	С130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	1	<u>2874,25</u> 2874	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 287
		шт							
389	С130-616-1	Змішувач для умивальника	1	<u>2672,99</u> 2673	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 267
		шт							
390	С1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	1	<u>428,29</u> 428	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 43
		шт							
391	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	0,1	<u>10471,17</u> 1047	<u>1230,38</u> 123	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1047,12</u> 105
		10к-т							
392	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1	<u>2472,07</u> 2472	<u>1863,52</u> 1864	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>247,21</u> 247
		шт							
393	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
		100шт							
394	С1547-6-1-В1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
		шт							
395	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
		100шт							
396	С129090-2223-В1	Розетка силова	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	C1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
		ШТ							
398	C1512-1-B1	Коробка установча під розетки та вимикачі	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
		ШТ							
399	C1512-1-B1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	1	<u>154,22</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,42</u> 15
		ШТ							
400	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	0,03	<u>24736,16</u> 742	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2473,62</u> 74
		100ШТ							
401	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
		ШТ							
402	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	0,104	<u>21852,16</u> 2273	<u>21787,11</u> 2266	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 227
		100м2							
403	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	9,88	<u>39,96</u> 395	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 40
		мп							
404	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	19,76	<u>40,92</u> 809	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 81
		мп							
405	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	9,88	<u>41,53</u> 410	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 41
		мп							
406	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	11,23	<u>56,10</u> 630	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 63
		мп							
407	C1545-410-2	Підвіс анкерний	8	<u>15,04</u> 120	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 12
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	8	<u>15,06</u> 120	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 12
		ШТ							
409	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	31	<u>0,42</u> 13	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 1
		ШТ							
410	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,104	<u>2612,27</u> 272	<u>2612,27</u> 272	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 27
		100м2							
411	C111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	30	<u>167,40</u> 5022	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 502
		ШТ							
412	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,3996	<u>40862,65</u> 16329	<u>40811,91</u> 16309	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 1633
		100м2							
413	C111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	8	<u>46,54</u> 372	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 37
		л							
414	C111-256	Плитки керамічні	40,3596	<u>604,87</u> 24412	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 2441
		м2							
415	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	259,74	<u>19,24</u> 4997	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 499
		кг							
416	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	16,22	<u>136,32</u> 2211	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 221
		кг							
417	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	169	<u>0,41</u> 69	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 7
		ШТ							
418	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	C111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>2574,84</u> 30898	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>257,48</u> 3090
		м2							
420	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,104	<u>24898,09</u> 2589	<u>24798,94</u> 2579	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 259
		100м2							
421	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	2,08	<u>46,54</u> 97	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 10
		л							
422	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	10,61	<u>612,59</u> 6500	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 650
		м2							
423	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	67,6	<u>19,24</u> 1301	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 130
		кг							
424	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	4,22	<u>136,32</u> 575	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 58
		кг							
425	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	44	<u>0,41</u> 18	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		шт							
426	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,036	<u>15989,14</u> 576	<u>15817,82</u> 569	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 58
		100м2							
427	C126-199-13	Двері металопластикові	3,6	<u>9799,54</u> 35278	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>979,95</u> 3528
		м2							
428	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,66	<u>400,12</u> 264	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>40,01</u> 26
		л							
429	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	16	<u>41,00</u> 656	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 66
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах(вертикальні штробы 60*60) 10м	1,4	<u>416,81</u> 584	<u>406,82</u> 570	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>41,68</u> 58
431	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 (горизонтальні штробы 60*60) 100м	0,18	<u>3078,75</u> 554	<u>3046,44</u> 548	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>307,88</u> 55
432	KM35-6-5	Монтаж бойлера електричного ШТ	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
434	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою ШТ	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28
435	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком 10к-т	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
436	C130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою ШТ	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
437	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води 10к-т	0,1	<u>5519,25</u> 552	<u>5278,67</u> 528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 55
438	C130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit ШТ	1	<u>2874,25</u> 2874	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 287
439	C130-616-1	Змішувач для умивальника ШТ	1	<u>2672,99</u> 2673	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 267
440	C1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті ШТ	1	<u>428,29</u> 428	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 43
441	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм 10к-т	0,1	<u>10471,17</u> 1047	<u>1230,38</u> 123	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1047,12</u> 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
442	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм шт	1	<u>2472,07</u> 2472	<u>1863,52</u> 1864	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>247,21</u> 247
443	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних 100шт	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
444	С1547-6- 1-В1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44 шт	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
445	КР17-12- 11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці 100шт	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
446	С129090- 2223-В1	Розетка силова шт	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
447	С1545- 177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий шт	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
448	С1512-1- В1	Коробка установча під розетки та вимикачі шт	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
449	С1512-1- В1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103 шт	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
450	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт 100шт	0,03	<u>24736,16</u> 742	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2473,62</u> 74
451	С1547-7- 1-Х	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40 шт	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
452	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель 100m2	0,154	<u>21852,16</u> 3365	<u>21787,11</u> 3355	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2185,22</u> 337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	C111-826-1-1	Т-профілі основні напрямні ,довжиною 3,6 м	14,63	<u>39,96</u> 585	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,00</u> 59
		мп							
454	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.1,2м	29,26	<u>40,92</u> 1197	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,09</u> 120
		мп							
455	C111-826-1-1	Т-профілі металеві поперечні дов.0,6м	14,63	<u>41,53</u> 608	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,15</u> 61
		мп							
456	C1545-205-1-1П	Кутик пристінний металевий	16,63	<u>56,10</u> 933	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,61</u> 93
		мп							
457	C1545-410-2	Підвіс анкерний	12	<u>15,04</u> 180	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,50</u> 18
		шт							
458	C1545-410-6	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	12	<u>15,06</u> 181	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,51</u> 18
		шт							
459	C1545-44-1-1	9TL Гвинт 4,2*16 мм	46	<u>0,42</u> 19	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 2
		шт							
460	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	0,154	<u>2612,27</u> 402	<u>2612,27</u> 402	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>261,23</u> 40
		100м2							
461	C111-767-1-1	Плити стельові 600х600 типу Армстронг	45	<u>167,40</u> 7533	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>16,74</u> 753
		шт							
462	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	0,895	<u>40862,65</u> 36572	<u>40811,91</u> 36526	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4086,27</u> 3657
		100м2							
463	C111-1624-2А	Грунтівка СТ-17	17,9	<u>46,54</u> 833	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 83
		л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
464	C111-256	Плитки керамічні	90,395	<u>604,87</u> 54677	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>60,49</u> 5468
		м2							
465	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	581,75	<u>19,24</u> 11193	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 1117
		кг							
466	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	36,34	<u>136,32</u> 4954	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 495
		кг							
467	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	379	<u>0,41</u> 155	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 15
		шт							
468	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	0,12	<u>24593,84</u> 2951	<u>21069,97</u> 2528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2459,38</u> 295
		100 м2							
469	C111-741-2	Туалетні перегородки ДСП	12	<u>2574,84</u> 30898	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>257,48</u> 3090
		м2							
470	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	0,154	<u>24898,09</u> 3834	<u>24798,94</u> 3819	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2489,81</u> 383
		100м2							
471	C111-1624-2A	Грунтівка СТ-17	3,08	<u>46,54</u> 143	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,65</u> 14
		л							
472	C111-283-1	Плитки керамічні для підлог	15,71	<u>612,59</u> 9624	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>61,26</u> 962
		м2							
473	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	100,1	<u>19,24</u> 1926	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,92</u> 192
		кг							
474	C111-1633-3	Шпарування для швів CE40	6,25	<u>136,32</u> 852	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,63</u> 85
		кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
475	C111-1849-1-X	Пластикові хрестики	65	<u>0,41</u> 27	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>0,04</u> 3
476	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,054	<u>15989,14</u> 863	<u>15817,82</u> 854	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 86
477	C126-199-13	Двері металопластикові	5,4	<u>9799,54</u> 52918	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>979,95</u> 5292
478	C111-1709-11-1	Піна монтажна	0,99	<u>400,12</u> 396	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>40,01</u> 40
479	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	25	<u>41,00</u> 1025	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 103
480	KM35-6-5	Монтаж бойлера електричного	1	<u>962,67</u> 963	<u>935,59</u> 936	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>96,27</u> 96
482	C113-2301-3	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	1	<u>282,39</u> 282	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>28,24</u> 28
483	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	0,3	<u>6573,35</u> 1972	<u>5941,86</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>657,34</u> 197
484	C130-901-1	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	3	<u>5957,16</u> 17871	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>595,72</u> 1787
485	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	0,1	<u>5519,25</u> 552	<u>5278,67</u> 528	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>551,93</u> 55
486	C130-644-1-Ф	Умивальник Cersanit	1	<u>2874,25</u> 2874	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>287,43</u> 287


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
487	C130-616-1	Змішувач для умивальника	1	<u>2672,99</u> 2673	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>267,30</u> 267
		ШТ							
488	C1630-973-4	Сифон для умивальника в комплекті	1	<u>428,29</u> 428	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,83</u> 43
		ШТ							
489	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	0,01	<u>4807,06</u> 48	<u>4768,12</u> 48	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>480,71</u> 5
		100ШТ							
490	C1547-6-1-B1	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	1	<u>239,89</u> 240	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>23,99</u> 24
		ШТ							
491	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	0,02	<u>4540,12</u> 91	<u>4501,18</u> 90	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,01</u> 9
		100ШТ							
492	C129090-2223-B1	Розетка силова	2	<u>201,96</u> 404	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20,20</u> 40
		ШТ							
493	C1545-177-1	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	2	<u>25,82</u> 52	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,58</u> 5
		ШТ							
494	C1512-1-B1	Коробка установча під розетки та вимикачі	2	<u>44,41</u> 89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 9
		ШТ							
495	C1512-1-B1	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	1	<u>154,26</u> 154	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,43</u> 15
		ШТ							
496	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	0,03	<u>24736,16</u> 742	<u>24624,31</u> 739	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2473,62</u> 74
		100ШТ							
497	C1547-7-1-X	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	3	<u>1178,63</u> 3536	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>117,86</u> 354
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
498	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	2,56777	<u>4227,43</u> 10855	<u>1684,99</u> 4327	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>422,74</u> 1085
499	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	256,777	<u>321,48</u> 82549	<u>54,37</u> 13961	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>32,15</u> 8255
		100 т							
		т							
Разом				27546250	6100450	0		0	2754135

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Фасад

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виробничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	8,5022	<u>76943,89</u> 654192	<u>74220,21</u> 631035	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>7694,39</u> 65419
2	C1555-266-1	Клей Ceresit СТ-190	кг	5101	<u>19,06</u> 97225	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,91</u> 9743
3	C114-11-11	Плита мінераловатна Г1 у=135кг/м3 150мм	м3	136,46	<u>6885,00</u> 939527	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>688,50</u> 93953
4	C188888-56-11	Тарельчастий дюбель 10x220/160	100шт	68,7	<u>433,99</u> 29815	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>43,40</u> 2982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	C1555-266-1	Клей Ceresit CT-190	5101,32	<u>19,06</u> 97231	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1,91</u> 9744
		кг							
6	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	144,54	<u>66,66</u> 9635	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>6,67</u> 964
		кг							
7	C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	977,75	<u>50,62</u> 49494	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,06</u> 4947
		м2							
8	C111-2012-6	Штукатурка декоративна	2295,59	<u>229,50</u> 526838	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>22,95</u> 52684
		кг							
9	C1550-30	Фасадна фарба Ceresit CT54	426,81	<u>362,10</u> 154548	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>36,21</u> 15455
		кг							
10	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	1,1516	<u>24790,78</u> 28549	<u>17806,62</u> 20506	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2479,08</u> 2855
		100м2							
11	KB8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	1,1516	<u>29362,61</u> 33814	<u>18032,16</u> 20766	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2936,26</u> 3381
		100м2							
12	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Polimim GI-4	431,85	<u>87,56</u> 37813	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>8,76</u> 3783
		кг							
13	KB15-78-1	Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. (Цоколь вище рівня землі)	1,1516	<u>76840,10</u> 88489	<u>74220,21</u> 85472	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>7684,01</u> 8849
		100 м2							
14	C114-97-1	Утеплювач пінополістірол екструзійний XPS-100мм 35кг/м3	12,32	<u>5098,61</u> 62815	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>509,86</u> 6281
		м3							
15	C111-196-6-1	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	11,516	<u>423,58</u> 4878	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,36</u> 488
		бал							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	C111-328-1	Суміш для захисту ППС Ceresit CT-84	690,96	<u>51,55</u> 35619	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,16</u> 3565
		кг							
17	C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	132,434	<u>22,98</u> 3043	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,30</u> 305
		м2							
18	C188888-56-11	Тарельчастий дюбель 10x220/160	9,3	<u>433,99</u> 4036	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>43,40</u> 404
		100шт							
19	C111-2012-6	Штукатурка декоративна мозаїчна Ceresit CT-77	518,22	<u>178,50</u> 92502	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>17,85</u> 9250
		кг							
20	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	0,4866	<u>34833,39</u> 16950	<u>34833,39</u> 16950	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>3483,34</u> 1695
		100 м3							
21	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	0,4055	<u>3399,99</u> 1379	<u>3399,99</u> 1379	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>340,00</u> 138
		100м2							
22	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	0,4055	<u>24790,78</u> 10053	<u>17806,62</u> 7221	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2479,08</u> 1005
		100м2							
23	KB8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	0,4055	<u>29362,61</u> 11907	<u>18032,16</u> 7312	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2936,26</u> 1191
		100м2							
24	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Polimim GI-4	152,06	<u>87,56</u> 13314	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>8,76</u> 1332
		кг							
25	KP19-26-1	Теплоізоляція стін х виробами з пінополістеролу товщ.100мм	4,055	<u>4542,02</u> 18418	<u>4530,27</u> 18370	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>454,20</u> 1842
		м3							
26	C111-196-6-1	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	4,055	<u>423,58</u> 1718	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>42,36</u> 172
		бал							
27	C114-97-1	Утеплювач пінополістірол екструзійний XPS-100мм 35кг/м3	3,97	<u>5098,61</u> 20241	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>509,86</u> 2024
		м3							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	C111-328-1	Суміш для захисту ППС Ceresit CT-84	243,3	<u>51,55</u> 12542	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,16</u> 1255
		кг							
29	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	0,4055	<u>8329,45</u> 3378	<u>8316,56</u> 3372	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>832,95</u> 338
		100м2							
30	C111-328-1	Суміш для захисту ППС Ceresit CT-84	243,3	<u>51,55</u> 12542	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5,16</u> 1255
		кг							
31	C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	46,63	<u>22,98</u> 1072	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2,30</u> 107
		м2							
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	0,4055	<u>4754,05</u> 1928	<u>4754,05</u> 1928	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>475,41</u> 193
		100м2							
33	C111-1702-1-1	Праймер бітумно-каучуковий	16,22	<u>97,25</u> 1577	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>9,73</u> 158
		л							
34	C111-1702-1	Мастика бітумно-каучукова	97,32	<u>45,71</u> 4448	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,57</u> 445
		кг							
35	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	0,4461	<u>20073,48</u> 8955	<u>20073,48</u> 8955	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2007,35</u> 895
		100 м3							
36	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	20,11621	<u>188,70</u> 3796	<u>188,70</u> 3796	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>18,87</u> 380
		1 т							
37	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	20,11621	<u>321,48</u> 6467	<u>54,37</u> 1094	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>32,15</u> 647
		т							
Разом				3100748	828156	0		0	310124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Спортзал

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виробничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КМ8-596-5	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт 100 шт	0,2	<u>99193,44</u> 19839	<u>68684,16</u> 13737	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>9919,34</u> 1984
2	С1547-4-2	Світильник шт	20	<u>2754,65</u> 55093	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>275,47</u> 5509
3	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 100м2	2,839	<u>29500,98</u> 83753	<u>7911,03</u> 22459	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2950,10</u> 8375
4	С111-573-12	Лінолеум Tarkett omnisports V65 м2	289,58	<u>902,66</u> 261392	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>90,27</u> 26140


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	C111-1714-188	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	175	<u>97,82</u> 17119	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>9,78</u> 1712
		м							
6	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	0,8	<u>13876,87</u> 11101	<u>1873,66</u> 1499	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1387,69</u> 1110
		100м							
7	КР18-56-2	Розмітка спортивного зала емаллю суцільною лінією	0,28	<u>123207,52</u> 34498	<u>1369,07</u> 383	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>12320,75</u> 3450
		км лінії							
8	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,0498	<u>15989,14</u> 796	<u>15817,82</u> 788	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1598,91</u> 80
		100м2							
9	C126-199-13	Двері металопластикові	4,98	<u>9799,54</u> 48802	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>979,95</u> 4880
		м2							
10	C111-1709-11-1	Піна монтажна	1,22	<u>400,12</u> 488	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>40,01</u> 49
		л							
11	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	23	<u>41,00</u> 943	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 94
		шт							
12	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,0727	<u>14228,73</u> 1034	<u>10282,01</u> 747	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1422,87</u> 103
		100м2							
13	C126-199-13	Двері металопластикові	7,27	<u>9799,54</u> 71243	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>979,95</u> 7124
		м2							
14	C111-1709-11-1	Піна монтажна	1,3	<u>400,12</u> 520	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>40,01</u> 52
		л							
15	C188888-4	Дюбель-шуруп 150 мм	19	<u>41,00</u> 779	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,10</u> 78
		шт							
Разом				607400	39613	0		0	60740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виробничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КМ8-573-4	Монтаж щита ЩР-1л з обладнанням	1	<u>568,39</u> 568	<u>476,14</u> 476	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>56,84</u> 57
		шт							
2	КМ8-573-4	Монтаж щита ЩР-2л,3л,4л з обладнанням	3	<u>568,39</u> 1705	<u>476,14</u> 1428	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>56,84</u> 171
		шт							
3	КМ8-573-4	Монтаж щита Щр-1п з обладнанням	1	<u>568,39</u> 568	<u>476,14</u> 476	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>56,84</u> 57
		шт							
4	КМ8-573-4	Монтаж щита ЩР -2п.3п.4п з обладнанням	3	<u>568,39</u> 1705	<u>476,14</u> 1428	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>56,84</u> 171
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавiшних 100шт	0,17	<u>4708,11</u> 800	<u>4482,11</u> 762	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>470,81</u> 80
6	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавiшних 100шт	0,2	<u>4994,12</u> 999	<u>4768,12</u> 954	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>499,41</u> 100
7	С1547-6	Вимикач одноклавiшний вбудованого типу шт	17	<u>268,45</u> 4564	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>26,85</u> 456
8	С1547-6	Вимикач двоклавiшний вбудованого типу шт	20	<u>276,61</u> 5532	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>27,66</u> 553
9	КР17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці 100шт	0,16	<u>4835,76</u> 774	<u>4703,29</u> 753	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>483,58</u> 77
10	С1547-6	Перемикач одноклавiшний вбудованого типу 16 А, 230В шт	16	<u>268,45</u> 4295	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>26,85</u> 430
11	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напiвгерметичних 100шт	1,78	<u>6788,26</u> 12083	<u>6655,79</u> 11847	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>678,83</u> 1208
12	С113-2109	Розетка на 16 А вбудованого типу шт	156	<u>256,62</u> 40033	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>25,66</u> 4003
13	С113-2109	Розетка 16 А зовнiшнього типу шт	22	<u>256,62</u> 5646	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>25,66</u> 565
14	1504-17152	Коробка установча для розеток, вимикачiв шт	220	<u>44,41</u> 9770	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,44</u> 977
15	1504-17152	Коробка з*єднувальна з клемною колодкою 88x88x53 шт	400	<u>41,86</u> 16744	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4,19</u> 1676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт 100шт	2,71	<u>53077,59</u> 143840	<u>38394,56</u> 104049	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5307,76</u> 14384
17	1507-1002	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт ІЗ 20 шт	253	<u>2387,37</u> 604005	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>238,74</u> 60401
18	1507-1002	Світильник світлодіодний для Армстронгу з АКБ 36 Вт ІР 20 шт	14	<u>2637,27</u> 36922	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>263,73</u> 3692
19	1507-1002	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт ІР54 шт	4	<u>2387,37</u> 9549	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>238,74</u> 955
20	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт 100шт	0,08	<u>36957,93</u> 2957	<u>22292,08</u> 1783	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>3695,79</u> 296
21	1507-1002	Світильник накладний з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБО01ВСП-6-6-102-ІР20 шт	8	<u>551,37</u> 4411	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>55,14</u> 441
Разом				907470	123956	0		0	90750

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на Покрівля

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- борничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виборни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудовіс- тість - кількість в за- гальнови- борничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виборничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м 100м2	1,518	<u>14718,37</u> 22342	<u>9332,49</u> 14167	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1471,84</u> 2234
2	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари 100м2	5,6074	<u>3232,44</u> 18126	<u>3228,29</u> 18103	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>323,24</u> 1813
3	КР8-4-1	Розбирання карнизної планки 100м	0,8084	<u>1714,89</u> 1386	<u>1664,69</u> 1346	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>171,49</u> 139
4	КР8-35-1	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщ. 30 мм 100м2	5,6074	<u>7451,05</u> 41781	<u>7430,73</u> 41667	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>745,11</u> 4178


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ. 30 мм 100м2	5,6074	<u>22655,57</u> 127039	<u>9288,42</u> 52084	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>2265,56</u> 12704
6	КР8-18-1	Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм 100 м	1,1	<u>33558,86</u> 36915	<u>12514,53</u> 13766	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>3355,89</u> 3691
7	С111-124-1-1	Руберойд БІПОЛЬ ЕПП 3,0 м2	74,58	<u>129,58</u> 9664	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>12,96</u> 967
8	С111-124-1-1	Руберойд Sweetondale Біполль ЕКП 4.0, Сірий м2	75,9	<u>157,12</u> 11925	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,71</u> 1192
9	С105-2585-2	Праймер бітумний кг.	33	<u>108,54</u> 3582	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>10,85</u> 358
10	С105-3478	Уайт -спірит кг	1,32	<u>138,64</u> 183	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,86</u> 18
11	С153-11-11	Захисний фартух з оцинкованої сталі б=0,5мм м	126,5	<u>468,49</u> 59264	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>46,85</u> 5927
12	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів 100м шва	1,1	<u>3121,68</u> 3434	<u>3121,68</u> 3434	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>312,17</u> 343
13	С105-741-1	Герметик поліуретановий кг	11	<u>729,85</u> 8028	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>72,99</u> 803
14	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари 100м2	5,6074	<u>5736,55</u> 32167	<u>4721,22</u> 26474	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>573,66</u> 3217
15	С111-124-1-1	Руберойд БІПОЛЬ ЕПП 3,0 м2	633,64	<u>129,58</u> 82107	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>12,96</u> 8212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	C111-124-1-1	Руберойд Sweetondale Біполль ЕКП 4.0, Сірий	644,85	<u>157,12</u> 101319	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,71</u> 10131
		м2							
17	C105-2585-2	Праймер бітумний	280,37	<u>108,54</u> 30431	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>10,85</u> 3042
		кг.							
18	C105-3478	Уайт -спірит	11,2148	<u>138,64</u> 1555	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>13,86</u> 155
		кг							
19	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	3	<u>1008,72</u> 3026	<u>622,69</u> 1869	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>100,87</u> 303
		1 воронка							
20	C111-623-15	Воронка водостічна з електропідігрівом	3	<u>5222,61</u> 15668	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>522,26</u> 1567
		шт							
21	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	5,32878	<u>157,25</u> 838	<u>157,25</u> 838	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>15,73</u> 84
		1 т							
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	5,32878	<u>321,48</u> 1713	<u>54,37</u> 290	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>32,15</u> 171
		т							
Разом				612493	174038	0		0	61249

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальноновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальноновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування).

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівель- ників і робочих, що обслуго- вують машини), грн	Заробітна плата в за- гальнови- робничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розрахо- вується заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.люд. год.	Трудоміст - кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	Загально- виробничі витрати, грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 100 м3	5,3025	<u>47409,74</u> 251390	<u>47409,74</u> 251390	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>4740,97</u> 25139
2	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 100 м3	3,7118	<u>18367,89</u> 68178	<u>18367,89</u> 68178	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>1836,79</u> 6818
3	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 100 м3	3,7118	<u>9762,03</u> 36235	<u>4996,58</u> 18546	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>976,20</u> 3623


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	КБ6-20-1	Улаштування засипки піском 100м3	1,5907	<u>137608,37</u> 218894	<u>20367,40</u> 32399	0 0	185,34	0 0	<u>13760,84</u> 21889
5	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 100 м3	1,5907	<u>4891,75</u> 7781	<u>1570,98</u> 2499	0 0	185,34	0 0	<u>489,18</u> 778
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км Т 100 м2	254,5001	<u>306,33</u> 77961	<u>54,37</u> 13837	0 0	185,34	0 0	<u>30,63</u> 7795
7	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою 100 м2	2,121	<u>29857,87</u> 63329	<u>5745,07</u> 12185	0 0	185,34	0 0	<u>2985,79</u> 6333
8	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях 100м2	2,121	<u>43995,42</u> 93314	<u>14262,42</u> 30251	0 0	185,34	0 0	<u>4399,54</u> 9331
9	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів 100м2	2,121	<u>63068,57</u> 133768	<u>14838,85</u> 31473	0 0	185,34	0 0	<u>6306,86</u> 13377
10	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою 100 м2	2,121	<u>49946,89</u> 105937	<u>5745,07</u> 12185	0 0	185,34	0 0	<u>4994,69</u> 10594
11	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар 100 м2	2,121	<u>60853,66</u> 129071	<u>7451,56</u> 15805	0 0	185,34	0 0	<u>6085,37</u> 12907
12	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар 100 м2	4,0442	<u>65780,26</u> 266029	<u>7451,56</u> 30136	0 0	185,34	0 0	<u>6578,03</u> 26603
13	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см 1м2	404,42	<u>831,69</u> 336352	<u>163,05</u> 65941	0 0	185,34	0 0	<u>83,17</u> 33636
14	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття 100м2	4,0442	<u>42610,44</u> 172325	<u>229,44</u> 928	0 0	185,34	0 0	<u>4261,04</u> 17232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції вимощення рулонними матеріалами в 1 шар 100 м2	4,0442	<u>59311,30</u> 239867	<u>2930,80</u> 11853	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>5931,13</u> 23987
16	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву 100м3	0,2472	<u>200802,61</u> 49638	<u>12038,97</u> 2976	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>20080,26</u> 4964
17	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м 1000 м2	0,40442	<u>954939,24</u> 386197	<u>127871,87</u> 51714	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>95493,92</u> 38620
18	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу м	81,5	<u>758,50</u> 61818	<u>164,41</u> 13399	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>75,85</u> 6182
19	КР18-18-2	Установлення лотків на бетонну основу м	19,2	<u>4995,52</u> 95914	<u>293,45</u> 5634	<u>0</u> 0	185,34	<u>0</u> 0	<u>499,55</u> 9591
Разом				2793998	671329	0		0	279399

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163



Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ
«МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10»
(Коригування).

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Фасад Е-А</u>			
1	Розбирання асфальт-бетонних покриттів вручну	м3	24,27	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін фасаду, площа відбивання в с-дному місці більше 5 м2	м2	212,1	
3	Розбирання бортових каменів	м	81,5	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	51,97	
5	Перевезення сміття до 30 км	т	51,97	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Влаштування вікон</u>			
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	84,4472	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,948	
8	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	8,568	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3197,2	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	150,6	
11	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	3197,2	
12	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	3197,2	
13	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см	м2	3197,2	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3197,2	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3197,2	

1	2	3	4	5
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3197,2	
16	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	3197,2	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3197,2	
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	150,6	
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2207	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	128,3	
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2207	
22	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	2207	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см	м2	2207	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2207	
25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2207	
26	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	146,09	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2207	
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	128,3	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1718,7	
30	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	140,12	
31	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1718,7	
32	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	1718,7	
33	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару до 5 см	м2	1718,7	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1718,7	
35	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1718,7	
36	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	1718,7	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1718,7	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	140,12	
<u>Розділ 3. Оздоблення укосів/колон</u>				

1	2	3	4	5
39	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	13,2	
40	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	13,2	
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,2	
42	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	13,2	
43	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	13,2	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,2	
<u>Розділ 4. Стеля</u>				
45	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	1846,3	
46	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	1846,3	
47	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	1170,5	
48	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	1170,5	
49	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	589	
50	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	589	
<u>Розділ 5. Підлога</u>				
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1815,7	
52	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	м2	1815,7	
53	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	1815,7	
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30,6	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1146,9	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	м2	1146,9	
57	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	1146,9	
58	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,6	
59	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	21,7	
60	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	м2	21,7	
61	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	21,7	
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,6	
<u>Розділ 6. Сан.вузол 1 поверх</u>				
63	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,7	
64	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,7	
65	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	86,66	
66	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12	
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,7	
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	

1	2	3	4	5
69	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
70	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
71	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
72	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
73	Установлення душової	к-т	1	
74	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
75	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
76	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	38,3	
77	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
78	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
79	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
80	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,7	
81	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,7	
82	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	86,66	
83	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	м2	12	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,7	
85	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
86	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
87	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
88	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
89	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
90	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
91	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
92	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	19,15	
93	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
94	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
95	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
<u>Розділ 7. Сан.вузол 2 поверх</u>				
96	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,4	
97	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15,4	
98	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	82,6	
99	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	м2	12	
100	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,4	
101	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
102	Монтаж бойлера електричного	шт	1	

1	2	3	4	5
103	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
104	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
105	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
106	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
107	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
108	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
109	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
110	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,7	
111	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,7	
112	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	86,66	
113	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,7	
115	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
116	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
117	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
118	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
119	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
120	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
<u>Розділ 8. Сан.вузол 3 поверх</u>				
122	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13,24	
123	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13,24	
124	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	68,88	
125	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12	
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,4	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
128	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
129	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
130	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
131	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
132	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
133	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	

1	2	3	4	5
134	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
135	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	10,4	
136	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	10,4	
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	39,96	
138	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12	
139	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,4	
140	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6	
141	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
142	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
143	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
144	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
145	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
146	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
147	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
148	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
	<u>Розділ 9. Сан вузол 4 поверх</u>			
149	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	10,4	
150	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	10,4	
151	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	39,96	
152	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12	
153	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,4	
154	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6	
155	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах(вертикальні штробы 60*60)	м	14	
156	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 (горизонтальні штробы 60*60)	м	18	
157	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
158	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
159	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
160	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
161	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
162	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
163	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
164	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
165	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,4	

1	2	3	4	5
166	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15,4	
167	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	89,5	
168	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12	
169	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,4	
170	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
171	Монтаж бойлера електричного	шт	1	
172	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
173	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
174	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
175	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
176	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
177	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	256,777	
178	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Фасад</u>	т	256,777	
179	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі <u>Розділ 1. Утеплення цоколю вище рівня землі</u>	м2	850,22	
180	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	115,16	
181	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	м2	115,16	
182	Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. (Цоколь вище рівня землі) <u>Розділ 2. Утеплення цоколю нижче рівня землі</u>	м2	115,16	
183	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	48,66	
184	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	м2	40,55	
185	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	40,55	
186	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	м2	40,55	
187	Теплоізоляція стін х виробами з пінополістеролу товщ. 100мм	м3	4,055	
188	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	40,55	
189	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	40,55	
190	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 <u>Розділ 3. Відливи</u>	м3	44,61	
191	Навантаження сміття вручну	т	20,11621	
192	Перевезення сміття до 30 км	т	20,11621	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Спортзал</u>			
	<u>Розділ 1. Світильники</u>			
193	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	шт	20	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
194	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	283,9	
195	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	80	
196	Розмітка спортивного зала емаллю суцільною лінією	км лінії	0,28	
	<u>Розділ 3. Двері</u>			
197	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,98	
198	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,27	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Електромонтажні роботи</u>			
199	Монтаж щита ЩР-1л з обладнанням	шт	1	
200	Монтаж щита ЩР-2л,3л,4л з обладнанням	шт	3	
201	Монтаж щита Щр-1п з обладнанням	шт	1	
202	Монтаж щита ЩР -2п.3п.4п з обладнанням	шт	3	
203	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	17	
204	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	20	
205	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
206	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	178	
207	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	271	
208	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Силове електрообладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Ремонтні роботи покрівлі</u>			
209	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	151,8	
210	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	560,74	
211	Розбирання карнизної планки	м	80,84	
212	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщ. 30 мм	м2	560,74	
213	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ. 30 мм	м2	560,74	

1	2	3	4	5
214	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм	м	110	
215	Герметизація горизонтальних швів	м шва	110	
216	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	560,74	
217	Установлення воронки водостічних	воронка	3	
218	Навантаження сміття вручну	т	5,32878	
219	Перевезення сміття до 30 км	т	5,32878	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>				
<u>Розділ 1. Благоустрій та гідроізоляція підземного поверху (фасад Е-А)</u>				
220	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	530,25	
221	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	371,18	
222	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	371,18	
223	Улаштування засипки піском	м3	159,07	
224	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	159,07	
225	Перевезення ґрунту до 30 км	т	254,5001	
226	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	212,1	
227	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	212,1	
228	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	м2	212,1	
229	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	212,1	
230	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	212,1	
231	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	404,42	
232	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	404,42	
233	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	404,42	
234	Улаштування горизонтальної гідроізоляції вимощення рулонними матеріалами в 1 шар	м2	404,42	
235	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву	м3	24,72	
236	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	404,42	
237	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	81,5	
238	Установлення лотків на бетонну основу	м	19,2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



4 Програмний комплекс АВК - 3 (3.10.4)

- 1 -

370_КД_ПОМР

(Замовник)

Управління капітального

будівництва Одеської міської ради

Василь Нікітенко

(Підрядник)

" " 12 2025 р.

" " 20 р.

Г ЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни грудень 2025

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Дюбель 6x40	шт	4,52
2	Герметик поліуретановий	кг	875,82
3	Праймер бітумний	кг	130,25
4	Уайт -спірит	кг	166,37
5	Руберойд БіПОЛЬ ВП 3,0	м2	155,5
6	Руберойд Sweetondale Біполль ЕКП 4,0, Сірий	м2	188,54
7	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	бал	508,3
8	Клей для теплоізоляційних плит 850мл	бал	508,3
9	Гіпсові в'язучі Г-3	т	56099,59
10	Грунтовка адгезійна	кг	339,04
11	Плитки керамічні	м2	725,84
12	Плитки керамічні для підлог	м2	735,11
13	Суміш для захисту ППС Ceresit СТ-84	кг	61,86
14	Фарба земляна густо терта олійна, мумія, сурик залізний	т	77605,22
15	Гетерогенний лінолеум	м2	834,77
16	Лінолеум Tarkett om isports V65	м2	1083,19
17	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	59352,74
18	Клей для лінолеуму KE-418	кг	255,34
19	Клей для плитуса Uzin Doellken	кг	476,78
20	Клей для лінолеуму KE-2000S	кг	494,42
21	Мастика бітумна	т	221009,11
22	Мастика гідроізоляційна	т	120564
23	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	120564
24	Воронка водостічна з електропідігрівом	шт	6267,13
25	Плита підвісної стелі Армстронг	м2	517,69
26	Туалетні перегородки ДСП	м2	5599,01
27	Туалетні перегородки ДСП	м2	3089,81
28	Плити стельові 600x300 типу Армстронг	шт	200,88
29	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	61822,25
30	Т-профілі металеві г оперечні дов.0,6м	мп	49,84
31	Т-профілі металеві г оперечні дов.1,2м	мп	49,1
32	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,6 м	мп	47,95
33	Кутик пристінний	м.п.	69,25
34	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8,88
35	Пластина гумова ру.тонна вулканізована	кг	238,24
36	Руберойд	м2	238,68
37	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	250,92
38	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	250,92

1	2	3	4
38	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	250,92
39	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	181,08
40	Сітка сталева	т	50857,2
41	Сітка дротяна	м2	324,36
42	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	9449,28
43	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	9449,28
44	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0
45	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	21711,29
46	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	110558,39
47	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	146880
48	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	147377,88
49	Папір шліфувальний	м2	189,79
50	Папір шліфувальний	м2	189,72
51	Дрантя	кг	0
52	Дрантя	кг	21,01
53	Грунтовка глибокого проникнення	л	57,36
54	Грунтовка глибокопроникаюча	л	56,3
55	Грунтовка глибокого проникнення	л	57,36
56	Грунтівка СТ-17	л	55,85
57	Засіб протигрибковий	л	180,65
58	Грунтівка СТ-17	л	55,85
59	Грунтівка СТ-17	л	55,85
60	Грунтовка	т	56304
61	Замазка захисна	кг	139,25
62	Шпарування для швів СЕ40	кг	163,58
63	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	28,98
64	Лак, марка 177	т	66395,06
65	Оліфа натуральна	кг	420,76
66	Емаль Sport color 2K Pallman	т	3434145,79
67	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1181,92
68	Мастика бітумна	т	221009,11
69	Мастика бітумно-каучукова	кг	54,85
70	Праймер бітумно-каучуковий	л	116,7
71	Клоччя просочене	кг	0
72	Піна монтажна	л	480,14
73	Піна монтажна	л	479,81
74	Шнур для зварювання лінолеуму 5мм Tarket	м	117,38
75	Плінтус антивандальний Doellken	м	118,3
76	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	46,16
77	Тяга підвісу	шт	79,69
78	Сталеві деталі риштувань	т	172838,52
79	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	150274,15
80	Пластикові хрестики	шт	0,49
81	Підвіси в комплекті	шт	112,98
82	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	56572,37
83	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	56572,37
84	Склопакет-металопластик індивідуального виготовлення 850х1680 мм	м2	3481,72
85	Шпаклівка акрілова	кг	59,33
86	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	20,26
87	Цементно-піщана штукатурка	кг	8,51
88	Ремонтна суміш Ceresit RS88	кг	65,29
89	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	97,4
90	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	23,09
91	Цементно-піщана стяжка	кг	12,74
92	Штукатурка декоративна	кг	275,4
93	Штукатурка декоративна мозаїчна Ceresit СТ-77	кг	214,2

1	2	3	4
94	Протигрибковий засіб	л	377,65
95	Фарба водоемульсійна	л	209
96	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	8323,2
97	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	10788,22
98	Розетка 16 А зовнішнього типу	шт	307,94
99	Розетка на 16 А вбудованого типу	шт	307,94
100	Запобіжний клапан для бойлера 1/2 з ручкою	шт	338,87
101	Плита мінераловатна Г1 у=135кг/м3 150мм	м3	8262
102	Утеплювач пінополістірол екструзійний XPS-100мм 35кг/м3	м3	6118,33
103	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2100х940 мм	м2	10454,44
104	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 4940х3440 мм	м2	10454,44
105	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 5340х1740 мм	м2	10454,44
106	Віконний блок-металопластик індивідуального виготовлення 2300х1740 мм	м2	10454,44
107	Дерев'яні деталі риштувань	м3	17030,15
108	Двері металопластикові	м2	11714,9
109	Двері металопластикові	м2	11759,45
110	Кронштейни для радіаторів	комплект	153
111	Піддони душові з сифоном	шт	19350,73
112	Сталеві радіатори	шт	12423,6
113	Змішувач до сифону	шт	2571,11
114	Змішувач для умивальника	шт	3207,59
115	Трапи Т-50	комплект	1104,55
116	Умивальник Cersanit	шт	3449,1
117	Унітаз напольний типу "Компакт" Cersanit Merida з бачком та кришкою	шт	7148,59
118	Муфти насунні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	198,74
119	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	262,2
120	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	269,32
121	Вода	м3	0
122	Вода	м3	0
123	Вода	м3	36,46
124	Захисний фартух з оцинованої сталі б=0,5мм	м	562,19
125	Скло рідке калійне	т	13915,75
126	Поребрик	м.п	599,76
127	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1346,4
128	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1346,4
129	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1346,4
130	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1346,4
131	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1346,4
132	Пісок природний, збагачений	м3	1309,68
133	Відсів	м3	1640,16
134	Пісок природний, рядовий	м3	1309,68
135	Пісок природний, рядовий	м3	1309,68
136	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	4357,44
137	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3610,8
138	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4971,68
139	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5546,96
140	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4604,48
141	Розчин готовий опоряджувальний цементно-піщаний	м3	4420,88

1	2	3	4
142	Плити тротуарні фігурні	м2	814,28
143	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	185,063
144	Коробка розподільча 100*50 мм MB103	шт	185,11
145	Коробка установча під розетки та вимикачі	шт	53,29
146	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	182,9
147	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	181,8
148	9TL Гвинт 4,2*16 мм	шт	0,5
149	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	233
150	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	80
151	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	42,3
152	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0
153	Стрічка монтажна ЛМ	100м	546,05
154	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	418,74
155	Очіс льняний	т	45487,27
156	Перемикач заземлювальна	шт	61,7
157	Рамка 1-постова NILOE STEP, колір Білий	шт	30,98
158	Кутик пристінний металевий	мп	67,32
159	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	31257,4
160	Труби полівінілхлоридні	т	316345,94
161	Шпилька	комплект	80,41
162	Підвіс анкерний	шт	18,05
163	Тяга підвісу -дріт з вушками 1,5 м	шт	18,07
164	Пропан-бутан технічний	м3	67,25
165	Світильник	шт	3305,58
166	Вимикач двоклавішний вбудованого типу	шт	331,93
167	Вимикач одноклавішний вбудованого типу	шт	322,14
168	Перемикач одноклавішний вбудованого типу 16 А, 230В	шт	322,14
169	Вимикач 2-клав.; прихованої установки; 10А; 220В; IP44	шт	287,87
170	Світильник PL ECO PANEL 600 E 36W 840; IP40	шт	1414,36
171	Лоток	м	5532,48
172	Фасадна фарба Ceresit CT54	кг	434,52
173	Гідроізоляційна суміш Polimim GI-4	кг	105,07
174	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	79,99
175	Клей Ceresit CT-190	кг	22,87
176	Клей Ceresit CT-190	кг	22,87
177	Скловітка	м2	51,74
178	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	60,74
179	Скловітка фасадна армуюча Ceresit CT-325	м2	27,58
180	Сифон для умивальника в комплекті	шт	513,95
181	Кран кульовий з американкою 1/2	шт	471,24
182	Електроенергія	кВт-год	10,12544
183	Розетка силова	шт	242,35
184	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	49,2
185	Тарельчастий дюбель 10х220/160	100шт	520,79
186	Коробка з'єднувальна з клемною колодкою 88х88х53	шт	50,23
187	Коробка установча для розеток,вимикачів	шт	53,29
188	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт IP54	шт	2864,84
189	Світильник накладний з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБ001ВСП-6-6-102-IP20	шт	661,64
190	Світильник світлодіодний для Армстронгу з АКБ 36 Вт IP 20	шт	3164,72
191	Світильник світлодіодний для Армстронгу 36 Вт I3 20	шт	2864,84



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника УКБ ОМР

Василь НІКІТЕНКО

2025



ВИХІДНІ ДАНІ

для складання інвесторської кошторисної документації
по об'єкту: ««Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування)

№ п/п	Перелік основних вимог	Основні дані та вимоги	Примітки
1	Відомості про джерела фінансування	- <u>бюджетне</u> ; - із залученням коштів підприємств, установ та організацій, фондів державної власності; - інші джерела.	
2	передбачуваний строк початку будівництва (рік відкриття фінансування)	<u>2025 рік</u>	
3	Спосіб здійснення будівництва	- <u>підрядний</u> ; - господарський	
4	Необхідність ураження впливу обмежених умов виконання будівельних робіт при розширенні, реконструкції, технічному переснащенні, капітальному та готочному ремонті, реставрації	виконання робіт в експлуатуємих будівлях: - вільних від устаткування та предметів, що заважають виконанню робіт; - не вільних від устаткування; - інші фактори, заважаючи виконанню робіт, наведені в КНУ РЕКНр від 15.06.2021 Додаток Б»; - <u>Так</u> Ні.	
5	Відомості про поточні ціни: - на трудові та матеріально-технічні ресурси:	- по вихідним даним Замовника (КНУ п.4.1 при будівництві без залучення бюджетних коштів); - за дорученням Замовника, із інших джерел (КНУ п.4.1 при будівництві без залучення бюджетних коштів)	
	- рівень заробітної плати для розряду 3,8, звичайні умови праці	20239,09	Згідно настанови з визначення вартості будівництва
	- поточні ціни на устаткування	- по вихідним даним Замовника (КНУ п.4.1 при будівництві без залучення бюджетних коштів); - за дорученням Замовника, із інших джерел (КНУ п.4.1 при будівництві без залучення бюджетних коштів)	
6	Витрати на підготовку території будівництва	Так, <u>ні</u> згідно п.3.32 КНУ	
	У тому числі:		
	- витрати на виділення ділянки, винос червоних ліній	- Так, <u>ні</u>	
	- витрати на користування землею	- Так, <u>ні</u>	
	- знесення будівель та споруд:	- Так, <u>ні</u>	

Handwritten signature/initials in blue ink.

	а) житлові та громадські будівлі		
	б) розбирання фундаментів житлових будівель		
	в) нежитлові будівлі		
	г) металеві гаражі		
	д) знесення зелених насаджень		
7	Дальність перевезення:		
	- сміття	30 км	
	- ґрунту		
8	Кошти на будівництво и розбирання тимчасових будівель та споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачені даним проектом (робочим проектом)	Так, <u>ні</u> згідно п.4.18-4.23 КНУ	
9	Додаткові витрати при виконанні робіт у зимовий або літній період	Так, <u>ні</u> згідно п.4.24-4.26 КНУ	
10	Інші роботи та витрати	Так, <u>ні</u> Згідно п.4.24-4.37 КНУ	
11	Утримання служби Замовника	<u>Так</u> , ні згідно п.4.32.КНУ	- Утримання служби замовника 2,5% (у тому числі технічний нагляд 1,5%)
12	Авторський нагляд	- <u>Так</u> , ні згідно п.4.35 КНУ	
13	Витрати, пов'язані з проведенням тендеру	Так, <u>ні</u> згідно п.4.32 КНУ	
14	Кошти для сплати послуг, пов'язаних з підготовкою по виконанню робіт, їх здійсненням та вводом об'єктів в експлуатацію, та формуванням страхового фонду документації	<u>Так</u> , Ні згідно п.4.32 КНУ	
15	Необхідність включення витрат на проектні роботи, виконані іншими організаціями	<u>Так</u> , ні згідно п.4.34 КНУ	
16	Експертиза проекту	<u>Так</u> , ні згідно п. 4.34 КНУ	
17	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	- <u>Так</u> , Ні згідно п.4.41 КНУ	
18	Кошти на покриття ризиків усіх учасників будівництва	- <u>Так</u> Ні згідно п.4.40 КНУ	
19	Дані про компенсації	Так, <u>ні</u> .	
20	Дольова участь	Так, <u>ні</u>	
21	Необхідність виконання розрахунків розподілу коштів по напрямкам капітальних вкладень	Так, <u>ні</u>	
22	Прибуток, адміністративних та загальновиробничих витрат «Відсотковим показником від прямих витрат»	- <u>Так</u> , Ні - <u>Так</u> , Ні - <u>Так</u> , Ні	- 3% для адміністративних витрат; - 10% для загальновиробничих витрат. - 15% для прибутку.



УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Комітетська, 10-А, Одеса, 65091, Україна

тел./факс (048) 740 72 80, e-mail: ukb@omr.gov.ua

19. 12. 2025 № 02-05/79-0517

на № _____ від _____

ДОВІДКА

про фактичне виконання та фінансування робіт по об'єкту
«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в
бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за
адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». Коригування

грн. з урахуванням ПДВ

Показники	кошти місцевого бюджету		за рахунок залучених коштів	
	виканано робіт	профінансовано	виканано робіт	профінансовано
Повернені суми	-5925,60	-5925,60		
Разробка проектної документації	43882,84	43882,84		
БМР	29485254,98	29485254,98		
Авторський нагляд	88736,70	88736,70		
Утримання служби замовника	594191,31	594191,31		
Загальна вартість	30206140,23	30206140,23		

Заступник начальника Управління капітального
будівництва Одеської міської ради _____

Василь НІКІТЕНКО



УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Комітетська, 10-А, Одеса, 65091, Україна

тел./факс (048) 740 72 80, e-mail: ukb@omr.gov.ua

25.12.2025 № 02-05/83-037

на № _____ від _____

ФОП Горбовий Олег Любомирович

Шановний Олеже Любомировичу!

Прошу при проведенні експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10». (Коригування) врахувати наступні затрати:

- Кошти на утримання служби замовника (1 %) 394,486 тис. грн
- Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 591,729 тис. грн
- Кошти на формування страхового фонду документації 23,508 тис. грн
- Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 200,000 тис. грн.

В т.ч. ПДВ 241,945 тис. грн

З повагою

Заступник начальника Управління

Василь НІКІТЕНКО

031922 *

Олександр Гордієнко
740 72 83



УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Комітетська, 10-А, Одеса, 65091, Україна

тел./факс (048) 740 72 80, e-mail: ukb@omr.gov.ua

19.12.2025 № 62-05/50-037
на № _____ від _____

Директору
ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА"
Ганні ДЕЦЬ

Розшифровка

Витрат, пов'язаних з підготовкою виробництва робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію, врахованих п. 53 гл. 10 "Утримання служби замовника" зведеного кошторисного розрахунку по об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій в бюджетних установах, закладах) ОДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, 10».
(Коригування).

1. Страховий фонд – 23,508 тис. грн. (ПДВ 20%-4,7016 тис. грн.)
2. Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж, отримання сертифікатів, технічної інвентаризації) -200,00 тис. грн. (ПДВ 20%- 40,00 тис. грн.)

Заступник начальника Управління

Василь НІКІТЕНКО