

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

15

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Опоряджувальні роботи

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

2766,446 тис. грн.

10,06337 тис.люд.год.

910,818 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	100м2	0,058	1392,73	99,56	81	33	6	5,7360	0,33
					561,50	7,59				0,0864	0,01
2	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,058	2295,12	73,57	133	24	4	4,3440	0,25
					419,50	8,51				0,0965	0,01
3	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,14	110793,38	-	15511	1914	-	152,2080	21,31
					13672,84	-				-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							15725	1971	10		21,89
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							15725		-		0,02
							13744	1971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1064 2,61 358 <b>16789</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>16789</b>				
		<b>Розділ 2. Стіни</b>									
4	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,56	30370,60 24555,29	669,97 292,04	77749	62862	1715 748	290,6640 3,1097	744,1 7,96
5	KB15-185-2	Армування стін сіткою	100м2	5	5016,21 2436,36	-	25081	12182	-	31,0800	155,4
6	KB15-56-1	Вирінювання стін гіпсовими сумішами товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,85	6985,68 4631,91	5,68 4,86	47852	31729	39 33	52,3320 0,0533	358,47 0,36
7	KB15-56-2	Вирінювання стін гіпсовими сумішами, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (зміна на 2,5 мм, приведення до товщини 3,5 мм)	100 м2	6,85	13250,14 8496,96	14,19 12,15	90763	58204	97 83	96,0000 0,1332	657,6 0,91
8	KB15-182-1	Шлакування стін мінеральною шлаклякою	100м2	13,731	10345,74 7695,52	5,68 4,86	142057	105667	78 67	92,1840 0,0533	1265,78 0,73
9	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	13,731	15842,60 4390,71	1,42 1,22	217535	60289	19 17	52,5960 0,0133	722,2 0,18
10	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,562	82379,74 26222,54	48,26 41,31	211057	67182	124 106	306,8040 0,4529	786,03 1,16
11	KB15-47-5	Установлення перфорованих шпукатурних кутиків	100м	3,5	3306,42 2185,02	-	11572	7648	-	24,3240	85,13
12	KB15-47-5	Установлення пластикових кутиків 3*3 см	100м	1,28	4964,37 2185,02	-	6354	2797	-	24,3240	31,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					830020	408560	2072 1054		4805,84 11,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					830020				
							419388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----									
	<b>Всього по розділу 2</b>						<b>1059377</b>				
	<b>Розділ 3. Стелі</b>										
13	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,741	5039,74 4534,41	505,33 151,09	3734	3360	374 112	63,5160 1,5646	47,07 1,16
14	KP11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередні будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,741	14133,49 10224,61	112,13 95,99	10473	7576	83 71	119,6280 1,0523	88,64 0,78
15	KB15-185-2	Армування стель сіткою	100м2	1,5	5016,21 2436,36	-	7524	3655	-	31,0800	46,62
16	KP4-17-4	Вирінювання стелі пінопластом	100 м2	0,705	17733,78 11615,07	154,71 132,45	12502	8189	109 93	146,3040 1,4519	103,14 1,02
17	KB15-56-5	Вирінювання стель гіпсовими сумішами товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3	9082,21 6691,36	7,10 6,08	27247	20074	21 18	75,6000 0,0666	226,8 0,2
18	KB15-56-6	Вирінювання стель гіпсовими сумішами, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3	10243,21 7009,99	14,19 12,15	30730	21030	43 36	79,2000 0,1332	237,6 0,4
19	KB15-182-2	Шлакляювання стель мінеральною шлаклякою	100м2	4,95	12709,89 10059,67	5,68 4,86	62914	49795	28 24	120,5040 0,0533	596,49 0,26
20	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,95	17485,50 4942,68	1,42 1,22	86553	24466	7 6	59,2080 0,0133	293,08 0,07
21	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,932	44482,15 14019,63	4,26 3,65	41457	13066	4 3	167,9400 0,0400	156,52 0,04
22	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" (за мінусом площі світільників)	100м2	0,867	26933,20 1680,95	7,10 6,08	23351	1457	6 5	20,1360 0,0666	17,46 0,06
23	KB10-14-3	Підшивання стелі пластиковою вагонкою	100м2	0,604	38622,19 10100,31	-	23328	6101	-	127,2240	76,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР7-31-5	Улаштування багетів під вагонку	100м	1,072	4352,06 1592,15	2,84 2,43	4665	1707	3	17,7240 0,0266	19 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					334478	160476	678 371		1909,26 4,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					334478 173324 160847 90666 229,59 31491 <b>425144</b>				
		-----					<b>425144</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>									
		<b>Розділ 4. Підлоги</b>									
		----ТИП1---- - 198 м2									
25	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,936	11390,87 6045,75	151,87 130,02	22053	11705	294 252	77,1240 1,4252	149,31 2,76
26	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	1,936	14826,74 3729,13	32,65 27,95	28705	7220	63 54	45,2400 0,3064	87,58 0,59
27	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,936	11390,87 6045,75	151,87 130,02	22053	11705	294 252	77,1240 1,4252	149,31 2,76
28	КР7-17-9 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (зміна на 20 мм, приведення до товщини 40 мм)	100м2	1,936	6138,71 812,75	158,97 136,09	11885	1573	308 263	10,3680 1,4918	20,07 2,89
29	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,936	7991,44 1455,86	72,39 61,97	15471	2819	140 120	19,4400 0,6793	37,64 1,32
30	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	3,916	76304,40 8606,43	82,32 70,48	298808	33703	322 276	95,8080 0,7726	375,18 3,03
31	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних для ламінату	100м	3,549	6758,90 1592,15	2,84 2,43	23987	5651	10 9	17,7240 0,0266	62,9 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР7-20-1	----ТИП2---61,5 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	0,615	<u>14826,74</u> 3729,13	<u>32,65</u> 27,95	9118	2293	<u>20</u> 17	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>27,82</u> 0,19
33	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,615	<u>73349,86</u> 15958,96	<u>51,10</u> 43,74	45110	9815	<u>31</u> 27	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>114,83</u> 0,29
34	КР7-17-2	----ТИП3--- 158,6 м2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,586	<u>11390,87</u> 6045,75	<u>151,87</u> 130,02	18066	9589	<u>241</u> 206	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>122,32</u> 2,26
35	КР7-19-1 К-0,6 - влаштуван ня лише плівки	Улаштування пароізоляції з поліетиленової плівки	100м2	1,586	<u>20992,76</u> 16945,48	<u>15,68</u> 12,25	33295	26876	<u>25</u> 19	<u>180,5400</u> 0,1343	<u>286,34</u> 0,21
36	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	1,586	<u>14826,74</u> 3729,13	<u>32,65</u> 27,95	23515	5914	<u>52</u> 44	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>71,75</u> 0,49
37	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,586	<u>11390,87</u> 6045,75	<u>151,87</u> 130,02	18066	9589	<u>241</u> 206	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>122,32</u> 2,26
38	КР7-17-9 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (зміна на 20 мм, приведення до товщини 40 мм)	100м2	1,586	<u>6138,71</u> 812,75	<u>158,97</u> 136,09	9736	1289	<u>252</u> 216	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>16,44</u> 2,37
39	КБ11-11-18	Армування стяжки дратвяною сіткою	100м2	1,586	<u>7991,44</u> 1455,86	<u>72,39</u> 61,97	12674	2309	<u>115</u> 98	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>30,83</u> 1,08
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,586	<u>73349,86</u> 15958,96	<u>51,10</u> 43,74	116333	25311	<u>81</u> 69	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>296,14</u> 0,76
41	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,972	<u>19367,98</u> 3605,47	<u>18,45</u> 15,80	38194	7110	<u>36</u> 31	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>81,24</u> 0,34
42	КР7-20-1	----ТИП4--- 36,6 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	0,366	<u>14826,74</u> 3729,13	<u>32,65</u> 27,95	5427	1365	<u>12</u> 10	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>16,56</u> 0,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					391289	8420	6364		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					391289 376505 10030 5412 13,19 1810 <b>396701</b>		1610		96,68 14,43
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>396701</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2338906	757741	11667		8931,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2338906 1569498 762950 427540 1078,1 147868 <b>2766446</b>		5209		53,62
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2766446</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>10063,37</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>910818</b>				

Склад Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Перевірив ГІП Бондаренко М.П.*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

15

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Система вентиляції

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

167,183 тис. грн.  
0,41833 тис.люд.год.  
37,027 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вентиляція</b>											
1	KP15-122-2	Установлення вентиляційних решіток	єрати	24	566,25	9,66	13590	6433	232	3,2520	78,05
2	KB15-66-1	Підшивка вентиляційних каналів гіпсокартонними листами	100 м2	0,07	268,06	0,43	1288	1091	10	0,0048	0,12
3	С1111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	7,35	18404,55	29,81	1018	-	2	163,6440	11,46
					15587,09	25,52			2	0,2797	0,02
					138,54	-			-	-	-
		ЗАШИВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВІТРОПРОВОДА			-	-			-	-	-
4	KP7-1-2	Розбирання дерев'яного опорядження горизонтального повітропровода	100м2	0,25	947,49	-	237	237	-	13,2720	3,32
5	KB6-57-17	Укладання стержнів арматури на перекриття	т	0,22	947,49	-	9514	452	-	24,6240	5,42
					43244,60	-			-	-	-
					2055,61	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ТОВ ТЕЗ/ ----Система В2----	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-
24	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	1149,51 1082,42	15,78 3,88	1150	1082	16	11.3640 0,0341	11,36 0,03
25	С130-59 варіант 1	Вентилятор канальний круглий /УКАР 160 LD 3.0/ Salda	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
26	КР17-12-2	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	3358,01 3316,84	-	34	33	-	42.3120	0,42
27	С130-592 варіант 1	Регулятор обертів / Salda/	шт	1	969,15	-	969	-	-	-	-
28	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	969,35 944,04	8,99 2,83	485	472	4	11,7360 0,0319	5,87 0,02
29	С126-1127 варіант 1	Вставка гнучка кругла ГВК ф160 /ТОВ ТЕЗ/	шт	2	381,81	-	764	-	-	-	-
30	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників круглих	шт	1	222,10 180,80	13,49 4,24	222	181	13	2,2200 0,0479	2,22 0,05
31	С130-232 варіант 1	Шумопоглинач круглий ШК ф160/600 /ТОВ ТЕЗ/	шт	1	2197,80	-	2198	-	-	-	-
32	КБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	5	226,93 171,02	8,99 2,83	1135	855	45	2,1000 0,0319	10,5 0,16
33	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ТОВ ТЕЗ/	шт	1	372,38	-	372	-	-	-	-
34	С130-379 варіант 15	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ТОВ ТЕЗ/	шт	4	535,86	-	2143	-	-	-	-
35	КР15-122-1	Установлення анемостата	єрати	4	221,92 206,73	9,66 0,43	888	827	39	2,5080 0,0048	10,03 0,02
36	С130-379 варіант 16	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	шт	4	255,36	-	1021	-	-	-	-
37	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0637	34632,07 29061,68	126,99 83,26	2206	1851	8	361,2840 0,9407	23,01 0,06
38	С113-1621 варіант 14	Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ТОВ ТЕЗ/	м	6	412,83	-	2477	-	-	-	-
39	С113-1621 варіант 15	Повітропровід б=0,5 мм ф160 /ТОВ ТЕЗ/	м	2	361,83	-	724	-	-	-	-
40	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ТОВ ТЕЗ/	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР15-130-1	----Система ВЗ---- Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	1149,51 1082,42	15,78 3,88	1150	1082	16 4	11,3640 0,0341	11,36 0,03
42	С130-59 варіант 1	Вентилятор канальний круглий ЛКАР 160 LD 3.0/ Salda	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
43	КР17-12-2	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	3358,01 3316,84	-	34	33	-	42,3120	0,42
44	С130-592 варіант 1	Регулятор обертів / Salda/	шт	1	969,15	-	969	-	-	-	-
45	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	969,35 944,04	8,99 2,83	485	472	4	11,7360 0,0319	5,87 0,02
46	С126-1127 варіант 1	Вставка гнучка круга ГВК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	2	381,81	-	764	-	-	-	-
47	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників круглих	шт	1	222,10 180,80	13,49 4,24	222	181	13 4	2,2200 0,0479	2,22 0,05
48	С130-232 варіант 1	Шумопоглинач круглий ШК ф160/600 /ГОВ ТЕЗ/	шт	1	2197,80	-	2198	-	-	-	-
49	КБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	5	226,93 171,02	8,99 2,83	1135	855	45 14	2,1000 0,0319	10,5 0,16
50	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	1	372,38	-	372	-	-	-	-
51	С130-379 варіант 15	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ГОВ ТЕЗ/	шт	4	535,86	-	2143	-	-	-	-
52	КР15-122-1	Установлення анемостата	єроти	4	221,92 206,73	9,66 0,43	888	827	39 2	2,5080 0,0048	10,03 0,02
53	С130-379 варіант 16	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	шт	4	255,36	-	1021	-	-	-	-
54	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0637	34632,07 29061,68	126,99 83,26	2206	1851	8 5	361,2840 0,9407	23,01 0,06
55	С113-1621 варіант 14	Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ГОВ ТЕЗ/	м	6	412,83	-	2477	-	-	-	-
56	С113-1621 варіант 15	Повітропровід б=0,5 мм ф160 /ГОВ ТЕЗ/	м	2	361,83	-	724	-	-	-	-
57	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ГОВ ТЕЗ/	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР15-130-1	----Система В4---- Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	1149,51 1082,42	15,78 3,88	1150	1082	16 4	11,3640 0,0341	11,36 0,03
59	С130-59 варіант 1	Вентилятор канальний круглий /УКАР 160 LD 3.0/ Salda	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
60	КР17-12-2	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	3358,01 3316,84	-	34	33	-	42,3120	0,42
61	С130-592 варіант 1	Регулятор обертів / Salda/	шт	1	969,15	-	969	-	-	-	-
62	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	969,35 944,04	8,99 2,83	485	472	4	11,7360 0,0319	5,87 0,02
63	С126-1127 варіант 1	Вставка гнучка круга ГВК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	2	381,81	-	764	-	-	-	-
64	КБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	6	226,93 171,02	8,99 2,83	1362	1026	54 17	2,1000 0,0319	12,6 0,19
65	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	1	372,38	-	372	-	-	-	-
66	С130-379 варіант 15	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ГОВ ТЕЗ/	шт	5	535,86	-	2679	-	-	-	-
67	КР15-122-1	Установлення анемостата	єрвати	5	221,92 206,73	9,66 0,43	1110	1034	48 2	2,5080 0,0048	12,54 0,02
68	С130-379 варіант 16	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	шт	5	255,36	-	1277	-	-	-	-
69	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0732	34632,07 29061,68	126,99 83,26	2535	2127	9 6	361,2840 0,9407	26,45 0,07
70	С113-1621 варіант 14	Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ГОВ ТЕЗ/	м	11	412,83	-	4541	-	-	-	-
71	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ГОВ ТЕЗ/	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							149787	31342	995	-	376,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							149787		169		1,87
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							117450				
Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31511				
							17396				
							40,21				
							5516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>167183</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>167183</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					149787	31342	995		376,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					149787		169		1,87
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117450				
		всього заробітна плата, грн.					31511				
		Загальновиборничі витрати, грн.					17396				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					40,21				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5516				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>167183</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>167183</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>418,33</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>37027</b>				

Склад Інженер-проектувальник в кошторисній частині  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Єфімов С.Ю.

Перевірів ГІП  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Бондаренко М.П.

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

15

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

181,869 тис. грн.  
0,29753 тис.люд.год.  
27,341 тис. грн.  
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-2	<b>Розділ 1. Внутрішній водопровід В1, Т3</b> Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	19765,76 6366,43	-	3558	1146	-	70.8720	12,76
2	С113-1353 варіант 1	Труба stabi ф25х4,2 PN20, ПП /КАН/	м	18	163,29	-	2939	-	-	-	-
3	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	33109,15 6100,18	-	6622	1220	-	67.9080	13,58
4	С113-1352 варіант 1	Труба stabi ф20х3,4 PN20, ПП /КАН/	м	20	112,29	-	2246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,38	3946,93	-	1500	1500	-	47,2800	17,97
6	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	20	3946,93 35,74	-	715	-	-	-	-
7	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	18	37,78	-	680	-	-	-	-
8	KB10-9-1	Улаштування коробів з гіпсокартону по металевому каркасу	100м2	0,147	23976,24	-	3525	2889	-	229,9200	33,8
9	C111-829-1 варіант 3	Профілі металеві оцинковані 60/27 CD	м	26,46	19651,26 38,66	-	1023	-	-	-	-
10	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	15,435	138,54	-	2138	-	-	-	-
11	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27 UD	м	12,789	21,87	-	280	-	-	-	-
12	KB17-2-4	Установлення ревізійних дверей	10шт	1,2	1957,79 487,51	-	2349	585	-	5,5080	6,61
13	KB18-5-1	Установлення бойлера до 100 л	шт	2	5958,07	653,75	11916	4509	1308	26,3760	52,75
14	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	2254,36 4219,88	182,60	3376	3125	365	1,9861	3,97
15	C130-644 варіант 1	Умивальники в комплекті з кріпленням	комплект	8	3906,48 1332,98	12,77	10664	-	10	44,1360	35,31
16	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,8	1470,00	10,94	2646	2561	-	0,1199	0,1
17	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників в комплекті з кріпленням	комплект	8	1422,91	-	19588	-	-	15,8400	28,51
18	C130-616 варіант 3	Змішувач в комплекті з кріпленням для мийки	комплект	4	2448,52	-	7346	-	-	-	-
19	C130-616 варіант 2	Змішувач для душової kabіни в комплекті з кріпленням	комплект	6	3672,52	-	22035	-	-	-	-
20	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий	шт	18	358,67	-	6456	-	-	-	-
21	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,4	3645,63	11,35	1458	1250	5	35,3040	14,12
22	C130-644 варіант 3	Мийка з нержавіючої сталі одинарна	комплект	4	3124,76 3066,98	9,72	12268	-	4	0,1066	0,04
23	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	5865,51	25,55	4692	3518	20	50,2440	40,2
24	C130-901 варіант 1	Унітаз в комплекті з кріпленням	шт	8	4397,35 3762,75	21,87	30102	-	17	0,2398	0,19
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	1	1009,72	2,84	1010	911	3	10,4040	10,4
26	C130-635 варіант 1	Трап стічний 50 прямий в комплекті	комплект	4	910,56	2,43	2661	-	2	0,0266	0,03
27	C130-635 варіант 2	Трап душовий стічний 50 кутовий в комплекті	комплект	6	665,13	-	5827	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			971,13	-	169620	23214	1346	-	266,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			971,13	-	169620		397		4,33
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>181869</b>				<b>266,01</b>
		Разом прямі витрати по кошторису					169620	23214	1346		266,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					169620		397		4,33
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>181869</b>				<b>266,01</b>
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>297,53</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27341				

Склав Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів ГП Бондаренко М.П.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

15

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

257,517 тис. грн.  
0,64207 тис.люд.год.  
56,752 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,5	24986,14 22055,36	-	12493	11028	-	261,0720	130,54	
2	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	34660,77 30760,99	-	1386	1230	-	359,9040	14,4	
3	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	653,84 435,76	19,02 12,36	1308	872	38 25	5,0400 0,1356	10,08 0,27	
Разом прями витрати по розділу 1							15187	13130	38 25		155,02 0,27	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							15187					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----					2019 13155 6807 15,06 2067 <b>21994</b>					
	<b>Всього по розділу 1</b>						<b>21994</b>					
4	КР17-11-9	<b>Розділ 2. Світлотехнічне обладнання</b> Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	19029,05	262,58	6280	6014	87	223,7760	73,85	
5	С1547-7 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 40Вт (ДВО 20У-40-011 Юпітер-LED1 /Ватра/)	шт	29	18224,32	224,80	17761	-	74	2,4642	0,81	
6	С1547-7 варіант 4	Світильник з світлодіодними лампами 40Вт (ДПП07В-40-323 IP65 /Ватра/)	шт	4	1530,46	-	6122	-	-	-	-	
7	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,28	25623,07	262,58	7174	4556	74	188,2080	52,7	
8	С1547-4 варіант 1	Світильник для лампи Е27 до 100Вт IP54 (НББ-64-100-019 Селена32А IP54 /Ватра/)	шт	28	16272,46	224,80	13725	-	63	2,4642	0,69	
9	КР17-11-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штансах], кількість ламп понад 2 до 4 шт Люстра на 3 лампи до 100 Вт, Е27	100шт	0,22	32870,26	376,13	7231	7030	83	369,5880	81,31	
10	С1547-7 варіант 2	Світильник для ламп Е27 до 100Вт IP54 (НББ-64-100-019 Селена32А IP54 /Ватра/)	шт	22	31954,58	322,01	42646	-	71	3,5298	0,78	
11	С118-80 варіант 1	Лампи світлодіодні для усіх світильників потужністю 5 Вт, Е27 /MAXUS/	10шт	9,4	1938,46	-	1920	-	-	-	-	
12	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,18	25623,07	262,58	4612	2929	47	188,2080	33,88	
13	С1547-4 варіант 3	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення (ДБО02ВСП-6-6-102 IP65/Ватра/)	шт	12	16272,46	224,80	25907	-	40	2,4642	0,44	
14	С1547-4 варіант 4	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення з написом "ВИХІД" (ДБО02ВСП-6-6-104 IP65/Ватра/)	шт	6	2158,89	-	15915	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,96	3113,62	-	9216	8771	-	36,3840	107,7
16	C151-19 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5х6 /ВВГнг-LS/	1000м	0,046	2963,11	-	11217	-	-	-	-
17	C151-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2, 5 /ВВГнг-LS/	1000м	0,2	243857,47	-	8598	-	-	-	-
18	C151-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1, 5 /ВВГнг-LS/	1000м	0,05	42991,71	-	1515	-	-	-	-
19	KP17-12-1	Установлення вимикачів неуплощеного типу при відкритій проводці	100шт	0,14	30292,71	-	351	350	-	31,8960	4,47
20	C1547-6 варіант 3	Вимикач однополюсний для відкритого встановлення 10А, 220В, одинарний IP54	шт	14	2500,33	-	2644	-	-	-	-
21	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,22	188,86	-	785	776	-	45,0120	9,9
22	C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний для прихованого встановлення 10А, 220В, двоєний	шт	22	3569,66	-	5614	-	-	-	-
23	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,15	3528,49	-	504	498	-	42,3120	6,35
24	C1547-6 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованого встановлення 10А, 220В, одинарний	шт	15	3358,01	-	2297	-	-	-	-
25	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неуплощеного типу при відкритій проводці	100шт	0,16	3316,84	-	401	400	-	31,8960	5,1
26	C113-2106 варіант 3	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для відкритого встановлення 16А, 220 В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці IP 54 /VICO/	шт	16	2507,70	-	2694	-	-	-	-
27	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,81	168,38	-	2724	2698	-	42,4920	34,42
28	C113-2106 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихованого встановлення 16А, 220 В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці /VICO/	шт	2	3362,94	-	510	-	-	-	-
29	C113-2106 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихованого встановлення 16А, 220 В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці /VICO/	шт	79	3330,95	-	10885	-	-	-	-
30	C1512-1 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів та розеток /VICO/	шт	38	255,08	-	2133	-	-	-	-
				Разом прямі витрати по розділу 2				211381	34022	291	409,68
				Разом будівельні роботи, грн.				211381	248		2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----					177068 34270 17919 40,01 5486 <b>229300</b>					
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>229300</b>					
		<b>Розділ 3. Система зрівнювання потенціалів (заземлення)</b>										
31	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>9690,87</u> 7781,23	<u>63,87</u> 54,68	969	778	<u>6</u> 5	<u>88,9080</u> 0,5994	<u>8,89</u> 0,06	
32	C151-23 варіант 1	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 16 мм	1000м	0,01	<u>255668,30</u>	-	2557	-	-	-	-	
33	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>9387,42</u> 7516,57	<u>63,87</u> 54,68	939	752	<u>6</u> 5	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>8,59</u> 0,06	
34	C151-23 варіант 2	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 6 мм	1000м	0,01	<u>97568,30</u>	-	976	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					5441	1530	<u>12</u> 10		<u>17,48</u> 0,12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----					5441 3899 1540 783 1,71 234 <b>6224</b>	48682	<u>341</u> 283		<u>582,18</u> 3,11	
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>6224</b>	48682	<u>341</u> 283		<u>582,18</u> 3,11	
		Разом прямі витрати по кошторису					232009					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					232009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> -----					182986 48965 25508 56,78 7787 <b>257517</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>257517</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>642,07</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>56752</b>					

Склад Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГІП Бондаренко М.П.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

15

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Систему автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

103,414 тис. грн.

0,72618 тис.люд.год.

61,860 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації</b>											
1	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного пристрою Тірас-16П	шт	1	6275,09	1,98	6275	6091	2	72,9600	72,96
2	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	6090,70	0,24	1143	680	-	0,0031	-
3	КМ10-668-1	Монтаж словіщувача пожежного ручного SPR1 і ТПТЗ /Артон/	шт	9	571,42	26,92	1750	1355	54	3,8400	7,68
4	С1547-12 варіант 2	Резистор 3,6 кОм для ручного словіщувача по проекту	шт	4	339,88	1,52	29	-	3	0,0194	0,04
5	С1547-12 варіант 3	Резистор 1,1 кОм для теплового словіщувача по проекту	шт	5	194,40	7,68	37	-	69	1,9200	17,28
6	КМ10-668-2	Монтаж словіщувача пожежного димового СГПДЗ /Артон/	шт	65	150,51	0,95	23157	19566	9	0,0121	0,11
					356,26	1,98	129	3,8400	249,6		
					301,02	0,24	16	0,0031	0,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1547-12 варіант 1	Резистор 2,2 кОм для димового сповіщувача по проекту	шт	65	5,81	-	378	-	-	-	-
8	С1547-12 варіант 4	Резистор 2,2 кОм кінцевий по проекту	шт	11	5,81	-	64	-	-	-	-
9	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводі в порожнинах переkritтів і перегородок	100м	3,4	1960,05	-	6664	6605	-	24,4680	83,19
10	С151-12 варіант 1	Провід з мідними жилами пер 2х0,4 ПСВВ	1000м	0,06	4679,59	-	281	-	-	-	-
11	С151-12 варіант 2	Провід з мідними жилами пер 10х0,4 КСВВ	1000м	0,28	12839,59	-	3595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					43373	34297	254		430,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43373		28		0,35
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>60232</b>				
12	КМ10-349-6	<b>Розділ 2. Оповіщення про пожежу</b> Монтаж пристрою сигнально-звукового "Джміль", ОС-12	шт	11	1007,75	-	11085	10320	-	11,5200	126,72
13	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	1,25	8823,80	4753,94	11030	3127	5942	30,7200	38,4
14	С151-1 варіант 4	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 2х1,5 /NHXN FE180/E30	1000м	0,12	2501,84	1011,17	3543	-	1264	11,6780	14,6
15	С151-1 варіант 6	Провід для з'єднання ППКП з ВЕЛЛЕЗ JE- N(st)H...Vd FE180/E30 2*2*0,8	1000м	0,005	26059,71	-	130	-	-	-	-
16	КМ8-102-1	Монтаж комплексу мовленнєвого оповіщення людей про пожежу	шафа	1	4667,08	1497,39	4667	2209	1497	24,9600	24,96
17	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	2209,21	403,26	2882	2564	403	3,9593	3,96
					360,31	-			-	3,8400	30,72
					320,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1512-5 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР-01/30	шт		26,54	-	212	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	33549	18220	7439	-	220,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					33549		1667		18,56
		---									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>43183</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					76922	52517	7693		651,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					76922		1695		18,91
		---									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>103414</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>726,18</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61860				

Склав Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів ГП Бондаренко М.П.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

15

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

4,667 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03021 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,633 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф.	шт	1	3301,13	-	3301	3301	-	27,7920	27,79
		Разом прями витрати по кошторису			3301,13	-	3301	3301	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					3301	3301	-		27,79
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3301	3301			
		Загальновиборобничі витрати, грн.					1366	1366			
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					2,42	2,42			
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					332	332			
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4667</b>	<b>4667</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4667</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>30,21</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3633</b>				

Склад Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів ГІП Бондаренко М.П.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Устаткування для санвузлів

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
 Кошторисна вартість 30,005 тис. грн.  
 Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1514-14045 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100 л /Ariston/; ( маса=0,06) <b>Разом</b> Транспортні та заготівельно-складські витрати <b>Всього по кошторису</b>	шт	2	15000,00	30000
						<b>30000</b>
						<b>5</b>
						<b>30005</b>

Склад Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ГП Бондаренко М.П.

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Устаткування для електротехнічних рішень

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 73,662 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1051 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А (ВА63/1); ( маса=0,05)	шт	13	200,00	2600
2	1517-1351-1 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Іn=16А, ІвІТ=30мА, однофазний з функцією ПЗВ (DS-951 AC-C16/0,03А) /АВВ/; ( маса=0,05)	шт	37	1650,00	61050
3	1503-1051 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний на 32А (ВА63/3); ( маса=0,05)	шт	4	600,00	2400
4	1517-2214 варіант 1	Корпус металевий ЩРв-48з-1-36 /ніша 585х275х125/ІЕК; ( маса=0,05)	шт	2	3750,00	7500
		<b>Разом</b>				<b>73550</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				112
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>73662</b>

Склад Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГП Бондаренко М.П.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Устаткування для автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 142,085 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30026 варіант 1	Приймально-контрольний пристрій Тірас-16П; ( маса=0,05)	комплект	1	17000,00	17000
2	1511-1001 варіант 1	Акумулятор (12 В/7 АНР_7/12) ТОВ Тірас; ( маса=0,022)	шт	2	1850,00	3700
3	2402-4057 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ /Артон/; ( маса=0,05)	шт	65	1000,00	65000
4	2402-4059 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний SPR1 /Артон/; ( маса=0,001)	шт	4	185,00	740
5	2402-4059 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний ТПТ2 /Артон/; ( маса=0,05)	шт	5	105,00	525
6	1504-15225 варіант 1	Модуль автодозвону по GSM-мережі /МЦА-GSM/; ( маса=0,007)	шт	1	6500,00	6500
7	2402-4059 варіант 5	Пристрій сигнально-світловий ОС-12 /ТОВ Тірас/; ( маса=0,000005)	шт	10	450,00	4500
8	2402-4059 варіант 4	Пристрій сигнально-світлозвуковий "Джміль" ТОВ Тірас; ( маса=0,000005)	шт	1	1100,00	1100
9	1504-13251 варіант 1	Блок живлення ТОВ Тірас; ( маса=0,009)	шт	1	2800,00	2800
10	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР-01/30; ( маса=0,0000095)	шт	13	450,00	5850
11	1604-12028 варіант 1	Комплект мовленнєвого оповіщення людей про пожежу ВЕЛЛЕЗ; ( маса=0,001)	комплект	1	21500,00	21500
12	1602-20021 варіант 2	Гучномовці 6АС100ПНм ВЕЛЛЕЗ; ( маса=0,002)	шт	8	1362,00	10896

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Разом</b>					<b>140111</b>
	Транспортні та заготівельно-складські витрати					1974
	<b>Всього по кошторису</b>					<b>142085</b>

Склав Інженер-проектувальник в кошторисній частині Єфімов С.Ю.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив ГП Бондаренко М.П.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області (Коригування)

Кошторисна вартість об'єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

3726,848 тис.грн.  
12,17769 тис.люд.год.  
1097,431 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 29 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна вартість на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Опоряджувальні роботи	2766,446	-	2766,446	10,06337	910,818	-
2	02-01-02	на Система вентиляції	167,183	-	167,183	0,41833	37,027	-
3	02-01-03	на Водопровід та каналізація	181,869	-	181,869	0,29753	27,341	-
4	02-01-04	на придбання устаткування для санвузлів	-	30,005	30,005	-	-	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	257,517	-	257,517	0,64207	56,752	-
6	02-01-06	на придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	73,662	73,662	-	-	-
7	02-01-07	на Система автоматичної пожежної сигналізації	103,414	-	103,414	0,72618	61,86	-
8	02-01-08	на придбання устаткування для автоматичної пожежної сигналізації	-	142,085	142,085	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи	4,667	-	4,667	0,03021	3,633	-
		Всього:	3481,096	245,752	3726,848	12,17769	1097,431	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

Єфімов С.Ю.

Перевірив

\_\_\_\_\_

Бондаренко М.П.

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоміскість, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.			
02-01-01	Опоряджувальні роботи	8,93165 757,741	-	0,05362 5,209	-	-	8,98527 762,95	1,07810 147,868	10,06337 910,818				
02-01-02	Система вентиляції	0,37457 31,21	0,00168 0,132	0,00160 0,143	0,00027 0,026	-	0,37812 31,511	0,04021 5,516	0,41833 37,027				
02-01-03	Водопровід та каналізація	0,26601 23,214	-	0,00433 0,397	-	-	0,27034 23,611	0,02719 3,73	0,29753 27,341				
02-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-				
02-01-05	Устаткування для санвузлів	-	0,58218 48,682	0,00311 0,283	-	-	0,58529 48,965	0,05678 7,787	0,64207 56,752				
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-				
02-01-07	електротехнічних рішень	-	0,65151 52,517	0,01891 1,695	-	-	0,67042 54,212	0,05576 7,648	0,72618 61,86				
02-01-08	Система автоматичної пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-				
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-				
02-01-09	Устаткування для автоматичної пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	0,02779 3,301	0,00242 0,332	0,03021 3,633				
	пункталагоджувальні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Разом :	9,57223 812,165	1,23537 101,331	0,08157 7,727	0,00027 0,026	0,02779 -	10,91723 924,55	1,26046 172,881	12,17769 1097,431				

Склад \_\_\_\_\_

Єфімов С.Ю.

Перевірив \_\_\_\_\_

Бондаренко М.П.