

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Димовидалення

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:	Кошторисна вартість	1364,345 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,50829 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	99,453 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протидимний захист									
		ДВ1									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	2489,27	73,26	2489	2080	73	10,2000	10,20
					2080,49	36,24			36	0,1630	0,16
2	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,5024	1901,80	-	955	943	-	9,7800	4,91
					1877,56	-			-	-	-
3	& C130-159-1-3	Вставка гнучка COM 400-VRAN-071A-Z	шт	1	3103,33	-	3103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C130-159-1-4	Вставка гнучка COM 400-VRAN-071Б-ZS	шт	1	4011,55	-	4012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C130-144-1	Віброізолятор KIV-4 ССК	шт	1	306,21	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	2	602,41	65,08	1205	928	130	2,3600	4,72
					464,24	27,12			54	0,1291	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-595-1-29	Гратка зовнішня протидощова RO50-500(h)x900-SET CCK	шт	2	<u>3946,93</u> -	-	7894	-	-	-	-
8	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	1	<u>848,85</u> 631,64	<u>38,64</u> 19,67	849	632	<u>39</u> 20	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
9	& C1630-1774-1	Клапан зворотний VRAN-KLR-710-N CCK	шт	1	<u>3883,26</u> -	-	3883	-	-	-	-
10	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1531,63</u> 1360,81	<u>16,56</u> 8,43	3063	2722	<u>33</u> 17	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
11	& C130-376-8	Клапан противибуховий K-UZS-8 CCK	шт	2	<u>46438,65</u> -	-	92877	-	-	-	-
12	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	2	<u>602,41</u> 464,24	<u>65,08</u> 27,12	1205	928	<u>130</u> 54	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
13	& C130-595-1-30	Гратка вентиляційна RO25-600x600-0 CCK	шт	2	<u>1386,55</u> -	-	2773	-	-	-	-
14	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>1132,77</u> 668,81	<u>27,60</u> 14,05	1133	669	<u>28</u> 14	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,40</u> 0,07
15	& C130-376-9 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-700x300 CCK з електроприводом	шт	1	<u>18570,27</u> -	-	18570	-	-	-	-
16	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100м2	1,6	<u>346300,96</u> 22290,80	<u>539,23</u> 251,95	554082	35665	<u>863</u> 403	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>185,78</u> 1,91
17	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь вогнезахисним покриттям	10 м2	18	<u>1328,93</u> 1328,93	-	23921	23921	-	<u>6,6700</u> -	<u>120,06</u> -
18	C111-559 варіант 1	Вогнезахистне покриття повітроводів з межею вогнестійкості 1год FIX	м2	183,96	<u>396,92</u> -	-	73017	-	-	-	-
19	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	1,8	<u>877,63</u> 556,43	<u>117,27</u> 20,83	1580	1002	<u>211</u> 37	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>4,23</u> 0,18
20	& C111-1673-П-1	Емаль матова зносостійка	кг	36	<u>574,74</u> -	-	20691	-	-	-	-
21	& C1545-4Б-1	Комплект маркувальний для мереж	компл.	1	<u>382,63</u> -	-	383	-	-	-	-
22	& C1113-43-112 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	компл.	130	<u>582,30</u> -	-	75699	-	-	-	-
23	КБ20-31-2	К1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>3418,22</u> 2728,67	<u>170,62</u> 85,26	3418	2729	<u>171</u> 85	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
24	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,08	<u>2177,71</u> 1719,65	<u>301,10</u> 113,48	174	138	<u>24</u> 9	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,68</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1630-83-5-1	Опора OZA-MOP-056-ZS	шт	1	<u>895,87</u> -	-	896	-	-	-	-
26	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,5	<u>1901,80</u> 1877,56	-	951	939	-	<u>9,7800</u> -	<u>4,89</u> -
27	& C130-159-1-5	Вставка гнучка OZA-COM-100-056-ZS ССК	шт	2	<u>1623,28</u> -	-	3247	-	-	-	-
28	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 1 м2	1 ґрата	2	<u>602,41</u> 464,24	<u>65,08</u> 27,12	1205	928	<u>130</u> 54	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
29	& C130-595-1-29	ґратка зовнішня протидощова RO50-500(h)x900-SET ССК	шт	2	<u>3946,93</u> -	-	7894	-	-	-	-
30	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	<u>550,54</u> 423,68	<u>16,56</u> 8,43	551	424	<u>17</u> 8	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
31	& C130-376-5-2	Клапан зворотній OZA-KLR-056-N	шт	1	<u>2675,31</u> -	-	2675	-	-	-	-
32	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	2	<u>1531,63</u> 1360,81	<u>16,56</u> 8,43	3063	2722	<u>33</u> 17	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
33	& C130-376-8	Клапан противибуховий K-UZS-8 ССК	шт	2	<u>46438,65</u> -	-	92877	-	-	-	-
34	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 1 м2	1 ґрата	3	<u>552,73</u> 464,24	<u>15,40</u> 1,84	1658	1393	<u>46</u> 6	<u>2,3600</u> 0,0094	<u>7,08</u> 0,03
35	& C130-595-1-31	ґратка вентиляційна RO25-500x800-0	шт	1	<u>1790,20</u> -	-	1790	-	-	-	-
36	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>1946,02</u> 1042,56	<u>66,24</u> 33,71	1946	1043	<u>66</u> 34	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>5,30</u> 0,16
37	& C130-376-10 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N 500x800 ССК з електроприводом	шт	1	<u>22712,32</u> -	-	22712	-	-	-	-
38	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100м2	0,17	<u>292770,18</u> 39816,65	<u>166,29</u> 11,06	49771	6769	<u>28</u> 2	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>35,26</u> 0,01
39	КБ20-1-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм	100м2	0,02	<u>343834,76</u> 20365,24	<u>619,18</u> 245,88	6877	407	<u>12</u> 5	<u>106,0800</u> 1,1641	<u>2,12</u> 0,02
40	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм	100м2	0,3	<u>346300,96</u> 22290,80	<u>539,23</u> 251,95	103890	6687	<u>162</u> 76	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>34,83</u> 0,36
41	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь вогнезахисним покриттям	10 м2	3,5	<u>1328,93</u> 1328,93	-	4651	4651	-	<u>6,6700</u> -	<u>23,35</u> -
42	С111-559 варіант 1	Вогнезахистне покриття повітроводів з межею вогнестійкості 1год FIX	м2	35,77	<u>396,92</u> -	-	14198	-	-	-	-
43	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,35	<u>877,63</u> 556,43	<u>117,27</u> 20,83	307	195	<u>41</u> 7	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>0,82</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1673-П-1	Емаль матова зносостійка	кг	7	<u>574,74</u>	— -	4023	-	— -	— -	— -
45	& C1545-4Б-1	Комплект маркувальний для мереж	компл.	1	<u>382,63</u>	— -	383	-	— -	— -	— -
46	& C1113-43-112 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	компл.	30	<u>582,30</u>	— -	17469	-	— -	— -	— -
Разом прямі витрати по розділу 1							1240316	98515	<u>2237</u> 938		<u>503,86</u> 4,43
Разом будівельні роботи, грн.							1240316				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1139564				
всього заробітна плата, грн.							99453				
Загальновиробничі витрати, грн.							124029				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1364345				

Всього по розділу 1							1364345				
Разом прямі витрати по кошторису							1240316	98515	<u>2237</u> 938		<u>503,86</u> 4,43
Разом будівельні роботи, грн.							1240316				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1139564				
всього заробітна плата, грн.							99453				
Загальновиробничі витрати, грн.							124029				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1364345				

Всього по кошторису							1364345				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							508,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99453				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]