

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль
199-30-11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Охоронна сигналізація.
Загально-будівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,374 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,454 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного	шт	1	2912,52	1,64	2913	2911	2	36,8000	36,8
					2910,88	0,19				0,0026	
2	& С1513-2-3	Прилад охоронної сигналізації на 8 зон Оріон NOVA M	шт	1	9340,00	-	9340	-	-	-	-
3	& С1513-2-3	Виносний модуль розширення на 8 зон M-ZP mBox	шт	1	4482,00	-	4482	-	-	-	-
4	& С1513-2-3	Модуль розширення на 8 зон M-Z	шт	2	1074,00	-	2148	-	-	-	-
5	& С1513-2-3	Вбудований модуль розширення на 8 зон M-ZP mBox	шт	1	1938,00	-	1938	-	-	-	-
6	& С1513-2-3	Клавіатура сенсорна K-GLCD	шт	1	6400,00	-	6400	-	-	-	-
7	& С1513-2-3	Пристрій узгодження Атлас-3	шт	1	2390,00	-	2390	-	-	-	-
8	КМ8-637-3	Монтаж комутатора релейного	шт	1	5078,66	32,86	5079	3595	33	42,2400	42,24
					3595,05	5,58			6	0,0586	0,06
9	& С1513-1-4	Комунікатор Wi-Fi інтернету розподільчий M-NET+	шт	1	4554,00	-	4554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KP17-14-3	Установлення щитків групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>493,74</u> 344,06	<u>4,01</u> 0,17	494	344	<u>4</u> -	<u>4,2000</u> 0,0020	<u>4,2</u> -
11	& C1514-2-1 варіант 4	Щит компютерний металевий ZJN-SH31, розмір 600x500x130 мм	шт	1	<u>3650,00</u>	-	3650	-	-	-	-
12	KM10-668-5	Монтаж сповіщувача об'ємного акустичного	шт	26	<u>148,87</u> 118,85	-	3871	3090	-	<u>1,6000</u>	<u>41,6</u>
13	& C1513-2-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний об'ємний BINGO+	шт	26	<u>448,00</u>	-	11648	-	-	-	-
14	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача магнітоконтактного	шт	21	<u>158,24</u> 118,85	<u>6,36</u> 0,75	3323	2496	<u>134</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>33,6</u> 0,21
15	& C1513-2-4 варіант 2	Сповіщувач пожежний магнітоконтактний СОМК-1	шт	18	<u>165,00</u>	-	2970	-	-	-	-
16	KM10-386-15	Монтаж світлового оповіщувача	шт	1	<u>268,35</u> 268,35	-	268	268	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
17	& C1513-2-4	Сповіщувач пожежний світлозвуковий ОПОК4-1	шт	1	<u>1220,00</u>	-	1220	-	-	-	-
18	KM10-669-3	Монтаж блока живлення і акумулятора	шт	2	<u>670,88</u> 670,88	-	1342	1342	-	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
19	& C1513-1-1 варіант 11	Суха акумуляторна батарея PSU, C=7A/год, U=18В	шт	2	<u>1150,00</u>	-	2300	-	-	-	-
20	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	5,9	<u>2361,29</u> 2339,49	-	13932	13803	-	<u>30,3200</u>	<u>178,89</u>
21	& C1545-194-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами вита пара UTR-5cat, переріз 4x2x0,5мм2	м	560	<u>49,00</u>	-	27440	-	-	-	-
22	& C1545-543-3 варіант 1	Провід з мідними жилами ВВПнг-нд 380В, переріз 3x1,5мм2	м	8	<u>35,00</u>	-	280	-	-	-	-
23	KB21-3-1 H2 і H4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,09	<u>2543,20</u> 1827,76	<u>211,40</u> 48,54	229	164	<u>19</u> 4	<u>23,9800</u> 0,5060	<u>2,16</u> 0,05
24	C113-1372-1Б варіант 1	Труба вінілпластова WAVIN ЕКОPLASTIK, зовнішній діаметр 20мм	м	9	<u>30,00</u>	-	270	-	-	-	-
25	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,09	<u>839,05</u> 725,12	-	76	65	-	<u>9,6400</u>	<u>0,87</u>
26	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,09	<u>469,93</u> 360,30	-	42	32	-	<u>4,7900</u>	<u>0,43</u>
27	KB21-31-3 H2 і H4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>3370,26</u> 2910,88	-	674	582	-	<u>36,8000</u>	<u>7,36</u>
28	C1512-5 варіант 3	Коробка розгалужувальна, марка УК-2П	шт	20	<u>29,00</u>	-	580	-	-	-	-

