

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.
П28/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Загальнобудівельні роботи (система пожежної сигналізації)
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 189,435 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39846 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,372 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6544.31 6347,52	- -	6544	6348	- -	60.8000	60.8 -
2	& 1602-29 варіант 1	Приймально-контрольний прилад "Тірас-16П"	шт	1	28233.00 -	- -	28233	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-2	Акумулятор , ємкість 17 А.год	шт	1	103.25 66,82	8.20 2,98	103	67	8 3	0.6400 0,0266	0.64 0,03
4	& 1602-41-1С	Акумулятор 17А	шт	1	3700.00 -	- -	3700	-	- -	- -	- -
5	КМ10-683-14	Сирена потужна до 4 кВт на готовій основі	шт	1	2930.22 2338,56	- -	2930	2339	- -	22.4000	22.4 -
6	& 1602-30104-9	оповіщувач світлозвуковий зовнішній	шт	1	2600.00 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні	шт	22	406.50 313,70	- -	8943	6901	- -	3.2000	70.4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69583				
		всього заробітна плата, грн.					38791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18498				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5581				
		Всього будівельні роботи, грн.					130183				

		Всього по кошторису					189435				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					398,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44372				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]