

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Загально-будівельні роботи


Кошторисна вартість об'єкта	5716,621 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,23433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	595,484 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Залишки робіт</u>						
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	57,58	-	57,58	0,01550	1,82	-
2	02-01-02	на електротехнічні рішення	-	29,996	29,996	-	-	-
3	02-01-03	на водопостачання та каналізація	275,979	42,316	318,295	0,22925	27,25	-
4	02-01-04	на обладнання для водопостачання	-	-	-	-	-	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляція	3,531	-	3,531	0,02000	3,21	-
6	02-01-06	на придбання вентиляційного та опалювального устаткування	-	-	-	-	-	-
7	02-01-07	на пожежна сигналізація	-	-	-	-	-	-
8	02-01-08	на обладнання для пожежогасіння	-	-	-	-	-	-
9	02-01-09	на майно для укомплектування захисної споруди	154,924	805,452	960,376	-	-	-
--		-----						
-		- Разом по розділу:	--	-	-	-	-	-
		<u>Додаткові роботи згідно корегованого проекту</u>	492,014	877,764	1369,778	0,26500	32,28	-
10	02-01-010__дода ткові роботи	на загально-будівельні роботи	4190,319	-	4190,319	4,54739	513,81	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011__дода ткові роботи	на опалення та вентиляція	156,524	-	156,524	0,42219	49,394	-
--								
-		Разом по розділу:	4346,843	-	4346,843	4,97000	563,204	-
--								
-		Всього:	4838,857	877,764	5716,621	5,23400	595,484	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С. П.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Живжир А.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Залишки робіт								
02-01-01	загально-будівельні роботи	<u>0,01547</u> 1,816	-	<u>0,00003</u> 0,004	-	-	<u>0,0155</u> 1,82	-	<u>0,0155</u> 1,82
02-01-02	електротехнічні рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	водопостачання та каналізація	<u>0,21653</u> 25,735	-	<u>0,01272</u> 1,515	-	-	<u>0,22925</u> 27,25	-	<u>0,22925</u> 27,25
02-01-04	обладнання для водопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	опалення та вентиляція	-	-	-	-	<u>0,02</u> 3,21	<u>0,02</u> 3,21	-	<u>0,02</u> 3,21
02-01-06	придбання вентиляційного та опалювального устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	пожежна сигналізація	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	обладнання для пожежогасіння	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	майно для укомплектування захисної споруди	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	<u>0,232</u> 27,551	-	<u>0,01275</u> 1,519	-	<u>0,02</u> 3,21	<u>0,265</u> 32,28	-	<u>0,265</u> 32,28
	Додаткові роботи згідно корегованого проекту								


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-010__ додаткові роботи	загально-будівельні роботи	<u>4,30539</u> 484,972	<u>-</u> -	<u>0,242</u> 28,838	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,54739</u> 513,81	<u>-</u> -	<u>4,54739</u> 513,81
02-01-011__ додаткові роботи	опалення та вентиляція	<u>0,41282</u> 48,095	<u>-</u> -	<u>0,00937</u> 1,299	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,42219</u> 49,394	<u>-</u> -	<u>0,42219</u> 49,394
-	Разом по розділу:	<u>4,71821</u> 533,067	<u>-</u> -	<u>0,25137</u> 30,137	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,97</u> 563,204	<u>-</u> -	<u>4,97</u> 563,204
-	Разом :	<u>4,95021</u> 560,618	<u>-</u> -	<u>0,26412</u> 31,656	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 3,21	<u>5,234</u> 595,484	<u>-</u> -	<u>5,234</u> 595,484

Склав



Живжир О.П.

Перевірив



Живжир А.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3 ----- Всього по розділу 3					-	-	- -		- -
		Розділ 4. Колони Разом прямі витрати по розділу 4 ----- Всього по розділу 4					-	-	- -		- -
		Розділ 5. Перекриття Разом прямі витрати по розділу 5 ----- Всього по розділу 5					-	-	- -		- -
		Розділ 6. Монолітний оголовок Разом прямі витрати по розділу 6 ----- Всього по розділу 6					-	-	- -		- -
		Розділ 7. Перемички Разом прямі витрати по розділу 7 ----- Всього по розділу 7					-	-	- -		- -
		Розділ 8. Перегородки Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Сантехнічні перегородки									
		Разом прями витрати по розділу 9					-	-	-		-

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Гідроізоляція стін та фундаментів									
		горизонтальна									
		вертикальна									
		в приміщенні									
		Разом прями витрати по розділу 10					-	-	-		-

		Всього по розділу 10					-				
		Розділ 11. Підлога									
		Разом прями витрати по розділу 11					-	-	-		-

		Всього по розділу 11					-				
		Розділ 12. Двері									
		Разом прями витрати по розділу 12					-	-	-		-

		Всього по розділу 12					-				
		Розділ 13. Опорядження приміщень									
		Опорядження стель									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опорядження стін									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-		-
		Всього по розділу 13					-				
		Розділ 14. Відкоси									
		Разом прямі витрати по розділу 14					-	-	-		-
		Всього по розділу 14					-				
		Розділ 15. Сходишки									
		Разом прямі витрати по розділу 15					-	-	-		-
		Всього по розділу 15					-				
		Розділ 16. Піддашки									
		Разом прямі витрати по розділу 16					-	-	-		-
		Всього по розділу 16					-				
		Розділ 17. Люки, решітки									
		Разом прямі витрати по розділу 17					-	-	-		-
		Всього по розділу 17					-				
1	КБ17-2-4	Розділ 18. Поручні Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,8	594,46 548,96	- -	476	439	- -	4,5900 -	3,67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C123-361-2-3ЩБ варіант 2	Поручень для інвалідів PV-01-20 прямий	шт	3	<u>778,17</u>	-	2335	-	-	-	-
3	& C123-361-2-3ЩБ варіант 4	Сидіння для інвалідів SD-01 душкове, відкидне	шт	2	<u>4235,14</u>	-	8470	-	-	-	-
4	& C123-361-2-3ЩБ варіант 1	Поручень для інвалідів унітазний, відкидний PU-02b	шт	2	<u>4181,54</u>	-	8363	-	-	-	-
5	& C123-361-2-3ЩБ варіант 3	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" PM-05 для мийки	шт	1	<u>2959,55</u>	-	2960	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					22604	439	-		<u>3,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22604		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22165				
		всього заробітна плата, грн.					439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2260				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					24864				

		Всього по розділу 18					24864				
		Розділ 19. Підйомач									
		Разом прямі витрати по розділу 19					-	-	-		-

		Всього по розділу 19					-				
		Розділ 20. Фундамент під ДЕС									
		Разом прямі витрати по розділу 20					-	-	-		-

		Всього по розділу 20					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 21. Улаштування тактильної плитки									
6	КБ11-29-1	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,072	<u>18087,56</u> 17970,24	<u>55,70</u> 49,26	1302	1294	<u>4</u> 4	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>11,20</u> 0,03
7	& С1426-11789-1-2ЖШ	Попереджувальна плитка (конусна) 300х300х8 мм, поліуританова	шт	20	<u>185,06</u> -	<u>-</u> -	3701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1426-11789-1-2ЖШ	Попереджувальна плитка (конусна) 300х300х8 мм, бетонна	шт	24	<u>358,46</u> -	<u>-</u> -	8603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1426-11789-1-2ЖШ	Направляюча плитка (смугаста) 300х300х8 мм, бетонна	шт	28	<u>358,46</u> -	<u>-</u> -	10037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1426-11789-1-2ЖШ	Направляюча плитка 45° (смугаста) 300х300х8 мм, бетонна	шт	8	<u>185,06</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-327-1-2ЖО	Клей для плитки BOSTIK STIX P956, 6 кг	шт	2	<u>1938,01</u> -	<u>-</u> -	3876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	МП1-10-2	Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою Farbex ProBeton	100 м2	0,0356	<u>7959,30</u> 2335,90	<u>-</u> -	283	83	<u>-</u> -	<u>16,9600</u> -	<u>0,60</u> -
13	С1555-363	Фарба акрилова захисна ProBeton Farbex	кг	1,424	<u>322,80</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 21					29742	1377	<u>4</u> 4		<u>11,80</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					29742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28361				
		всього заробітна плата, грн.					1381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					32716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 21					32716				
		Разом прямі витрати по кошторису					52346	1816	$\frac{4}{4}$		$\frac{15,47}{0,03}$
		Разом будівельні роботи, грн.					52346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50526				
		всього заробітна плата, грн.					1820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5234				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					57580				

		Всього по кошторису					57580				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1820				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електротехнічні рішення
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж щита розподільчого ЩР									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Монтаж щита вентиляційного ЩВ									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				

Розділ 6. Монтаж труб, проводів та кабелів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-

		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Заземлення									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-		-

		Всього по розділу 7					-				
		Розділ 8. Прокладання КЛ-0,4 кВ до КНС									
		Отвір д.65									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-		-

		Всього по розділу 8					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					28863	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					28863				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1133				
		Всього устаткування, грн.					29996				

		Всього по кошторису					29996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопостачання та каналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 318,295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,250 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15062-6048 варіант 4	Розділ 1. Водопровід	шт	3	<u>13572,39</u>	-	40717	-	-	-	-
		Електричний водонагрівач 100 л, 1,5 кВт Steatite Elite VM 100 D400-2-BC Вузол обліку			-	-			-	-	-
		Влаштування ємності запасу води									
		Разом прямі витрати по розділу 1					40717	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					40717				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1599				
		Всього устаткування, грн.					42316				

		Всього по розділу 1					42316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Каналізація									
2	КБ46-30-2 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,02	<u>62464,18</u> 31561,23	<u>30902,95</u> 11257,37	1249	631	<u>618</u> 225	<u>266,8800</u> 96,7866	<u>5,34</u> 1,94
3	КБ46-30-2 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,07	<u>41642,79</u> 21040,82	<u>20601,97</u> 7504,91	2915	1473	<u>1442</u> 525	<u>177,9200</u> 64,5244	<u>12,45</u> 4,52
4	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,2	<u>4575,36</u> 3824,81	<u>279,32</u> 105,26	5490	4590	<u>335</u> 126	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>38,38</u> 1,04
5	С130-644 варіант 10	Умивальник зі змішувачем, пядисталом та пластиковим сифоном	комплект	12	<u>4529,63</u> -	-	54356	-	-	-	-
6	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1508,92</u> 1393,56	-	302	279	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,30</u> -
7	С130-615 варіант 3	Душовий змішувач з лійкою та шлангом Flat 20417001	комплект	2	<u>6360,72</u> -	-	12721	-	-	-	-
8	С130-615 варіант 4	Комплект для змішувача настінний ф20 Ekoplastik	комплект	2	<u>286,14</u> -	-	572	-	-	-	-
9	2415-2580 варіант 5	Шланг для підключення змішувача ZND40	шт	26	<u>199,11</u> -	-	5177	-	-	-	-
10	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	<u>7245,30</u> 4305,85	<u>488,89</u> 185,06	9419	5598	<u>636</u> 241	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>47,33</u> 1,98
11	С130-901 варіант 4	Компакт з бачком та гофрою д. 110	шт	13	<u>3350,50</u> -	-	43557	-	-	-	-
12	2415-2580 варіант 6	Шланг ВВ для підключення унітазу ZNB40	шт	14	<u>233,43</u> -	-	3268	-	-	-	-
13	КБ16-7-10	Прокладання гільз	100м	0,0112	<u>17866,09</u> 12917,21	<u>3631,28</u> 975,77	200	145	<u>41</u> 11	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>1,27</u> 0,09
14	С113-187 варіант 1	Труба сталева електрозварна д.219х4,0 мм	м	1,12	<u>1263,76</u> -	-	1415	-	-	-	-
15	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,37	<u>42277,41</u> 11805,84	<u>91,72</u> 33,71	15643	4368	<u>34</u> 12	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>35,44</u> 0,10
16	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>125868,53</u> 11320,20	<u>188,88</u> 70,12	30208	2717	<u>45</u> 17	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>22,04</u> 0,14
17	& С113-82- 1-ТЕ варіант 8	Трійник ПВХ ф50 45°	шт	18	<u>25,53</u> -	-	460	-	-	-	-
18	С113-1046 варіант 1	Трійник ПВХ ф110 45°	шт	23	<u>202,74</u> -	-	4663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1046 варіант 5	Трійник редукційний ПВХ ф110/ф50 45°	шт	5	<u>945,58</u>	-	4728	-	-	-	-
20	C113-1046 варіант 2	Відвід ПВХ ф50 45°	шт	46	<u>58,03</u>	-	2669	-	-	-	-
21	C113-1046 варіант 6	Відвід ПВХ ф110 45°	шт	36	<u>132,00</u>	-	4752	-	-	-	-
22	C113-1046 варіант 7	Редукція ПВХ ф50/110	шт	3	<u>58,03</u>	-	174	-	-	-	-
23	C113-1046 варіант 3	Манжет ф50	шт	13	<u>125,55</u>	-	1632	-	-	-	-
24	C113-1046 варіант 4	Манжет ф110	шт	14	<u>297,08</u>	-	4159	-	-	-	-
25	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	1 шт	4	<u>1855,83</u> 1119,08	<u>273,99</u> 77,33	7423	4476	<u>1096</u> 309	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>39,68</u> 2,51
26	C1630-1435 варіант 3	Вакуумний клапан ф110	шт	2	<u>332,23</u>	-	664	-	-	-	-
27	C1630-1435 варіант 2	Зворотній клапан каналізаційний д. 110	шт	2	<u>594,10</u>	-	1188	-	-	-	-
28	C113-1478 варіант 2	Прочистка пластмасова діам. 50 мм	шт	8	<u>107,58</u>	-	861	-	-	-	-
29	C113-1478 варіант 3	Прочистка пластмасова діам. 110 мм	шт	5	<u>165,72</u>	-	829	-	-	-	-
30	C118-8 варіант 15	Матеріали для кріплення (60 кг)	комплект	1	<u>5342,26</u>	-	5342	-	-	-	-
31	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>1119,02</u> 891,68	<u>73,10</u> 27,51	671	535	<u>44</u> 17	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>4,52</u> 0,14
32	C113-2294 варіант 2	Трап 15х15, горизонтальний з сухим затвором ф50 DRAIN KLEPPER Санвузол для МГН	шт	6	<u>364,65</u>	-	2188	-	-	-	-
33	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4575,36</u> 3824,81	<u>279,32</u> 105,26	458	382	<u>28</u> 11	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,20</u> 0,09
34	C130-644 варіант 9	Умивальник CERSANIT Etiuda 65 650х545 мм (для МГН)	комплект	1	<u>4196,60</u>	-	4197	-	-	-	-
35	C130-615 варіант 2	Змішувач (для МГН) P-18 Medic RUBINETA	комплект	1	<u>2390,32</u>	-	2390	-	-	-	-
36	КБ17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	0,1	<u>14976,25</u> 5411,58	<u>563,00</u> 212,10	1498	541	<u>56</u> 21	<u>45,7600</u> 1,7471	<u>4,58</u> 0,17
37	C130-901 варіант 3	Унітаз NOVA PRO для людей з обмеженими можливостями KOLO	шт	1	<u>4980,88</u>	-	4981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C130-30-1 варіант 1	Бачок зливний для унітазу 6/3 л з боковим підключенням KOLO	шт	1	5348,48	-	5348	-	-	-	-
39	& C130-901-1-2ЖФ варіант 1	Сидіння з кришкою NOVA PRO для людей з обмеженими можливостями KOLO	шт	1	3123,40	-	3123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							250890	25735	4375 1515		216,53 12,72
Разом будівельні роботи, грн.							250890				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							220780				
всього заробітна плата, грн.							27250				
Загальновиробничі витрати, грн.							25089				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							275979				

Всього по розділу 2							275979				
Разом прямі витрати по кошторису							291607	25735	4375 1515		216,53 12,72
Разом устаткування, грн.							40717				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1599				
Всього устаткування, грн.							42316				
Разом будівельні роботи, грн.							250890				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							220780				
всього заробітна плата, грн.							27250				
Загальновиробничі витрати, грн.							25089				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							275979				

Всього по кошторису							318295				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							229,25				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27250				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на обладнання для водопостачання
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Живжир А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В2									
		В3									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		Всього по розділу 2					-				
1	КПЗ-12-1	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	3210,20 3210,20	- -	3210	3210	- -	20,0000 -	20,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3210	3210	-		20,00
		Разом будівельні роботи, грн.					3210				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					321				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3531				
		Всього по розділу 3					3531				
		Разом прямі витрати по кошторису					3210	3210	-		20,00
		Разом будівельні роботи, грн.					3210				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					321				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					3531				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3210				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на придбання вентиляційного та опалювального устаткування
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Живжир А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пожежна сигналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-


		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на обладнання для пожежогасіння
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-


		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на майно для укомплектування захисної споруди
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 960,376 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-9103	Обладнання та меблі									
	варіант 7	Нари триярусні	шт	63	<u>10272,00</u>	-	647136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	2403-13012	Стіл	шт	8	<u>1855,20</u>	-	14842	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
3	560110-170	Стілець	шт	25	<u>538,99</u>	-	13475	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
4	241996-19013-6	Шафа металева велика	шт	1	<u>17784,00</u>	-	17784	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
5	560110-302	Шафа металева мала	шт	1	<u>5146,80</u>	-	5147	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
6	560110-302	Шафа для зберігання медикаментів	шт	1	<u>17040,00</u>	-	17040	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
7	550101-144	Кушетка	шт	1	<u>3900,00</u>	-	3900	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	280222-13230 варіант 7	Ширма	шт	1	<u>3480,00</u>	-	3480	-	-	-	-
9	C130-644 варіант 11	Умивальник	комплект	1	<u>2733,37</u>	-	2733	-	-	-	-
10	2407-1601 варіант 1	Бачок для питної води місткістю 15-20 л	шт	2	<u>710,16</u>	-	1420	-	-	-	-
11	& 560110-1-1 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	5	<u>33,78</u>	-	169	-	-	-	-
12	290220-3028 варіант 9	вогнегасники для СПП Вогнегасник ВП-5(з)	шт	11	<u>1328,00</u>	-	14608	-	-	-	-
13	290220-3028 варіант 10	Вогнегасник ВВК-5	шт	2	<u>1870,00</u>	-	3740	-	-	-	-
14	290220-3028 варіант 11	Вогнегасник ВВК-2	шт	1	<u>1150,00</u>	-	1150	-	-	-	-
15	290220-3028 варіант 12	Вогнегасник ВВК-3,5	шт	1	<u>2354,00</u>	-	2354	-	-	-	-
16	17064-1457 варіант 1	Прилади Термометр кімнатний	шт	10	<u>129,15</u>	-	1292	-	-	-	-
17	17064-1581 варіант 1	Психрометр з психрометричними таблицями	шт	10	<u>423,01</u>	-	4230	-	-	-	-
18	17141-1039 варіант 1	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю	шт	1	<u>15925,65</u>	-	15926	-	-	-	-
19	C1110-193 варіант 1	Компас	шт	2	<u>514,45</u>	-	1029	-	-	-	-
20	1704-20453 варіант 2	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1	шт	1	<u>818,40</u>	-	818	-	-	-	-
21	1604-5001 варіант 1	Майно звязку Апарат телефонний	шт	1	<u>783,32</u>	-	783	-	-	-	-
22	8401-151 варіант 1	Гучномовець	шт	1	<u>1451,58</u>	-	1452	-	-	-	-
23	1601-2110 варіант 1	Радіоприймач	комплект	1	<u>1110,10</u>	-	1110	-	-	-	-
24	290220-3028 варіант 8	Лікарські засоби та медичні вироби Аптечка колективна (для укриттів)	шт	2	<u>5100,00</u>	-	10200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	280222-14024 варіант 7	Ноші санітарні	шт	1	<u>3840,00</u> -	- -	3840	-	- -	- -	- -
26	241996-18014-13 варіант 7	Інвентар і майно для організації харчування Стелаж для розміщення продовольства, 0, 45 кв.м	шт	2	<u>2676,00</u> -	- -	5352	-	- -	- -	- -
27	2403-13012 варіант 14	Стіл	шт	1	<u>2820,00</u> -	- -	2820	-	- -	- -	- -
28	560110-170 варіант 6	Стілець	шт	1	<u>538,99</u> -	- -	539	-	- -	- -	- -
29	170312-5271 варіант 7	Ваги циферблатні	шт	1	<u>5616,00</u> -	- -	5616	-	- -	- -	- -
30	& 560110-1-1 варіант 2	Дошка для нарізування продуктів	шт	2	<u>146,88</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
31	& 560110-1-1 варіант 3	Ніж кухарський	шт	2	<u>146,88</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
32	& 560110-1-1 варіант 4	Ніж консервний	шт	25	<u>220,32</u> -	- -	5508	-	- -	- -	- -
33	& 560110-1-1 варіант 5	Ложка столова	шт	250	<u>38,19</u> -	- -	9548	-	- -	- -	- -
34	& 560110-1-1 варіант 6	Чашка	шт	250	<u>51,41</u> -	- -	12853	-	- -	- -	- -
35	& 560110-1-1 варіант 7	Ніж, ножиці для розпорювання мішків	шт	2	<u>110,16</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
36	& 560110-1-1 варіант 8	Лапка для відкриття ящиків і коробок	шт	2	<u>146,88</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
37	& 560110-1-1 варіант 9	Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір для обгортання (0,5 x 0,5)	шт	63	<u>14,69</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
38	& 560110-1-1 варіант 10	Спецодяг (куртка, халат, фартух бавовняний), рушники вафельні, комплект	шт	10	<u>2203,20</u> -	- -	22032	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& 560110-1-1 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	5	<u>33,78</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
40	& C111-1845-1 варіант 1	Інструмент Домкрат (механічний, гідравлічний)	шт	1	<u>4407,49</u> -	- -	4407	-	- -	- -	- -
41	& C111-1845-1 варіант 2	Кувалда	шт	1	<u>735,49</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
42	& C111-1845-1 варіант 3	Лом	шт	2	<u>221,41</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
43	& C111-1845-1 варіант 4	Киркомоти́га	шт	2	<u>1176,13</u> -	- -	2352	-	- -	- -	- -
44	& C111-1845-1 варіант 5	Лопата штикова	шт	2	<u>265,48</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
45	& C111-1845-1 варіант 6	Лопата совкова	шт	2	<u>773,68</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
46	& C111-1845-1 варіант 7	Шлямбур	шт	2	<u>706,12</u> -	- -	1412	-	- -	- -	- -
47	& C111-1845-1 варіант 8	Скарпель	шт	2	<u>265,48</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
48	& C111-1845-1 варіант 9	Зубило	шт	1	<u>192,04</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
49	& C111-1845-1 варіант 20	Плоскогубці (кусачки)	шт	1	<u>735,49</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
50	& C111-1845-1 варіант 11	Клинці сталеві	шт	2	<u>67,19</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
51	& C111-1845-1 варіант 12	Молоток	шт	2	<u>258,13</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-1845-1 варіант 13	Сокира	шт	2	<u>368,29</u> -	-	737	-	-	-	-
53	& C111-1845-1 варіант 14	Пилка-ножівка по дереву	шт	1	<u>192,04</u> -	-	192	-	-	-	-
54	& C111-1845-1 варіант 15	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами	шт	1	<u>783,96</u> -	-	784	-	-	-	-
55	& C111-1845-1 варіант 16	Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметра	шт	1	<u>2204,29</u> -	-	2204	-	-	-	-
56	1504-3087 варіант 3	Матеріал ремонтний Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>636,76</u> -	-	1274	-	-	-	-
57	1504-3087 варіант 4	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>955,00</u> -	-	1910	-	-	-	-
58	C1545-132 варіант 2	Затиски кабельні універсальні	100шт	0,04	<u>1278,44</u> -	-	51	-	-	-	-
59	C1544-93-П варіант 2	Стрічка ізоляційна	кг	0,5	<u>340,00</u> -	-	170	-	-	-	-
60	C111-102 варіант 3	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм	1000м2	0,002	<u>117542,94</u> -	-	235	-	-	-	-
61	C111-102 варіант 4	Гума листова	1000м2	0,0015	<u>455366,94</u> -	-	683	-	-	-	-
62	C111-1366 варіант 3	Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм-2	кг	1	<u>1300,71</u> -	-	1301	-	-	-	-
63	2307-11376 варіант 2	Шланги гумові завдовжки 1,5-2 м для зрошування водопровідних труб	шт	2	<u>181,01</u> -	-	362	-	-	-	-
64	C113-1490 варіант 2	Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів	шт	4	<u>166,17</u> -	-	665	-	-	-	-
65	C112-298 варіант 3	Пробки дерев'яні	шт	5	<u>36,37</u> -	-	182	-	-	-	-
66	C111-1853-8 варіант 2	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>125,61</u> -	-	126	-	-	-	-
67	C111-1853-8 варіант 2	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>125,61</u> -	-	126	-	-	-	-
68	C112-298 варіант 4	Стійки, розпірки	шт	5	<u>471,14</u> -	-	2356	-	-	-	-
69	C111-1366 варіант 4	Дріт в'язальний	кг	1,5	<u>247,58</u> -	-	371	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1632-119 варіант 1	Цемент	кг	20	<u>11,66</u>	-	233	-	-	-	-
71	C1115-2809- 1 варіант 1	Глина	кг	50	<u>4,32</u>	-	216	-	-	-	-
72	C111-1708-1 варіант 3	Клоччя	кг	1	<u>73,84</u>	-	74	-	-	-	-
73	& 15101- 17007-1- 2ЖЯ варіант 1	Стрічка для склеювання 50м	шт	1	<u>91,15</u>	-	91	-	-	-	-
74	C111-1753- ЦГ варіант 1	Гума ущільнювальна	100 м	0,1	<u>35350,53</u>	-	3535	-	-	-	-
75	C111-329 варіант 1	Клей 88-СА	кг	0,5	<u>213,21</u>	-	107	-	-	-	-
76	C111-1708-1 варіант 1	Інші матеріали Мішковина або ганчір'я	кг	3	<u>73,84</u>	-	222	-	-	-	-
77	C1113-5 варіант 1	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,003	<u>23660,50</u>	-	71	-	-	-	-
78	1503-8874 варіант 7	Обприскувач ранцевий (гідропульт)	шт	1	<u>1176,00</u>	-	1176	-	-	-	-
79	2407-1107-4 варіант 2	Металева ванна (700 x 700 x 150 мм)	шт	2	<u>4082,26</u>	-	8165	-	-	-	-
80	& C111-963- 1 варіант 1	Сода	кг	2	<u>148,06</u>	-	296	-	-	-	-
81	& C1546-49- 1 варіант 1	Масло вісцинове (індустріальне)	кг	10	<u>1102,78</u>	-	11028	-	-	-	-
82	& C111-633- 1 варіант 2	Хлорамін	кг	0,07	<u>405,10</u>	-	28	-	-	-	-
83	C142-10-6 варіант 1	Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію (ДТС-ГК)	кг	0,25	<u>955,45</u>	-	239	-	-	-	-
84	& C111-633- 1 варіант 1	Параформ	кг	0,5	<u>265,57</u>	-	133	-	-	-	-
85	C1632-72	Мідь сірчаноокисла	кг	2,5	<u>51,96</u>	-	130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C111-633-1 варіант 3	Паранітрофенол	кг	0,75	<u>2204,38</u>	-	1653	-	-	-	-
87	C1632-72 варіант 1	Мідь бромна	кг	1,5	<u>881,90</u>	-	1323	-	-	-	-
88	& C111-1845-1 варіант 17	Інвентар для прибирання приміщень Щітка для підлоги (віник)	шт	2	<u>368,29</u>	-	737	-	-	-	-
89	& C111-1845-1 варіант 18	Совок для сміття	шт	2	<u>55,44</u>	-	111	-	-	-	-
90	& C111-1845-1 варіант 19	Відро, урна для сміття	шт	4	<u>632,68</u>	-	2531	-	-	-	-
91	C111-1708-1 варіант 2	Ганчір'я бавовняне	кг	5	<u>74,75</u>	-	374	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							915859	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							775017				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							30435				
Всього устаткування, грн.							805452				
Разом будівельні роботи, грн.							140842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140842				
Загальновиробничі витрати, грн.							14082				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							154924				

Всього по кошторису							960376				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010__додаткові роботи
на загально-будівельні роботи
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4190,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,54739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 513,810 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування стін									
1	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,12	<u>29693,04</u> 6087,20	<u>19222,54</u> 7744,85	3563	730	<u>2307</u> 929	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>6,72</u> 6,64
2	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,06	<u>41930,04</u> 8385,12	<u>27128,56</u> 10898,64	2516	503	<u>1628</u> 654	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>4,63</u> 4,70
3	К581121-А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	6	<u>1330,27</u> -	-	7982	-	-	-	-
4	К581121-А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	12	<u>930,97</u> -	-	11172	-	-	-	-
5	КБ6-3-1	Улаштування монолітних ділянок об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0113	<u>574227,32</u> 51106,98	<u>20013,64</u> 8447,56	6489	578	<u>226</u> 95	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>5,25</u> 0,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					31722	1811	<u>4161</u> 1678		<u>16,60</u> 11,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					31722 25750 3489 3172 - - 34894 34894				
		Розділ 2. Перекриття									
6	C111-1177	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,7022	<u>31400,49</u> -	-	53450	-	-	-	-
7	KB9-72-1	Виготовлення арматурних сіток (C2)	1m	2,0321	<u>37340,57</u> 25249,95	<u>8760,52</u> 1596,11	75880	51310	<u>17802</u> 3243	<u>211,1200</u> 10,8062	<u>429,02</u> 21,96
8	C111-1174	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,134	<u>32074,96</u> -	-	68448	-	-	-	-
9	KB6-57-11	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	1 m	2,0321	<u>831,44</u> 329,46	<u>372,59</u> 168,21	1690	669	<u>757</u> 342	<u>2,8200</u> 1,2546	<u>5,73</u> 2,55
10	KB12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	6,8	<u>3815,63</u> 3113,28	<u>702,35</u> 270,73	25946	21170	<u>4776</u> 1841	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>199,85</u> 13,52
11	KB12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту на кожний наступний шар	100м2	4,63	<u>2927,94</u> 2225,59	<u>702,35</u> 270,73	13556	10304	<u>3252</u> 1253	<u>21,0100</u> 1,9888	<u>97,28</u> 9,21
12	KB12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту на кожний наступний шар	100м2	1,72	<u>2927,94</u> 2225,59	<u>702,35</u> 270,73	5036	3828	<u>1208</u> 466	<u>21,0100</u> 1,9888	<u>36,14</u> 3,42
13	& C114-7-3-5KK	Плити пінополістеролу, Xps Техноплит 1180X580X50	шт	1412	<u>218,10</u> -	-	307957	-	-	-	-
14	& C114-7-3-5KK	Плити пінополістеролу, Xps Техноплит 1180X580X40	шт	129	<u>127,21</u> -	-	16410	-	-	-	-
15	& C114-7-3-5KK	Плити пінополістеролу, Xps Техноплит 1180X580X30	шт	129	<u>99,78</u> -	-	12872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C114-7-3-5KK варіант 2	Плити пінополістеролу, Xps Техноплит 1180X580X20	шт	258	<u>69,07</u> -	- -	17820	-	- -	- -	- -
17	& C111-327-2-1IX варіант 1	Клей-піна Sika Boom 582 Foam Fix (750мл)	шт	110	<u>306,01</u> -	- -	33661	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							632726	87281	<u>27795</u> 7145		<u>768,02</u> 50,66
Разом будівельні роботи, грн.							632726				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							517650				
всього заробітна плата, грн.							94426				
Загальновиробничі витрати, грн.							63275				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							696001				
Всього по розділу 2							696001				
Розділ 3. Гідроізоляція стін та фундаментів											
18	ПР13-6149	вертикальна Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна	100 м2	0,136	<u>4856,48</u> 4838,77	<u>17,71</u> 7,36	660	658	<u>2</u> 1	<u>66,2400</u> 0,0630	<u>9,01</u> 0,01
19	ПР13-6152	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня вертикальна	100 м2	0,136	<u>3226,02</u> 3208,31	<u>17,71</u> 7,36	439	436	<u>3</u> 1	<u>43,9200</u> 0,0630	<u>5,97</u> 0,01
20	C188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	27,2	<u>252,86</u> -	- -	6878	-	- -	- -	- -
21	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	0,136	<u>5888,17</u> 5888,17	- -	801	801	- -	<u>49,7900</u> -	<u>6,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1632-80 варіант 8	Геотекстиль голкопробивний 500 г/м2	м2	14	<u>95,99</u>	-	1344	-	-	-	-
23	C1632-80 варіант 7	Рулонна гідроізоляційна мембрана "Sikaplan WP 1100-20 HL	м2	14	<u>782,00</u>	-	10948	-	-	-	-
24	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,136	<u>5888,17</u> 5888,17	-	801	801	-	<u>49,7900</u>	<u>6,77</u>
25	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону додавати, віднімати на кожен шар	100м2	-0,136	<u>2777,93</u> 2777,93	-	-378	-378	-	<u>23,4900</u>	<u>-3,19</u>
26	C1632-80 варіант 9	Профільована мембрана HDPE "Sweetondale" 0,6 мм	м2	14	<u>72,41</u>	-	1014	-	-	-	-
27	& C1-15-108-26 варіант 1	Бутилкаучукова герметизуюча стрічка "Alenor BT" (L=10м)	шт	0,1	<u>479,15</u>	-	48	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							22555	2318	<u>5</u> 2		<u>25,33</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							22555				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20232				
всього заробітна плата, грн.							2320				
Загальновиробничі витрати, грн.							2255				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							24810				

Всього по розділу 3							24810				
Розділ 4. Фундамент під стійку огорожи майданчика											
28	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,32148	<u>579390,30</u> 64078,49	<u>14709,43</u> 6463,43	186262	20600	<u>4729</u> 2078	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>187,20</u> 15,54

Розділ 5. Утеплення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ПР13-6149	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", перший шар, поверхня вертикальна	100 м2	2,1	<u>4856,48</u> 4838,77	<u>17,71</u> 7,36	10199	10161	<u>38</u> 15	<u>66,2400</u> 0,0630	<u>139,10</u> 0,13
39	ПР13-6152	Гідроізоляція неоштукатурених поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", кожен наступний шар, поверхня вертикальна	100 м2	2,1	<u>3226,02</u> 3208,31	<u>17,71</u> 7,36	6775	6737	<u>38</u> 15	<u>43,9200</u> 0,0630	<u>92,23</u> 0,13
40	С188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	420	<u>252,86</u> -	-	106201	-	-	-	-
41	ХБ1-2-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	2,1	<u>69574,52</u> 47330,53	-	146106	99394	-	<u>367,7300</u> -	<u>772,23</u> -
42	& С114-4-14У-1 варіант 1	Екструзійний пінополістирол "Sweetondale Carbon ECO" 100мм	м2	231	<u>413,96</u> -	-	95625	-	-	-	-
43	С1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу	балон	26	<u>340,54</u> -	-	8854	-	-	-	-
44	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	1260	<u>25,94</u> -	-	32684	-	-	-	-
45	С111-2012-12 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова (короїд) Ceresit CT 75 Silicone self clean	кг	567	<u>151,39</u> -	-	85838	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							492282	116292	<u>76</u> 30		<u>1003,56</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							492282				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							375914				
всього заробітна плата, грн.							116322				
Загальновиробничі витрати, грн.							49225				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							541507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					17592 - - 193521 193521				
		Розділ 7. Підлога									
54	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ППЕ	100м2	7	<u>3607,11</u> 3607,11	-	25250	25250	-	<u>32,7800</u>	<u>229,46</u>
55	& С1-15-108-26 варіант 2	Армована стрічка	шт	35	<u>368,90</u> -	-	12912	-	-	-	-
56	& С114-97-В1П	Плити ППЕ 5мм	м2	805	<u>30,69</u> -	-	24705	-	-	-	-
57	& С1-15-108-26Д	Стрічка демпферна	мп	233,33	<u>22,95</u> -	-	5355	-	-	-	-
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7	<u>12624,53</u> 5958,56	<u>143,89</u> 127,24	88372	41710	<u>1007</u> 891	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>393,75</u> 7,23
59	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7	<u>14327,68</u> 1593,19	<u>297,06</u> 262,69	100294	11152	<u>2079</u> 1839	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>105,28</u> 14,92
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7	<u>1832,54</u> 1639,44	-	12828	11476	-	<u>16,2000</u>	<u>113,40</u>
61	& С1555-386-2 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	840	<u>160,12</u> -	-	134501	-	-	-	-
62	& С147-29Д	В'язальний дріт	кг	70	<u>52,67</u> -	-	3687	-	-	-	-
63	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний 35-40	шт	2800	<u>6,14</u> -	-	17192	-	-	-	-
64	КБ11-21-2	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм	100м2	7	<u>100282,73</u> 13387,47	<u>2538,09</u> 2044,41	701979	93712	<u>17767</u> 14311	<u>121,6600</u> 19,2990	<u>851,62</u> 135,09
65	С111-1650-1 варіант 1	Суміш "Sitek F-22"	кг	88200	<u>6,13</u> -	-	540666	-	-	-	-
66	МП1-10-2	Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою Farbex ProBeton	100 м2	7,173	<u>2350,20</u> 2335,90	-	16858	16755	-	<u>16,9600</u>	<u>121,65</u>
67	С1555-363 варіант 2	Фарба SILTEK Beton Pro	кг	286,92	<u>363,08</u> -	-	104175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143,46	<u>55,71</u>	-	7992	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	1796766	200055	<u>20853</u> 17041	-	<u>1815,16</u> 157,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1796766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1575858				
		всього заробітна плата, грн.					217096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1976167				

		Всього по розділу 7					1976167				
		Розділ 8. Інші додаткові роботи									
69	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	1м3	0,4	<u>7156,49</u> 541,40	<u>318,11</u> 115,03	2863	217	<u>127</u> 46	<u>5,7400</u> 0,8446	<u>2,30</u> 0,34
70	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,11	<u>26790,34</u> 26059,11	<u>292,29</u> 94,54	2947	2867	<u>32</u> 10	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>25,41</u> 0,07
71	& C130-485-1-1	Кронштейн	шт	44	-	-	-	-	-	-	-
72	КБ9-22-1	Монтаж ферм та прогонів	1т	0,1788	<u>9980,83</u> 4000,16	<u>5461,82</u> 2193,15	1785	715	<u>977</u> 392	<u>36,8000</u> 15,4292	<u>6,58</u> 2,76
73	& C121-623-1	Прогони оцинковані з Зпрофілю	шт	10	-	-	-	-	-	-	-
74	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,1251	<u>16740,83</u> 7529,61	<u>656,40</u> 255,14	2094	942	<u>82</u> 32	<u>63,6700</u> 1,8756	<u>7,97</u> 0,23
75	C114-4-У варіант 1	Плити з кам'яної вати Rockwool VENTIROCK PLUS або аналог товщиною 100 мм	м3	1,28853	<u>2464,73</u> -	<u>-</u> -	3176	-	-	-	-
76	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1281	<u>1481,16</u> 1237,53	<u>144,54</u> 53,71	190	159	<u>19</u> 7	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>1,41</u> 0,05
77	& C111-856-2-5КА	Вітрозахисна плівка	м2	14,091	<u>19,92</u> -	<u>-</u> -	281	-	-	-	-
78	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,027	<u>6254,51</u> 3113,28	<u>702,35</u> 270,73	169	84	<u>19</u> 7	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>0,79</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C114-97-1-5КИ	XPS пінополістирольні плити	шт	2	<u>125,66</u>	-	251	-	-	-	-
80	& C111-327-3-5K9	клей Souda bound EASY Gun Winter	шт	1	<u>306,59</u>	-	307	-	-	-	-
81	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів із застосуванням вспіненого полістилену	100м шва	0,054	<u>12961,29</u> <u>10826,21</u>	<u>1017,13</u> <u>135,48</u>	700	585	<u>55</u> <u>7</u>	<u>85,3600</u> <u>0,9680</u>	<u>4,61</u> <u>0,05</u>
82	& C111-1680-2-5КД	Спінений поліетилен 20 мм	мп	5,4	<u>19,65</u>	-	106	-	-	-	-
83	& C111-1680-2-5КД варіант 1	Пароізолювальний шнур ф30мм	мп	5,4	-	-	-	-	-	-	-
84	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (відливи)	100м2	0,0126	<u>15549,22</u> <u>14067,50</u>	<u>231,72</u> <u>76,57</u>	196	177	<u>3</u> <u>1</u>	<u>132,8000</u> <u>0,5247</u>	<u>1,67</u> <u>0,01</u>
85	& C111-1797-1-5КГ	Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55x210x1500 ГОСТ 19904-74 08кп-ОН ГОСТ 14918-8	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
86	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,04	<u>22912,31</u> <u>13207,35</u>	<u>616,36</u> <u>201,45</u>	916	528	<u>25</u> <u>8</u>	<u>124,6800</u> <u>1,4775</u>	<u>4,99</u> <u>0,06</u>
87	& C111-856-2-5КА варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	3,1	<u>19,92</u>	-	62	-	-	-	-
88	& C111-1795-1-5КБ	Металочерепиця	м2	4	-	-	-	-	-	-	-
89	КБ9-47-1	Облицювання стін профільованим листом	100м2	0,092	<u>6091,96</u> <u>5264,31</u>	<u>372,18</u> <u>126,45</u>	560	484	<u>34</u> <u>12</u>	<u>47,8400</u> <u>1,0649</u>	<u>4,40</u> <u>0,10</u>
90	& C111-1795-2-5КВ	Профлист Т-20	м2	9,2	<u>247,15</u>	-	2274	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							18877	6758	<u>1373</u> <u>522</u>		<u>60,13</u> <u>3,72</u>
Разом будівельні роботи, грн.							18877				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10746				
всього заробітна плата, грн.							7280				
Загальновиробничі витрати, грн.							1888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							20765				

Всього по розділу 8							20765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3809633	484972	<u>60184</u>		<u>4305,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3809633		28838		242,00
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3264477				
		всього заробітна плата, грн.					513810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					380686				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4190319				


		Всього по кошторису					4190319				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4547,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					513810				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011__додаткові роботи
на опалення та вентиляція
Загально-будівельні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 156,524 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,394 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		П1									
		Влаштування розширювальної камери для П1									

1	КБ9-75-1 к=1,45	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1m	1,039	<u>67875,97</u> 43638,34	<u>14798,78</u> 1250,46	70523	45340	<u>15376</u> 1299	<u>373,5200</u> 9,0205	<u>388,09</u> 9,37
2	& С111-1797-1-ФА варіант 3	Сталь листова гк 8 мм	м2	14,896	<u>4013,80</u> -	- -	59790	-	- -	- -	- -
3	КБ9-52-1	Різання сталюого листа 8 мм	1м різа	45,8	<u>74,34</u> 60,15	- -	3405	2755	- -	<u>0,5400</u> -	<u>24,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C118-8 варіант 20	Матеріали для кріплення (50 кг)	комплект	1	<u>8576,61</u>	-	8577	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	142295	48095	<u>15376</u> 1299		<u>412,82</u> 9,37
		Разом будівельні роботи, грн.					142295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78824				
		всього заробітна плата, грн.					49394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					156524				

		Всього по розділу 1					156524				
		Разом прямі витрати по кошторису					142295	48095	<u>15376</u> 1299		<u>412,82</u> 9,37
		Разом будівельні роботи, грн.					142295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78824				
		всього заробітна плата, грн.					49394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					156524				

		Всього по кошторису					156524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					422,19				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49394				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


498,765 тис.грн.
0,77640 тис.люд.год.
88,075 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	Залишки робіт на Електропостачання	8,013	-	8,013	0,02695	3,377	-
2	04-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування для електропостачання	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	8,013	-	8,013	0,02700	3,377	-
3	04-01- 03_зміна проектного рішення	Зміна проектного рішення на Електропостачання	490,752	-	490,752	0,74945	84,698	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	490,752	-	490,752	0,74900	84,698	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	498,765	-	498,765	0,77600	88,075	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С. П.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Живжир А.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Залишки робіт Електропостачання	<u>0,01624</u> 1,993	-	<u>0,01071</u> 1,384	-	-	<u>0,02695</u> 3,377	-	<u>0,02695</u> 3,377
04-01-02	придбання устаткування придбання устаткування для електропостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	<u>0,01624</u> 1,993	-	<u>0,01071</u> 1,384	-	-	<u>0,027</u> 3,377	-	<u>0,027</u> 3,377
04-01-03_зм іна проектного рішення	Зміна проектного рішення Електропостачання	<u>0,31521</u> 31,793	<u>0,29329</u> 34,407	<u>0,13799</u> 18,066	<u>0,00156</u> 0,207	<u>0,0014</u> 0,225	<u>0,74945</u> 84,698	-	<u>0,74945</u> 84,698
-	Разом по розділу:	<u>0,31521</u> 31,793	<u>0,293</u> 34,407	<u>0,13799</u> 18,066	<u>0,002</u> 0,207	<u>0,0014</u> 0,225	<u>0,749</u> 84,698	-	<u>0,749</u> 84,698
-	Разом :	<u>0,33145</u> 33,786	<u>0,293</u> 34,407	<u>0,1487</u> 19,45	<u>0,002</u> 0,207	<u>0,0014</u> 0,225	<u>0,776</u> 88,075	-	<u>0,776</u> 88,075

Склав

Живжир О.П.

Перевірів

Живжир А.В.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Монтажні роботи по КЛ-0,4 кВ М-1									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Монтажні роботи по КЛ-0,4 кВ Н-1									
		ОБЛАШТУВАННЯ ПРОКОЛУ МЕТОДОМ ГНБ									
1	КБ22-51-2	Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2	10 м	1	<u>3463,77</u> 820,33	<u>2617,35</u> 698,45	3464	820	<u>2617</u> 698	<u>6,5600</u> 5,3964	<u>6,56</u> 5,40
2	КБ22-52-4	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм	10 м	1	<u>3625,84</u> 1036,67	<u>2545,89</u> 682,08	3626	1037	<u>2546</u> 682	<u>8,5400</u> 5,2801	<u>8,54</u> 5,28
3	КБ22-62-1	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм	оголовок	2	<u>97,38</u> 68,17	<u>29,21</u> 1,81	195	136	<u>59</u> 4	<u>0,5700</u> 0,0153	<u>1,14</u> 0,03
		Отвір д.70									
		Разом прямі витрати по розділу 5					7285	1993	<u>5222</u> 1384		<u>16,24</u> 10,71
		Разом будівельні роботи, грн.					7285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70				
		всього заробітна плата, грн.					3377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8013				

		Всього по розділу 5					8013				
		Розділ 6. Монтажні роботи по КЛ-0,4 кВ Н-2									
		ОБЛАШТУВАННЯ ПРОКОЛУ МЕТОДОМ ГНБ									
		Отвію д.70									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 6					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					7285	1993	<u>5222</u>		<u>16,24</u>
									<u>1384</u>		<u>10,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70				
		всього заробітна плата, грн.					3377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					8013				

		Всього по кошторису					8013				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,95				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3377				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

придбання устаткування для електропостачання

Зовнішнє електропостачання


Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03_зміна проектного рішення
на Електропостачання
Зовнішнє електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 490,752 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,74945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 84,698 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит зовнішнього освітлення									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0025	<u>24881,47</u> 24881,47	-	62	62	-	<u>261,8000</u>	<u>0,65</u>
2	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,04186	<u>32945,63</u> 25249,95	<u>4365,58</u> 221,87	1379	1057	<u>183</u> 9	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>8,84</u> 0,08
3	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,03542	<u>31766,49</u>	-	1125	-	-	-	-
4	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00778	<u>30815,41</u>	-	240	-	-	-	-
5	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій для встановлення щита	1т	0,04186	<u>10491,48</u> 3233,85	<u>2205,46</u> 750,99	439	135	<u>92</u> 31	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>1,16</u> 0,22
6	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,015	<u>7464,12</u> 944,82	<u>138,97</u> 19,17	112	14	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,11</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>802,44</u> 394,43	<u>166,20</u> 39,98	802	394	<u>166</u> 40	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,20</u> 0,29

Розділ 2. Освітлення

Розділ 3. Заземлюючий пристрій ЗП-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,006	<u>24692,98</u> 24692,98	-	148	148	-	<u>261,8000</u>	<u>1,57</u>
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0224	<u>13975,30</u> 13975,30	-	313	313	-	<u>150,4500</u>	<u>3,37</u>
28	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5678,75</u> 1308,50	<u>4162,34</u> 790,58	4543	1047	<u>3330</u> 632	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
29	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0379	<u>32616,49</u> -	-	1236	-	-	-	-
30	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,08	<u>3658,48</u> 2990,85	<u>481,80</u> 89,38	293	239	<u>39</u> 7	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>2,05</u> 0,05
31	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0049	<u>33125,08</u> -	-	162	-	-	-	-
32	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	8	<u>36,31</u> -	-	290	-	-	-	-
33	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	8	<u>219,53</u> 80,44	<u>139,09</u> 28,40	1756	644	<u>1112</u> 227	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>5,92</u> 1,84
Разом прямі витрати по розділу 3							8741	2391	<u>4481</u> 866		<u>21,87</u> 6,84
Разом будівельні роботи, грн.							8741				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1869				
всього заробітна плата, грн.							3257				
Загальновиробничі витрати, грн.							874				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							9615				

Всього по розділу 3							9615				
Розділ 4. Кабельні лінії живлення 0,4/0, 22 кВ											
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,4212	<u>24692,98</u> 24692,98	-	10401	10401	-	<u>261,8000</u>	<u>110,27</u>
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2631	<u>13975,30</u> 13975,30	-	3677	3677	-	<u>150,4500</u>	<u>39,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1053	<u>17711,89</u>	-	1865	1865	-	<u>183,6000</u>	<u>19,33</u>
					17711,89	-			-	-	-
37	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,795	<u>69,54</u>	<u>69,54</u>	1098	-	<u>1098</u>	-	-
					-	13,10			207	0,0990	1,56
38	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,96	<u>9745,62</u>	<u>8624,05</u>	9356	1077	<u>8279</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,22</u>
					1121,57	3058,58			2936	22,2955	21,40
39	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,69	<u>2851,36</u>	<u>2477,50</u>	4819	632	<u>4187</u>	<u>3,2000</u>	<u>5,41</u>
					373,86	878,66			1485	6,4050	10,82
40	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,6	<u>1646,97</u>	-	19105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ34-99-1 прим.	Улаштування уведення кабелів у будівлю	1 ввід	1	<u>2203,16</u>	-	2203	1124	-	<u>10,8000</u>	<u>10,80</u>
					1123,85	-			-	-	-
42	КМ8-409-3 прим.	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,1	<u>36399,84</u>	<u>26293,13</u>	3640	566	<u>2629</u>	<u>52,8000</u>	<u>5,28</u>
					5663,86	6640,38			664	56,5342	5,65
43	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,004	<u>23298,90</u>	-	93	93	-	<u>222,0000</u>	<u>0,89</u>
					23298,90	-			-	-	-
44	С113-2128 варіант 7	Труба гофрована двостінна ф50/41,5 мм ДКС 121950 А	м	15	<u>35,22</u>	-	528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>3706,92</u>	<u>608,57</u>	556	280	<u>91</u>	<u>16,0000</u>	<u>2,40</u>
					1869,28	210,70			32	1,5400	0,23
46	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,02	<u>4232,49</u>	<u>996,43</u>	85	37	<u>20</u>	<u>16,0000</u>	<u>0,32</u>
					1869,28	281,44			6	2,2584	0,05
47	& С1545-64-6-3ЩП варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, із ізоляцією з ПВХпластикату, броньований сталевими оцинкованими стрічками, іззахисним шлангом з ПВХ пластикат АВБ6Шв 5х6 мм2	м	18	<u>51,17</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КМ8-409-3 прим.	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,32	<u>36399,84</u>	<u>26293,13</u>	11648	1812	<u>8414</u>	<u>52,8000</u>	<u>16,90</u>
					5663,86	6640,38			2125	56,5342	18,09
49	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,242	<u>23298,90</u>	-	5638	5638	-	<u>222,0000</u>	<u>53,72</u>
					23298,90	-			-	-	-
50	С113-2128 варіант 6	Труба гофрована двостінна ф40/32 мм ДКС 121940 А	м	274	<u>29,06</u>	-	7962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,48	<u>3706,92</u>	<u>608,57</u>	20314	10244	<u>3335</u>	<u>16,0000</u>	<u>87,68</u>
					1869,28	210,70			1155	1,5400	8,44


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,92	<u>4232,49</u> 1869,28	<u>996,43</u> 281,44	8126	3589	<u>1913</u> 540	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>30,72</u> 4,34
53	15093-38093	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,77	<u>18799,07</u> -	-	14475	-	-	-	-
54	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,54	<u>432,61</u> 397,22	<u>35,39</u> 12,55	666	612	<u>54</u> 19	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>5,24</u> 0,14
55	& С111-1721-5 варіант 3	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=150 мм ЛСЕ-150	м	43	<u>2,26</u> -	-	97	-	-	-	-
56	& С111-1721-5 варіант 4	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=300 мм ЛСЕ-300	м	111	<u>4,16</u> -	-	462	-	-	-	-
57	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>64,20</u> 64,20	-	64	64	-	<u>0,4000</u> -	<u>0,40</u> -
58	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	<u>160,51</u> 160,51	-	161	161	-	<u>1,0000</u> -	<u>1,00</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							127960	41872	<u>30020</u> 9169		<u>399,16</u> 70,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							127960				
-----							56068				
							51041				
							12800				
							-				
							-				
							140760				
Всього по розділу 4							140760				
59	КБ33-103-1 к дем.=0,6	Розділ 5. Демонтажні роботи (Демонтаж) залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	3	<u>1242,95</u> 327,46	<u>915,49</u> 250,45	3729	982	<u>2747</u> 751	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>8,82</u> 5,44
Разом прямі витрати по розділу 5							3729	982	<u>2747</u> 751		<u>8,82</u> 5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					3729 1733 373 - - 4102 4102				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					446133 446133 313783 84698 44619 - - 490752 490752	66425	65925 18273		609,90 139,55
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					749,45 84698				

Склав


 _____ Живжир О.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ Живжир А.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


1150,066 тис.грн.
0,59163 тис.люд.год.
76,829 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	Залишки робіт	-	-	-	-	-	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі теплопостачання	482,713	-	482,713	0,37312	51,737	-
3	06-01-03	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	-	-	-	-	-	-
--		на придбання устаткування обладнання для водопостачання та каналізації						
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	482,713	-	482,713	0,37300	51,737	-
4	06-01-04_додаткові роботи	Додаткові роботи згідно корегованого проекту на зовнішні мережі теплопостачання	432,93	-	432,93	0,06973	8,06	-
5	06-01-05_додаткові роботи	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	234,423	-	234,423	0,14878	17,032	-
--								
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	667,353	-	667,353	0,21900	25,092	-
--								
-		Всього:	1150,066	-	1150,066	0,59200	76,829	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С. П.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Живжир А.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Живжир А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Залишки робіт зовнішні мережі теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
06-01-02	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,10187</u> 10,797	-	<u>0,06794</u> 8,829	<u>0,01851</u> 2,449	<u>0,1848</u> 29,662	<u>0,37312</u> 51,737	-	<u>0,37312</u> 51,737
06-01-03	придбання устаткування обладнання для водопостачання та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	<u>0,10187</u> 10,797	-	<u>0,06794</u> 8,829	<u>0,019</u> 2,449	<u>0,1848</u> 29,662	<u>0,373</u> 51,737	-	<u>0,373</u> 51,737
	Додаткові роботи згідно корегованого проекту								
06-01-04 до дато ві работ и	зовнішні мережі теплопостачання	<u>0,06252</u> 7,18	-	<u>0,00721</u> 0,88	-	-	<u>0,06973</u> 8,06	-	<u>0,06973</u> 8,06
06-01-05 до дато ві работ и	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,11446</u> 12,481	-	<u>0,02637</u> 3,499	<u>0,00795</u> 1,052	-	<u>0,14878</u> 17,032	-	<u>0,14878</u> 17,032
-	Разом по розділу:	<u>0,17698</u> 19,661	-	<u>0,03358</u> 4,379	<u>0,008</u> 1,052	-	<u>0,219</u> 25,092	-	<u>0,219</u> 25,092

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>0,27885</u> 30,458	<u>-</u> -	<u>0,10152</u> 13,208	<u>0,026</u> 3,501	<u>0,1848</u> 29,662	<u>0,592</u> 76,829	<u>-</u> -	<u>0,592</u> 76,829

Склав



Мельник С.П.

Перевірів



Живжир О.П.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі тепlopостачання
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Врізка до існ. системи опалення в котельні									
		-									
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 482,713 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,737 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи водопроводу, каналізації та колодців									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Водопровід									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація									
1	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,013	<u>29421,84</u> 27671,40	<u>1133,98</u> 153,70	382	360	<u>15</u> 2	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>3,11</u> 0,02
2	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	13,13	<u>37,93</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
3	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,001	<u>72782,45</u> 71442,11	- -	73	71	- -	<u>618,6000</u> -	<u>0,62</u> -
4	С113-1451 варіант 2	Труба ПВХ SN4 ф110	м	1,008	<u>247,05</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
5	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,012	<u>76980,18</u> 74560,34	- -	924	895	- -	<u>645,6000</u> -	<u>7,75</u> -
6	С113-1453 варіант 1	Труба ПВХ SN4 ф160	м	12,096	<u>538,05</u> -	- -	6508	-	- -	- -	- -
		Каналізаційна насосна станція									
7	КБ5-121-1	Улаштування монолітного днища колодязя	1 м3	2,83	<u>1958,44</u> 648,70	<u>617,77</u> 195,20	5542	1836	<u>1748</u> 552	<u>5,0400</u> 1,5314	<u>14,26</u> 4,33
8	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,12	<u>4975,57</u> -	- -	15524	-	- -	- -	- -
9	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,34	<u>45647,10</u> -	- -	15520	-	- -	- -	- -
10	КП9-9-20 Вказ. щодо застосув. п.2.3 к(труд)=1,2	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 1000 м3/доб. [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпорного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]] Колодязь ревізійний	споруда	1	<u>29662,25</u> 29662,25	- -	29662	29662	- -	<u>184,8000</u> -	<u>184,80</u> -
11	КБ23-2-4 прим.	Укладання колодязів ПВХ діаметром до 400 мм	1000м	0,000636	<u>229545,50</u> 124831,03	<u>28516,40</u> 9223,20	146	79	<u>18</u> 6	<u>1106,5600</u> 60,0000	<u>0,70</u> 0,04
12	С113-2423 варіант 1	Днище лоток 315/160 1 вхід 160, 3 виходи 160	шт	1	<u>2762,08</u> -	- -	2762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КГ23-1-6	Укладання трубопроводів діаметром 315 мм	100 м	0,018	<u>5237,11</u> 3800,58	<u>1431,09</u> 419,10	94	68	<u>26</u> 8	<u>35,4300</u> 2,7264	<u>0,64</u> 0,05
14	С113-2315 варіант 1	Несуча труба DN315	м	1,8	<u>1177,89</u> -	-	2120	-	-	-	-
15	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	1	<u>280,35</u> 225,27	<u>26,52</u> 15,63	280	225	<u>27</u> 16	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>2,10</u> 0,13
16	С113-753 варіант 3	Люк ЛС-38-СЧ	шт	1	<u>1430,34</u> -	-	1430	-	-	-	-
		Колодязь оглядовий ф1500- 2шт									
		Септик двокамерний									
		Інфільтраційне поле									
17	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,2494	<u>52404,70</u> 2145,11	<u>50259,59</u> 16749,47	13070	535	<u>12535</u> 4177	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>5,55</u> 32,94
18	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,08845	<u>88077,28</u> 5313,57	<u>82763,71</u> 26214,76	7790	470	<u>7320</u> 2319	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>4,87</u> 18,13
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>29631,57</u> 29631,57	-	1482	1482	-	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -
20	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2494	<u>7540,68</u> -	<u>7540,68</u> 2005,02	1881	-	<u>1881</u> 500	- 15,1575	- 3,78
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>13975,30</u> 13975,30	-	699	699	-	<u>150,4500</u> -	<u>7,52</u> -
22	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	114,985	<u>138,78</u> -	<u>138,78</u> 21,30	15958	-	<u>15958</u> 2449	- 0,1610	- 18,51
23	КБ42-21-1	Улаштування фільтраційного екрана з геотекстилю	100м2	1,8	<u>703,82</u> 525,41	<u>129,27</u> 3,09	1267	946	<u>233</u> 6	<u>4,9600</u> 0,0258	<u>8,93</u> 0,05
24	С111-1593 варіант 2	Нетканый голкопробивный геотекстиль Geotesan NT 12 CL, каландрований, поліпропіленовий, 1,83х100	10м2	18,3	<u>53,51</u> -	-	979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ38-4-1	Улаштування фільтрів дренажів суцільних в основах (пісок) (пластовий дренаж)	100м3	0,551	<u>224554,03</u> 2685,85	<u>3682,24</u> 919,73	123729	1480	<u>2029</u> 507	<u>26,5400</u> 6,4032	<u>14,62</u> 3,53
26	КБ38-4-1	Улаштування фільтрів дренажів суцільних в основах (щебінь) (пластовий дренаж)	100м3	0,2755	<u>265434,73</u> 2685,85	<u>3682,24</u> 919,73	73127	740	<u>1014</u> 253	<u>26,5400</u> 6,4032	<u>7,31</u> 1,76
27	КГ23-1-8	Улаштування тунелю дренажного	100 м	0,432	<u>5905,38</u> 2109,54	<u>3787,41</u> 1118,88	2551	911	<u>1636</u> 483	<u>18,9400</u> 7,3703	<u>8,18</u> 3,18
28 & С113-2313-1	Тунель дренажний, 300 л	шт	36		<u>3047,55</u> -	-	109712	-	-	-	-
29 & С113-2331-1	Заглушка до тунелю дренажного, 300 л (комплект = 2шт)	компл	3		<u>1513,19</u> -	-	4540	-	-	-	-
30 С113-2294	Грибок внутрішньої каналізації 110мм вентиляційний	шт	3		<u>110,69</u> -	-	332	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					438831	40459	<u>44440</u> 11278		<u>286,67</u> 86,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					438831 353932 51737 43882 - - 482713				

		Всього по розділу 3					482713				
		Разом прямі витрати по кошторису					438831	40459	<u>44440</u> 11278		<u>286,67</u> 86,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					438831 353932 51737 43882 - - 482713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					482713				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					373,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51737				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-03

обладнання для водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації


Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04_додаткові роботи
на зовнішні мережі тепlopостачання
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 432,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,060 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,252	<u>1651,58</u>	-	416	416	-	<u>16,3200</u>	<u>4,11</u>
					1651,58	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка труб піском	100м3	0,0756	<u>13975,30</u>	-	1057	1057	-	<u>150,4500</u>	<u>11,37</u>
					13975,30	-			-	-	-
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,544	<u>1646,97</u>	-	9131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,036	<u>285149,61</u>	<u>125160,50</u>	10265	5651	<u>4506</u>	<u>1293,2000</u>	<u>46,56</u>
					156981,55	24425,07			879	199,8908	7,20
5	С113-1502 варіант 5	Труба РЕ-Ха 75/175	м	36	<u>6900,99</u>	-	248436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С113-1542 варіант 29	Коліно домового вводу 90 град 1х75х6,8	шт	2	<u>36450,34</u>	-	72901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1542 варіант 30	Прямий ізоляційний комплект для зовнішнього кожуху 175мм AISL175	шт	2	<u>7723,06</u>	-	15446	-	-	-	-
8	C113-1542 варіант 31	РЕ-Х х РЕ-Х фітинг з'єднувальний (зажимний); 75/75х6.8, SDR11 APJC0075075C	шт	2	<u>4840,54</u>	-	9681	-	-	-	-
9	C113-1542 варіант 32	Фітинг (зажимний) під зварювання для РЕ-Х труб; 75х6.8 - 76,1 mm, SDR11 APJ0750761	шт	4	<u>3550,24</u>	-	14201	-	-	-	-
10	C113-2281 варіант 6	Прохід крізь стіну для зовнішнього кожуху; 175/200мм AHEN175	шт	4	<u>2964,31</u>	-	11857	-	-	-	-
11	KM8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	0,14	<u>410,64</u>	<u>13,42</u>	57	56	<u>1</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,48</u>
12	C111-1721- 11B	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	14	<u>397,22</u>	<u>5,68</u>	123	-	<u>1</u>	<u>0,0468</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					393571	7180	<u>4507</u>		<u>62,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					393571		880		7,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381884				
		всього заробітна плата, грн.					8060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					432930				

		Всього по кошторису					432930				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8060				

Склав

Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Живжир А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05_додаткові роботи
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 234,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14878 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,032 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи водопроводу, каналізації									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,05	<u>52404,70</u> 2145,11	<u>50259,59</u> 16749,47	2620	107	<u>2513</u> 837	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>1,11</u> 6,60
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,038	<u>88077,28</u> 5313,57	<u>82763,71</u> 26214,76	3347	202	<u>3145</u> 996	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>2,09</u> 7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>29631,57</u> 29631,57	-	593	593	-	<u>314,1600</u>	<u>6,28</u>
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,05	<u>7540,68</u> -	<u>7540,68</u> 2005,02	377	-	<u>377</u> 100	-	<u>-</u> 15,1575
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>13975,30</u> 13975,30	-	280	280	-	<u>150,4500</u>	<u>3,01</u>
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	49,4	<u>138,78</u> -	<u>138,78</u> 21,30	6856	-	<u>6856</u> 1052	-	<u>-</u> 0,1610
Разом прямі витрати по розділу 1							14073	1182	<u>12891</u> 2985		<u>12,49</u> 23,10
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14073				
							4167				
							1408				
							-				
							-				
							15481				

Всього по розділу 1							15481				
Розділ 2. Водопровід											
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,399	<u>1651,58</u> 1651,58	-	659	659	-	<u>16,3200</u>	<u>6,51</u>
8	КБ1-166-1	Засипка вручну труб піском	100м3	0,0399	<u>13975,30</u> 13975,30	-	558	558	-	<u>150,4500</u>	<u>6,00</u>
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,78	<u>1646,97</u> -	-	14460	-	-	-	-
10	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,057	<u>29421,84</u> 27671,40	<u>1133,98</u> 153,70	1677	1577	<u>65</u> 9	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>13,66</u> 0,07
11	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	57	<u>37,93</u> -	-	2162	-	-	-	-
12	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм Колодязь гасительнапору ф1500- 1шт	1000м	0,057	<u>9609,73</u> 8647,88	-	548	493	-	<u>82,4000</u>	<u>4,70</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під колодязі	10м3	0,028	<u>28674,46</u> 1651,58	-	803	46	-	<u>16,3200</u>	<u>0,46</u>
14	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,178	<u>133057,22</u> 25684,98	<u>21804,91</u> 7247,10	23684	4572	<u>3881</u> 1290	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>39,59</u> 8,96
15	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3532,02</u>	-	3532	-	-	-	-
16	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2157,13</u>	-	6471	-	-	-	-
17	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2827,17</u>	-	2827	-	-	-	-
18	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3427,85</u>	-	3428	-	-	-	-
19	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>434,07</u>	-	434	-	-	-	-
20	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4044,28</u>	-	4044	-	-	-	-
21	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	1 м3	0,31	<u>3845,46</u> 591,09	<u>5,80</u> 1,66	1192	183	<u>2</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
22	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях Пластиковий резервуар	шт	2	<u>280,04</u> 116,48	<u>155,56</u> 56,39	560	233	<u>311</u> 113	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
23	КБ18-10-16	Установлення резервуара накопичення місткістю 10 м3	1 бак	1	<u>3700,16</u> 2977,68	<u>414,49</u> 152,87	3700	2978	<u>414</u> 153	<u>27,0600</u> 1,2173	<u>27,06</u> 1,22
24	С130-25 варіант 1	Пластиковий самонесучий резервуар-накопичувач V=10 м3	шт	1	<u>125944,85</u>	-	125945	-	-	-	-
25	С113-1896-1-5KE варіант 2	Надставка пластикова (горловина) О700 Н=600 мм	шт	1	<u>2355,38</u>	-	2355	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							199039	11299	<u>4673</u> 1566		<u>101,97</u> 11,22
Разом будівельні роботи, грн.							199039				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183067				
всього заробітна плата, грн.							12865				
Загальновиробничі витрати, грн.							19903				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							218942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					218942				
		Разом прямі витрати по кошторису					213112	12481	<u>17564</u>		<u>114,46</u>
									4551		34,32
		Разом будівельні роботи, грн.					213112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183067				
		всього заробітна плата, грн.					17032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21311				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					234423				

		Всього по кошторису					234423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17032				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території


Кошторисна вартість об'єкта	5976,257 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,98151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	338,974 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 грудня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	<u>Залишки робіт</u> на благоустрій	334,868	-	334,868	0,10943	12,262	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	334,868	-	334,868	0,10900	12,262	-
2	07-01-02_зміна проектного рішення	<u>Зміна проектного рішення</u> на Благоустрій території	5641,389	-	5641,389	2,87208	326,712	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	5641,389	-	5641,389	2,87200	326,712	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	5976,257	-	5976,257	2,98200	338,974	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Мельник С. П.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Живжир А.В.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Залишки робіт благоустрій	<u>0,10096</u> 10,99	<u>-</u> -	<u>0,00847</u> 1,272	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10943</u> 12,262	<u>-</u> -	<u>0,10943</u> 12,262
-	Разом по розділу:	<u>0,10096</u> 10,99	<u>-</u> -	<u>0,00847</u> 1,272	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,109</u> 12,262	<u>-</u> -	<u>0,109</u> 12,262
07-01-02_з	Зміна проектного рішення Благоустрій території	<u>2,43945</u> 264,195	<u>-</u> -	<u>0,33179</u> 49,174	<u>0,10084</u> 13,343	<u>-</u> -	<u>2,87208</u> 326,712	<u>-</u> -	<u>2,87208</u> 326,712
-	Разом по розділу:	<u>2,43945</u> 264,195	<u>-</u> -	<u>0,33179</u> 49,174	<u>0,101</u> 13,343	<u>-</u> -	<u>2,872</u> 326,712	<u>-</u> -	<u>2,872</u> 326,712
-	Разом :	<u>2,54041</u> 275,185	<u>-</u> -	<u>0,34026</u> 50,446	<u>0,101</u> 13,343	<u>-</u> -	<u>2,982</u> 338,974	<u>-</u> -	<u>2,982</u> 338,974

Склав



Живжир О.П.

Перевірив



Живжир А.В.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Улаштування покриття												
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,08919	<u>32630,76</u> 1408,46	<u>25439,87</u> 5346,97	2910	126	<u>2269</u> 477	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>1,30</u> 3,14			
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,133785	<u>241873.85</u> 1523,52	<u>8651,33</u> 1462,17	32359	204	<u>1157</u> 196	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,98</u> 1,25			
3	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,071352	<u>11389.55</u> 1929,16	<u>8897,59</u> 2089,37	813	138	<u>635</u> 149	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>1,35</u> 1,01			
4	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	4,495	<u>2068,10</u> -	<u>-</u> -	9296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,495	<u>2510,91</u> -	<u>-</u> -	11287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,53514	<u>37097,99</u> -	<u>264,17</u> 65,34	19853	-	<u>141</u> 35	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,8919	<u>2867,20</u> 1215,14	<u>366,72</u> 120,13	2557	1084	<u>327</u> 107	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>9,06</u> 0,74
8	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,8919	<u>272,69</u> 272,69	- -	243	243	- -	<u>2,2800</u> -	<u>2,03</u> -
9	С1421-9851 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	8,64	<u>7063,04</u> -	- -	61025	-	- -	- -	- -
10	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,8919	<u>2867,20</u> 1215,14	<u>366,72</u> 120,13	2557	1084	<u>327</u> 107	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>9,06</u> 0,74
11	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	0,8919	<u>409,03</u> 409,03	- -	365	365	- -	<u>3,4200</u> -	<u>3,05</u> -
12	С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	12,97	<u>7063,04</u> -	- -	91608	-	- -	- -	- -
13	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,9	<u>9870,90</u> 8606,81	<u>691,52</u> 223,66	8884	7746	<u>622</u> 201	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>73,13</u> 1,31
14	С1416-8684 варіант 6	Бортовий елемент БР100-30-15	шт	90	<u>522,65</u> -	- -	47039	-	- -	- -	- -
15	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,32	<u>3154,99</u> -	- -	13630	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					304426	10990	<u>5478</u> 1272		<u>100,96</u> 8,47
		Разом будівельні роботи, грн.					304426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30442				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					334868				

		Всього по кошторису					334868				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					109,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12262				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Живжир А.В.

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30»(коригування)
866/11/12-2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02__зміна проектного рішення
на Благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5641,389 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,87208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 326,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Покриття проїздів (тип І)									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,69154	<u>26848,33</u> 1408,46	<u>25439,87</u> 5346,97	18567	974	<u>17593</u> 3698	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>10,10</u> 24,32
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,0483	<u>186705,55</u> 1523,52	<u>8651,33</u> 1462,17	195723	1597	<u>9069</u> 1533	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>15,49</u> 9,82
3	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонки	1 т	1,45223	<u>1918,69</u> 1488,84	<u>292,29</u> 94,54	2786	2162	<u>424</u> 137	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>19,65</u> 0,89
4 & С1555-386-3		Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм	т	1,45223	<u>37926,14</u> -	<u>-</u> -	55077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,69154	<u>41904,76</u> 7071,53	<u>34833,23</u> 7653,17	28979	4890	<u>24089</u> 5292	<u>67,3800</u> 57,3479	<u>46,60</u> 39,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-30-5 к=28	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	0,69152	<u>3747,34</u> -	<u>3747,34</u> 1113,77	2591	-	<u>2591</u> 770	- 8,5344	- 5,90
7	& С1424- 11600-1-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 W6 F200 (С12.5/15)	м3	34,61	<u>3025,04</u> -	- -	104697	-	- -	- -	- -
8	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,69152	<u>91030,82</u> 77477,62	<u>9131,20</u> 1497,85	62950	53577	<u>6314</u> 1036	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>463,91</u> 8,56
9	& С1421- 110-1	Цементно-піщана суміш	м3	34,61	<u>1834,65</u> -	- -	63497	-	- -	- -	- -
10	С1426- 11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	698,4352	<u>789,85</u> -	- -	551659	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1086526	63200	<u>60080</u> 12466		<u>555,75</u> 89,15
Разом будівельні роботи, грн.							1086526				
в тому числі:							963246				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75666				
всього заробітна плата, грн.							108657				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1195183				

Всього по розділу 1							1195183				
Розділ 2. Покриття проїздів (тип II)											
11	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,1915	<u>49780,26</u> 1408,46	<u>48371,80</u> 10166,84	59313	1678	<u>57635</u> 12114	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>17,40</u> 79,68
12	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	1,1915	<u>235,16</u> 235,16	- -	280	280	- -	<u>2,2200</u> -	<u>2,65</u> -
13	& С1600- 417-1	Геотекстиль "Руно" 200 г/м?	м2	1232,011	<u>32,88</u> -	- -	40509	-	- -	- -	- -
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,7873	<u>186705,55</u> 1523,52	<u>8651,33</u> 1462,17	333699	2723	<u>15463</u> 2613	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>26,42</u> 16,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,7873	<u>282299,63</u> 1929,16	<u>8897,59</u> 2089,37	504554	3448	<u>15903</u> 3734	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>33,74</u> 25,27
16	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 м	2,9788	<u>264,17</u> -	<u>264,17</u> 65,34	787	-	<u>787</u> 195	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 1,56
17	& С111-1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-90/130, перший сорт	т	3,068164	<u>33294,23</u> -	<u>-</u> -	102152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,1915	<u>26817,98</u> 1667,11	<u>14422,57</u> 2630,35	31954	1986	<u>17184</u> 3134	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>18,05</u> 20,44
19	КБ27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-1,1915	<u>33,01</u> 33,01	<u>-</u> -	-39	-39	<u>-</u> -	<u>0,3000</u> -	<u>-0,36</u> -
20	С1421-9849	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2	т	137,03	<u>5047,50</u> -	<u>-</u> -	691659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,1915	<u>25202,18</u> 1536,16	<u>12937,72</u> 2275,53	30028	1830	<u>15415</u> 2711	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>16,63</u> 17,68
22	С1421-9841	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 2	т	142,99	<u>5000,99</u> -	<u>-</u> -	715092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							2509988	11906	<u>122387</u> 24501		<u>114,53</u> 161,37
Разом будівельні роботи, грн.							2509988				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2375695				
всього заробітна плата, грн.							36407				
Загальновиробничі витрати, грн.							251000				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2760988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2760988				
23	КБ47-25-3	Розділ 3. Озеленення Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,951	<u>9919,42</u> 4134,21	<u>47,71</u> 14,05	59030	24603	<u>284</u> 84	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>250,18</u> 0,62
24	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,951	<u>3592,80</u> 864,79	<u>-</u> -	21381	5146	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>49,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					80411	29749	<u>284</u> 84		<u>299,22</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					80411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50378				
		всього заробітна плата, грн.					29833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					88452				


		Всього по розділу 3					88452				
25	КБ7-24-12	Розділ 4. Огорожа майданчика Со-1 Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,14	<u>55060,49</u> 25550,07	<u>24123,24</u> 7723,98	62769	29127	<u>27500</u> 8805	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>246,30</u> 58,98
26	& К589321-Л014-1	Стовпчики 80х60х2 для огорожі металеві висотою 2,50м	шт	58	<u>908,63</u> -	<u>-</u> -	52701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С121-233-1	Секція огорожі, О4 мм, h=2.5 м, L=2.03 м	шт	57	<u>5499,73</u> -	<u>-</u> -	313485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1885-1-5КЖ	Кріплення для стовпів	шт	580	<u>38,90</u> -	<u>-</u> -	22562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1914-8301-1	Система панельної огорожі h=4м з хвiрткою та монтажем	мп	100	<u>3823,99</u> -	<u>-</u> -	382399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ7-25-8	Улаштування хвiрток з установленням стовпів металевих	100шт	0,03	<u>163038,90</u> 140300,70	<u>4763,50</u> 1461,87	4891	4209	<u>143</u> 44	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>34,15</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C121-253-1-5КЛ варіант 1	Металева хвртка зі стовпами	шт	3	<u>8384,57</u> -	- -	25154	-	- -	- -	- -
32	КБ27-66-4	Різні роботи Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	14,64	<u>9850,23</u> 8606,81	<u>691,52</u> 223,66	144207	126004	<u>10124</u> 3274	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1189,50</u> 21,30
33	& C1424-11599-1-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, F200 (C8/10)	м3	15,4	<u>1933,92</u> -	- -	29782	-	- -	- -	- -
34	& C1416-8685-3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	1464	<u>234,17</u> -	- -	342825	-	- -	- -	- -
35	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1018,56	<u>69,54</u> -	<u>69,54</u> 13,10	70831	-	<u>70831</u> 13343	- 0,0990	- 100,84
		Разом прямі витрати по розділу 4					1451606	159340	<u>108598</u> 25466		<u>1469,95</u> 181,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1451606 1183668 184806 145160 - - 1596766				
		Всього по розділу 4					1596766				
		Разом прямі витрати по кошторису					5128531	264195	<u>291349</u> 62517		<u>2439,45</u> 432,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5128531 4572987 326712 512858 - - 5641389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					5641389				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2872,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					326712				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир А.В.