

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6359 16,42 2331 18381				
		----- Всього по розділу 1					18381				
		Розділ 2. Утеплення цоколю(нижче рівня землі)									
4	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,34	<u>29147,43</u> 14156,89	<u>14990,54</u> 4864,29	9910	4813	<u>5097</u> 1654	<u>191,6200</u> 54,6194	<u>65,15</u> 18,57
5	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 (для утеплення цоколю)	100 м3	0,68	<u>35794,86</u> 35794,86	-	24341	24341	-	<u>484,5000</u>	<u>329,46</u>
6	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (для улаштування вимощення)	100м2	1,7	<u>2260,73</u> 2260,73	-	3843	3843	-	<u>30,6000</u>	<u>52,02</u>
7	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,46	<u>33658,94</u> 11261,44	-	49142	16442	-	<u>115,9300</u>	<u>169,26</u>
8	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,46	<u>15038,67</u> 3222,67	-	21956	4705	-	<u>36,8600</u>	<u>53,82</u>
9	XB4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістерольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,46	<u>110126,24</u> 23549,65	-	160784	34382	-	<u>242,4300</u>	<u>353,95</u>
10	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,146	<u>8307,22</u> 1710,22	<u>6597,00</u> 2116,65	1213	250	<u>963</u> 309	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,08</u> 3,45
11	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	21,9	<u>1301,44</u> 371,58	<u>169,47</u> 50,92	28502	8138	<u>3711</u> 1115	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>100,3</u> 12,13
12	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	21,9	<u>2703,35</u> 446,22	<u>469,12</u> 145,62	59203	9772	<u>10274</u> 3189	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>120,45</u> 35,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,46	<u>10721,49</u>	-	15653	15653	-	<u>119,8200</u>	<u>174,94</u>
14	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм	м2	147,46	<u>459,00</u>	-	67684	-	-	-	-
15	& С1421-9622-1 варіант 1	Готова цементно-піщана суміш	м3	16,06	<u>2225,00</u>	-	35734	-	-	-	-
16	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	146	<u>54,33</u>	-	7932	7707	-	<u>0,5900</u>	<u>86,14</u>
17	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	155	<u>330,53</u>	-	51232	16306	-	<u>1,3200</u>	<u>204,6</u>
18	С188888-35 варіант 1	Бордюр, 1м	шт	155	<u>215,00</u>	-	33325	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					570454	146352	<u>20045</u>		<u>1713,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					570454		<u>6267</u>		<u>69,31</u>
		Всього по розділу 2					656829				
		Розділ 3. Утеплення вище рівня землі									
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,75	<u>4502,25</u>	-	7879	7879	-	<u>60,9400</u>	<u>106,65</u>
20	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,75	<u>37016,59</u>	<u>573,76</u>	64779	18166	<u>1004</u>	<u>109,9515</u>	<u>192,42</u>
21	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,15	<u>66,30</u>	-	408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,75	<u>15038,67</u> 3222,67	-	26318	5640	-	<u>36,8600</u>	<u>64,51</u>
23	KB15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,75	<u>259626,23</u> 47371,53	-	454346	82900	-	<u>480,5390</u>	<u>840,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					553730	114585	<u>1004</u> 160		<u>1204,52</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					553730 438141 114745 61126 144,75 20548 614856				
		Всього по розділу 3					614856				
		Розділ 4. Стіни									
24	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	27,8	<u>4502,25</u> 4502,25	-	125163	125163	-	<u>60,9400</u>	<u>1694,13</u>
25	KB15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	27,8	<u>37016,59</u> 10380,52	<u>573,76</u> 91,43	1029061	288578	<u>15951</u> 2542	<u>109,9515</u> 0,9826	<u>3056,65</u> 27,32
26	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	97,57	<u>66,30</u>	-	6469	-	-	-	-
27	KB15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	27,8	<u>238161,90</u> 47371,53	-	6620901	1316929	-	<u>480,5390</u>	<u>13358,98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С113-1 варіант 1	Профіль цокольний стартовий	м	187	55,72	-	10420	-	-	-	-
29	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	748	1,33	-	995	-	-	-	-
30	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	5,51	162341,18 54515,92	-	894500	300383	-	553,0120	3047,1
31	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	4,1	2738,75 2613,63	115,88 81,10	11229	10716	475 333	31,3950 0,8349	128,72 3,42
32	С111-829-1 варіант 2	Водовідлив віконний	м	425	234,64	-	99722	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8798460	2041769	16426 2875		21285,58 30,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8798460 6740265 2044644 1084167 2557,97 363102 9882627				
		Всього по розділу 4					9882627				
		Розділ 5. Покрівля									
33	КР8-35-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) цементної вирівнювальної стяжки	100м2	9,1	4606,06 4606,06	-	41915	41915	-	55,3280	503,48
34	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	9,1	16951,18 5757,57	189,24 170,54	154256	52394	1722 1552	69,1600 1,9992	629,36 18,19
35	КР8-32-4 застос.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (полівінілхлоридна мембрана)	100м2	9,1	2032,99 2032,99	-	18500	18500	-	22,7200	206,75
36	КР8-32-5 застос.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (дод.шар геотекстилю)	100м2	9,1	939,54 939,54	-	8550	8550	-	10,5000	95,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	1046,5	<u>62,34</u>	-	65239	-	-	-	-
38	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	5	<u>980,33</u>	-	4902	-	-	-	-
39	C1555-108 варіант 2	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1046,5	<u>633,29</u>	-	662738	-	-	-	-
40	C188888-8 варіант 4	Кріплення	шт	4550	<u>14,28</u>	-	64974	-	-	-	-
41	КР8-45-1	<i>Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі</i>	100 м	2,96	<u>8536,37</u> <u>8498,81</u>	-	25268	25156	-	<u>94,9800</u>	<u>281,14</u>
42	C188888-4 варіант 3	Саморіз покрівельний	шт	1190	<u>1,84</u>	-	2190	-	-	-	-
43	C188888-8 варіант 5	Дюбель	шт	1190	<u>5,10</u>	-	6069	-	-	-	-
44	C111-1722 варіант 2	Планка з ПВХ напиленням(притискна)	м	310	<u>122,59</u>	-	38003	-	-	-	-
45	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофіксований щільністю 200-300 г/м2	м2	340,5	<u>62,34</u>	-	21227	-	-	-	-
46	C1555-108 варіант 2	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	340,5	<u>633,29</u>	-	215635	-	-	-	-
47	C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	7	<u>1143,05</u>	-	8001	-	-	-	-
48	C114-212-У варіант 1	Сталь покрівельна (лист гладкий)	м2	120	<u>557,97</u>	-	66956	-	-	-	-
49	C188888-8 варіант 6	Скоба металвева 50x4 мм, l=750 мм	шт	300	<u>25,50</u>	-	7650	-	-	-	-
50	PC1-3-1	<i>Встановлення флюгарок</i>	1л-ка	28	<u>370,14</u> <u>255,41</u>	-	10364	7151	-	<u>2,8200</u>	<u>78,96</u>
51	C113-1478 варіант 3	Аератор для ПВХ покрівель(флюгарка)	шт	28	<u>760,05</u>	-	21281	-	-	-	-
52	C188888-8 варіант 3	Кріплення	шт	252	<u>14,28</u>	-	3599	-	-	-	-
53	PC1-3-1	<i>Встановлення лійок</i>	1л-ка	2	<u>370,14</u> <u>255,41</u>	-	740	511	-	<u>2,8200</u>	<u>5,64</u>
54	C113-1478 варіант 4	Воронка водоприймальна для ПВХ покрівель	шт	2	<u>3417,15</u>	-	6834	-	-	-	-
55	C188888-8 варіант 3	Кріплення	шт	12	<u>14,28</u>	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині (теплоізоляція стін пінополістиролом)	м3	15	<u>1550,62</u> 1549,79	-	23259	23247	-	<u>17,3200</u>	<u>259,8</u>
57	С111-1598 варіант 2	Пінополістирол ПСБ-25С 50 мм	м2	300	<u>101,12</u>	-	30336	-	-	-	-
58	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	48	<u>66,30</u>	-	3182	-	-	-	-
59	С1550-20 варіант 3	Клей для приклеювання пінопласту	кг	1800	<u>14,00</u>	-	25200	-	-	-	-
60	С1550-21 варіант 3	Клей для приклеювання та захисту пінопласту	кг	1800	<u>14,00</u>	-	25200	-	-	-	-
61	С1555-55 варіант 1	Сітка армуюча 160 г/м2	м2	345	<u>38,86</u>	-	13407	-	-	-	-
62	С188888-4 варіант 1	Дюбель фасадний для теплоізоляції з термомостом 10x120 мм	шт	2424	<u>6,02</u>	-	14592	-	-	-	-
63	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	3	<u>1355,62</u> 1355,62	-	4067	4067	-	<u>15,6900</u>	<u>47,07</u>
64	С1632-53 варіант 2	Фарба фасадна	кг	114,5	<u>214,71</u>	-	24584	-	-	-	-
65	КБ9-40-1	Монтаж крапельників,кутика перфорованого	100м	3,85	<u>1811,46</u> 1811,46	-	6974	6974	-	<u>20,4800</u>	<u>78,85</u>
66	С113-1 варіант 2	Крапельник	м	234	<u>181,66</u>	-	42508	-	-	-	-
67	С188888-8 варіант 3	Кріплення	шт	320	<u>14,28</u>	-	4570	-	-	-	-
68	С1555-116 варіант 1	Кутик перфорований з сіткою	п.м	151	<u>35,80</u>	-	5406	-	-	-	-
69	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	20	<u>179,58</u> 178,30	-	3592	3566	-	<u>2,0900</u>	<u>41,8</u>
70	С113-2296 варіант 2	Решітка вентиляційна 500x300	шт	20	<u>1200,00</u>	-	24000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1705939	192031	<u>1722</u> 1552		<u>2228,4</u> 18,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1705939				
							1512186				
							193583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107737 261,71 37147 1813676				
		----- Всього по розділу 5					1813676				
		Розділ 6. Накриття приямків									
71	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	<u>179,58</u> 178,30	-	1437	1426	-	<u>2,0900</u>	<u>16,72</u>
72	C113-2296 варіант 1	Решітка вентиляційна 250x300h	шт	8	<u>410,00</u>	-	3280	-	-	-	-
73	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,072	<u>16681,94</u> 15748,48	-	1201	1134	-	<u>176,0000</u>	<u>12,67</u>
74	C111-1088 варіант 1	Труба профільна сталева 30x30x3	т	0,058	<u>33420,00</u>	-	1938	-	-	-	-
75	C111-1088 варіант 2	Прокат листовий сталевий, 6 мм	т	0,014	<u>33220,00</u>	-	465	-	-	-	-
76	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,072	<u>14190,67</u> 9108,74	<u>3764,07</u> 619,55	1022	656	<u>271</u> 45	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>6,39</u> 0,38
77	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,06	<u>4231,81</u> 4222,44	-	254	253	-	<u>50,7200</u>	<u>3,04</u>
78	C1414-7867 варіант 1	Профнастил покрівельний	м2	6,9	<u>465,00</u>	-	3209	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12806	3469	<u>271</u> 45		<u>38,82</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12806 9066 3514 1913 4,46 632 14719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						14719				
		Розділ 7. Інші роботи										
79	КР3-32-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих ґрат(віконних)	1 м	0,52	4533,84	-	2358	2358	-	53,7950	27,97	
					4533,84	-			-	-	-	
80	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	27,8	5956,60	-	165593	165593	-	72,5000	2015,5	
					5956,60	-			-	-	-	
81	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	158,5	120,42	-	19087	19087	-	1,6300	258,36	
					120,42	-			-	-	-	
82	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	158,5	160,85	160,85	25495	-	25495	-	-	
					-	22,70			3598	0,2240	35,5	
		Разом прямі витрати по розділу 7						212533	187038	25495 3598		2301,83 35,5
		Разом будівельні роботи, грн.						212533				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						190636				
		Загальновиробничі витрати, грн.						111053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						280,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						39815				
		Всього будівельні роботи, грн.						323586				

		Всього по розділу 7						323586				
		Разом прямі витрати по кошторису						11865944	2695177	66883 15116		28902,2 162,78
		Разом будівельні роботи, грн.						11865944				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9103884				
		всього заробітна плата, грн.						2710293				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1458730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3479,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						493936				
		Всього будівельні роботи, грн.						13324674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						13324674				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						32544,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3204229				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу лікарні "А-6" із заміною покрівлі, 3 блок комунального підприємства "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради за адресою: вул. Київська, 60 в м. Рівне
3_ЗР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Підпірна стінка
Капітальний ремонт корпусу лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 799,661 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41746 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 131,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,63	<u>8223,83</u> 398,44	<u>7820,38</u> 2165,60	13405	649	<u>12747</u> 3530	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>8,62</u> 36,01
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	144	<u>147,94</u> -	<u>147,94</u> 22,70	21303	-	<u>21303</u> 3269	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 32,26
3	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0815	<u>188685,28</u> 2993,64	<u>27779,62</u> 6572,35	15378	244	<u>2264</u> 536	<u>39,0000</u> 57,4626	<u>3,18</u> 4,68
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,081	<u>14410,36</u> 11680,76	<u>2589,63</u> 1094,99	1167	946	<u>210</u> 89	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>12,21</u> 0,86
5	С1424-11608 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5	м3	8,262	<u>3969,49</u> -	-	32796	-	-	-	-
6	КР2-14-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,696	<u>301482,72</u> 128685,35	<u>60913,47</u> 15500,85	209832	89565	<u>42396</u> 10789	<u>1545,7700</u> 132,0508	<u>1075,86</u> 91,91
7	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	70,992	<u>4428,49</u> -	-	314387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1148- ДР варіант 1	Арматура А500С діаметром 16 мм	т	0,869	<u>36537,78</u>	-	31751	-	-	-	-
9	C111-1148- ДР варіант 2	Арматура А500С діаметром 14 мм	т	1,386	<u>36537,78</u>	-	50641	-	-	-	-
10	C111-1148- ДР варіант 3	Арматура А500С діаметром 10 мм	т	0,977	<u>36537,78</u>	-	35697	-	-	-	-
11	C111-1148- ДР варіант 3	Арматура А500С діаметром 10 мм	т	0,3197	<u>36537,78</u>	-	11681	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					738038	91404	<u>78920</u>		<u>1099,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					738038		18213		<u>165,72</u>
		в тому числі:					567714				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109617				
		всього заробітна плата, грн.					61623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151,87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21559				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					799661				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					799661				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1417,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131176				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу лікарні "А-6" із заміною покрівлі, 3 блок комунального підприємства "Рівненська обласна дитяча лікарня"
Рівненської обласної ради за адресою: вул. Київська, 60 в м. Рівне
3_ЗР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Фундаментна плита під підйомник для МГН
Капітальний ремонт корпусу лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,001 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,04	8030,79	74,37	321	318	3	98,0700	3,92
					7956,42	31,76			1	0,3921	0,02
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	14410,36	2589,63	58	47	10	150,7000	0,6
					11680,76	1094,99			4	10,6641	0,04
3	С1424-11608 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5	м3	0,408	3969,49	-	1620	-	-	-	-
4	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0084	99262,49	-	834	456	-	675,3400	5,67
					54283,83	-			-	-	-
5	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	0,8568	4428,49	-	3794	-	-	-	-
6	С111-1148-ДР варіант 4	Арматура А400С діаметром 8 мм	т	0,018	36537,78	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7285	821	13		10,19
		Разом будівельні роботи, грн.					7285		5		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6451 826 486 1,23 175 7771				
		----- Всього по кошторису					7771				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11,48 1001				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу лікарні "А-6" із заміною покрівлі, 3 блок комунального підприємства "Рівненська обласна дитяча лікарня"
Рівненської обласної ради за адресою: вул. Київська, 60 в м. Рівне
3_ЗР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електроосвітлення
Капітальний ремонт корпусу лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 95,975 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23511 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 21,268 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-11-2	Монтаж світильників світлодіодних, кількість ламп 2 шт	100шт	0,18	30338,88 18540,26	-	5461	3337	-	207,2000	37,3
2	КМ8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,02	68529,04 45316,80	-	1371	906	-	480,0000	9,6
3	КМ8-599-9	Щиток навісний на 6 модулів	шт	1	1252,24 453,17	-	1252	453	-	4,8000	4,8
4	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	6	1738,82 1577,72	-	10433	9466	-	18,7200	112,32
5	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5,9	789,21 635,92	-	4656	3752	-	7,7400	45,67
6	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	23275,25 19021,27	-	466	380	-	217,5600	4,35
7	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці Матеріали	100шт	0,01	2163,59 2156,44	-	22	22	-	26,5800	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1507-3046 варіант 3	Архітектурний світильник для підсвічування фасаду на 2 LED лампи E27, 60Вт	шт	18	1025,00	-	18450	-	-	-	-
9	1507-3046 варіант 4	LED прожектор для підсвітки фасадів 50Вт з кронштейном	шт	2	1050,00	-	2100	-	-	-	-
10	1507-3034 варіант 2	Світильник 64В-12-093світлодіодний ДББ	шт	3	445,00	-	1335	-	-	-	-
11	1507-3034 варіант 5	Сутінковий вимикач аналоговий 1-канальний 1СО 230В Ех9LAS	шт	1	2850,00	-	2850	-	-	-	-
12	1507-3034 варіант 6	Автоматичний вимикач, 16А	шт	1	290,00	-	290	-	-	-	-
13	290902-55 варіант 4	Щиток навісний на 6 модулів	шт	15	870,00	-	13050	-	-	-	-
14	290902-55 варіант 3	Вимикач двоклавішний 250В,10А	шт	1	174,00	-	174	-	-	-	-
15	15093-35013 варіант 3	Кабель з мідними жилами перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнг	1000м	0,3	28850,00	-	8655	-	-	-	-
16	15093-35013 варіант 4	Кабель з мідними жилами перерізом 2.1, 5мм2 ВВГнг	1000м	0,29	26750,00	-	7758	-	-	-	-
17	С1530-63 варіант 2	Труби ПВХ, діам.25 мм(самозатухаючий пластик)	10м	60	135,00	-	8100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					86423	18316	-		214,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86423				
							68107				
							18316				
							9552				
							20,8				
							2952				
							95975				
		Всього по кошторису					95975				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					235,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						21268				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу лікарні "А-6" із заміною покрівлі, 3 блок комунального підприємства "Рівненська обласна дитяча лікарня"
Рівненської обласної ради за адресою: вул. Київська, 60 в м. Рівне
З_ЗР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Технологічне обладнання
Капітальний ремонт корпусу лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 455,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03971 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 3,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	3608,07	-	3608	3102	-	36,8000	36,8
2	280222-11007 варіант 2	Підйомник для маломобільних груп населення АН & МЕТ	комплект	1	450000,00	-	450000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					453608	3102	-		36,8
		Разом устаткування, грн.					450000				
		Всього устаткування, грн.					450000				
		Разом будівельні роботи, грн.					3608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					506				
		всього заробітна плата, грн.					3102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5069				

		Всього по кошторису					455069				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					39,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3515				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]