

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21
132.07.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Озеленення
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 499,366 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48592 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
									на одини- цю	всього	
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (обваловка ґрунтом укосів)	1000м3	1,201	<u>38642.17</u> 1122,55	<u>37519.62</u> 8766,54	46409	1348	<u>45061</u> 10529	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>22.25</u> 132,18
2	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,201	<u>11589.44</u> -	<u>11589.44</u> 2094,98	13919	-	<u>13919</u> 2516	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 30,29
3	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,9107	<u>11280.01</u> 7345,41	<u>3934.60</u> 602,51	10273	6689	<u>3584</u> 549	<u>123.0800</u> 6,3762	<u>112.09</u> 5,81
4	КБ1-145-5	Планування укосів ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,3903	<u>13909.33</u> 13909,33	<u>-</u> -	5429	5429	<u>-</u> -	<u>209.1000</u> -	<u>81.61</u> -
5	КБ27-20-6	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного	1000м2	0,815476	<u>3141.73</u> 3141,73	<u>-</u> -	2562	2562	<u>-</u> -	<u>50.8700</u> -	<u>41.48</u> -
6	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	0,815476	<u>17204.49</u> 7099,58	<u>10104.91</u> 1486,26	14030	5790	<u>8240</u> 1212	<u>113.8300</u> 15,2668	<u>92.83</u> 12,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-1595-3 варіант 1	Георешітка пропіленава 0,2x0,2м Н=0,1м	м2	815,476	<u>85.37</u> -	- -	69617	-	- -	- -	- -
8	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13,01	<u>21049.48</u> 3878,53	- -	273854	50460	- -	<u>62.8000</u> -	<u>817.03</u> -
9	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	га	0,1301	<u>102155.63</u> 69,06	<u>1148.39</u> 230,51	13290	9	<u>149</u> 30	<u>0.9300</u> 2,7379	<u>0.12</u> 0,36
		Разом прямі витрати по кошторису					449383	72287	<u>70953</u> 14836		<u>1167.41</u> 181,09
		Разом будівельні роботи, грн.					449383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306143				
		всього заробітна плата, грн.					87123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15994				
		Всього будівельні роботи, грн.					499366				

		Всього по кошторису					499366				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1485,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103117				

Склав інженер-проектувальник _____ Л.Б. Міццішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]