

"Нове будівництво приватного житлового будинку №26/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Коригування  
IRP /23-14

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02  
на огорожу  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) № IRS/23-19-ГП

Кошторисна вартість	81,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,354 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</b>									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,3124	<u>38188,93</u> 15847,27	<u>21453,50</u> 4790,48	11930	4951	<u>6702</u> 1497	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>67,49</u> 16,16
2	С1424-11598 варіант 5	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,21968	<u>3295,17</u> -	<u>-</u> -	4019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С188888-35 варіант 1	Стовпчики металеві парканні 60x40x2500	шт	14	<u>520,27</u> -	<u>-</u> -	7284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С188888-18-1 варіант 3	Огорожі сітчасті в комплекті з кріпильними елементами 1700x2517	шт	12	<u>744,60</u> -	<u>-</u> -	8935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ7-24-8	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,036	<u>44481,55</u> 20876,56	<u>18888,72</u> 4210,63	1601	752	<u>680</u> 152	<u>291.4500</u> 45,4069	<u>10,49</u> 1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11598 варіант 5	Бетон C15/20, W8, F200	м3	0,0443	<u>3295,17</u>	-	146	-	-	-	-
7	& C188888-11-1 варіант 3	Профнастил оцинкований ПС, 1700* 2500	м2	6,7392	<u>281,05</u>	-	1894	-	-	-	-
8	& C111-1850-4-3A варіант 1	Саморізи для профнастилу 4,8х35 мм	шт	36	<u>1,28</u>	-	46	-	-	-	-
9	C188888-35 варіант 2	Планка накривна на профлист	шт	3	<u>98,76</u>	-	296	-	-	-	-
10	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>310889,36</u>	<u>105768,17</u>	3109	1943	<u>1058</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>
					194323,49	24184,84			242	269,6632	2,7
11	C1424-11598 варіант 5	Бетон C15/20, W8, F200	м3	0,291	<u>3295,17</u>	-	959	-	-	-	-
12	& C121-253-1-3Д варіант 3	Ворота в комплекті зі стійками 1700х3500 та кріпленням	шт	1	<u>7728,42</u>	-	7728	-	-	-	-
13	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>106912,42</u>	<u>3773,62</u>	1069	870	<u>38</u>	<u>1138,2500</u>	<u>11,38</u>
					87019,21	906,58			9	12,2025	0,12
14	& C126-1098-1 варіант 3	Хвіртка в комплекті зі стійками та кріпленням 1700х1200	шт	1	<u>4379,18</u>	-	4379	-	-	-	-
15	& C111-83-2 варіант 2	Стовпчики під ворота та калітку Блок Bernstone 360*250*300h	шт	18	<u>163,65</u>	-	2946	-	-	-	-
16	C111-1867 варіант 3	Накривка стовпа Bernstone 400*400*60h	шт	3	<u>211,62</u>	-	635	-	-	-	-
17	& C113-5-1 варіант 1	Труба профільна 2500х60х60х4(прогон кріплення під профнастил)	м	14,6	<u>204,49</u>	-	2986	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					59962	8516	<u>8478</u>		<u>115,17</u>
									1900		20,61
		Разом будівельні роботи, грн.					59962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42968				
		всього заробітна плата, грн.					10416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5755				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1873				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>65717</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>65717</b>					
		<b>Розділ 2. Цоколь фасадна частина</b>											
18	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03269	<u>15315,30</u> 15315,30	<u>-</u> -	501	501	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>8,56</u> -		
19	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,465	<u>1080,93</u> 144,37	<u>99,61</u> 25,46	503	67	<u>46</u> 12	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>1,07</u> 0,16		
20	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,465	<u>1539,27</u> 150,65	<u>145,86</u> 37,13	716	70	<u>68</u> 17	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,12</u> 0,23		
21	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,03348	<u>63830,59</u> 25247,72	<u>8049,42</u> 3067,27	2137	845	<u>269</u> 103	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>12,39</u> 1,23		
22	С1424-11598 варіант 5	Бетон С15/20, W8, F200	м3	3,415	<u>3295,17</u> -	<u>-</u> -	11253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>8668,93</u> 8668,93	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>1,5</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 2						15197	1570	<u>383</u> 132		<u>24,64</u> 1,62	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						15197					
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>16238</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису						75159	10086	<u>8861</u> 2032		<u>139,81</u> 22,23	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						75159					
								56212					
								12118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					6796					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,45					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2236					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>81955</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>81955</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>181,49</b>					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>14354</b>					

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Сілицька Г.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив головний інженер проекту \_\_\_\_\_ Габрук О.А.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*