

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Туалети

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2213,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,66766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 589,548 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи													
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,78	<u>13022,68</u> 6523,62	<u>6499,06</u> 1686,28	10158	5088	<u>5070</u> 1315	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>76,49</u> 17,34		
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,154	<u>2759,44</u> 2759,44	-	425	425	-	<u>44,6800</u>	<u>6,88</u>		
3	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>11731,26</u> 11716,71	-	821	820	-	<u>184,3700</u>	<u>12,91</u>		
4	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,98	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	3536	3142	<u>394</u> 105	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>51,87</u> 1,28		
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,369	<u>6282,80</u> 6173,72	<u>109,08</u> 22,40	2318	2278	<u>40</u> 8	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>34,25</u> 0,1		
6	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,04	<u>4262,52</u> 4063,04	<u>199,48</u> 35,67	171	163	<u>8</u> 1	<u>61,0800</u> 0,4608	<u>2,44</u> 0,02		
7	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	<u>10248,11</u> 9768,46	<u>479,65</u> 135,04	820	781	<u>39</u> 11	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>11,75</u> 0,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>1884,64</u> 1871,49	<u>9,88</u> 8,25	471	468	<u>2</u> 2	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>6,23</u> 0,03		
9	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>4931,55</u> 4813,28	<u>118,27</u> 33,30	740	722	<u>18</u> 5	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>11,36</u> 0,06		
10	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,17	<u>6203,25</u> 5966,71	<u>236,54</u> 66,60	1055	1014	<u>41</u> 11	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>15,96</u> 0,15		
11	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	<u>550,79</u> 550,79	-	44	44	-	<u>8,2800</u>	<u>0,66</u>		
Разом прямі витрати по розділу 1							20559	14945	<u>5612</u> 1458		<u>230,8</u> 19,12		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							20559	2	16403	9953	29,26	3404	30512
Всього по розділу 1							30512						
Розділ 2. Стіни													
12	КБ8-22-2 Н2,Н4=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	6,6	<u>4387,82</u> 361,10	-	28960	2383	-	<u>5,2900</u>	<u>34,91</u>		
13	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,7375	<u>10175,88</u> 6411,49	-	17681	11140	-	<u>88,4100</u>	<u>153,61</u>		
14	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,7375	<u>67086,00</u> 24520,72	-	116562	42605	-	<u>338,1236</u>	<u>587,49</u>		
15	КР5-7-1	Улаштування сантехнічних перегородок	100 м2	0,42	<u>97134,71</u> 11663,19	-	40797	4899	-	<u>153,0000</u>	<u>64,26</u>		
Разом прямі витрати по розділу 2							204000	61027	-		<u>840,27</u>		
Разом будівельні роботи, грн.							204000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142973 61027 34993 100,83 11736 238993				
		----- Всього по розділу 2					238993				
		Розділ 3. Стеля									
16	КБ15-64-1 н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3711	<u>26797,52</u> 14405,03	-	9945	5346	-	<u>188,9680</u> -	<u>70,13</u> -
17	КБ15-66-1 н2,3,5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3711	<u>27238,08</u> 12676,21	-	10108	4704	-	<u>156,8255</u> -	<u>58,2</u> -
18	КБ15-182-2 н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3711	<u>10375,68</u> 8180,82	-	3850	3036	-	<u>115,4830</u> -	<u>42,86</u> -
19	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3711	<u>9494,75</u> 4423,96	-	3524	1642	-	<u>62,4500</u> -	<u>23,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					27427	14728	-		<u>194,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27427 12699 14728 8237 23,32 2715 35664				
		----- Всього по розділу 3					35664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 4. Підлога											
20	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3711	<u>9680,53</u> 4745,54	-	3592	1761	-	<u>71,3400</u>	<u>26,47</u>
21	КР7-17-9 н1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3711	<u>16447,57</u> 1724,20	-	6104	640	-	<u>25,9200</u>	<u>9,62</u>
22	КБ11-29-2 н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3711	<u>194610,23</u> 13756,50	<u>42,62</u> 35,57	72220	5105	<u>16</u> 13	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>70,39</u> 0,17
Разом прямі витрати по розділу 4								81916	7506	<u>16</u> 13	<u>106,48</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								81916			
-----								74394			
								7519			
								4389			
								12,8			
								1490			
								86305			
Всього по розділу 4								86305			
Розділ 5. Прорізи											
23	КБ10-28-2 н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0777	<u>550020,69</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	42737	520	<u>425</u> 95	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>7,08</u> 0,99
24	КР11-30-1	Внутрішні відкоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0855	<u>34958,72</u> 23938,81	-	2989	2047	-	<u>300,5500</u>	<u>25,7</u>
25	КБ15-182-1 н2,3,5=1,15	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0855	<u>8343,95</u> 6258,22	-	713	535	-	<u>88,3430</u>	<u>7,55</u>
26	КБ15-182-3 н2,3,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0855	<u>3156,54</u> 1855,12	-	270	159	-	<u>24,7020</u>	<u>2,11</u>
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0855	<u>8321,62</u> 3104,92	-	711	265	-	<u>43,8300</u>	<u>3,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-25-3 н2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	<u>70918,55</u> 2474,29	-	2553	89	-	<u>36,2480</u>	<u>1,3</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					49973	3615	<u>425</u> 95		<u>47,49</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49973 45933 3710 2063 5,82 676 52036				
		----- Всього по розділу 5					52036				
29	КР17-11-3	Розділ 6. Електрика Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,1	<u>125506,01</u> 19865,66	-	12551	1987	-	<u>270,7600</u>	<u>27,08</u>
30	КБ21-22-2 н2,3,5=1,15	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,07	<u>18531,44</u> 2117,46	-	1297	148	-	<u>31,8320</u>	<u>2,23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					13848	2135	-		<u>29,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13848 11713 2135 1129 2,85 331 14977				
		----- Всього по розділу 6					14977				
31	КР15-32-6	Розділ 7. Сантехніка Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>3100,54</u> 2762,18	-	2480	2210	-	<u>36,7800</u>	<u>29,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	C130-683 варіант 2	Умивальник	комплект	8	<u>1380,30</u>	-	11042	-	-	-	-	
33	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	<u>23330,44</u>	-	18664	805	-	<u>13,2000</u>	<u>10,56</u>	
					1006,24	-						
34	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,9	<u>4264,27</u>	-	3838	2798	-	<u>41,8700</u>	<u>37,68</u>	
					3109,27	-						
35	& C100- 290518-1H варіант 1	Унітаз	шт	8	<u>3022,25</u>	-	24178	-	-	-	-	
36	& C100- 290518-1H варіант 2	Унітаз для маломобільних	шт	1	<u>6082,25</u>	-	6082	-	-	-	-	
37	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,1	<u>1571,73</u>	<u>6,18</u>	157	129	<u>1</u>	<u>17,5400</u>	<u>1,75</u>	
					1286,91	5,16			1	0,0666	0,01	
38	C130-529 варіант 1	Пісуар	шт	1	<u>1535,02</u>	-	1535	-	-	-	-	
39	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>4629,30</u>	-	1667	1621	-	<u>59,0600</u>	<u>21,26</u>	
					4502,14	-						
40	& C113- 23125M варіант 2	Вузли з'єднання із трубами stabi PN 20 діаметр 25 мм	м	36	<u>70,53</u>	-	2539	-	-	-	-	
41	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,18	<u>27546,80</u>	<u>1793,17</u>	4958	3660	<u>323</u>	<u>277,1500</u>	<u>49,89</u>	
					20334,50	105,07			19	1,3846	0,25	
42	C113-2158 варіант 2	Кран кульовий ду15	шт	18	<u>357,20</u>	-	6430	-	-	-	-	
43	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,22	<u>4890,91</u>	-	1076	1076	-	<u>63,1900</u>	<u>13,9</u>	
					4890,91	-						
44	& C112-9-1 варіант 1	Труба 100	шт	22	<u>316,44</u>	-	6962	-	-	-	-	
45	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>5094,47</u>	-	764	764	-	<u>65,8200</u>	<u>9,87</u>	
					5094,47	-						
46	& C112-10-1 варіант 1	Труба 50	шт	15	<u>86,94</u>	-	1304	-	-	-	-	
					-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 7						93676	13063	<u>324</u>		<u>174,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						93676		20		0,26
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						80289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13083 7202 18,33 2136 100878					
		----- Всього по розділу 7					100878					
		Розділ 8. Демонтажні роботи										
47	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,78	<u>13022,68</u> 6523,62	<u>6499,06</u> 1686,28	10158	5088	<u>5070</u> 1315	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>76,49</u> 17,34	
48	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,154	<u>2759,44</u> 2759,44	<u>-</u> -	425	425	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>6,88</u> -	
49	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>11731,26</u> 11716,71	<u>-</u> -	821	820	<u>-</u> -	<u>184,3700</u> -	<u>12,91</u> -	
50	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,98	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	3536	3142	<u>394</u> 105	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>51,87</u> 1,28	
51	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,369	<u>6282,80</u> 6173,72	<u>109,08</u> 22,40	2318	2278	<u>40</u> 8	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>34,25</u> 0,1	
52	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,04	<u>4262,52</u> 4063,04	<u>199,48</u> 35,67	171	163	<u>8</u> 1	<u>61,0800</u> 0,4608	<u>2,44</u> 0,02	
53	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	<u>10248,11</u> 9768,46	<u>479,65</u> 135,04	820	781	<u>39</u> 11	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>11,75</u> 0,14	
54	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>1884,64</u> 1871,49	<u>9,88</u> 8,25	471	468	<u>2</u> 2	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>6,23</u> 0,03	
55	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>4931,55</u> 4813,28	<u>118,27</u> 33,30	740	722	<u>18</u> 5	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>11,36</u> 0,06	
56	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,17	<u>6203,25</u> 5966,71	<u>236,54</u> 66,60	1055	1014	<u>41</u> 11	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>15,96</u> 0,15	
57	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	<u>550,79</u> 550,79	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>8,2800</u> -	<u>0,66</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 8					20559	14945	<u>5612</u> 1458		<u>230,8</u> 19,12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2 16403 9953 29,26 3404 30512				
		----- Всього по розділу 8					30512				
		Розділ 9. Стіни									
58	KB8-22-2 H2,H4=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	6,6	<u>4387,82</u> 361,10	-	28960	2383	-	<u>5,2900</u>	<u>34,91</u>
59	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,7375	<u>10175,88</u> 6411,49	-	17681	11140	-	<u>88,4100</u>	<u>153,61</u>
60	KB15-25-2 H2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,7375	<u>67086,00</u> 24520,72	-	116562	42605	-	<u>338,1236</u>	<u>587,49</u>
61	KP5-7-1	Улаштування сантехнічних перегородок	100 м2	0,42	<u>97134,71</u> 11663,19	-	40797	4899	-	<u>153,0000</u>	<u>64,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					204000	61027	-		<u>840,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					204000 142973 61027 34993 100,83 11736 238993				
		----- Всього по розділу 9					238993				
		Розділ 10. Стеля									
62	KB15-64-1 H2,3,5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3711	<u>26797,52</u> 14405,03	-	9945	5346	-	<u>188,9680</u>	<u>70,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
63	КБ15-66-1 н2,3,5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3711	<u>27238,08</u> 12676,21	-	10108	4704	-	<u>156,8255</u>	<u>58,2</u>	
64	КБ15-182-2 н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівою	100м2	0,3711	<u>10375,68</u> 8180,82	-	3850	3036	-	<u>115,4830</u>	<u>42,86</u>	
65	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3711	<u>9494,75</u> 4423,96	-	3524	1642	-	<u>62,4500</u>	<u>23,18</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 10					27427	14728	-		<u>194,37</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27427	12699	14728	8237	23,32	2715
		Всього по розділу 10					35664					
		Розділ 11. Підлога										
66	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3711	<u>9680,53</u> 4745,54	-	3592	1761	-	<u>71,3400</u>	<u>26,47</u>	
67	КР7-17-9 н1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3711	<u>16447,57</u> 1724,20	-	6104	640	-	<u>25,9200</u>	<u>9,62</u>	
68	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і куткових елементів з установленням плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,3711	<u>89158,77</u> 28130,96	<u>26,68</u> 5,22	33087	10439	<u>10</u> 2	<u>374,5800</u> 0,0695	<u>139,01</u> 0,03	
		Разом прямі витрати по розділу 11					42783	12840	<u>10</u> 2		<u>175,1</u> 0,03	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42783	29933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12842 7322 21,01 2446 50105				
		----- Всього по розділу 11					50105				
		Розділ 12. Прорізи									
69	КБ10-28-2 н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Внутрішні відкоси	100м2	0,0777	<u>550020,69</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	42737	520	<u>425</u> 95	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>7,08</u> 0,99
70	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0855	<u>34958,72</u> 23938,81	-	2989	2047	-	<u>300,5500</u>	<u>25,7</u> -
71	КБ15-182-1 н2,3,5=1,15	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0855	<u>8343,95</u> 6258,22	-	713	535	-	<u>88,3430</u>	<u>7,55</u> -
72	КБ15-182-3 н2,3,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0855	<u>3156,54</u> 1855,12	-	270	159	-	<u>24,7020</u>	<u>2,11</u> -
73	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0855	<u>8321,62</u> 3104,92	-	711	265	-	<u>43,8300</u>	<u>3,75</u> -
74	КБ10-25-3 н2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	<u>70918,55</u> 2474,29	-	2553	89	-	<u>36,2480</u>	<u>1,3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					49973	3615	<u>425</u> 95		<u>47,49</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49973 45933 3710 2063 5,82 676 52036				
		----- Всього по розділу 12					52036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Електрика									
75	КР17-11-3	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,1	125506,01	-	12551	1987	-	270,7600	27,08
					19865,66	-			-	-	-
76	КБ21-22-2 н2,3,5=1,15	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,07	18531,44	-	1297	148	-	31,8320	2,23
					2117,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					13848	2135	-		29,31
		Разом будівельні роботи, грн.					13848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11713				
		всього заробітна плата, грн.					2135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					331				
		Всього будівельні роботи, грн.					14977				

		Всього по розділу 13					14977				
		Розділ 14. Сантехніка									
77	КР15-32-6	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	3100,54	-	2480	2210	-	36,7800	29,42
					2762,18	-			-	-	-
78	С130-683 варіант 2	Умивальник	комплект	8	1380,30	-	11042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	23330,44	-	18664	805	-	13,2000	10,56
					1006,24	-			-	-	-
80	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,9	4264,27	-	3838	2798	-	41,8700	37,68
					3109,27	-			-	-	-
81	& С100- 290518-1Н варіант 1	Унітаз	шт	8	3022,25	-	24178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& С100- 290518-1Н варіант 2	Унітаз для маломобільних	шт	1	6082,25	-	6082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,1	1571,73	6,18	157	129	1	17,5400	1,75
					1286,91	5,16			1	0,0666	0,01
84	С130-529 варіант 1	Пісуар	шт	1	1535,02	-	1535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>4629,30</u> 4502,14	-	1667	1621	-	<u>59,0600</u>	<u>21,26</u>
86	& С113-23125М варіант 2	Вузли з'єднання із трубами stabі PN 20 діаметр 25 мм	м	36	<u>70,53</u>	-	2539	-	-	-	-
87	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,18	<u>27546,80</u> 20334,50	<u>1793,17</u> 105,07	4958	3660	<u>323</u> 19	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>49,89</u> 0,25
88	С113-2158 варіант 2	Кран кульовий ду15	шт	18	<u>357,20</u>	-	6430	-	-	-	-
89	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,22	<u>4890,91</u> 4890,91	-	1076	1076	-	<u>63,1900</u>	<u>13,9</u>
90	& С112-9-1 варіант 1	Труба 100	шт	22	<u>316,44</u>	-	6962	-	-	-	-
91	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>5094,47</u> 5094,47	-	764	764	-	<u>65,8200</u>	<u>9,87</u>
92	& С112-10-1 варіант 1	Труба 50	шт	15	<u>86,94</u>	-	1304	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 14							93676	13063	<u>324</u> 20		<u>174,33</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							93676				
							80289				
							13083				
							7202				
							18,33				
							2136				
							100878				
Всього по розділу 14							100878				
Розділ 15. Демонтажні роботи											
93	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,49	<u>13022,68</u> 6523,62	<u>6499,06</u> 1686,28	6381	3197	<u>3184</u> 826	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>48,05</u> 10,89
94	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,145	<u>2759,44</u> 2759,44	-	400	400	-	<u>44,6800</u>	<u>6,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>11731,26</u> 11716,71	-	1056	1055	-	<u>184,3700</u> -	<u>16,59</u> -
96	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,695	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	2508	2229	<u>279</u> 74	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>36,79</u> 0,91
97	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,139	<u>6282,80</u> 6173,72	<u>109,08</u> 22,40	873	858	<u>15</u> 3	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>12,9</u> 0,04
98	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>4262,52</u> 4063,04	<u>199,48</u> 35,67	85	81	<u>4</u> 1	<u>61,0800</u> 0,4608	<u>1,22</u> 0,01
99	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>10248,11</u> 9768,46	<u>479,65</u> 135,04	410	391	<u>19</u> 5	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>5,87</u> 0,07
100	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,13	<u>1884,64</u> 1871,49	<u>9,88</u> 8,25	245	243	<u>1</u> 1	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>3,24</u> 0,01
101	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,11	<u>4931,55</u> 4813,28	<u>118,27</u> 33,30	542	529	<u>13</u> 4	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>8,33</u> 0,05
102	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,07	<u>6203,25</u> 5966,71	<u>236,54</u> 66,60	434	418	<u>16</u> 5	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>6,57</u> 0,06
103	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	<u>550,79</u> 550,79	-	44	44	-	<u>8,2800</u> -	<u>0,66</u> -
		Разом прями витрати по розділу 15					12978	9445	<u>3531</u> 919		<u>146,7</u> 12,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12978 2 10364 6315 18,64 2170 19293				
		----- Всього по розділу 15					19293				
		Розділ 16. Стіни									
104	KB8-22-2 H2,H4=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,3	<u>4387,82</u> 361,10	-	10092	831	-	<u>5,2900</u> -	<u>12,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,925	<u>10175,88</u> 6411,49	-	9413	5931	-	<u>88,4100</u>	<u>81,78</u>
106	КБ15-25-2 н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,925	<u>67086,00</u> 24520,72	-	62055	22682	-	<u>338,1236</u>	<u>312,76</u>
107	КР5-7-1	Улаштування сантехнічних перегородок	100 м2	0,0814	<u>97134,71</u> 11663,19	-	7907	949	-	<u>153,0000</u>	<u>12,45</u>
Разом прямі витрати по розділу 16								89467	30393	-	<u>419,16</u>
Разом будівельні роботи, грн.								89467			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								59074			
всього заробітна плата, грн.								30393			
Загальновиробничі витрати, грн.								17445			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								50,29			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								5854			
Всього будівельні роботи, грн.								106912			

Всього по розділу 16								106912			
Розділ 17. Стеля											
108	КБ15-64-1 н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1577	<u>26797,52</u> 14405,03	-	4226	2272	-	<u>188,9680</u>	<u>29,8</u>
109	КБ15-66-1 н2,3,5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1577	<u>27238,08</u> 12676,21	-	4295	1999	-	<u>156,8255</u>	<u>24,73</u>
110	КБ15-182-2 н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1577	<u>10375,68</u> 8180,82	-	1636	1290	-	<u>115,4830</u>	<u>18,21</u>
111	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1577	<u>9494,75</u> 4423,96	-	1497	698	-	<u>62,4500</u>	<u>9,85</u>
Разом прямі витрати по розділу 17								11654	6259	-	<u>82,59</u>
Разом будівельні роботи, грн.								11654			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								5395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6259 3500 9,92 1153 15154					
		----- Всього по розділу 17					15154					
		Розділ 18. Підлога										
112	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1577	<u>9680,53</u> 4745,54	-	1527	748	-	<u>71,3400</u>	<u>11,25</u>	
113	KP7-17-9 n1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1577	<u>16447,57</u> 1724,20	-	2594	272	-	<u>25,9200</u>	<u>4,09</u>	
114	KP13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і куткових елементів з установленням плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,1577	<u>89158,77</u> 28130,96	<u>26,68</u> 5,22	14060	4436	<u>4</u> 1	<u>374,5800</u> 0,0695	<u>59,07</u> 0,01	
		Разом прямі витрати по розділу 18					18181	5456	<u>4</u> 1		<u>74,41</u> 0,01	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18181 12721 5457 3111 8,93 1039 21292					
		----- Всього по розділу 18					21292					
		Розділ 19. Прорізи										
115	KB10-28-2 n2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0966	<u>550020,69</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	53132	646	<u>528</u> 119	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>8,81</u> 1,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					53132	646	<u>528</u> 119		<u>8,81</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53132 51958 765 426 1,2 140 53558				
		----- Всього по розділу 19					53558				
		Розділ 20. Електрика									
116	KP17-11-3	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,05	<u>125506,01</u>	-	6275	993	-	<u>270,7600</u>	<u>13,54</u>
					19865,66	-			-	-	-
117	KB21-22-2 н2,3,5=1,15	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,05	<u>18531,44</u>	-	927	106	-	<u>31,8320</u>	<u>1,59</u>
					2117,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					7202	1099	-		<u>15,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7202 6103 1099 583 1,46 171 7785				
		----- Всього по розділу 20					7785				
		Розділ 21. Сантехніка									
118	KP15-32-6	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4	<u>3100,54</u>	-	1240	1105	-	<u>36,7800</u>	<u>14,71</u>
					2762,18	-			-	-	-
119	C130-683 варіант 2	Умивальник	комплект	4	<u>1380,30</u>	-	5521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3469 8,81 1029 50242				
		----- Всього по розділу 21					50242				
		Розділ 22. Демонтажні роботи									
134	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,2	<u>13022,68</u> 6523,62	<u>6499,06</u> 1686,28	2605	1305	<u>1300</u> 337	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>19,61</u> 4,44
135	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,265	<u>2759,44</u> 2759,44	-	731	731	-	<u>44,6800</u>	<u>11,84</u>
136	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>11731,26</u> 11716,71	-	1642	1640	-	<u>184,3700</u>	<u>25,81</u>
137	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,959	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	7069	6282	<u>787</u> 209	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>103,69</u> 2,55
138	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,625	<u>6282,80</u> 6173,72	<u>109,08</u> 22,40	3927	3859	<u>68</u> 14	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>58,01</u> 0,17
139	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,12	<u>4262,52</u> 4063,04	<u>199,48</u> 35,67	512	488	<u>24</u> 4	<u>61,0800</u> 0,4608	<u>7,33</u> 0,06
140	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,18	<u>10248,11</u> 9768,46	<u>479,65</u> 135,04	1845	1758	<u>87</u> 24	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>26,43</u> 0,31
141	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>1884,64</u> 1871,49	<u>9,88</u> 8,25	1131	1123	<u>6</u> 5	<u>24,9200</u> 0,1066	<u>14,95</u> 0,06
142	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,31	<u>4931,55</u> 4813,28	<u>118,27</u> 33,30	1529	1492	<u>37</u> 10	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>23,48</u> 0,13
143	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,54	<u>6203,25</u> 5966,71	<u>236,54</u> 66,60	3350	3222	<u>128</u> 36	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>50,7</u> 0,46
144	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,32	<u>550,79</u> 550,79	-	176	176	-	<u>8,2800</u>	<u>2,65</u>
		Разом прямі витрати по розділу 22					24517	22076	<u>2437</u> 639		<u>344,5</u> 8,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24517				4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22715 13891 40,42 4704 38408					

		Всього по розділу 22					38408					
		Розділ 23. Стіни										
145	КБ8-22-2 н2,3,5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,8	<u>4388,05</u> 361,10	-	7898	650	-	<u>5,2900</u>	<u>9,52</u>	
146	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,047	<u>10175,88</u> 6411,49	-	31006	19536	-	<u>88,4100</u>	<u>269,39</u>	
147	КБ15-182-1 н2,3,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,14	<u>8453,08</u> 6258,22	-	1183	876	-	<u>88,3430</u>	<u>12,37</u>	
148	КБ15-182-3 н2,3,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,14	<u>3372,52</u> 1855,12	-	472	260	-	<u>24,7020</u>	<u>3,46</u>	
149	КБ15-179-1 н2,3,5=1,15	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,14	<u>8939,87</u> 1854,98	-	1252	260	-	<u>26,1855</u>	<u>3,67</u>	
150	КБ15-25-2 н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,907	<u>67086,00</u> 24520,72	-	195019	71282	-	<u>338,1236</u>	<u>982,93</u>	
151	КР5-7-1	Улаштування сантехнічних перегородок	100 м2	0,4	<u>97134,71</u> 11663,19	-	38854	4665	-	<u>153,0000</u>	<u>61,2</u>	
Разом прямі витрати по розділу 23							275684	97529	-		<u>1342,54</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							275684					
							178155					
							97529					
							55916					
							161,09					
							18750					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					331600				

		Всього по розділу 23					331600				
		Розділ 24. Стеля									
152	КБ15-64-1 н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,5981	<u>26797,52</u> 14405,03	-	16028	8616	-	<u>188,9680</u>	<u>113,02</u>
153	КБ15-66-1 н2,3,5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,5981	<u>27238,08</u> 12676,21	-	16291	7582	-	<u>156,8255</u>	<u>93,8</u>
154	КБ15-182-2 н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5981	<u>10375,68</u> 8180,82	-	6206	4893	-	<u>115,4830</u>	<u>69,07</u>
155	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5981	<u>9494,75</u> 4423,96	-	5679	2646	-	<u>62,4500</u>	<u>37,35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 24					44204	23737	-		<u>313,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44204				-
		Всього будівельні роботи, грн.					57479				

		Всього по розділу 24					57479				
		Розділ 25. Підлога									
156	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,5981	<u>9680,53</u> 4745,54	-	5790	2838	-	<u>71,3400</u>	<u>42,67</u>
157	КР7-17-9 н1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,5981	<u>16447,57</u> 1724,20	-	9837	1031	-	<u>25,9200</u>	<u>15,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів з установленням плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,5981	<u>89158,77</u> 28130,96	<u>26,68</u> 5,22	53326	16825	<u>16</u> 3	<u>374,5800</u> 0,0695	<u>224,04</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 25					68953	20694	<u>16</u> 3		<u>282,21</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68953 48243 20697 11800 33,87 3943 80753				
		Всього по розділу 25					80753				
		Розділ 26. Прорізи									
159	КБ10-28-2 н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Внутрішні відкоси	100м2	0,2667	<u>550020,69</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	146691	1784	<u>1458</u> 327	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>24,32</u> 3,39
160	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0552	<u>34958,72</u> 23938,81	-	1930	1321	-	<u>300,5500</u>	<u>16,59</u>
161	КБ15-182-1 н2,3,5=1,15	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0552	<u>8343,95</u> 6258,22	-	461	345	-	<u>88,3430</u>	<u>4,88</u>
162	КБ15-182-3 н2,3,5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0552	<u>3156,54</u> 1855,12	-	174	102	-	<u>24,7020</u>	<u>1,36</u>
163	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0552	<u>8321,62</u> 3104,92	-	459	171	-	<u>43,8300</u>	<u>2,42</u>
164	КБ10-25-3 н2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,084	<u>70918,55</u> 2474,29	-	5957	208	-	<u>36,2480</u>	<u>3,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 26					155672	3931	<u>1458</u> 327		<u>52,61</u> 3,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					155672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150283 4258 2378 6,72 783 158050				
		Всього по розділу 26					158050				
		Розділ 27. Електрика									
165	KP17-11-3	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,14	<u>125506,01</u>	-	17571	2781	-	<u>270,7600</u>	<u>37,91</u>
					19865,66	-			-	-	-
166	KB21-22-2 н2,3,5=1,15	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,14	<u>18531,44</u>	-	2594	296	-	<u>31,8320</u>	<u>4,46</u>
					2117,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 27					20165	3077	-		<u>42,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20165 17088 3077 1632 4,11 478 21797				
		Всього по розділу 27					21797				
		Розділ 28. Сантехніка									
167	KP15-32-6	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,4	<u>3100,54</u>	-	4341	3867	-	<u>36,7800</u>	<u>51,49</u>
					2762,18	-			-	-	-
168	C130-683 варіант 2	Умивальник	комплект	14	<u>1380,30</u>	-	19324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,4	<u>23330,44</u>	-	32663	1409	-	<u>13,2000</u>	<u>18,48</u>
					1006,24	-			-	-	-
170	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>4264,27</u>	-	1706	1244	-	<u>41,8700</u>	<u>16,75</u>
					3109,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C100-290518-1H варіант 1	Унітаз	шт	13	<u>3022,25</u>	-	39289	-	-	-	-
172	& C100-290518-1H варіант 2	Унітаз для маломобільних	шт	1	<u>6082,25</u>	-	6082	-	-	-	-
173	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,72	<u>4629,30</u> 4502,14	-	3333	3242	-	<u>59,0600</u>	<u>42,52</u>
174	& C113-23125M варіант 2	Вузли з'єднання із трубами stabі PN 20 діаметр 25 мм	м	72	<u>70,53</u>	-	5078	-	-	-	-
175	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,3	<u>27546,80</u> 20334,50	<u>1793,17</u> 105,07	8264	6100	<u>538</u> 32	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>83,15</u> 0,42
176	C113-2158 варіант 2	Кран кульовий ду15	шт	30	<u>357,20</u>	-	10716	-	-	-	-
177	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>4890,91</u> 4890,91	-	2935	2935	-	<u>63,1900</u>	<u>37,91</u>
178	& C112-9-1 варіант 1	Труба 100	шт	60	<u>316,44</u>	-	18986	-	-	-	-
179	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>5094,47</u> 5094,47	-	1681	1681	-	<u>65,8200</u>	<u>21,72</u>
180	& C112-10-1 варіант 1	Труба 50	шт	33	<u>86,94</u>	-	2869	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 28							157267	20478	<u>538</u> 32		<u>272,02</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							157267				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136251				
всього заробітна плата, грн.							20510				
Загальновиробничі витрати, грн.							11260				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3329				
Всього будівельні роботи, грн.							168527				

Всього по розділу 28							168527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1929514	490488	<u>21403</u>		<u>6795,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1929514		5209		66,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1417623				
		всього заробітна плата, грн.					495697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					806,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93851				
		Всього будівельні роботи, грн.					2213380				

		Всього по кошторису					2213380				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7667,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					589548				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]