

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01_ЗВК

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні інженерні мережі (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

704,392 тис. грн.
0,69669 тис.люд.год.
144,240 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розділ 1. Господарсько-питний-протипожежний водопровід В1										
	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,4185	67890,87 3788,35	64102,52 29584,61	28412	1585	26827 12381	22,2360 132,0696	9,31 55,27
	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,02985	113980,07 9383,98	104596,09 46302,47	3402	280	3122 1382	55,0800 204,9486	1,64 6,12
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,76	14780,37 2916,87	- -	40794	8051	- -	16,3200 -	45,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,037	<u>83810,57</u> 63312,29	<u>18231,28</u> 9279,39	3101	2343	<u>675</u> 343	<u>310,4000</u> 45,6354	<u>11,48</u> 1,69
5	С113-1439-1 варіант 1	Труба водопровідна ПЕ100 SDR17-PN10 (1, 0 МПа) ф 110х6,6	м	37,37	<u>459,45</u> -	<u>-</u> -	17170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,098	<u>52759,42</u> 50115,43	<u>1513,49</u> 346,02	5170	4911	<u>148</u> 34	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>24,08</u> 0,15
7	С113-1439-1 варіант 3	Труба водопровідна ПЕ100 SDR17-PN10 (1, 0 МПа) ф 75х4,5	м	98,98	<u>219,16</u> -	<u>-</u> -	21692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 65 мм	1000м	0,003	<u>106003,39</u> 86630,96	<u>12212,27</u> 784,24	318	260	<u>37</u> 2	<u>404,1000</u> 3,2760	<u>1,21</u> 0,01
9	С113-1439-1 варіант 2	Труба сталева водопровідна ф 65х3,0	м	3,012	<u>661,36</u> -	<u>-</u> -	1992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1595 варіант 1	Перехід ПЕ сталь д.75*65 (в землі)	шт	1	<u>1958,36</u> -	<u>-</u> -	1958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1959	<u>59020,71</u> 27215,08	<u>20279,80</u> 9130,20	11562	5331	<u>3973</u> 1789	<u>141,7600</u> 33,6384	<u>27,77</u> 6,59
12	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>5369,28</u> -	<u>-</u> -	5369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521- Л049 варіант 2	Кільце стінове КС15-9	шт	3	<u>3872,43</u> -	<u>-</u> -	11617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521- Л049 варіант 3	Плита перекриття ПП 15-2.2 (два люки)	шт	1	<u>2278,68</u> -	<u>-</u> -	2279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521- Л049 варіант 1	Кільце опорне КЦО 1	шт	2	<u>864,96</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521- Л049 варіант 5	Люк чавунний Типу "Л"	шт	2	<u>8305,86</u> -	<u>-</u> -	16612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521- Л049 варіант 6	Стремянка h=2,8м	шт	2	<u>3973,58</u> -	<u>-</u> -	7947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	<u>10480,04</u> 544,43	<u>14,03</u> 2,34	10480	544	<u>14</u> 2	<u>2,9100</u> 0,0112	<u>2,91</u> 0,01
19	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1413	<u>32324,96</u> 6996,81	<u>-</u> -	4568	989	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>4,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-13-5	Зворотна засипка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4185	<u>56575,73</u> 3156,96	<u>53418,77</u> 24653,84	23677	1321	<u>22356</u> 10318	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>7,75</u> 46,06
21	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66,96	<u>153,43</u> -	<u>153,43</u> 37,61	10274	-	<u>10274</u> 2518	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 10,78
		Разом прямі витрати по розділу 1					230124	25615	<u>67426</u> 28769		<u>135,92</u> 126,68
		Разом будівельні роботи, грн.					230124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137083				
		всього заробітна плата, грн.					54384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					253137				

		Всього по розділу 1					253137				
		Розділ 2. Самопливна господарсько-побутова каналізація К1									
22	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,102	<u>67890,87</u> 3788,35	<u>64102,52</u> 29584,61	6925	386	<u>6539</u> 3018	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>2,27</u> 13,47
23	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0098	<u>113980,07</u> 9383,98	<u>104596,09</u> 46302,47	1117	92	<u>1025</u> 454	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,54</u> 2,01
24	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,034	<u>153756,13</u> 100322,51	<u>53433,62</u> 26700,70	5228	3411	<u>1817</u> 908	<u>486,2000</u> 130,3282	<u>16,53</u> 4,43
25	С113-1383 варіант 1	Труба двошарова гофрована "InCor" SN8 ф160	м	34,34	<u>461,06</u> -	<u>-</u> -	15833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>6005,59</u> 5367,53	<u>90,32</u> 40,72	6006	5368	<u>90</u> 41	<u>26,9400</u> 0,1500	<u>26,94</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2436	<u>119933,92</u> 40166,78	<u>24476,72</u> 11036,20	29216	9785	<u>5963</u> 2688	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>49,11</u> 9,90
28	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	<u>2478,93</u> -	-	7437	-	-	-	-
29	К585521-Л048 варіант 2	Кільце стінове КС 10-9	шт	6	<u>2529,93</u> -	-	15180	-	-	-	-
30	К585521-Л048 варіант 3	Плита перекриття ПП10-2	шт	3	<u>2427,93</u> -	-	7284	-	-	-	-
31	К585521-Л049 варіант 1	Кільце опорне КЦО 1	шт	3	<u>864,96</u> -	-	2595	-	-	-	-
32	К585521-Л049 варіант 5	Люк чавунний Типу "Л"	шт	3	<u>8305,86</u> -	-	24918	-	-	-	-
33	С126-1246 варіант 1	Сходові скоби	шт	18	<u>236,27</u> -	-	4253	-	-	-	-
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,4239	<u>32324,96</u> 6996,81	-	13703	2966	-	<u>33,5000</u> -	<u>14,20</u> -
35	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Зворотна засипка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,102	<u>67890,87</u> 3788,35	<u>64102,52</u> 29584,61	6925	386	<u>6539</u> 3018	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>2,27</u> 13,47
36	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,48	<u>153,43</u> -	<u>153,43</u> 37,61	3142	-	<u>3142</u> 770	- 0,1610	- 3,30
		Разом прямі витрати по розділу 2					149762	22394	<u>25115</u> 10897		<u>111,86</u> 46,73
		Разом будівельні роботи, грн.					149762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102253				
		всього заробітна плата, грн.					33291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					164738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					164738				
		Розділ 3. Мережа самопливної господарчо-побутової каналізації К1 будівлі									
37	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>14780,37</u> 2916,87	___-___ -	2956	583	___-___ -	<u>16,3200</u> -	<u>3,26</u> -
38	КБ6-3-1	Улаштування бетонних монолітних лотків	100м3	0,015	<u>175429,14</u> 90263,91	<u>26805,38</u> 14919,37	2631	1354	<u>402</u> 224	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>6,97</u> 0,84
39	С1424-11599-5 варіант 1	Похилоутворюючий бетон марки М200 (в лотку)	м3	1,5	<u>3256,57</u> -	___-___ -	4885	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
40	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,122	<u>90818,51</u> 40166,78	<u>24476,72</u> 11036,20	11080	4900	<u>2986</u> 1346	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>24,60</u> 4,96
41	К585521-Л048 варіант 1	Кришка металева нержавіюча з отвором 700 мм (індивідуального виготовлення)	шт	2	<u>1312,73</u> -	___-___ -	2625	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
42	К585521-Л048 варіант 4	Плита низу ПН-20 ДСТУ Б В.2.6-106:2010	шт	1	<u>10164,63</u> -	___-___ -	10165	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
43	К585521-Л048 варіант 5	Кільце стінове КС-20.9 ДСТУ Б В.2.6-106:2010	шт	1	<u>5805,15</u> -	___-___ -	5805	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
44	К585521-Л048 варіант 6	Плита перекриття 3 ПП-20-2.2 ДСТУ Б В.2.6-106:2010	шт	1	<u>2970,22</u> -	___-___ -	2970	-	___-___ -	___-___ -	___-___ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43117	6837	<u>3388</u> 1570		<u>34,83</u> 5,80
		Разом будівельні роботи, грн.					43117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32892				
		всього заробітна плата, грн.					8407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					47429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					47429				
		Розділ 4. Напірна господарсько-побутова каналізація К1н									
45	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,158	<u>67890,87</u> 3788,35	<u>64102,52</u> 29584,61	10727	599	<u>10128</u> 4674	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>3,51</u> 20,87
46	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0178	<u>113980,07</u> 9383,98	<u>104596,09</u> 46302,47	2029	167	<u>1862</u> 824	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>0,98</u> 3,65
47	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,58	<u>14780,37</u> 2916,87	— -	23353	4609	— -	<u>16,3200</u> -	<u>25,79</u> -
48	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,079	<u>52665,58</u> 50115,43	<u>1419,65</u> 298,26	4161	3959	<u>112</u> 24	<u>245,7000</u> 1,3200	<u>19,41</u> 0,10
49	С113-961 варіант 1	Труба водопровідна ПЕ100 SDR17-PN10 (1, 0 МПа) ф63х3.8	м	79,79	<u>151,28</u> -	— -	12071	-	— -	— -	— -
50	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1062	<u>119933,92</u> 40166,78	<u>24476,72</u> 11036,20	12737	4266	<u>2599</u> 1172	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>21,41</u> 4,32
51	К585521-Л048 варіант 1	Кришка металева нержавіюча з отвором 700 мм (індивідуального виготовлення)	шт	1	<u>1312,73</u> -	— -	1313	-	— -	— -	— -
52	К585521-Л048 варіант 2	Кільце стінове КС 10-9	шт	3	<u>2529,93</u> -	— -	7590	-	— -	— -	— -
53	К585521-Л048 варіант 3	Плита перекриття ПП10-2	шт	1	<u>2427,93</u> -	— -	2428	-	— -	— -	— -
54	К585521-Л049 варіант 1	Кільце опорне КЦО 1	шт	1	<u>864,96</u> -	— -	865	-	— -	— -	— -
55	К585521-Л049 варіант 5	Люк чавунний Типу "Л"	шт	1	<u>8305,86</u> -	— -	8306	-	— -	— -	— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C126-1246 варіант 1	Сходові скоби	шт	9	<u>236,27</u> -	<u>-</u> -	2126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (КНС)	шт	1	<u>9044,15</u> 6451,20	<u>1162,02</u> 420,47	9044	6451	<u>1162</u> 420	<u>32,0000</u> 1,5656	<u>32,00</u> 1,57
58	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>5303,35</u> 4348,64	<u>100,65</u> 31,44	10607	8697	<u>201</u> 63	<u>21,3200</u> 0,1278	<u>42,64</u> 0,26
59	C1630-1171 варіант 1	Насос каналізаційний погрузний Wilo-Drain MTC 40F16.15/7 (Q=4,1 м3/год, H=9,0 м)	шт	2	<u>43388,97</u> -	<u>-</u> -	86778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,063	<u>32324,96</u> 6996,81	<u>-</u> -	2036	441	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>2,11</u> -
61	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Зворотна засипка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,158	<u>67890,87</u> 3788,35	<u>64102,52</u> 29584,61	10727	599	<u>10128</u> 4674	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>3,51</u> 20,87
62	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	28,48	<u>153,43</u> -	<u>153,43</u> 37,61	4370	-	<u>4370</u> 1071	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,59
63	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>6082,87</u> 5367,53	<u>167,60</u> 80,06	6083	5368	<u>168</u> 80	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 4					217351	35156	<u>30730</u> 13002		<u>178,30</u> 56,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					217351 151465 48158 21737 - - 239088 239088				
		Разом прямі витрати по кошторису					640354	90002	<u>126659</u> 54238		<u>460,91</u> 235,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					640354 423693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					144240 64038 - - 704392 704392				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					696,69 144240				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]