

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Фасад, цоколь

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10626,969 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 39,42821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3243,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Фасад													
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	35,25	<u>9169,86</u> 4883,60	-	323238	172147	-	<u>72,5000</u>	<u>2555,63</u>		
2	КР20-34-1	Забивання гнізд на фасадах після розбирання риштувань	100шт	1,05	<u>17135,46</u> 2338,84	<u>13894,60</u> 3639,11	17992	2456	<u>14589</u> 3821	<u>35,1600</u> 48,4565	<u>36,92</u> 50,88		
3	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,29	<u>35732,26</u> 8956,25	<u>7,21</u> 6,01	81827	20510	<u>17</u> 14	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>308,33</u> 0,18		
4	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	37,57	<u>13216,95</u> 9233,82	<u>101,91</u> 85,06	496561	346915	<u>3829</u> 3196	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>4355,49</u> 41,29		
5	КБ15-78-1 н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	37,57	<u>157799,16</u> 38841,97	-	5928514	1459293	-	<u>480,5390</u>	<u>18053,85</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	КБ15-78-1 н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм . Стіни гладкі (вирівнювання поверхні фасадів)	100 м2	4,63	<u>66899,98</u> 38841,97	-	309747	179838	-	<u>480,5390</u>	<u>2224,9</u>		
7	КБ15-78-3 н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,1	<u>95366,64</u> 44699,96	-	200270	93870	-	<u>553,0120</u>	<u>1161,33</u>		
8	КБ10-25-4 н2,3,5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	5,67	<u>26888,34</u> 2143,02	-	152457	12151	-	<u>31,3950</u>	<u>178,01</u>		
Разом прямі витрати по розділу 1							7510606	2287180	<u>18435</u> 7031		<u>28874,46</u> 92,35		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							7510606	5204991	2294211	1038210	2789,94	324720	8548816
Всього по розділу 1							8548816						
Розділ 2. Цоколь													
9	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	6,3	<u>13216,95</u> 9233,82	<u>101,91</u> 85,06	83267	58173	<u>642</u> 536	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>730,36</u> 6,92		
10	КБ15-78-1 н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,97	<u>137964,45</u> 38841,97	-	409754	115361	-	<u>480,5390</u>	<u>1427,2</u>		
11	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6809	<u>38642,17</u> 1122,55	<u>37519,62</u> 8766,54	26311	764	<u>25547</u> 5969	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>12,62</u> 74,94		
12	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,6809	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	5530	-	<u>5530</u> 1000	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 12,03		
13	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	6,84	<u>45270,45</u> 6314,33	-	309650	43190	-	<u>85,0300</u>	<u>581,61</u>		
14	КБ26-35-1 н2,3,5=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	76,8	<u>7309,01</u> 2548,41	-	561332	195718	-	<u>33,4305</u>	<u>2567,46</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	КБ11-39-2 н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з профільної мембрани	100м2	1,57	<u>49945,14</u> 4544,99	<u>7,10</u> 5,93	78414	7136	<u>11</u> 9	<u>64,1585</u> 0,0766	<u>100,73</u> 0,12	
16	КБ11-39-3 н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з геотекстилю ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,5	<u>22162,70</u> 5842,03	<u>9,47</u> 7,90	99732	26289	<u>43</u> 36	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>362,51</u> 0,46	
17	КБ15-183-1 н2,3,5=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	3,119	<u>45771,60</u> 21803,00	-	142762	68004	-	<u>266,0525</u> -	<u>829,82</u> -	
18	КБ15-78-3 н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів пінопластовими плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,335	<u>137341,36</u> 44699,96	-	46009	14974	-	<u>553,0120</u> -	<u>185,26</u> -	
19	КБ10-25-4 н2,3,5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,555	<u>26888,34</u> 2143,02	-	14923	1189	-	<u>31,3950</u> -	<u>17,42</u> -	
20	КР3-32-3	Установлення металевих ґрат	1 т	0,585	<u>50026,44</u> 5310,34	<u>3850,65</u> 884,17	29265	3107	<u>2253</u> 517	<u>76,8500</u> 9,1590	<u>44,96</u> 5,36	
		Разом прямі витрати по розділу 2					1806949	533905	<u>34026</u> 8067		<u>6859,95</u> 99,83	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1806949	1239018	541972	271204	711,68	82833
		Всього по розділу 2					2078153					
		Разом прямі витрати по кошторису					9317555	2821085	<u>52461</u> 15098		<u>35734,41</u> 192,18	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9317555	6444009	2836183	1309414	3501,62	407553
		Всього по розділу 2					10626969					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						10626969				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						39428,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3243736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]