

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 кількість: 1,015*0,48	100 м3	0,004872	<u>356404,19</u> 30375,17	<u>8722,05</u> 5017,97	1736	148	<u>42</u> 24	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>1,47</u> 0,22
5	С124-11/1	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,0096	<u>45492,26</u> -	-	437	-	-	-	-
6	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 - бетонування душ.піддонів (60шт)	100м3	0,0432	<u>114615,30</u> 53303,78	<u>20369,43</u> 8811,00	4951	2303	<u>880</u> 381	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>20,06</u> 2,41
7	КБ6-45-9	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10 кількість: 1,02*4,32	100 м3	0,044064	<u>326955,40</u> 30375,17	<u>8722,05</u> 5017,97	14407	1338	<u>384</u> 221	<u>301,9100</u> 45,4170	<u>13,3</u> 2
8	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу	100м2	0,2012	<u>59878,21</u> 23080,14	-	12047	4644	-	<u>191,6000</u> -	<u>38,55</u> -
9	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,2012	<u>3944,91</u> 3860,21	<u>84,70</u> 36,50	-794	-777	<u>-17</u> -7	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>-6,94</u> -0,06
10	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,0253	<u>44078,61</u> 9623,69	<u>337,57</u> 321,75	1115	243	<u>9</u> 8	<u>84,8800</u> 2,9120	<u>2,15</u> 0,07
11	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (дверні)	100м2	0,6196	<u>64271,04</u> 27809,85	<u>337,57</u> 321,75	39822	17231	<u>209</u> 199	<u>245,2800</u> 2,9120	<u>151,98</u> 1,8
12	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,087	<u>34498,59</u> 34498,59	-	3001	3001	-	<u>260,7800</u> -	<u>22,69</u> -
13	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,087	100 м3	0,003828	<u>361907,73</u> 25532,81	<u>7933,14</u> 5166,62	1385	98	<u>30</u> 20	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>0,97</u> 0,18
14	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,087	<u>29355,20</u> 28256,30	-	2554	2458	-	<u>234,5700</u> -	<u>20,41</u> -
15	С111-256/1	Плитки керамічні для облицювання стін кількість: 1,01*8,7	м2	8,787	<u>440,13</u> -	-	3867	-	-	-	-
16	С111-2000-1/3	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*8,7	кг	56,55	<u>12,83</u> -	-	726	-	-	-	-
17	С111-2001-2/2	Еластичний водостійкий кольоровий шов кількість: 0,406*8,7	кг	3,5322	<u>164,61</u> -	-	581	-	-	-	-
18	& С1-3002/1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: R0(4.24*8,7)	шт	37	<u>1,28</u> -	-	47	-	-	-	-
19	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу - коробка мереж	100м2	1,3664	<u>59163,21</u> 23080,14	-	80841	31537	-	<u>191,6000</u> -	<u>261,8</u> -
20	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,3664	<u>3944,91</u> 3860,21	<u>84,70</u> 36,50	-5390	-5275	<u>-115</u> -50	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>-47,14</u> -0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					163432	58722	<u>1545</u> 856		<u>496,34</u> 6,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					163432 103165 59578 32031 60,25 11642 195463				
		----- Всього по відділу 1					195463				
		Відділ 2. II-СЕКЦІЯ									
21	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 36*2,1*0,9	100м2	0,6804	<u>32438,60</u> 30265,60	<u>1690,49</u> 562,77	22071	20593	<u>1150</u> 383	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>160,18</u> 2,39
22	& С123-178Д/2	Блоки дверні металеві 1,2х2,1 з петлямиі ручками	шт	36	<u>16737,10</u> -	-	602536	-	-	-	-
23	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 5,1*36	100м	1,836	<u>1882,11</u> 1882,11	-	3456	3456	-	<u>16,6000</u> -	<u>30,48</u> -
24	& С111-2002-7И1	Піна монтажна кількість: 0,5*36 === не враховані роботи в початковому кошторисі - при встановленні 36 дверних блоків металевих	літр	18	<u>256,24</u> -	-	4612	-	-	-	-
25	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 5,1*36	100м	1,836	<u>1882,11</u> 1882,11	-	3456	3456	-	<u>16,6000</u> -	<u>30,48</u> -
26	& С111-2002-7И1	Піна монтажна	літр	22,5	<u>256,24</u> -	-	5765	-	-	-	-
27	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,6694	<u>59878,21</u> 23080,14	-	99961	38530	-	<u>191,6000</u> -	<u>319,86</u> -
28	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,6694	<u>3944,91</u> 3860,21	<u>84,70</u> 36,50	-6586	-6444	<u>-142</u> -61	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>-57,59</u> -0,49
29	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,2702	<u>44078,61</u> 9623,69	<u>337,57</u> 321,75	11910	2600	<u>91</u> 87	<u>84,8800</u> 2,9120	<u>22,93</u> 0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (дверні)	100м2	0,8503	<u>64271,04</u> 27809,85	<u>337,57</u> 321,75	54650	23647	<u>287</u> 274	<u>245,2800</u> 2,9120	<u>208,56</u> 2,48
31	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,2597	<u>34498,59</u> 34498,59	-	8959	8959	-	<u>260,7800</u>	<u>67,72</u>
32	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 4,4*0,2597	100 м3	0,011426 8	<u>361907,73</u> 25532,81	<u>7933,14</u> 5166,62	4135	292	<u>91</u> 59	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>2,9</u> 0,53
33	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2597	<u>29355,20</u> 28256,30	-	7624	7338	-	<u>234,5700</u>	<u>60,92</u>
34	С111-256/1	Плитки керамічні для облицювання стін кількість: 1,01*25,97	м2	26,2297	<u>440,13</u>	-	11544	-	-	-	-
35	С111-2000-1/3	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 6,5*25,97	кг	168,805	<u>12,83</u>	-	2166	-	-	-	-
36	С111-2001-2/2	Еластичний водостійкий кольоровий шов кількість: 0,406*25,97	кг	10,54382	<u>164,61</u>	-	1736	-	-	-	-
37	С1-3002/1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: R0(4.24*25.97)	шт	110	<u>1,28</u>	-	141	-	-	-	-
38	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу - коробка мереж	100м2	0,9436	<u>59163,21</u> 23080,14	-	55826	21778	-	<u>191,6000</u>	<u>180,79</u>
39	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,9436	<u>3944,91</u> 3860,21	<u>84,70</u> 36,50	-3722	-3642	<u>-80</u> -34	<u>34,5000</u> 0,2926	<u>-32,55</u> -0,28
Розділ 1. Приміщення ІТП											
40	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь стін	1 м2	49,69	<u>23,10</u> 19,27	<u>3,83</u> 0,25	1148	958	<u>190</u> 12	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>8,45</u> 0,1
41	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну - вирівнювання окремими місцями	100м2	0,05	<u>9872,54</u> 9427,20	<u>253,41</u> 231,10	494	471	<u>13</u> 12	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>3,91</u> 0,11
42	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3 кількість: 1,51*0,05	100 м3	0,000755	<u>361907,73</u> 25532,81	<u>7933,14</u> 5166,62	273	19	<u>6</u> 4	<u>253,7800</u> 46,7625	<u>0,19</u> 0,04
43	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4969	<u>10080,53</u> 2679,12	-	5009	1331	-	<u>22,7700</u>	<u>11,31</u>
44	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь стель	1 м2	34,67	<u>23,10</u> 19,27	<u>3,83</u> 0,25	801	668	<u>133</u> 9	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>5,89</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3467	<u>11103,55</u> 2989,74	-	3850	1037	-	<u>25,4100</u>	<u>8,81</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					11575	4484	<u>342</u> 37		<u>38,56</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11575				
							6749				
							4521				
							2334				
							4,19				
							808				
							13909				
		Всього по розділу 1					13909				
		Розділ 2. Приміщення холів 2-7 поверхів II секція та 4-7 поверхи I-секція									
		=== II-секція 2-7 поверхи									
46	КБ13-14-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,611	<u>978,15</u> 913,30	<u>64,82</u> 10,66	2554	2385	<u>169</u> 28	<u>6,7100</u> 0,0859	<u>17,52</u> 0,22
47	С1555-154/1	Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт кількість: 0,35*261,1	кг	91,385	<u>105,91</u>	-	9679	-	-	-	-
48	КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,119	<u>38597,27</u> 38134,92	<u>462,35</u> 177,45	43190	42673	<u>517</u> 199	<u>320,3000</u> 1,3038	<u>358,42</u> 1,46
49	КР11-2-8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін, площа до 1 м2	100м2	1,119	<u>10210,79</u> 9979,61	<u>231,18</u> 88,73	11426	11167	<u>259</u> 99	<u>83,8200</u> 0,6519	<u>93,79</u> 0,73
50	С111-1896/4	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 8*111,9	кг	895,2	<u>15,63</u>	-	13992	-	-	-	-
51	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,73	<u>6743,00</u> 4929,72	-	25151	18388	-	<u>39,5200</u>	<u>147,41</u>
52	С111-1896/4	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 1*373	кг	373	<u>15,63</u>	-	5830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,73	<u>2898,12</u> 2612,06	-	10810	9743	-	<u>20,9400</u>	<u>78,11</u>
54	С111-1896/6	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 0,5*2*373	кг	373	<u>15,63</u>	-	5830	-	-	-	-
55	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,73	<u>13415,17</u> 4484,02	-	50039	16725	-	<u>38,1100</u>	<u>142,15</u>
56	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 141,72*0,1	1 м2	14,172	<u>1074,76</u> 1040,77	-	15231	14750	-	<u>8,6400</u>	<u>122,45</u>
57	С111-283/1	Плитки керамічні для підлог - керамічний плінтус кількість: 1,04*14,172	м2	14,73888	<u>2354,51</u>	-	34703	-	-	-	-
58	С111-2000-1/2	Клеюча суміш для керамічної плитки кількість: 5,2*14,172	кг	73,6944	<u>11,88</u>	-	875	-	-	-	-
59	С111-2001-1/3	Кольоровий шов / шпарування кількість: 0,456*14,172	кг	6,462432	<u>131,15</u>	-	848	-	-	-	-
60	КР6-16-1	Знімання дверних [віконних] наборів урізних (заміна дверного приляддя на існуючих дверних блоках)	100 шт	0,06	<u>2195,31</u> 2195,31	-	132	132	-	<u>21,8200</u>	<u>1,31</u>
61	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних (заміна дверного приляддя на існуючих дверних блоках)	100 шт	0,06	<u>15507,83</u> 15507,83	-	930	930	-	<u>112,4000</u>	<u>6,74</u>
62	С111-900/1	Дверна ручка (комплект) === балкони	комплект	6	<u>1492,91</u>	-	8957	-	-	-	-
63	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (для відновлення стяжки на балконах) кількість: 9*0,3	100м2	0,027	<u>7057,79</u> 5621,73	<u>1436,06</u> 538,81	191	152	<u>39</u> 15	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1,37</u> 0,12
64	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>6220,53</u> 6215,06	-	168	168	-	<u>56,2500</u>	<u>1,52</u>
65	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,027	<u>1246,33</u> 1246,33	-	34	34	-	<u>11,2800</u>	<u>0,3</u>
66	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,027)+(0,51*0,027*6)	100 м3	0,001377	<u>364502,45</u> 25954,36	<u>8328,11</u> 5277,00	502	36	<u>11</u> 7	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>0,36</u> 0,07
67	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї (балкони) кількість: 1,5*6	100м2	0,09	<u>13549,49</u> 6564,25	-	1219	591	-	<u>55,7900</u>	<u>5,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-551/5	Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 1,02*9	м2	9,18	<u>730,14</u>	-	6703	-	-	-	-
69	КБ11-43-3	Улаштування порожків	100м	0,09	<u>1539,29</u>	-	139	139	-	<u>12,3400</u>	<u>1,11</u>
70	C111-1723/1	Порожки (кутові) кількість: 1,01*9	м	9,09	<u>224,97</u>	-	2045	-	-	-	-
71 &	C1-1078/1	Дюбель-шурупи кількість: 4*9	шт	36	<u>1,69</u>	-	61	-	-	-	-
72	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	15	<u>27,62</u>	-	414	414	-	<u>0,2500</u>	<u>3,75</u>
73	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	15	<u>23,10</u>	<u>3,83</u>	347	289	<u>58</u>	<u>0,1700</u>	<u>2,55</u>
74	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>1824,17</u>	<u>58,95</u>	274	99	<u>4</u>	<u>0,0020</u>	<u>0,03</u>
75	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - за два рази	100м2	0,15	<u>659,50</u>	<u>8,93</u>	864	148	<u>1</u>	<u>0,0720</u>	<u>0,01</u>
76	КБ15-204-1	Скління дверних одинарних полотен склом товщиною понад 4 мм до 6 мм	100м2	0,02	<u>16181,59</u>	-	324	324	<u>3</u>	<u>0,1608</u>	<u>0,02</u>
77	C111-1235/1	Склопакет для дверних блоків	м2	2	<u>2305,27</u>	-	4611	-	-	-	-
78	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від перхлорвінілової фарби та пилу	100м2	0,102	<u>5418,85</u>	-	553	553	-	<u>53,8600</u>	<u>5,49</u>
79	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,102	<u>9073,45</u>	-	925	802	-	<u>63,0000</u>	<u>6,43</u>
80	C111-1896/6	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 1,5*10,2	кг	15,3	<u>15,63</u>	-	239	-	-	-	-
81	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,102	<u>14829,70</u>	-	1513	515	-	<u>42,9000</u>	<u>4,38</u>
82	КБ13-14-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,8508	<u>978,15</u>	<u>64,82</u>	1810	1690	<u>120</u>	<u>6,7100</u>	<u>12,42</u>
83	C1555-154/1	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт кількість: 0,35*185,08	кг	64,778	<u>913,30</u>	<u>10,66</u>	6861	-	<u>20</u>	<u>0,0859</u>	<u>0,16</u>
84	КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,7932	<u>38597,27</u>	<u>462,35</u>	30615	30249	<u>366</u>	<u>320,3000</u>	<u>254,06</u>
					<u>38134,92</u>	<u>177,45</u>			<u>141</u>	<u>1,3038</u>	<u>1,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (для відновлення стіжки на балконах) кількість: 6*0,3	100м2	0,018	<u>7057,79</u> 5621,73	<u>1436,06</u> 538,81	127	101	<u>26</u> 10	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,92</u> 0,08
100	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,018	<u>6220,53</u> 6215,06	-	112	112	-	<u>56,2500</u>	<u>1,01</u>
101	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,018	<u>1246,33</u> 1246,33	-	22	22	-	<u>11,2800</u>	<u>0,2</u>
102	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 кількість: (2,04*0,018)+(0,51*0,018*6)	100 м3	0,000918	<u>364502,45</u> 25954,36	<u>8328,11</u> 5277,00	335	24	<u>8</u> 5	<u>257,9700</u> 47,7615	<u>0,24</u> 0,04
103	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї (балкони)	100м2	0,06	<u>13549,49</u> 6564,25	-	813	394	-	<u>55,7900</u>	<u>3,35</u>
104	С111-551/5	Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 1,02*6	м2	6,12	<u>730,14</u>	-	4468	-	-	-	-
105	КБ11-43-3	Улаштування порожків	100м	0,06	<u>1539,29</u> 1539,29	-	92	92	-	<u>12,3400</u>	<u>0,74</u>
106	С111-1723/1	Порожки (кутові) кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>224,97</u>	-	1363	-	-	-	-
107	& С1-1078/1	Дюбель-шурупи кількість: 4*6	шт	24	<u>1,69</u>	-	41	-	-	-	-
108	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	10	<u>27,62</u> 27,62	-	276	276	-	<u>0,2500</u>	<u>2,5</u>
109	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	10	<u>23,10</u> 19,27	<u>3,83</u> 0,25	231	193	<u>38</u> 3	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>1,7</u> 0,02
110	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1824,17</u> 659,50	<u>58,95</u> 8,93	182	66	<u>6</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01
111	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - за два рази	100м2	0,1	<u>5759,92</u> 985,44	<u>96,02</u> 19,99	576	99	<u>10</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,72</u> 0,02
112	КБ15-204-1	Скління дверних одинарних полотен склом товщиною понад 4 мм до 6 мм	100м2	0,02	<u>16181,59</u> 16181,59	-	324	324	-	<u>142,7200</u>	<u>2,85</u>
113	С111-1235/1	Склопакет для дверних блоків	м2	2	<u>2305,27</u>	-	4611	-	-	-	-
114	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від перхлорвінілової фарби та пилу	100м2	0,068	<u>5418,85</u> 5418,85	-	368	368	-	<u>53,8600</u>	<u>3,66</u>
115	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,068	<u>9073,45</u> 7858,62	-	617	534	-	<u>63,0000</u>	<u>4,28</u>
116	С111-1896/6	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 1,5*6,8	кг	10,2	<u>15,63</u>	-	159	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,068	<u>14829,70</u> 5047,61	-	1008	343	-	<u>42,9000</u>	<u>2,92</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					448979	207525	<u>1833</u> 608		<u>1721,2</u> 4,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					448979				
							239621				
							208133				
							110449				
							205,59				
							39749				
							559428				
		Всього по розділу 2					559428				
		Розділ 3. Інші роботи									
		===									
118	КБ17-2-4	Установлення гарнітури : дверні відбійники	10шт	33	<u>599,12</u> 572,56	-	19771	18894	-	<u>4,5900</u>	<u>151,47</u>
119	С113-2381/2	Дверні відбійники	шт	330	<u>80,65</u>	-	26615	-	-	-	-
120	КБ11-43-3	Улаштування порожків на шурупах	100м	2,88	<u>1539,29</u> 1539,29	-	4433	4433	-	<u>12,3400</u>	<u>35,54</u>
121	С123-355/3	Порожки кількість: 1,01*288	м	290,88	<u>181,56</u>	-	52812	-	-	-	-
122	& С111- 1850-1-Л	Саморіз кількість: 3*288	шт	864	-	-	-	-	-	-	-
123	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: карнизи душові зі шторками	10шт	6	<u>572,56</u> 572,56	-	3435	3435	-	<u>4,5900</u>	<u>27,54</u>
124	С113-2382/1	Карнизи душові зі шторками /комплект	шт	60	<u>2107,70</u>	-	126462	-	-	-	-
125	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну - всередині приміщень для спуску по трубі	1 т	10,126	<u>163,99</u> 163,99	-	1661	1661	-	<u>1,6300</u>	<u>16,51</u>
126	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди - ззовні після спуску з труби	100 т	0,10126	<u>3394,96</u> 333,02	<u>3061,94</u> 1131,63	344	34	<u>310</u> 115	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,34</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C311-15-M/1	Перевезення сміття до 15 км	т	10,126	<u>185,10</u>	<u>185,10</u>	1874	-	<u>1874</u>	-	-
					-	30,91			313	0,2240	2,27
		Разом прямі витрати по розділу 3					237407	28457	<u>2184</u>		<u>231,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					237407		428		3,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206766				
		всього заробітна плата, грн.					28885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4922				
		Всього будівельні роботи, грн.					252186				

		Всього по розділу 3					252186				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1588201	361029	<u>5756</u>		<u>2985,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1588201		1781		13,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1221416				
		всього заробітна плата, грн.					362810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					355,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68678				
		Всього будівельні роботи, грн.					1780141				

		Всього по відділу 2					1780141				
		Разом прямі витрати по кошторису					1751633	419751	<u>7301</u>		<u>3482,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1751633		2637		20,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1324581				
		всього заробітна плата, грн.					422388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					415,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1975605				

		Всього по кошторису					1975605				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3917,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					502708				

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]