

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на монтаж трубопроводів та устаткування лікувального газопостачання
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 457,501 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,61826 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 323,378 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Устаткування										
1	КМ7-77-1	Монтаж установки компресорної нагнітальної однокорпусної з горизонтальним роз'ємом корпусу, із приводом від електродвигуна через редуктор, маса 5,8 т	комплект	4	<u>71518,14</u> 70019,63	<u>1498,51</u> 62,02	286073	280079	<u>5994</u> 248	<u>810,6000</u> 0,7472	<u>3242,4</u> 2,99	
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (розетковий блок)	шт	3	<u>126,16</u> 126,16	-	378	378	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 1					286451	280457	<u>5994</u> 248		<u>3247,2</u> 2,99	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					286451	280705	126265	256,77	32874	412716

		Всього по розділу 1					412716				
		Розділ 2. Трубопроводи									
3	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання мідних труб діаметром до 50 мм	100м	1,005	<u>8694,20</u> 7604,36	<u>1089,84</u> 42,84	8738	7642	<u>1096</u> 43	<u>90,6900</u> 0,5162	<u>91,14</u> 0,52
4 &	С1545-265-ТР12	Труба мідна тверда SANCO Ф12х1 мм (або еквівалент)	м	65,5	<u>230,61</u> -	-	15105	-	-	-	-
5 &	С1545-265-ТР15	Труба мідна тверда SANCO Ф15х1 мм (або еквівалент)	м	35	<u>254,71</u> -	-	8915	-	-	-	-
6 &	С1545-274-15Т	Коліно 15 (мідь)	шт	5	<u>21,84</u> -	-	109	-	-	-	-
7 &	С1545-274-15Т	Коліно 12 (мідь)	шт	15	<u>45,40</u> -	-	681	-	-	-	-
8 &	С113-82-15Т	Трійник 22х15х22 (мідь)	шт	3	<u>150,05</u> -	-	450	-	-	-	-
9 &	С113-82-15Т	Трійник 22х12х22 (мідь)	шт	5	<u>242,91</u> -	-	1215	-	-	-	-
10 &	С113-82-15Т	Трійник 35х15х35 (мідь)	шт	1	<u>507,28</u> -	-	507	-	-	-	-
11 &	С113-82-15Т	Трійник 42х12х42 (мідь)	шт	1	<u>892,61</u> -	-	893	-	-	-	-
12	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>7604,36</u> 7604,36	-	760	760	-	<u>90,6900</u>	<u>9,07</u>
13	С113-132	Труби з н/ж сталі , зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>289,53</u> -	-	2895	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					40268	8402	<u>1096</u> 43	<u>100,21</u> 0,52	
		Разом будівельні роботи, грн.					40268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30770				
		всього заробітна плата, грн.					8445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1354				

	Всього будівельні роботи, грн.	44785				

	Всього по розділу 2	44785				
	Разом прямі витрати по кошторису	326719	288859	<u>7090</u>		<u>3347,41</u>
				291		3,51
	Разом будівельні роботи, грн.	326719				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	30770				
	всього заробітна плата, грн.	289150				
	Загальновиробничі витрати, грн.	130782				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	267,34				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	34228				
	Всього будівельні роботи, грн.	457501				

	Всього по кошторису	457501				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3618,26				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	323378				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]