

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на благоустрій території**

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	452,584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,67401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,542 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття тип-1 пішохідна зона (тротуари)									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (в т.ч. навантаження на автомобіль, зачищення і планування дна) (глибина 280 мм) Примітка: земляні роботи див. рекультивация земель (0,28*226м2=64 м3)	100м2	2,227	<u>2886.25</u> 242,98	<u>2643.27</u> 707,36	6428	541	<u>5887</u> 1575	<u>3.7000</u> 8,1780	<u>8.24</u> 18,21
2	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,203	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	3077	540	<u>2527</u> 747	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>7.92</u> 9,4
3	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	25,6	<u>1188.68</u> -	<u>-</u> -	30430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,041	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	621	109	<u>510</u> 151	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>1.6</u> 1,9
5	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	5,2	<u>1137.68</u> -	<u>-</u> -	5916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,203	<u>184.12</u> 184,12	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.52</u> -
7	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	209,9	<u>25.10</u> -	<u>-</u> -	5268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,081	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	1228	216	<u>1008</u> 298	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>3.16</u> 3,75
9	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	10,2	<u>753.40</u> -	<u>-</u> -	7685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,122	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	1849	325	<u>1519</u> 449	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>4.76</u> 5,65
11	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	17,1	<u>2896.29</u> -	<u>-</u> -	49527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,03	<u>9888.00</u> 9530,48	<u>199.84</u> 58,57	20073	19347	<u>406</u> 119	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>243.23</u> 1,34
13	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	11,2	<u>2896.29</u> -	<u>-</u> -	32438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні Паттерн (нуоро) Золотий Мандарин h=60мм клас бетону В35	м2	205	<u>725.65</u> -	<u>-</u> -	148758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	72	<u>47.75</u> 46,93	<u>-</u> -	3438	3379	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>42.48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					316773	24494	<u>11857</u> 3339		<u>311.91</u> 40,25
		Разом будівельні роботи, грн.					316773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280422				
		всього заробітна плата, грн.					27833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15704				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					332477				

		Всього по розділу 1					332477				
		Розділ 2. Бордюр тротуарний									
16	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>19760.10</u> 19760,10	<u>-</u> -	1581	1581	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>24.07</u> -
17	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	167,5	<u>323.81</u> 93,51	<u>-</u> -	54238	15663	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>221.1</u> -
18	& C1421-10427-1 варіант 1	Бордюр парковий 1000x80x200	м	167,5	<u>260.51</u> -	<u>-</u> -	43635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					99454	17244	<u>-</u> -		<u>245.17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99454				
		Всього будівельні роботи, грн.					109888				

		Всього по розділу 2					109888				
		Розділ 3. Тактильна плитка									
		Примітка: земляні роботи див. рекультивация земель (0,28*3,2м2=0,9 м3)									
19	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,003	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	45	8	<u>37</u> 11	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>0.12</u> 0,14
20	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,4	<u>1188.68</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,001	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	15	3	<u>12</u> 4	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>0.04</u> 0,05
22	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	0,13	<u>1137.68</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,0032	<u>184.12</u> 184,12	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.01</u> -
24	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	3,3	<u>25.10</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,001	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	15	3	<u>12</u> 4	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>0.04</u> 0,05
26	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,13	<u>753.40</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0,0019	<u>15156.01</u> 2660,97	<u>12448.52</u> 3681,67	29	5	<u>24</u> 7	<u>39.0000</u> 46,2875	<u>0.07</u> 0,09
28	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0,25	<u>2896.29</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,032	<u>9888.00</u> 9530,48	<u>199.84</u> 58,57	316	305	<u>6</u> 2	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>3.83</u> 0,02
30	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0,18	<u>2896.29</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С113-1850 варіант 1	Тактильна плитка - шаблон направляючий жовтий 400х400х60	шт	20	<u>377.47</u> -	<u>-</u> -	7549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							10019	325	<u>91</u> 28		<u>4.11</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							10019				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9603				
всього заробітна плата, грн.							353				
Загальновиробничі витрати, грн.							200				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							66				
Всього будівельні роботи, грн.							10219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						10219				
		Разом прямі витрати по кошторису						426246	42063	<u>11948</u>		<u>561,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						426246		3367		40,6
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						372235				
		всього заробітна плата, грн.						45430				
		Загальновиробничі витрати, грн.						26338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						72,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9112				
		Всього будівельні роботи, грн.						452584				

		Всього по кошторису						452584				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						674,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						54542				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]