Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Демонтажні роботи

Кошторисна вартість об`єкта	28410,271 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	73,59367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17894,519 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на демонтажні роботи	28410,271	-	28410,271	73,59367	17894,519	-
---	---	Всього:	28410,271	-	28410,271	73,59367	17894,519	-

Склав _____ А. М. Пацеля

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга 2

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на демонтажні роботи

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28410,271	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	73,59367	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17894,519	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Територія майданчика									
1	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	1,5	4333,81 -	4333,81 1748,16	6501	-	6501 2622	- 5,4024	- 8,10
2	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	1,5	4177,97 -	4177,97 1884,11	6267	-	6267 2826	- 5,8225	- 8,73
3	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	1,5	14533,89 -	14533,89 6077,82	21801	-	21801 9117	- 18,4985	- 27,75
4	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	1,3	8424,58 7658,11	- -	10952	9956	- -	30,6680 -	39,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	1,3	22681,67 20171,47	- -	29486	26223	- -	90,6950 -	117,90 -
6	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	1,3	13174,51 -	13174,51 5509,35	17127	-	17127 7162	- 16,7683	- 21,80
7	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	1,3	3023,66 -	3023,66 1264,44	3931	-	3931 1644	- 3,8485	- 5,00
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,575	3520,46 383,29	3137,17 1402,90	2024	220	1804 807	1,8590 4,4699	1,07 2,57
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	57,5	378,76 -	378,76 116,21	21779	-	21779 6682	- 0,4110	- 23,63
10	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,4168	80893,88 49413,33	31480,55 16408,74	33717	20595	13122 6839	224,2900 64,9168	93,48 27,06
11	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	8,336	10734,80 4166,28	6568,52 2499,19	89485	34730	54755 20833	20,2070 8,1203	168,45 67,69
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	24,5912	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	141663	18461	123202 62726	3,6410 9,4094	89,54 231,39
13	КБ27-63-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м2	100 м3	4,95	110549,69 38528,66	72021,03 27895,82	547221	190717	356504 138084	159,7904 93,7492	790,96 464,06
14	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ *** навантаження плит враховано у нормі на розбирання доріг КБ27-59-3	100м3	4,5	14243,41 5878,60	8364,81 3000,47	64095	26454	37641 13502	28,5120 9,4645	128,30 42,59
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,875	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	45366	5912	39454 20087	3,6410 9,4094	28,67 74,10
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	787,5	378,76 -	378,76 116,21	298274	-	298274 91515	- 0,4110	- 323,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					1339689	333268	1002162 384446		1458,24 1328,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1339689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4259				
		всього заробітна плата, грн.					717714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					133974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1473663**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**1473663**				
		Розділ 2. Центральний склад (літера Д технічного паспорту)									
17	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	4,882	5755,65 5381,92	362,96 201,95	28099	26275	1772 986	26,1030 0,7900	127,43 3,86
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,882	14946,02 12672,27	2273,75 1214,71	72966	61866	11100 5930	55,9680 4,8385	273,24 23,62
19	*КБ7-45-2 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,73*	*112257,70* *83122,03*	*29135,67* *15982,11*	*81948*	*60679*	*21269* *11667*	*340,6920* *62,5199*	*248,71* *45,64*
20	*КБ9-25-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*2,84408*	*6404,35* *4036,02*	*2368,12* *1294,66*	*18214*	*11479*	*6735* *3682*	*17,3712* *4,2017*	*49,41* *11,95*
21	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних поясів	1 м3	8,41	6578,55 4473,27	1888,08 1025,56	55326	37620	15879 8625	19,0190 4,1261	159,95 34,70
22	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	240,8	3730,03 3029,61	700,42 380,45	898191	729530	168661 91612	12,8810 1,5307	3101,74 368,58
23	*КБ9-25-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*0,6256*	*6404,35* *4036,02*	*2368,12* *1294,66*	*4007*	*2525*	*1481* *810*	*17,3712* *4,2017*	*10,87* *2,63*
24	КБ46-4-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Підсилення цегляних стін стальними обоймами	1 т	0,5978	68638,18 59161,81	9476,37 3679,80	41032	35367	5665 2200	228,0278 11,8425	136,32 7,08
25	КБ46-34-4	Розбирання цегляних колон	1 м3	12,77	3730,03 3029,61	700,42 380,45	47632	38688	8944 4858	12,8810 1,5307	164,49 19,55
26	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	14,5	3730,03 3029,61	700,42 380,45	54085	43929	10156 5517	12,8810 1,5307	186,77 22,19
27	*КБ9-46-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання*	*1т*	*0,6*	*15322,98* *13632,05*	*1682,04* *322,87*	*9194*	*8179*	*1009* *194*	*51,0048* *1,2627*	*30,60* *0,76*
28	*КБ10-34-1 к=0,8*	*(Демонтаж) Установлення воріт в металевому каркасі*	*100м2*	*0,1017*	*72470,71* *70703,37*	*1767,34* *140,57*	*7370*	*7191*	*179* *14*	*286,4224* *0,5491*	*29,13* *0,06*
29	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,1122	66296,77 64298,34	1942,53 1080,83	7438	7214	218 121	300,1790 4,2281	33,68 0,47
30	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,048	37435,68 35437,25	1942,53 1080,83	1797	1701	93 52	165,4400 4,2281	7,94 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	1 м3	255,78	3611,38 2941,42	669,96 363,91	923719	752356	171363 93081	12,1990 1,4641	3120,26 374,49
32	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	18,185	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	104758	13651	91107 46385	3,6410 9,4094	66,21 171,11
33	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1818,5	378,76 -	378,76 116,21	688775	-	688775 211328	__-__ 0,4110	__-__ 747,40
34	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,466	320,72 -	320,72 -	1432	-	1432 -	__-__ -	__-__ -
35	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,466	9521,67 -	__-__ -	42524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,805	68662,52 4202,57	64459,95 32818,53	123936	7586	116350 59237	20,3830 121,0638	36,79 218,52
37	*КБ7-42-1 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*7,52*	*19563,98 11449,72*	*8114,26 4514,80*	*147121*	*86102*	*61019 33951*	*49,2800 17,6613*	*370,59 132,81*
38	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,71475	12830,75 -	12830,75 5496,48	22002	-	22002 9425	__-__ 19,4403	__-__ 33,34
39	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (піском)	1000м3	0,09025	11004,47 -	11004,47 4714,14	993	-	993 425	__-__ 16,6733	__-__ 1,50
40	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	99,275	1345,66 -	__-__ -	133590	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,805	32316,61 -	32316,61 13087,16	58331	-	58331 23622	__-__ 39,4502	__-__ 71,21
42	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,805	2942,43 -	2942,43 1321,12	5311	-	5311 2385	__-__ 4,1521	__-__ 7,49
43	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,166	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	12478	1626	10852 5525	3,6410 9,4094	7,89 20,38
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	216,6	378,76 -	378,76 116,21	82039	-	82039 25171	__-__ 0,4110	__-__ 89,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					3631784	1933564	1562735 646803		8162,02 2408,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3631784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135485				
		всього заробітна плата, грн.					2580367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3994971**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					42524				
		Всього по розділу 2					**3994971**				
		Розділ 3. Склади з прибудовою до електропогрузника (літера Г технічного паспорту)									
45	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	2,8573	5755,65 5381,92	362,96 201,95	16446	15378	1037 577	26,1030 0,7900	74,58 2,26
46	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,8573	14946,02 12672,27	2273,75 1214,71	42705	36208	6497 3471	55,9680 4,8385	159,92 13,82
47	*КБ9-42-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*2,8573*	*13125,44* *9073,90*	*4040,30* *2206,22*	*37503*	*25927*	*11544* *6304*	*39,0544* *7,1221*	*111,59* *20,35*
48	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	2,8573	4253,91 4175,67	78,24 74,79	12155	11931	224 214	19,3050 0,3142	55,16 0,90
49	*КБ7-45-2 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,2*	*112257,70* *83122,03*	*29135,67* *15982,11*	*22452*	*16624*	*5828* *3196*	*340,6920* *62,5199*	*68,14* *12,50*
50	*КБ7-45-8 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,16*	*48669,02* *36304,96*	*12364,06* *6650,33*	*7787*	*5809*	*1978* *1064*	*150,5680* *26,0151*	*24,09* *4,16*
51	*КБ9-25-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*1,78558*	*6404,35* *4036,02*	*2368,12* *1294,66*	*11435*	*7207*	*4228* *2312*	*17,3712* *4,2017*	*31,02* *7,50*
52	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	433,5	3730,03 3029,61	700,42 380,45	1616968	1313336	303632 164925	12,8810 1,5307	5583,91 663,54
53	*КБ9-25-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*0,5158*	*6404,35* *4036,02*	*2368,12* *1294,66*	*3303*	*2082*	*1221* *668*	*17,3712* *4,2017*	*8,96* *2,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ46-34-4	Розбирання цегляних колон	1 м3	4,1	3730,03 3029,61	700,42 380,45	15293	12421	2872 1560	12,8810 1,5307	52,81 6,28
55	*КБ9-46-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання*	*1т*	*1,3*	*15322,98 13632,05*	*1682,04 322,87*	*19920*	*17722*	*2187 420*	*51,0048 1,2627*	*66,31 1,64*
56	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	1 м3	140,142	3611,38 2941,42	669,96 363,91	506106	412216	93890 50999	12,1990 1,4641	1709,59 205,18
57	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,321	68662,52 4202,57	64459,95 32818,53	159366	9754	149612 76172	20,3830 121,0638	47,31 280,99
58	*КБ7-42-1 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*7,65*	*19563,98 11449,72*	*8114,26 4514,80*	*149664*	*87590*	*62074 34538*	*49,2800 17,6613*	*376,99 135,11*
59	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,321	12830,75 -	12830,75 5496,48	29780	-	29780 12757	__-__ 19,4403	__-__ 45,12
60	*КБ7-42-1 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*6,17*	*19563,98 11449,72*	*8114,26 4514,80*	*120710*	*70645*	*50065 27856*	*49,2800 17,6613*	*304,06 108,97*
61	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	2,321	32316,61 -	32316,61 13087,16	75007	-	75007 30375	__-__ 39,4502	__-__ 91,56
62	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	2,321	2942,43 -	2942,43 1321,12	6829	-	6829 3066	__-__ 4,1521	__-__ 9,64
63	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	182,435	1345,66 -	__-__ -	245495	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	*КБ9-42-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*2,6885*	*13125,44 9073,90*	*4040,30 2206,22*	*35288*	*24395*	*10862 5931*	*39,0544 7,1221*	*105,00 19,15*
65	*КБ9-25-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*0,4695*	*6404,35 4036,02*	*2368,12 1294,66*	*3007*	*1895*	*1112 608*	*17,3712 4,2017*	*8,16 1,97*
66	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін профільованим листом	100м2	1,12	9058,83 8664,02	394,81 208,07	10146	9704	442 233	36,8368 0,8200	41,26 0,92
67	*КБ9-37-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Монтаж каркасів фасаду із підвісками і деталями кріплень*	*1т*	*0,1661*	*24134,25 21325,08*	*2771,37 444,56*	*4009*	*3542*	*460 74*	*80,9424 1,7228*	*13,44 0,29*
68	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	16,6634	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	95993	12509	83484 42504	3,6410 9,4094	60,67 156,79
69	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1666,34	378,76 -	378,76 116,21	631143	-	631143 193645	__-__ 0,4110	__-__ 684,87
70	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,336	320,72 -	320,72 -	1070	-	1070 -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,336	9521,67 -	- -	31764	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3879580	2096895	1537078 663469		8902,97 2475,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3879580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245607				
		всього заробітна плата, грн.					2760364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					387966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4267546**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					31764				
		Всього по розділу 3					**4267546**				
		Розділ 4. Адміністративно-побутовий корпус з прибудовою та майстернями (літера А технічного паспорту)									
72	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	15,4007	5755,65 5381,92	362,96 201,95	88641	82885	5590 3110	26,1030 0,7900	402,00 12,17
73	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	15,7007	14946,02 12672,27	2273,75 1214,71	234663	198964	35699 19072	55,9680 4,8385	878,74 75,97
74	КБ7-45-2 к дем.= 0,8	*(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,36*	*112257,70* *83122,03*	*29135,67* *15982,11*	*40413*	*29924*	*10489* *5754*	*340,6920* *62,5199*	*122,65* *22,51*
75	КБ7-45-2 к дем.= 0,8	*(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,04*	*112257,70* *83122,03*	*29135,67* *15982,11*	*4490*	*3325*	*1165* *639*	*340,6920* *62,5199*	*13,63* *2,50*
76	КБ7-45-8 к дем.= 0,8	*(Демонтаж) Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*1,62*	*48669,02* *36304,96*	*12364,06* *6650,33*	*78844*	*58814*	*20030* *10774*	*150,5680* *26,0151*	*243,92* *42,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ7-12-9 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних балок і ферм прогоном до 18 м, масою до 10 т, при довжині плит покриття до 6 м, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,21	752242,16 411633,90	340608,26 192301,45	157971	86443	71528 40383	1518,4400 630,1383	318,87 132,33
78	КБ9-29-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,32	10059,58 8890,87	1161,01 321,52	3219	2845	372 103	35,6048 1,2422	11,39 0,40
79	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1829,6	3730,03 3029,61	700,42 380,45	6824463	5542974	1281489 696071	12,8810 1,5307	23567,08 2800,48
80	КБ7-42-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	1,62	19563,98 11449,72	8114,26 4514,80	31694	18549	13145 7314	49,2800 17,6613	79,83 28,61
81	КБ46-34-4	Розбирання цегляних колон	1 м3	14,97	3730,03 3029,61	700,42 380,45	55839	45353	10486 5695	12,8810 1,5307	192,83 22,91
82	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	33,6	3730,03 3029,61	700,42 380,45	125329	101795	23534 12783	12,8810 1,5307	432,80 51,43
83	КБ9-46-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	1т	2,6	15322,98 13632,05	1682,04 322,87	39840	35443	4373 839	51,0048 1,2627	132,61 3,28
84	КБ7-47-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,02	71337,20 59226,31	12110,89 6738,53	1427	1185	242 135	245,6300 26,3603	4,91 0,53
85	КБ7-47-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,02	81211,69 65319,10	15892,59 8499,97	1624	1306	318 170	264,6105 33,2505	5,29 0,67
86	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,62	37435,68 35437,25	1942,53 1080,83	23210	21971	1204 670	165,4400 4,2281	102,57 2,62
87	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	1 м3	887,796	3611,38 2941,42	669,96 363,91	3206169	2611381	594788 323078	12,1990 1,4641	10830,22 1299,82
88	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,55	68662,52 4202,57	64459,95 32818,53	175089	10717	164372 83687	20,3830 121,0638	51,98 308,71
89	КБ7-42-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	2,3	19563,98 11449,72	8114,26 4514,80	44997	26334	18663 10384	49,2800 17,6613	113,34 40,62
90	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,55	12830,75 -	12830,75 5496,48	32718	-	32718 14016	- 19,4403	- 49,57
91	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	2,55	32316,61 -	32316,61 13087,16	82407	-	82407 33372	- 39,4502	- 100,60
92	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	2,55	2942,43 -	2942,43 1321,12	7503	-	7503 3369	- 4,1521	- 10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	231	1345,66 -	—-— -	310847	-	—-— -	—-— -	—-— -
94	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	76,1224	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	438518	57145	381373 194168	3,6410 9,4094	277,16 716,27
95	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7612,24	378,76 -	378,76 116,21	2883212	-	2883212 884618	—-— 0,4110	—-— 3128,63
96	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,6	320,72 -	320,72 -	834	-	834 -	—-— -	—-— -
97	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,6	9521,67 -	—-— -	24756	-	—-— -	—-— -	—-— -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14893961	8937353	5645534 2350204		37781,82 8853,36
		Разом будівельні роботи, грн.					14893961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311074				
		всього заробітна плата, грн.					11287557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1489424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16383385**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					24756				
		Всього по розділу 4					**16383385**				
		Розділ 5. Резервуар									
98	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,532	68662,52 4202,57	64459,95 32818,53	36528	2236	34292 17459	20,3830 121,0638	10,84 64,41
99	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,06	14946,02 12672,27	2273,75 1214,71	30789	26105	4684 2502	55,9680 4,8385	115,29 9,97
100	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів	1 м3	41,2	5635,11 4051,56	1583,55 860,15	232167	166924	65243 35438	17,2260 3,4606	709,71 142,58
101	*КБ7-42-1 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*3,43*	*19563,98 11449,72*	*8114,26 4514,80*	*67104*	*39273*	*27831 15486*	*49,2800 17,6613*	*169,03 60,58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	1 м3	41,2	3611,38 2941,42	669,96 363,91	148789	121187	27602 14993	12,1990 1,4641	502,60 60,32
103	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,134	12830,75 -	12830,75 5496,48	14550	-	14550 6233	- 19,4403	- 22,05
104	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,134	32316,61 -	32316,61 13087,16	36647	-	36647 14841	- 39,4502	- 44,74
105	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,134	2942,43 -	2942,43 1321,12	3337	-	3337 1498	- 4,1521	- 4,71
106	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	906,4	1345,66 -	- -	1219706	-	- -	- -	- -
107	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,652	5760,70 750,70	5010,00 2550,74	32559	4243	28316 14417	3,6410 9,4094	20,58 53,18
108	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	565,2	378,76 -	378,76 116,21	214075	-	214075 65682	- 0,4110	- 232,30
109	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	172,8	267,37 -	267,37 -	46202	-	46202 -	- -	- -
110	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	172,8	9521,67 -	- -	1645345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2082453	359968	502779 188549		1528,05 694,84
		Разом будівельні роботи, грн.					2082453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1219706				
		всього заробітна плата, грн.					548517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2290706**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1645345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**2290706**				
		Разом прямі витрати по кошторису					25827467	13661048	10250288		57833,10
									4233471		15760,57
		Разом будівельні роботи, грн.					25827467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1916131				
		всього заробітна плата, грн.					17894519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2582804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28410271**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1744389				
		Всього по кошторису					**28410271**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**73593,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17894519**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Архітектурно-будівельні рішення I черга

Кошторисна вартість об`єкта	21002,613 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,63849 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3007,244 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	02-01-01	на Улаштування доріжок Тип 2	9778,258	-	9778,258	10,27902	2399,295	-
2	02-01-02	на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1	11224,355	-	11224,355	2,35947	607,949	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	21002,613	-	21002,613	12,63849	3007,244	-

Склав _____ А. М. Пацеля
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Улаштування доріжок Тип 2

Архітектурно-будівельні рішення І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9778,258	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,27902	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2399,295	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,588	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	67744	6121	61623 30202	50,4900 187,8696	29,69 110,47
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	940,8	362,52 -	362,52 116,21	341059	-	341059 109330	- 0,4110	- 386,67
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,94	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	21113	13444	7669 4133	20,1960 5,6293	59,38 16,55
4	*КБ27-12-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м*	*100м3*	*1,96*	*15361,57* *7123,82*	*7984,30* *1527,32*	*30109*	*13963*	*15649* *2994*	*33,5570* *4,3837*	*65,77* *8,59*
5	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	215,6	1440,26 -	- -	310520	-	- -	- -	- -
6	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,98	7552,00 7552,00	- -	7401	7401	- -	35,5740 -	34,86 -
7	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1013,32	57,85 -	- -	58621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0002	935368,15 -	__-__ -	187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	9,8	8173,35 6168,80	1953,86 588,62	80099	60454	19148 5768	27,5000 2,1215	269,50 20,79
10	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	9,8	294,18 -	282,01 147,16	2883	-	2764 1442	__-__ 0,5300	__-__ 5,19
11	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	186,69	2131,24 -	__-__ -	397881	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*11,662*	*4077,35* *3500,48*	*445,95* *222,27*	*47550*	*40823*	*5201* *2592*	*14,8830* *0,6765*	*173,57* *7,89*
13	С124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	11,662	33527,32 -	__-__ -	390996	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*1,96*	*699629,43* *153641,38*	*129,43* *58,63*	*1371274*	*301137*	*254* *115*	*670,1037* *0,2294*	*1313,40* *0,45*
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,8	25781,17 14009,74	453,43 -	252655	137295	4444 -	61,8750 -	606,38 -
16	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	9,8	33640,53 4682,37	1170,15 -	329677	45887	11467 -	20,6800 -	202,66 -
17	*& КБ1100-1-1*	*Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт*	*100м2*	*9,8*	*148602,36* *148327,48*	*258,86* *117,26*	*1456303*	*1453609*	*2537* *1149*	*638,4070* *0,4587*	*6256,39* *4,50*
18	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	7056	49,54 -	__-__ -	349554	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	122,5	214,81 -	__-__ -	26314	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С1421-10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	980	2546,40 -	__-__ -	2495472	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КБ15-18-2*	*Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм*	*100 м*	*0,98*	*12241,90* *2314,22*	*3991,29* -	*11997*	*2268*	*3911* -	*9,0530* -	*8,87* -
22	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	7,6663	22170,37 20236,29	1055,05 525,86	169965	155137	8088 4031	89,3750 1,6005	685,18 12,27
23	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	36,79824	5029,67 -	__-__ -	185083	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1421-10419-5 варіант 2	Поребрик гранітний	м	766,63	632,50 -	- -	484893	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					8889350	2237539	483814 161756		9705,65 573,37
		Разом будівельні роботи, грн.					8889350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6167997				
		всього заробітна плата, грн.					2399295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					888908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9778258**				
		Всього по кошторису					**9778258**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10279,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2399295**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1

Архітектурно-будівельні рішення І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	11224,355	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,35947	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	607,949	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,326	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	152769	13804	138965 68109	50,4900 187,8696	66,95 249,12
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2121,6	362,52 -	362,52 116,21	769122	-	769122 246551	__-__ 0,4110	__-__ 871,98
3	*КБ27-12-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м*	*100м3*	*4,42*	*15361,57* *7123,82*	*7984,30* *1527,32*	*67898*	*31487*	*35291* *6751*	*33,5570* *4,3837*	*148,32* *19,38*
4	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	486,2	1440,26 -	__-__ -	700254	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-3 Збірник 27автомобільні дороги п.1.1.18	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,21	27524,31 6855,83	19654,68 6507,94	60829	15151	43437 14383	31,1190 20,7827	68,77 45,93
6	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,21	36663,99 7762,18	27381,11 9353,13	81027	17154	60512 20670	35,2330 29,8410	77,86 65,95
7	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ.20см	1000м2	-2,21	6166,27 -	5152,47 1693,88	-13627	-	-11387 -3743	- 5,9488	- -13,15
8	С1421-9602 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	556,92	2131,24 -	- -	1186930	-	- -	- -	- -
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2,21	23194,92 6216,05	16446,62 5003,73	51261	13737	36347 11058	28,2150 15,4947	62,36 34,24
10	КБ27-15-2 k=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ.12см	1000м2	-2,21	1004,56 -	898,11 304,72	-2220	-	-1985 -673	- 1,0124	- -2,24
11	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	334,15	2131,24 -	- -	712154	-	- -	- -	- -
12	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,21	41137,80 3919,61	21704,36 4172,02	90915	8662	47967 9220	16,6650 12,6147	36,83 27,88
13	КБ27-26-5 k=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ.5см	1000 м2	-2,21	77,62 77,62	- -	-172	-172	- -	0,3300 -	-0,73 -
14	С1421-9848 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	255,7	10607,63 -	- -	2712371	-	- -	- -	- -
15	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ	т	1,105	73095,55 -	- -	80771	-	- -	- -	- -
16	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,21	39408,75 3611,73	20283,19 2670,98	87093	7982	44826 5903	15,3560 7,9970	33,94 17,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	268,74	10122,23	—-—	2720248	-	—-—	—-—	—-—
18	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	3,6439	38758,25 32546,40	1827,30 910,77	141231	118596	6658 3319	147,7300 2,7720	538,31 10,10
19	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,5	5029,67	—-—	108138	-	—-—	—-—	—-—
20	С1421-10419 варіант 1	Камені бортові із гірських порід, марка 1ГП (100х30х15)	м	364,39	1363,85	—-—	496973	-	—-—	—-—	—-—
		Разом прямі витрати по розділу 1					10203965	226401	1169753		1032,61
		Разом будівельні роботи, грн.					10203965		381548		1326,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8807811				
		всього заробітна плата, грн.					607949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1020390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11224355**				
		Всього по розділу 1					**11224355**				
		Разом прямі витрати по кошторису					10203965	226401	1169753		1032,61
		Разом будівельні роботи, грн.					10203965		381548		1326,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8807811				
		всього заробітна плата, грн.					607949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1020390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11224355**				
		Всього по кошторису					**11224355**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2359,47**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**607949**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Будівництво громадської вбиральні І черга

Кошторисна вартість об`єкта	9332,274 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,48452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1347,204 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на Будівництво громадської вбиральні	8177,708	-	8177,708	4,61683	1131,037	-
2	03-01-02	на Електротехнічні рішення	150,744	-	150,744	0,26833	66,232	-
3	03-01-03	на Водопостачання та каналізування	687,885	-	687,885	0,44950	114,325	-
4	03-01-04	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	301,179	-	301,179	0,14986	35,61	-
5	03-01-05	на придбання устаткування Придбання обладнання	-	14,758	14,758	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	9317,516	14,758	9332,274	5,48452	1347,204	-

Склав _____ А. М. Пацеля

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01

на Будівництво громадської вбиральні

Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8177,708	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,61683	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1131,037	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14734	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	12347	1017	11330 5729	33,4730 134,6550	4,93 19,84
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1179	94327,64 94327,64	- -	11121	11121	- -	424,1160 -	50,00 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01179	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	782	65	717 363	26,5540 106,6330	0,31 1,26
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	254,6	362,52 -	362,52 116,21	92298	-	92298 29587	- 0,4110	- 104,64
5	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	2,2	27961,77 3883,02	- -	61516	8543	- -	17,9520 -	39,49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,2362*	*669865,83* *118061,70*	*3923,15* *404,43*	*158222*	*27886*	*927* *96*	*501,9630* *1,6528*	*118,56* *0,39*
7	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,56	40915,35 -	- -	63828	-	- -	- -	- -
8	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/*	*100м3*	*0,2626*	*554311,23* *64527,36*	*2890,35* *389,84*	*145562*	*16945*	*759* *102*	*274,3510* *1,6458*	*72,04* *0,43*
9	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	2,127	40915,35 -	- -	87027	-	- -	- -	- -
10	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7684	8578,35 8480,84	97,51 -	6592	6517	75 -	36,0580 -	27,71 -
11	& С1555-115-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 105-145 кг/м3 товщ.200мм	м2	78,3768	1297,92 -	- -	101727	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					741022	72094	106106 35877		313,04 126,56
		Разом будівельні роботи, грн.					741022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					562822				
		всього заробітна плата, грн.					107971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**815124**				
		Всього по розділу 1					**815124**				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
12	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків*	*1 м3*	*111,88*	*1297,06* *1275,31*	- -	*145115*	*142682*	- -	*5,4890* -	*614,11* -
13	& С1411-5-7 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.300 мм	м3	110,7612	3762,79 -	- -	416771	-	- -	- -	- -
14	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 20	кг	2797	10,04 -	- -	28082	-	- -	- -	- -
15	С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,895	4551,03 -	- -	4073	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	25,73	330,68	-	8508	-	-	-	-
17	*КБ8-22-2*	*Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків*	*1 м3*	*28,25*	*1187,41* *1175,64*	-	*33544*	*33212*	-	*5,0600*	*142,95*
18	& С1411-5-6 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.400 мм	м3	11,7711	4386,37	-	51632	-	-	-	-
19	& С1411-5-8 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.200 мм	м3	16,36	4325,79	-	70770	-	-	-	-
20	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 20	кг	706,25	10,04	-	7091	-	-	-	-
21	С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,113	4551,03	-	514	-	-	-	-
22	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	4,52	330,68	-	1495	-	-	-	-
23	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,0818*	*36964,63* *36199,50*	-	*3024*	*2961*	-	*139,5240*	*11,41*
24	& С1411-5-9 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.100 мм	м3	0,81	4206,44	-	3407	-	-	-	-
25	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0025	60672,24	-	152	-	-	-	-
26	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 20	кг	18,6504	10,04	-	187	-	-	-	-
27	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	0,193	330,68	-	64	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					774429	178855	-		768,47
		Разом будівельні роботи, грн.					774429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					595574				
		всього заробітна плата, грн.					178855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**851856**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 2					**851856**				
		Розділ 3. Плита перекриття та покрівля									
28	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,1828*	*722641,51* *177676,08*	*1855,87* *582,24*	*132099*	*32479*	*339* *106*	*746,3500* *2,3859*	*136,43* *0,44*
29	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,212	40915,35 -	- -	49589	-	- -	- -	- -
30	КБ10-78-1	Установлення кроков	1 м3	0,978	6708,26 4642,52	206,66 103,00	6561	4540	202 101	20,5040 0,3135	20,05 0,31
31	*КБ12-18-3*	*Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати*	*100м2*	*0,7865*	*40930,20* *17702,55*	*633,54* *329,80*	*32192*	*13923*	*498* *259*	*70,0370* *1,1207*	*55,08* *0,88*
32	& С1555-115-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 105-145 кг/м3 товщ.200мм	м2	81,0095	1297,92 -	- -	105144	-	- -	- -	- -
33	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*1,15*	*8341,71* *2909,60*	*174,39* *91,99*	*9593*	*3346*	*201* *106*	*12,0670* *0,3222*	*13,88* *0,37*
34	С111-1720 варіант 4	Гідроізоляційна плівка гідробар'єр	м2	132,25	15,24 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
35	*КБ10-53-2*	*Укладання контррейки*	*1 м3*	*0,5*	*6105,42* *5947,23*	*97,89* *48,79*	*3053*	*2974*	*49* *24*	*23,2650* *0,1485*	*11,63* *0,07*
36	& С1545-172-13 варіант 2	Брус 25х50мм (контррейка дерев'яна)	м	180,3	16,88 -	- -	3043	-	- -	- -	- -
37	*КР20-21-3*	*Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах*	*100м2*	*0,2705*	*1236,98* *1236,98*	- -	*335*	*335*	- -	*5,3240* -	*1,44* -
38	& С1113-5-1 варіант 1	Вогнебіозахист Kompozit для деревини	л	5,76	56,22 -	- -	324	-	- -	- -	- -
39	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	1,15	47569,00 31053,05	935,47 473,59	54704	35711	1076 545	137,1480 1,6253	157,72 1,87
40	& С111-1798-2 варіант 2	Профнастил покрівельний ПК-20	м2	119,6	331,54 -	- -	39652	-	- -	- -	- -
41	& С111-174-2 варіант 1	Цвяхи 3х70мм	шт	125	0,34 -	- -	43	-	- -	- -	- -
42	& С111-174-1 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	516	0,44 -	- -	227	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С111-1850-1-П варіант 1	Саморіз покрівельний для профнастилу зі свердлом 4,8х70	шт	704	3,86 -	--	2717	-	--	--	--
44	& С111-1678-1 варіант 1	Стрічка бутилкаучукова герметизирующая	м	50	43,44 -	--	2172	-	--	--	--
45	& С111-1756-15 варіант 1	Конькова планка з оцинкованої сталі	м	6,4	162,04 -	--	1037	-	--	--	--
46	*КР8-40-5*	*Улаштування з листової сталі накривок на парапети*	*100м*	*0,46*	*20736,02 19446,63*	*61,47 58,76*	*9539*	*8945*	*28 27*	*83,6990 0,2468*	*38,50 0,11*
47	& С111-1756-20 варіант 1	Накривка парапету з фарбованої оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	31,416	200,34 -	--	6294	-	--	--	--
48	& С111-1850-1-П варіант 1	Саморіз покрівельний для профнастилу зі свердлом 4,8х70	шт	184	3,86 -	--	710	-	--	--	--
49	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,14*	*28071,37 10938,80*	*158,39 82,45*	*3930*	*1531*	*22 12*	*48,3120 0,2802*	*6,76 0,04*
50	& С121-297-2 варіант 2	Жолоб водостічний ПВХ, 130 мм	м	14,56	122,78 -	--	1788	-	--	--	--
51	& С1545-48-7 варіант 4	З'єднувач ринви	шт	8	323,90 -	--	2591	-	--	--	--
52	& С111-1867-5-Л варіант 3	Кріплення для жолобів, 130	шт	28	76,69 -	--	2147	-	--	--	--
53	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,074*	*15206,34 15206,34*	--	*1125*	*1125*	--	*60,8960*	*4,51*
54	& С1-545-13 варіант 2	Труба водостічна, діам. 100 мм	м	7,696	151,34 -	--	1165	-	--	--	--
55	& С113-1706-1 варіант 2	Коліно ПВХ, 100мм	шт	8	256,55 -	--	2052	-	--	--	--
56	& С121-297-11 варіант 2	Кріплення водостічної труби	шт	15	80,80 -	--	1212	-	--	--	--
57	& С121-792-5-19 варіант 2	Воронка ПВХ, 100 мм	шт	2	1431,07 -	--	2862	-	--	--	--
58	& С1545-48-7 варіант 3	З'єднувач труби водостічної, 100мм	шт	16	120,01 -	--	1920	-	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					481835	104909	2415 1180		446,00 4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					481835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374511				
		всього заробітна плата, грн.					106089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**530018**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**530018**				
		Розділ 4. Фасад									
		Утеплення стін мінеральною ватою товщ. 150мм									
59	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	3,1823	74754,54 71602,37	3000,81 733,75	237891	227860	9549 2335	271,7770 3,0732	864,88 9,78
60	& С114-97-1 варіант 1	Мінеральний утеплювач,товщиною 150мм	м2	334,1415	1012,33 -	- -	338261	-	- -	- -	- -
61	& С111-ДТ-180 варіант 2	Дюбель дфасадний 12х80	шт	1005	3,30 -	- -	3317	-	- -	- -	- -
62	& С118-43-26-1 варіант 2	Кронштейн монтажний 100*60	шт	1006	21,68 -	- -	21810	-	- -	- -	- -
63	& С121-776-2-6 варіант 1	Монтажний сталевий оцинкований профіль довжина 3м	п.м	1276	50,91 -	- -	64961	-	- -	- -	- -
64	& С121-776-2-5 варіант 2	Несучий сталевий оцинкований профіль 45*45мм	п.м	706	100,98 -	- -	71292	-	- -	- -	- -
65	& С111-1849-5 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,8*13	шт	4773	1,54 -	- -	7350	-	- -	- -	- -
66	& С111-1849-4 варіант 2	Гвинти самонарізні 6,3*19	шт	1273	1,83 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-1849-6 варіант 1	Шайби	шт	1006	21,83 -	__-__ -	21961	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С111-284-6 варіант 1	Фасадна керамічна плитка з покриттям, що імітує золото	м2	337,3	9070,57 -	__-__ -	3059503	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	*КР8-37-3*	*Утеплення товщ.100мм нижче відмітки 0,000*	*100м2*	*0,5614*	*12624,57 12624,57*	__-__ -	*7087*	*7087*	__-__ -	*58,3660* -	*32,77* -
70	& С111-2011-6-25 варіант 1	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	336,84	18,59 -	__-__ -	6262	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& С114-1-У-4 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 100 мм	м2	56,14	685,86 -	__-__ -	38504	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3880529	234947	9549 2335		897,65 9,78
		Разом будівельні роботи, грн.					3880529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3636033				
		всього заробітна плата, грн.					237282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4268560**				
		Всього по розділу 4					**4268560**				
		Розділ 5. Двері та перегородки									
		Зовнішні двері									
72	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05082	29908,26 21776,71	8016,20 3995,45	1520	1107	407 203	87,2080 12,1605	4,43 0,62
73	& С123-4-4 варіант 3	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	5,082	8399,19 -	__-__ -	42685	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	& С111-136-12-2 варіант 1	Анкер рамний 10х152 мм	шт	18	9,10 -	__-__ -	164	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	& С111-196-3 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	0,78	335,12 -	__-__ -	261	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрішні двері									
76	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,09324	29908,26 21776,71	8016,20 3995,45	2789	2030	747 373	87,2080 12,1605	8,13 1,13
77	& С123-4-4 варіант 4	Блоки віконні металопластикові з ламінацією	м2	9,324	7143,90 -	- -	66610	-	- -	- -	- -
78	& С111-136-12-2 варіант 1	Анкер рамний 10х152 мм	шт	34	9,10 -	- -	309	-	- -	- -	- -
79	& С111-196-3 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	1,42	335,12 -	- -	476	-	- -	- -	- -
80	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1704*	*27093,98* *26948,95*	- -	*4617*	*4592*	- -	*107,9210* -	*18,39* -
81	& С123-4-4 варіант 4	Блоки віконні металопластикові з ламінацією	м2	17,04	7143,90 -	- -	121732	-	- -	- -	- -
82	& С111-136-12-2 варіант 1	Анкер рамний 10х152 мм	шт	78	9,10 -	- -	710	-	- -	- -	- -
83	& С111-196-3 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	3	335,12 -	- -	1005	-	- -	- -	- -
		Сантехнічні перегородки									
84	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,2152	46379,39 35897,92	- -	9981	7725	- -	154,5060 -	33,25 -
85	& С121-233-1 варіант 1	Сантехнічні перегородки	м2	21,52	1424,57 -	- -	30657	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					283516	15454	1154 576		64,20 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					283516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266908				
		всього заробітна плата, грн.					16030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311868**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**311868**				
		Розділ 6. Підлога									
86	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоскихповерхонь з плівки поліетиленової (ззаведенням на стіни 200 мм)	10 м2	8,284	1661,15 368,03	- -	13761	3049	- -	1,5840 -	13,12 -
87	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,7282*	*14488,55* *14009,74*	*453,43* -	*10551*	*10202*	*330* -	*61,8750* -	*45,06* -
88	*КБ11-11-2 к=10*	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм*	*100м2*	*0,7282*	*5852,52* *4682,37*	*1170,15* -	*4262*	*3410*	*852* -	*20,6800* -	*15,06* -
89	& С111-219-1-2 варіант 1	Стяжка для підлоги Siltek	кг	10194,8	8,74 -	- -	89103	-	- -	- -	- -
90	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7282	4332,30 3854,47	248,66 -	3155	2807	181 -	17,8200 -	12,98 -
91	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	80,102	140,93 -	- -	11289	-	- -	- -	- -
92	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR-66 в один шар товщиною 2 мм (з заведенням на стіни 300мм)*	*100м2*	*0,8786*	*8947,95* *8913,82*	*34,13* -	*7862*	*7832*	*30* -	*34,8700* -	*30,64* -
93	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR-66 товщиною 1 мм (до товщини 3 мм)*	*100м2*	*0,8786*	*2908,85* *2899,10*	*9,75* -	*2556*	*2547*	*9* -	*11,3410* -	*9,96* -
94	С111-2002-2 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	439,3	12,74 -	- -	5597	-	- -	- -	- -
95	*КБ7-57-10*	*Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки*	*100м шва*	*0,5012*	*4026,59* *3999,70*	*26,89* *14,96*	*2018*	*2005*	*13* *7*	*16,5880* *0,0585*	*8,31* *0,03*
96	С1550-60 варіант 1	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	50,12	196,63 -	- -	9855	-	- -	- -	- -
97	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,7282*	*42613,41* *42250,85*	*175,52* -	*31031*	*30767*	*128* -	*171,1600* -	*124,64* -
98	& С111-1633-В2-3 варіант 1	Шпарування для швів MAPEI Kerapoxy CQ	кг	30,88	762,30 -	- -	23540	-	- -	- -	- -
99	С111-2008-9 варіант 2	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	14,564	118,68 -	- -	1728	-	- -	- -	- -
100	С111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамогранітної плитки Sika	кг	473,33	110,17 -	- -	52147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С111-284-3 варіант 3	Плитка керамогранітна для підлоги р-р 600х1200х8мм	м2	74,28	846,35 -	- -	62867	-	- -	- -	- -
102	& С111-1849-2-11 варіант 3	Система для плитки	шт	309	0,47 -	- -	145	-	- -	- -	- -
103	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,8	6655,00 3469,92	9,75 -	5324	2776	8 -	13,5740 -	10,86 -
104	& С1545-43-1 варіант 2	Дюбелі пластмасові	шт	119	12,29 -	- -	1463	-	- -	- -	- -
105	& С1-1-7-2 варіант 1	Шуруп 60х3,5	шт	119	0,61 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					338327	65395	1551 7		270,63 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					338327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271381				
		всього заробітна плата, грн.					65402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**372117**				
		Всього по розділу 6					**372117**				
		Розділ 7. Стіни									
106	*КР11-54-1*	*Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*2,5724*	*34565,53* *33533,71*	*34,13* -	*88916*	*86262*	*88* -	*148,1040* -	*380,98* -
107	С111-872 варіант 1	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	291,016	935,94 -	- -	272374	-	- -	- -	- -
108	С188888-8 варіант 2	Дюбель 6х40мм	шт	3704	0,26 -	- -	963	-	- -	- -	- -
109	*КБ15-46-2*	*Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*2,6456*	*21841,57* *21250,33*	*561,50* *520,94*	*57784*	*56220*	*1486* *1378*	*86,0860* *2,3422*	*227,75* *6,20*
110	& С111-2015-7 варіант 1	Суміш штукатурна цементна Р-11 , 25 кг (1, 5 кг/м2 на 1 мм товщин шару)	кг	2996,142	7,78 -	- -	23310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*2,6456*	*70414,87* *69423,35*	*165,77* -	*186290*	*183666*	*439* -	*281,2370* -	*744,04* -
112	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	119,85	88,56 -	- -	10614	-	- -	- -	- -
113	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1375,712	12,41 -	- -	17073	-	- -	- -	- -
114	С1600-208 варіант 2	Плитки керамічні для стін	м2	267,21	551,60 -	- -	147393	-	- -	- -	- -
115	& С1545-1-106 варіант 1	Кутики пластикові	м	110	10,81 -	- -	1189	-	- -	- -	- -
116	С1600-248 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	1,91	400,11 -	- -	764	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					806670	326148	2013 1378		1352,77 6,20
		Разом будівельні роботи, грн.					806670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					478509				
		всього заробітна плата, грн.					327526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**887355**				
		Всього по розділу 7					**887355**				
		Розділ 8. Стелі									
117	*КБ15-64-1*	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,7282*	*47003,50* *46896,11*	- -	*34228*	*34150*	- -	*180,7520* -	*131,62* -
118	& С121-776-2-4 варіант 5	Профіль направляючий CD 60/27	п.м	185,691	38,42 -	- -	7134	-	- -	- -	- -
119	& С121-776-2-4 варіант 6	Профіль з"єднувальний UD 28/27	п.м	65,538	17,42 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
120	& С126-1300-2-10 варіант 2	Подовжувач профілю CD 60	м	21,846	23,65 -	- -	517	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& С121-776-2-4 варіант 3	Склосітка ущ. звукоізоляційна шириною 30 мм	п.м	65,538	13,55 -	--	888	-	--	--	--
122	& С111-623-2 варіант 5	Шуруп самонарізний 3,5х9,5 мм	шт	1136	0,44 -	--	500	-	--	--	--
123	& С111-623-2 варіант 8	Дюбель 6х40 мм металевий	шт	51	26,65 -	--	1359	-	--	--	--
124	& С111-623-2 варіант 7	Дюбель 6х40 мм пластиковий	шт	122	0,30 -	--	37	-	--	--	--
125	& С111-623-2 варіант 6	Підвіс прямий універсальний 60*125 мм	шт	51	11,05 -	--	564	-	--	--	--
126	& С111-163-900-3-2 варіант 2	З"єднувач "краб"	шт	124	20,45 -	--	2536	-	--	--	--
127	& С1-540-2 варіант 2	Тяга підвісу	шт	51	5,14 -	--	262	-	--	--	--
128	*КБ15-66-1*	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.*	*100 м2*	*0,7282*	*41820,96 41266,93*	*102,39* -	*30454*	*30051*	*75* -	*150,0070* -	*109,24* -
129	& С111-1624-5 варіант 2	Грунтівка Ceresit CT-17	л	0,07282	52,92 -	--	4	-	--	--	--
130	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	76,461	138,03 -	--	10554	-	--	--	--
131	С111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна "Фюгенфюллер"	кг	26	17,47 -	--	454	-	--	--	--
132	& С111-623-4 варіант 2	Шуруп самонарізний 3,5х25мм	шт	1529	0,32 -	--	489	-	--	--	--
133	& С121-776-2-4 варіант 8	Стрічка армувальна шириною 100 мм	п.м	72,1	5,27 -	--	380	-	--	--	--
134	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,7282*	*26791,32 26634,60*	--	*19509*	*19395*	--	*110,4620* -	*80,44* -
135	& С111-1624-5 варіант 2	Грунтівка Ceresit CT-17	л	10,51	52,92 -	--	556	-	--	--	--
136	С111-2015-3 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	131,076	15,64 -	--	2050	-	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,7282*	*11447,98* *11378,45*	*4,88* -	*8336*	*8286*	*4* -	*47,1900* -	*34,36* -
138	& С111-1624-5 варіант 2	Грунтівка Ceresit CT-17	л	7,282	52,92 -	—-— -	385	-	—-— -	—-— -	—-— -
139	С1555-100 варіант 2	Фарба акрилова Cerezit	кг	49,52	114,65 -	—-— -	5677	-	—-— -	—-— -	—-— -
		Разом прямі витрати по розділу 8					128015	91882	79 -		355,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					128015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36054				
		всього заробітна плата, грн.					91882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**140810**				
		Всього по розділу 8					**140810**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7434343	1089684	122867 41353		4468,42 148,41
		Разом будівельні роботи, грн.					7434343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6221792				
		всього заробітна плата, грн.					1131037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					743365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8177708**				
		Всього по кошторису					**8177708**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4616,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1131037**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02

на Електротехнічні рішення

Будівництво громадської вбиральні I черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	150,744	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26833	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,232	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-411-1 Технічна Частина Таблиця 1, п. 13*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*3,21*	*13820,88* *11946,13*	*1635,36* *139,94*	*44365*	*38347*	*5250* *449*	*47,8400* *0,5538*	*153,57* *1,78*
2	& С1545-318-1-Л-1 варіант 1	Металорукав з протяжкою 16 мм оцинкований	м	316,21	25,27 -	—-— -	7991	-	—-— -	—-— -	—-— -
3	& С1545-318-1-Л-2 варіант 2	Металорукав з протяжкою 25 мм оцинкований	м	14,42	35,15 -	—-— -	507	-	—-— -	—-— -	—-— -
4	& С1545-552-11-2 варіант 1	Кліпси для кріплення труби 16 мм	шт	600	0,91 -	—-— -	546	-	—-— -	—-— -	—-— -
5	& С1545-552-11-3 варіант 2	Кліпси для кріплення труби 25 мм	шт	28	53,10 -	—-— -	1487	-	—-— -	—-— -	—-— -
6	& С1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6х40мм	шт	628	0,84 -	—-— -	528	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-1720-5 варіант 2	Стрічка ізолююча	шт	6	305,22 -	—-— -	1831	-	—-— -	—-— -	—-— -
8	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*2,43*	*2195,18* *1971,81*	—-— -	*5334*	*4791*	—-— -	*8,6000* -	*20,90* -
9	& С151-47-8-Ц варіант 1	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х1,5 мм	м	250,29	50,24 -	—-— -	12575	-	—-— -	—-— -	—-— -
10	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*0,64*	*3102,64* *2797,22*	—-— -	*1986*	*1790*	—-— -	*12,2000* -	*7,81* -
11	& С151-47-8-Ш варіант 1	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х2,5 мм	м	65,28	96,05 -	—-— -	6270	-	—-— -	—-— -	—-— -
12	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,14*	*4176,73* *3732,68*	—-— -	*585*	*523*	—-— -	*16,2800* -	*2,28* -
13	& С151-47-8-13 варіант 2	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х4 мм	м	14,28	147,23 -	—-— -	2102	-	—-— -	—-— -	—-— -
14	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*55269,42* *50552,66*	*2560,88* *2361,52*	*5527*	*5055*	*256* *236*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
15	& С1-1-1-5-34-1 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 25А/30мА 3 фазний	шт	1	3986,91 -	—-— -	3987	-	—-— -	—-— -	—-— -
16	& С1-1-1-5-34-2 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 25А/30мА 1 фазний	шт	2	1189,56 -	—-— -	2379	-	—-— -	—-— -	—-— -
17	& С1-1-1-5-34-3 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 20А/30мА 1 фазний	шт	2	1130,07 -	—-— -	2260	-	—-— -	—-— -	—-— -
18	& С1-1-1-5-34-4 варіант 1	Автоматичний вимикач 16А 1 фазний "С"	шт	5	157,50 -	—-— -	788	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	75869,09 70510,23	2560,88 2361,52	759	705	26 24	285,6400 9,7940	2,86 0,10
20	& С1-1-1-5-34-5 варіант 2	Автоматичний вимикач 32А 3 фазний "С"	шт	1	1684,36 -	- -	1684	-	- -	- -	- -
21	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	883,08 839,29	9,66 0,77	883	839	10 1	3,4000 0,0030	3,40 -
22	& С1-1-1-5-42 варіант 1	Щит модульний антивандальний на 24 групи	шт	1	2448,52 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
23	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	11016,00 5993,04	2439,39 1098,02	661	360	146 66	24,0000 4,2114	1,44 0,25
24	& С157-328-10-15-4 варіант 2	Провід ПВ-3 6 мм2	м	6	79,63 -	- -	478	-	- -	- -	- -
25	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,34	39197,41 38355,46	190,54 15,16	13327	13041	65 5	153,6000 0,0592	52,22 0,02
26	& С111-827-11 варіант 1	Підвіси для світильників	шт	69	44,76 -	- -	3088	-	- -	- -	- -
27	& С100-1-22-33 варіант 1	Світильник світлодіодний Cynideco LED 12W/230V 4000K	шт	28	239,02 -	- -	6693	-	- -	- -	- -
28	& С100-1-22-34 варіант 1	Світильник світлодіодний BULKHEAD LED/20W/230V 4000K	шт	4	1223,88 -	- -	4896	-	- -	- -	- -
29	& С100-1-22-35 варіант 2	Датчик руху інфрачервоний 500 Вт	шт	2	537,88 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					137042	65451	5753 781		265,20 3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					137042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65838				
		всього заробітна плата, грн.					66232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**150744**				

		Всього по кошторису					**150744**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**268,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**66232**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03

на Водопостачання та каналізування

Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	687,885	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4495	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	114,325	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1									
1	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,021*	*69977,77* *65526,69*	*4355,78* *3001,41*	*1470*	*1376*	*91* *63*	*252,5600* *12,1448*	*5,30* *0,26*
2	& С113-1352-11 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.40х5.5	м	2	549,21 -	—-— -	1098	-	—-— -	—-— -	—-— -
3	& С113-1286-14 варіант 1	Перехідник Rehau діам. 40х32мм	шт	2	1261,50 -	—-— -	2523	-	—-— -	—-— -	—-— -
4	& С113-1286-7 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 40мм	шт	7	400,73 -	—-— -	2805	-	—-— -	—-— -	—-— -
5	& С113-1286-16 варіант 1	Перехідник Rehau MP3 діам.40х32мм	шт	2	1157,97 -	—-— -	2316	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1286-19 варіант 1	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам. 40х40мм	шт	2	2012,04 -	—-— -	4024	-	—-— -	—-— -	—-— -
7	& С113-1286-23 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 40мм	шт	1	942,75 -	—-— -	943	-	—-— -	—-— -	—-— -
8	& С113-1879-8 варіант 1	Хомут діам. 40мм	шт	2	140,60 -	—-— -	281	-	—-— -	—-— -	—-— -
9	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,213*	*52717,30 49145,02*	*3572,28 2434,00*	*11229*	*10468*	*761 518*	*189,4200 9,8717*	*40,35 2,10*
10	& С113-1352-10 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.32х4.4	м	20	403,52 -	—-— -	8070	-	—-— -	—-— -	—-— -
11	& С11-40-45-1А варіант 1	Кран кульовий нікельований діам. 32 мм	шт	1	1788,99 -	—-— -	1789	-	—-— -	—-— -	—-— -
12	& С113-1039-7 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 32х16х32 мм	шт	2	565,48 -	—-— -	1131	-	—-— -	—-— -	—-— -
13	& С113-1039-8 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 32х20х25 мм	шт	2	629,23 -	—-— -	1258	-	—-— -	—-— -	—-— -
14	& С113-1039-9 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 32х25х32 мм	шт	3	767,26 -	—-— -	2302	-	—-— -	—-— -	—-— -
15	& С113-1286-6 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 32мм	шт	10	285,06 -	—-— -	2851	-	—-— -	—-— -	—-— -
16	& С113-1286-10 варіант 1	Муфта Rehau діам. 32мм*20мм	шт	2	653,48 -	—-— -	1307	-	—-— -	—-— -	—-— -
17	& С113-1286-9 варіант 1	Муфта Rehau діам. 32мм*25мм	шт	1	653,74 -	—-— -	654	-	—-— -	—-— -	—-— -
18	& С113-1286-18 варіант 1	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам. 32х25мм	шт	2	969,09 -	—-— -	1938	-	—-— -	—-— -	—-— -
19	& С113-1286-22 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 32мм	шт	8	796,92 -	—-— -	6375	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С113-1879-7 варіант 2	Хомут 32мм	шт	20	159,62 -	—-— -	3192	-	—-— -	—-— -	—-— -
21	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,075*	*66206,96 60378,17*	*5828,79 4097,19*	*4966*	*4528*	*438 307*	*232,7160 16,6370*	*17,45 1,25*
22	& С113-1352-9 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.25х3.5	м	7	203,94 -	—-— -	1428	-	—-— -	—-— -	—-— -
23	& С113-1039-6 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 25х16х25 мм	шт	2	510,18 -	—-— -	1020	-	—-— -	—-— -	—-— -
24	& С113-1039-5 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 25х16х20 мм	шт	3	318,09 -	—-— -	954	-	—-— -	—-— -	—-— -
25	& С113-1286-5 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 25мм	шт	10	164,14 -	—-— -	1641	-	—-— -	—-— -	—-— -
26	& С113-1286-12 варіант 1	Ніпель Rehau діам. 25мм	шт	1	236,73 -	—-— -	237	-	—-— -	—-— -	—-— -
27	& С113-1286-13 варіант 1	Перехідник Rehau діам. 25х20мм	шт	2	518,25 -	—-— -	1037	-	—-— -	—-— -	—-— -
28	& С113-1879-6 варіант 2	Хомут 25мм	шт	7	106,35 -	—-— -	744	-	—-— -	—-— -	—-— -
29	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,256*	*86088,96 76759,84*	*9329,12 6658,78*	*22039*	*19651*	*2388 1705*	*295,8560 27,0459*	*75,74 6,92*
30	& С113-1352-8 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.20х2.8	м	23	120,44 -	—-— -	2770	-	—-— -	—-— -	—-— -
31	& С113-1039-4 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 20х16х16 мм	шт	5	301,93 -	—-— -	1510	-	—-— -	—-— -	—-— -
32	& С113-1286-8 варіант 1	Ніпель редукційний Rehau діам. 20х16мм	шт	2	365,30 -	—-— -	731	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С113-1286-11 варіант 1	Ніпель Rehau діам. 20мм	шт	2	236,73 -	—-— -	473	-	—-— -	—-— -	—-— -
34	& С113-1286-4 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 20мм	шт	14	91,27 -	—-— -	1278	-	—-— -	—-— -	—-— -
35	& С113-1286-17 варіант 1	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам. 20х20мм	шт	2	550,89 -	—-— -	1102	-	—-— -	—-— -	—-— -
36	& С113-1286-21 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 20мм	шт	8	421,35 -	—-— -	3371	-	—-— -	—-— -	—-— -
37	& С113-1879-5 варіант 2	Хомут 20мм	шт	23	91,48 -	—-— -	2104	-	—-— -	—-— -	—-— -
38	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,334*	*86088,96 76759,84*	*9329,12 6658,78*	*28754*	*25638*	*3116 2224*	*295,8560 27,0459*	*98,82 9,03*
39	& С113-1352-7 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.16х2.2	м	30	79,15 -	—-— -	2375	-	—-— -	—-— -	—-— -
40	& С11-40-45-1 варіант 1	Кран водорозбірний діам. 16 мм	шт	9	207,14 -	—-— -	1864	-	—-— -	—-— -	—-— -
41	& С11-40-45-5 варіант 1	Кран кульовий нікельований діам. 16 мм	шт	10	241,90 -	—-— -	2419	-	—-— -	—-— -	—-— -
42	& С113-1286-20 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 16мм	шт	33	206,60 -	—-— -	6818	-	—-— -	—-— -	—-— -
43	& С113-1286-3 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 16мм	шт	39	67,88 -	—-— -	2647	-	—-— -	—-— -	—-— -
44	& С113-1286-15 варіант 1	Перехідник Rehau MP3 діам.16х15мм	шт	20	408,86 -	—-— -	8177	-	—-— -	—-— -	—-— -
45	& С113-1879-4 варіант 1	Хомут діам. 16мм	шт	30	51,09 -	—-— -	1533	-	—-— -	—-— -	—-— -
46	*КБ18-15-1*	*Монтаж розподільчого колектора з кранами на 4 виходи*	*1 шт*	*1*	*3405,18 3163,42*	*173,90 80,64*	*3405*	*3163*	*174 81*	*12,3750 0,3060*	*12,38 0,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на трубопроводі , діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	498,77 399,54	15,50 9,44	499	400	16 9	1,6000 0,0378	1,60 0,04
48	& С113-1039-14 варіант 1	Мембранний редуктор тиску діам.32мм	шт	1	9225,23 -	—-— -	9225	-	—-— -	—-— -	—-— -
49	& С113-1039-13 варіант 1	Розподільчий колектор з кранами на 4 виходи	шт	1	1220,78 -	—-— -	1221	-	—-— -	—-— -	—-— -
50	& С113-1039-23 варіант 1	Заглушки Heizen 899 для коллекторів из нердавіючої сталі. Розмір - 1", 11/4" ЗР.	шт	1	273,54 -	—-— -	274	-	—-— -	—-— -	—-— -
51	& С113-1039-12 варіант 1	Монтажний кронштейн HEIZEN 821	шт	1	915,12 -	—-— -	915	-	—-— -	—-— -	—-— -
52	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,1*	*17615,61* *3378,58*	*1286,89* *560,71*	*1762*	*338*	*129* *56*	*13,5300* *2,1933*	*1,35* *0,22*
		Разом прямі витрати по розділу 1					176849	65562	7113 4963		252,99 20,13
		Разом будівельні роботи, грн.					176849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104174				
		всього заробітна плата, грн.					70525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**194534**				
		Всього по розділу 1					**194534**				
		Розділ 2. Улаштування сантехвиробів									
53	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,3*	*5070,60* *4188,89*	*295,75* *164,56*	*1521*	*1257*	*89* *49*	*16,7750* *0,6437*	*5,03* *0,19*
54	& С130-529-1 варіант 2	Пісуари з сифоном та пісуарним зливом	шт	3	2476,74 -	—-— -	7430	-	—-— -	—-— -	—-— -
55	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1*	*13755,36* *10123,29*	*658,71* *366,51*	*13755*	*10123*	*659* *367*	*40,0510* *1,4337*	*40,05* *1,43*
56	С130-909 варіант 2	Унітази з бачком з гофрою	шт	10	5275,70 -	—-— -	52757	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ17-1-6	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,6*	*9931,58* *8992,55*	*383,13* *213,17*	*5959*	*5396*	*230* *128*	*35,1780* *0,8339*	*21,11* *0,50*
58	& С130-723-1 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглі Cersanit 50 см Crea з сифоном	комплект	6	6197,13 -	—-— -	37183	-	—-— -	—-— -	—-— -
		Разом прямі витрати по розділу 2					118605	16776	*978* 544		*66,19* 2,12
		Разом будівельні роботи, грн.					118605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100851				
		всього заробітна плата, грн.					17320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130466**				
		Всього по розділу 2					**130466**				
		Розділ 3. Каналізація									
59	КБ16-4-1	*Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,2206*	*30877,81* *29836,27*	*604,94* *336,59*	*6812*	*6582*	*133* *74*	*120,8680* *1,3167*	*26,66* *0,29*
60	& С130-640-1 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні Duker TML, діаметр 50 мм	м	20	2081,41 -	—-— -	41628	-	—-— -	—-— -	—-— -
61	& С130-922-4 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут.90град.	шт	16	670,43 -	—-— -	10727	-	—-— -	—-— -	—-— -
62	& С130-922-1 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут.45град.	шт	2	483,01 -	—-— -	966	-	—-— -	—-— -	—-— -
63	& С130-922-6 варіант 1	Трійник косий для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут.45град.	шт	4	1224,12 -	—-— -	4896	-	—-— -	—-— -	—-— -
64	КБ16-4-2	*Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,6219*	*33460,03* *30809,79*	*1915,64* *1065,87*	*20809*	*19161*	*1191* *663*	*126,2800* *4,1696*	*78,53* *2,59*
65	& С130-640-2 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні Duker TML, діаметр 100 мм	м	55	2671,59 -	—-— -	146937	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C130-922-3 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.90град.	шт	10	1755,41 / -	- / -	17554	-	- / -	- / -	- / -
67	& C130-922-2 варіант 2	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.45град.	шт	10	1160,65 / -	- / -	11607	-	- / -	- / -	- / -
68	& C130-922-8 варіант 1	Трійник прямий для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.89град.	шт	11	2998,92 / -	- / -	32988	-	- / -	- / -	- / -
69	& C130-922-5 варіант 1	Трійник косий для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.45град.	шт	8	3083,07 / -	- / -	24665	-	- / -	- / -	- / -
70	& C130-922-9 варіант 1	Перехід для чавунних труб Duker TML, діам. 50х100 мм	шт	7	777,02 / -	- / -	5439	-	- / -	- / -	- / -
71	& C130-922-10 варіант 1	Хрестовина для чавунних труб Duker TML в одній площині, діам.100 мм	шт	2	2432,82 / -	- / -	4866	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 3					329894	25743	1324 / 737		105,19 / 2,88
		Разом будівельні роботи, грн.					329894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302827				
		всього заробітна плата, грн.					26480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**362885**				
		- -									
		Всього по розділу 3					**362885**				
		Разом прямі витрати по кошторису					625348	108081	9415 / 6244		424,37 / 25,13
		Разом будівельні роботи, грн.					625348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					507852				
		всього заробітна плата, грн.					114325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**687885**				
		Всього по кошторису					**687885**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**449,50**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**114325**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04

на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	301,179	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14986	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,610	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2779	641610,68 66909,27	1094,18 587,04	178304	18594	304 163	287,9800 2,2964	80,03 0,64
2	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*16*	*545,46* *476,60*	*49,73* *20,80*	*8727*	*7626*	*796* *333*	*2,0020* *0,0820*	*32,03* *1,31*
3	& С130-148-11 варіант 2	Дифузор витяжний діам.160мм з перехідником на діам.100мм	шт	14	3534,33 -	—-— -	49481	-	—-— -	—-— -	—-— -
4	& С130-148-4 варіант 2	Гратка зовнішня 300х300 з адаптером на діам.200мм	шт	2	1104,52 -	—-— -	2209	-	—-— -	—-— -	—-— -
5	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	514,73 452,76	13,44 7,48	1029	906	27 15	1,9250 0,0293	3,85 0,06
6	& С113-2301-9 варіант 1	Клапан зворотній діам. 200мм	шт	2	244,05 -	—-— -	488	-	—-— -	—-— -	—-— -
7	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	2	1817,77 1746,21	68,80 37,02	3636	3492	138 74	6,8310 0,1354	13,66 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ18-6-3*	*Установлення конвекторів*	*100кВт*	*0,11*	*42562,99* *38292,17*	*3192,98* *1768,39*	*4682*	*4212*	*351* *195*	*156,9480* *6,8565*	*17,26* *0,75*
9	& 2407-901-4 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 2,0/230 С2М термія з кріпленням	шт	2	3573,02 -	- -	7146	-	- -	- -	- -
10	& 2407-901-3 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 1,0/230 С2М термія з кріпленням	шт	2	2298,02 -	- -	4596	-	- -	- -	- -
11	2407-901-1 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 1,5/230 С2М термія з кріпленням	шт	2	2633,60 -	- -	5267	-	- -	- -	- -
12	& 2407-901-5	Електричний Конвектор ЕВНА - 0,5/230 С2М термія з кріпленням	шт	4	2058,32 -	- -	8233	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					273798	34830	1616 780		146,83 3,03
		Разом будівельні роботи, грн.					273798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237352				
		всього заробітна плата, грн.					35610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**301179**				
		Всього по кошторису					**301179**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**149,86**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35610**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-05

Придбання обладнання

Будівництво громадської вбиральні I черга

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,758 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Вентиляція				
1	& 2308-1087-1	Вентилятор канальний Вентс ВКМц 200; (маса=0,004)	шт	2	7100,00	14200
		Разом по розділу 1				14200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				558
		Всього по розділу 1				**14758**
		Разом				**14200**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				558
		Всього по кошторису				**14758**

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Інженерні мережі I черга

Кошторисна вартість об`єкта	1454,161 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,58654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	378,541 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-01-01	на Водопостачання	1167,829	-	1167,829	1,17554	279,024	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі каналізації К1	51,042	-	51,042	0,06101	14,568	-
3	06-01-03	на Улаштування септика	139,513	-	139,513	0,34999	84,949	-
4	06-01-04	на придбання устаткування Придбання септика та дренажного модуля	-	95,777	95,777	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1358,384	95,777	1454,161	1,58654	378,541	-

Склав _____ А. М. Пацеля
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Водопостачання

Інженерні мережі І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1167,829	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17554	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	279,024	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,85215	48298,94 2791,88	45507,06 24304,79	41158	2379	38779 20711	13,5410 83,6451	11,54 71,28
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,6817	94327,64 94327,64	- -	64303	64303	- -	424,1160 -	289,12 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,7757	12830,75 -	12830,75 5496,48	9953	-	9953 4264	- 19,4403	- 15,08
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,6817	32859,03 32859,03	- -	22400	22400	- -	165,4950 -	112,82 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,757	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	55705	35471	20234 10904	20,1960 5,6293	156,66 43,67
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,195	19725,88 3883,02	- -	82750	16289	- -	17,9520 -	75,31 -
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,027	66967,74 65059,79	1411,08 361,25	1808	1757	38 10	263,5600 1,3379	7,12 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1373 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	27,27	16,45 -	—-— -	449	-	—-— -	—-— -	—-— -
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,2425	66967,74 65059,79	1411,08 361,25	16240	15777	342 88	263,5600 1,3379	63,91 0,32
10	С113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	244,925	138,80 -	—-— -	33996	-	—-— -	—-— -	—-— -
11	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*1000м*	*0,0455*	*107077,52 84284,46*	*22549,64 12547,51*	*4872*	*3835*	*1026 571*	*341,4400 50,9597*	*15,54 2,32*
12	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	45,955	401,47 -	—-— -	18450	-	—-— -	—-— -	—-— -
13	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (Футляр)*	*1000м*	*0,005*	*138030,57 106062,99*	*31967,58 17788,08*	*690*	*530*	*160 89*	*434,7200 72,2002*	*2,17 0,36*
14	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	5,05	351,62 -	—-— -	1776	-	—-— -	—-— -	—-— -
15	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм (Футляр)*	*1000м*	*0,0455*	*196526,78 127103,82*	*69422,96 37323,49*	*8942*	*5783*	*3159 1698*	*520,9600 140,0203*	*23,70 6,37*
16	С113-1386 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	45,955	1017,12 -	—-— -	46742	-	—-— -	—-— -	—-— -
17	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 110 мм	100м	0,505	27521,28 23183,08	53,77 29,92	13898	11707	27 15	92,8400 0,1170	46,88 0,06
18	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	45,955	401,47 -	—-— -	18450	-	—-— -	—-— -	—-— -
19	& С113-1380-4 варіант 1	Ковзаюча опора для прокладання трубопроводів у футляр на трубу, зовнішній діаметр 40мм, h=15, тип BR	коиплект	3	1826,10 -	—-— -	5478	-	—-— -	—-— -	—-— -
20	& С113-1380-3 варіант 1	Ковзаюча опора для прокладання трубопроводів у футляр на трубу, зовнішній діаметр 110мм, h=15, тип BR	коиплект	16	252,73 -	—-— -	4044	-	—-— -	—-— -	—-— -
21	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,243	78361,09 36230,17	31530,22 16111,06	19042	8804	7662 3915	155,9360 52,4808	37,89 12,75
22	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	4057,25 -	—-— -	4057	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	К585521-Л045 варіант 2	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4142,12 -	__-__ -	4142	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2251,08 -	__-__ -	4502	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4104,01 -	__-__ -	4104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 драбина висота 1800мм	шт	1	485,39 -	__-__ -	485	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& С121-781-19 варіант 1	Драбина металева(пофарбована)	шт	1	5758,70 -	__-__ -	5759	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С113-753 варіант 3	Люк чавунний "Т"(з логотипом ПАТ "Київдоканал")	шт	2	6355,63 -	__-__ -	12711	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	993,33 579,53	33,61 18,70	993	580	34 19	2,4640 0,0732	2,46 0,07
30	& С111-960-1 варіант 1	Засувка фланцева коротка зі штурвалом DN100	шт	1	5856,56 -	__-__ -	5857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	КБ22-35-12	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм	1 шт	1	16781,85 6628,38	6447,95 2382,77	16782	6628	6448 2383	26,2240 7,8768	26,22 7,88
32	& С111-960-3 варіант 1	Засувка фланцева коротка зі штурвалом DN 600	шт	1	127185,57 -	__-__ -	127186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	*КБ22-33-4*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм*	*1 т*	*0,462*	*28926,67* *9041,31*	*17420,27* *6059,19*	*13364*	*4177*	*8048* *2799*	*34,8480* *19,3472*	*16,10* *8,94*
34	& С1534-160-3 варіант 1	Трійники фланцевий чавунний короткий р-р 600*100мм Materbud	шт	1	64597,76 -	__-__ -	64598	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	& С1545-168-7 варіант 1	Патрубок чавунний разтруб-фланцевий діам. 600мм Materbud	шт	2	25822,41 -	__-__ -	51645	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& С1545-168-3 варіант 1	Патрубок чавунний фланцевий діам.200мм Materbud	шт	1	5088,24 -	__-__ -	5088	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	& С1545-168-8 варіант 1	Демонтажна чвставка діам.600мм Materbud	шт	1	63209,25 -	__-__ -	63209	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	12555,26 7020,72	5534,54 3086,55	1256	702	554 309	27,0600 12,6023	2,71 1,26
39	& С130-983-4 варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам. 110мм	шт	1	218,69 -	- -	219	-	- -	- -	- -
40	С113-1302 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	289,14 -	- -	289	-	- -	- -	- -
41	*КБ22-11-11*	*Укладання гільз із поліетиленових труб діаметром 630 мм*	*1000м*	*0,0016*	*363644,32* *207746,04*	*155898,28* *82614,76*	*582*	*332*	*250* *132*	*851,4880* *295,3770*	*1,36* *0,47*
42	& С113-1450-1 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 630х37,4 мм (Гільза діам.600мм L=0,8м) Камера В1-2/ПГ 2,4х1,8м висота 2,1м	м	1,6	9116,82 -	- -	14587	-	- -	- -	- -
43	*КБ7-64-3*	*Укладання плит днищ та перекриття площею до 5 м2*	*100шт*	*0,04*	*33619,72* *27346,42*	*3952,27* *2199,06*	*1345*	*1094*	*158* *88*	*117,7000* *8,6024*	*4,71* *0,34*
44	& К584211-Г014-1 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки КП-2	шт	4	8946,79 -	- -	35787	-	- -	- -	- -
45	*КБ7-3-8*	*Встановлення стінових панелей площею до 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т*	*100шт*	*0,08*	*431586,23* *166501,86*	*172106,95* *98045,48*	*34527*	*13320*	*13769* *7844*	*658,7350* *325,9565*	*52,70* *26,08*
46	& К583221-1-2 варіант 1	Стінові панелі КС-9	шт	4	7429,02 -	- -	29716	-	- -	- -	- -
47	& К583221-1-1 варіант 1	Стінові панелі КС-1	шт	4	4719,38 -	- -	18878	-	- -	- -	- -
48	& С121-781-19 варіант 1	Драбина металева(пофарбована)	шт	1	5758,70 -	- -	5759	-	- -	- -	- -
49	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	2	58,76 -	- -	118	-	- -	- -	- -
50	*КБ7-31-1*	*Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм*	*100м3*	*0,0028*	*362210,64* *187310,13*	*163167,35* *86122,61*	*1014*	*524*	*457* *241*	*786,8190* *314,7863*	*2,20* *0,88*
51	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.5	шт	1	1540,15 -	- -	1540	-	- -	- -	- -
52	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	485,39 -	- -	485	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	860,72 -	- -	861	-	- -	- -	- -
54	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	2	*617,59* *529,64*	*49,09* *36,75*	*1235*	*1059*	*98* *74*	*2,3100* *0,1474*	*4,62* *0,29*
55	С113-753 варіант 3	Люк чавунний "Т"(з логотипом ПАТ "Київдоканал")	шт	2	6355,63 -	- -	12711	-	- -	- -	- -
56	*КБ6-1-13*	*Улаштування опори під трійник та засувки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм* Деталювання камери В1-1. Загальний лічильник	*100м3*	*0,0034*	*633372,62* *154761,13*	*77,66* *35,18*	*2153*	*526*	- -	*657,9980* *0,1376*	*2,24* -
57	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*208,45* *184,04*	*13,44* *7,48*	*208*	*184*	*13* *7*	*0,7370* *0,0293*	*0,74* *0,03*
58	& С1630-981-6-1 варіант 2	Лічильник холодної води крильчастий діам. 32 мм, Sensus 420PC, 10м3/год, клас С	шт	1	2530,27 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
59	& С113-1794-1 варіант 1	Муфта оцинк.діам. 32 мм	шт	2	48,46 -	- -	97	-	- -	- -	- -
60	& С113-1789-27-7 варіант 2	Перехід редукційний 2" в х1 1/4	шт	1	333,47 -	- -	333	-	- -	- -	- -
61	& С113-1789-27-8 варіант 1	Перехід ЗВ 63х1 1/4"	шт	1	281,41 -	- -	281	-	- -	- -	- -
62	& С1630-1910-1 варіант 1	Крани кульові (американка) діам. 32 мм	шт	2	470,06 -	- -	940	-	- -	- -	- -
63	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4825,61* *3378,58*	*1286,89* *560,71*	*483*	*338*	*129* *56*	*13,5300* *2,1933*	*1,35* *0,22*
64	С1630-104 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 32 мм	шт	1	185,43 -	- -	185	-	- -	- -	- -
65	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*310,97* *104,33*	- -	*311*	*104*	- -	*0,3960* -	*0,40* -
66	С1630-113 варіант 2	Манометри 6бар CEWAL	комплект	1	320,74 -	- -	321	-	- -	- -	- -
67	& С10-1-36-2 варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2'	шт	1	179,56 -	- -	180	-	- -	- -	- -
68	& С10-1-36-1 варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2' з металевою ручкою	шт	2	299,41 -	- -	599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С10-1-36-3 варіант 2	Хрестовина 1 1/4'x1/2' ВВВВ	шт	1	235,15 -	—-— -	235	-	—-— -	—-— -	—-— -
70	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	2274,63 118,56	—-— -	2275	119	—-— -	0,4500 -	0,45 -
71	& С10-1-36-4 варіант 1	Редуктор тиску 1 1/4'	шт	1	7041,10 -	—-— -	7041	-	—-— -	—-— -	—-— -
72	*КБ16-26-1*	Водолічильник в камері на полив *Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*208,45 184,04*	*13,44 7,48*	*208*	*184*	*13 7*	*0,7370 0,0293*	*0,74 0,03*
73	& С1630-981-6-6 варіант 2	Лічильник холодної води діам. 25 мм, з дист. зйомом показн.420РС	шт	1	7854,67 -	—-— -	7855	-	—-— -	—-— -	—-— -
74	& С113-1794-2 варіант 1	Муфта оцинк. 1'	шт	2	43,95 -	—-— -	88	-	—-— -	—-— -	—-— -
75	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*13890,43 3378,58*	*1260,33 568,21*	*1389*	*338*	*126 57*	*13,5300 2,2227*	*1,35 0,22*
76	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 25 мм	шт	1	492,94 -	—-— -	493	-	—-— -	—-— -	—-— -
77	& С1630-1910-2 варіант 1	Крани кульові (американка) діам. 25 мм	шт	2	947,79 -	—-— -	1896	-	—-— -	—-— -	—-— -
78	& С113-1789-27-11 варіант 2	Перехід ЗР 75х 2" Unidelta	шт	1	675,51 -	—-— -	676	-	—-— -	—-— -	—-— -
79	& С113-1789-27-10 варіант 1	Перехід редукційний 2" в х1'	шт	2	572,31 -	—-— -	1145	-	—-— -	—-— -	—-— -
80	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*310,97 104,33*	—-— -	*311*	*104*	—-— -	*0,3960* -	*0,40* -
81	С1630-113 варіант 2	Манометри 6бар CEWAL	комплект	1	320,74 -	—-— -	321	-	—-— -	—-— -	—-— -
82	& С10-1-36-2 варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2'	шт	1	179,56 -	—-— -	180	-	—-— -	—-— -	—-— -
83	& С10-1-36-1 варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2' з металевою ручкою	шт	1	299,41 -	—-— -	299	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С10-1-36-6 варіант 2	Хрестовина 1'х1/2' ВВВВ	шт	1	196,05 -	—-— -	196	-	—-— -	—-— -	—-— -
85	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	1	595,59 310,87	233,47 8,16	596	311	233 8	1,0560 0,0319	1,06 0,03
86	& С1530-153-3 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам. 100ммх75мм	шт	1	527,17 -	—-— -	527	-	—-— -	—-— -	—-— -
87	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм*	*1 т*	*0,0024*	*25209,57 18077,94*	*793,14 441,31*	*61*	*43*	*2 1*	*74,0960 1,7263*	*0,18 -*
88	& С1545-167-2 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве 90° діам.75мм	шт	2	1567,50 -	—-— -	3135	-	—-— -	—-— -	—-— -
89	& С1545-18-101 варіант 1	Фланцеве з'єднання ПЕ-СТ	шт	4	80,02 -	—-— -	320	-	—-— -	—-— -	—-— -
90	& С113-1439-1-4 варіант 1	Патрубок фланцевий сталевий Ду75 мм	шт	1	852,47 -	—-— -	852	-	—-— -	—-— -	—-— -
91	& С113-1439-1-5 варіант 2	Трійник фланцевий сталевий Ду75х75 мм	шт	1	257,47 -	—-— -	257	-	—-— -	—-— -	—-— -
92	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	12555,26 7020,72	5534,54 3086,55	3767	2106	1661 926	27,0600 12,6023	8,12 3,78
93	С113-1302 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	289,14 -	—-— -	289	-	—-— -	—-— -	—-— -
94	С113-1300 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	172,61 -	—-— -	173	-	—-— -	—-— -	—-— -
95	С113-1298 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	1005,06 -	—-— -	1005	-	—-— -	—-— -	—-— -
96	& С130-983-4-Ф2 варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам. 40мм	шт	1	510,07 -	—-— -	510	-	—-— -	—-— -	—-— -
97	& С130-983-4 варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам. 110мм	шт	1	218,69 -	—-— -	219	-	—-— -	—-— -	—-— -
98	& С130-983-4-Ф варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам. 63мм	шт	1	181,63 -	—-— -	182	-	—-— -	—-— -	—-— -
		Разом прямі витрати по кошторису					1061659	221808	113373 57216		972,77 202,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1061659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					726478				
		всього заробітна плата, грн.					279024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1167829**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1167829**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1175,54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**279024**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Зовнішні мережі каналізації К1

Інженерні мережі І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	51,042	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06101	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,568	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04928	48298,94 2791,88	45507,06 24304,79	2380	138	2242 1198	13,5410 83,6451	0,67 4,12
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0392	94327,64 94327,64	- -	3698	3698	- -	424,1160 -	16,63 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,044	12830,75 -	12830,75 5496,48	565	-	565 242	- 19,4403	- 0,86
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,014	32859,03 32859,03	- -	460	460	- -	165,4950 -	2,32 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,14	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	1005	640	365 197	20,1960 5,6293	2,83 0,79
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,28	19725,88 3883,02	- -	5523	1087	- -	17,9520 -	5,03 -
7	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*1000м*	*0,014*	*107077,52* *84284,46*	*22549,64* *12547,51*	*1499*	*1180*	*316* *176*	*341,4400* *50,9597*	*4,78* *0,71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	14,14	401,47 -	- -	5677	-	- -	- -	- -
9	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм (Футляр)*	*1000м*	*0,014*	*196526,78* *127103,82*	*69422,96* *37323,49*	*2751*	*1779*	*972* *523*	*520,9600* *140,0203*	*7,29* *1,96*
10	С113-1386 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	14,14	1017,12 -	- -	14382	-	- -	- -	- -
11	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 110 мм	100м	0,14	27521,28 23183,08	53,77 29,92	3853	3246	8 4	92,8400 0,1170	13,00 0,02
12	& С113-1380-5 варіант 1	Ковзаюча опора для прокладання трубопроводів у футляр на трубу, зовнішній діаметр 160мм, h=15, тип BR	коиплект	14	329,23 -	- -	4609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					46402	12228	4468 2340		52,55 8,46
		Разом будівельні роботи, грн.					46402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29706				
		всього заробітна плата, грн.					14568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51042**				
		Всього по кошторису					**51042**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**61,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14568**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Улаштування септика

Інженерні мережі I черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	139,513	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34999	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	84,949	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,013	48298,94 2791,88	45507,06 24304,79	628	36	592 316	13,5410 83,6451	0,18 1,09
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	1676	138	1538 778	33,4730 134,6550	0,67 2,69
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,21	58056,77 58056,77	- -	12192	12192	- -	287,9800 -	60,48 -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	32	362,52 -	362,52 116,21	11601	-	11601 3719	- 0,4110	- 13,15
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,19	32859,03 32859,03	- -	6243	6243	- -	165,4950 -	31,44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,013	12830,75 -	12830,75 5496,48	167	-	167 71	- 19,4403	- 0,25
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,13	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	934	594	340 183	20,1960 5,6293	2,63 0,73
8	*КМ38-1-11*	*Монтаж септика трикамерного V=10м3*	*шт*	*1*	*47098,08* *31229,44*	*15837,75* *9505,38*	*47098*	*31229*	*15838* *9505*	*128,0000* *29,3750*	*128,00* *29,38*
9	КМ38-1-7	Монтаж дренажного модуля V=3м3	шт	1	25003,34 14394,82	5744,31 3284,10	25003	14395	5744 3284	59,0000 10,4730	59,00 10,47
10	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*617,59* *529,64*	*49,09* *36,75*	*2470*	*2119*	*196* *147*	*2,3100* *0,1474*	*9,24* *0,59*
11	& С113-754-5 варіант 1	Люк чавунний тип "С"	шт	4	4704,45 -	- -	18818	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					126830	66946	36016 18003		291,64 58,35
		Разом будівельні роботи, грн.					126830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23868				
		всього заробітна плата, грн.					84949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139513**				
		Всього по розділу 1					**139513**				
		Разом прямі витрати по кошторису					126830	66946	36016 18003		291,64 58,35
		Разом будівельні роботи, грн.					126830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23868				
		всього заробітна плата, грн.					84949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139513**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					139513				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					349,99 84949				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

Придбання септика та дренажного модуля
Інженерні мережі I черга

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 95,777 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Водопровід та каналізація				
1	& 2413-2-1	Септик V=10м3; (маса=10,36)	комплект	1	79558,00	79558
2	& 2413-2-2	Дренажний модуль V=3м3; (маса=10,36)	комплект	1	12600,00	12600
		Разом по розділу 1				92158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3619
		Всього по розділу 1				**95777**
		Разом				**92158**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3619
		Всього по кошторису				**95777**

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та огорожа І черга

Кошторисна вартість об`єкта	15388,533 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,41014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2953,325 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Будівництво підпірної стінки ПЗ та металева огорожа	9750,871	-	9750,871	5,52186	1369,062	-
2	07-01-02	на Озеленення	2312,904	-	2312,904	3,51829	778,649	-
3	07-01-03	на Зовнішнє освітлення І черга	3237,251	-	3237,251	3,36999	805,614	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Придбання обладнання для зовнішнього освітлення	-	87,507	87,507	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	15301,026	87,507	15388,533	12,41014	2953,325	-

Склав _____ А. М. Пацеля

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Будівництво підпірної стінки ПЗ та металева огорожа

Благоустрій та огорожа І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9750,871	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,52186	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1369,062	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17271	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	14473	1192	13281 6715	33,4730 134,6550	5,78 23,26
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1382	94327,64 94327,64	- -	13036	13036	- -	424,1160 -	58,61 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01382	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	917	76	841 426	26,5540 106,6330	0,37 1,47
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	298,4	362,52 -	362,52 116,21	108176	-	108176 34677	- 0,4110	- 122,64
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,215	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	1544	983	561 302	20,1960 5,6293	4,34 1,21
6	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	2,685	27961,77 3883,02	- -	75077	10426	- -	17,9520 -	48,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,1074*	*498706,52* *35856,05*	— -	*53561*	*3851*	— -	*165,7700* -	*17,80* -
8	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,6068*	*821812,45* *278651,79*	*5226,97* *687,85*	*498676*	*169086*	*3172* *417*	*1184,7440* *2,7997*	*718,90* *1,70*
9	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,216	60672,24 -	— -	13105	-	— -	— -	— -
10	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,409	58238,01 -	— -	82057	-	— -	— -	— -
11	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,974	40915,35 -	— -	80767	-	— -	— -	— -
12	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*3,8283*	*7460,98* *7460,98*	— -	*28563*	*28563*	— -	*30,9430* -	*118,46* -
13	& С1632-112-1 варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	421,11	144,59 -	— -	60888	-	— -	— -	— -
14	& С111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	0,306264	84776,91 -	— -	25964	-	— -	— -	— -
15	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,186*	*31736,67* *31420,76*	*315,91* *175,77*	*5903*	*5844*	*59* *33*	*125,8290* *0,6876*	*23,40* *0,13*
16	& С114-1-У-3 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 30 мм	м2	5,58	193,28 -	— -	1079	-	— -	— -	— -
17	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,20142*	*144791,48* *117688,74*	*13610,76* *6463,32*	*29164*	*23705*	*2741* *1302*	*488,0920* *19,9366*	*98,31* *4,02*
18	& С1421-101433 варіант 2	Накривка для парапету з граніту, товщина 40 мм	м2	20,142	3357,18 -	— -	67620	-	— -	— -	— -
19	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	145,0224	49,54 -	— -	7184	-	— -	— -	— -
20	*КБ15-1-3*	*Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм*	*100 м2*	*0,5994*	*244477,95* *228974,08*	*1918,22* *332,22*	*146540*	*137247*	*1150* *199*	*916,9600* *1,2997*	*549,63* *0,78*
21	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	431,568	49,54 -	— -	21380	-	— -	— -	— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1421-101432 варіант 1	Плити облицьовувальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	59,94	2270,04 -	- -	136066	-	- -	- -	- -
23	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	7,4925	214,81 -	- -	1609	-	- -	- -	- -
		Улаштування фундаменту, під огорожу та під вертикальні стовпчики									
24	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,294	58497,38 58497,38	- -	17198	17198	- -	287,9800 -	84,67 -
25	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01379	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	915	75	840 425	26,5540 106,6330	0,37 1,47
26	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	22,1	362,52 -	362,52 116,21	8012	-	8012 2568	- 0,4110	- 9,08
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,145	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	1041	663	378 204	20,1960 5,6293	2,93 0,82
28	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	1,45	27961,77 3883,02	- -	40545	5630	- -	17,9520 -	26,03 -
29	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0579*	*498706,52* *35856,05*	- -	*28875*	*2076*	- -	*165,7700* -	*9,60* -
30	*КБ6-3-6*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,6282*	*572652,06* *78894,08*	*1528,42* *172,58*	*359740*	*49561*	*960* *108*	*335,4340* *0,7054*	*210,72* *0,44*
31	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,83	60672,24 -	- -	50358	-	- -	- -	- -
32	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,429	58238,01 -	- -	83222	-	- -	- -	- -
33	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,849	40915,35 -	- -	75652	-	- -	- -	- -
34	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*4,6313*	*18838,56* *7460,98*	- -	*87247*	*34554*	- -	*30,9430* -	*143,31* -
35	& С1632-112-1 варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	509,44	144,59 -	- -	73660	-	- -	- -	- -
36	& С111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	0,370504	84776,91 -	- -	31410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,57891*	*144791,48* *117688,74*	*13610,76* *6463,32*	*83821*	*68131*	*7879* *3742*	*488,0920* *19,9366*	*282,56* *11,54*
38	& С1421-101433 варіант 2	Накривка для парапету з граніту, товщина 40 мм	м2	57,891	3357,18 -	—-— -	194351	-	—-— -	—-— -	—-— -
39	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	1389,384	49,54 -	—-— -	68830	-	—-— -	—-— -	—-— -
40	*КБ15-1-3*	*Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм*	*100 м2*	*2,4016*	*246511,47* *228974,08*	*1918,22* *332,22*	*592022*	*549904*	*4607* *798*	*916,9600* *1,2997*	*2202,17* *3,12*
41	& С1421-101432 варіант 1	Плити облицьовувальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	240,16	2270,04 -	—-— -	545173	-	—-— -	—-— -	—-— -
42	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	1729,152	49,54 -	—-— -	85662	-	—-— -	—-— -	—-— -
43	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	30,02	214,81 -	—-— -	6449	-	—-— -	—-— -	—-— -
44	*КБ7-24-11*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (76 секцій р-р 3,3м х 2,6h м, 2секції р-р 2,33м х 2, 6h м, 2 секції р-р 2,435м х2,6h м)*	*100м*	*2,6011*	*94437,70* *57247,61*	*36099,43* *17853,30*	*245642*	*148907*	*93898* *46438*	*226,4900* *55,7085*	*589,12* *144,90*
45	& С130-602-3 варіант 2	Металева огорожа h=2,6м (Оцинкована фарбована індивідуального виготовлення)	т	13,85336	340081,35 -	—-— -	4711269	-	—-— -	—-— -	—-— -
		Разом прямі витрати по кошторису					8864443	1270708	246555 98354		5195,28 326,58
		Разом будівельні роботи, грн.					8864443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7347180				
		всього заробітна плата, грн.					1369062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					886428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9750871**				
		Всього по кошторису					**9750871**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5521,86**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1369062**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення

Благоустрій та огорожа І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2312,904	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,51829	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	778,649	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Посадка дерев									
1	КБ47-6-19	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10 ям	16,4	41329,20 16368,01	- -	677799	268435	- -	79,3870 -	1301,95 -
2	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	16,4	14379,44 7767,98	3435,47 1500,14	235823	127395	56342 24602	31,1080 4,8378	510,17 79,34
3	& С1429-62-2 варіант 3	Дерева на штамбі 2-3м	шт	1	1945,35 -	- -	1945	-	- -	- -	- -
4	& С1429-62-1 варіант 1	Туя західна 1,6м	шт	163	1231,35 -	- -	200710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ47-6-14	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10 ям	13	15083,54 6109,94	- -	196086	79429	- -	29,6340 -	385,24 -
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	13	11506,56 5408,47	2942,38 1283,10	149585	70310	38251 16680	21,6590 4,1404	281,57 53,83
7	& С1429-62-3 варіант 1	Ялівець середній	шт	130	1384,35 -	- -	179966	-	- -	- -	- -
8	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	10,3455	33153,38 14519,93	- -	342988	150216	- -	69,0800 -	714,67 -
9	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	100м2	10,3455	8197,24 1986,09	- -	84805	20547	- -	9,4490 -	97,75 -
10	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	10,3455	3183,12 2033,24	- -	32931	21035	- -	9,0640 -	93,77 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2102638	737367	94593 41282		3385,12 133,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2102638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1270678				
		всього заробітна плата, грн.					778649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2312904**				
		Всього по розділу 1					**2312904**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2102638	737367	94593 41282		3385,12 133,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2102638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1270678				
		всього заробітна плата, грн.					778649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2312904**				
		Всього по кошторису					**2312904**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3518,29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**778649**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Зовнішнє освітлення І черга

Благоустрій та огорожа І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3237,251	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,36999	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	805,614	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ33-259-2	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т*	*шт*	*53*	*1905,25*	*753,46*	*100978*	*26568*	*39933*	*2,0790*	*110,19*
					501,29	*300,61*			*15932*	*1,0295*	*54,56*
2	& С1-1-1-5-49 варіант 2	Опора восьмигранна металева, гарячого цинкування, 10 м	шт	2	13268,43	—-—	26537	-	—-—	—-—	—-—
					-	-			-	-	-
3	& С1-1-1-5-48 варіант 2	Опора кругла металева, гарячого цинкування, 4 м	шт	51	3518,25	—-—	179431	-	—-—	—-—	—-—
					-	-			-	-	-
4	& С1-1-1017-1 варіант 2	Анкерний пристрій Е3. КМ1	шт	2	3213,45	—-—	6427	-	—-—	—-—	—-—
					-	-			-	-	-
5	& С1-1-1017-2 варіант 1	Анкерний пристрій Е3. КМ2	шт	51	2499,45	—-—	127472	-	—-—	—-—	—-—
					-	-			-	-	-
6	& С1421-9660-1 варіант 1	Бетон	м3	6	2698,37	—-—	16190	-	—-—	—-—	—-—
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ28-111-4*	*Установлення на опорах консолей на висоті 10 м*	*1консоль*	*2*	*3440,38* *1288,38*	*2152,00* *850,57*	*6881*	*2577*	*4304* *1701*	*5,4120* *2,9724*	*10,82* *5,94*
8	& С1-1-1-5-50 варіант 2	Оголовник одноріжковий	шт	2	1331,95 -	—-— -	2664	-	—-— -	—-— -	—-— -
9	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників на металевій опорі на висоті 12 м*	*1 шт*	*2*	*2339,58* *766,55*	*1555,80* *632,52*	*4679*	*1533*	*3112* *1265*	*3,2200* *2,0314*	*6,44* *4,06*
10	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників на металевій опорі на висоті 4 м*	*1 шт*	*53*	*2339,58* *766,55*	*1555,80* *632,52*	*123998*	*40627*	*82457* *33524*	*3,2200* *2,0314*	*170,66* *107,66*
11	& С100-1-22-55 варіант 2	Світильник світлодіодний вуличний з димеруванням, 132 Вт, L=900 мм, IP65. 4000K	шт	2	10192,02 -	—-— -	20384	-	—-— -	—-— -	—-— -
12	& С100-1-22-56 варіант 2	Світильник світлодіодний вуличний торшерний, 40 Вт, IP65. 4000K	шт	51	4455,56 -	—-— -	227234	-	—-— -	—-— -	—-— -
13	КБ34-106-4	Улаштування кабельних колодязів	1 шт	53	1990,41 1348,68	641,73 319,85	105492	71480	34012 16952	5,4010 0,9735	286,25 51,60
14	& С10000-9-5-380 варіант 2	Колодязь кабельний Park well	шт	53	3206,39 -	—-— -	169939	-	—-— -	—-— -	—-— -
15	КМ8-599-5	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	53	1916,22 1264,61	35,62 16,49	101560	67024	1888 874	4,8000 0,0566	254,40 3,00
16	& С1633-91-38-3 варіант 1	Ввідний щиток опори ПЛ 4 кабеля під'єднання (комплект) Sicame	шт	1	1041,15 -	—-— -	1041	-	—-— -	—-— -	—-— -
17	& С1633-91-38-2 варіант 1	Ввідний щиток опори ПЛ 3 кабеля під'єднання (комплект) Sicame	шт	11	3988,95 -	—-— -	43878	-	—-— -	—-— -	—-— -
18	& С1633-91-38-1 варіант 1	Ввідний щиток опори ПЛ 2 кабеля під'єднання (комплект) Sicame	шт	41	4340,85 -	—-— -	177975	-	—-— -	—-— -	—-— -
19	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під шафу електричну	100опор	0,02	572868,93 88068,32	—-— -	11457	1761	—-— -	388,9600 -	7,78 -
20	*КМ8-545-1*	*Встановлення шафи електричної*	*шт*	*2*	*1649,66* *1227,02*	*31,65* *9,41*	*3299*	*2454*	*63* *19*	*4,8000* *0,0329*	*9,60* *0,07*
21	*КБ21-24-3*	*Монтаж РЩ внутрішнього встановлення*	*1 шт*	*1*	*1229,11* *1096,01*	*123,79* *32,94*	*1229*	*1096*	*124* *33*	*4,4400* *0,1130*	*4,44* *0,11*
22	КБ33-26-2	Монтаж контура заземлення опори з вертикального електрода Д=16мм	1 шт	53	561,83 266,50	116,81 25,11	29777	14125	6191 1331	1,1770 0,0982	62,38 5,21
23	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із круглої сталі Д=10мм	шт	53	526,06 162,64	204,06 110,18	27881	8620	10815 5840	0,7000 0,4406	37,10 23,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ33-26-2	Монтаж контура заземлення опори	1 шт	1	561,83 266,50	116,81 25,11	562	267	117 25	1,1770 0,0982	1,18 0,10
25	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	55	340,31 171,93	168,38 60,70	18717	9456	9261 3339	0,7400 0,2304	40,70 12,67
26	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	58056,77 58056,77	- -	6386	6386	- -	287,9800 -	31,68 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,11	32859,03 32859,03	- -	3614	3614	- -	165,4950 -	18,20 -
28	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	8,58	1440,26 -	- -	12357	-	- -	- -	- -
29	КМ8-148-1	Протяжка кабеля АВВГнгд-4х50 в поліетиленову трубу 110 мм	100 м	1,68	7214,99 3995,36	853,28 450,35	12121	6712	1434 757	16,0000 1,5400	26,88 2,59
30	& С157-383-2 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х50 мм2	м	168	218,54 -	- -	36715	-	- -	- -	- -
31	& С1545-115-2 варіант 2	Муфта кінцева 0,4кВ, перетином 4х50 мм2	шт	2	295,89 -	- -	592	-	- -	- -	- -
32	*КБ34-103-1*	*Протяжка труби 110 мм в металевий футляр 150 мм*	*1 км*	*0,015*	*56118,58* *54778,94*	- -	*842*	*822*	- -	*244,2000* -	*3,66* -
33	*КБ34-103-1*	*Протяжка труби 110 мм в АЦТ футляр 150 мм*	*1 км*	*0,004*	*56118,58* *54778,94*	- -	*224*	*219*	- -	*244,2000* -	*0,98* -
34	*КБ34-103-1*	*Укладка поліетиленової труби 110 мм в траншею*	*1 км*	*0,168*	*56118,58* *54778,94*	- -	*9428*	*9203*	- -	*244,2000* -	*41,03* -
35	& С113-2327-2 варіант 2	Труби поліетиленова двустінна діам. 110 мм	м	168	129,78 -	- -	21803	-	- -	- -	- -
36	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,015	233332,42 143382,34	55698,16 12531,41	3500	2151	835 188	536,4700 40,3319	8,05 0,60
37	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,15*	*3052,24* *2794,70*	*40,74* *3,98*	*-458*	*-419*	*-6* *-1*	*9,0420* *0,0165*	*-1,36* -
38	& С113-12-1 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна 150х4,5 мм	м	15	510,55 -	- -	7658	-	- -	- -	- -
39	*КБ34-103-1*	*Укладка АЦТ труби 150 мм в траншею*	*1 км*	*0,004*	*56118,58* *54778,94*	- -	*224*	*219*	- -	*244,2000* -	*0,98* -
40	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-5х4 по будівлі	100 м	0,045	7214,99 3995,36	853,28 450,35	325	180	38 20	16,0000 1,5400	0,72 0,07
41	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-4х16 по будівлі	100 м	0,005	7214,99 3995,36	853,28 450,35	36	20	4 2	16,0000 1,5400	0,08 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-148-1	Протяжка кабеля АВВГ-4х16 в поліетиленову трубу 63 мм	100 м	15,04	7214,99 3995,36	853,28 450,35	108513	60090	12833 6773	16,0000 1,5400	240,64 23,16
43	& С157-383-3 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х16 мм2	м	1504	105,23 -	—-— -	158266	-	—-— -	—-— -	—-— -
44	& С1545-115-3 варіант 2	Муфта кінцева 0,4кВ, перетином 4х16 мм2	шт	5	611,33 -	—-— -	3057	-	—-— -	—-— -	—-— -
45	*КБ34-103-1*	*Протяжка труби 63 мм в металевий футляр 100 мм*	*1 км*	*0,043*	*56118,58* *54778,94*	—-— -	*2413*	*2355*	—-— -	*244,2000* -	*10,50* -
46	& С111-19-2 варіант 2	Труба гнучка з ПВХ пластикова 16 мм	п.м.	43	20,58 -	—-— -	885	-	—-— -	—-— -	—-— -
47	*КБ34-103-1*	*Протяжка труби 63 мм в АЦТ футляр 100 мм*	*1 км*	*0,004*	*56118,58* *54778,94*	—-— -	*224*	*219*	—-— -	*244,2000* -	*0,98* -
48	& С111-19-2 варіант 2	Труба гнучка з ПВХ пластикова 16 мм	п.м.	4	20,58 -	—-— -	82	-	—-— -	—-— -	—-— -
49	*КБ34-103-1*	*Укладка поліетиленової труби 63 мм в траншею*	*1 км*	*1,504*	*56118,58* *54778,94*	—-— -	*84402*	*82388*	—-— -	*244,2000* -	*367,28* -
50	& С113-2327-3 варіант 1	Труби поліетиленова двустінна діам. 63 мм	м	1504	338,41 -	—-— -	508969	-	—-— -	—-— -	—-— -
51	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,043	147235,32 119038,25	18204,45 1444,57	6331	5119	783 62	458,8100 5,0170	19,73 0,22
52	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*-0,43*	*3052,24* *2794,70*	*40,74* *3,98*	*-1312*	*-1202*	*-18* *-2*	*9,0420* *0,0165*	*-3,89* *-0,01*
53	& С113-10-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна 100х4,5 мм	м	43	199,95 -	—-— -	8598	-	—-— -	—-— -	—-— -
54	*КБ34-103-1*	*Укладання АЦТ труби 100мм-150мм в траншею*	*1 км*	*0,008*	*56118,58* *54778,94*	—-— -	*449*	*438*	—-— -	*244,2000* -	*1,95* -
55	& С113-672-1 варіант 1	Труба АЦТ 150 мм	м	4	111,03 -	—-— -	444	-	—-— -	—-— -	—-— -
56	& С113-671-1 варіант 1	Труба АЦТ 100 мм	м	4	129,83 -	—-— -	519	-	—-— -	—-— -	—-— -
57	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-4х16 по ЗКЗО	100 м	0,09	7214,99 3995,36	853,28 450,35	649	360	77 41	16,0000 1,5400	1,44 0,14
58	& С157-383-3 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х16 мм2	м	9	105,23 -	—-— -	947	-	—-— -	—-— -	—-— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-3х2,5 в металевій опорі	100 м	4,08	7214,99 3995,36	853,28 450,35	29437	16301	3481 1837	16,0000 1,5400	65,28 6,28
60	& С157-383-4 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 3х2,5 мм2	м	408	20,32 -	—-— -	8291	-	—-— -	—-— -	—-— -
61	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*13,58*	*899,35* *849,01*	*50,34* *26,83*	*12213*	*11530*	*683* *364*	*3,4000* *0,0915*	*46,17* *1,24*
62	& С111-1721-12В варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель 0,4 кВ"	м	1526	3,80 -	—-— -	5799	-	—-— -	—-— -	—-— -
63	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,16	58056,77 58056,77	—-— -	125403	125403	—-— -	287,9800 -	622,04 -
64	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	1,44	32859,03 32859,03	—-— -	47317	47317	—-— -	165,4950 -	238,31 -
65	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	8,01	14662,45 2397,22	12265,23 6537,33	117446	19202	98244 52364	9,6000 22,2955	76,90 178,59
66	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0122	80893,88 49413,33	31480,55 16408,74	987	603	384 200	224,2900 64,9168	2,74 0,79
67	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,0122*	*37481,25* *7762,18*	*28198,37* *9763,79*	*457*	*95*	*344* *119*	*35,2330* *31,1902*	*0,43* *0,38*
68	*КБ27-13-4 К=3*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3, товщина 10 см*	*1000м2*	*-0,0122*	*1849,88* -	*1545,74* *508,16*	*-23*	-	*-19* *-6*	—-— *1,7846*	—-— *-0,02*
69	& С1421-9467-1-1 варіант 1	Щебінь	м3	1,2	2055,38 -	—-— -	2466	-	—-— -	—-— -	—-— -
70	*КБ27-22-3*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,122*	*6763,88* *2856,92*	*804,19* -	*825*	*349*	*98* -	*11,1760* -	*1,36* -
71	КБ27-22-5 К=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норм 27-22-3 до товщ. 5см	100м2	0,122	1282,24 1282,24	—-— -	156	156	—-— -	5,0160 -	0,61 -
72	*КБ7-1-1*	*Укладання фундаментної плити під кабельний колодязь*	*100шт*	*0,53*	*30392,85* *24161,97*	*6230,88* *3466,88*	*16108*	*12806*	*3302* *1837*	*103,9940* *13,5620*	*55,12* *7,19*
73	К585521-П011 варіант 1	Плити перекриття П3-8 серія 3.006.1-2.87	шт	53	784,76 -	—-— -	41592	-	—-— -	—-— -	—-— -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2942959	660224	314774 145390		2880,43 489,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2942959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1967961				
		всього заробітна плата, грн.					805614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3237251**				
		Всього по розділу 1					**3237251**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2942959	660224	314774 145390		2880,43 489,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2942959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1967961				
		всього заробітна плата, грн.					805614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3237251**				
		Всього по кошторису					**3237251**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3369,99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**805614**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Придбання обладнання для зовнішнього освітлення
Благоустрій та огорожа I черга

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 87,507 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-19069-1 варіант 1	Щит розподільчий індивідуального виготовлення; (маса=0,0008)	шт	1	45200,00	45200
2	& 1503-1270-1 варіант 1	Шафа керування ЩКЗО (у антивандальному виконанні); (маса=0,019)	шт	1	39000,00	39000
		Разом				**84200**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3307
		Всього по кошторису				**87507**

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	85218,27	235,11			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1435,70	248,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12321,72	266,48			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6737,67	282,75			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	105713,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,8764	516,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	591,95437	611,05			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	63,26699	670,73			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	30,13481	808,45			
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	46,65056	947,17			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,197762	254,02			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,8291	1007,14			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,30036	980,13			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	411,955972	988,80			
19	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,12058	1257,57			
20	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	16,3	1267,02			
21	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	56,89728	1114,86			
22	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	23,563438	1291,79			
23	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,81949	784,43			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	19,1884	621,28			
25	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	7,293	741,13			
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,1773	349,63			
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,144	766,94			
28	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	61,6	1290,90			
29	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	49,04074	443,24			
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,0928	103,76			
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	12,44065	178,48			
32	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,22862	179,57			
33	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	0,22986	186,61			
34	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	15,16405	365,94			
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	398,30815	64,37			
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	12,00732	85,88			
37	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,22862	7,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	6,62662	24,69			
39	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5285,26697	532,89			
40	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	80,87004	772,55			
41	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1987,58714	692,18			
42	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,903825	947,50			
43	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	194,55469	851,41			
44	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	208,84721	1098,47			
45	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	5,63722	1254,81			
46	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	37,1085	1154,95			
47	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,2965	1227,36			
48	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	5,79122	256,51			
49	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,66	248,48			
50	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,38896	1302,42			
51	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	51,3295	1380,91			
52	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	12,72485	1715,20			
53	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	73,87776	1656,77			
54	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	40,03406	200,87			
55	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	40,387266	1029,69			
56	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	67,257694	858,72			
57	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	12,66551	921,40			
58	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	18,64049	1889,98			
59	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	6,19905	873,83			
60	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	22,73832	1610,27			
61	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	45,77264	1090,29			
62	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7,99799	4699,50			
63	КБМ213-502	Дрезини широкої колії з краном вантажопідйомністю 3,5 т	маш. год	0,77	2019,27			
64	КБМ213-1001	Машини для монтажу контактної мережі при роботі "з поля"	маш. год	0,836	1067,40			
65	КБМ213-1002	Машини для монтажу контактної мережі при роботі "з колії"	маш. год	0,836	2006,17			
66	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	0,77	23,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,28512	988,44			
68	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	8,42413	1566,38			
69	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	16,324	1057,09			
70	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,405	1006,61			
71	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	9,9	935,47			
72	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш. год	2,948	33,96			
73	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	14,91367	325,04			
74	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12,44065	321,46			
75	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	0,22986	334,39			
76	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,73271	8,08			
77	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,74601	25,99			
78	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,913	308,54			
79	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	10,37262	139,58			
80	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	10176,95459	10,40			
81	+КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	24,72934	440,88			
82	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	8,61942	727,26			
83	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3669,5	362,52			
84	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12723,88	378,76			
85	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	172,8	267,37			
86	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	10,402	320,72			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
87	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,8672765				
88	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,8				
89	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	19,6773				
90	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	41,46493				
91	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	85,19675776				
92	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	28,380385				
93	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,58580883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,45045				
95	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	109,2287992				
96	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,02				
97	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	88,849761				
98	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	6,6165				
99	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	9,536384				
100	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	143,4801236				
101	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,008052				
102	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,93555				
103	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	241,485645				
104	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	19,0733884				
105	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	96,23440878				
106	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	124,7103				
107	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	119,64392578				
108	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	52,0232856				
109	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	77,681945				
110	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	152,7811285				
111	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	6,5443334				
112	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	329,0635326				
113	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,128304				
114	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	11,979				
115	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,87				
116	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,9726				
117	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	53,4887408				
118	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,9645				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
119	+&С1-1-1-5-34-1 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 25А/30мА 3 фазний	шт	1	3986,91	3908,33	0,41	78,17
120	+&С1-1-1-5-34-2 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 25А/30мА 1 фазний	шт	2	1189,56	1165,83	0,41	23,32
121	+&С1-1-1-5-34-3 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач 20А/30мА 1 фазний	шт	2	1130,07	1107,50	0,41	22,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+&C1-1-1-5-34-4 варіант 1	Автоматичний вимикач 16А 1 фазний "С"	шт	5	157,50	154,00	0,41	3,09
123	+&C1-1-1-5-34-5 варіант 2	Автоматичний вимикач 32А 3 фазний "С"	шт	1	1684,36	1650,92	0,41	33,03
124	+&C1-1-1-5-42 варіант 1	Щит модульний антивандальний на 24 групи	шт	1	2448,52	2399,68	0,83	48,01
125	+&C1-1-1-5-48 варіант 2	Опора кругла металева, гарячого цинкування, 4 м	шт	51	3518,25	3441,00	8,26	68,99
126	+&C1-1-1-5-49 варіант 2	Опора восьмигранна металева, гарячого цинкування, 10 м	шт	2	13268,43	13000,00	8,26	260,17
127	+&C1-1-1-5-50 варіант 2	Оголовник одноріжковий	шт	2	1331,95	1305,00	0,83	26,12
128	+&C1-1-7-2 варіант 1	Шуруп 60х3,5	шт	119	0,61	0,57	0,03	0,01
129	+&C1-1-9 варіант 2	Дюбель забивний 6х40мм	шт	628	0,84	0,55	0,27	0,02
130	+&C1-1-1017-1 варіант 2	Анкерний пристрій Е3. КМ1	шт	2	3213,45	3145,00	5,44	63,01
131	+&C1-1-1017-2 варіант 1	Анкерний пристрій Е3. КМ2	шт	51	2499,45	2445,00	5,44	49,01
132	+&C1-540-2 варіант 2	Тяга підвісу	шт	51	5,14	5,00	0,04	0,10
133	+&C1-545-13 варіант 2	Труба водостічна, діам. 100 мм	м	7,696	151,34	148,33	0,04	2,97
134	+&C10-1-36-1 варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2' з металевою ручкою	шт	3	299,41	293,00	0,54	5,87
135	+&C10-1-36-2 варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2'	шт	2	179,56	175,50	0,54	3,52
136	+&C10-1-36-3 варіант 2	Хрестовина 1 1/4'х1/2' ВВВВ	шт	1	235,15	230,00	0,54	4,61
137	+&C10-1-36-4 варіант 1	Редуктор тиску 1 1/4'	шт	1	7041,10	6902,50	0,54	138,06
138	+&C10-1-36-6 варіант 2	Хрестовина 1'х1/2' ВВВВ	шт	1	196,05	191,67	0,54	3,84
139	+&C11-40-45-1 варіант 1	Кран водорозбірний діам. 16 мм	шт	9	207,14	202,50	0,58	4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+&C11-40-45-5 варіант 1	Кран кульовий нікельований діам. 16 мм	шт	10	241,90	236,58	0,58	4,74
141	+&C11-40-45-1A варіант 1	Кран кульовий нікельований діам. 32 мм	шт	1	1788,99	1753,33	0,58	35,08
142	+&C100-1-22-33 варіант 1	Світильник світлодіодний Cynideco LED 12W/230V 4000K	шт	28	239,02	229,00	5,33	4,69
143	+&C100-1-22-34 варіант 1	Світильник світлодіодний BULKHEAD LED/20W/230V 4000K	шт	4	1223,88	1194,55	5,33	24,00
144	+&C100-1-22-35 варіант 2	Датчик руху інфрачервоний 500 Вт	шт	2	537,88	522,00	5,33	10,55
145	+&C100-1-22-55 варіант 2	Світильник світлодіодний вуличний з димеруванням, 132 Вт, L=900 мм, IP65. 4000K	шт	2	10192,02	9991,66	0,52	199,84
146	+&C100-1-22-56 варіант 2	Світильник світлодіодний вуличний торшерний, 40 Вт, IP65. 4000K	шт	51	4455,56	4367,67	0,53	87,36
147	+&C111-19-2 варіант 2	Труба гнучка з ПВХ пластикова 16 мм	п.м.	47	20,58	19,64	0,54	0,40
148	+C111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0024733	170598,10	166666,67	586,37	3345,06
149	+C111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0014	148271,91	144750,00	614,62	2907,29
150	+C111-78 варіант 1	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,0196625	9164,81	8333,33	651,78	179,70
151	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	98425,97	96092,18	403,87	1929,92
152	+&C111-ДТ-180 варіант 2	Дюбель дфасадний 12х80	шт	1005	3,30	3,20	0,04	0,06
153	+C111-105 варіант 2	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,021007	181961,79	177500,00	893,91	3567,88
154	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00113	47561,45	46225,00	403,87	932,58
155	+&C111-136-12-2 варіант 1	Анкер рамний 10х152 мм	шт	130	9,10	8,88	0,04	0,18
156	+&C111-163-900-3-2 варіант 2	З"єднувач "краб"	шт	124	20,45	20,00	0,05	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	С111-171 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,0254464	81459,84	79458,72	403,87	1597,25
158	+С111-173 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,000532	176871,95	173000,00	403,87	3468,08
159	+&С111-174-1 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	516	0,44	0,39	0,04	0,01
160	+&С111-174-2 варіант 1	Цвяхи 3х70мм	шт	125	0,34	0,33	-	0,01
161	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0507197	77931,95	76000,00	403,87	1528,08
162	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001852	85377,95	83300,00	403,87	1674,08
163	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00125446	85377,95	83300,00	403,87	1674,08
164	+С111-181-1 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,1898613	68071,94	66333,33	403,87	1334,74
165	+&С111-196-3 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	5,2	335,12	327,78	0,77	6,57
166	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,6609736	3960,33	3333,33	549,35	77,65
167	+&С111-219-1-2 варіант 1	Стяжка для підлоги Siltek	кг	10194,8	8,74	8,03	0,54	0,17
168	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,1781406	20104,11	19166,00	543,91	394,20
169	+&С111-284-3 варіант 3	Плитка керамогранітна для підлоги р-р 600х1200х8мм	м2	74,28	846,35	816,66	13,09	16,60
170	+&С111-284-6 варіант 1	Фасадна керамічна плитка з покриттям, що імітує золото	м2	337,3	9070,57	8879,63	13,09	177,85
171	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,7152	44,65	43,32	0,45	0,88
172	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0012582	662673,49	649000,00	679,89	12993,60
173	+С111-311 варіант 1	Каболка	т	0,00136	272558,19	266670,00	543,91	5344,28
174	+С111-322 варіант 2	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,045617	171375,53	167455,00	560,23	3360,30
175	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	20,42	75,21	67,00	6,74	1,47
176	+С111-384 варіант 1	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000651	223315,47	218333,00	603,74	4378,73
177	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0106	90212,29	87839,68	603,74	1768,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	+С111-390 варіант 1	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00006	92160,81	89750,00	603,74	1807,07
179	+С111-587 варіант 1	Масло індустрійне И-20А	т	0,000233	94217,46	91617,00	753,06	1847,40
180	+С111-594 варіант 1	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,2155865	59210,34	57500,00	549,35	1160,99
181	+С111-605 варіант 2	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00139228	174026,91	170000,00	614,62	3412,29
182	+&С111-623-2 варіант 5	Шуруп самонарізний 3,5х9,5 мм	шт	1136	0,44	0,43	-	0,01
183	+&С111-623-2 варіант 6	Підвіс прямий універсальний 60*125 мм	шт	51	11,05	10,83	-	0,22
184	+&С111-623-2 варіант 7	Дюбель 6х40 мм пластиковий	шт	122	0,30	0,29	-	0,01
185	+&С111-623-2 варіант 8	Дюбель 6х40 мм металевий	шт	51	26,65	26,13	-	0,52
186	+&С111-623-4 варіант 2	Шуруп самонарізний 3,5х25мм	шт	1529	0,32	0,31	-	0,01
187	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	76,461	138,03	130,83	4,49	2,71
188	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,087949	42721,55	41480,00	403,87	837,68
189	+С111-788 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,02366	96461,95	94166,67	403,87	1891,41
190	+С111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00428364	39290,32	38200,00	319,92	770,40
191	+С111-800 варіант 2	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0210689	493325,98	483333,00	319,92	9673,06
192	+С111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0789133	43640,62	42465,00	319,92	855,70
193	+С111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,058668	43110,22	41945,00	319,92	845,30
194	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00036	493325,98	483333,00	319,92	9673,06
195	+С111-823 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00552	102326,32	100000,00	319,92	2006,40
196	+&С111-827-11 варіант 1	Підвіси для світильників	шт	69	44,76	43,85	0,03	0,88
197	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,65	352,36	345,00	0,45	6,91
198	+С111-850 варіант 1	Гума листова вулканізована кольорова	кг	17,977	64,21	62,50	0,45	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+С111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	126,5	19,84	18,50	0,95	0,39
200	+С111-870 варіант 1	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	80,102	140,93	138,14	0,03	2,76
201	+С111-872 варіант 1	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	291,016	935,94	916,66	0,93	18,35
202	+&С111-960-1 варіант 1	Засувка фланцева коротка зі штурвалом DN100	шт	1	5856,56	5741,66	0,07	114,83
203	+&С111-960-3 варіант 1	Засувка фланцева коротка зі штурвалом DN 600	шт	1	127185,57	124691,67	0,07	2493,83
204	+С111-962 варіант 1	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0025705	128250,69	125039,77	696,20	2514,72
205	+С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0788	42259,51	41625,00	319,92	314,59
206	+С111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,5138	34644,48	34066,66	319,92	257,90
207	+С111-1293 варіант 1	Вугілля деревне, марка А	т	0,230554	19767,36	18900,00	479,76	387,60
208	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0173702	29773,44	28750,00	439,65	583,79
209	+С111-1374 варіант 2	Шпагат паперовий	т	0,00296	236526,25	231481,00	407,48	4637,77
210	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00003	183845,69	179837,00	403,87	3604,82
211	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001338	234007,25	229015,00	403,87	4588,38
212	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000345055	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
213	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,05958372	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
214	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0064	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
215	+С111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0016	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
216	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00265	72533,56	70700,25	411,08	1422,23
217	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0039205	200168,96	195833,00	411,08	3924,88
218	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0336132	87251,90	85130,00	411,08	1710,82
219	+С111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00732	51712,76	50000,00	698,78	1013,98
220	+С111-1600 варіант 1	Бензин розчинник	т	0,0033	148271,91	144750,00	614,62	2907,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	2,13363	195,90	192,00	0,06	3,84
222	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	52,912	39,14	37,50	0,87	0,77
223	+&С111-1624-5 варіант 2	Грунтівка Ceresit CT-17	л	17,86482	52,92	51,25	0,63	1,04
224	+С111-1631 варіант 2	Замазка захисна	кг	17,61	159,82	156,00	0,69	3,13
225	+&С111-1633-В2-3 варіант 1	Шпарування для швів MAPEI Kerapoxy CQ	кг	30,88	762,30	746,66	0,69	14,95
226	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,74276	121,53	119,00	0,15	2,38
227	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,016	149,74	146,50	0,30	2,94
228	+С111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0012996	163899,04	160000,00	685,33	3213,71
229	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,03074	62092,19	60189,37	685,33	1217,49
230	+&С111-1678-1 варіант 1	Стрічка бутилкаучукова герметизирующая	м	50	43,44	42,42	0,17	0,85
231	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,06	1074,29	1052,34	0,89	21,06
232	+С111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	6,226728	316,26	309,17	0,89	6,20
233	+&С111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	0,676768	84776,91	82500,00	614,62	1662,29
234	+С111-1720 варіант 4	Гідроізоляційна плівка гідробар'єр	м2	132,25	15,24	14,70	0,24	0,30
235	+С111-1720 варіант 5	Плівка поліетиленова	м2	95,266	92,04	90,00	0,24	1,80
236	+&С111-1720-5 варіант 2	Стрічка ізолююча	шт	6	305,22	299,00	0,24	5,98
237	+&С111-1721-12В варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель 0,4 кВ"	м	1526	3,80	3,73	-	0,07
238	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	80,8	31,32	29,87	0,84	0,61
239	+С111-1735 варіант 1	Порошок полірувальний	кг	0,24008	1168,92	1145,60	0,40	22,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	+С111-1748 варіант 1	Жмут смоляний	кг	4,23695	272,38	266,67	0,37	5,34
241	+&С111-1756-15 варіант 1	Конькова планка з оцинкованої сталі	м	6,4	162,04	157,50	1,36	3,18
242	+&С111-1756-20 варіант 1	Накривка парапету з фарбованої оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	31,416	200,34	162,91	33,50	3,93
243	+С111-1757 варіант 2	Рядно	м2	87,61166	89,41	87,50	0,16	1,75
244	+С111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,30564	173,79	170,00	0,38	3,41
245	+С111-1763 варіант 1	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,03	174,79	170,00	1,36	3,43
246	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,022	1147,92	1125,00	0,41	22,51
247	+С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	2	58,76	57,00	0,61	1,15
248	+&С111-1798-2 варіант 2	Профнастил покрівельний ПК-20	м2	119,6	331,54	326,70	2,37	2,47
249	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01325	119174,68	116458,35	379,57	2336,76
250	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0150493	183820,90	179837,00	379,57	3604,33
251	+&С111-1849-2-11 варіант 3	Система для плитки	шт	309	0,47	0,42	0,04	0,01
252	+&С111-1849-4 варіант 2	Гвинти самонарізні 6,3*19	шт	1273	1,83	1,68	0,11	0,04
253	+&С111-1849-5 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,8*13	шт	4773	1,54	1,40	0,11	0,03
254	+&С111-1849-6 варіант 1	Шайби	шт	1006	21,83	21,40	-	0,43
255	+&С111-1850-1-П варіант 1	Саморіз покрівельний для профнастилу зі свердлом 4,8х70	шт	888	3,86	3,77	0,01	0,08
256	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,098093	67707,16	66000,00	379,57	1327,59
257	+&С111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0002	935368,15	916667,00	360,60	18340,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	+&C111-1867-5-Л варіант 3	Кріплення для жолобів, 130	шт	28	76,69	75,00	0,19	1,50
259	+C111-1882 варіант 1	Тканина мішкова	10м2	0,39302	117,97	112,50	3,16	2,31
260	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ	т	1,105	73095,55	71064,00	598,30	1433,25
261	+C111-1908 варіант 3	Диск д.380мм з алмазною напайкою	шт	1,5092	3854,80	3775,83	3,39	75,58
262	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1375,712	12,41	11,60	0,57	0,24
263	+C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш для керамогранітної плитки Sika	кг	473,33	110,17	107,44	0,57	2,16
264	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	10751,1264	49,54	48,00	0,57	0,97
265	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	119,85	88,56	86,25	0,57	1,74
266	+C111-2002-2 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	439,3	12,74	11,89	0,60	0,25
267	+C111-2008-9 варіант 2	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	14,564	118,68	115,75	0,60	2,33
268	+C111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 20	кг	3521,9004	10,04	9,27	0,57	0,20
269	+&C111-2011-6-25 варіант 1	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу CT 85	кг	336,84	18,59	17,63	0,60	0,36
270	+C111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	160,0125	214,81	210,00	0,60	4,21
271	+C111-2015-3 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	131,076	15,64	14,73	0,60	0,31
272	+C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка полімерна "Фюгенфюллер"	кг	26	17,47	16,53	0,60	0,34
273	+&C111-2015-7 варіант 1	Суміш штукатурна цементна Р-11 , 25 кг (1,5 кг/м2 на 1 мм товщин шару)	кг	2996,142	7,78	7,03	0,60	0,15
274	+C112-8 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,243594	5110,88	4700,00	310,67	100,21
275	+C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,116208	13872,24	13333,33	266,91	272,00
276	+C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,077488	10472,25	10000,00	266,91	205,34
277	+C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,00978	10472,25	10000,00	266,91	205,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,307104	11152,25	10666,67	266,91	218,67
279	+С112-58 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,686292	11492,25	11000,00	266,91	225,34
280	+С112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,458948	13328,25	12800,00	266,91	261,34
281	+С112-78 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,05868	10472,25	10000,00	266,91	205,34
282	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,1845	12614,25	12100,00	266,91	247,34
283	+С112-172 варіант 1	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0159	14042,25	13500,00	266,91	275,34
284	+&С113-10-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна 100х4,5 мм	м	43	199,95	195,00	3,46	1,49
285	+&С113-12-1 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна 150х4,5 мм	м	15	510,55	501,66	5,09	3,80
286	+С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	63,6	401,23	397,01	1,23	2,99
287	+&С113-671-1 варіант 1	Труба АЦТ 100 мм	м	4	129,83	122,36	4,92	2,55
288	+&С113-672-1 варіант 1	Труба АЦТ 150 мм	м	4	111,03	100,76	8,09	2,18
289	+С113-753 варіант 3	Люк чавунний "Т"(з логотипом ПАТ "Київдоканал")	шт	4	6355,63	6204,16	26,85	124,62
290	+&С113-754-5 варіант 1	Люк чавунний тип "С"	шт	4	4704,45	4579,16	33,05	92,24
291	+&С113-1039-4 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 20х16х16 мм	шт	5	301,93	295,83	0,18	5,92
292	+&С113-1039-5 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 25х16х20 мм	шт	3	318,09	311,67	0,18	6,24
293	+&С113-1039-6 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 25х16х25 мм	шт	2	510,18	500,00	0,18	10,00
294	+&С113-1039-7 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 32х16х32 мм	шт	2	565,48	554,17	0,22	11,09
295	+&С113-1039-8 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 32х20х25 мм	шт	2	629,23	616,67	0,22	12,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	+&C113-1039-9 варіант 1	Трійники редукційний REHAU діам. 32x25x32 мм	шт	3	767,26	752,00	0,22	15,04
297	+&C113-1039-12 варіант 1	Монтажний кронштейн HEIZEN 821	шт	1	915,12	897,00	0,18	17,94
298	+&C113-1039-13 варіант 1	Розподільчий колектор з кранами на 4 виходи	шт	1	1220,78	1196,66	0,18	23,94
299	+&C113-1039-14 варіант 1	Мембранний редуктор тиску діам.32мм	шт	1	9225,23	9044,16	0,18	180,89
300	+&C113-1039-23 варіант 1	Заглушки Heizen 899 для коллекторів из нердавіючої сталі. Розмір - 1", 11/4" ЗР.	шт	1	273,54	268,00	0,18	5,36
301	+&C113-1286-3 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 16мм	шт	39	67,88	66,46	0,09	1,33
302	+&C113-1286-4 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 20мм	шт	14	91,27	89,39	0,09	1,79
303	+&C113-1286-5 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 25мм	шт	10	164,14	160,83	0,09	3,22
304	+&C113-1286-6 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 32мм	шт	10	285,06	279,38	0,09	5,59
305	+&C113-1286-7 варіант 1	Насувна гільза Rehau діам. 40мм	шт	7	400,73	392,78	0,09	7,86
306	+&C113-1286-8 варіант 1	Ніпель редукційний Rehau діам. 20x16мм	шт	2	365,30	358,05	0,09	7,16
307	+&C113-1286-9 варіант 1	Муфта Rehau діам. 32мм*25мм	шт	1	653,74	640,83	0,09	12,82
308	+&C113-1286-10 варіант 1	Муфта Rehau діам. 32мм*20мм	шт	2	653,48	640,58	0,09	12,81
309	+&C113-1286-11 варіант 1	Ніпель Rehau діам. 20мм	шт	2	236,73	232,00	0,09	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	+&C113-1286-12 варіант 1	Ніпель Rehau діам. 25мм	шт	1	236,73	232,00	0,09	4,64
311	+&C113-1286-13 варіант 1	Перехідник Rehau діам. 25х20мм	шт	2	518,25	508,00	0,09	10,16
312	+&C113-1286-14 варіант 1	Перехідник Rehau діам. 40х32мм	шт	2	1261,50	1236,67	0,09	24,74
313	+&C113-1286-15 варіант 1	Перехідник Rehau МРЗ діам.16х15мм	шт	20	408,86	400,75	0,09	8,02
314	+&C113-1286-16 варіант 1	Перехідник Rehau МРЗ діам.40х32мм	шт	2	1157,97	1135,17	0,09	22,71
315	+&C113-1286-17 варіант 1	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам.20х20мм	шт	2	550,89	540,00	0,09	10,80
316	+&C113-1286-18 варіант 1	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам.32х25мм	шт	2	969,09	950,00	0,09	19,00
317	+&C113-1286-19 варіант 1	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам.40х40мм	шт	2	2012,04	1972,50	0,09	39,45
318	+&C113-1286-20 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 16мм	шт	33	206,60	202,46	0,09	4,05
319	+&C113-1286-21 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 20мм	шт	8	421,35	413,00	0,09	8,26
320	+&C113-1286-22 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 32мм	шт	8	796,92	781,20	0,09	15,63
321	+&C113-1286-23 варіант 1	Дуга кут.90град. Rehau 40мм	шт	1	942,75	924,17	0,09	18,49
322	+C113-1298 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	1005,06	985,00	0,35	19,71
323	+C113-1300 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	172,61	168,35	0,88	3,38
324	+C113-1302 варіант 1	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	289,14	280,83	2,64	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+&C113-1352-7 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.16х2.2	м	30	79,15	77,50	0,10	1,55
326	+&C113-1352-8 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.20х2.8	м	23	120,44	117,98	0,10	2,36
327	+&C113-1352-9 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.25х3.5	м	7	203,94	199,83	0,11	4,00
328	+&C113-1352-10 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.32х4.4	м	20	403,52	395,50	0,11	7,91
329	+&C113-1352-11 варіант 1	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.40х5.5	м	2	549,21	538,33	0,11	10,77
330	+C113-1373 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	27,27	16,45	16,00	0,13	0,32
331	+C113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	244,925	138,80	135,83	0,25	2,72
332	+C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	106,05	401,47	391,66	1,94	7,87
333	+&C113-1380-3 варіант 1	Ковзаюча опора для прокладання трубопроводів у футляр на трубу, зовнішній діаметр 110мм, h=15, тип BR	коиплект	16	252,73	245,83	1,94	4,96
334	+&C113-1380-4 варіант 1	Ковзаюча опора для прокладання трубопроводів у футляр на трубу, зовнішній діаметр 40мм, h=15, тип BR	коиплект	3	1826,10	1788,35	1,94	35,81
335	+&C113-1380-5 варіант 1	Ковзаюча опора для прокладання трубопроводів у футляр на трубу, зовнішній діаметр 160мм, h=15, тип BR	коиплект	14	329,23	320,83	1,94	6,46
336	+C113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	5,05	351,62	340,71	4,02	6,89
337	+C113-1386 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	60,095	1017,12	989,63	7,55	19,94
338	+&C113-1439-1-4 варіант 1	Патрубок фланцевий сталевий Ду75 мм	шт	1	852,47	833,33	2,42	16,72
339	+&C113-1439-1-5 варіант 2	Трійник фланцевий сталевий Ду75х75 мм	шт	1	257,47	250,00	2,42	5,05
340	+&C113-1450-1 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 630х37,4 мм (Гільза діам. 600мм L=0,8м)	м	1,6	9116,82	8890,00	48,06	178,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	+&C113-1706-1 варіант 2	Коліно ПВХ, 100мм	шт	8	256,55	251,43	0,09	5,03
342	+&C113-1789-27-7 варіант 2	Перехід редукційний 2" в х1 1/4	шт	1	333,47	326,67	0,26	6,54
343	+&C113-1789-27-8 варіант 1	Перехід ЗВ 63х1 1/4"	шт	1	281,41	275,63	0,26	5,52
344	+&C113-1789-27-10 варіант 1	Перехід редукційний 2" в х1'	шт	2	572,31	560,83	0,26	11,22
345	+&C113-1789-27-11 варіант 2	Перехід ЗР 75х 2" Unidelta	шт	1	675,51	662,00	0,26	13,25
346	+&C113-1794-1 варіант 1	Муфта оцинк.діам. 32 мм	шт	2	48,46	47,42	0,09	0,95
347	+&C113-1794-2 варіант 1	Муфта оцинк. 1'	шт	2	43,95	43,00	0,09	0,86
348	+&C113-1879-4 варіант 1	Хомут діам. 16мм	шт	30	51,09	50,00	0,09	1,00
349	+&C113-1879-5 варіант 2	Хомут 20мм	шт	23	91,48	89,60	0,09	1,79
350	+&C113-1879-6 варіант 2	Хомут 25мм	шт	7	106,35	104,17	0,09	2,09
351	+&C113-1879-7 варіант 2	Хомут 32мм	шт	20	159,62	156,40	0,09	3,13
352	+&C113-1879-8 варіант 1	Хомут діам. 40мм	шт	2	140,60	137,75	0,09	2,76
353	+&C113-2301-9 варіант 1	Клапан зворотній діам. 200мм	шт	2	244,05	239,17	0,09	4,79
354	+&C113-2327-2 варіант 2	Труби поліетиленова двустінна діам. 110 мм	м	168	129,78	126,47	0,77	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+&C113-2327-3 варіант 1	Труби поліетиленова двустінна діам. 63 мм	м	1504	338,41	331,00	0,77	6,64
356	+&C114-1-У-3 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 30 мм	м2	5,58	193,28	143,00	46,49	3,79
357	+&C114-1-У-4 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 100 мм	м2	56,14	685,86	625,92	46,49	13,45
358	+&C114-97-1 варіант 1	Мінеральний утеплювач,товщиною 150мм	м2	334,1415	1012,33	978,47	14,01	19,85
359	+C115-71 варіант 1	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2,8	628,02	583,33	32,38	12,31
360	+&C118-43-26-1 варіант 2	Кронштейн монтажний 100*60	шт	1006	21,68	20,60	0,65	0,43
361	+&C121-233-1 варіант 1	Сантехнічні перегородки	м2	21,52	1424,57	1375,00	38,97	10,60
362	+&C121-297-2 варіант 2	Жолоб водостічний ПВХ, 130 мм	м	14,56	122,78	121,67	0,20	0,91
363	+&C121-297-11 варіант 2	Кріплення водостічної труби	шт	15	80,80	80,00	0,20	0,60
364	+&C121-776-2-4 варіант 3	Склосітка ущ. звукоізоляційна шириною 30 мм	п.м	65,538	13,55	12,82	0,63	0,10
365	+&C121-776-2-4 варіант 5	Профіль направляючий CD 60/27	п.м	185,691	38,42	37,50	0,63	0,29
366	+&C121-776-2-4 варіант 6	Профіль з"єднювальний UD 28/27	п.м	65,538	17,42	16,66	0,63	0,13
367	+&C121-776-2-4 варіант 8	Стрічка армувальна шириною 100 мм	п.м	72,1	5,27	4,60	0,63	0,04
368	+&C121-776-2-5 варіант 2	Несучий сталевий оцинкований профіль 45*45мм	п.м	706	100,98	99,60	0,63	0,75
369	+&C121-776-2-6 варіант 1	Монтажний сталевий оцинкований профіль довжина 3м	п.м	1276	50,91	49,90	0,63	0,38
370	+&C121-781-19 варіант 1	Драбина металева(пофарбована)	шт	2	5758,70	5708,33	7,50	42,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	+&C121-792-5-19 варіант 2	Воронка ПВХ, 100 мм	шт	2	1431,07	1420,00	0,42	10,65
372	+&C123-4-4 варіант 3	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	5,082	8399,19	8223,68	10,82	164,69
373	+&C123-4-4 варіант 4	Блоки віконні металопластикові з ламінацією	м2	26,364	7143,90	6993,00	10,82	140,08
374	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	142,22718	363,25	350,00	6,13	7,12
375	+C123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	9,79304	365,93	350,00	8,75	7,18
376	+C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004	36676,57	35637,50	319,92	719,15
377	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,0485	60672,24	59162,67	319,92	1189,65
378	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,838	58238,01	56776,17	319,92	1141,92
379	+C124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	11,662	33527,32	32550,00	319,92	657,40
380	+C124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	8,722	40915,35	39793,17	319,92	802,26
381	+&C126-1300-2-10 варіант 2	Подовжувач профілю CD 60	м	21,846	23,65	23,00	0,19	0,46
382	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	229971,91	225000,00	462,66	4509,25
383	+C130-42-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 27 мм	т	0,0156	220593,01	215805,00	462,66	4325,35
384	+&C130-148-4 варіант 2	Гратка зовнішня 300х300 з адаптером на діам.200мм	шт	2	1104,52	1081,67	1,19	21,66
385	+&C130-148-11 варіант 2	Дифузор витяжний діам.160мм з перехідником на діам. 100мм	шт	14	3534,33	3464,00	1,03	69,30
386	+&C130-529-1 варіант 2	Пісуари з сифоном та пісуарним зливом	шт	3	2476,74	2424,16	4,02	48,56
387	+&C130-602-3 варіант 2	Металева огорожа h=2,6м (Оцинкована фарбована індивідуального виготовлення)	т	13,85336	340081,35	333000,00	413,09	6668,26
388	+&C130-640-1 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні Duker TML, діаметр 50 мм	м	20	2081,41	2038,33	2,27	40,81
389	+&C130-640-2 варіант 1	Труби чавунні каналізаційні Duker TML, діаметр 100 мм	м	55	2671,59	2616,11	3,10	52,38
390	+&C130-723-1 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглі Cersanit 50 см Crea з сифоном	комплект	6	6197,13	6065,83	9,79	121,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	+С130-909 варіант 2	Унітази з бачком з гофрою	шт	10	5275,70	5162,50	9,75	103,45
392	+&С130-922-1 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут. 45град.	шт	2	483,01	463,42	10,12	9,47
393	+&С130-922-2 варіант 2	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут. 45град.	шт	10	1160,65	1131,90	5,99	22,76
394	+&С130-922-3 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут. 90град.	шт	10	1755,41	1715,00	5,99	34,42
395	+&С130-922-4 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут. 90град.	шт	16	670,43	647,16	10,12	13,15
396	+&С130-922-5 варіант 1	Трійник косий для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.45град.	шт	8	3083,07	3012,50	10,12	60,45
397	+&С130-922-6 варіант 1	Трійник косий для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут. 45град.	шт	4	1224,12	1190,00	10,12	24,00
398	+&С130-922-8 варіант 1	Трійник прямий для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.89град.	шт	11	2998,92	2930,00	10,12	58,80
399	+&С130-922-9 варіант 1	Перехід для чавунних труб Duker TML, діам.50х100 мм	шт	7	777,02	751,66	10,12	15,24
400	+&С130-922-10 варіант 1	Хрестовина для чавунних труб Duker TML в одній площині, діам.100 мм	шт	2	2432,82	2375,00	10,12	47,70
401	+&С130-983-4 варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам.110мм	шт	2	218,69	213,33	1,07	4,29
402	+&С130-983-4-Ф варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам.63мм	шт	1	181,63	177,00	1,07	3,56
403	+&С130-983-4-Ф2 варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам.40мм	шт	1	510,07	499,00	1,07	10,00
404	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	27,79	5680,23	5566,66	2,19	111,38
405	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	357,5276	50,69	50,69	-	-
406	+С147-29 варіант 1	В'язальний дріт	100кг	0,015292	10912,63	10666,67	31,99	213,97
407	+&С151-47-8-Ц варіант 1	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х1,5 мм	м	250,29	50,24	49,08	0,17	0,99
408	+&С151-47-8-Ш варіант 1	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х2,5 мм	м	65,28	96,05	94,00	0,17	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	+&C151-47-8-13 варіант 2	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х4 мм	м	14,28	147,23	144,17	0,17	2,89
410	+&C157-328-10-15-4 варіант 2	Провід ПВ-3 6 мм2	м	6	79,63	78,00	0,07	1,56
411	+&C157-383-2 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х50 мм2	м	168	218,54	213,58	0,67	4,29
412	+&C157-383-3 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х16 мм2	м	1513	105,23	102,50	0,67	2,06
413	+&C157-383-4 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 3х2,5 мм2	м	408	20,32	19,25	0,67	0,40
414	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0008436	43735,65	42465,00	413,09	857,56
415	+C1112-27 варіант 1	Карборунд	кг	121,48048	296,41	290,00	0,60	5,81
416	+&C1113-5-1 варіант 1	Вогнебіозахист Kompozit для деревини	л	5,76	56,22	54,67	0,45	1,10
417	+C1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0008	265948,97	260000,00	734,28	5214,69
418	+C1113-101 варіант 1	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,013505	10567,43	9800,00	560,23	207,20
419	+C1113-110 варіант 1	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,028865	102699,04	100000,00	685,33	2013,71
420	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,04558	191645,08	187202,00	685,33	3757,75
421	+C1113-292 варіант 2	Паста антисептична	т	0,001917	36621,81	35300,00	603,74	718,07
422	+&C1411-5-6 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.400 мм	м3	11,7711	4386,37	4166,67	133,69	86,01
423	+&C1411-5-7 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.300 мм	м3	110,7612	3762,79	3608,80	80,21	73,78
424	+&C1411-5-8 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.200 мм	м3	16,36	4325,79	4187,50	53,47	84,82
425	+&C1411-5-9 варіант 1	Блоки газобетонні товщ.100 мм	м3	0,81	4206,44	4097,22	26,74	82,48
426	+&C1421-9467-1-1 варіант 1	Щебінь	м3	1,2	2055,38	1239,00	776,08	40,30
427	+C1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	79,73668	1926,30	1183,00	705,53	37,77
428	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	1419,11	1345,66	828,00	491,27	26,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	+С1421-9602 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	556,92	2131,24	1336,89	752,56	41,79
430	+С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	520,84	2131,24	1336,89	752,56	41,79
431	+&С1421-9660-1 варіант 1	Бетон	м3	6	2698,37	2108,33	537,13	52,91
432	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	268,74	10122,23	9520,00	403,75	198,48
433	+С1421-9848 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	255,7	10607,63	9995,89	403,75	207,99
434	+С1421-10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	980	2546,40	2477,00	19,47	49,93
435	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові із гірських порід, марка 1ГП (100х30х15)	м	364,39	1363,85	1278,33	58,78	26,74
436	+&С1421-10419-5 варіант 2	Поребрик гранітний	м	766,63	632,50	610,00	10,10	12,40
437	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	759,605	1440,26	888,00	524,02	28,24
438	+&С1421-101432 варіант 1	Плити облицьовувальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	300,1	2270,04	2170,00	55,53	44,51
439	+&С1421-101433 варіант 2	Накривка для парапету з граніту, товщина 40 мм	м2	78,033	3357,18	3225,00	66,35	65,83
440	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,32319	4315,67	3280,00	951,05	84,62
441	+С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,8606	4315,67	3280,00	951,05	84,62
442	+С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	82,27254	5029,67	3980,00	951,05	98,62
443	+С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	152,0064	4709,22	3665,83	951,05	92,34
444	+С1424-11603 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	199,92	5029,67	3980,00	951,05	98,62
445	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3468	4306,24	3270,75	951,05	84,44
446	+С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	18,5542	4631,87	3590,00	951,05	90,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	+С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,752	3877,07	2850,00	951,05	76,02
448	+С1424-11643-2 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	2,04	3120,57	2108,33	951,05	61,19
449	+С1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	11,57825	4551,03	3590,00	871,79	89,24
450	+С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,04158	4551,03	3590,00	871,79	89,24
451	+С1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,468132	4857,03	3890,00	871,79	95,24
452	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	69,972	5448,63	4470,00	871,79	106,84
453	+&С1429-62-1 варіант 1	Туя західна 1,6м	шт	163	1231,35	1200,00	7,21	24,14
454	+&С1429-62-2 варіант 3	Дерева на штамбі 2-3м	шт	1	1945,35	1900,00	7,21	38,14
455	+&С1429-62-3 варіант 1	Ялівець середній	шт	130	1384,35	1350,00	7,21	27,14
456	+С1429-110 варіант 2	Земля рослинна	м3	349,07	1242,23	750,00	467,87	24,36
457	+С1429-111 варіант 2	Перегній	м3	59,484	7367,17	6942,00	280,72	144,45
458	+С1429-117 варіант 2	Суміш насіння газонних трав	ц	0,20691	32148,93	31482,50	36,06	630,37
459	+С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0168	204326,32	200000,00	319,92	4006,40
460	+С1530-41 варіант 2	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	6,49276	215,55	210,00	1,32	4,23
461	+&С1530-153-3 варіант 2	Фланець сталевий приварний діам.100ммх75мм	шт	1	527,17	516,00	0,83	10,34
462	+&С1534-160-3 варіант 1	Трійники фланцевий чавунний короткий р-р 600*100мм Materbud	шт	1	64597,76	63285,70	45,44	1266,62
463	+С1541-43 варіант 1	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000066	111296,01	108646,95	466,79	2182,27
464	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	197896,84	194000,00	16,51	3880,33
465	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6924	1347,34	1320,00	0,92	26,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
466	+&C1545-1-106 варіант 1	Кутики пластикові	м	110	10,81	10,56	0,04	0,21
467	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,06	337,92	331,16	0,13	6,63
468	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,94167	117,43	115,00	0,13	2,30
469	+&C1545-18-101 варіант 1	Фланцеве з'єднання ПЕ-СТ	шт	4	80,02	73,00	5,45	1,57
470	+C1545-23 варіант 1	Втулка В54, В59	100шт	0,8376	194,09	190,00	0,28	3,81
471	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	628,70	616,00	0,37	12,33
472	+&C1545-43-1 варіант 2	Дюбелі пластмасові	шт	119	12,29	12,05	-	0,24
473	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,1624	2517,77	2468,03	0,37	49,37
474	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0264	204,38	200,00	0,37	4,01
475	+&C1545-48-7 варіант 3	З'єднувач труби водостічної, 100мм	шт	16	120,01	117,54	0,12	2,35
476	+&C1545-48-7 варіант 4	З'єднувач ринви	шт	8	323,90	317,43	0,12	6,35
477	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	1,75469	2142,23	2100,00	0,23	42,00
478	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,202494	2448,53	2400,00	0,52	48,01
479	+&C1545-115-2 варіант 2	Муфта кінцева 0,4кВ, перетином 4х50 мм2	шт	2	295,89	288,33	1,76	5,80
480	+&C1545-115-3 варіант 2	Муфта кінцева 0,4кВ, перетином 4х16 мм2	шт	5	611,33	597,58	1,76	11,99
481	+C1545-156 варіант 1	Нитки швейні	кг	0,004	386,02	378,00	0,45	7,57
482	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4	142,85	140,00	0,05	2,80
483	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0001984	650738,76	637500,00	479,18	12759,58
484	+C1545-160 варіант 1	Паронітові прокладки	100шт	0,01	197892,61	194000,00	12,36	3880,25
485	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	2,1624	150,30	145,99	1,36	2,95
486	+C1545-163 варіант 1	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	572,59	560,00	1,36	11,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+&C1545-167-2 варіант 1	Коліно чавунне фланцеве 90° діам.75мм	шт	2	1567,50	1532,22	4,54	30,74
488	+&C1545-168-3 варіант 1	Патрубок чавунний фланцевий діам.200мм Materbud	шт	1	5088,24	4988,30	0,17	99,77
489	+&C1545-168-7 варіант 1	Патрубок чавунний разтруб-фланцевий діам.600мм Materbud	шт	2	25822,41	25250,00	66,09	506,32
490	+&C1545-168-8 варіант 1	Демонтажна чвставка діам.600мм Materbud	шт	1	63209,25	61952,50	17,35	1239,40
491	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	53	60,31	58,86	0,27	1,18
492	+C1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	2	294,04	288,00	0,27	5,77
493	+&C1545-172-13 варіант 2	Брус 25х50мм (контррейка дерев'яна)	м	180,3	16,88	14,28	2,27	0,33
494	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1,65	197,65	191,70	2,07	3,88
495	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	2,1624	7269,58	7115,76	11,28	142,54
496	+C1545-242 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,0612	204,23	200,00	0,23	4,00
497	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	22,8	65,63	63,89	0,45	1,29
498	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00636	287528,43	281436,22	454,40	5637,81
499	+C1545-275 варіант 1	Фольга мідна	т	0,0002	885721,49	867900,00	454,40	17367,09
500	+&C1545-318-1-Л-1 варіант 1	Металорукав з протяжкою 16 мм оцинкований	м	316,21	25,27	24,68	0,09	0,50
501	+&C1545-318-1-Л-2 варіант 2	Металорукав з протяжкою 25 мм оцинкований	м	14,42	35,15	34,37	0,09	0,69
502	+&C1545-552-11-2 варіант 1	Кліпси для кріплення труби 16 мм	шт	600	0,91	0,83	0,06	0,02
503	+&C1545-552-11-3 варіант 2	Кліпси для кріплення труби 25 мм	шт	28	53,10	52,00	0,06	1,04
504	+C1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,00004	112176,90	109351,85	625,50	2199,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
505	+С1546-35 варіант 1	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	290549,04	284166,67	685,33	5697,04
506	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00002	198490,27	194000,00	598,30	3891,97
507	+С1546-63 варіант 2	Припой ПОС-18	т	0,010485	714554,79	700000,00	543,91	14010,88
508	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	3,5692	166,96	153,60	10,09	3,27
509	+С1546-71 варіант 1	Мастило АМС-1	т	0,00055	240693,49	235294,12	679,89	4719,48
510	+С1546-83 варіант 2	Тавот	кг	172,5456	180,16	176,00	0,63	3,53
511	+С1550-60 варіант 1	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	50,12	196,63	192,75	0,02	3,86
512	+С1555-18 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	1,326	51712,76	50000,00	698,78	1013,98
513	+С1555-100 варіант 2	Фарба акрилова Cerezit	кг	49,52	114,65	111,84	0,56	2,25
514	+С1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1013,32	57,85	56,58	0,14	1,13
515	+&С1555-115-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 105-145 кг/м3 товщ.200мм	м2	159,3863	1297,92	1263,00	9,47	25,45
516	+С1600-208 варіант 2	Плитки керамічні для стін	м2	267,21	551,60	532,50	8,28	10,82
517	+С1600-248 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	1,91	400,11	392,00	0,26	7,85
518	+С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 25 мм	шт	1	492,94	481,00	2,27	9,67
519	+С1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	911,14	891,00	2,27	17,87
520	+С1630-104 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	1279,00	1244,17	9,75	25,08
521	+С1630-104 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 32 мм	шт	1	185,43	172,04	9,75	3,64
522	+С1630-113 варіант 2	Манометри 6бар CEWAL	комплект	2	320,74	313,33	1,12	6,29
523	+&С1630-981-6-1 варіант 2	Лічильник холодної води крильчастий діам. 32 мм, Sensus 420РС, 10м3/год, клас С	шт	1	2530,27	2480,00	0,66	49,61
524	+&С1630-981-6-6 варіант 2	Лічильник холодної води діам. 25 мм, з дист. зйомом показн.420РС	шт	1	7854,67	7700,00	0,66	154,01

525	+&С1630-1910-1 варіант 1	Крани кульові (американка) діам. 32 мм	шт	2	470,06	460,80	0,04	9,22
526	+&С1630-1910-2 варіант 1	Крани кульові (американка) діам. 25 мм	шт	2	947,79	929,17	0,04	18,58
527	&С1632-112-1варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	930,55	144,59	135,00	6,75	2,84
528	+&С1633-91-38-1 варіант 1	Ввідний щиток опори ПЛ 2 кабеля під'єднання (комплект) Sicame	шт	41	4340,85	4255,00	0,74	85,11
529	+&С1633-91-38-2 варіант 1	Ввідний щиток опори ПЛ 3 кабеля під'єднання (комплект) Sicame	шт	11	3988,95	3910,00	0,74	78,21
530	+&С1633-91-38-3 варіант 1	Ввідний щиток опори ПЛ 4 кабеля під'єднання (комплект) Sicame	шт	1	1041,15	1020,00	0,74	20,41
531	+&С10000-9-5-380 варіант 2	Колодязь кабельний Park well	шт	53	3206,39	3141,00	2,52	62,87
532	+С188888-8 варіант 2	Дюбель 6х40мм	шт	3704	0,26	0,25	-	0,01
533	+&С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	30,443	330,68	324,16	0,04	6,48
534	&К583221-1-1варіант 1	Стінові панелі КС-1	шт	4	4719,38	3979,16	647,68	92,54
535	&К583221-1-2варіант 1	Стінові панелі КС-9	шт	4	7429,02	6922,50	360,85	145,67
536	+&К584211-Г014-1 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки КП-2	шт	4	8946,79	8335,00	436,36	175,43
537	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.5	шт	1	1540,15	1403,00	106,95	30,20
538	+К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2251,08	1946,25	260,69	44,14
539	+К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4104,01	3629,17	394,37	80,47
540	+К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	860,72	777,00	66,84	16,88
541	+К585521-Л045 варіант 2	Плити покриття ЗПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4142,12	3720,00	340,90	81,22

542	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4057,25	3583,33	394,37	79,55
543	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	485,39	462,50	13,37	9,52
544	К585521-П011варіант 1	Плити перекриття ПЗ-8 серія 3.006.1-2.87	шт	53	784,76	756,00	13,37	15,39
545	+2407-901-1 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 1,5/230 С2М термія з кріпленням	шт	2	2633,60	2579,00	2,96	51,64
546	+&2407-901-3 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 1,0/230 С2М термія з кріпленням	шт	2	2298,02	2250,00	2,96	45,06
547	+&2407-901-4 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 2,0/230 С2М термія з кріпленням	шт	2	3573,02	3500,00	2,96	70,06
548	+&2407-901-5	Електричний Конвектор ЕВНА - 0,5/230 С2М термія з кріпленням	шт	4	2058,32	2015,00	2,96	40,36
549	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	183,202	9521,67	9521,67		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
550	С1999-9003	Бензин	кг	62,3552	65,07	65,07		
551	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	555,8877	8,92306	8,92306		
552	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	50,4	0,07223	0,07223		
553	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,0416	162,15	162,15		
554	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,3474	147,53	147,53		
		IV. Устаткування						
555	&1503-1270-1 варіант 1	Шафа керування ЩКЗО (у антивандальному виконанні)	шт	1	40531,53	39000,00	1170,00	361,53
556	+&1504-19069-1 варіант 1	Щит розподільчий індивідуального виготовлення	шт	1	46975,00	45200,00	1356,00	419,00
557	+&2308-1087-1	Вентилятор канальний Вентс ВКМц 200	шт	2	7378,82	7100,00	213,00	65,82
558	+&2413-2-1	Септик V=10м3	комплект	1	82682,24	79558,00	2386,74	737,50
559	+&2413-2-2	Дренажний модуль V=3м3	комплект	1	13094,80	12600,00	378,00	116,80

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 липня 2026 р.

Склав інженер_____А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор_____М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 01-01-01 на демонтажні роботи			
	Розділ 1. Територія майданчика			
1	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,5	
2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,5	
3	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,5	
4	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	шт	130	
5	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	шт	130	
6	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	130	
7	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	130	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	57,5	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	57,5	
10	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	41,68	
11	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	833,6	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	2459,12	
13	(Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м2	м3	495	
14	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	450	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	787,5	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	787,5	

1	2	3	4	5
	Розділ 2. Центральний склад (літера Д технічного паспорту)			
17	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	488,2	
18	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	488,2	
19	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	73	
20	(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,84408	
21	Розбирання монолітних залізобетонних поясів	м3	8,41	
22	Розбирання цегляних стін	м3	240,8	
23	(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,6256	
24	(Демонтаж) Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,5978	
25	Розбирання цегляних колон	м3	12,77	
26	Розбирання цегляних перегородок	м3	14,5	
27	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,6	
28	(Демонтаж) Установлення воріт в металевому каркасі	м2	10,17	
29	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	11,22	
30	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	4,8	
31	Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	м3	255,78	
32	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1818,5	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	1818,5	
34	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,466	
35	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1805	
36	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	752	
37	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1714,75	
38	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (піском)	м3	90,25	
39	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	1805	
40	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	1805	
41	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	216,6	
42	Перевезення сміття до 30 км	т	216,6	
	Розділ 3. Склади з прибудовою до електропогрузника (літера Г технічного паспорту)			
43	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	285,73	
44	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	285,73	

1	2	3	4	5
45	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	285,73	
46	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	285,73	
47	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	20	
48	(Демонтаж) Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	16	
49	(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,78558	
50	Розбирання цегляних стін	м3	433,5	
51	(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,5158	
52	Розбирання цегляних колон	м3	4,1	
53	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	1,3	
54	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	140,142	
55	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2321	
56	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	765	
57	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2321	
58	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	617	
59	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2321	
60	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2321	
61	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	268,85	
62	(Демонтаж) Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4695	
63	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін профільованим листом	м2	112	
64	(Демонтаж) Монтаж каркасів фасаду із підвісками і деталями кріплень	т	0,1661	
65	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1666,34	
66	Перевезення сміття до 30 км	т	1666,34	
67	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,336	
	Розділ 4. Адміністративно-побутовий корпус з прибудовою та майстернями (літера А технічного паспорту)			
68	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	1540,07	
69	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1570,07	
70	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	36	

1	2	3	4	5
71	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	4	
72	(Демонтаж) Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	162	
73	(Демонтаж) Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних балок і ферм прогоном до 18 м, масою до 10 т, при довжині плит покриття до 6 м, при висоті будівель до 25 м	шт	21	
74	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,32	
75	Розбирання цегляних стін	м3	1829,6	
76	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	162	
77	Розбирання цегляних колон	м3	14,97	
78	Розбирання цегляних перегородок	м3	33,6	
79	(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	2,6	
80	(Демонтаж) Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	шт	2	
81	(Демонтаж) Установлення сходових площадок масою більше 1 т	шт	2	
82	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	62	
83	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	887,796	
84	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2550	
85	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	230	
86	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2550	
87	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2550	
88	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2550	
89	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7612,24	
90	Перевезення сміття до 30 км	т	7612,24	
91	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,6	
	Розділ 5. Резервуар			
92	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	532	
93	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	206	
94	Розбирання монолітних бетонних перекриттів	м3	41,2	
95	(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	343	
96	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	41,2	

1	2	3	4	5
97	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1134	
98	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	1134	
99	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	1134	
100	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	565,2	
101	Перевезення сміття до 30 км	т	565,2	
102	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	172,8	
	Локальний кошторис 02-01-01 на Улаштування доріжок Тип 2			
103	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	588	
104	Перевезення ґрунту до 30 км	т	940,8	
105	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	294	
106	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м	м3	196	
107	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	м2	980	
108	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	980	
109	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	м2	980	
110	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	11,662	
111	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	196	
112	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	980	
113	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	м2	980	
114	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	м2	980	
115	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	98	
116	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	766,63	
	Локальний кошторис 02-01-02 на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1			
	Розділ 1. Влаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1			
117	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1326	

1	2	3	4	5
118	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2121,6	
119	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м	м3	442	
120	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	2210	
121	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2210	
122	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ.20см	м2	-2210	
123	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	2210	
124	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ.12см	м2	-2210	
125	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	2210	
126	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ.5см	м2	-2210	
127	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	2210	
128	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	364,39	
	Локальний кошторис 03-01-01 на Будівництво громадської вбиральні			
	Розділ 1. Фундамент			
129	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	147,34	
130	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11,79	
131	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	11,79	
132	Перевезення ґрунту до 30 км	т	254,6	
133	Улаштування щебеневої основи	м3	22	
134	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	23,62	
135	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	26,26	
136	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	76,84	
	Розділ 2. Стіни та перегородки			
137	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	111,88	
138	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	28,25	

1	2	3	4	5
139	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	8,18	
	Розділ 3. Плита перекриття та покрівля			
140	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	18,28	
141	Установлення крокв	м3	0,978	
142	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	м2	78,65	
143	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	115	
144	Укладання контррейки	м3	0,5	
145	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	27,05	
146	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	115	
147	Улаштування з листової сталі накривок на парапети	м	46	
148	Улаштування жолобів підвісних	м	14	
149	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	7,4	
	Розділ 4. Фасад			
150	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	м2	318,23	
151	Утеплення товщ.100мм нижче відмітки 0,000	м2	56,14	
	Розділ 5. Двері та перегородки			
152	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,082	
153	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,324	
154	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,04	
155	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	21,52	
	Розділ 6. Підлога			
156	Улаштування гідроізоляційного шару плоскихповерхонь з плівки поліетиленової (ззаведенням на стіни 200 мм)	м2	82,84	
157	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	72,82	
158	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	м2	72,82	
159	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	72,82	
160	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR-66 в один шар товщиною 2 мм (з заведенням на стіни 300мм)	м2	87,86	
161	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR-66 товщиною 1 мм (до товщини 3 мм)	м2	87,86	

1	2	3	4	5
162	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	м шва	50,12	
163	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	72,82	
164	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	80	
	Розділ 7. Стіни			
165	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	257,24	
166	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	264,56	
167	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	264,56	
	Розділ 8. Стелі			
168	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	72,82	
169	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	72,82	
170	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	72,82	
171	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	72,82	
	Локальний кошторис 03-01-02 на Електротехнічні рішення			
172	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	321	
173	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	243	
174	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	64	
175	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	14	
176	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
177	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
178	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
179	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	6	
180	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	34	
	Локальний кошторис 03-01-03 на Водопостачання та каналізування			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. В1			
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,1	
182	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	21,3	
183	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7,5	
184	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25,6	
185	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	33,4	
186	Монтаж розподільчого колектора з кранами на 4 виходи	шт	1	
187	Прилади, що монтуються на трубопроводі , діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
188	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
	Розділ 2. Улаштування сантехвиробів			
189	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	компл.	3	
190	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	10	
191	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	6	
	Розділ 3. Каналізація			
192	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	22,06	
193	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	62,19	
	Локальний кошторис 03-01-04 на Опалення, вентиляція та кондиціонування			
194	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	27,79	

1	2	3	4	5
195	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грата	16	
196	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
197	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
198	Установлення конвекторів	кВт	11	
	Локальний кошторис 03-01-05 на Придбання обладнання			
	Розділ 1. Вентиляція			
	Локальний кошторис 06-01-01 на Водопостачання			
199	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	852,15	
200	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	68,17	
201	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	775,7	
202	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	68,17	
203	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	775,7	
204	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	41,95	
205	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25 мм з гідравличним випробуванням	м	27	
206	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	м	242,5	
207	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	45,5	
208	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (Футляр)	м	5	
209	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм (Футляр)	м	45,5	
210	Протягування у футляр труб діаметром до 110 мм	м	50,5	
211	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,43	
212	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
213	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм	шт	1	
214	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм	т	0,462	
215	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
216	Укладання гільз із поліетиленових труб діаметром 630 мм	м	1,6	
217	Укладання плит днищ та перекриття площею до 5 м2	шт	4	
218	Встановлення стінових панелей площею до 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	8	
219	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	0,28	
220	Установлення люка	шт	2	

1	2	3	4	5
221	Улаштування опори під трійник та засувки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,34	
222	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
223	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
224	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
225	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
226	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
227	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
228	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
229	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	1	
230	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0024	
231	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	3	
	Локальний кошторис 06-01-02 на Зовнішні мережі каналізації К1			
232	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	49,28	
233	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,92	
234	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	44	
235	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,4	
236	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	14	
237	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,8	
238	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	14	
239	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм (Футляр)	м	14	
240	Протягування у футляр труб діаметром до 110 мм	м	14	
	Локальний кошторис 06-01-03 на Улаштування септика			
	Розділ 1. Земляні роботи			
241	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	13	
242	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	20	
243	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	21	
244	Перевезення ґрунту до 30 км	т	32	

1	2	3	4	5
245	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	19	
246	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	13	
247	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	13	
248	Монтаж септика трикамерного V=10м3	шт	1	
249	Монтаж дренажного модуля V=3м3	шт	1	
250	Установлення люка	шт	4	
	Локальний кошторис 06-01-04 на Придбання септика та дренажного модуля			
	Розділ 1. Водопровід та каналізація			
	Локальний кошторис 07-01-01 на Будівництво підпірної стінки П3 та металева огорожа			
251	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	172,71	
252	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	13,82	
253	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	13,82	
254	Перевезення ґрунту до 30 км	т	298,4	
255	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	21,5	
256	Улаштування щебеневої основи	м3	26,85	
257	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,74	
258	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	60,68	
259	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	382,83	
260	Улаштування деформаційних швів	м	18,6	
261	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4	м2	20,142	
262	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм	м2	59,94	
263	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	29,4	
264	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	13,79	
265	Перевезення ґрунту до 30 км	т	22,1	
266	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	14,5	
267	Улаштування щебеневої основи	м3	14,5	

1	2	3	4	5
268	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,79	
269	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	62,82	
270	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	463,13	
271	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4	м2	57,891	
272	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм	м2	240,16	
273	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (76 секцій р-р 3,3м х 2,6h м, 2секції р-р 2,33м х 2,6h м, 2 секції р-р 2,435м х2,6h м)	м	260,11	
	Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення			
	Розділ 1. Посадка дерев			
274	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0, 6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	ям	164	
275	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0, 6 м	шт	164	
276	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0, 4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	ям	130	
277	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0, 4 м	шт	130	
278	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1034,55	
279	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	м2	1034,55	
280	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	1034,55	
	Локальний кошторис 07-01-03 на Зовнішнє освітлення І черга			
	Розділ 1. Монтажні роботи			
281	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	53	
282	Установлення на опорах консолей на висоті 10 м	консоль	2	
283	Установлення світильників на металевій опорі на висоті 12 м	шт	2	
284	Установлення світильників на металевій опорі на висоті 4 м	шт	53	
285	Улаштування кабельних колодязів	шт	53	
286	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	53	
287	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під шафу електричну	опор	2	
288	Встановлення шафи електричної	шт	2	
289	Монтаж РЩ внутрішнього встановлення	шт	1	

1	2	3	4	5
290	Монтаж контура заземлення опори з вертикального електрода Д=16мм	шт	53	
291	Монтаж заземлювача із круглої сталі Д=10мм	шт	53	
292	Монтаж контура заземлення опори	шт	1	
293	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	55	
294	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	11	
295	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	11	
296	Протяжка кабеля АВВГнгд-4х50 в поліетиленову трубу 110 мм	м	168	
297	Протяжка труби 110 мм в металевий футляр 150 мм	км	0,015	
298	Протяжка труби 110 мм в АЦТ футляр 150 мм	км	0,004	
299	Укладка поліетиленової труби 110 мм в траншею	км	0,168	
300	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	15	
301	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-15	
302	Укладка АЦТ труби 150 мм в траншею	км	0,004	
303	Прокладка кабеля АВВГнгд-5х4 по будівлі	м	4,5	
304	Прокладка кабеля АВВГнгд-4х16 по будівлі	м	0,5	
305	Протяжка кабеля АВВГ-4х16 в поліетиленову трубу 63 мм	м	1504	
306	Протяжка труби 63 мм в металевий футляр 100 мм	км	0,043	
307	Протяжка труби 63 мм в АЦТ футляр 100 мм	км	0,004	
308	Укладка поліетиленової труби 63 мм в траншею	км	1,504	
309	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	43	
310	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-43	
311	Укладання АЦТ труби 100мм-150мм в траншею	км	0,008	
312	Прокладка кабеля АВВГнгд-4х16 по ЗКЗО	м	9	
313	Прокладка кабеля АВВГнгд-3х2,5 в металевій опорі	м	408	
314	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	1358	
315	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	216	
316	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	144	
317	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	801	
318	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	1,22	
319	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	12,2	
320	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3, товщина 10 см	м2	-12,2	
321	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	12,2	
322	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норм 27-22-3 до товщ. 5см	м2	12,2	
323	Укладання фундаментної плити під кабельний колодязь	шт	53	

Склав інженер _____ А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта	2,00	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт	1,113	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%
Загальна кошторисна трудомісткість		141,36561	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах		141,366	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата		33455,458	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:			
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8		42888,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4		43904,45	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	347634,409	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	273611,740	тис.грн.
вартість устаткування -	1158,290	тис.грн.
інші витрати -	14925,311	тис.грн.
податок на додану вартість -	57939,068	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: інженер А. М. Пацеля Перевірив: директор М. Д. Сабат

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Архітектурно-будівельні рішення II черга

Кошторисна вартість об`єкта	193693,463	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	111,00543	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26313,173	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Влаштування секторів № 1, 2, 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць	26183,43	-	26183,43	32,26051	7556,786	-
2	02-01-02	на встановлення надмогильних споруд традиційного поховання на ділянці для почесних поховань	14853,515	-	14853,515	30,11184	7297,788	-
3	02-01-03	на придбання надмогильної споруди традиційного поховання	93550,563	-	93550,563	-	-	-
4	02-01-04	на Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ Слава"	326,736	-	326,736	0,40016	101,348	-
5	02-01-05	на Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"	2195,792	-	2195,792	6,38778	1553,658	-
6	02-01-06	на Меморіальна споруда "Хрест"	1326,014	-	1326,014	1,01109	241,539	-
7	02-01-07	на Меморіальна споруда "Дзвін"	56,463	-	56,463	0,08274	19,911	-
8	02-01-08	на Придбання Меморіальних споруд	17225,543	336,1	17561,643	-	-	-
9	02-01-09	на Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки плитки Тип 2 II черга	36328,181	-	36328,181	39,85025	9326,645	-
10	02-01-010	на Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки II черга	1311,126	-	1311,126	0,90106	215,498	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	193357,363	336,1	193693,463	111,00543	26313,173	-

Склав _____ А. М. Пацеля
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Влаштування секторів № 1, 2, 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	26183,430	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	32,26051	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7556,786	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування покриття плато поховань з гранітної плитки									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,2178	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	255513	23087	232426 113916	50,4900 187,8696	111,98 416,66
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3548,5	362,52 -	362,52 116,21	1286402	-	1286402 412371	__-__ 0,4110	__-__ 1458,43
3	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	3,6358	52078,86 52078,86	__-__ -	189348	189348	__-__ -	230,0100 -	836,27 -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	22,178	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	159266	101415	57851 31176	20,1960 5,6293	447,91 124,85
5	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (пісок)	1 т	310,91	299,79 299,79	__-__ -	93208	93208	__-__ -	1,3860 -	430,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ27-12-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м*	*100м3*	*5,8484*	*15361,57* *7123,82*	*7984,30* *1527,32*	*89841*	*41663*	*46695* *8932*	*33,5570* *4,3837*	*196,25* *25,64*
7	С1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	643,33	1440,26 -	__-__ -	926562	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	2,92422	7552,00 7552,00	__-__ -	22084	22084	__-__ -	35,5740 -	104,03 -
9	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	3023,64	57,85 -	__-__ -	174918	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0002	935368,15 -	__-__ -	187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (суміш С-7)	1 т	376,9	299,79 299,79	__-__ -	112991	112991	__-__ -	1,3860 -	522,38 -
12	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	29,242	8173,35 6168,80	1953,86 588,62	239005	180388	57135 17212	27,5000 2,1215	804,16 62,04
13	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	29,242	294,18 -	282,01 147,16	8602	-	8247 4303	__-__ 0,5300	__-__ 15,50
14	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	557,0601	2131,24 -	__-__ -	1187229	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (арматурні сітки)	1 т	36,9	299,79 299,79	__-__ -	11062	11062	__-__ -	1,3860 -	51,14 -
16	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*36,9365*	*4077,35* *3500,48*	*445,95* *222,27*	*150603*	*129295*	*16472* *8210*	*14,8830* *0,6765*	*549,73* *24,99*
17	С124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	36,9365	33527,32 -	__-__ -	1238382	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,621*	*699684,39* *153641,38*	*184,39* -	*434504*	*95411*	*115* -	*670,1037* -	*416,13* -
19	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	31,039	25781,17 14009,74	453,43 -	800222	434848	14074 -	61,8750 -	1920,54 -
20	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	31,039	33640,53 4682,37	1170,15 -	1044168	145336	36320 -	20,6800 -	641,89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (гранітні плити, розчинні суміші)	1 т	13,12	449,06 449,06	- -	5892	5892	- -	2,1780 -	28,58 -
22	& КБ1100-1-1	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	100м2	31,0391	148712,28 148327,48	368,78 -	4615895	4603951	11447 -	638,4070 -	19815,58 -
23	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	22348,152	42,40 -	- -	947562	-	- -	- -	- -
24	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	387,98875	214,81 -	- -	83344	-	- -	- -	- -
25	С1421-10142 варіант 2	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	3103,91	2546,40 -	- -	7903796	-	- -	- -	- -
26	КБ15-18-2	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	100 м	3,10391	12241,90 2314,22	3991,29 -	37998	7183	12389 -	9,0530 -	28,10 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22018584	6197162	1779573 596120		26905,59 2128,11
		Разом будівельні роботи, грн.					22018584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14041849				
		всього заробітна плата, грн.					6793282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2201867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24220451**				
		Всього по розділу 1					**24220451**				
		Розділ 2. Улаштування опалубки навколо поховань									
27	КБ6-8-1	Улаштування опалубки навколо поховань	100м2	16,445	28118,05 25251,07	1444,17 542,12	462401	415254	23749 8915	107,3600 1,6500	1765,54 27,13
28	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	82,225	11808,13 -	- -	970923	-	- -	- -	- -
29	КБ6-8-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж опалубки	100м2	16,445	21356,20 20200,86	1155,34 433,70	351203	332203	19000 7132	85,8880 1,3200	1412,43 21,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					1784527	747457	42749 16047		3177,97 48,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1784527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					994321				
		всього заробітна плата, грн.					763504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1962979**				
		Всього по розділу 2					**1962979**				
		Разом прямі витрати по кошторису					23803111	6944619	1822322 612167		30083,56 2176,95
		Разом будівельні роботи, грн.					23803111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15036170				
		всього заробітна плата, грн.					7556786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2380319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26183430**				
		Всього по кошторису					**26183430**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**32260,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7556786**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на встановлення надмогильних споруд традиційного поховання на ділянці для почесних поховань
Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14853,515	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	30,11184	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7297,788	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд
Вимірник одиничної вартості	598,00	шт
Показник одиничної вартості	24838,65	грн.

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення надмогильних споруд Сектор 1, Сектор 2									
		Отвори: цоколь 2 отвори*4 деталі=8 шт, Хрест- 2 отвори, стела-2 отвори, постамент 2 отвори, разом 8+2+2+2=14 отворів+1 отвір для лампадки									
1	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	43,35	31706,66 16579,86	9197,44 8476,50	1374484	718737	398709 367456	61,1600 35,1531	2651,29 1523,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-25-17 К=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-43,35	5886,76 1878,65	1052,12 970,21	-255191	-81439	-45609 -42059	6,9300 4,0238	-300,42 -174,43
3	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м* ** витрати хім. анкеру на 1 споруду д-10(12) мм довжиною- 100 мм=15(25) мл, 1 туба=500 мл, 8*15+25*4= 220 мл=0,5 туби	*1 т*	*0,2631345*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*23379*	*23262*	*117* *58*	*366,6300* *0,6765*	*96,47* *0,18*
4	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	144,5	1173,33 -	__-__ -	169546	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С111-1846-56 варіант 2	Анкер ф12 AIII L=100	шт	1156	40,54 -	__-__ -	46864	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С111-1846-56 варіант 3	Анкер ф10 AIII L=100	шт	2601	34,50 -	__-__ -	89735	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (елементи цоколя+анкера)	1 т	74,562	449,06 449,06	__-__ -	33483	33483	__-__ -	2,1780 -	162,40 -
8	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	74,562	290,30 290,30	__-__ -	21645	21645	__-__ -	1,4080 -	104,98 -
9	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя)	100 м	14,45	22170,37 20236,29	1055,05 525,86	320362	292414	15245 7599	89,3750 1,6005	1291,47 23,13
10	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм бетонування довжина 700 мм, ширина 450-100=350 мм, висота 150+50=200 мм, обсяг 0,7*0,35*0,2= 0,042м3	м3	69,36	5029,67 -	__-__ -	348858	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,14161*	*162611,63* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*23027*	*17949*	*145* *13*	*538,9120* *0,3896*	*76,32* *0,06*
12	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,72744	4320,77 -	__-__ -	63634	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,16639244	40915,35 -	__-__ -	47723	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ15-16-1*	*Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм ((підставка постаменту)*	*100 м2*	*1,3005*	*160280,12* *150670,14*	*9609,98* *4393,03*	*208444*	*195947*	*12497* *5713*	*571,8900* *13,3707*	*743,74* *17,39*
15	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (підставка під постамент)	1 т	41,616	449,06 449,06	__-__ -	18688	18688	__-__ -	2,1780 -	90,64 -
16	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	41,616	290,30 290,30	__-__ -	12081	12081	__-__ -	1,4080 -	58,60 -
17	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) з обережністю вручну на відстань 10 м (хрест та стела)	1 т	151,9562	562,46 562,46	__-__ -	85469	85469	__-__ -	2,7280 -	414,54 -
18	ДБ5-10-4 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 30 м)	1 т	151,9562	421,84 421,84	__-__ -	64101	64101	__-__ -	2,0460 -	310,90 -
19	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4 (надгробна плита 1000*800*50 мм)*	*100 м2*	*3,0056*	*141103,66* *117688,74*	*13896,55* *6158,46*	*424101*	*353725*	*41767* *18510*	*488,0920* *18,7440*	*1467,01* *56,34*
20	*КБ7-43-1*	*Установлення колон у стакани фундаментів (хрест та стела)* Установлення флагштоку	*100шт*	*5,78*	*190174,98* *167829,92*	*22019,80* *12251,88*	*1099211*	*970057*	*127274* *70816*	*704,9900* *47,9279*	*4074,84* *277,02*
21	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	2,89	31706,66 16579,86	9197,44 8476,50	91632	47916	26581 24497	61,1600 35,1531	176,75 101,59
22	КБ46-25-17 К=14	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм до глибини 240мм	100шт	2,89	8241,47 2630,12	1472,97 1358,30	23818	7601	4257 3925	9,7020 5,6333	28,04 16,28
23	*КБ7-20-3*	*Установлення флагштоків*	*1m*	*2,312*	*24487,18* *18464,48*	*2532,62* *512,36*	*56614*	*42690*	*5855* *1185*	*68,1120* *2,0034*	*157,47* *4,63*
24	& С113-142-1-7Ж варіант 3	Флагшток з нержавіючої сталі з тризубом	шт	289	5653,88 -	__-__ -	1633971	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6025679	2824326	586838 457713		11605,04 1846,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6025679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2614515				
		всього заробітна плата, грн.					3282039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					602565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6628244**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**6628244**				
		Розділ 2. Встановлення надмогильних споруд Сектор 3, Сектор 4									
		Отвори: цоколь 2 отвори*4 деталі=8 шт, Хрест- 2 отвори, стела-2 отвори, постамент 2 отвори, разом 8+2+2+2=14 отворів+1 один отвір для вази									
25	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	46,35	31706,66 16579,86	9197,44 8476,50	1469604	768477	426301 392886	61,1600 35,1531	2834,77 1629,35
26	КБ46-25-17 К=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-46,35	5886,76 1878,65	1052,12 970,21	-272851	-87075	-48766 -44969	6,9300 4,0238	-321,21 -186,50
27	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,2813445*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*24997*	*24871*	*126* *63*	*366,6300* *0,6765*	*103,15* *0,19*
		** витрати хім. анкеру на 1 споруду д-10(12) мм довжиною- 100 мм=15(25) мл, 1 туба=500 мл, 8*15+25*4= 220 мл=0,5 туби									
28	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	154,5	1173,33 -	- -	181279	-	- -	- -	- -
29	& С111-1846-56 варіант 2	Анкер ф12 АIII L=100	шт	1236	40,54 -	- -	50107	-	- -	- -	- -
30	& С111-1846-56 варіант 3	Анкер ф10 АIII L=100	шт	2781	34,50 -	- -	95945	-	- -	- -	- -
31	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (елементи цоколя+анкера)	1 т	79,722	449,06 449,06	- -	35800	35800	- -	2,1780 -	173,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	79,722	290,30 290,30	__-__ -	23143	23143	__-__ -	1,4080 -	112,25 -
33	КБ27-66-8	Установлення гранітних поребриків (нижній ярус цоколя)	100 м	15,141	38758,25 32546,40	1827,30 910,77	586839	492785	27667 13790	147,7300 2,7720	2236,78 41,97
34	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	89,3319	5029,67 -	__-__ -	449310	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя)	100 м	15,45	22170,37 20236,29	1055,05 525,86	342532	312651	16301 8125	89,3750 1,6005	1380,84 24,73
36	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм бетонування довжина 700 мм, ширина 450-100=350 мм, висота 150+50=200 мм, обсяг 0,7*0,35*0,2= 0,042м3	м3	74,16	5029,67 -	__-__ -	373000	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,15141*	*162611,63* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*24621*	*19192*	*156* *14*	*538,9120* *0,3896*	*81,60* *0,06*
38	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,44382	4320,77 -	__-__ -	66729	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,24711164	40915,35 -	__-__ -	51026	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	*КБ15-16-1*	*Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм ((підставка постаменту)*	*100 м2*	*1,3905*	*160280,12* *150670,14*	*9609,98* *4393,03*	*222870*	*209507*	*13363* *6109*	*571,8900* *13,3707*	*795,21* *18,59*
41	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (підставка під постамент)	1 т	44,496	449,06 449,06	__-__ -	19981	19981	__-__ -	2,1780 -	96,91 -
42	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	44,496	290,30 290,30	__-__ -	12917	12917	__-__ -	1,4080 -	62,65 -
43	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) з обережністю вручну на відстань 10 м (хрест та стела)	1 т	162,4722	562,46 562,46	__-__ -	91384	91384	__-__ -	2,7280 -	443,22 -
44	ДБ5-10-4 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 30 м)	1 т	162,4722	421,84 421,84	__-__ -	68537	68537	__-__ -	2,0460 -	332,42 -
45	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4 (надгробна плита 1000*800*50 мм)*	*100 м2*	*3,2136*	*141103,66* *117688,74*	*13896,55* *6158,46*	*453451*	*378205*	*44658* *19791*	*488,0920* *18,7440*	*1568,53* *60,24*
46	*КБ7-43-1*	*Установлення колон у стакани фундаментів (хрест та стела)*	*100шт*	*6,18*	*190174,98* *167829,92*	*22019,80* *12251,88*	*1175281*	*1037189*	*136082* *75717*	*704,9900* *47,9279*	*4356,84* *296,19*
		Установлення флагштоку									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	3,09	31706,66 16579,86	9197,44 8476,50	97974	51232	28420 26192	61,1600 35,1531	188,98 108,62
48	КБ46-25-17 К=14	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм до глибини 240мм	100шт	3,09	8241,47 2630,12	1472,97 1358,30	25466	8127	4551 4197	9,7020 5,6333	29,98 17,41
49	*КБ7-20-3*	*Установлення флагштоків*	*1т*	*2,472*	*24487,18* *18464,48*	*2532,62* *512,36*	*60532*	*45644*	*6261* *1267*	*68,1120* *2,0034*	*168,37* *4,95*
50	& С113-142-1-7Ж варіант 3	Флагшток з нержавіючої сталі з тризубом	шт	309	5653,88 -	- -	1747049	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7477523	3512567	655120 503182		14644,92 2015,80
		Разом будівельні роботи, грн.					7477523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3309836				
		всього заробітна плата, грн.					4015749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					747748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8225271**				
		Всього по розділу 2					**8225271**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13503202	6336893	1241958 960895		26249,96 3861,88
		Разом будівельні роботи, грн.					13503202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5924351				
		всього заробітна плата, грн.					7297788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1350313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14853515**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**14853515**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**30111,84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7297788**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на придбання надмогильної споруди традиційного поховання

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	93550,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд
Вимірник одиничної вартості	598,00	шт
Показник одиничної вартості	156439,07	грн.

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Придбання надмогильної споруди традиційного поховання									
1	& К589321-Л054-8 варіант 1	Хрест "Габро" з обробкою та виготовленням тризуба 140х70х10	шт	598	29654,84 -	__-__ -	17733594	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
2	& К589321-Л054-14 варіант 1	Хрест "чолнова" з обробкою та приклеюванням 139х67х3	шт	598	10098,87 -	__-__ -	6039124	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& К589321-Л054-13 варіант 1	Плита для фото "габро" з надписами і врізаним фото 90х60х8	шт	598	48228,00 -	__-__ -	28840344	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& К589321-Л054-12 варіант 1	Тумба габро 3 з обробкою 100х10х45	шт	598	7888,36 -	__-__ -	4717239	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& К589321-Л054-11 варіант 1	Цоколь 1 гранітний "човнова" нижній 180х90х15	шт	598	23410,96 -	- -	13999754	-	- -	- -	- -
6	& К589321-Л054-10 варіант 1	Цоколь2 "габро" нижній 175х85х5	шт	598	6900,09 -	- -	4126254	-	- -	- -	- -
7	& К589321-Л054-9 варіант 1	Надгробна плита "габро"135х5х80	шт	598	12942,20 -	- -	7739436	-	- -	- -	- -
8	& К589321-Л054-22 варіант 2	Гранітна лампадка	шт	299	3189,21 -	- -	953574	-	- -	- -	- -
9	& К589321-Л054-21 варіант 2	Гранітна ваза	шт	299	2998,81 -	- -	896644	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85045963	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					85045963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85045963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8504600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93550563**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**93550563**				
		Разом прямі витрати по кошторису					85045963	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					85045963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85045963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8504600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93550563**				
		– –									
		Всього по кошторису					**93550563**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ Слава"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	326,736	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40016	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,348	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00961	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	805	66	739 374	33,4730 134,6550	0,32 1,29
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0077	94327,64 94327,64	__-__ -	726	726	__-__ -	424,1160 -	3,27 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00077	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	51	4	47 24	26,5540 106,6330	0,02 0,08
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16,6	362,52 -	362,52 116,21	6018	-	6018 1929	__-__ 0,4110	__-__ 6,82
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,093	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	668	425	243 131	20,1960 5,6293	1,88 0,52
6	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,309	46250,55 7145,94	2621,09 735,71	14291	2208	810 227	31,8560 2,6599	9,84 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,309	48504,00 -	2276,96 1154,55	14988	-	704 357	__-__ 4,1679	__-__ 1,29
8	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0929*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*62533*	*11775*	*95* *9*	*538,9120* *0,3896*	*50,06* *0,04*
9	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0211	42034,12 -	__-__ -	887	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,5862	40915,35 -	__-__ -	23985	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	*КБ15-16-1*	*Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 20 мм (площадка під букви)*	*100 м2*	*0,3406*	*160280,12* *150670,14*	*9609,98* *4393,03*	*54591*	*51318*	*3273* *1496*	*571,8900* *13,3707*	*194,79* *4,55*
12	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	4,2575	214,81 -	__-__ -	915	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1421-101432 варіант 2	Плити облицьовувальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	34,06	2270,04 -	__-__ -	77318	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	*КБ15-18-2* *к=1,15*	*Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм* Кріплення вертикально гранітних букв	*100 м*	*0,3406*	*12589,03* *2661,35*	*3991,29* -	*4288*	*906*	*1359* -	*10,4110* -	*3,55* -
15	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,21	31706,66 16579,86	9197,44 8476,50	6658	3482	1931 1780	61,1600 35,1531	12,84 7,38
16	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів довжиною до 1 м* ** витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 200 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби	*1 т*	*0,0173*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*1537*	*1529*	*8* *4*	*366,6300* *0,6765*	*6,34* *0,01*
17	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	2	1173,33 -	__-__ -	2347	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С124-59-3 варіант 1	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	21	20,73 -	__-__ -	435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	*КБ7-43-1*	*Установлення колон у стакани фундаментів (букви)*	*100шт*	*0,11*	*218095,60* *193004,41*	*22019,80* *12251,88*	*23991*	*21230*	*2422* *1348*	*810,7385* *47,9279*	*89,18* *5,27*
		Разом прямі витрати по кошторису					297032	93669	17649 7679		372,09 28,07
		Разом будівельні роботи, грн.					297032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185714				
		всього заробітна плата, грн.					101348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**326736**				
		Всього по кошторису					**326736**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**400,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**101348**				

Склав інженер ______________________ А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор ______________________ М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2195,792	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,38778	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1553,658	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	2514	207	2307 1166	33,4730 134,6550	1,00 4,04
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,024	94327,64 94327,64	__-__ -	2264	2264	__-__ -	424,1160 -	10,18 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0024	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	159	13	146 74	26,5540 106,6330	0,06 0,26
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	51,8	362,52 -	362,52 116,21	18779	-	18779 6020	__-__ 0,4110	__-__ 21,29
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	2154	1372	782 422	20,1960 5,6293	6,06 1,69
6	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,502	46250,55 7145,94	2621,09 735,71	23218	3587	1316 369	31,8560 2,6599	15,99 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,502	48504,00 -	2276,96 1154,55	24349	-	1143 580	__-__ 4,1679	__-__ 2,09
8	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,151*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*101642*	*19140*	*155* *14*	*538,9120* *0,3896*	*81,38* *0,06*
9	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16мм А500С	т	0,7823	40106,32 -	__-__ -	31375	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С124-21-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 10 мм А240С	т	0,0431	42034,12 -	__-__ -	1812	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	*КБ15-16-1*	*Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 40 мм (основа)*	*100 м2*	*0,5024*	*160280,12* *150670,14*	*9609,98* *4393,03*	*80525*	*75697*	*4828* *2207*	*571,8900* *13,3707*	*287,32* *6,72*
12	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	4,2575	214,81 -	__-__ -	915	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1421-101434 варіант 1	Плити з граніту, товщина 40 мм	м2	50,24	3357,18 -	__-__ -	168665	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	*КБ15-18-2* *к=1,15*	*Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм* Кріплення стержнів діам.45мм 244шт до гранітної плити ==========	*100 м*	*0,5*	*12589,03* *2661,35*	*3991,29* -	*6295*	*1331*	*1996* -	*10,4110* -	*5,21* -
15	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	2,44	36663,90 19582,73	10856,75 9994,34	89460	47782	26490 24386	72,2370 41,4437	176,26 101,12
16	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблениям отворів хімічним анкером*	*1 т*	*15,425*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*1370477*	*1363598*	*6879* *3429*	*366,6300* *0,6765*	*5655,27* *10,44*
17	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	61	1173,33 -	__-__ -	71573	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					1996176	1514991	64821 38667		6238,73 149,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1996176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416364				
		всього заробітна плата, грн.					1553658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2195792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**2195792**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6387,78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн					**1553658**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Меморіальна споруда "Хрест"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1326,014	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01109	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	241,539	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0363	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	3042	251	2791 1411	33,4730 134,6550	1,22 4,89
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0288	94327,64 94327,64	__-__ -	2717	2717	__-__ -	424,1160 -	12,21 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00288	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	191	16	175 89	26,5540 106,6330	0,08 0,31
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	62,7	362,52 -	362,52 116,21	22730	-	22730 7286	__-__ 0,4110	__-__ 25,77
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,363	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	2607	1660	947 510	20,1960 5,6293	7,33 2,04
6	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,754	46250,55 7145,94	2621,09 735,71	34873	5388	1976 555	31,8560 2,6599	24,02 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,754	48504,00 -	2276,96 1154,55	36572	-	1717 871	__-__ 4,1679	__-__ 3,14
8	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,2263*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*152328*	*28684*	*232* *21*	*538,9120* *0,3896*	*121,96* *0,09*
9	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16мм А500С	т	0,833	40106,32 -	__-__ -	33409	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С124-21-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 10 мм А240С	т	0,0136	42034,12 -	__-__ -	572	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0211	42034,12 -	__-__ -	887	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,0094	40915,35 -	__-__ -	41300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*& КБ1100-1-1*	*Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт*	*100м2*	*0,664*	*148712,28* *148327,48*	*368,78* -	*98745*	*98489*	*245* -	*638,4070* -	*423,90* -
14	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	478,08	42,40 -	__-__ -	20271	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	8,3	214,81 -	__-__ -	1783	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С1421-10142-2 варіант 1	Плити для гранітної основи	м2	66,4	3309,36 -	__-__ -	219742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ15-18-2*	*Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм* Кріплення гранітної тумби до гранітної основи та хреста ==========	*100 м*	*0,15*	*12241,90* *2314,22*	*3991,29* -	*1836*	*347*	*599* -	*9,0530* -	*1,36* -
18	КБ46-25-5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,04	35594,89 19582,73	10856,75 9994,34	1424	783	434 400	72,2370 41,4437	2,89 1,66
19	КБ46-25-21 К=20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	100шт	0,04	23956,44 12106,88	6720,00 6196,85	958	484	269 248	44,6600 25,7004	1,79 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,004*	*88847,78*	*445,95*	*355*	*354*	*1*	*366,6300*	*1,47*
					88401,83	*222,27*			*1*	*0,6765*	-
		Витрати хим. анкеру на 4 шпильки д=20, довжина анкеровки 400 мм по калькулятору виробника 972 мл, 1 туба 500 мл									
21	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	2	1173,33	__-__	2347	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
22	& С124-59-1 варіант 3	Анкер періодична арматура діам.20мм L=400мм	шт	4	355,29	__-__	1421	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
23	КБ7-1-7	Укладання фундаментів під колони (п'єдистал 10,2 т, плита 6,72 т)	100шт	0,04	305113,44	183721,53	12205	4856	7349	509,9215	20,40
					121391,91	105210,37			4208	352,4586	14,10
24	*КБ7-43-3*	*Установлення хреста 3,92т*	*100шт*	*0,01*	*308357,68*	*38514,48*	*3084*	*2339*	*385*	*947,4300*	*9,47*
					233873,10	*21429,57*			*214*	*83,8299*	*0,84*
25	*КБ27-66-8*	*Установлення парапета 16шт*	*100 м*	*0,18848*	*38466,83*	*1827,30*	*7250*	*6134*	*344*	*147,7300*	*27,84*
					32546,40	*910,77*			*172*	*2,7720*	*0,52*
		Кріплення вертикально гранітних стел з написом імен Захисників та Захисниць									
26	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,06	38819,24	13247,58	2329	1337	795	82,2250	4,93
					22290,38	11876,99			713	49,1363	2,95
27	КБ46-25-18 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,06	2276,89	526,06	137	56	32	3,4650	0,21
					939,33	485,11			29	2,0119	0,12
28	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,0024*	*88847,78*	*445,95*	*213*	*212*	*1*	*366,6300*	*0,88*
					88401,83	*222,27*			*1*	*0,6765*	-
		Витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 250 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби									
29	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	1	1173,33	__-__	1173	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
30	& С124-59-3 варіант 1	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	6	20,73	__-__	124	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
31	*КБ7-43-1*	*Установлення колон у стакани фундаментів (стела з написами, маса 4, 592 т)*	*100шт*	*0,06*	*218095,60*	*22019,80*	*13086*	*11580*	*1321*	*810,7385*	*48,64*
					193004,41	*12251,88*			*735*	*47,9279*	*2,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кріплення вертикально гранітних стел з написом імен Зниклих безвісті									
32	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,42	38819,24 22290,38	13247,58 11876,99	16304	9362	5564 4988	82,2250 49,1363	34,53 20,64
33	КБ46-25-18 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,42	2276,89 939,33	526,06 485,11	956	395	221 204	3,4650 2,0119	1,46 0,84
34	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблennям анкерних болтів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,0166*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*1475*	*1467*	*8* *4*	*366,6300* *0,6765*	*6,09* *0,01*
		Витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 250 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби									
35	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	4	1173,33 -	__-__ -	4693	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& С124-59-3 варіант 1	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	42	20,73 -	__-__ -	871	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	*КБ7-43-1*	*Установлення цоколю заокругленого який складається з 5частин*	*100шт*	*0,1*	*192921,11* *167829,92*	*22019,80* *12251,88*	*19292*	*16783*	*2202* *1225*	*704,9900* *47,9279*	*70,50* *4,79*
38	*КБ7-43-1*	*Установлення колон у стакани фундаментів (стела з написами, маса 4, 592 т)*	*100шт*	*0,1*	*218095,60* *193004,41*	*22019,80* *12251,88*	*21810*	*19300*	*2202* *1225*	*810,7385* *47,9279*	*81,07* *4,79*
		Розділ 1. Встановлення флагштоків									
39	КБ46-25-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,08	30335,25 17417,80	9645,44 8889,63	2427	1393	772 711	64,2510 36,8665	5,14 2,95
40	*КБ7-20-3*	*Установлення флагштоків*	*1т*	*0,021*	*24487,18* *18464,48*	*2532,62* *512,36*	*514*	*388*	*53* *11*	*68,1120* *2,0034*	*1,43* *0,04*
41	КР1-6-1 від фундаменту опор	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,008	41640,11 41640,11	__-__ -	333	333	__-__ -	201,9600 -	1,62 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С113-2096-В4-1У варіант 2	Флагшток з нержавійки та тризубом з механізмом підняття прапору(8м)	шт	2	20220,13 -	- -	40440	-	- -	- -	- -
43	*КБ33-30-12 Анкерний вузол під опору 6м*	*Установлення під обладнання стальних конструкцій масою до 0,2 т*	*1 т*	*0,054*	*15102,36 7581,20*	*7521,16 3518,05*	*816*	*409*	*407 190*	*30,3600 11,0346*	*1,64 0,60*
44	& С1411-105-В4-В5 варіант 3	Анкерний вузол під опору h=6м	шт	2	1029,80 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
45	& С1545-320-В1-5П варіант 1	Ковпачок на гайки фундаменту М24	шт	8	46353,29 -	- -	370826	-	- -	- -	- -
46	& С1424-11643-2-В1 варіант 2	Бетон БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	0,612	4805,27 -	- -	2941	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					420357	2523	1232 912		9,83 3,59
		Разом будівельні роботи, грн.					420357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416602				
		всього заробітна плата, грн.					3435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**462393**				
		Всього по розділу 1					**462393**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1205469	215517	53772 26022		914,08 97,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1205469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					936180				
		всього заробітна плата, грн.					241539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1326014**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1326014**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1011,09** **241539**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Меморіальна споруда "Дзвін"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	56,463	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08274	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,911	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,023	78606,37 78606,37	__-__ -	1808	1808	__-__ -	353,4300 -	8,13 -
2	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0023	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	153	13	140 71	26,5540 106,6330	0,06 0,25
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,7	362,52 -	362,52 116,21	1341	-	1341 430	__-__ 0,4110	__-__ 1,52
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,023	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	165	105	60 32	20,1960 5,6293	0,46 0,13
5	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,068	46250,55 7145,94	2621,09 735,71	3145	486	178 50	31,8560 2,6599	2,17 0,18
6	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,068	48504,00 -	2276,96 1154,55	3298	-	155 79	__-__ 4,1679	__-__ 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0204*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*13732*	*2586*	*21* *2*	*538,9120* *0,3896*	*10,99* *0,01*
8	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0014	42034,12 -	__-__ -	59	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,1223	40915,35 -	__-__ -	5004	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ7-43-1*	*Установлення гранітної бази композиції та меморіальної плити* Кріплення гранітної бази композиції до основи	*100шт*	*0,02*	*225737,96* *167829,92*	*22019,80* *12251,88*	*4515*	*3357*	*440* *245*	*704,9900* *47,9279*	*14,10* *0,96*
11	КБ46-25-5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,04	35594,89 19582,73	10856,75 9994,34	1424	783	434 400	72,2370 41,4437	2,89 1,66
12	КБ46-25-21 К=20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	100шт	0,04	23956,44 12106,88	6720,00 6196,85	958	484	269 248	44,6600 25,7004	1,79 1,03
13	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м* Витрати хим. анкеру на 4 шпильки д=20, довжина анкеровки 400 мм по калькулятору виробника 972 мл, 1 туба 500 мл	*1 т*	*0,004*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*355*	*354*	*1* *1*	*366,6300* *0,6765*	*1,47* -
14	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	2	1173,33 -	__-__ -	2347	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С124-59-1 варіант 3	Анкер періодична арматура діам.20мм L=400мм	шт	4	355,29 -	__-__ -	1421	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	*КБ7-43-1*	*Установлення арки з граніту (складається з 4 частин)*	*100шт*	*0,04*	*225737,96* *167829,92*	*22019,80* *12251,88*	*9030*	*6713*	*881* *490*	*704,9900* *47,9279*	*28,20* *1,92*
17	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,03	38819,24 22290,38	13247,58 11876,99	1165	669	397 356	82,2250 49,1363	2,47 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ46-25-18 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,03	2276,89 939,33	526,06 485,11	68	28	16 15	3,4650 2,0119	0,10 0,06
19	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблянням анкерних болтів довжиною до 1 м* Витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 250 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби	*1 т*	*0,0012*	*88847,78* *88401,83*	*445,95* *222,27*	*107*	*106*	*1* -	*366,6300* *0,6765*	*0,44* -
20	& С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	1	1173,33 -	__-__ -	1173	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С124-59-3 варіант 1	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	3	20,73 -	__-__ -	62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					51330	17492	4334 2419		73,27 9,47
		Разом будівельні роботи, грн.					51330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29504				
		всього заробітна плата, грн.					19911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56463**				
		Всього по кошторису					**56463**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**82,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19911**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Придбання Меморіальних споруд

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17561,643	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ СЛАВА"									
1	& К589321-Л055-1 варіант 1	Гранітна композиція із букв "ГЕРОЯМ СЛАВА"	шт	1	2721198,51 -	__-__ -	2721199	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"									
2	& К589321-Л055-2 варіант 2	Композиція із сталі "Вогонь-квітка"	шт	1	3580698,97 -	__-__ -	3580699	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& 560110-125-1	Птах з білого акрилу 2056х1668х1828 мм	шт	6	53900,00 -	__-__ -	323400	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Меморіальна споруда "Хрест"									
4	& К589321-Л054-15 варіант 1	Хрест	шт	1	1658227,34 -	__-__ -	1658227	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& К589321-Л055-3 варіант 1	Плита	шт	1	205832,66 -	__-__ -	205833	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& К589321-Л054-16 варіант 2	П'єдистал (підставка під хрест)	шт	1	679404,51 -	__-__ -	679405	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& К589321-Л055-7 варіант 1	Цоколь заокруглений 0,4*0,4*1,178 (парапет)	шт	16	81760,35 -	__-__ -	1308166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& К589321-Л054-20 варіант 1	Накладка з фрезеруванням "ГЕРОЯМ СЛАВА"	шт	1	40838,18 -	__-__ -	40838	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& К589321-Л054-17 варіант 1	Накладка з фрезеруванням на хрест"герб України"	шт	1	11022,20 -	__-__ -	11022	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& К589321-Л054-19 варіант 2	Плити "габро " для нанесення прізвищ Захисників та Захисниць	шт	6	175462,91 -	__-__ -	1052777	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& К589321-Л055-5 варіант 1	Цоколь заокруглений 0,4*0,4*1,3	шт	10	81760,35 -	__-__ -	817604	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& К589321-Л054-23 варіант 1	Плити "габро " для нанесення прізвищ Зниклих безвісті Меморіальна споруда "Дзвін"	шт	10	175767,26 -	__-__ -	1757673	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& К589321-Л055-6 варіант 1	Гранітна композиція "ДЗВІН"	шт	1	1823789,09 -	__-__ -	1823789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					15980632	-	__-__ -		__-__ -
		Разом устаткування, грн.					323400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12700				
		Всього устаткування, грн.					**336100**				
		Разом будівельні роботи, грн.					15657232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15657232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1565958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 336099,9 х 0,007, грн.					2353				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17225543**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**17561643**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**-** **-**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки плитки Тип 2 II черга

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36328,181	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	39,85025	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9326,645	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,6464	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	304892	27549	277343 135930	50,4900 187,8696	133,62 497,18
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4234,3	362,52 -	362,52 116,21	1535018	-	1535018 492068	__-__ 0,4110	__-__ 1740,30
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,6464	7268,91 1047,81	6182,57 2493,89	19236	2773	16362 6600	5,0820 7,5164	13,45 19,89
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	13,232	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	95023	60507	34516 18600	20,1960 5,6293	267,23 74,49
5	*КБ27-12-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м*	*100м3*	*8,8215*	*15361,57* *7123,82*	*7984,30* *1527,32*	*135512*	*62843*	*70434* *13473*	*33,5570* *4,3837*	*296,02* *38,67*
6	С1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	970,36	1440,26 -	__-__ -	1397571	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	4,41073	7552,00 7552,00	__-__ -	33310	33310	__-__ -	35,5740 -	156,91 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	4560,69	57,85 -	__-__ -	263836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0002	935368,15 -	__-__ -	187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	44,107	8173,35 6168,80	1953,86 588,62	360502	272087	86179 25962	27,5000 2,1215	1212,94 93,57
11	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	44,107	294,18 -	282,01 147,16	12975	-	12439 6491	__-__ 0,5300	__-__ 23,38
12	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	840,244065	2131,24 -	__-__ -	1790762	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*52,4877*	*4077,35 3500,48*	*445,95 222,27*	*214011*	*183732*	*23407 11666*	*14,8830 0,6765*	*781,17 35,51*
14	С124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	52,4877	33527,32 -	__-__ -	1759772	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,882*	*699684,39 153641,38*	*184,39 -*	*617122*	*135512*	*163 -*	*670,1037 -*	*591,03 -*
16	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	44,107	25781,17 14009,74	453,43 -	1137130	617928	19999 -	61,8750 -	2729,12 -
17	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	44,107	33640,53 4682,37	1170,15 -	1483783	206525	51612 -	20,6800 -	912,13 -
18	*& КБ1100-1-1*	*Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт*	*100м2*	*44,1073*	*148712,28 148327,48*	*368,78 -*	*6559297*	*6542325*	*16266 -*	*638,4070 -*	*28158,41 -*
19	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	31757,256	42,40 -	__-__ -	1346508	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	551,34125	214,81 -	__-__ -	118434	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С1421-10142 варіант 2	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	4410,73	2546,40 -	__-__ -	11231483	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	*КБ15-18-2*	*Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм*	*100 м*	*4,41073*	*12241,90 2314,22*	*3991,29 -*	*53996*	*10207*	*17605 -*	*9,0530 -*	*39,93 -*
23	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	15,0635	22170,37 20236,29	1055,05 525,86	333963	304829	15893 7921	89,3750 1,6005	1346,30 24,11
24	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	72,3048	5029,67 -	__-__ -	363669	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1421-10419-5 варіант 2	Поребрик гранітний	м	1506,35	632,50 -	__-__ -	952766	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	4,4178	38758,25 32546,40	1827,30 910,77	171226	143783	8073 4024	147,7300 2,7720	652,64 12,25
27	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	26,06502	5029,67 -	__-__ -	131098	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С1421-10419 варіант 2	Камені бортові із гірських порід, марка 1ГП (100х30х15)	м	441,78	1363,85 -	__-__ -	602522	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					33025604	8603910	2185309 722735		37290,90 2559,35
		Разом будівельні роботи, грн.					33025604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22236385				
		всього заробітна плата, грн.					9326645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3302577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36328181**				
		Всього по кошторису					**36328181**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**39850,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9326645**				

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки II черга

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1311,126	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90106	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	215,498	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0808	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	9309	841	8468 4150	50,4900 187,8696	4,08 15,18
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	196,5	362,52 -	362,52 116,21	71235	-	71235 22835	__-__ 0,4110	__-__ 80,76
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,124	7268,91 1047,81	6182,57 2493,89	901	130	767 309	5,0820 7,5164	0,63 0,93
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,614	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	4409	2808	1601 863	20,1960 5,6293	12,40 3,46
5	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,20466	7552,00 7552,00	__-__ -	1546	1546	__-__ -	35,5740 -	7,28 -
6	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	211,62	57,85 -	__-__ -	12242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0002	935368,15 -	__-__ -	187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,047	8173,35 6168,80	1953,86 588,62	16731	12628	4000 1205	27,5000 2,1215	56,29 4,34
9	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	2,047	294,18 -	282,01 147,16	602	-	577 301	__-__ 0,5300	__-__ 1,08
10	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	38,99	2131,24 -	__-__ -	83097	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*2,4355*	*4077,35* *3500,48*	*445,95* *222,27*	*9930*	*8525*	*1086* *541*	*14,8830* *0,6765*	*36,25* *1,65*
12	С124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	2,4355	33527,32 -	__-__ -	81656	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,409*	*699684,39* *153641,38*	*184,39* -	*286171*	*62839*	*75* -	*670,1037* -	*274,07* -
14	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,047	25781,17 14009,74	453,43 -	52774	28678	928 -	61,8750 -	126,66 -
15	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	2,047	33640,53 4682,37	1170,15 -	68862	9585	2395 -	20,6800 -	42,33 -
16	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з тактильної плитки*	*1000 м2*	*0,20466*	*298260,64* *278426,56*	*17046,13* *3569,38*	*61042*	*56983*	*3489* *731*	*1127,9180* *13,8335*	*230,84* *2,83*
17	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	1064,232	42,40 -	__-__ -	45123	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	25,5825	214,81 -	__-__ -	5495	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С1421-10142-1 варіант 3	Направляюча тактильна плитка 300х300х30мм	шт	1400	204,23 -	__-__ -	285922	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С1421-10142-1 варіант 4	Інформаційна тактильна плитка 300х300х30мм	шт	874	108,35 -	__-__ -	94698	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					1191932	184563	94621 30935		790,83 110,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1191932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					912748				
		всього заробітна плата, грн.					215498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1311126**				
		Всього по кошторису					**1311126**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**901,06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**215498**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Інженерні мережі II черга

Кошторисна вартість об`єкта	440,162 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,682 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Автоматичний полив	440,162	-	440,162	0,42461	102,682	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	440,162	-	440,162	0,42461	102,682	-

Склав _____ А. М. Пацеля
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Автоматичний полив

Інженерні мережі II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	440,162	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42461	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,682	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	48298,94 2791,88	45507,06 24304,79	2173	126	2047 1094	13,5410 83,6451	0,61 3,76
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,036	94327,64 94327,64	__-__ -	3396	3396	__-__ -	424,1160 -	15,27 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	12830,75 -	12830,75 5496,48	449	-	449 192	__-__ 19,4403	__-__ 0,68
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,036	32859,03 32859,03	__-__ -	1183	1183	__-__ -	165,4950 -	5,96 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	2513	1600	913 492	20,1960 5,6293	7,07 1,97
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	19725,88 3883,02	__-__ -	17753	3495	__-__ -	17,9520 -	16,16 -
7	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,24	69110,03 66716,15	1744,94 460,72	16586	16012	419 111	270,2700 1,7007	64,86 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	242,4	137,36 -	__-__ -	33296	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25-40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,405	66967,74 65059,79	1411,08 361,25	27122	26349	571 146	263,5600 1,3379	106,74 0,54
10	С113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	161,6	138,80 -	__-__ -	22430	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	141,4	47,10 -	__-__ -	6660	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С113-1373 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	106,05	16,45 -	__-__ -	1745	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С113-100-ТП-7 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 17 - діам. 63мм	шт	10	270,57 -	__-__ -	2706	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С113-100-ТП-8 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 17 - діам. 40мм	шт	15	283,83 -	__-__ -	4257	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С113-100-ТП-4 варіант 1	Перехід ПЕ 100 SDR 17 діам. 63х40мм	шт	10	372,57 -	__-__ -	3726	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С113-100-ТП-5 варіант 1	Коліно на трубу ПЕ 100 SDR 17 діам. 63мм	шт	15	102,27 -	__-__ -	1534	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С113-100-ТП-3 варіант 1	Коліно на трубу ПЕ 100 SDR 17 діам. 32мм	шт	45	377,67 -	__-__ -	16995	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С113-100-ТП-2 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 17 діам. 25мм	шт	70	319,53 -	__-__ -	22367	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С113-100-ТП-1 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 17 діам. 32мм	шт	35	319,53 -	__-__ -	11184	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С113-100-ТП-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 17 - діам.32х25х32мм	шт	70	283,83 -	__-__ -	19868	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КМ12-594-1*	*Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння*	*10 шт*	*0,1*	*1921,91 1881,44*	*5,94 3,62*	*192*	*188*	*1 -*	*7,3600 0,0145*	*0,74 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С113-82-96 варіант 1	Роторний спринклер Hunter PGP-Ultra/PGP-ADJ	шт	40	661,09 -	__-__ -	26444	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	12	1592,16 1378,40	106,93 65,13	19106	16541	1283 782	5,5200 0,2608	66,24 3,13
24	& С113-82-98 варіант 1	Контролер поливу	шт	1	2222,54 -	__-__ -	2223	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& С113-82-97 варіант 1	Датчик дощу	шт	1	805,42 -	__-__ -	805	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С113-82-99 варіант 1	Електромагнітний клапан	шт	10	2011,75 -	__-__ -	20118	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40-50 мм	1фланець	1	299,55 165,15	116,73 4,08	300	165	117 4	0,5610 0,0160	0,56 0,02
28	& С130-967-В2-Т-1 варіант 2	Фланці плоскі приварні діаметр 40мм	шт	1	358,18 -	__-__ -	358	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С130-967-В2-Т варіант 1	Фланці плоскі приварні діаметр 50мм	шт	1	157,24 -	__-__ -	157	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С130-983-4-Ф варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам. 63мм	шт	6	181,63 -	__-__ -	1090	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	6	690,61 458,93	33,61 18,70	4144	2754	202 112	1,8810 0,0732	11,29 0,44
32	С1630-65 варіант 2	Засувки фланцеві з штурвалом, діаметр 50 мм	шт	6	434,69 -	__-__ -	2608	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,2*	*6001,12 4051,30*	*1749,65 796,25*	*1200*	*810*	*350 159*	*16,4120 3,1147*	*3,28 0,62*
34	& С1630-1908-96 варіант 1	Фільтр для води сітчатий, діам.50 мм	шт	2	909,16 -	__-__ -	1818	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	*& КБ34-106-7*	*Улаштування пластикових збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах,*	*колодязь*	*2*	*1348,68 1348,68*	__-__ -	*2697*	*2697*	__-__ -	*5,4010* -	*10,80* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С10000-9-5-ПЕ3 варіант 1	Колодязь полмерний в комплекті	компл.	2	22787,96 -	- -	45576	-	- -	- -	- -
37	*КР15-97-1*	*Установлення колекторів розподільчих*	*гребінка*	*2*	*3675,12* *3638,64*	*36,11* *2,87*	*7350*	*7277*	*72* *6*	*14,2340* *0,0112*	*28,47* *0,02*
38	& С113-1039-13 варіант 3	Розподільчий колектор	шт	2	2972,46 -	- -	5945	-	- -	- -	- -
39	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,2*	*56118,58* *54778,94*	*-* *-*	*11224*	*10956*	*-* *-*	*244,2000* *-*	*48,84* *-*
40	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	200	66,82 -	- -	13364	-	- -	- -	- -
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,5	2833,29 2267,58	223,94 146,27	7083	5669	560 366	9,8900 0,5586	24,73 1,40
42	& С1-414-2356 варіант 2	Кабель ВВГ 2х1,5мм2	м	257,5	32,62 -	- -	8400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					400145	99218	6984 3464		411,62 12,99
		Разом будівельні роботи, грн.					400145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293943				
		всього заробітна плата, грн.					102682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**440162**				
		Всього по кошторису					**440162**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**424,61**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**102682**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та огорожа II черга

Кошторисна вартість об`єкта	28580,138	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,93557	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7039,603	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Будівництво підпірної стінки П1, П2 та металевої огорожі	11872,333	-	11872,333	9,18260	2261,541	-
2	07-01-02	на Озеленення II черга	7624,496	-	7624,496	11,62701	2558,938	-
3	07-01-03	на Будівництво альтанок для проведення ритуалів та відпочинку і малі архітектурні форми	3377,728	-	3377,728	3,26980	829,976	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Придбання сміттєвих баків	-	174,597	174,597	-	-	-
5	07-01-05	на Влаштування автостоянки за межами ділянки будівництва	3470,96	-	3470,96	2,73411	643,747	-
6	07-01-06	на Зовнішнє освітлення II черга	91,812	-	91,812	0,13156	30,751	-
7	07-01-07	на відеоспостереження	1439,465	-	1439,465	2,99049	714,65	-
8	07-01-08	на придбання устаткування Обладнання для відеоспостереження	0,339	528,408	528,747	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	27877,133	703,005	28580,138	29,93557	7039,603	-

Склав _____ А. М. Пацеля
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М. Д. Сабат
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Будівництво підпірної стінки П1, П2 та металевої огорожі
Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	11872,333	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,1826	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2261,541	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,56415	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	47274	3893	43381 21935	33,4730 134,6550	18,88 75,97
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4513	94327,64 94327,64	__-__ -	42570	42570	__-__ -	424,1160 -	191,40 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,60928	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	40438	3336	37102 18760	26,5540 106,6330	16,18 64,97
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	974,8	362,52 -	362,52 116,21	353384	-	353384 113282	__-__ 0,4110	__-__ 400,64
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,6093	7268,91 1047,81	6182,57 2493,89	4429	638	3767 1520	5,0820 7,5164	3,10 4,58
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,703	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	5048	3215	1833 988	20,1960 5,6293	14,20 3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	8,486	27961,77 3883,02	__-__ -	237284	32951	__-__ -	17,9520 -	152,34 -
8	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,3517*	*498706,52* *35856,05*	__-__ -	*175395*	*12611*	__-__ -	*165,7700* -	*58,30* -
9	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*2,388*	*821966,34* *278651,79*	*5380,86* *523,69*	*1962856*	*665420*	*12849* *1251*	*1184,7440* *2,1575*	*2829,17* *5,15*
10	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,134	60672,24 -	__-__ -	68802	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,36	58238,01 -	__-__ -	312156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	7,646	40915,35 -	__-__ -	312839	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*13,4402*	*18838,56* *7460,98*	__-__ -	*253194*	*100277*	__-__ -	*30,9430* -	*415,88* -
14	& С1632-112-1 варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	1478,42	144,59 -	__-__ -	213765	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	1,075216	84776,91 -	__-__ -	91153	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	*КБ12-9-1*	*Улаштування деформаційних швів*	*100м*	*0,542*	*31736,67* *31420,76*	*315,91* *175,77*	*17201*	*17030*	*171* *95*	*125,8290* *0,6876*	*68,20* *0,37*
17	& С114-1-У-3 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 30 мм	м2	16,26	193,28 -	__-__ -	3143	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,65931*	*145077,27* *117688,74*	*13896,55* *6158,46*	*95651*	*77593*	*9162* *4060*	*488,0920* *18,7440*	*321,80* *12,36*
19	& С1421-101433 варіант 2	Накривка для парапету з граніту, товщина 40 мм	м2	65,931	3357,18 -	__-__ -	221342	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	474,7032	42,40 -	__-__ -	20127	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КБ15-1-3*	*Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм*	*100 м2*	*4,2614*	*246822,91* *228974,08*	*2229,66* -	*1051811*	*975750*	*9501* -	*916,9600* -	*3907,53* -
22	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	3067,2	42,40 -	__-__ -	130049	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1421-101432 варіант 2	Плити облицьовувальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	426,14	2270,04 -	__-__ -	967355	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	53,2675	214,81 -	__-__ -	11442	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	*КБ7-24-11*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (65 секцій р-р 3,3м х 2,6h м, 2секції р-р 2,18м х 2, 6h м)*	*100м*	*2,1886*	*94437,70* *57247,61*	*36099,43* *17853,30*	*206686*	*125292*	*79007* *39074*	*226,4900* *55,7085*	*495,70* *121,92*
26	& С130-602-3 варіант 3	Металева огорожа h=2,6м (Оцинкована фарбована індивідуального виготовлення)	т	11,60792	340081,35 -	__-__ -	3947637	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					10793031	2060576	550157 200965		8492,68 689,92
		Разом будівельні роботи, грн.					10793031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8182298				
		всього заробітна плата, грн.					2261541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1079302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11872333**				
		Всього по кошторису					**11872333**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9182,60**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2261541**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення II черга

Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7624,496	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,62701	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2558,938	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Посадка дерев									
1	КБ47-6-19	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10 ям	20	41329,20 16368,01	__-__ -	826584	327360	__-__ -	79,3870 -	1587,74 -
2	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	20	14379,44 7767,98	3435,47 1500,14	287589	155360	68709 30003	31,1080 4,8378	622,16 96,76
3	& С1429-62-2 варіант 3	Дерева на штамбі 2-3м	шт	11	1945,35 -	__-__ -	21399	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& С1429-62-1 варіант 2	Туя західна 1,6м	шт	189	1231,35 -	__-__ -	232725	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ47-6-14	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10 ям	68,8	15083,54 6109,94	- -	1037748	420364	- -	29,6340 -	2038,82 -
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	68,8	11506,56 5408,47	2942,38 1283,10	791651	372103	202436 88277	21,6590 4,1404	1490,14 284,86
7	& С1429-62-3 варіант 1	Ялівець середній	шт	658	1384,35 -	- -	910902	-	- -	- -	- -
8	& С1429-62-5 варіант 1	Гортензія мітловидна	шт	30	771,51 -	- -	23145	-	- -	- -	- -
9	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	62,865	33153,38 14519,93	- -	2084187	912795	- -	69,0800 -	4342,71 -
10	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	100м2	62,865	8197,24 1986,09	- -	515319	124856	- -	9,4490 -	594,01 -
11	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	62,865	3183,12 2033,24	- -	200107	127820	- -	9,0640 -	569,81 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6931356	2440658	271145 118280		11245,39 381,62
		Разом будівельні роботи, грн.					6931356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4219553				
		всього заробітна плата, грн.					2558938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					693140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7624496**				
		Всього по розділу 1					**7624496**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6931356	2440658	271145 118280		11245,39 381,62
		Разом будівельні роботи, грн.					6931356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4219553				
		всього заробітна плата, грн.					2558938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					693140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7624496**				
		Всього по кошторису					**7624496**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					**11627,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2558938**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Будівництво альтанок для проведення ритуалів та відпочинку і малі архітектурні форми
Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3377,728	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,2698	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	829,976	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування Альтанок № 1=2 шт									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05288	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	4431	365	4066 2056	33,4730 134,6550	1,77 7,12
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0423	94327,64 94327,64	__-__ -	3990	3990	__-__ -	424,1160 -	17,94 -
3	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00423	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	281	23	258 130	26,5540 106,6330	0,11 0,45
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	91,4	362,52 -	362,52 116,21	33134	-	33134 10622	__-__ 0,4110	__-__ 37,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,138	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	991	631	360 194	20,1960 5,6293	2,79 0,78
6	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	0,58	27961,77 3883,02	__-__ -	16218	2252	__-__ -	17,9520 -	10,41 -
7	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,22*	*669869,49* *118061,70*	*3926,81* *400,52*	*147371*	*25974*	*864* *88*	*501,9630* *1,6375*	*110,43* *0,36*
8	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2052	60672,24 -	__-__ -	12450	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,2314	40915,35 -	__-__ -	9468	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*1,304*	*18838,56* *7460,98*	__-__ -	*24565*	*9729*	__-__ -	*30,9430* -	*40,35* -
11	& С1632-112-1 варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	143,44	144,59 -	__-__ -	20740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	0,10432	84776,91 -	__-__ -	8844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Колона К1 6шт *2=12шт									
13	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0018*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*1212*	*228*	*2* -	*538,9120* *0,3896*	*0,97* -
14	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,0428	40915,35 -	__-__ -	1751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*1,92*	*3604,13* *2505,10*	__-__ -	*6920*	*4810*	__-__ -	*9,9110* -	*19,03* -
16	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,96	17807,00 -	__-__ -	17095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С111-874-2-1 варіант 2	Сітка кладкова ВР 3 50х50	м2	24,024	118,07 -	__-__ -	2837	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Колона К2 8шт *2=16шт									
18	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,00368*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*2477*	*466*	*4* -	*538,9120* *0,3896*	*1,98* -
19	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,0214	40915,35 -	__-__ -	876	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону*	*1 т*	*0,1933*	*17046,40* *12125,04*	*3684,40* *1509,54*	*3295*	*2344*	*712* *292*	*47,4320* *4,6479*	*9,17* *0,90*
21	С121-607 варіант 3	Пластина 80*8 (під кронштейн)	т	0,1933	539423,12 -	__-__ -	104270	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування залізобетонної плити									
22	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	1,26	27961,77 3883,02	__-__ -	35232	4893	__-__ -	17,9520 -	22,62 -
23	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,8	1661,15 368,03	__-__ -	21263	4711	__-__ -	1,5840 -	20,28 -
24	*КБ6-1-15*	*Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,152*	*554369,05* *36388,97*	*12,29* -	*84264*	*5531*	*2* -	*154,7150* -	*23,52* -
25	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*0,404*	*4077,35* *3500,48*	*445,95* *222,27*	*1647*	*1414*	*180* *90*	*14,8830* *0,6765*	*6,01* *0,27*
26	& С124-22-2 варіант 1	Сітка зварна армуюча 100*100*5мм	т	0,404	37556,32 -	__-__ -	15173	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування поясу П1									
27	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0284*	*826381,70* *272752,56*	*13576,77* *1315,73*	*23469*	*7746*	*386* *37*	*1117,9300* *5,3459*	*31,75* *0,15*
28	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,2058	40915,35 -	__-__ -	8420	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування поясу П2									
29	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0152*	*826381,70* *272752,56*	*13576,77* *1315,73*	*12561*	*4146*	*206* *20*	*1117,9300* *5,3459*	*16,99* *0,08*
30	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,1024	40915,35 -	__-__ -	4190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування покрівлі									
31	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,247	57014,44 40941,70	11971,63 3752,50	71097	51054	14929 4679	160,1600 11,8868	199,72 14,82
32	& С111-968-5-68 варіант 1	Труба 60*40*4 мм	т	1,138	45911,69 -	__-__ -	52248	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С111-1814-756 варіант 1	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,137	38305,07 -	__-__ -	5248	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,247	28637,94 21809,80	4394,03 1475,53	35712	27197	5479 1840	76,1090 4,5332	94,91 5,65
35	& С111-1381-3 варіант 2	Шпилька М14.8.8 L=250мм	шт	92	459,36 -	__-__ -	42261	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& С111-1381-2 варіант 1	Шпилька М14.8.8 L=350мм	шт	48	459,36 -	__-__ -	22049	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4206*	*2487,86* *1486,65*	*109,45* -	*1046*	*625*	*46* -	*5,2580* -	*2,21* -
38	*КБ13-26-6 Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари*	*100м2*	*0,4206*	*9853,84* *2221,32*	*127,04* -	*4145*	*934*	*53* -	*7,9640* -	*3,35* -
39	*КР8-24-2*	*Улаштування мауерлатів*	*м3*	*1,248*	*11037,43* *5852,96*	*128,53* *122,87*	*13775*	*7304*	*160* *153*	*25,8500* *0,5161*	*32,26* *0,64*
40	& С123-430-4 варіант 2	Брус 200х100 оброблений	м3	1,248	11529,30 -	__-__ -	14389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	*КБ10-36-1*	*Установлення каркаса з брусів*	*1 м3*	*4,995*	*19327,15* *17520,40*	*97,89* *48,79*	*96539*	*87514*	*489* *244*	*67,5290* *0,1485*	*337,31* *0,74*
42	& С123-430-3 варіант 2	Балка (Дошка 150*50мм)L=3,7м оброблена	м3	4,995	11189,31 -	__-__ -	55891	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	С118-68 варіант 2	Шайби широкі посилені	шт	720	1,11 -	__-__ -	799	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	С113-2122 варіант 1	Болт М8	шт	360	10,90 -	__-__ -	3924	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування лав									
45	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,315	61154,17 48343,86	9358,19 1301,08	19264	15228	2948 410	193,6000 4,5936	60,98 1,45
46	& С111-968-5-68 варіант 1	Труба 60*40*4 мм	т	0,308	45911,69 -	__-__ -	14141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	& С111-1814-756 варіант 1	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,017	38305,07 -	__-__ -	651	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,327	36720,18 27962,81	5845,54 1901,92	12007	9144	1911 622	97,5810 5,8491	31,91 1,91
49	С121-607 варіант 3	Пластина 80*8 (під кронштейн)	т	0,0121	539423,12 -	__-__ -	6527	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	& С111-1381-2 варіант 1	Шпилька М14.8.8 L=350мм	шт	12	459,36 -	__-__ -	5512	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1055*	*2487,86* *1486,65*	*109,45* -	*262*	*157*	*12* -	*5,2580* -	*0,55* -
52	*КБ13-26-6 Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари*	*100м2*	*0,1055*	*9853,84* *2221,32*	*127,04* -	*1040*	*234*	*13* -	*7,9640* -	*0,84* -
53	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (дошка)	1 м3	0,335	30323,01 17520,40	97,89 48,79	10158	5869	33 16	67,5290 0,1485	22,62 0,05
54	& С123-430-5	Дошка 100*50мм, L=0.5м оброблена	м3	0,335	15201,30 -	__-__ -	5092	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С118-68 варіант 2	Шайби широкі посилені	шт	536	1,11 -	- -	595	-	- -	- -	- -
56	С113-2122 варіант 1	Болт М8	шт	536	10,90 -	- -	5842	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1129649	284513	66247 21493		1122,78 72,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1129649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					778889				
		всього заробітна плата, грн.					306006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1242611**				
		Всього по розділу 1					**1242611**				
		Розділ 2. Улаштування Альтанок № 2=2 шт									
57	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06588	83796,84 6901,46	76895,38 38881,08	5521	455	5066 2561	33,4730 134,6550	2,21 8,87
58	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0527	94327,64 94327,64	- -	4971	4971	- -	424,1160 -	22,35 -
59	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00527	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	350	29	321 162	26,5540 106,6330	0,14 0,56
60	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	113,8	362,52 -	362,52 116,21	41255	-	41255 13225	- 0,4110	- 46,77
61	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,172	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	1235	787	448 242	20,1960 5,6293	3,47 0,97
62	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	0,58	27961,77 3883,02	- -	16218	2252	- -	17,9520 -	10,41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,3004*	*669869,49* *118061,70*	*3926,81* *400,52*	*201229*	*35466*	*1180* *120*	*501,9630* *1,6375*	*150,79* *0,49*
64	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2052	60672,24 -	__-__ -	12450	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,2955	40915,35 -	__-__ -	12090	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*1,734*	*18838,56* *7460,98*	__-__ -	*32666*	*12937*	__-__ -	*30,9430* -	*53,66* -
67	& С1632-112-1 варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	190,74	144,59 -	__-__ -	27579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	& С111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	0,13872	84776,91 -	__-__ -	11760	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Колона К1 6шт *2=12шт									
69	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0018*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*1212*	*228*	*2* -	*538,9120* *0,3896*	*0,97* -
70	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,0428	40915,35 -	__-__ -	1751	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	*КБ8-5-3*	*Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*1,92*	*3604,13* *2505,10*	__-__ -	*6920*	*4810*	__-__ -	*9,9110* -	*19,03* -
72	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,96	17807,00 -	__-__ -	17095	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	& С111-874-2-1 варіант 2	Сітка кладкова ВР 3 50х50	м2	24,024	118,07 -	__-__ -	2837	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Колона К2 8шт *2=16шт									
74	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,00368*	*673123,14* *126752,10*	*1027,39* *94,08*	*2477*	*466*	*4* -	*538,9120* *0,3896*	*1,98* -
75	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,0214	40915,35 -	__-__ -	876	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону*	*1 т*	*0,1933*	*17046,40* *12125,04*	*3684,40* *1509,54*	*3295*	*2344*	*712* *292*	*47,4320* *4,6479*	*9,17* *0,90*
77	С121-607 варіант 3	Пластина 80*8 (під кронштейн)	т	0,1933	539423,12 -	__-__ -	104270	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування залізобетонної плити									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	2,02	27961,77 3883,02	__-__ -	56483	7844	__-__ -	17,9520 -	36,26 -
79	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	20,24	1661,15 368,03	__-__ -	33622	7449	__-__ -	1,5840 -	32,06 -
80	*КБ6-1-15*	*Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,244*	*554369,05* *36388,97*	*12,29* -	*135266*	*8879*	*3* -	*154,7150* -	*37,75* -
81	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*0,4776*	*4077,35* *3500,48*	*445,95* *222,27*	*1947*	*1672*	*213* *106*	*14,8830* *0,6765*	*7,11* *0,32*
82	& С124-22-2 варіант 1	Сітка зварна армуюча 100*100*5мм	т	0,4776	37556,32 -	__-__ -	17937	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування поясу П1									
83	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0298*	*826381,70* *272752,56*	*13576,77* *1315,73*	*24626*	*8128*	*405* *39*	*1117,9300* *5,3459*	*33,31* *0,16*
84	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,2706	40915,35 -	__-__ -	11072	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування поясу П2									
85	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0192*	*826381,70* *272752,56*	*13576,77* *1315,73*	*15867*	*5237*	*261* *25*	*1117,9300* *5,3459*	*21,46* *0,10*
86	С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,1352	40915,35 -	__-__ -	5532	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Улаштування покрівлі									
87	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,628	57014,44 40941,70	11971,63 3752,50	92820	66653	19490 6109	160,1600 11,8868	260,74 19,35
88	& С111-968-5-67 варіант 1	Труба 80*40*4 мм	т	1,417	45911,69 -	__-__ -	65057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	& С111-968-5-68 варіант 1	Труба 60*40*4 мм	т	0,187	45911,69 -	__-__ -	8585	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	& С111-1814-756 варіант 1	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,068	38305,07 -	__-__ -	2605	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,628	28637,94 21809,80	4394,03 1475,53	46623	35506	7153 2402	76,1090 4,5332	123,91 7,38
92	& С111-1381-3 варіант 2	Шпилька М14.8.8 L=250мм	шт	92	459,36 -	__-__ -	42261	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	& С111-1381-2 варіант 1	Шпилька М14.8.8 L=350мм	шт	48	459,36 -	__-__ -	22049	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,5403*	*2487,86* *1486,65*	*109,45* -	*1344*	*803*	*59* -	*5,2580* -	*2,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	*КБ13-26-6 Н1=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари*	*100м2*	*0,5403*	*9853,84*	*127,04*	*5324*	*1200*	*69*	*7,9640*	*4,30*
					2221,32	-			-	-	-
96	*КР8-24-2*	*Улаштування мауерлатів*	*м3*	*1,488*	*11037,43*	*128,53*	*16424*	*8709*	*191*	*25,8500*	*38,46*
					5852,96	*122,87*			*183*	*0,5161*	*0,77*
97	& С123-430-4 варіант 2	Брус 200х100 оброблений	м3	1,488	11529,30	__-__	17156	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
98	*КБ10-36-1*	*Установлення каркаса з брусів*	*1 м3*	*7,77*	*19327,15*	*97,89*	*150172*	*136134*	*761*	*67,5290*	*524,70*
					17520,40	*48,79*			*379*	*0,1485*	*1,15*
99	& С123-430-3 варіант 2	Балка (Дошка 150*50мм)L=3,7м оброблена	м3	7,77	11189,31	__-__	86941	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
100	С118-68 варіант 2	Шайби широкі посилені	шт	720	1,11	__-__	799	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
101	С113-2122 варіант 1	Болт М8	шт	360	10,90	__-__	3924	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Улаштування лав									
102	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,469	61154,17	9358,19	28681	22673	4389	193,6000	90,80
					48343,86	1301,08			610	4,5936	2,15
103	& С111-968-5-67 варіант 1	Труба 80*40*4 мм	т	0,407	45911,69	__-__	18686	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
104	& С111-968-5-68 варіант 1	Труба 60*40*4 мм	т	0,06	45911,69	__-__	2755	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
105	& С111-1814-756 варіант 1	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,017	38305,07	__-__	651	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
106	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,469	36720,18	5845,54	17222	13115	2742	97,5810	45,77
					27962,81	1901,92			892	5,8491	2,74
107	С121-607 варіант 3	Пластина 80*8 (під кронштейн)	т	0,0121	539423,12	__-__	6527	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
108	& С111-1381-2 варіант 1	Шпилька М14.8.8 L=350мм	шт	12	459,36	__-__	5512	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
109	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1561*	*2487,86*	*109,45*	*388*	*232*	*17*	*5,2580*	*0,82*
					1486,65	-			-	-	-
110	*КБ13-26-6 Н1=2,*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари*	*100м2*	*0,0016*	*9853,84*	*127,04*	*16*	*4*	__-__	*7,9640*	*0,01*
					2221,32	-			-	-	-
111	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (дошка)	1 м3	0,49	30323,01	97,89	14858	8585	48	67,5290	33,09
					17520,40	48,79			24	0,1485	0,07
112	& С123-430-5	Дошка 100*50мм, L=0.5м оброблена	м3	0,49	15201,30	__-__	7449	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С118-68 варіант 2	Шайби широкі посилені	шт	784	1,11 -	- -	870	-	- -	- -	- -
114	С113-2122 варіант 1	Болт М8	шт	784	10,90 -	- -	8546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1484654	397568	84789 27371		1567,57 92,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1484654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1002297				
		всього заробітна плата, грн.					424939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1633119**				
		Всього по розділу 2					**1633119**				
		Розділ 3. Установлення урн									
115	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,035	58497,38 58497,38	- -	2047	2047	- -	287,9800 -	10,08 -
116	КБ1-18-1	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0035	66369,70 5474,90	60894,80 30789,75	232	19	213 108	26,5540 106,6330	0,09 0,37
117	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,6	362,52 -	362,52 116,21	2030	-	2030 651	- 0,4110	- 2,30
118	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,035*	*593374,93* *120159,92*	*184,39* -	*20768*	*4206*	*6* -	*510,8840* -	*17,88* -
119	*КБ10-39-1*	*Установлення урн*	*100шт*	*0,7*	*28525,63* *26642,16*	- -	*19968*	*18650*	- -	*117,6670* -	*82,37* -
120	& С113-753-14 варіант 1	Урна металева	шт	70	2956,66 -	- -	206966	-	- -	- -	- -
		БАНЕР									
121	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0288	124149,23 124149,23	- -	3575	3575	- -	602,1400 -	17,34 -
122	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0288	41640,11 41640,11	- -	1199	1199	- -	201,9600 -	5,82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,608	362,52 -	362,52 116,21	1670	-	1670 535	- 0,4110	- 1,89
124	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,2	3124,48 571,03	259,84 140,75	3749	685	312 169	2,6400 0,5510	3,17 0,66
125	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,046*	*163055,29* *128066,40*	*110,63* -	*7501*	*5891*	*5* -	*544,5000* -	*25,05* -
126	С1424-11600 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F100, W4	м3	4,692	4387,07 -	- -	20584	-	- -	- -	- -
127	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель*	*1т*	*1,4854*	*13948,12* *10482,88*	*2741,96* *827,65*	*20719*	*15571*	*4073* *1229*	*41,0080* *2,7819*	*60,91* *4,13*
128	& С113-17-2 варіант 2	Труба профільна 60х40х3мм	т	0,7654	45911,69 -	- -	35141	-	- -	- -	- -
129	& С113-17-3 варіант 1	Труба профільна 100х100х3	т	0,72	46415,44 -	- -	33419	-	- -	- -	- -
130	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону*	*1 т*	*0,63558*	*17046,40* *12125,04*	*3684,40* *1509,54*	*10834*	*7706*	*2342* *959*	*47,4320* *4,6479*	*30,15* *2,95*
131	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,969	24369,29 18468,10	4,88 -	23614	17896	5 -	76,5930 -	74,22 -
132	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	46,2	388,20 388,20	- -	17935	17935	- -	1,6100 -	74,38 -
133	& С100-9-79 варіант 2	Банер 11000х2100 мм	шт	2	12205,53 -	- -	24411	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					456362	95380	10656 3651		401,46 12,30
		Разом будівельні роботи, грн.					456362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350326				
		всього заробітна плата, грн.					99031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**501998**				
		Всього по розділу 3					**501998**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3070665	777461	161692 52515		3091,81 177,99
		Разом будівельні роботи, грн.					3070665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2131512				
		всього заробітна плата, грн.					829976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					307063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3377728**				
		Всього по кошторису					**3377728**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3269,80**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**829976**				

Склав інженер ________________ А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор ________________ М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Придбання сміттєвих баків
Благоустрій та огорожа II черга

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 174,597 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2410-1001-КС	Контейнер для сміття і відходів 600х600х1200 мм; (маса=0,011)	шт	7	24000,00	168000
		Разом				**168000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6597
		Всього по кошторису				**174597**

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на Влаштування автостоянки за межами ділянки будівництва
Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3470,960	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,73411	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	643,747	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1.1. Асфальтне покриття проїздів									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1395	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	16072	1452	14620 7165	50,4900 187,8696	7,04 26,21
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,2	362,52 -	362,52 116,21	80914	-	80914 25938	__-__ 0,4110	__-__ 91,74
3	*КБ27-12-1*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м*	*100м3*	*0,465*	*173790,17* *7123,82*	*7984,30* *1527,32*	*80812*	*3313*	*3713* *710*	*33,5570* *4,3837*	*15,60* *2,04*
4	С1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	51,15	1440,26 -	__-__ -	73669	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ27-13-3 Збірник 27автомобільні дороги п.1.1.18*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,2325*	*27524,31* / *6855,83*	*19654,68* / *6507,94*	*6399*	*1594*	*4570* / *1513*	*31,1190* / *20,7827*	*7,24* / *4,83*
6	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,2325*	*36663,99* / *7762,18*	*27381,11* / *9353,13*	*8524*	*1805*	*6366* / *2175*	*35,2330* / *29,8410*	*8,19* / *6,94*
7	*КБ27-13-4 к=10*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ.20см*	*1000м2*	*-0,2325*	*6166,27* / -	*5152,47* / *1693,88*	*-1434*	-	*-1198* / *-394*	__-__ / *5,9488*	__-__ / *-1,38*
8	С1421-9602 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	58,59	2131,24 / -	__-__ / -	124869	-	__-__ / -	__-__ / -	__-__ / -
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,2325	23194,92 / 6216,05	16446,62 / 5003,73	5393	1445	3824 / 1163	28,2150 / 15,4947	6,56 / 3,60
10	КБ27-15-2 k=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ.12см	1000м2	-0,2325	1004,56 / -	898,11 / 304,72	-234	-	-209 / -71	__-__ / 1,0124	__-__ / -0,24
11	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	35,15	2131,24 / -	__-__ / -	74913	-	__-__ / -	__-__ / -	__-__ / -
12	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,2325	41137,80 / 3919,61	21704,36 / 4172,02	9565	911	5046 / 970	16,6650 / 12,6147	3,87 / 2,93
13	КБ27-26-5 k=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ. 5см	1000 м2	-0,2325	77,62 / 77,62	__-__ / -	-18	-18	__-__ / -	0,3300 / -	-0,08 / -
14	С1421-9848 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	26,9	10607,63 / -	__-__ / -	285345	-	__-__ / -	__-__ / -	__-__ / -
15	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ	т	0,1163	73095,55 / -	__-__ / -	8501	-	__-__ / -	__-__ / -	__-__ / -
16	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,2325	39408,75 / 3611,73	20283,19 / 2670,98	9163	840	4716 / 621	15,3560 / 7,9970	3,57 / 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1421-9835 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	28,27	10122,23 -	- -	286155	-	- -	- -	- -
18	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	0,98	38758,25 32546,40	1827,30 910,77	37983	31895	1791 893	147,7300 2,7720	144,78 2,72
19	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,78	5029,67 -	- -	29071	-	- -	- -	- -
20	& С1416-8684-1 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	98	575,70 -	- -	56419	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1192081	43237	124153 40683		196,77 141,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1192081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1024691				
		всього заробітна плата, грн.					83920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1311286**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**1311286**				
		Розділ 2. Тип 2.1. Покриття гранітними плитами доріжок									
21	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1433	115210,06 10410,03	104800,03 51364,21	16510	1492	15018 7360	50,4900 187,8696	7,24 26,92
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	229,2	362,52 -	362,52 116,21	83090	-	83090 26635	- 0,4110	- 94,20
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,716	7181,28 4572,78	2608,50 1405,70	5142	3274	1868 1006	20,1960 5,6293	14,46 4,03
24	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,2388	7552,00 7552,00	- -	1803	1803	- -	35,5740 -	8,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	246,92	57,85 -	__-__ -	14284	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0002	935368,15 -	__-__ -	187	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,388	8173,35 6168,80	1953,86 588,62	19518	14731	4666 1406	27,5000 2,1215	65,67 5,07
28	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	2,388	294,18 -	282,01 147,16	703	-	673 351	__-__ 0,5300	__-__ 1,27
29	С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	45,4914	2131,24 -	__-__ -	96953	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок*	*1 т*	*2,8417*	*4077,35 3500,48*	*445,95 222,27*	*11587*	*9947*	*1267 632*	*14,8830 0,6765*	*42,29 1,92*
31	С124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	2,8417	33527,32 -	__-__ -	95275	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,478*	*699684,39 153641,38*	*184,39 -*	*334449*	*73441*	*88 -*	*670,1037 -*	*320,31 -*
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,388	25781,17 14009,74	453,43 -	61565	33455	1083 -	61,8750 -	147,76 -
34	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	2,388	33640,53 4682,37	1170,15 -	80334	11181	2794 -	20,6800 -	49,38 -
35	*& КБ1100-1-1*	*Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт*	*100м2*	*2,388*	*148712,28 148327,48*	*368,78 -*	*355125*	*354206*	*881 -*	*638,4070 -*	*1524,52 -*
36	С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	1719,36	42,40 -	__-__ -	72901	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	29,85	214,81 -	__-__ -	6412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	С1421-10142 варіант 2	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	238,8	2546,40 -	__-__ -	608080	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	*КБ15-18-2*	*Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм*	*100 м*	*0,2388*	*12589,03 2661,35*	*3991,29 -*	*3006*	*636*	*953 -*	*10,4110 -*	*2,49 -*
40	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,88	22170,37 20236,29	1055,05 525,86	19510	17808	928 463	89,3750 1,6005	78,65 1,41
41	С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,224	5029,67 -	__-__ -	21245	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1421-10419-5 варіант 2	Поребрик гранітний	м	88	632,50 -	__-__ -	55660	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1963339	521974	113309 37853		2261,27 134,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1963339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1328056				
		всього заробітна плата, грн.					559827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2159674**				
		Всього по розділу 2					**2159674**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3155420	565211	237462 78536		2458,04 276,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3155420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2352747				
		всього заробітна плата, грн.					643747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					315540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3470960**				
		Всього по кошторису					**3470960**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2734,11**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн					**643747**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06

на Зовнішнє освітлення II черга

Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	91,812	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13156	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,751	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	58056,77 58056,77	- -	2206	2206	- -	287,9800 -	10,94 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,032	32859,03 32859,03	- -	1051	1051	- -	165,4950 -	5,30 -
3	С1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	3,52	1440,26 -	- -	5070	-	- -	- -	- -
4	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,15*	*56118,58* *54778,94*	- -	*8418*	*8217*	- -	*244,2000* -	*36,63* -
5	& С111-19-1 варіант 1	Труба поліетиленова Ф16 мм	п.м.	150	82,15 -	- -	12323	-	- -	- -	- -
6	КМ8-148-1	Протяжка кабеля АВВГнгд-3х4 в поліетиленову трубу 16 мм	100 м	1,46	7956,61 4594,66	981,28 517,90	11617	6708	1433 756	18,4000 1,7710	26,86 2,59
7	& С157-383-6 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 3х4 мм2	м	146	19,88 -	- -	2902	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*1,46*	*1034,26* *976,37*	*57,89* *30,85*	*1510*	*1426*	*84* *45*	*3,9100* *0,1052*	*5,71* *0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-1721-12В варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель 0,4 кВ"	м	146	3,80 -	__-__ -	555	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	КБ21-17-18	Установлення світильників підсвітки	100шт	0,33	35272,49 31100,16	1016,86 239,38	11640	10263	336 79	130,6400 0,8271	43,11 0,27
11	& С100-1-22-57 варіант 2	Світильник світлодіодний вуличний для підсвітки, 45 Вт, IP65	шт	33	793,08 -	__-__ -	26172	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					83464	29871	1853 880		128,55 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					83464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51740				
		всього заробітна плата, грн.					30751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91812**				
		Всього по кошторису					**91812**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**131,56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30751**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07

на відеоспостереження

Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1439,465	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,99049	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	714,650	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100 м3	1,76	78480,05 78480,05	__-__ -	138125	138125	__-__ -	380,6385 -	669,92 -
2	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,408	43182,34 43182,34	__-__ -	60801	60801	__-__ -	209,4400 -	294,89 -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,52	20308,33 4465,47	__-__ -	71485	15718	__-__ -	20,6448 -	72,67 -
4	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*1,348*	*56118,58* *54778,94*	__-__ -	*75648*	*73842*	__-__ -	*244,2000* -	*329,18* -
5	& С1530-42-22 варіант 2	Труба гофрована ДКС з протяжкою діам. 160мм	м	88	152,45 -	__-__ -	13416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1530-42-20 варіант 1	Труба гофрована ДКС з протяжкою діам. 63/51мм	м	1260	45,94 -	- -	57884	-	- -	- -	- -
7	*КБ34-112-1*	*Улаштування вводу труб у колодязі*	*10шт*	*12*	*3765,21* *3709,00*	- -	*45183*	*44508*	- -	*15,3824* -	*184,59* -
8	*КБ34-108-2*	*Установлення люка на пішохідній частині*	*1 шт*	*4*	*967,96* *879,87*	- -	*3872*	*3519*	- -	*3,6960* -	*14,78* -
9	*& КБ34-106-7*	*Улаштування пластикових збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах,*	*колодязь*	*34*	*1990,41* *1348,68*	*641,73* *319,85*	*67674*	*45855*	*21819* *10875*	*5,4010* *0,9735*	*183,63* *33,10*
10	& С10000-10-990 варіант 1	Люк полімерний	шт	4	766,55 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
11	& С10000-9-5-380 варіант 2	Колодязь кабельний Park well	шт	30	3206,39 -	- -	96192	-	- -	- -	- -
12	& С10000-9-5-ПЕ2 варіант 1	Колодязь поліетиленовий ПЕ KL-660 в комплекті	шт	4	3615,07 -	- -	14460	-	- -	- -	- -
13	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,005	124149,23 124149,23	- -	621	621	- -	602,1400 -	3,01 -
14	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,001*	*571534,52* *35856,05*	- -	*572*	*36*	- -	*165,7700* -	*0,17* -
15	& 2244-1-6-24	Опорна індивідуальна конструкція для кліматичкої шафи	шт	1	5487,60 -	- -	5488	-	- -	- -	- -
16	*КБ9-34-5*	*Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу*	*1т*	*0,05*	*13672,11* *7603,17*	*504,15* *40,10*	*684*	*380*	*25* *2*	*30,4480* *0,1566*	*1,52* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 1					655171	383405	21844 10877		1754,36 33,11
		Разом будівельні роботи, грн.					655171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249922				
		всього заробітна плата, грн.					394282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**720682**				
		Всього по розділу 1					**720682**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж кабеля									
17	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*27,56*	*5310,12* *4448,15*	*124,75* *75,98*	*146347*	*122591*	*3438* *2094*	*19,4005* *0,3043*	*534,68* *8,39*
18	& 2247-К-8 варіант 1	Оптичний кабель UT008-SM-04-T	м	264	81,60 -	__-__ -	21542	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& 2247-К-4 варіант 1	Оптичний кабель UT004-SM-04-T	м	522	81,60 -	__-__ -	42595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& 2247-КЕ-1 варіант 1	Кабель ВВГ 2х1.5	м	50	44,88 -	__-__ -	2244	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& 2247-КЕ-7 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 2х6	м	460	97,34 -	__-__ -	44776	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& 2247-ПВ-3 варіант 1	Кабель ПВ3 1х10	м	20	126,48 -	__-__ -	2530	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& 2247-К-37 варіант 1	Кабель F/UTP кат 5е	м	1500	23,61 -	__-__ -	35415	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& 2247-М023-1-12 варіант 1	Муфта оптична DF-M023/24-1-12	м	1	2388,84 -	__-__ -	2389	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& 2247-М-24 варіант 1	Муфта оптична DF-M04-24	м	3	1022,04 -	__-__ -	3066	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& 2247-М-28 варіант 1	Розетка оптична ES-02	м	3	92,82 -	__-__ -	278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	& 2247-К-10 варіант 1	Натяжний затискач Н3	шт	70	17,74 -	__-__ -	1242	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& 2247-К-9 варіант 1	Гак бандажний на опору ГС-16	шт	35	106,08 -	__-__ -	3713	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1545-4-5-3 варіант 1	Смуга бандажна	м	100	39,40 -	__-__ -	3940	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С1545-4-5-2	Скріпа для смуги бандажної	шт	100	10,33 -	__-__ -	1033	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	*КБ34-123-8*	*Підвішування на гаках проводів діаметром до 5 мм, кількість опор на 1 км лінії - 28*	*км*	*0,8*	*8771,81* *8771,81*	__-__ -	*7017*	*7017*	__-__ -	*35,5350* -	*28,43* -
32	& 2247-К-28 варіант 1	Оптичний кабель самонесущий UT008-SM-48	м	800	27,76 -	__-__ -	22208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	0,4	5798,30 5644,31	__-__ -	2319	2258	__-__ -	22,0800 -	8,83 -
34	& 2244-1-8-6 варіант 1	Піхтейл оптичний SC/UPC-1.5m	шт	16	100,98 -	__-__ -	1616	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 2244-1-20-11 варіант 1	Адаптер SC/SC Simplex	шт	16	117,30 -	__-__ -	1877	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	& 2244-1-20-9 варіант 1	Патчкорд RJ45 2м.	шт	1	116,28 -	__-__ -	116	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	& 2244-1-20-8 варіант 1	Патчкорд оптичний SC/PC-SC/PC 1м.	шт	22	172,38 -	__-__ -	3792	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	& 2244-1-8-4 варіант 1	Бокс оптичний FOB-04-16	шт	2	859,86 -	__-__ -	1720	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	*КМ10-929-2*	*Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8*	*пристрій*	*5*	*1460,44* *1301,95*	*145,95* *12,58*	*7302*	*6510*	*730* *63*	*3,7950* *0,0407*	*18,98* *0,20*
40	*КМ10-929-1*	*Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4*	*пристрій*	*3*	*917,21* *836,40*	*80,81* *6,96*	*2752*	*2509*	*243* *21*	*2,4380* *0,0225*	*7,31* *0,07*
41	*КМ10-925-2*	*Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 8*	*буд.довж*	*2*	*3113,64* *1353,24*	*1520,53* *991,11*	*6227*	*2706*	*3041* *1982*	*3,9445* *4,0999*	*7,89* *8,20*
42	*КМ10-925-1*	*Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4*	*буд.довж*	*3*	*2359,22* *1065,23*	*1060,41* *701,75*	*7078*	*3196*	*3181* *2105*	*3,1050* *2,9041*	*9,32* *8,71*
43	*КМ10-51-15*	*Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2*	*10кінців*	*4*	*2351,80* *2351,80*	__-__ -	*9407*	*9407*	__-__ -	*9,2000* -	*36,80* -
44	& С1512-17 варіант 1	Конектор RJ45 екранований	шт	40	219,32 -	__-__ -	8773	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	*КМ10-172-4*	*Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка*	*шт*	*1*	*260,38* *260,38*	__-__ -	*260*	*260*	__-__ -	*1,1500* -	*1,15* -
46	& 2246-К-11 варіант 1	Блок мережевих розеток PDU19-6E-LCP	шт	1	1038,36 -	__-__ -	1038	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394612	156454	10633 6265		653,39 25,57
		Разом будівельні роботи, грн.					394612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227525				
		всього заробітна плата, грн.					162719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**434076**				
		Всього по розділу 2					**434076**				
		Розділ 3. Обладання СВ									
47	КМ3-436-30	Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія, датчиків, зчитувачів, пристроїв	шт	20	634,86 616,25	18,61 9,54	12697	12325	372 191	2,1505 0,0324	43,01 0,65
48	*КМ10-350-23*	*Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення*	*шт*	*20*	*67,71* *67,71*	- -	*1354*	*1354*	- -	*0,2300* -	*4,60* -
49	*КМ10-184-5*	*Комутатор мережевий*	*шт*	*4*	*2822,16* *2822,16*	- -	*11289*	*11289*	- -	*11,0400* -	*44,16* -
50	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (модуль)*	*шт*	*6*	*369,32* *242,38*	- -	*2216*	*1454*	- -	*0,9200* -	*5,52* -
51	*КМ8-101-1*	*Монтаж перетворювача масою до 0,15 т*	*шафа*	*2*	*5379,40* *3292,51*	*502,45* *257,58*	*10759*	*6585*	*1005* *515*	*12,8800* *0,8756*	*25,76* *1,75*
52	*КМ8-125-5*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год*	*шт*	*2*	*610,51* *443,66*	*29,70* *18,09*	*1221*	*887*	*59* *36*	*1,8400* *0,0725*	*3,68* *0,14*
53	& С1514-1-5 варіант 1	Акумулятор100Ah	шт	2	7416,22 -	- -	14832	-	- -	- -	- -
54	*КМ10-898-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8*	*Шафа телефонна розподільна ємкістю до 1200х2, установлювана у готовій ніші (Шафа кліматична розподільна 13U,)*	*шафа*	*1*	*4999,35* *4999,35*	- -	*4999*	*4999*	- -	*22,0800* -	*22,08* -
55	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг кріплення монітора*	*шт*	*1*	*369,32* *242,38*	- -	*369*	*242*	- -	*0,9200* -	*0,92* -
56	*КМ10-184-7*	*Комутатор міжміський індивідуальний МБ*	*шт*	*4*	*5587,19* *4703,59*	*822,49* -	*22349*	*18814*	*3290* -	*18,4000* -	*73,60* -
57	*КМ11-31-1*	*Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг*	*шт*	*3*	*369,32* *242,38*	- -	*1108*	*727*	- -	*0,9200* -	*2,76* -
58	& 2244-20-11-31 варіант 1	Шафа удароміцна з ABS - пластика 400х300х220 з кріпленням на опору	шт	3	3116,10 -	- -	9348	-	- -	- -	- -
59	*КМ10-898-12*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці*	*коробка*	*4*	*1441,27* *940,72*	*471,98* *175,32*	*5765*	*3763*	*1888* *701*	*3,6800* *0,6560*	*14,72* *2,62*
60	& 2244-1-22-7 варіант 1	Патчкорд оптичний SC-SC 1.5m	шт	4	117,30 -	- -	469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& 2246-К-11 варіант 1	Блок мережевих розеток PDU19-6E-LCP	шт	1	1038,36 -	- -	1038	-	- -	- -	- -
62	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*10*	*811,56* *470,36*	*24,99* *7,74*	*8116*	*4704*	*250* *77*	*1,8400* *0,0313*	*18,40* *0,31*
63	& 2246-К-5-2П варіант 1	Автоматичний вимикач Hager MCN225A In=25A	шт	1	690,54 -	- -	691	-	- -	- -	- -
64	& 2246-К-6-2П-1 варіант 1	Автомат 16А 2 полюсний	шт	2	517,14 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
65	& 2246-К-6-2П варіант 1	Автомат 6А 2 полюсний характеристика С	шт	7	729,30 -	- -	5105	-	- -	- -	- -
66	& 2244-1-22-3 варіант 1	Акумулятор 24 В 100Ah	шт	2	27538,98 -	- -	55078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					169837	67143	6864 1520		259,21 5,47
		Разом будівельні роботи, грн.					169837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95830				
		всього заробітна плата, грн.					68663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186823**				
		Всього по розділу 3					**186823**				
		Розділ 4. Пусконаладка									
67	*КП2-4-2*	*Налаштування первинних параметрів та смарт-функції камер відеоспостереження*	*шт*	*20*	*401,07* *401,07*	- -	*8021*	*8021*	- -	*1,1691* -	*23,38* -
68	КП1-37-8	Налаштування портів (каналів) комутаторів та маршрутизаторів	канал	4	20241,13 20241,13	- -	80965	80965	- -	59,0000 -	236,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					88986	88986	- -		259,38 -
		Разом будівельні роботи, грн.					88986				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					88986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97884**				
		Всього по розділу 4					**97884**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1308606	695988	39341 18662		2926,34 64,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1308606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					573277				
		всього заробітна плата, грн.					714650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1439465**				
		Всього по кошторису					**1439465**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2990,49**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**714650**				

Склав інженер А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-08

Обладнання для відеоспостереження
Благоустрій та огорожа II черга

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 528,747 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “29 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2244-1-9-2	Камера відеоспостереження оглядова DS-2CD4B26FWD-IZHS; (маса=0,002)	шт	20	12840,00	256800
2	& 2244-1-14-1	Кронштейн для кріплення камер на опору; (маса=0,001)	шт	20	607,00	12140
3	& 2244-1-10-21	Комутаційний бокс для камер DH-PFA121; (маса=0,002)	шт	20	745,00	14900
4	& 2244-1-10	Карта пам'яті SDXC 64Gb Transcend; (маса=0,001)	шт	20	1200,00	24000
5	& 2244-1-1-82-3	Блок живлення Mikro Tik 48V2496W; (маса=0,005)	шт	4	1050,00	4200
6	& 2244-1-1-82-2 варіант 1	Комутатор мережевий mikrotik crs112 8p 4s in; (маса=0,005)	шт	4	10000,00	40000
7	& 2244-1-20-4	Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX 1550nm; (маса=0,001)	шт	3	1100,00	3300
8	& 2244-1-20-5	Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX 1310nm; (маса=0,001)	шт	3	1100,00	3300
9	& 2244-1-22-1	Гібридний інвертор SHP2000 24 В; (маса=0,005)	шт	2	16000,00	32000
10	& 2244-1-5-25 варіант 1	Кліматична шафа13U; (маса=0,05)	шт	1	40000,00	40000
11	& 2244-1-2-7	Відеореєстратор Hikvision DS-7732NXI; (маса=0,005)	шт	1	32000,00	32000
12	& 2244-1-1-8	Жесткий диск HDD 10 ТБ Western; (маса=0,005)	шт	1	16000,00	16000
13	& 2244-1-1-4	Монітор Atis ASM-40A4K; (маса=0,005)	шт	1	20000,00	20000
14	& 2244-1-5-22-1	Полиця CMS UA-SH4-400B 19" 1U; (маса=0,05)	шт	2	1150,00	2300
15	& 2244-1-5-22	Шафа телекомунікаційна VAGOS Super AntiLom 12U; (маса=0,05)	шт	1	7500,00	7500
		Разом				**508440**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19968

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43960	0,007	308
		Всього вартість устаткування				**528408**
		Всього вартість будівельних робіт				**308**
		Всього по кошторису				**528747**

Склав інженер А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	129354,10	233,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1154,37	244,58			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6587,76	264,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4010,00	282,75			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	259,38	343,07			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	141365,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,48846	516,58			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	474,15555	611,05			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,05037	670,73			
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,55765	634,74			
14	КБМ201-82	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш. год	11,8335	460,66			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,38442	254,02			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,57652	1007,14			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	135,990118	980,13			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	450,60707	988,80			
19	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,44708	1114,86			
20	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	51,584534	1117,52			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	160,2565	621,28			
22	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,035	327,75			
23	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	303,38866	443,24			
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	26,56463	103,76			
25	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	15,63585	365,94			
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	374,46803	64,37			
27	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	134,85703	161,82			
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	190,78939	532,89			
29	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,03336	88,84			
30	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	94,17133	772,55			
31	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	605,13353	692,18			
32	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	182,64871	851,41			
33	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	18,69988	1098,47			
34	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,59078	1254,81			
35	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,04092	1302,42			
36	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,58823	1380,91			
37	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,335015	1715,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	66,83857	1029,69			
39	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,05614	858,72			
40	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,33246	921,40			
41	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	19,14392	1889,98			
42	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,65216	873,83			
43	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	53,940784	1610,27			
44	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,6326	89,40			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	102,176487	1090,29			
46	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,841418	4699,50			
47	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	2,116	892,21			
48	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш. год	17,273	71,70			
49	КБМ232-200	Крани-маніпулятори, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,488417	831,55			
50	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,46	8,08			
51	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,71302	25,99			
52	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2690,69515	308,54			
53	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	13,34	6,79			
54	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	26,04215	139,58			
55	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	9,74928	10,06			
56	+КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	79,15979	440,88			
57	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9756,708	362,52			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
58	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	13,8				
59	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,69087				
60	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,716				
61	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	29,44				
62	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,0759				
63	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,789887				
64	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,04098				
65	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	135,24863				
66	КБМ204-1901	Рефлектометр оптичний	маш. год	0,644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	КБМ205-910	Термоповітродувка	маш. год	1,15				
68	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	286,1578269				
69	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	5,541184				
70	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,313892				
71	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	764,37207				
72	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	801,0772				
73	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	28,15425756				
74	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	16,407017				
75	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,042578				
76	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	311,316258				
77	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	193,120686				
78	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	509,9602816				
79	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	21,285				
80	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	41,60194				
81	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	7,623				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
82	+&С1-414-2356 варіант 2	Кабель ВВГ 2х1,5мм2	м	257,5	32,62	31,67	0,31	0,64
83	+&С100-1-22-57 варіант 2	Світильник світлодіодний вуличний для підсвітки, 45 Вт, IP65	шт	33	793,08	777,00	0,53	15,55
84	+&С100-9-79 варіант 2	Банер 11000х2100 мм	шт	2	12205,53	11959,00	7,21	239,32
85	+&С111-19-1 варіант 1	Труба поліетиленова Ф16 мм	п.м.	150	82,15	80,00	0,54	1,61
86	+С111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0019584	148271,91	144750,00	614,62	2907,29
87	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005	98425,97	96092,18	403,87	1929,92
88	+С111-105 варіант 2	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,0298298	181961,79	177500,00	893,91	3567,88
89	+С111-113 варіант 1	Бязь сурова	10м2	0,02	766,81	750,00	1,77	15,04
90	+С111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001303	183845,69	179837,00	403,87	3604,82
91	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,40391184	77931,95	76000,00	403,87	1528,08
92	+С111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,002736	103431,95	101000,00	403,87	2028,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+С111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00154	176463,95	172600,00	403,87	3460,08
94	+С111-181-1 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	1,0822075	68071,94	66333,33	403,87	1334,74
95	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,701774	20104,11	19166,00	543,91	394,20
96	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0001076	662673,49	649000,00	679,89	12993,60
97	+С111-322 варіант 2	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	171375,53	167455,00	560,23	3360,30
98	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	12,49434	75,21	67,00	6,74	1,47
99	+С111-387-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,0236436	223315,47	218333,00	603,74	4378,73
100	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00002	95815,47	93333,00	603,74	1878,73
101	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001938	95815,47	93333,00	603,74	1878,73
102	+С111-500 варіант 1	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	151659,04	148000,00	685,33	2973,71
103	+С111-627 варіант 1	Оліфа комбінована К-2	т	0,0026263	153638,01	150000,00	625,50	3012,51
104	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,672068	42721,55	41480,00	403,87	837,68
105	+С111-800 варіант 2	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,01780137	493325,98	483333,00	319,92	9673,06
106	+С111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,3855481	43640,62	42465,00	319,92	855,70
107	+С111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0958523	43110,22	41945,00	319,92	845,30
108	+С111-823 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,002472	102326,32	100000,00	319,92	2006,40
109	+С111-849 варіант 2	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	352,36	345,00	0,45	6,91
110	+&С111-874-2-1 варіант 2	Сітка кладкова ВР 3 50х50	м2	48,048	118,07	115,67	0,08	2,32
111	+&С111-968-5-67 варіант 1	Труба 80*40*4 мм	т	1,824	45911,69	45250,00	319,92	341,77
112	+&С111-968-5-68 варіант 1	Труба 60*40*4 мм	т	1,693	45911,69	45250,00	319,92	341,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	+С111-987 варіант 1	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм	т	0,0225588	42385,44	41750,00	319,92	315,52
114	+С111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,0029904	79447,07	77155,00	734,28	1557,79
115	+С111-1293 варіант 1	Вугілля деревне, марка А	т	0,4090944	19767,36	18900,00	479,76	387,60
116	+С111-1374 варіант 2	Шпагат паперовий	т	0,00888	236526,25	231481,00	407,48	4637,77
117	+&С111-1381-2 варіант 1	Шпилька М14.8.8 L=350мм	шт	120	459,36	450,00	0,35	9,01
118	+&С111-1381-3 варіант 2	Шпилька М14.8.8 L=250мм	шт	184	459,36	450,00	0,35	9,01
119	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00033	183845,69	179837,00	403,87	3604,82
120	+С111-1482 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00012	268799,45	263125,00	403,87	5270,58
121	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000185	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
122	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,17356106	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
123	+С111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,00155	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
124	+С111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0767085	176708,96	172833,00	411,08	3464,88
125	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00495328	200168,96	195833,00	411,08	3924,88
126	+С111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,2184632	87251,90	85130,00	411,08	1710,82
127	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	2,1707	44,77	43,00	0,89	0,88
128	+С111-1631 варіант 2	Замазка захисна	кг	14,97272	159,82	156,00	0,69	3,13
129	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,08944	149,74	146,50	0,30	2,94
130	+С111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000876	163899,04	160000,00	685,33	3213,71
131	+С111-1659 варіант 1	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0003	401977,24	393410,00	685,33	7881,91
132	+С111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24,78768	316,26	309,17	0,89	6,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&C111-1702-2-15 варіант 2	Грунтовка Праймер	т	1,318256	84776,91	82500,00	614,62	1662,29
134	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	379,96	92,04	90,00	0,24	1,80
135	+&C111-1721-12В варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель 0,4 кВ"	м	146	3,80	3,73	-	0,07
136	+C111-1735 варіант 1	Порошок полірувальний	кг	0,34091	1168,92	1145,60	0,40	22,92
137	+C111-1757 варіант 2	Рядно	м2	172,56193	89,41	87,50	0,16	1,75
138	+C111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	41,8608	173,79	170,00	0,38	3,41
139	+C111-1764 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм	шт	0,3328	2446,15	2398,00	0,19	47,96
140	+C111-1765 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	5,0752	2956,20	2898,00	0,24	57,96
141	+C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	139,16952	2344,01	2298,00	0,05	45,96
142	+C111-1777 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	1,8081	1285,28	1260,00	0,08	25,20
143	+&C111-1814-756 варіант 1	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0,239	38305,07	37700,00	319,92	285,15
144	+&C111-1846-56 варіант 2	Анкер ф12 AIII L=100	шт	2392	40,54	40,20	0,04	0,30
145	+&C111-1846-56 варіант 3	Анкер ф10 AIII L=100	шт	5382	34,50	34,20	0,04	0,26
146	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,091392	183820,90	179837,00	379,57	3604,33
147	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,12846124	67707,16	66000,00	379,57	1327,59
148	+&C111-1867-2 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0008	935368,15	916667,00	360,60	18340,55
149	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0362256	195380,34	191000,00	549,35	3830,99
150	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ	т	0,1163	73095,55	71064,00	598,30	1433,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	+С111-1908 варіант 3	Диск д.380мм з алмазною напайкою	шт	13,465822	3854,80	3775,83	3,39	75,58
152	+С111-2000-2 варіант 3	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	60908,9832	42,40	41,00	0,57	0,83
153	+С111-2014-6 варіант 2	Гідрофобізатор акриловий	л	1064,845	214,81	210,00	0,60	4,21
154	+С112-8 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,867356	5110,88	4700,00	310,67	100,21
155	+С112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,26268	10472,25	10000,00	266,91	205,34
156	+С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,462	10472,25	10000,00	266,91	205,34
157	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,40425	10472,25	10000,00	266,91	205,34
158	+С112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,1368	10472,25	10000,00	266,91	205,34
159	+С112-58 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	3,9942468	11492,25	11000,00	266,91	225,34
160	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	82,225	11808,13	11309,69	266,91	231,53
161	+С112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	5,1433262	13328,25	12800,00	266,91	261,34
162	+&С113-17-2 варіант 2	Труба профільна 60х40х3мм	т	0,7654	45911,69	45250,00	319,92	341,77
163	+&С113-17-3 варіант 1	Труба профільна 100х100х3	т	0,72	46415,44	45750,00	319,92	345,52
164	+&С113-82-96 варіант 1	Роторний спринклер Hunter PGP-Ultra/PGP-ADJ	шт	40	661,09	647,50	0,63	12,96
165	+&С113-82-97 варіант 1	Датчик дощу	шт	1	805,42	789,00	0,63	15,79
166	+&С113-82-98 варіант 1	Контролер поливу	шт	1	2222,54	2178,33	0,63	43,58
167	+&С113-82-99 варіант 1	Електромагнітний клапан	шт	10	2011,75	1971,67	0,63	39,45
168	+&С113-100-ТП-1 варіант 1	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 17 діам. 32мм	шт	35	319,53	313,00	0,26	6,27
169	+&С113-100-ТП-2 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 17 діам. 25мм	шт	70	319,53	313,00	0,26	6,27
170	+&С113-100-ТП-3 варіант 1	Коліно на трубу ПЕ 100 SDR 17 діам. 32мм	шт	45	377,67	370,00	0,26	7,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+&С113-100-ТП-4 варіант 1	Перехід ПЕ 100 SDR 17 діам. 63х40мм	шт	10	372,57	365,00	0,26	7,31
172	+&С113-100-ТП-5 варіант 1	Коліно на трубу ПЕ 100 SDR 17 діам. 63мм	шт	15	102,27	100,00	0,26	2,01
173	+&С113-100-ТП-7 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 17 - діам. 63мм	шт	10	270,57	265,00	0,26	5,31
174	+&С113-100-ТП-8 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 17 - діам. 40мм	шт	15	283,83	278,00	0,26	5,57
175	+&С113-100-ТП-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 17 - діам.32х25х32мм	шт	70	283,83	278,00	0,26	5,57
176	+&С113-142-1-7Ж варіант 3	Флагшток з нержавіючої сталі з тризубом	шт	598	5653,88	5605,33	6,46	42,09
177	+&С113-753-14 варіант 1	Урна металева	шт	70	2956,66	2896,00	2,69	57,97
178	+&С113-1039-13 варіант 3	Розподільчий колектор	шт	2	2972,46	2914,00	0,18	58,28
179	+С113-1373 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	106,05	16,45	16,00	0,13	0,32
180	+С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	141,4	47,10	46,00	0,18	0,92
181	+С113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	161,6	138,80	135,83	0,25	2,72
182	+С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	242,4	137,36	134,04	0,63	2,69
183	+&С113-2096-В4-1У варіант 2	Флагшток з нержавійки та тризубом з механізмом підняття прапору(8м)	шт	2	20220,13	19791,67	31,99	396,47
184	+С113-2122 варіант 1	Болт М8	шт	2040	10,90	10,60	0,09	0,21
185	+С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	200	66,82	65,42	0,09	1,31
186	+&С114-1-У-3 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 30 мм	м2	16,26	193,28	143,00	46,49	3,79
187	+С118-68 варіант 2	Шайби широкі посилені	шт	2760	1,11	0,86	0,23	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+С121-607 варіант 3	Пластина 80*8 (під кронштейн)	т	0,4108	539423,12	535000,00	407,56	4015,56
189	+&С123-430-3 варіант 2	Балка (Дошка 150*50мм)L=3,7м оброблена	м3	12,765	11189,31	10666,67	303,24	219,40
190	+&С123-430-4 варіант 2	Брус 200х100 оброблений	м3	2,736	11529,30	11000,00	303,24	226,06
191	+&С123-430-5	Дошка 100*50мм, L=0.5м оброблена	м3	0,825	15201,30	14600,00	303,24	298,06
192	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	301,53001	363,25	350,00	6,13	7,12
193	+С123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,4256	365,93	350,00	8,75	7,18
194	+С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0436	42034,12	40890,00	319,92	824,20
195	+С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,5444	60672,24	59162,67	319,92	1189,65
196	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,36	58238,01	56776,17	319,92	1141,92
197	+&С124-21-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 10 мм А240С	т	0,0567	42034,12	40890,00	319,92	824,20
198	+С124-22 варіант 4	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	94,7014	33527,32	32550,00	319,92	657,40
199	+С124-22 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	13,146704	40915,35	39793,17	319,92	802,26
200	+&С124-22-2 варіант 1	Сітка зварна армуюча 100*100*5мм	т	0,8816	37556,32	36500,00	319,92	736,40
201	+С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16мм А500С	т	1,6153	40106,32	39000,00	319,92	786,40
202	+&С124-59-1 варіант 3	Анкер періодична арматура діам.20мм L=400мм	шт	8	355,29	348,00	0,32	6,97
203	+&С124-59-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	372	1173,33	1150,00	0,32	23,01
204	+&С124-59-3 варіант 1	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	72	20,73	20,00	0,32	0,41
205	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0048	229971,91	225000,00	462,66	4509,25
206	+&С130-602-3 варіант 3	Металева огорожа h=2,6м (Оцинкована фарбована індивідуального виготовлення)	т	11,60792	340081,35	333000,00	413,09	6668,26
207	+&С130-967-В2-Т варіант 1	Фланці плоскі приварні діаметр 50мм	шт	1	157,24	153,00	1,16	3,08
208	+&С130-967-В2-Т-1 варіант 2	Фланці плоскі приварні діаметр 40мм	шт	1	358,18	350,00	1,16	7,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+&C130-983-4-Ф варіант 1	Фланець вільний під буртову втулку діам.63мм	шт	6	181,63	177,00	1,07	3,56
210	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1402,63448	50,69	50,69	-	-
211	+C157-236 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0028	4573,96	4400,00	84,27	89,69
212	+&C157-383-6 варіант 2	Кабель силовий АВВГнгд-1 3х4 мм2	м	146	19,88	18,82	0,67	0,39
213	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000584	43735,65	42465,00	413,09	857,56
214	+C1112-27 варіант 1	Карборунд	кг	172,50147	296,41	290,00	0,60	5,81
215	+C1113-3 варіант 1	Ацетон технічний, І сорт	т	0,0005	1029700,64	1008700,00	810,43	20190,21
216	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0110025	99055,60	96428,00	685,33	1942,27
217	+C1113-101 варіант 1	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,019176	10567,43	9800,00	560,23	207,20
218	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,040584	191645,08	187202,00	685,33	3757,75
219	+C1113-271 варіант 1	Калій їдкий технічний	м3	0,0012	198434,79	194000,00	543,91	3890,88
220	+C1113-292 варіант 2	Паста антисептична	т	0,010944	36621,81	35300,00	603,74	718,07
221	+&C1411-105-В4-В5 варіант 3	Анкерний вузол під опору h=6м	шт	2	1029,80	1000,00	9,61	20,19
222	+&C1416-8684-1 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	98	575,70	535,00	29,41	11,29
223	+C1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	4,0825	2267,01	1470,00	752,56	44,45
224	+C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	61,7274	2031,39	1239,00	752,56	39,83
225	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,38	1983,42	1239,00	705,53	38,89
226	+C1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	161,575	1926,30	1183,00	705,53	37,77
227	+C1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,067594	1926,30	1183,00	705,53	37,77
228	+C1421-9602 варіант 3	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	58,59	2131,24	1336,89	752,56	41,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	+С1421-9603 варіант 4	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	1516,935565	2131,24	1336,89	752,56	41,79
230	+С1421-9835 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	28,27	10122,23	9520,00	403,75	198,48
231	+С1421-9848 варіант 4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	26,9	10607,63	9995,89	403,75	207,99
232	+С1421-10142 варіант 2	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	7753,44	2546,40	2477,00	19,47	49,93
233	+&С1421-10142-1 варіант 3	Направляюча тактильна плитка 300х300х30мм	шт	1400	204,23	200,00	0,23	4,00
234	+&С1421-10142-1 варіант 4	Інформаційна тактильна плитка 300х300х30мм	шт	874	108,35	106,00	0,23	2,12
235	+&С1421-10142-2 варіант 1	Плити для гранітної основи	м2	66,4	3309,36	3225,00	19,47	64,89
236	+С1421-10419 варіант 2	Камені бортові із гірських порід, марка 1ГП (100х30х15)	м	441,78	1363,85	1278,33	58,78	26,74
237	+&С1421-10419-5 варіант 2	Поребрик гранітний	м	1594,35	632,50	610,00	10,10	12,40
238	+С1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	1768,13	1440,26	888,00	524,02	28,24
239	+&С1421-101432 варіант 2	Плити облицьовувальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	460,2	2270,04	2170,00	55,53	44,51
240	+&С1421-101433 варіант 2	Накривка для парапету з граніту, товщина 40 мм	м2	65,931	3357,18	3225,00	66,35	65,83
241	+&С1421-101434 варіант 1	Плити з граніту, товщина 40 мм	м2	50,24	3357,18	3225,00	66,35	65,83
242	+С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1,92	17807,00	16250,00	1207,84	349,16
243	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,57	4315,67	3280,00	951,05	84,62
244	+С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	35,8734	4315,67	3280,00	951,05	84,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	+С1424-11600 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F100, W4	м3	4,692	4387,07	3350,00	951,05	86,02
246	+С1424-11600 варіант 6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	342,33816	5029,67	3980,00	951,05	98,62
247	+С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	242,382	4709,22	3665,83	951,05	92,34
248	+С1424-11603 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	386,8905	5029,67	3980,00	951,05	98,62
249	+С1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,3989	4631,87	3590,00	951,05	90,82
250	+С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	30,17126	4320,77	3285,00	951,05	84,72
251	+С1424-11623 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,4494	4805,27	3760,00	951,05	94,22
252	+С1424-11643-1 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МРЗ 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	0,0072	4542,37	3350,00	1192,37	-
253	+&С1424-11643-2-В1 варіант 2	Бетон БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	0,612	4805,27	3760,00	951,05	94,22
254	+С1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	41,1955	4551,03	3590,00	871,79	89,24
255	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,216	3123,00	2030,00	1093,00	-
256	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,378416	4857,03	3890,00	871,79	95,24
257	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	568,20834	5448,63	4470,00	871,79	106,84
258	+С1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,92544	4551,03	3590,00	871,79	89,24
259	+С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	19,030752	3054,31	2122,63	871,79	59,89
260	+&С1429-62-1 варіант 2	Туя західна 1,6м	шт	189	1231,35	1200,00	7,21	24,14
261	+&С1429-62-2 варіант 3	Дерева на штамбі 2-3м	шт	11	1945,35	1900,00	7,21	38,14
262	+&С1429-62-3 варіант 1	Ялівець середній	шт	658	1384,35	1350,00	7,21	27,14
263	+&С1429-62-5 варіант 1	Гортензія мітловидна	шт	30	771,51	749,17	7,21	15,13
264	+С1429-110 варіант 3	Земля рослинна	м3	1558,796	1242,23	750,00	467,87	24,36
265	+С1429-111 варіант 2	Перегній	м3	137,136	7367,17	6942,00	280,72	144,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	+С1429-117 варіант 2	Суміш насіння газонних трав	ц	1,2573	32148,93	31482,50	36,06	630,37
267	+&С1512-17 варіант 1	Конектор RJ45 екранований	шт	40	219,32	215,00	0,02	4,30
268	+&С1514-1-5 варіант 1	Акумулятор100Ah	шт	2	7416,22	7266,67	4,13	145,42
269	+С1517-164 варіант 2	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001168	204326,32	200000,00	319,92	4006,40
270	+С1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00034	714326,32	700000,00	319,92	14006,40
271	+С1530-41 варіант 2	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	25,5516	215,55	210,00	1,32	4,23
272	+&С1530-42-20 варіант 1	Труба гофрована ДКС з протяжкою діам. 63/51мм	м	1260	45,94	44,16	0,88	0,90
273	+&С1530-42-22 варіант 2	Труба гофрована ДКС з протяжкою діам. 160мм	м	88	152,45	148,58	0,88	2,99
274	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	10,112	1347,34	1320,00	0,92	26,42
275	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,52877	117,43	115,00	0,13	2,30
276	+&С1545-4-5-2	Скріпа для смуги бандажної	шт	100	10,33	10,00	0,13	0,20
277	+&С1545-4-5-3 варіант 1	Смуга бандажна	м	100	39,40	38,50	0,13	0,77
278	+С1545-23 варіант 1	Втулка В54, В59	100шт	0,0584	194,09	190,00	0,28	3,81
279	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,143	628,70	616,00	0,37	12,33
280	+С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,132	204,38	200,00	0,37	4,01
281	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,611072	2142,23	2100,00	0,23	42,00
282	+С1545-87 варіант 1	Конструкція опорна	т	0,00198	10723,35	10100,00	413,09	210,26
283	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,071616	2448,53	2400,00	0,52	48,01
284	+С1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,2448	919,68	900,00	1,65	18,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	+С1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,204	142,85	140,00	0,05	2,80
286	+С1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	12	294,04	288,00	0,27	5,77
287	+С1545-209 варіант 1	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	2041,57	2000,00	1,54	40,03
288	+С1545-262 варіант 1	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,66	918,46	900,00	0,45	18,01
289	+С1545-279 варіант 1	Хомут Х25У1	100шт	0,1	10652,14	10441,00	2,27	208,87
290	+&С1545-320-В1-5П варіант 1	Ковпачок на гайки фундаменту М24	шт	8	46353,29	45444,00	0,40	908,89
291	+С1546-23 варіант 1	Компаунд липкий поліізобутиловий ГИПК [ЕТЗК]	кг	0,3	3703,18	3630,00	0,57	72,61
292	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00036	198490,27	194000,00	598,30	3891,97
293	+С1546-63 варіант 2	Припой ПОС-18	т	0,00073	714554,79	700000,00	543,91	14010,88
294	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,33618	166,96	153,60	10,09	3,27
295	+С1546-83 варіант 2	Тавот	кг	12,0304	180,16	176,00	0,63	3,53
296	+С1555-18 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,1395	51712,76	50000,00	698,78	1013,98
297	+С1555-106 варіант 3	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	8042,87	57,85	56,58	0,14	1,13
298	+С1630-65 варіант 2	Засувки фланцеві з штурвалом, діаметр 50 мм	шт	6	434,69	417,50	8,67	8,52
299	+&С1630-1908-96 варіант 1	Фільтр для води сітчатий, діам.50 мм	шт	2	909,16	891,00	0,33	17,83
300	+&С1632-112-1 варіант 2	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	1812,6	144,59	135,00	6,75	2,84
301	+&С10000-9-5-380 варіант 2	Колодязь кабельний Park well	шт	30	3206,39	3141,00	2,52	62,87
302	+&С10000-9-5-ПЕ2 варіант 1	Колодязь поліетиленовий ПЕ KL-660 в комплекті	шт	4	3615,07	3541,67	2,52	70,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	+&С10000-9-5-ПЕ3 варіант 1	Колодязь полмерний в комплекті	компл.	2	22787,96	22326,00	15,14	446,82
304	+&С10000-10-990 варіант 1	Люк полімерний	шт	4	766,55	749,00	2,52	15,03
305	+&К589321-Л054-8 варіант 1	Хрест "Габро" з обробкою та виготовленням тризуба 140х70х10	шт	598	29654,84	29000,00	73,37	581,47
306	+&К589321-Л054-9 варіант 1	Надгробна плита "габро"135х5х80	шт	598	12942,20	12648,00	40,43	253,77
307	+&К589321-Л054-10 варіант 1	Цоколь2 "габро" нижній 175х85х5	шт	598	6900,09	6745,00	19,79	135,30
308	+&К589321-Л054-11 варіант 1	Цоколь 1 гранітний "чолнова" нижній 180х90х15	шт	598	23410,96	22770,00	181,92	459,04
309	+&К589321-Л054-12 варіант 1	Тумба габро 3 з обробкою 100х10х45	шт	598	7888,36	7700,00	33,69	154,67
310	+&К589321-Л054-13 варіант 1	Плита для фото "габро" з надписами і врізаним фото 90х60х8	шт	598	48228,00	47250,00	32,35	945,65
311	+&К589321-Л054-14 варіант 1	Хрест "чолнова" з обробкою та приклеюванням 139х67х3	шт	598	10098,87	9880,00	20,85	198,02
312	+&К589321-Л054-15 варіант 1	Хрест	шт	1	1658227,34	1625000,00	713,08	32514,26
313	+&К589321-Л054-16 варіант 2	П'єдистал (підставка під хрест)	шт	1	679404,51	665000,00	1082,85	13321,66
314	+&К589321-Л054-17 варіант 1	Накладка з фрезеруванням на хрест"герб України"	шт	1	11022,20	10800,00	6,08	216,12
315	+&К589321-Л054-19 варіант 2	Плити "габро " для нанесення прізвищ Захисників та Захисниць	шт	6	175462,91	172000,00	22,46	3440,45
316	+&К589321-Л054-20 варіант 1	Накладка з фрезеруванням "ГЕРОЯМ СЛАВА"	шт	1	40838,18	40000,00	37,43	800,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	+&К589321-Л054-21 варіант 2	Гранітна ваза	шт	299	2998,81	2933,33	6,68	58,80
318	+&К589321-Л054-22 варіант 2	Гранітна лампадка	шт	299	3189,21	3120,00	6,68	62,53
319	+&К589321-Л054-23 варіант 1	Плити "габро " для нанесення прізвищ Зниклих безвісті	шт	10	175767,26	172000,00	320,84	3446,42
320	+&К589321-Л055-1 варіант 1	Гранітна композиція із букв "ГЕРОЯМ СЛАВА"	шт	1	2721198,51	2658334,00	9507,68	53356,83
321	+&К589321-Л055-2 варіант 2	Композиція із сталі "Вогонь-квітка"	шт	1	3580698,97	3500000,00	10489,19	70209,78
322	+&К589321-Л055-3 варіант 1	Плита	шт	1	205832,66	200000,00	1796,73	4035,93
323	+&К589321-Л055-5 варіант 1	Цоколь заокруглений 0,4*0,4*1,3	шт	10	81760,35	80000,00	157,21	1603,14
324	+&К589321-Л055-6 варіант 1	Гранітна композиція "ДЗВІН"	шт	1	1823789,09	1786666,00	1362,52	35760,57
325	+&К589321-Л055-7 варіант 1	Цоколь заокруглений 0,4*0,4*1,178 (парапет)	шт	16	81760,35	80000,00	157,21	1603,14
326	+&2244-1-6-24	Опорна індивідуальна конструкція для кліматичкої шафи	шт	1	5487,60	5380,00	-	107,60
327	+&2244-1-8-4 варіант 1	Бокс оптичний FOB-04-16	шт	2	859,86	843,00	-	16,86
328	+&2244-1-8-6 варіант 1	Піхтейл оптичний SC/UPC-1.5m	шт	16	100,98	99,00	-	1,98
329	+&2244-1-20-8 варіант 1	Патчкорд оптичний SC/PC-SC/PC 1м.	шт	22	172,38	169,00	-	3,38
330	+&2244-1-20-9 варіант 1	Патчкорд RJ45 2м.	шт	1	116,28	114,00	-	2,28
331	+&2244-1-20-11 варіант 1	Адаптер SC/SC Simplex	шт	16	117,30	115,00	-	2,30
332	+&2244-1-22-3 варіант 1	Акумулятор 24 В 100Ah	шт	2	27538,98	26999,00	-	539,98
333	+&2244-1-22-7 варіант 1	Патчкорд оптичний SC-SC 1.5m	шт	4	117,30	115,00	-	2,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
334	+&2244-20-11-31 варіант 1	Шафа удароміцна з ABS - пластика 400х300х220 з кріпленням на опору	шт	3	3116,10	3055,00	-	61,10
335	+&2246-К-5-2П варіант 1	Автоматичний вимикач Hager MCN225A In=25A	шт	1	690,54	677,00	-	13,54
336	+&2246-К-6-2П варіант 1	Автомат 6А 2 полюсний характеристика С	шт	7	729,30	715,00	-	14,30
337	+&2246-К-6-2П-1 варіант 1	Автомат 16А 2 полюсний	шт	2	517,14	507,00	-	10,14
338	+&2246-К-11 варіант 1	Блок мережевих розеток PDU19-6E-LCP	шт	2	1038,36	1018,00	-	20,36
339	+&2247-К-4 варіант 1	Оптичний кабель UT004-SM-04-T	м	522	81,60	80,00	-	1,60
340	+&2247-К-8 варіант 1	Оптичний кабель UT008-SM-04-T	м	264	81,60	80,00	-	1,60
341	+&2247-К-9 варіант 1	Гак бандажний на опору ГС-16	шт	35	106,08	104,00	-	2,08
342	+&2247-К-10 варіант 1	Натяжний затискач Н3	шт	70	17,74	17,39	-	0,35
343	+&2247-К-28 варіант 1	Оптичний кабель самонесущий UT008-SM-48	м	800	27,76	27,22	-	0,54
344	+&2247-К-37 варіант 1	Кабель F/UTP кат 5е	м	1500	23,61	23,15	-	0,46
345	+&2247-М-24 варіант 1	Муфта оптична DF-M04-24	м	3	1022,04	1002,00	-	20,04
346	+&2247-М-28 варіант 1	Розетка оптична ES-02	м	3	92,82	91,00	-	1,82
347	+&2247-КЕ-1 варіант 1	Кабель ВВГ 2х1.5	м	50	44,88	44,00	-	0,88
348	+&2247-КЕ-7 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 2х6	м	460	97,34	95,43	-	1,91
349	+&2247-ПВ-3 варіант 1	Кабель ПВ3 1х10	м	20	126,48	124,00	-	2,48
350	+&2247-М023-1-12 варіант 1	Муфта оптична DF-M023/24-1-12	м	1	2388,84	2342,00	-	46,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
351	С1999-9003	Бензин	кг	0,874	65,07	65,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	701,4694	8,78255	8,78255		
353	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	869,4	0,07223	0,07223		
354	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	21,8584	162,15	162,15		
355	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,1986	147,53	147,53		
		IV. Устаткування						
356	+&2244-1-1-4	Монітор Atis ASM-40A4K	шт	1	20785,40	20000,00	600,00	185,40
357	+&2244-1-1-8	Жесткий диск HDD 10 ТБ Western	шт	1	16628,32	16000,00	480,00	148,32
358	+&2244-1-1-82-2 варіант 1	Комутатор мережевий mikrotik crs112 8p 4s in	шт	4	10392,70	10000,00	300,00	92,70
359	+&2244-1-1-82-3	Блок живлення Mikro Tik 48V2496W	шт	4	1091,23	1050,00	31,50	9,73
360	+&2244-1-2-7	Відеореєстратор Hikvision DS-7732NXI	шт	1	33256,64	32000,00	960,00	296,64
361	+&2244-1-5-22	Шафа телекомунікаційна VAGOS Super AntiLom 12U	шт	1	7794,53	7500,00	225,00	69,53
362	+&2244-1-5-22-1	Полиця CMS UA-SH4-400B 19" 1U	шт	2	1195,16	1150,00	34,50	10,66
363	+&2244-1-5-25 варіант 1	Кліматична шафа13U	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
364	+&2244-1-9-2	Камера відеоспостереження оглядова DS-2CD4B26FWD-IZHS	шт	20	13344,23	12840,00	385,20	119,03
365	+&2244-1-10	Карта пам'яті SDXC 64Gb Transcend	шт	20	1247,12	1200,00	36,00	11,12
366	+&2244-1-10-21	Комутаційний бокс для камер DH-PFA121	шт	20	774,26	745,00	22,35	6,91
367	+&2244-1-14-1	Кронштейн для кріплення камер на опору	шт	20	630,84	607,00	18,21	5,63
368	+&2244-1-20-4	Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX 1550nm	шт	3	1143,20	1100,00	33,00	10,20
369	+&2244-1-20-5	Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX 1310nm	шт	3	1143,20	1100,00	33,00	10,20
370	+&2244-1-22-1	Гібридний інвертор SHP2000 24 В	шт	2	16628,32	16000,00	480,00	148,32
371	+&2410-1001-КС	Контейнер для сміття і відходів 600х600х1200 мм	шт	7	24942,48	24000,00	720,00	222,48
372	+&560110-125-1	Птах з білого акрилу 2056х1668х1828 мм	шт	6	56016,65	53900,00	1617,00	499,65

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 липня 2026 р.

Склав інженер_____А. М. Пацеля
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор_____М. Д. Сабат
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівцнитво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Влаштування секторів № 1, 2, 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць			
	Розділ 1. Улаштування покриття плато поховань з гранітної плитки			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2217,8	
2	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3548,5	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	3635,8	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2217,8	
5	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (пісок)	т	310,91	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м	м3	584,84	
7	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	м2	2924,22	
8	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (суміш С-7)	т	376,9	
9	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	2924,2	
10	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	м2	2924,2	
11	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (арматурні сітки)	т	36,9	
12	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	36,9365	
13	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	62,1	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3103,9	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	м2	3103,9	

1	2	3	4	5
16	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (гранітні плити, розчинні суміші)	т	13,12	
17	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	м2	3103,91	
18	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	310,391	
	Розділ 2. Улаштування опалубки навколо поховань			
19	Улаштування опалубки навколо поховань	м2	1644,5	
20	(Демонтаж) Демонтаж опалубки	м2	1644,5	
	Локальний кошторис 02-01-02 на встановлення надмогильних споруд традиційного поховання на ділянці для почесних поховань			
	Розділ 1. Встановлення надмогильних споруд Сектор 1, Сектор 2			
21	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	4335	
22	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-4335	
23	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,2631345	
24	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (елементи цоколя+анкера)	т	74,562	
25	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	т	74,562	
26	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя)	м	1445	
27	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	14,161	
28	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм ((підставка постаменту)	м2	130,05	
29	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (підставка під постамент)	т	41,616	
30	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	т	41,616	
31	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) з обережністю вручну на відстань 10 м (хрест та стела)	т	151,9562	
32	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 30 м)	т	151,9562	
33	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4 (надгробна плита 1000*800*50 мм)	м2	300,56	
34	Установлення колон у стакани фундаментів (хрест та стела)	шт	578	
35	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	289	

1	2	3	4	5
36	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм до глибини 240мм	шт	289	
37	Установлення флагштоків	т	2,312	
	Розділ 2. Встановлення надмогильних споруд Сектор 3, Сектор 4			
38	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	4635	
39	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-4635	
40	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,2813445	
41	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (елементи цоколя+анкера)	т	79,722	
42	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	т	79,722	
43	Установлення гранітних поребриків (нижній ярус цоколя)	м	1514,1	
44	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя)	м	1545	
45	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	15,141	
46	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм ((підставка постаменту)	м2	139,05	
47	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (підставка під постамент)	т	44,496	
48	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	т	44,496	
49	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) з обережністю вручну на відстань 10 м (хрест та стела)	т	162,4722	
50	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 30 м)	т	162,4722	
51	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4 (надгробна плита 1000*800*50 мм)	м2	321,36	
52	Установлення колон у стакани фундаментів (хрест та стела)	шт	618	
53	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	309	
54	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм до глибини 240мм	шт	309	
55	Установлення флагштоків	т	2,472	
	Локальний кошторис 02-01-03 на придбання надмогильної споруди традиційного поховання			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Придбання надмогильної споруди традиційного поховання Локальний кошторис 02-01-04 на Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ Слава"			
56	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	9,61	
57	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,77	
58	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	0,77	
59	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16,6	
60	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,3	
61	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	м2	30,9	
62	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	м2	30,9	
63	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,29	
64	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 20 мм (площадка під букви)	м2	34,06	
65	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	34,06	
66	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	21	
67	Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0173	
68	Установлення колон у стакани фундаментів (букви)	шт	11	
	Локальний кошторис 02-01-05 на Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"			
69	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	30	
70	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2,4	
71	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	2,4	
72	Перевезення ґрунту до 30 км	т	51,8	
73	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	30	
74	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	м2	50,2	
75	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	м2	50,2	

1	2	3	4	5
76	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,1	
77	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 40 мм (основа)	м2	50,24	
78	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	50	
79	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	244	
80	Установлення в готові гнізда із зароблення отворів хімічним анкером	т	15,425	
	Локальний кошторис 02-01-06 на Меморіальна споруда "Хрест"			
81	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	36,3	
82	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2,88	
83	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	2,88	
84	Перевезення ґрунту до 30 км	т	62,7	
85	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	36,3	
86	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	м2	75,4	
87	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	м2	75,4	
88	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22,63	
89	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	м2	66,4	
90	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	15	
91	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	шт	4	
92	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	шт	4	
93	Установлення в готові гнізда із зароблення анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,004	
94	Укладання фундаментів під колони (п'єдистал 10,2 т, плита 6,72 т)	шт	4	
95	Установлення хреста 3,92т	шт	1	
96	Установлення парапета 16шт	м	18,848	
97	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
98	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	6	
99	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0024	
100	Установлення колон у стакани фундаментів (стела з написами, маса 4,592 т)	шт	6	
101	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	42	
102	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	42	
103	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0166	
104	Установлення цоколю заокругленого який складається з 5частин	шт	10	
105	Установлення колон у стакани фундаментів (стела з написами, маса 4,592 т)	шт	10	
	Розділ 1. Встановлення флагштоків			
106	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	8	
107	Установлення флагштоків	т	0,021	
108	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,8	
109	Установлення під обладнання стальних конструкцій масою до 0,2 т	т	0,054	
	Локальний кошторис 02-01-07 на Меморіальна споруда "Дзвін"			
110	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	2,3	
111	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	2,3	
112	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,7	
113	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,3	
114	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	м2	6,8	
115	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	м2	6,8	
116	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,04	
117	Установлення гранітної бази композиції та меморіальної плити	шт	2	
118	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
119	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	шт	4	
120	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,004	
121	Установлення арки з граніту (складається з 4 частин)	шт	4	
122	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	3	
123	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	3	
124	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0012	
	Локальний кошторис 02-01-09 на Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки плитки Тип 2 II черга			
125	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2646,4	
126	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4234,3	
127	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	2646,4	
128	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1323,2	
129	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м	м3	882,15	
130	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	м2	4410,73	
131	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	4410,7	
132	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	м2	4410,7	
133	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	52,4877	
134	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	88,2	
135	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	4410,7	
136	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	м2	4410,7	
137	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	м2	4410,73	
138	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	441,073	
139	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1506,35	
140	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	441,78	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-010 на Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки II черга			
141	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	80,8	
142	Перевезення ґрунту до 30 км	т	196,5	
143	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	124	
144	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	61,4	
145	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	м2	204,66	
146	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	204,7	
147	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	м2	204,7	
148	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	2,4355	
149	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	40,9	
150	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	204,7	
151	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	м2	204,7	
152	Улаштування покриття з тактильної плитки	м2	204,66	
	Локальний кошторис 06-01-01 на Автоматичний полив			
153	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	45	
154	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,6	
155	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	35	
156	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,6	
157	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	35	
158	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	9	
159	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	240	
160	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25-40 мм з гідравличним випробуванням	м	405	
161	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	шт	1	
162	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	12	
163	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40-50 мм	фланець	1	

1	2	3	4	5
164	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	6	
165	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	шт	2	
166	Улаштування пластикових збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах,	колодязь	2	
167	Установлення колекторів розподільчих	гребінка	2	
168	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,2	
169	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	250	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Будівництво підпірної стінки П1, П2 та металевої огорожі			
170	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	564,15	
171	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	45,13	
172	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	609,28	
173	Перевезення ґрунту до 30 км	т	974,8	
174	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	609,3	
175	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	70,3	
176	Улаштування щебеневої основи	м3	84,86	
177	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	35,17	
178	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	238,8	
179	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1344,02	
180	Улаштування деформаційних швів	м	54,2	
181	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4	м2	65,931	
182	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм	м2	426,14	
183	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (65 секцій р-р 3,3м х 2,6h м, 2секції р-р 2,18м х 2,6h м)	м	218,86	
	Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення II черга			
	Розділ 1. Посадка дерев			
184	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0, 6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	ям	200	
185	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0, 6 м	шт	200	

1	2	3	4	5
186	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0, 4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	ям	688	
187	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0, 4 м	шт	688	
188	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	6286,5	
189	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	м2	6286,5	
190	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	6286,5	
	Локальний кошторис 07-01-03 на Будівництво альтанок для проведення ритуалів та відпочинку і малі архітектурні форми			
	Розділ 1. Улаштування Альтанок № 1=2 шт			
191	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	52,88	
192	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,23	
193	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	4,23	
194	Перевезення ґрунту до 30 км	т	91,4	
195	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	13,8	
196	Улаштування щебеневої основи	м3	5,8	
197	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22	
198	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	130,4	
199	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,18	
200	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,92	
201	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,368	
202	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,1933	
203	Улаштування щебеневої основи	м3	12,6	
204	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	128	
205	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,2	
206	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,404	
207	Улаштування поясів в опалубці	м3	2,84	
208	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,52	
209	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,247	

1	2	3	4	5
210	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	1,247	
211	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	42,06	
212	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари	м2	42,06	
213	Улаштування мауерлатів	м3	1,248	
214	Установлення каркаса з брусів	м3	4,995	
215	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,315	
216	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,327	
217	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,55	
218	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари	м2	10,55	
219	Установлення каркаса з брусів (дошка)	м3	0,335	
	Розділ 2. Улаштування Альтанок № 2=2 шт			
220	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	65,88	
221	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,27	
222	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	5,27	
223	Перевезення ґрунту до 30 км	т	113,8	
224	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	17,2	
225	Улаштування щебеневої основи	м3	5,8	
226	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	30,04	
227	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	173,4	
228	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,18	
229	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,92	
230	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,368	
231	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,1933	
232	Улаштування щебеневої основи	м3	20,2	
233	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	202,4	
234	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	24,4	
235	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,4776	
236	Улаштування поясів в опалубці	м3	2,98	
237	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,92	
238	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,628	
239	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	1,628	

1	2	3	4	5
240	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	54,03	
241	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари	м2	54,03	
242	Улаштування мауерлатів	м3	1,488	
243	Установлення каркаса з брусів	м3	7,77	
244	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,469	
245	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,469	
246	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,61	
247	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 2 шари	м2	0,16	
248	Установлення каркаса з брусів (дошка)	м3	0,49	
	Розділ 3. Установлення урн			
249	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	3,5	
250	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	3,5	
251	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,6	
252	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	3,5	
253	Установлення урн	шт	70	
254	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	2,88	
255	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,88	
256	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,608	
257	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,2	
258	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	4,6	
259	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,4854	
260	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,63558	
261	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	96,9	
262	Натягання екрана	м2	46,2	
	Локальний кошторис 07-01-05 на Влаштування автостоянки за межами ділянки будівництва			
	Розділ 1. Тип 1.1. Асфальтне покриття проїздів			
263	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	139,5	
264	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,2	
265	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м	м3	46,5	
266	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	232,5	
267	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	232,5	

1	2	3	4	5
268	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ.20см	м2	-232,5	
269	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	232,5	
270	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ.12см	м2	-232,5	
271	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	232,5	
272	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ. 5см	м2	-232,5	
273	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	232,5	
274	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	98	
	Розділ 2. Тип 2.1. Покриття гранітними плитами доріжок			
275	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	143,3	
276	Перевезення ґрунту до 30 км	т	229,2	
277	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	71,6	
278	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	м2	238,8	
279	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	238,8	
280	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	м2	238,8	
281	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	2,8417	
282	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	47,8	
283	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	238,8	
284	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	м2	238,8	
285	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	м2	238,8	
286	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м	23,88	
287	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	88	
	Локальний кошторис 07-01-06 на Зовнішнє освітлення II черга			
288	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	3,8	
289	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	м3	3,2	
290	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,15	

1	2	3	4	5
291	Протяжка кабеля АВВГнгд-3х4 в поліетиленову трубу 16 мм	м	146	
292	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	146	
293	Установлення світильників підсвітки	шт	33	
	Локальний кошторис 07-01-07 на відеоспостереження			
	Розділ 1. Земляні роботи			
294	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	м3	176	
295	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	140,8	
296	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	35,2	
297	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,348	
298	Улаштування вводу труб у колодязі	шт	120	
299	Установлення люка на пішохідній частині	шт	4	
300	Улаштування пластикових збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах,	колодязь	34	
301	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,5	
302	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1	
303	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,05	Виготовлення конструкції для встановлення шафи
	Розділ 2. Монтаж кабеля			
304	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	2756	
305	Підвішування на гаках проводів діаметром до 5 мм, кількість опор на 1 км лінії - 28	км	0,8	
306	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	шт	40	
307	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	5	
308	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4	пристрій	3	
309	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 8	буд.довж	2	
310	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4	буд.довж	3	
311	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2	кінців	40	
312	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	
	Розділ 3. Обладання СВ			

1	2	3	4	5
313	Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія, датчиків, зчитувачів, пристроїв	шт	20	
314	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	20	
315	Комутатор мережевий	шт	4	
316	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (модуль)	шт	6	
317	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	2	
318	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	2	
319	Шафа телефонна розподільна ємкістю до 1200х2, установлювана у готовій ніші (Шафа кліматична розподільна 13U,)	шафа	1	
320	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг кріплення монітора	шт	1	
321	Комутатор міжміський індивідуальний МБ	шт	4	
322	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
323	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
324	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
	Розділ 4. Пусконаладка			
325	Налаштування первинних параметрів та смарт-функції камер відеоспстереження	шт	20	
326	Налаштування портів (каналів) комутатора та маршрутизаторів	канал	4	

Склав інженер _____ А. М. Пацеля

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ М. Д. Сабат

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]