

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016**  
на систему пожежної сигналізації  
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 57,389 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29711 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,228 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4515,01	1,62	4515	4331	2	60,8000	60,8
					4330,78	0,17			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8	Блок живлення 220/12В БЖ1230	ящик	1	353,25	-	353	342	-	4,8000	4,8
					341,90	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	78,13	5,70	156	91	11	0,6400	1,28
					45,59	1,86			4	0,0252	0,05
4	КМ10-682-1	Модуль релейних ліній	шт	1	661,97	-	662	483	-	6,4000	6,4
					483,33	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	22	278,76	1,62	6133	4709	36	3,2000	70,4
					214,05	0,17			4	0,0026	0,06
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	159,33	6,29	478	321	19	1,6000	4,8
					107,02	0,68			2	0,0101	0,03
7	КМ8-532-4	Сповіщувач пожежарний ручний	шт	7	285,40	14,96	1998	1057	105	2,0000	14
					151,04	2,60			18	0,0305	0,21
8	КМ8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,01	13826,22	1790,79	138	102	18	131,2000	1,31
					10211,30	415,66			4	4,8908	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1517-1890-1 варіант 1	Лампа люмінісцентна	шт	1	<u>1.00</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,9	<u>5627.09</u> 2364,22	<u>2297.16</u> 463,09	10691	4492	<u>4365</u> 880	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>62.32</u> 11,62
11	& 2405-1273-41 варіант 2	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 25x16 мм	м	185,84	<u>28.27</u> -	<u>-</u> -	5254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	6,06	<u>42.16</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,9	<u>1561.50</u> 354,10	<u>1160.27</u> 217,99	6090	1381	<u>4525</u> 850	<u>4.8000</u> 2,9458	<u>18.72</u> 11,49
14	& 15093-35033-45 варіант 3	Кабель зв'язку та сигналізації, перетином 1x2x0.8 мм	1000м	0,4017	<u>22517.63</u> -	<u>-</u> -	9045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,28	<u>2576.14</u> 1180,32	<u>533.08</u> 133,04	721	330	<u>149</u> 37	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>4.48</u> 0,43
16	& 15093-35033-45 варіант 4	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00412	<u>40877.63</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 15093-35033-46 варіант 2	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,02472	<u>35273.60</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							47530	17639	<u>9230</u> 1799		<u>249.31</u> 23,94
Разом устаткування, грн.							1				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>1</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							47529				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20660				
всього заробітна плата, грн.							19438				
Загальновиробничі витрати, грн.							9859				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2790				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>57388</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>57389</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>297,11</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>22228</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Ішук Л.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*