

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01  
на 2 черга. Спортивний майданчик. Архітектурно-будівельні рішення

Благоустрій (2 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

3349,069 тис. грн.  
0,89092 тис.люд.год.  
187,611 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                             | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                        |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин       | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                                        |                   |           |                            |                             |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                                                                                                        |                   |           |                            |                             |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                          | 7                           | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
| 1         | КБ27-69-2                     | <b>Розділ 1. Спортивний майданчик</b>                                                                                                                                  |                   |           |                            |                             |                         |                     |                       |                                         |                      |
|           |                               | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм                                                                    | 1000 м2           | 0,627     | <u>62833,14</u><br>2487,40 | <u>57379,86</u><br>17956,24 | 39396                   | 1560                | <u>35977</u><br>11259 | <u>14,6000</u><br>66,8696               | <u>9,15</u><br>41,93 |
|           |                               | На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм                                           | 1000 м2           | 0,627     | <u>4231,28</u><br>-        | <u>4231,28</u><br>1247,05   | 2653                    | -                   | <u>2653</u><br>782    | <u>-</u><br>4,5544                      | <u>-</u><br>2,86     |
|           |                               | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 0,301     | <u>50477,82</u><br>1998,44 | <u>48424,16</u><br>20355,80 | 15194                   | 602                 | <u>14576</u><br>6127  | <u>11,7300</u><br>83,1300               | <u>3,53</u><br>25,02 |
| 4         | С311-10                       | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                            | т                 | 351,12    | <u>153,43</u><br>-         | <u>153,43</u><br>37,61      | 53872                   | -                   | <u>53872</u><br>13206 | <u>-</u><br>0,1610                      | <u>-</u><br>56,53    |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                          | 4       | 5       | 6                           | 7                          | 8      | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 5  | КБ27-29-1                | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем                                                    | 1000 м2 | 0,627   | <u>415,34</u><br>415,34     | — -                        | 260    | 260   | — -                  | <u>2,2200</u>              | <u>1,39</u>            |
| 6  | С1555-106<br>варіант 5   | Геотекстиль                                                                                                | м2      | 648,318 | <u>97,90</u><br>-           | — -                        | 63470  | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 7  | КБ27-13-3                | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см                                      | 1000м2  | 0,627   | <u>23494,21</u><br>5149,91  | <u>16071,30</u><br>5510,28 | 14731  | 3229  | <u>10077</u><br>3455 | <u>28,2900</u><br>21,3270  | <u>17,74</u><br>13,37  |
| 8  | С1421-9452<br>варіант 1  | Щебінь фр. 20-40 мм                                                                                        | м3      | 118,503 | <u>1582,76</u><br>-         | — -                        | 187562 | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 9  | КБ27-13-2                | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                    | 1000м2  | 0,627   | <u>31886,31</u><br>5830,74  | <u>22646,07</u><br>7647,56 | 19993  | 3656  | <u>14199</u><br>4795 | <u>32,0300</u><br>29,5618  | <u>20,08</u><br>18,54  |
| 10 | КБ27-13-4<br>к=5         | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10см /з норм 27-13-1 - 27-13-3    | 1000м2  | -0,627  | <u>3344,81</u><br>-         | <u>2208,31</u><br>636,23   | -2097  | -     | <u>-1385</u><br>-399 | — -<br>2,7040              | — -<br>-1,70           |
| 11 | С1421-9454<br>варіант 1  | Щебінь фр. 10-20 мм.                                                                                       | м3      | 87,4665 | <u>1515,88</u><br>-         | — -                        | 132589 | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 12 | КБ27-12-4                | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером                           | 100м3   | 0,288   | <u>14896,16</u><br>3116,52  | <u>10984,09</u><br>2971,37 | 4290   | 898   | <u>3163</u><br>856   | <u>17,1200</u><br>11,0052  | <u>4,93</u><br>3,17    |
| 13 | С1421-9550<br>варіант 2  | Гранітний відсів фр. 0-5 мм (шар 50мм)                                                                     | м3      | 36,288  | <u>766,30</u><br>-          | — -                        | 27807  | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 14 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                       | 100м3   | 0,576   | <u>74333,25</u><br>48472,83 | <u>15209,32</u><br>7686,67 | 42816  | 27920 | <u>8761</u><br>4428  | <u>249,4100</u><br>32,7235 | <u>143,66</u><br>18,85 |
| 15 | С111-874<br>варіант 2    | Сітка ВР-I д.5мм. чар.150х150 мм                                                                           | м2      | 633,6   | <u>104,40</u><br>-          | — -                        | 66148  | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 16 | С1424-11621<br>варіант 1 | Суміші бетонні С16/20 М250                                                                                 | м3      | 58,464  | <u>5223,47</u><br>-         | — -                        | 305385 | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 17 | КБ27-66-4                | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м   | 1       | <u>17240,62</u><br>15201,06 | <u>876,10</u><br>395,02    | 17241  | 15201 | <u>876</u><br>395    | <u>81,2500</u><br>1,4550   | <u>81,25</u><br>1,46   |
| 18 | С1424-11600<br>варіант 2 | Суміші бетонні С12/15                                                                                      | м3      | 4,8     | <u>4999,07</u><br>-         | — -                        | 23996  | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 19 | & С1416-8684-3           | Камені бортові БР100.20.8.                                                                                 | шт      | 100     | <u>233,26</u><br>-          | — -                        | 23326  | -     | — -                  | — -                        | — -                    |
| 20 | ЗБ1-1-1                  | Ґрунтування поверхонь основи                                                                               | 100 м2  | 5,76    | <u>1456,52</u><br>1272,71   | <u>98,24</u><br>16,38      | 8390   | 7331  | <u>566</u><br>94     | <u>6,4700</u><br>0,0784    | <u>37,27</u><br>0,45   |
| 21 | & С111-220-1-Ф           | Поліуретанова ґрунтовка                                                                                    | кг      | 86,4    | <u>408,23</u><br>-          | — -                        | 35271  | -     | — -                  | — -                        | — -                    |



| 1                                                    | 2                        | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6                            | 7                           | 8            | 9    | 10                  | 11                        | 12                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 31                                                   | КБ1-165-2                | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2          | 100м3   | 0,0069 | <u>81096,12</u><br>81096,12  | — -                         | 560          | 560  | — -                 | <u>476,0000</u>           | <u>3,28</u>          |
| 32                                                   | КР20-40-1                | Навантаження ґрунту вручну                                                                                    | 1 т     | 0,83   | <u>277,70</u><br>277,70      | — -                         | 230          | 230  | — -                 | <u>1,6300</u>             | <u>1,35</u>          |
| 33                                                   | С311-10                  | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                   | т       | 0,97   | <u>153,43</u><br>-           | <u>153,43</u><br>37,61      | 149          | -    | <u>149</u><br>36    | <u>-</u><br>0,1610        | <u>-</u><br>0,16     |
| 34                                                   | КБ6-1-2                  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3                            | 100м3   | 0,0069 | <u>145709,25</u><br>96203,25 | <u>65,04</u><br>26,42       | 1005         | 664  | — -                 | <u>495,0000</u><br>0,1251 | <u>3,42</u><br>-     |
| 35                                                   | С1424-11598<br>варіант 1 | Суміші бетонні С20/25                                                                                         | м3      | 0,7038 | <u>5483,57</u><br>-          | — -                         | 3859         | -    | — -                 | — -                       | — -                  |
| 36                                                   | КБ6-11-6                 | Монтаж обладнання                                                                                             | 1 т     | 0,468  | <u>12898,67</u><br>9108,24   | <u>3110,98</u><br>1133,84   | 6037         | 4263 | <u>1456</u><br>531  | <u>43,1200</u><br>4,2254  | <u>20,18</u><br>1,98 |
| 37                                                   | КБ6-11-9                 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (4 шт)                                              | 1 т     | 0,05   | <u>17068,20</u><br>14026,50  | <u>2077,36</u><br>936,65    | 853          | 701  | <u>104</u><br>47    | <u>70,4000</u><br>3,4500  | <u>3,52</u><br>0,17  |
| 38                                                   | С124-64<br>варіант 1     | Закладна під баскетбольні стенди                                                                              | т       | 0,05   | <u>98130,01</u><br>-         | — -                         | 4907         | -    | — -                 | — -                       | — -                  |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | 17600        | 6418 | <u>1709</u><br>614  |                           | <u>31,75</u><br>2,31 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | 17600        |      |                     |                           |                      |
| в тому числі:                                        |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             |              |      |                     |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | 9473         |      |                     |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | 7032         |      |                     |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | 1761         |      |                     |                           |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | -            |      |                     |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | -            |      |                     |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | <b>19361</b> |      |                     |                           |                      |
| -----                                                |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             |              |      |                     |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             | <b>19361</b> |      |                     |                           |                      |
| <b>Розділ 3. Пішохідна доріжка з покриття ФЕМ</b>    |                          |                                                                                                               |         |        |                              |                             |              |      |                     |                           |                      |
| 39                                                   | КБ27-69-2                | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (Н = 380) | 1000 м2 | 0,078  | <u>62833,14</u><br>2487,40   | <u>57379,86</u><br>17956,24 | 4901         | 194  | <u>4476</u><br>1401 | <u>14,6000</u><br>66,8696 | <u>1,14</u><br>5,22  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6                             | 7                           | 8     | 9     | 10                  | 11                          | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 40 | КБ27-69-4                    | На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм (Н = 380)                                 | 1000 м2 | 0,078    | <u>4231,28</u><br>-           | <u>4231,28</u><br>1247,05   | 330   | -     | <u>330</u><br>97    | <u>-</u><br>4,5544          | <u>-</u><br>0,36     |
| 41 | КБ1-17-2                     | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3  | 0,03557  | <u>50477,82</u><br>1998,44    | <u>48424,16</u><br>20355,80 | 1795  | 71    | <u>1722</u><br>724  | <u>11,7300</u><br>83,1300   | <u>0,42</u><br>2,96  |
| 42 | С311-10                      | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                            | т       | 41,5     | <u>153,43</u><br>-            | <u>153,43</u><br>37,61      | 6367  | -     | <u>6367</u><br>1561 | <u>-</u><br>0,1610          | <u>-</u><br>6,68     |
| 43 | КБ27-29-1                    | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем                                                                                                                | 1000 м2 | 0,078    | <u>415,34</u><br>415,34       | <u>-</u><br>-               | 32    | 32    | <u>-</u><br>-       | <u>2,2200</u><br>-          | <u>0,17</u><br>-     |
| 44 | С1555-106<br>варіант 5       | Геотекстиль                                                                                                                                                            | м2      | 80,652   | <u>97,90</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 7896  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 45 | КБ27-13-3                    | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см                                                                                                  | 1000м2  | 0,078    | <u>23494,21</u><br>5149,91    | <u>16071,30</u><br>5510,28  | 1833  | 402   | <u>1254</u><br>430  | <u>28,2900</u><br>21,3270   | <u>2,21</u><br>1,66  |
| 46 | С1421-9452<br>варіант 1      | Щебінь фр. 20-40 мм                                                                                                                                                    | м3      | 14,742   | <u>1582,76</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 23333 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 47 | КБ27-13-2                    | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                | 1000м2  | 0,078    | <u>31886,31</u><br>5830,74    | <u>22646,07</u><br>7647,56  | 2487  | 455   | <u>1766</u><br>597  | <u>32,0300</u><br>29,5618   | <u>2,50</u><br>2,31  |
| 48 | КБ27-13-4<br>к=5             | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10см /з норм 27-13-1 - 27-13-3                                                                | 1000м2  | -0,078   | <u>3344,81</u><br>-           | <u>2208,31</u><br>636,23    | -261  | -     | <u>-172</u><br>-50  | <u>-</u><br>2,7040          | <u>-</u><br>-0,21    |
| 49 | С1421-9454<br>варіант 1      | Щебінь фр. 10-20 мм.                                                                                                                                                   | м3      | 10,881   | <u>1515,88</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 16494 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 50 | КБ27-12-4                    | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером                                                                                       | 100м3   | 0,0351   | <u>14896,16</u><br>3116,52    | <u>10984,09</u><br>2971,37  | 523   | 109   | <u>386</u><br>104   | <u>17,1200</u><br>11,0052   | <u>0,60</u><br>0,39  |
| 51 | С1421-9550<br>варіант 2      | Гранітний відсів фр. 0-5 мм (шар 50мм)                                                                                                                                 | м3      | 4,4226   | <u>766,30</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 3389  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 52 | КБ27-65-6                    | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                            | 1000 м2 | 0,07014  | <u>242692,47</u><br>209146,76 | <u>13823,12</u><br>3505,97  | 17022 | 14670 | <u>970</u><br>246   | <u>1025,3800</u><br>16,4818 | <u>71,92</u><br>1,16 |
| 53 | С1421-9550<br>варіант 3      | Піщано-цементна суміш (шар 80мм)                                                                                                                                       | м3      | 6,73344  | <u>3327,34</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 22404 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 54 | & С1426-11776-1<br>варіант 3 | Тротуарна плитка ФЕМ h=40мм                                                                                                                                            | м2      | 73,43658 | <u>809,14</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 59420 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1                                                       | 2                        | 3                                                                                                          | 4     | 5      | 6                            | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 55                                                      | КБ27-66-4                | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 0,45   | <u>17240,62</u><br>15201,06  | <u>876,10</u><br>395,02   | 7758          | 6840  | <u>394</u><br>178    | <u>81,2500</u><br>1,4550  | <u>36,56</u><br>0,65   |
| 56                                                      | C1424-11600<br>варіант 2 | Суміші бетонні С12/15                                                                                      | м3    | 2,16   | <u>4999,07</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10798         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 57                                                      | & C1416-8684-3           | Камені бортові БР100.20.8.                                                                                 | шт    | 45     | <u>233,26</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 10497         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 3                        |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | 197018        | 22773 | <u>17493</u><br>5288 |                           | <u>115,52</u><br>21,18 |
| Разом будівельні роботи, грн.                           |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | 197018        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                           |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           |               |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | 156752        |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                            |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | 28061         |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                         |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | 19702         |       |                      |                           |                        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.    |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | -             |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | -             |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | <b>216720</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                   |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           |               |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 3</b>                              |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           | <b>216720</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 4. Влаштування обладнання (лавки та урни)</b> |                          |                                                                                                            |       |        |                              |                           |               |       |                      |                           |                        |
| 58                                                      | КБ1-165-2                | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2       | 100м3 | 0,0059 | <u>81096,12</u><br>81096,12  | <u>-</u><br>-             | 478           | 478   | <u>-</u><br>-        | <u>476,0000</u><br>-      | <u>2,81</u><br>-       |
| 59                                                      | КР20-40-1                | Навантаження ґрунту вручну                                                                                 | 1 т   | 0,83   | <u>277,70</u><br>277,70      | <u>-</u><br>-             | 230           | 230   | <u>-</u><br>-        | <u>1,6300</u><br>-        | <u>1,35</u><br>-       |
| 60                                                      | С311-10                  | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                | т     | 0,83   | <u>153,43</u><br>-           | <u>153,43</u><br>37,61    | 127           | -     | <u>127</u><br>31     | <u>-</u><br>0,1610        | <u>-</u><br>0,13       |
| 61                                                      | КБ6-1-2                  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3                         | 100м3 | 0,0059 | <u>145709,25</u><br>96203,25 | <u>65,04</u><br>26,42     | 860           | 568   | <u>-</u><br>-        | <u>495,0000</u><br>0,1251 | <u>2,92</u><br>-       |
| 62                                                      | C1424-11598<br>варіант 1 | Суміші бетонні С20/25                                                                                      | м3    | 0,6018 | <u>5483,57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3300          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 63                                                      | КБ6-11-6                 | Монтаж обладнання                                                                                          | 1 т   | 0,4    | <u>12898,67</u><br>9108,24   | <u>3110,98</u><br>1133,84 | 5159          | 3643  | <u>1244</u><br>454   | <u>43,1200</u><br>4,2254  | <u>17,25</u><br>1,69   |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10                     | 11 | 12                      |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|------------------------|----|-------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 4                     |   |   |   |   | 10154          | 4919   | <u>1371</u><br>485     |    | <u>24,33</u><br>1,82    |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 10154          |        |                        |    |                         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |                        |    |                         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 3864           |        |                        |    |                         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 5404           |        |                        |    |                         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1016           |        |                        |    |                         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -              |        |                        |    |                         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | -              |        |                        |    |                         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>11170</b>   |        |                        |    |                         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |                        |    |                         |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                           |   |   |   |   | <b>11170</b>   |        |                        |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 3044585        | 129828 | <u>174000</u><br>57783 |    | <u>658,46</u><br>232,46 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 3044585        |        |                        |    |                         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |                        |    |                         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 2740757        |        |                        |    |                         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 187611         |        |                        |    |                         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 304484         |        |                        |    |                         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -              |        |                        |    |                         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | -              |        |                        |    |                         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>3349069</b> |        |                        |    |                         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |                        |    |                         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>3349069</b> |        |                        |    |                         |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 890,92         |        |                        |    |                         |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 187611         |        |                        |    |                         |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]