

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль  
199-30-11/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на Електроосвітлення.  
Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 999,259 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,27452 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 282,053 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР17-11-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 6 до 10 шт	100шт	0,07	<u>40525,37</u> 40441,45	-	2837	2831	-	<u>493,6700</u>	<u>34,56</u>		
2	& С1547-7-4 варіант 1	Світильник настінний люмінесцентний ECO Plasma в металевому корпусі, N=18Вт	шт	7	<u>1290,00</u>	-	9030	-	-	-	-		
3	КБ21-17-4 H2 і H4=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	100шт	2,7	<u>14280,69</u> 13552,22	<u>512,11</u> 102,08	38558	36591	<u>1383</u> 276	<u>156,8000</u> 1,2461	<u>423,36</u> 3,36		
4	& С1547-7-1 варіант 1	Світильник світлодіодний вбудований LED Ledvance EcoPanel, N=36Вт	шт	160	<u>989,00</u>	-	158240	-	-	-	-		
5	& С1547-7-1 варіант 2	Світильник світлодіодний нахилний з розсіювачем LED PROTEUS-36, N=36Вт	шт	14	<u>1041,00</u>	-	14574	-	-	-	-		
6	& С1547-7-1 варіант 3	Світильник світлодіодний нахилний з автономним джерелом живлення ДПП06у-8-221, N=8Вт	шт	25	<u>560,00</u>	-	14000	-	-	-	-		
7	& С1547-4-2	Світильник для ламп розжарення Рондо-1х40, N=40Вт	шт	4	<u>1896,00</u>	-	7584	-	-	-	-		
8	& С1547-4-1 варіант 1	Світильник для ламп розжарення з решіткою Селена-322-IP44, N=100Вт	шт	41	<u>2430,00</u>	-	99630	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1547-4-1 варіант 2	Світильник для ламп розжарення Селена34-100-IP44, N=100Вт	шт	21	<u>2180,00</u>	-	45780	-	-	-	-
10	& C1547-4-1 варіант 3	Світильник для ламп розжарення НПП05В-60-IP54, N=60Вт	шт	5	<u>1940,00</u>	-	9700	-	-	-	-
11	KM34-53-2	Монтаж лампи стаціонарної	шт	87	<u>939,23</u>	-	81713	81713	-	<u>11,2000</u>	<u>974,4</u>
12	& C118-83-2	Лампа світлодіодна LED-8 E12, N=8Вт	шт	4	<u>72,00</u>	-	288	-	-	-	-
13	& C118-83-2 варіант 1	Лампа світлодіодна LED-8 E27, N=8Вт	шт	2	<u>72,00</u>	-	144	-	-	-	-
14	& C118-83-2 варіант 2	Лампа світлодіодна LED-12 E27, N=12Вт	шт	70	<u>149,00</u>	-	10430	-	-	-	-
15	& C118-83-2 варіант 3	Лампа світлодіодна LED-15 E27, N=15Вт	шт	4	<u>179,00</u>	-	716	-	-	-	-
16	C118-83 варіант 1	Лампа люмінесцентна ЛХЕ-18, N=18Вт	10шт	0,7	<u>1260,00</u>	-	882	-	-	-	-
17	KP17-5-3	<i>Прокладання проводів при схованій проводі в борознах</i>	100м	37,05	<u>2361,29</u>	-	87486	86678	-	<u>30,3200</u>	<u>1123,36</u>
18	& C1545-543-1	Провід з мідними жилами ВВПнг-нд-380В, переріз 2х1,5мм2	м	740	<u>17,00</u>	-	12580	-	-	-	-
19	& C1545-543-3 варіант 1	Провід з мідними жилами ВВПнг-нд 380В, переріз 3х1,5мм2	м	950	<u>35,00</u>	-	33250	-	-	-	-
20	& C1545-543-3 варіант 2	Провід з мідними жилами ВВПнг-нд 380В, переріз 3х2,5мм2	м	1140	<u>48,80</u>	-	55632	-	-	-	-
21	& C1545-543-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами NHXH FE.180/E30 вогнестійкий, переріз 2х1,5 мм2	м	170	<u>30,40</u>	-	5168	-	-	-	-
22	& C1545-543-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами NHXH FE.180/E30 вогнестійкий, переріз 3х1,5мм2	м	345	<u>76,00</u>	-	26220	-	-	-	-
23	& C1545-543-6 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 2х1,5мм2	м	120	<u>24,20</u>	-	2904	-	-	-	-
24	& C1545-543-6 варіант 6	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3х1,5мм2	м	240	<u>33,00</u>	-	7920	-	-	-	-
25	KB21-3-1 H2 і H4=1,15	<i>Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	2,18	<u>2543,20</u>	<u>211,40</u>	5544	3985	<u>461</u>	<u>23,9800</u>	<u>52,28</u>
					<u>1827,76</u>	<u>48,54</u>			<u>106</u>	<u>0,5060</u>	<u>1,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1372-1Б варіант 1	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTIK, зовнішній діаметр 20мм	м	8	<u>30,00</u>	-	240	-	-	-	-
27	C113-2127 варіант 2	Захисна труба гофрована металева герметична Sokol Standart з протяжкою 25x2, 5 мм	м	210	<u>54,00</u>	-	11340	-	-	-	-
28	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	2,18	<u>839,05</u>	-	1829	1581	-	<u>9,6400</u>	<u>21,02</u>
29	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	2,18	<u>469,93</u>	-	1024	785	-	<u>4,7900</u>	<u>10,44</u>
30	KP17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	2,18	<u>685,31</u>	-	1494	1243	-	<u>7,5800</u>	<u>16,52</u>
31	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,13	<u>1980,50</u>	-	257	257	-	<u>26,5800</u>	<u>3,46</u>
32	C1547-6 варіант 1	Вимикач для відкритої проводки герметичний POLO-IP54, In=16A, Un=220B	шт	13	<u>264,00</u>	-	3432	-	-	-	-
33	C1419-97	Надбавка за установлення в заводських умовах вимикача при відкритій проводці	шт	13	<u>22,19</u>	-	288	-	-	-	-
34	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,45	<u>2649,41</u>	-	1192	1179	-	<u>35,2600</u>	<u>15,87</u>
35	C1547-6 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки POLO, In=16A, Un=220B	шт	45	<u>248,00</u>	-	11160	-	-	-	-
36	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,38	<u>2816,54</u>	-	1070	1059	-	<u>37,5100</u>	<u>14,25</u>
37	C1547-6 варіант 3	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки POLO, In=16A, Un=220B	шт	38	<u>713,00</u>	-	27094	-	-	-	-
38	C1419-96	Надбавка за установлення в заводських умовах вимикачів при схованій проводці	шт	83	<u>38,00</u>	-	3154	-	-	-	-
39	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1	<u>2654,91</u>	-	2655	2630	-	<u>35,4100</u>	<u>35,41</u>
40	C1545-215 варіант 2	Розетка штепсельна з 3-м зазем. контактом схованої установки, In=16A, Un=220B	100шт	1	<u>12800,00</u>	-	12800	-	-	-	-
41	C1419-94	Надбавка за установлення в заводських умовах розетки при схованій проводці	шт	100	<u>48,54</u>	-	4854	-	-	-	-
42	KБ21-31-3 H2 і H4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	4,63	<u>3370,26</u>	-	15604	13477	-	<u>36,8000</u>	<u>170,38</u>
43	C1512-5 варіант 2	Коробка розподільна, У196-УХЛ4	шт	185	<u>24,00</u>	-	4440	-	-	-	-
44	C1512-5 варіант 1	Коробка розподільна, У197-УХЛ4	шт	235	<u>49,00</u>	-	11515	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1545-90 варіант 1	Коробка розподільна КОР73-IP54	100шт	0,39	15600,00	-	6084	-	-	-	-
46	C1545-90 варіант 2	Коробка розподільна КОР74-IP54	100шт	0,04	18700,00	-	748	-	-	-	-
47	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	1224,43	149,68	2449	2054	299	11,8800	23,76
					1026,79	6,27			13	0,0746	0,15
48 &	C1514-5-1 варіант 3	Ящик силовий з порижуючим трансформатором ЯТП-0,25, 220/12В, N=0, 25кВт	шт	1	4575,00	-	4575	-	-	-	-
49 &	C1514-5-1 варіант 4	Ящик силовий з порижуючим трансформатором ЯТП-0,25, 220/36В, N=0, 25кВт	шт	1	5896,00	-	5896	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					866004	236063	2143 395		2919,07 4,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					866004 627798 236458 133255 350,84 45595 <b>999259</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>999259</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>3274,52</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>282053</b>				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

