

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці  
40-30-05/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015  
на Відмостка**

**Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 988,294 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,73557 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 199,574 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Відмостка</b>											
1	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,312	<u>29351,01</u> 29351,01	- -	9158	9158	- -	<u>484,5000</u> -	<u>151,16</u> -
2	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,12	<u>13004,66</u> 13004,66	- -	1561	1561	- -	<u>195,5000</u> -	<u>23,46</u> -
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	100 м3	0,12	<u>10504,57</u> 10504,57	- -	1261	1261	- -	<u>173,4000</u> -	<u>20,81</u> -
4	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	12	<u>387,48</u> -	- -	4650	-	- -	- -	- -
5	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,153	<u>165151,05</u> 2454,27	<u>12763,22</u> 2357,28	25268	376	<u>1953</u> 361	<u>39,0000</u> 25,1734	<u>5,97</u> 3,85
6	KP18-20-2	Улаштування відсіву з щебеню	100м3	0,06	<u>106998,94</u> 1621,62	<u>5977,14</u> 745,02	6420	97	<u>359</u> 45	<u>26,0000</u> 7,5519	<u>1,56</u> 0,45
7	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,2	<u>56906,23</u> 8791,19	<u>11,85</u> 0,60	68287	10549	<u>14</u> 1	<u>119,8200</u> 0,0084	<u>143,78</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	60	<u>44,83</u> 43,29	-	2690	2597	-	<u>0,5900</u>	<u>35,4</u>
9	KP16-78-1	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	5,61	<u>240,00</u> 83,28	<u>8,53</u> 2,77	1346	467	<u>48</u> 16	<u>1,2200</u> 0,0378	<u>6,84</u> 0,21
10	C188888-52 варіант 1	Лоток водостічний бетонний 80x330x200 мм	шт	17	<u>375,60</u>	-	6385	-	-	-	-
11	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,1	<u>47305,56</u> 8306,64	<u>656,70</u> 150,79	52036	9137	<u>722</u> 166	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>138,63</u> 1,72
12	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,32	<u>29351,01</u> 29351,01	-	9392	9392	-	<u>484,5000</u>	<u>155,04</u>
13	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,092	<u>13004,66</u> 13004,66	-	1196	1196	-	<u>195,5000</u>	<u>17,99</u>
14	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	100 м3	0,1	<u>10504,57</u> 10504,57	-	1050	1050	-	<u>173,4000</u>	<u>17,34</u>
15	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	9,2	<u>387,48</u>	-	3565	-	-	-	-
16	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,118	<u>165151,05</u> 2454,27	<u>12763,22</u> 2357,28	19488	290	<u>1506</u> 278	<u>39,0000</u> 25,1734	<u>4,6</u> 2,97
17	KP18-20-2	Улаштування відсіву з щебеню	100м3	0,046	<u>106998,94</u> 1621,62	<u>5977,14</u> 745,02	4922	75	<u>275</u> 34	<u>26,0000</u> 7,5519	<u>1,2</u> 0,35
18	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,92	<u>56906,23</u> 8791,19	<u>11,85</u> 0,60	52354	8088	<u>11</u> 1	<u>119,8200</u> 0,0084	<u>110,23</u> 0,01
19	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	50	<u>44,83</u> 43,29	-	2242	2165	-	<u>0,5900</u>	<u>29,5</u>
20	KP16-78-1	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	4,62	<u>240,00</u> 83,28	<u>8,53</u> 2,77	1109	385	<u>39</u> 13	<u>1,2200</u> 0,0378	<u>5,64</u> 0,17
21	C188888-52 варіант 1	Лоток водостічний бетонний 80x330x200 мм	шт	14	<u>375,60</u>	-	5258	-	-	-	-
22	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,86	<u>47305,56</u> 8306,64	<u>656,70</u> 150,79	40683	7144	<u>565</u> 130	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>108,39</u> 1,34
23	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,44	<u>29351,01</u> 29351,01	-	12914	12914	-	<u>484,5000</u>	<u>213,18</u>
24	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,176	<u>13004,66</u> 13004,66	-	2289	2289	-	<u>195,5000</u>	<u>34,41</u>
25	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	100 м3	0,176	<u>10504,57</u> 10504,57	-	1849	1849	-	<u>173,4000</u>	<u>30,52</u>
26	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	17,6	<u>387,48</u>	-	6820	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,224	<u>165151,05</u> 2454,27	<u>12763,22</u> 2357,28	36994	550	<u>2859</u> 528	<u>39,0000</u> 25,1734	<u>8,74</u> 5,64
28	KP18-20-2	Улаштування відсіву з щебеню	100м3	0,088	<u>106998,94</u> 1621,62	<u>5977,14</u> 745,02	9416	143	<u>526</u> 66	<u>26,0000</u> 7,5519	<u>2,29</u> 0,66
29	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,76	<u>56906,23</u> 8791,19	<u>11,85</u> 0,60	100155	15472	<u>21</u> 1	<u>119,8200</u> 0,0084	<u>210,88</u> 0,01
30	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	75	<u>44,83</u> 43,29	-	3362	3247	-	<u>0,5900</u> -	<u>44,25</u> -
31	KP16-78-1	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	13,2	<u>240,00</u> 83,28	<u>8,53</u> 2,77	3168	1099	<u>113</u> 37	<u>1,2200</u> 0,0378	<u>16,1</u> 0,5
32	C188888-52 варіант 1	Лоток водостічний бетонний 80x330x200 мм	шт	40	<u>375,60</u> -	-	15024	-	-	-	-
33	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,61	<u>47305,56</u> 8306,64	<u>656,70</u> 150,79	76162	13374	<u>1057</u> 243	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>202,91</u> 2,51
34	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,525	<u>8426,05</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	4424	172	<u>4250</u> 932	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>2,78</u> 11,6
35	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	89,25	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	5227	-	<u>5227</u> 734	- 0,0990	- 8,84
36	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,21	<u>13004,66</u> 13004,66	-	2731	2731	-	<u>195,5000</u> -	<u>41,06</u> -
37	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	100 м3	0,21	<u>10504,57</u> 10504,57	-	2206	2206	-	<u>173,4000</u> -	<u>36,41</u> -
38	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	21	<u>387,48</u> -	-	8137	-	-	-	-
39	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,266	<u>165151,05</u> 2454,27	<u>12763,22</u> 2357,28	43930	653	<u>3395</u> 627	<u>39,0000</u> 25,1734	<u>10,37</u> 6,7
40	KP18-20-2	Улаштування відсіву з щебеню	100м3	0,105	<u>106998,94</u> 1621,62	<u>5977,14</u> 745,02	11235	170	<u>628</u> 78	<u>26,0000</u> 7,5519	<u>2,73</u> 0,79
41	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,1	<u>56906,23</u> 8791,19	<u>11,85</u> 0,60	119503	18461	<u>25</u> 1	<u>119,8200</u> 0,0084	<u>251,62</u> 0,02
42	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	105	<u>44,83</u> 43,29	-	4707	4545	-	<u>0,5900</u> -	<u>61,95</u> -
43	KP16-78-1	Улаштування відкритих бетонних лотків	м	7,92	<u>240,00</u> 83,28	<u>8,53</u> 2,77	1901	660	<u>68</u> 22	<u>1,2200</u> 0,0378	<u>9,66</u> 0,3
44	C188888-52 варіант 1	Лоток водостічний бетонний 80x330x200 мм	шт	24	<u>375,60</u> -	-	9014	-	-	-	-
45	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,86	<u>47305,56</u> 8306,64	<u>656,70</u> 150,79	87988	15450	<u>1221</u> 280	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>234,42</u> 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					889477	160973	<u>24882</u> 4594		<u>2391,82</u> 51,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					889477 703622 165567 98817 292,19 34007 <b>988294</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>988294</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					889477	160973	<u>24882</u> 4594		<u>2391,82</u> 51,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					889477 703622 165567 98817 292,19 34007 <b>988294</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>988294</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>2735,57</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>199574</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]