(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 87839,417 тис. грн.
В тому числі понесані витрати замовника в сумі 934,971 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 13,304 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Протирадіаційне укриття	19537,135	5019,778	-	24556,913
2	02-02	Реконструкція будівлі	28542,779	3799,800	-	32342,579
3	02-03	Тепловий пункт	141,128	181,280	-	322,408
		Разом по главі 2:	48221,042	9000,858	-	57221,900
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Дизель-генератор стаціонарний	194,717	478,581	-	673,298
5	04-02	Дизель-генератор ПРУ	178,123	723,021	-	901,144

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	372,840	1201,602	-	1574,442
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі газопостачання	106,392	-	-	106,392
		Разом по главі 6:	106,392	-	-	106,392
		Разом по главах 1-7:	48700,274	10202,460	-	58902,734
		Разом по главах 1-8:	48700,274	10202,460	-	58902,734
		Разом по главах 1-9:	48700,274	10202,460	-	58902,734
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	833,766	833,766
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	29,220	29,220
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
10	Рахунок	Виготовлення технічного паспорта	-	-	21,670	21,670
		Разом по главі 10:	-	-	899,965	899,965
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1372,106	1372,106
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**872,106**	**872,106**
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	88,2480	88,248
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**52,388**	**52,388**
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	95,230	95,230
		Разом по главі 12:	-	-	1555,584	1555,584
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**924,494**	**924,494**
		Разом по главах 1-12:	48700,274	10202,460	2455,549	61358,283
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**924,494**	**924,494**
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	6640,943	-	-	6640,943
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1328,189	1328,189
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	974,005	204,049	30,621	1208,675

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2060,022	847,959	-	2907,981
		Разом	58375,244	11254,468	3814,359	73444,071
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**924,494**	**924,494**
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	14395,346	14395,346
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**10,477**	**10,477**
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	**58375,244**	**11254,468**	**18209,705**	**87839,417**
		В тому числі понесені витрати:	**-**	**-**	**934,971**	**934,971**
		Зворотні суми	-	-	-	13,304
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	13,304

Керівник проєктної організації _____ ФОП Михайлишин І.О.

Головний інженер проєкту _____ Мирошниченко В.М.
(Головний архітектор проєкту)

Інженер-кошторисник _____ Нестерович О.В.

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXXII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

В И Т Я Г З Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 березня 2026 Стрий № 4165

1358100000
код бюджету

Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2026 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, рішення LVII сесії VIII демократичного скликання від 18 грудня 2025 року № 3864 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2026 рік», рішення XXVII позачергової сесії VIII скликання Львівської обласної ради №680 від 03.02.2026 року «Про передачу нерухомого майна за адресою: вул. Дрогобицька,50А, м.Стрий, Стрийський район, Львівська область», офіційного висновку про перевиконання дохідної частини бюджету Стрийської міської територіальної громади станом на 01.03.2026 року та керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення сесії Стрийської міської ради від 18 грудня 2025 року № 3864 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2026 рік», а саме:

- у п. 23 внести зміни: цифри та слова «20330,00 (двадцять тисяч триста тридцять)» замінити на цифри та слова «25500,00 (двадцять п»ять тисяч п»ятсот)».

Міський голова **Олег КАНІВЕЦЬ**

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Секретар Стрийської міської ради
Берник М.В.
27 03 2026р.

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Т.Шевченка,71, м. Стрий, 82400, тел./факс (03245)7-12-01, (03245)7-13-00

e-mail: vkb-stryi@ukr.net, Код згідно з ЄДРПОУ 44021023

Від 24.03.2026 № 50 На № _____ від _____

ФОП Михайлишин І.О.

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради повідомляє, що по об'єкту **«Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи по вул. С. Крушельницької, 18а в м. Стрий Львівської області. Коригування »** згідно із вимогами ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" необхідно спорудження ПРУ для даної будівлі.

Враховуючи, дану вимогу прийнято рішення внести необхідні зміни та розробити **нову проектну документацію**, застосувавши попередньо виготовлений робочий проект (основні проектні рішення), як основну частину ПКД з реконструкції вищевказаного об'єкту.

З огляду на вищенаведене ВКБ надає вартість понесених витрат по попередньому об'єкту, які необхідно врахувати у зведеному кошторисному розрахунку по об'єкту:

«Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області»

Понесені витрати станом на 01.03.2026 р.

	Назва робіт та витрат	Всього
1	2	4
1	**Проектно–кошторисна документація (без ПДВ)**	**872105,84**
	Експертиза	52387.54
	ПДВ на варт. експертизи	10477.51
2	**Разом: експертиза**	**62865,05**
	Всього по об'єкту:	**934970,89**

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 20.08.2024 р. № 14-0140/01-24

Начальник **Іван ЛЕБІДЬ**

Головний бухгалтер **Віра КАЩІЙ**

Будова - Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІ ТА УСТАТКУВАННЯ
(вихідні дані замовника)
для врахування в інвесторській докуметації

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Поточна ціна з транспортними та складськими , без ПДВ, грн	Поточна ціна з транспортними та складськими з ПДВ , грн.
1	2	3	4	5
	Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
1	Гак з дюбелем, для кріплення 2 труб	шт	16,55	19,86
2	Гофротруба Moeller GERMANY ПВХ 750Н діам.16мм	м	14,19	17,03
3	Замок для хвіртки	шт	1607,35	1928,82
4	Кабель контрольний КВВГєнгд 4*1,5мм2	м	62,89	75,47
5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*1,5мм2	м	35,93	43,12
6	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг 2*1,5мм2	м	25,27	30,32
7	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг 3*1,5мм2	м	34,23	41,08
8	Клапан зворотний міжфланцевий Ду65	шт	4937,15	5924,58
9	Клапан зворотний муфтовий Ду25	шт	349,57	419,48
10	Клапан зворотний муфтовий Ду40	шт	926,98	1112,38
11	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20	шт	15,84	19,01
12	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25	шт	21,23	25,48
13	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	31,63	37,96
14	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	138,79	166,55
15	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63	шт	241,30	289,56
16	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75	шт	485,06	582,07
17	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40	шт	183,41	220,09
18	Кран кульовий муфтовий DN 32 мм	шт	723,22	867,86
19	Кран кульовий муфтовий 25 мм IVR	шт	440,07	528,08
20	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 15 мм	шт	220,20	264,24
21	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 20 мм	шт	305,30	366,36
22	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 25 мм	шт	491,25	589,50
23	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 32 мм	шт	709,35	851,22
24	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 40 мм	шт	1335,93	1603,12
25	Муфта діаметр 20 Ekoplastik	шт	24,30	29,16
26	Муфта діаметр 25 Ekoplastik	шт	19,40	23,28
27	Муфта діаметр 32 Ekoplastik	шт	18,53	22,24
28	Муфта діаметр 40 Ekoplastik	шт	46,14	55,37
29	Муфта діаметр 50 Ekoplastik	шт	84,27	101,12
30	Муфта діаметр 63 Ekoplastik	шт	133,98	160,78
31	Повітровипускник автоматичний О1/2"	шт	370,58	444,70
32	Стрічка демпферна (крайова)	м	11,24	13,49
33	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 21,3х2,8	м	187,58	225,10
34	Труба сталева електрозварна діаметр 57х2,5	м	207,19	248,63
35	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду25	м	39,41	47,29
36	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду40	м	25,71	30,85
37	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.57х3,5	м	25,71	30,85
38	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.108*4	м	25,71	30,85

39	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду32	м	59,66	71,59
40	Фольгована підстилка для підлогового підігріву з розміткою	м2	27,34	32,81
41	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм	шт	43,86	52,63
42	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.20 мм	шт	43,86	52,63
43	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.40 мм	шт	57,12	68,54
44	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм	шт	43,86	52,63
45	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам. діам.76х3.5	шт	66,30	79,56
46	Трап з решіткою з нержавіючої сталі в підрамнику 123х123мм, HL510N 2 HL HUTTERER DN 40/50	комплект	2583,07	3099,68
47	1U фіксована полиця для стійок 44х482х400 мм, сіра DN-97614 Digitus	шт	850,10	1020,12
48	BIS Гайка шестигранна ISO 4032 M10	шт.	5,31	6,37
49	BIS шпилька метрична Walraven M10x2000 мм	шт.	235,73	282,88
50	DIS Шайба 10,5х25 мм	шт.	5,05	6,06
51	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. DN-93617-24	шт	3736,03	4483,24
52	USB накопичувач 8GB USB 2.0 TRANSCEND JetFlash 350 (флешка)	шт	474,34	569,21
53	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P діам. 15 мм Danfoss	шт	6701,68	8042,02
54	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P діам. 25 мм Danfoss	шт	9425,34	11310,41
55	Автоматичний вимикач 3р 100А FMC2 100А Промфактор	шт	1793,03	2151,64
56	Автоматичний повітровідвідник, діам. 15 мм	шт	357,84	429,41
57	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	115,44	138,53
58	Анемостати АМ 100	шт.	229,54	275,45
59	Антикорозійна паста К-950 код 1490 500	шт	286,25	343,50
60	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	409,75	491,70
61	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	30,58	36,70
62	Барабан для намотки рукава	шт	537,09	644,51
63	Бензин авіаційний Б-70	т	30171,23	36205,48
64	Бетон кл. С20/25, F200, W8	м3	4687,44	5624,93
65	Бетон кл.С20/25	м3	4687,44	5624,93
66	Бікроеласт ЕПП нижній шар гідроізоляція Євроруберойд	м2	94,17	113,00
67	Білило густотерте цинкове	т	214695,71	257634,85
68	Бірка маркувальна	100шт	125,44	150,53
69	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	51235,84	61483,01
70	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	53179,63	63815,56
71	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	19573,08	23487,70
72	Блискавкоприймач для комину М-01/30 код 1510 256	шт	1124,02	1348,82
73	Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток DN-95410	шт	1231,93	1478,32
74	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючи	м2	4311,57	5173,88
75	Блочки	шт	12,19	14,63
76	Бойлер об'ємом 10 л GT 10U GORENJE	шт	5028,06	6033,67
77	Бойлер об'ємом 150 л OGB 150 SMV9 SMART GORENJE	шт	19134,77	22961,72
78	Бойлер об'ємом 80 л MIDEA 080-15F1 (D)	шт	5027,56	6033,07
79	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	112453,52	134944,22
80	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності10.9	т	133412,41	160094,89
81	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	87614,81	105137,77
82	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	86970,59	104364,71
83	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	87582,59	105099,11
84	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	87582,59	105099,11
85	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	10908,67	13090,40
86	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	16866,06	20239,27

87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	7523,25	9027,90
88	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	8831,91	10598,29
89	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	10854,77	13025,72
90	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	9836,97	11804,36
91	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	10443,27	12531,92
92	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	7523,25	9027,90
93	В'язальний дріт	100кг	9429,74	11315,69
94	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	5501,35	6601,62
95	Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1,0МПа, Ду=25 мм з ДППК	шт	246,39	295,67
96	Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1,0МПа, Ду=50 мм з ДППК	шт	1228,14	1473,77
97	Вентилятор ВЕНТС ТТ 200	шт.	4601,20	5521,44
98	Вентиляційна решітка ОРГ 150х100	шт	310,96	373,15
99	Вентиляційна решітка ОРГ 200х100	шт	327,94	393,53
100	Вентиляційна решітка ОРГ 300х100	шт	375,67	450,80
101	Вентиляційна решітка ОРГ 800х250	шт	1157,35	1388,82
102	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3P 80	шт	4330,79	5196,95
103	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3P D125	шт.	7127,15	8552,58
104	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P D4	шт.	369,38	443,26
105	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C10	шт.	206,08	247,30
106	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C4	шт.	379,79	455,75
107	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C6	шт.	227,50	273,00
108	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D10	шт.	837,57	1005,08
109	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D16	шт.	576,60	691,92
110	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D20	шт.	853,17	1023,80
111	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25	шт.	852,80	1023,36
112	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25 з незалежним розчеплювачем DA ETIMAT-10	шт.	1320,98	1585,18
113	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P C16	шт.	576,60	691,92
114	Вимикач автоматичний диференційний KZS-2M 1P+N C16/0.03	шт.	1961,56	2353,87
115	Вимикач двоклавішний 16А ,250В, IP20	шт	203,10	243,72
116	Вимикач одноклавішний 16А ,250В, IP20	шт	203,10	243,72
117	Вимикач одноклавішний накладний IP54	шт	173,52	208,22
118	Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу одноклавішний	шт	163,36	196,03
119	Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу двоклівішний	шт	208,24	249,89
120	Вимикач прохідний 16А ,250В, IP20	шт	524,66	629,59
121	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	229,84	275,81
122	Відведення сталеве 90° 108х4,0 (DN 100)	шт	256,25	307,50
123	Відвід 90 град. 100 мм	шт.	188,63	226,36
124	Відвід 90 град. 150х100	шт.	179,86	215,83
125	Відвід 90 град. 150х100	шт.	179,92	215,90
126	Відвід 90 град. 200 мм	шт.	227,80	273,36
127	Відвід 90 град. 500х100	шт.	1139,53	1367,44
128	Відвід 90 град. 500х500	шт.	1140,07	1368,08
129	Відвід 90 град. 700х400	шт.	1533,94	1840,73
130	Відвід діам. 100	шт	231,56	277,87
131	Відвід крутозагнутий Д.25	шт	22,96	27,55
132	Відвід крутозагнутий Д.32	шт	34,95	41,94
133	Відвід крутозагнутий Д.57	шт	72,84	87,41
134	Відвід крутозагнутий Д.76	шт	119,60	143,52

135	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1838,09	2205,71
136	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	шт	12805,76	15366,91
137	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110,4/50,3/90 град.	шт	522,81	627,37
138	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110,4/90 град.	шт	522,81	627,37
139	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110,4/45 град.	шт	318,30	381,96
140	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.	шт	326,46	391,75
141	Відро - водоспад 20л	шт	3230,29	3876,35
142	Вікно вітринне (профіль Металопластиковий)	м2	5665,53	6798,64
143	Вітро-, гідрозахисна мембрана	м2	46,62	55,94
144	Вогнезахисна суміш	кг	101,39	121,67
145	Вода	м3	91,95	110,34
146	Вода дистильована	м3	466,32	559,58
147	Вода технічна	т	91,95	110,34
148	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4039,94	4847,93
149	Водостічна ринва діам.125 мм	м	221,90	266,28
150	Водостічний стояк діам. 100 мм	м	167,61	201,13
151	Воронка діам. 100	шт	363,82	436,58
152	Вставка гнучка RFI 100	шт	470,94	565,13
153	Вставка гнучка RFI 125	шт	581,42	697,70
154	Вставка гнучка RFI 200	шт	899,12	1078,94
155	Втулка В54, В59	100шт	210,96	253,15
156	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	223,25	267,90
157	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	293,59	352,31
158	Газоблок	м3	3270,00	3924,00
159	Газоблок (250х250х238) М125	м3	3270,00	3924,00
160	Газоспінений поліетилен фольгований самоклеючий 2 мм UKRIZOL	м2	53,34	64,01
161	Гайка М10 мм	шт	1,91	2,29
162	Гайка М14 мм	шт	2,74	3,29
163	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт.	2,41	2,89
164	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	32157,77	38589,32
165	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	31945,27	38334,32
166	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	31618,02	37941,62
167	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	35086,02	42103,22
168	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	32157,77	38589,32
169	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка)	т	42528,62	51034,34
170	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	31945,28	38334,34
171	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм-25мм	т	31618,02	37941,62
172	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	25568,24	30681,89
173	Гвинти самонарізні 4,2х16	шт.	0,89	1,07

174	Гвинти самонарізні СМ-1-35	шт.	1,13	1,36
175	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	518911,62	622693,94
176	Геотекстиль 300гр/м2	м2	57,84	69,41
177	Гідравлічна стрілка Ду50 HS50	шт	2947,96	3537,55
178	Гідравлічний розподілювач діам. 65 мм	шт	7028,80	8434,56
179	Гідроізол	м2	85,94	103,13
180	Гідроізоляційна мембрана	м2	27,43	32,92
181	Гіпсова шпаклівка	кг	19,93	23,92
182	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	8026,09	9631,31
183	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	1358,45	1630,14
184	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт	109,25	131,10
185	Головка з'єднувальна рукавна ГР-25	шт	104,15	124,98
186	Головка з'єднувальна рукавна ГРН-50	шт	130,16	156,19
187	Головка муфтова ГМ-80	шт	333,85	400,62
188	Гума листова вулканізована кольорова	кг	170,35	204,42
189	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	19,97	23,96
190	Гумові підкладка під спортивну підлогу 10мм	м2	879,07	1054,88
191	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	180719,99	216863,99
192	Ґрунтовка бітумна	т	101092,20	121310,64
193	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	40,19	48,23
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	40,02	48,02
195	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	635,95	763,14
196	Датчик руху 360град. ДО-07	шт	384,54	461,45
197	Датчик руху ДД009	шт	255,12	306,14
198	Датчик температури	шт	591,60	709,92
199	Двері металопластикові	м2	5202,08	6242,50
200	Двері внутрішні одностулкові металеві REI30	шт.	14970,24	17964,29
201	Двері внутрішні двостулкові, металеві EI 30 розм. 1500х2100	шт.	23322,18	27986,62
202	Двері внутрішні одностулкові, металеві, герметичні розм. 1300х2100	шт.	17704,36	21245,23
203	Двері внутрішні одностулкові, металеві, розм. 1500х2100	шт.	17805,11	21366,13
204	Двері металопластикові, внутрішні, двоостулкові, суцільні	м2	5272,59	6327,11
205	Двері металопластикові, внутрішні, одностулкові, суцільні	м2	5272,59	6327,11
206	Двері металопластикові, внутрішні, дво стулкові, зі шклом, та фрамугою	м2	5282,79	6339,35
207	Двері металопластикові, зовнішні, двоостулкові, суцільні	м2	6027,39	7232,87
208	Двері металопластикові, зовнішні, одностулкові, суцільні	м2	6027,39	7232,87
209	Двері металопластикові, зовнішні, дво стулкові, зі шклом.	м2	6027,39	7232,87
210	Дверні внутрішні одностулкові металеві герметичні 1200х2100	шт.	11895,12	14274,14
211	Дверні внутрішні одностулкові металеві захисно-герметичні 3 бар 1200х2100	шт.	83754,12	100504,94
212	Дверцята пластикові 200х250	шт	367,25	440,70
213	Дерев'яні деталі риштувань	м3	9000,55	10800,66
214	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	273,76	328,51
215	Дінрейка	м	98,13	117,76
216	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	7475,31	8970,37
217	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	7905,94	9487,13
218	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	12843,99	15412,79

219	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	8983,52	10780,22
220	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9065,98	10879,18
221	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	9441,54	11329,85
222	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	10737,32	12884,78
223	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	8673,69	10408,43
224	Дошки шпунтовані підлогові товщ 36 мм	м2	1004,30	1205,16
225	Дрантя	кг	18,93	22,72
226	Дріт алюмінієвий W-08/AL	м	47,26	56,71
227	Дріт в'язальний Ф1,2мм	т	50729,42	60875,30
228	Дріт д.8мм W-08/AL	м	47,63	57,16
229	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	55547,22	66656,66
230	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	367419,02	440902,82
231	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	279957,65	335949,18
232	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	99,97	119,96
233	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	84797,42	101756,90
234	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	46023,62	55228,34
235	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	80799,02	96958,82
236	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	67437,02	80924,42
237	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	56115,02	67338,02
238	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	71058,36	85270,03
239	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	71058,36	85270,03
240	Дросель клапан ДК 100х100	шт	354,92	425,90
241	Дросель клапан ДК 200*150	шт	599,82	719,78
242	Дросель клапан ДК 250х100	шт	678,36	814,03
243	Дросель клапан ДК150*100	шт	529,43	635,32
244	Дросель клапан ДК200*100	шт	598,79	718,55
245	Дросель клапан діам. 315	шт	428,60	514,32
246	Дросель-клапан 100 мм	шт	230,04	276,05
247	Дросель-клапан 150 мм	шт	336,12	403,34
248	Дросель-клапан 150х100	шт	328,64	394,37
249	Дросель-клапан 300х200	шт	877,74	1053,29
250	Дросель-клапан 500х400	шт	2019,12	2422,94
251	Дросель-клапан 700х400	шт	2297,58	2757,10
252	Дрюсель клапан діам. 500	шт	1725,84	2071,01
253	Душова кабіна (в комплекті піддон з сифоном та переливом)	шт	12950,12	15540,14
254	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою 10х160 мм EasyFix	шт	5,27	6,32
255	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	1,50	1,80
256	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	0,48	0,58
257	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	73115,15	87738,18
258	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	107939,98	129527,98
259	Дюбелі пластмасові	шт	2,00	2,40
260	Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 160 мм	шт.	10,00	12,00
261	Дюбель ЕТО 32х12 різьба М10 розпірний латунь Walraven	шт	25,50	30,60
262	Дюбель анкерний 6х40 Bierbach/THD	шт	2,58	3,10

263	Дюбель забивний 8х80	шт	1,50	1,80
264	Дюбель під самонаріз 6х40	100шт	40,02	48,02
265	Дюбель фасадний 12х100 мм	шт	8,06	9,67
266	Дюбель-металевий для газоблоку	шт	1,23	1,48
267	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1734,24	2081,09
268	Дюбель-шурупи 10х100	шт	10,60	12,72
269	Дюбель-шурупи 150мм	шт	10,60	12,72
270	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	334,91	401,89
271	Екструдований пінополістирол 20 мм	м2	94,70	113,64
272	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	232,40	278,88
273	Екструдований пінополістирол, товщ. 200 мм	м3	2728,00	3273,60
274	Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм	м3	2728,00	3273,60
275	Електричний щит на 1-2 автомати	шт	434,79	521,75
276	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
277	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
278	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
279	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
280	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	126245,42	151494,50
281	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	126245,42	151494,50
282	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	126245,42	151494,50
283	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
284	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	126245,42	151494,50
285	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	126245,42	151494,50
286	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
287	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	126245,42	151494,50
288	Електроди, діаметр 8 мм, марка Е46	т	126245,42	151494,50
289	Електроконтактний манометр экм-1у	комплект	2061,13	2473,36
290	Елементи гнутих елементів покривлі із сталі тонколистової оцинкованої , товщина 0,7 мм	м2	803,51	964,21
291	Елементи кріплення "пром-Спорт-1"	шт.	48,07	57,68
292	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	111417,32	133700,78
293	Емаль ХВ-785 біла	т	121093,17	145311,80
294	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	186090,87	223309,04
295	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	186090,87	223309,04
296	Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)	м2	115,94	139,13
297	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	2881,78	3458,14
298	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 20х1/2 "мм	шт	315,12	378,14
299	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 25х3/4" мм	шт	331,35	397,62
300	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 40х11/2" мм	шт	372,44	446,93
301	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 63х2" мм	шт	936,08	1123,30
302	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 75х21/2" мм	шт	1417,08	1700,50
303	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	13,10	15,72
304	Завіса	шт	387,72	465,26
305	Заглушка ПП-100 тип 1/110	шт	105,03	126,04
306	Заглушка ПП-100 тип 1/50	шт	88,71	106,45
307	Заглушка сталева д 159х5,0	шт	224,54	269,45
308	Зажим для труби К-201 К-203 код 1420 032	шт	10,27	12,32
309	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого	т	1044029,01	1252834,81

310	Залізні вироби для дверей	комплект	1183,37	1420,04
311	Замазка захисна	кг	186,06	223,27
312	Замок	шт	979,32	1175,18
313	Замок з ключем (в компл. 2 ключа) ECMECT-L2K	шт	481,25	577,50
314	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 15 мм Danfoss	шт	7680,88	9217,06
315	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 25 мм Danfoss	шт	10516,48	12619,78
316	Заслонка регулююча поворотна d=65мм, Ру=1,6МПа з ел. /приводом	шт	34323,04	41187,65
317	Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з датчиком контролю положення	шт	8372,78	10047,34
318	Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з електроприводом та датчиком контролю положення Belimo SRF230A(-S2)-5 + адаптер	шт	34892,78	41871,34
319	Засувка клинова чавунна DN 50 мм	шт	5029,66	6035,59
320	Засувка клинова чавунна DN 65 мм	шт	6927,60	8313,12
321	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	9578,80	11494,56
322	Затискач для полоси хрестовий С-022 код 1202 021	шт	106,60	127,92
323	Затискач дроту до ринв С-061 код 1206 012	шт	83,34	100,01
324	Затискач контрольний С-032 код 1203 021	шт	111,80	134,16
325	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	191,85	230,22
326	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	35,43	42,52
327	Зливи віконні зовнішні	м	403,69	484,43
328	Злучний для дроту універсальний С-902 ST код 1201 011	шт	132,61	159,13
329	Злучник контрольний С-032	шт.	94,24	113,09
330	Злучник універсальний С-011	шт.	55,29	66,35
331	Змішувачі для душових установок	комплект	4442,74	5331,29
332	Змішувачі для душу з гнучким шлангом	шт	3632,04	4358,45
333	Змішувачі для душу з душовою сіткою	шт	11588,89	13906,67
334	Змішувачі для мийки	шт	2754,84	3305,81
335	Змішувачі для умивальника	шт	2948,64	3538,37
336	Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію шрифтом Брайля	шт	984,42	1181,30
337	Кабелі КВВГнгд, число жил та переріз 14х2,5 мм2	1000м	227706,04	273247,25
338	Кабель "вита пара" UTP cat 5e 4x2x0,51	м	21,26	25,51
339	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 1х2х0,8	м	21,50	25,80
340	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 2х2х0,8	м	28,64	34,37
341	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8	м	18,54	22,25
342	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8	м	29,76	35,71
343	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 2x2x0,8	м	40,58	48,70
344	Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3х1,5 мм2	м	74,11	88,93
345	Кабель СКВВнг-LS перерізом 6х0,4 мм2	м	18,23	21,88
346	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, LS 1х2х0,8 мм2	м	14,52	17,42
347	Кабель вита пара UTP cat. 5e	м	20,13	24,16
348	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5мм2	м	54,46	65,35
349	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5мм2	м	72,79	87,35
350	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5мм2	м	101,10	121,32
351	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5мм2	м	156,00	187,20
352	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 4х1,5мм2	м	87,95	105,54
353	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х25мм2	м	1589,63	1907,56

354	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х35мм2	м	2251,36	2701,63
355	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 4х50мм2	м	2218,18	2661,82
356	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х50мм2	м	2790,01	3348,01
357	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1х2х0,8	м	28,59	34,31
358	Кабель живлення C14-C13 1,8м АК-440201-018-S	шт.	147,97	177,56
359	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1х2,5 мм2	1000м	21301,19	25561,43
360	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1х6 мм2	1000м	83940,00	100728,00
361	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2х1,5 мм2	1000м	25152,62	30183,14
362	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х1,5 мм2	1000м	35826,34	42991,61
363	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х2,5 мм2	1000м	57616,85	69140,22
364	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х4 мм2	1000м	87152,76	104583,31
365	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х4,0 мм2	1000м	141099,64	169319,57
366	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 4х1,5 мм2	1000м	48339,79	58007,75
367	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х2,5 мм2	1000м	92465,61	110958,73
368	Кабель оптичний SM, DS2, 12волокон ОКЕБг-М(1,5)П-12Е1	м	20,29	24,35
369	Кабель парної скрутки (S/FTR-cat/6A КПпВонг-HF-ВПЭ (500) 4*2*0,56 (U/FTP-cat.6A LSOH)	м	43,48	52,18
370	Кабель силовий NHXH FE180/E30 2х1,5	м	55,12	66,14
371	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3х1,5	м	73,43	88,12
372	Кабель силовий NHXH FE180/E90 2х1,5	м	56,75	68,10
373	Кабель силовий NHXH FE180/E90 3х1,5	м	75,62	90,74
374	Кабель силовий NHXH FE180/E90 4х1,5	м	91,26	109,51
375	Кабель силовий NHXH FE180/E90 5х1,5	м	111,08	133,30
376	Кабель силовий NHXH FE180/E90 5х2,5	м	161,34	193,61
377	Кабель силовий NHXH FE180/E90 7х1,5	м	286,07	343,28
378	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами в ізоляції 0,6кВ з безгалогенових речовин та оболонці , перерізом 3*1,5 мм2	м	104,17	125,00
379	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ ПВнг-нд 1*6 мм2	м	40,61	48,73
380	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*2,5мм2	м	57,71	69,25
381	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*25 мм2	м	841,04	1009,25
382	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*4 мм2	м	87,24	104,69
383	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 4*35мм	м	935,21	1122,25
384	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*6мм	м	206,12	247,34
385	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*4 мм	м	141,35	169,62
386	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*2,5 мм	м	92,72	111,26
387	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*10мм	м	340,05	408,06
388	Кабель, марка АВВГнг, переріз 4х50 мм2	1000м	160750,50	192900,60
389	Кабельний канал 16х16 мм	м	28,12	33,74
390	Кабельний канал 25х16 мм	м	43,17	51,80
391	Кабельний канал 40х16 мм	м	37,96	45,55
392	Кабельний канал 40х25 мм	м	56,43	67,72
393	Кабельні стяжки 200х4,5(100 шт.)	шт	136,68	164,02
394	Кальцій хлористий технічний, сорт 1	т	16904,61	20285,53
395	Канал 125 з випуском в кінці (діаметр випуску 110 мм) L=1000 мм,H=110 мм нержавіюча сталь (з ущільнювачами ,анкерами для кріплення,ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення	м	9082,43	10898,92

ПОГОДЖЕНО ЗАМОВНИКОМ

396	Каніфоль соснова	т	519407,43	623288,92
397	Карборунд	кг	132,05	158,46
398	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	39193,69	47032,43
399	Квадрат 50*50*4	т	43985,96	52783,15
400	Кисень технічний газоподібний	м3	39,63	47,56
401	Клапан для с-ми підлогового опалення діам.15 FHV-R	шт	4335,37	5202,44
402	Клапан зворотний ПП із ручним приводом; 160 мм WAVIN	к-т	2782,24	3338,69
403	Клапан зворотний муфтовий діам.15 IVR	шт	122,58	147,10
404	Клапан зворотний муфтовий діам.25 мм IVR	шт	268,24	321,89
405	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 25, PN 1,6MP	шт	488,76	586,51
406	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 20, PN 1,6MP	шт	454,38	545,26
407	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 65, PN 1,6MP	шт	4959,53	5951,44
408	Клапан зворотній FC 100	шт	217,65	261,18
409	Клапан зворотній FC 125	шт	232,10	278,52
410	Клапан зворотній FC 200	шт	340,05	408,06
411	Клапан зворотній кульовий, муфтовий, чавунний, куля-сталь +NBR, Ру16	шт	941,04	1129,25
412	Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений ДУ 80 мм	шт	3992,14	4790,57
413	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	637,92	765,50
414	Клапан поплавковий ПП діам. 15 ммз нержавіючої сталі	шт	620,84	745,01
415	Клапан радіаторний динамічний Dn15 RA-DV 15	шт	1611,97	1934,36
416	Клапан регулювальний діам.20 мм	шт	3335,75	4002,90
417	Клапан триходовий діам.15 VRB3	шт	8415,16	10098,19
418	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	349,50	419,40
419	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	637,79	765,35
420	Клапани зворотні муфтові, діаметр 50 мм	шт	1263,43	1516,12
421	Клей для плитки Р-3025 (6кг)	кг	390,51	468,61
422	Клема фальцева металева С-092 код 1209 021	шт	110,53	132,64
423	Клеюча суміш	кг	10,74	12,89
424	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10,74	12,89
425	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10,74	12,89
426	Кнопка К227	100шт	33,79	40,55
427	Кнопка пуску системи ВПВ (червона) DETECTO BTN100 (6.9)	шт	1203,75	1444,50
428	Ковер	шт	309,16	370,99
429	Коліна з ПЕ ГАЗ діам. 110 мм /90 град. SDR-11-110	шт	4652,69	5583,23
430	Коліна з поліетилену діам. 32 мм	шт	127,34	152,81
431	Коліно 90град. діам. 160 мм	шт	324,51	389,41
432	Коліно 90°, діаметр 20мм Екопластик	шт	16,98	20,38
433	Коліно 90°, діаметр 25мм Екопластик	шт	18,51	22,21
434	Коліно 90°, діаметр 32 мм Екопластик	шт	30,75	36,90
435	Коліно 90°, діаметр 40мм Екопластик	шт	56,89	68,27
436	Коліно 90°, діаметр 50мм Екопластик	шт	89,40	107,28
437	Коліно 90°, діаметр 63мм Екопластик	шт	169,63	203,56
438	Коліно 90 град. Kisan діам. 16 мм	шт	212,42	254,90
439	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12,50	15,00
440	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14,89	17,87
441	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30,77	36,92
442	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	50,73	60,88
443	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	183,70	220,44
444	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	393,59	472,31
445	Коліно 90град. діам. 110 мм	шт	38,13	45,76
446	Коліно 90грд. діам. 50мм	шт	23,16	27,79
447	Коліно діам. 100	шт	243,12	291,74
448	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	171,41	205,69
449	Коліно компресійне, діам. 20 мм	шт.	93,36	112,03
450	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110,4/90 град.	шт	100,63	120,76
451	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110,4/45 град.	шт	100,63	120,76

452	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.	шт	55,14	66,17
453	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/90 град.	шт	55,14	66,17
454	Колони ,балки BSH , CLT система	м3	41777,01	50132,41
455	Кольоровий пігмент	кг	255,32	306,38
456	Кольоровий шов (фуга)	кг	125,08	150,10
457	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	125,08	150,10
458	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	125,08	150,10
459	Комплект кріплення	шт	1111,81	1334,17
460	Комплект стержневого заземлювача 3м, діаметр 16мм із з'єднювасем стержня з полосою з наконечником і насадкою G-16/45 з ударной насадкой SDS-MAX G-160	шт	1973,89	2368,67
461	Комплект стержневого уземлювача G-16/90	шт.	3662,24	4394,69
462	Комплект термостатичних кранів 1/2" радіаторний кутовий Giacomini	шт.	879,78	1055,74
463	Конвектор електричний Q=1,0 кВт ЕВНА -1,0/230 С2	шт.	2901,21	3481,45
464	Контактор CEM32.00-40V (32A)	шт.	2020,15	2424,18
465	Коробка розгалужувальна 100х100х50	шт	120,38	144,46
466	Коробка для контрольного з'єднання К-681	шт	331,44	397,73
467	Коробка комутаційна 85х85	шт	79,43	95,32
468	Коробка комутаційна вогнетривка БКП 1-МР	шт	470,92	565,10
469	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки в трубах, IP56	шт	171,38	205,66
470	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки в трубах, IP44	шт	100,59	120,71
471	Коробка розгалужувальна для твердих стін універсальна	шт	25,02	30,02
472	Коробка розгалужуюча з клемником ПК-10	шт	161,18	193,42
473	Коробка установча для вимикачів і розеток	шт	56,13	67,36
474	Корпус для контрольного фасадного з'єднання К-681	шт.	309,76	371,71
475	Коуш для троса	шт	40,96	49,15
476	Кран 3-х ходовийдіаметр 15 мм	шт	357,63	429,16
477	Кран кульовий муфтовий Dn15 IVR	шт	168,49	202,19
478	Кран кульовий муфтовий Dn20 IVR	шт	129,62	155,54
479	Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR	шт	527,53	633,04
480	Кран кульовий муфтовий Dn32 IVR	шт	823,64	988,37
481	Кран кульовий муфтовий Dn40 IVR	шт	1426,15	1711,38
482	Кран кульовий муфтовий Dn50 IVR	шт	1849,05	2218,86
483	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 25 мм, Ру = 1,6МПа	шт	383,86	460,63
484	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 32 мм, Ру = 1,6МПа	шт	397,10	476,52
485	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 15, Ру = 1,6МПа	шт	160,27	192,32
486	Кран кульовий приварний Dn65	шт	5387,50	6465,00
487	Кран поливальний Ду 15 мм	шт	327,88	393,46
488	Кран триходовий діаметр 15 мм	шт	357,51	429,01
489	Кран-комплект пожежний HW-25N-20 в складі: шафка пожежна металева 600х600х230 мм; пожежного барабана; напівжорсткого рукава діам. 25 мм довж. 20 м; перекривного ствола; латунного крана діам. 25 мм з "баранчиком"; датчика положення відкриття пожежного кутового крана ДППК	шт	17149,52	20579,42
490	Крани 3-ходові для манометрів	шт	358,05	429,66
491	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	261,95	314,34
492	Крани кульові різьбові з американкою, діаметр 15 мм(2210)	шт	23,87	28,64
493	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	466,19	559,43
494	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	723,37	868,04
495	Крани кульові діаметр 15 мм	шт	200,02	240,02

496	Крани кульові муфтові діаметр 40 мм	шт	1019,96	1223,95
497	Крани кульові муфтові для води, діаметр 32 мм	шт	723,84	868,61
498	Крани кульові муфтові для води, діаметр 15 мм	шт	200,02	240,02
499	Крани кульові муфтові для води, діаметр 20 мм	шт	261,95	314,34
500	Крани кульові муфтові для води, діаметр 65 мм	шт	2415,17	2898,20
501	Крани кульові муфтові для води, діаметр 50 мм	шт	1845,70	2214,84
502	Крани кульові фланцеві PN 16, діаметр 65 мм	шт	7232,34	8678,81
503	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам.80 мм	шт	7033,21	8439,85
504	Кришка (Н=15 мм; В=300/150 мм)	шт.	686,62	823,94
505	Кришка лівостороння(Н=15 мм; В=300/150 мм)	шт.	581,27	697,52
506	Кріпильний комплект	шт	1351,63	1621,96
507	Кріпильний комплект (гвинт і дюбель)	шт	19,53	23,44
508	Кріпильний набір DN-19SET-S	шт	325,13	390,16
509	Кріплення труб діам. 50мм	шт	38,89	46,67
510	Кріплення труб діам.110мм	шт	43,99	52,79
511	Кріплення для метолорукав Ду32	шт	5,03	6,04
512	Кріплення для труби гофрованої Ду20	шт	1,65	1,98
513	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт	24,50	29,40
514	Кріплення для труби діам. 25мм	шт	26,54	31,85
515	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт	39,80	47,76
516	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт	46,94	56,33
517	Кріплення для труби діам. 50 мм	шт	61,22	73,46
518	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт	86,72	104,06
519	Кріплення для труби діам. 75 мм	шт	142,82	171,38
520	Кріплення до гофротруби	шт	1,43	1,72
521	Кріплення повітропроводів	кг	106,90	128,28
522	Кріплення ринв	шт	64,38	77,26
523	Кріплення труб діам. 100 мм	шт	64,28	77,14
524	Кронштейн вирівнювальний	шт	37,61	45,13
525	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	54,39	65,27
526	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	247,72	297,26
527	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	436,48	523,78
528	Кут 90 град. СРО (Н=50 мм; В=300 мм)	шт.	611,77	734,12
529	Кут зовнішній/внутрішній з оц сталі	м	66,48	79,78
530	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	16,68	20,02
531	Лак бітумний, марка БТ-123	т	180055,56	216066,67
532	Лак грунтувальний для спорт залів	л	1129,17	1355,00
533	Ламінат клас 33	м2	765,96	919,15
534	Ламіноване багатошарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі ОТ-1 (огородження трибун)	м2	10412,19	12494,63
535	Ламіноване багатошарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі (ЗПК1)	м2	10462,17	12554,60
536	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	150,84	181,01
537	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	371104,05	445324,86
538	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	3338,75	4006,50
539	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4213,81	5056,57
540	Лічильник холодної води DN 15 PN 1.6 тип В20	шт	2297,24	2756,69
541	Лічильник холодної води DN 20 PN 1.6 тип В20	шт	2603,24	3123,89
542	Лоток канальний 125 з ухилом дна довжиною L=1000 мм, Н=110 мм нержавіюча сталь (з ущільнювачами ,анкерами для кріплення,ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення	м	6379,43	7655,32
543	Лоток перфорований сталевий 150х50мм(L=2м) фірма ДКС	м	279,79	335,75

544	Лоток перфорований сталевий шир. 300х50 мм(L=3м) фірма ДКС	м	415,95	499,14
545	Люк очисний ПП-100 тип 1/110/110,4	шт	596,85	716,22
546	Люк очисний ПП-100 тип 1/50/50,3	шт	596,85	716,22
547	Манометр	шт	410,43	492,52
548	Манометр 10бар	комплект	410,77	492,92
549	Манометр ДМ 05-01/МАН-16	шт	569,69	683,63
550	Манометр ДМ0563	шт.	434,59	521,51
551	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	30498,39	36598,07
552	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	56849,31	68219,17
553	Матеріали рулонні гідроізоляційні	м2	84,95	101,94
554	Металеві касети	м2	679,85	815,82
555	Металеві фасадні панелі	м2	768,59	922,31
556	Металорукав діам. 32 мм	м	54,30	65,16
557	Металочерепиця	м2	333,03	399,64
558	Механічний каналізаційний затвор для колодязя із ABS, з заслонкою із HL7 HL HUTTERER & LECHNER GmbH профільованої нержавіючої сталі, під труби ПП/ПВХ, DN11	шт	23713,96	28456,75
559	Мийки в комплекті з сифоном	шт	2816,66	3379,99
560	Мінвата б=50 мм	м2	291,11	349,33
561	Мінвата товщ. 100 мм	м2	350,65	420,78
562	Мінераловатні плити товщ 250мм	м2	275,60	330,72
563	Мінераловатні плити товщ. 150 мм	м3	3966,30	4759,56
564	Мінераловатні плити товщ. 150 мм	м2	194,85	233,82
565	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня DN-91411-G Digitus	шт	722,79	867,35
566	Муфта діам. 25	шт	28,61	34,33
567	Муфта діам. 50	шт	64,39	77,27
568	Муфта діам. 110 мм	шт	44,87	53,84
569	Муфта діам. 16 мм	шт	142,00	170,40
570	Муфта діам. 160 мм	шт	268,98	322,78
571	Муфта діам.50	шт	43,36	52,03
572	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	466,67	560,00
573	Наконечники НП-3/4	1000шт	2961,29	3553,55
574	Нащільник сталевий оцинковані	м	165,29	198,35
575	Огороджувальна сітка D 4,5 мм 15 см осередок загороджувальна для спортзалів стадіонів, спортмайданчиків	м2	86,07	103,28
576	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	3718,93	4462,72
577	Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані	пм	1402,54	1683,05
578	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	32,68	39,22
579	Оліфа натуральна	кг	357,57	429,08
580	Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	20,40	24,48
581	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40мм	м2	421,29	505,55
582	Оповіщувач пожежний світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	1045,78	1254,94
583	Організатор кабелю 1U 19" DN-97662	шт	542,58	651,10
584	Очіс льняний	т	39211,03	47053,24
585	ПВХ мембрана товщ 1,5 мм	м2	295,80	354,96
586	Панель " Техно-Пром " 2030х2500 мм	шт	1338,22	1605,86
587	Папір шліфувальний	м2	222,40	266,88
588	Пароізоляційна мембрана	м2	31,86	38,23
589	Пароізоляційна плівка	м2	20,81	24,97
590	Паста антисептична	т	195464,82	234557,78

591	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м	шт	47,72	57,26
592	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м	шт	123,35	148,02
593	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1 м	шт	69,80	83,76
594	Перегородка SEP(L=3м; H=50 мм) ДКС	шт.	83,90	100,68
595	Перехід 100х150	шт.	212,69	255,23
596	Перехід 150х100/500х300	шт.	1236,04	1483,25
597	Перехід 150х100/500х400	шт.	844,27	1013,12
598	Перехід 150х200	шт.	234,72	281,66
599	Перехід 232х277/500х500	шт.	856,51	1027,81
600	Перехід 300х200/400х300	шт.	590,77	708,92
601	Перехід 300х200/500х300	шт.	597,03	716,44
602	Перехід 300х200/500х400	шт.	648,32	777,98
603	Перехід 300х200/600х400	шт.	700,93	841,12
604	Перехід 310/500	шт.	449,61	539,53
605	Перехід 400х200/150х100	шт.	404,45	485,34
606	Перехід 400х200/400х300	шт.	590,77	708,92
607	Перехід 400х300/500х300	шт.	674,19	809,03
608	Перехід 500х300/500х400	шт.	759,82	911,78
609	Перехід 500х400/600х400	шт.	844,27	1013,12
610	Перехід 600х400/700х400	шт.	927,64	1113,17
611	Перехід 700х400/500	шт.	1048,68	1258,42
612	Перехід 700х400/800х500	шт.	1059,97	1271,96
613	Перехід 800х500/500х500	шт.	1037,94	1245,53
614	Перехід К-1 33*3,2-21*3,2	шт	37,42	44,90
615	Перехід К-2 38*4,0-25*3,0	шт	31,96	38,35
616	Перехід К-2 76*5,0-38*3,0	шт	92,92	111,50
617	Перехід ПЕ/сталь 32/35	шт	64,26	77,11
618	Перехід ПЕ/сталь 75/63	шт	114,24	137,09
619	Перехід ПП-100 тип 1/110/110.4/50.3	шт	97,98	117,58
620	Перехід концентричний, Ду 50-25	шт	57,29	68,75
621	Перехід концентричний, Ду 65-50	шт	72,12	86,54
622	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	87,77	105,32
623	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	97,97	117,56
624	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20	шт	95,93	115,12
625	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32	шт	97,97	117,56
626	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20	шт	98,99	118,79
627	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/25	шт	101,03	121,24
628	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/32	шт	104,09	124,91
629	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	119,70	143,64
630	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50	шт	117,96	141,55
631	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63	шт	124,49	149,39
632	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20	шт	97,97	117,56
633	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/25	шт	97,97	117,56
634	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/40	шт	103,07	123,68
635	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	91,44	109,73
636	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/40	шт	114,29	137,15
637	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32	шт	106,13	127,36
638	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	34,90	41,88
639	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	49,38	59,26
640	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	65,69	78,83
641	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	80,12	96,14
642	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	141,71	170,05
643	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	258,80	310,56
644	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	833,21	999,85
645	Перехідник RRC(H=50 мм; B=300/150 мм)	шт.	1167,97	1401,56

646	Перехідник RRCлівосторонній (H=50 мм; B=300/150 мм)	шт.	880,48	1056,58
647	Підвіси в комплекті	шт	18,40	22,08
648	Піддони душові	шт	6744,56	8093,47
649	Підкладка з полістиролу під ламінат	м2	57,70	69,24
650	Піна монтажна	л	304,41	365,29
651	Піна монтажна вогнестійка 750 мл Professional B1	шт	369,51	443,41
652	Пісок кварцевий	т	32888,98	39466,78
653	Пісок природний, рядовий	м3	728,85	874,62
654	Плівка гідроізоляційна	м2	23,80	28,56
655	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	349,27	419,12
656	Пластина для заземлення РТСЕ	шт.	35,00	42,00
657	Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС	шт.	21,37	25,64
658	Пластмасові підвіконники	м	345,04	414,05
659	Пластмасові хрестики для встановлення плитки	шт	0,74	0,89
660	Плити теплоізоляційні	м2	235,27	282,32
661	Плитка облицювальна керамічна	м2	637,03	764,44
662	Плитки керамічні для підлоги	м2	698,23	837,88
663	Плитки керамічні для підлог 600х600 мм	м2	701,94	842,33
664	Плитки плінтусні	м	135,31	162,37
665	Плівка поліетиленова	м2	29,17	35,00
666	Плінтус ламінований	м	105,54	126,65
667	Плінтус алюмінієвий 150 мм	м	418,68	502,42
668	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	464,33	557,20
669	Повітровідвідник автоматичний кутовий латунний, діам.15мм	шт	463,65	556,38
670	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	909,23	1091,08
671	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	909,70	1091,64
672	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	909,50	1091,40
673	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	909,50	1091,40
674	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	945,20	1134,24
675	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	945,20	1134,24
676	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	945,20	1134,24
677	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	945,20	1134,24
678	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	945,20	1134,24
679	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	945,53	1134,64
680	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	945,40	1134,48
681	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, 500х500	м2	1023,94	1228,73

682	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 900 мм	м2	1025,02	1230,02
683	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	1024,07	1228,88
684	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	1025,02	1230,02
685	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х100	м2	909,70	1091,64
686	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х150	м2	909,70	1091,64
687	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 400х150	м2	945,40	1134,48
688	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	909,70	1091,64
689	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм200х100	м2	909,70	1091,64
690	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х150	м2	909,70	1091,64
691	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х100	м2	909,70	1091,64
692	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х150	м2	909,70	1091,64
693	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 650х400	м2	945,40	1134,48
694	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 900х500	м2	945,40	1134,48
695	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	23,00	27,60
696	Пожежна головка-заглушка ГЗ-80	шт	376,18	451,42
697	Поливочний кран діам. 15 мм (із змішувачем і шлангом 10м)	комп.	1043,50	1252,20
698	Поліетиленовий кульовий кран для підземної установки діам.110 мм	шт	7790,57	9348,68
699	Полімерна мембрана	м2	325,26	390,31
700	Полімерне покриття типу "Коутекс ПБ"	кг	59,20	71,04
701	Полімерцементна шпаклівка	кг	17,40	20,88
702	Поліуретанове зв’язуюче TETRAPUR 144	кг	299,54	359,45
703	Поліурітанова направляюча тактильна плитка	шт.	208,11	249,73
704	Поліурітанова направляюча тактильна плитка (ліво/право)	шт.	211,17	253,40
705	Поліурітанова попереджувальна тактильна плитка	шт.	208,11	249,73
706	Полоса оцинкована W-25х4/ST (1 м.п=0,8кг)	м	121,01	145,21
707	Полотно ППЕ фольговане з липким шаром 5 мм	м2	71,25	85,50
708	Порошок N2 для кислототривкої замазки	т	13277,83	15933,40
709	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6613,23	7935,88
710	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6613,23	7935,88
711	Поручень з нержавійки на сходи	м	4282,13	5138,56
712	Поручень опорний під раковину О32, для людей з обмеженими можливостями	шт	5257,00	6308,40
713	Поручні для інвалідів відкидний підлоговий посилений з тримачем паперу	шт.	4233,40	5080,08
714	Поручні оцинковані для людей	м	1632,40	1958,88
715	Поручні санітарні в душ	шт.	1255,00	1506,00
716	Припой ПОС-18	т	917192,46	1100630,95
717	Притискний профіль для фіксації шиповидної геомембрани ПВХ	м	59,54	71,45
718	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	31,69	38,03
719	Провід марки ПВ3 1х4	1000м	28265,15	33918,18
720	Прокат кутовий 100х7	т	39070,58	46884,70
721	Прокат кутовий 125х8	т	33900,42	40680,50
722	Прокат кутовий 50х5	т	38501,34	46201,61
723	Прокат кутовий 50х50х4	т	38501,34	46201,61
724	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	34735,81	41682,97

725	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	124,21	149,05
726	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	4279,50	5135,40
727	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	14696,93	17636,32
728	Пропан-бутан технічний	м3	76,96	92,35
729	Пропан-бутанова суміш	т	73566,47	88279,76
730	Профіль цокольний	м	75,85	91,02
731	Профілі металеві напрямний	м	53,45	64,14
732	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	42,70	51,24
733	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	42,70	51,24
734	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	53,41	64,09
735	Профілі металеві стійкові	м	52,98	63,58
736	Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стелі (L=400 мм)	шт.	66,22	79,46
737	Профіль монтажний С-подібний Walraven RapidRail 30х30мм	м	421,47	505,76
738	Профнастил НС-44 0.40 1100х1500 мм Цинк	м2	278,21	333,85
739	Радіатор панельний стальний 11С 500х500 PURMO	шт	3750,45	4500,54
740	Радіатор панельний стальний 11С 500х700 PURMO	шт	4337,41	5204,89
741	Радіатор панельний стальний 22С 300х1400 PURMO	шт	12861,46	15433,75
742	Радіатор панельний стальний 22С 500х500 PURMO	шт	6510,01	7812,01
743	Радіатор панельний стальний 22С 500х900 PURMO	шт	8539,81	10247,77
744	Радіатор панельний стальний С22 500х1000 PURMO	шт	9112,03	10934,44
745	Радіатор панельний стальний 22С 500х600 PURMO	шт	6926,17	8311,40
746	Радіатор панельний стальний С33 500х1200 PURMO	шт	12749,86	15299,83
747	Радіатор панельний стальний С33 500х1400 PURMO	шт	14048,32	16857,98
748	Радіатор панельний стальний С33 500х1800 PURMO	шт	18221,04	21865,25
749	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 33 500х1200	шт	10442,98	12531,58
750	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням 22К 500х1000	шт	7558,69	9070,43
751	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х1200	шт	8369,49	10043,39
752	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 11 500х500	шт	3156,52	3787,82
753	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х600	шт	5035,05	6042,06
754	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х900	шт	7129,48	8555,38
755	Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (5 секції) Nova Florida	шт	4060,99	4873,19
756	Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (10 секції)	шт	8114,47	9737,36
757	Рама під вентилятор РМ-3 ВНС-330.08.000	шт.	8666,82	10400,18
758	Регулятор сигналізатор рівня рідини з електродами WLC-02	шт	1377,00	1652,40
759	Редукція 20/25 Ekoplastik	шт	20,40	24,48
760	Редукція 20/32 Ekoplastik	шт	30,60	36,72
761	Редукція 25/32 Ekoplastik	шт	34,85	41,82
762	Редукція 32/40 Ekoplastik	шт	43,04	51,65
763	Редукція 40/50 Ekoplastik	шт	62,81	75,37
764	Редукція 60/25 Ekoplastik	шт	120,00	144,00
765	Редукція 63/50 Ekoplastik	шт	131,58	157,90
766	Решітка ОРГ-200х100 ВЕНТС	шт	327,79	393,35
767	Решітка ОРГ-300х100 ВЕНТС	шт	390,69	468,83
768	Решітка ОРГ-700х350 ВЕНТС	шт	1418,42	1702,10

769	Решітка дворядна РД 250*200	шт	640,94	769,13
770	Решітка дворядна РД 350х150	шт	712,34	854,81
771	Решітка дворядна РД 600*200	шт	2077,44	2492,93
772	Решітка дворядна РД 200х100	шт	513,44	616,13
773	Решітка дворядна РД 400х200	шт	1070,19	1284,23
774	Решітка зовнішня РЗ 1300*600	шт	3398,34	4078,01
775	Решітка зовнішня РЗ 350х150	шт	872,14	1046,57
776	Решітка зовнішня РЗ 500*200	шт	1528,61	1834,33
777	Решітка однорядна РО 100*100	шт	320,48	384,58
778	Решітка однорядна РО 150*100	шт	261,84	314,21
779	Решітка однорядна РО 250*100	шт	349,39	419,27
780	Решітка однорядна РО 250х200	шт	490,49	588,59
781	Решітка однорядна РО 300*150	шт	439,49	527,39
782	Решітка однорядна РО 550*200	шт	1473,08	1767,70
783	Рим болт М10х100	шт	43,00	51,60
784	Рим болт М6	шт	22,60	27,12
785	Розгалужувач DPT (Н=50 мм; В=150 мм)	шт.	512,39	614,87
786	Розгалужувач DPT (Н=50 мм; В=300 мм)	шт.	830,64	996,77
787	Розетка Digitus Cat. 6 клас E DN-9006-N	шт	283,93	340,72
788	Розетка із заземленням контактом 16А ,250В, IP20 (захисними шторками)	шт	158,26	189,91
789	Розетка із заземленням контактом зовнішня 125А ,380В,IP54	шт	263,32	315,98
790	Розетка одномісна з заземляючим контактом 16А/250В для відкритого монтажу IP44 (з захисними шторками)	шт	190,80	228,96
791	Розетка подвійна із заземленням з шторками Forix 110х65х38,6 мм	шт	345,16	414,19
792	Розповітрювач автоматичний 1/2" HERZ	шт	352,09	422,51
793	Розподільча гребінка діам. 89 мм L=1200 мм	комплект	11436,92	13724,30
794	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2558,19	3069,83
795	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2558,19	3069,83
796	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2558,19	3069,83
797	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2787,36	3344,83
798	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2787,35	3344,82
799	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2916,52	3499,82
800	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2916,52	3499,82
801	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М25	м3	2558,19	3069,83
802	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М50	м3	2558,19	3069,83
803	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М50	м3	2558,19	3069,83
804	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М75	м3	2704,02	3244,82
805	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2883,19	3459,83
806	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2883,19	3459,83
807	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2883,19	3459,83
808	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2883,19	3459,83
809	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	80124,77	96149,72
810	Розчинова суміш для приклеювання плит полістірольних	кг	14,46	17,35
811	Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит	кг	13,44	16,13
812	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	307,87	369,44
813	Рукав напівжорсткий ДУ=25 мм, довжина 20 м з барабаном	шт	2932,55	3519,06
814	Рукав пожежний напірний д 51 мм, довжина 20 м	шт	606,21	727,45

815	Рулон з базальтового волокна FIX-M-45	м2	357,63	429,16
816	Рядно	м2	90,12	108,14
817	Сітка армувальна, класу 4ВрІ 50х50 мм	т	60297,02	72356,42
818	Сітка армуюча для стяжки армована 100х100 діам.4 мм	м2	79,40	95,28
819	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	98,25	117,90
820	Самовирівнювальна суміш товщ шару 2-40 мм	кг	129,16	154,99
821	Самонаріз 3,5х9,5мм	шт	0,51	0,61
822	Самонаріз 3,5х9,5мм	шт	0,51	0,61
823	Самонаріз 4,8х16	шт	0,49	0,59
824	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	0,41	0,49
825	Самонарізи - шурупи 3,5х300	шт.	0,36	0,43
826	Саморізи 3,5х25 мм	шт	0,49	0,59
827	Сантехнічний кран кутовий 1/2х1/2	шт	219,46	263,35
828	Світильник ДБО01ВСП-6-в-101	шт	5639,60	6767,52
829	Світильник ДБО01ВСП-6-в-102	шт	5639,60	6767,52
830	Світильник ДБО01ВСП-6-в-104	шт	5639,60	6767,52
831	Світильник аварійний Вихід 5 Вт	шт	428,08	513,70
832	Світильник для ЖКГ 8 W з вологозахистом	шт	387,09	464,51
833	Світильник для аварійного освітлення, HL306L	шт	492,20	590,64
834	Світильник для спортивних залів MG SPORT LINE 1200mm 120 W	шт	3468,70	4162,44
835	Світильник з аварійним блоком	шт	633,10	759,72
836	Світильник світлодіодний , 9 Вт IP44	шт	199,60	239,52
837	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3040-8	шт	159,47	191,36
838	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 12Вт, IP54 ДПО3040-12	шт	453,23	543,88
839	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3010-8	шт	159,47	191,36
840	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт, IP65 ДПП 05В-8-221 УХЛ4.1	шт	2140,11	2568,13
841	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт, IP65 з блоком аварійного живлення ДПП 06У-AW-8-221 У3.1	шт	7019,46	8423,35
842	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-013-У2	шт	4651,35	5581,62
843	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-025-У2	шт	5532,32	6638,78
844	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-023-У2	шт	4927,99	5913,59
845	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт з блоком аварійного живлення ДСП 07У-40-AW-115-У2	шт	10809,74	12971,69
846	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 ДСП 07У-60-014-У2	шт	5706,40	6847,68
847	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 ДСП 07У-60-024-У2	шт	6071,65	7285,98
848	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 з блоком аварійного живлення ДСП 07У-60-AW-114-У2	шт	11531,15	13837,38
849	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-015-У2	шт	5705,86	6847,03
850	Світлодіодна панель ДВО 6568	шт	470,11	564,13
851	Сигнальна стрічка "НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ" з супутником	м	8,77	10,52
852	Сидіння для душа відкидне	шт	4076,00	4891,20
853	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	362,12	434,54
854	Силіконовий герметик	л	52,18	62,62
855	Сифон вентиляційний HL138	шт	1062,67	1275,20
856	Сітка арматурна 10/10/200/200 класу А500С	м2	372,62	447,14
857	Сітка арматурна 14/14/200/200 класу А500С	м2	506,16	607,39
858	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	388,47	466,16

859	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	46,14	55,37
860	Сітка рябиця 50х50мм, оцинкована з дроту діаметром 1,8мм	м2	104,59	125,51
861	Сітка штукатурна (160 г/м) WORKS 1*50м ОРАНЖ	м2	19,45	23,34
862	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19мм	кг	1251,63	1501,96
863	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19мм	кг	1235,54	1482,65
864	Скоба для кріплення м/п труби	шт	0,38	0,46
865	Скоби будівельні	кг	46,87	56,24
866	Смуга 55х 8мм	т	40188,90	48226,68
867	Смуга 80х 18мм	т	41639,70	49967,64
868	Смуга оцинкована W-40x4/ST	м п	195,70	234,84
869	Смуга оцинкована W-25x4/ST	м п	121,56	145,87
870	Смуга попереджувальна еластична самоклеюча 1000х100х3 для сходів	шт.	46,55	55,86
871	Смуга товщ 5мм	т	34034,76	40841,71
872	Смуга товщ 6мм	т	34034,76	40841,71
873	Снігозатримувачі	м	160,44	192,53
874	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 90х6 мм	т	37116,03	44539,24
875	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 50х4 мм	т	36658,45	43990,14
876	Сталеві деталі риштувань	т	50586,35	60703,62
877	Сталь діаметр 20 мм L=5м	т	41845,22	50214,26
878	Сталь кутова 32х32 мм	т	34457,03	41348,44
879	Сталь кутова 32х32 мм	т	34457,03	41348,44
880	Сталь кутова 32х32 мм	т	34457,03	41348,44
881	Сталь листова товщ 12	т	41639,70	49967,64
882	Сталь листова товщ 20	т	34735,81	41682,97
883	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	612,16	734,59
884	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,7 мм	м2	693,66	832,39
885	Сталь штабова 40х4 мм	т	34457,03	41348,44
886	Сталь штабова 50х4 мм	т	34457,03	41348,44
887	Ствол пожежний перекривний PWH-25	шт	914,25	1097,10
888	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	650,07	780,08
889	Стержень заземлення з оцинкованої сталі д. 20 мм, довж.5 м	шт.	3057,18	3668,62
890	Стовп 80х60х3мм L=5000	шт	3359,07	4030,88
891	Стрічка армувальна	м	2,81	3,37
892	Стрічка ФУМ	кг	7739,00	9286,80
893	Стрічка антикорозійна G-115	шт.	376,47	451,76
894	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	243,18	291,82
895	Стрічка монтажна ЛМ	100м	993,01	1191,61
896	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	129,03	154,84
897	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	997,38	1196,86
898	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	72906,86	87488,23
899	Стрічка стяжна зубчаста	т	412116,26	494539,51
900	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний DN-cn-10M-20	шт	493,05	591,66
901	Стрічки армувальні	м	4,25	5,10
902	Суміш для укладки газоблоків	кг	10,43	12,52
903	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3225,30	3870,36
904	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону с15/20	м3	4072,47	4886,96
905	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3148,80	3778,56
906	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3900,91	4681,09

907	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3205,47	3846,56
908	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4463,56	5356,27
909	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4289,14	5146,97
910	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4500,39	5400,47
911	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4643,48	5572,18
912	Суміші бетонні готові важкі, класу С15/20	м3	4072,47	4886,96
913	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	4687,44	5624,93
914	Суміші бетонні готові важкі, класу С32/40	м3	5236,97	6284,36
915	Суміші бетонні готові важкі, класу С8/10	м3	4573,31	5487,97
916	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	43,15	51,78
917	Тавот	кг	53,58	64,30
918	Талреп гак	шт	67,48	80,98
919	Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.20 Thermacompact S C-22 Thermaflex	м	29,56	35,47
920	Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.32 Thermacompact S C-32 Thermaflex	м	32,99	39,59
921	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 32 мм	м	38,91	46,69
922	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 40 мм	м	45,03	54,04
923	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 63 мм	м	65,43	78,52
924	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 75 мм	м	71,55	85,86
925	Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для труби діам. 20 мм	м	16,43	19,72
926	Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для труби діам. 25 мм	м	20,51	24,61
927	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x22	м	58,25	69,90
928	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x28	м	59,94	71,93
929	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x35	м	72,52	87,02
930	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x48	м	101,91	122,29
931	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x57	м	122,06	146,47
932	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x70	м	148,93	178,72
933	Терасна дошка	м2	1631,60	1957,92
934	Термодерево (термоясен,термососна)	м3	18691,92	22430,30
935	Термоізолятор б=10 мм	м2	178,19	213,83
936	Термоізолятор б=10 мм Алюфом	м2	178,19	213,83
937	Термометри ТБ-100	шт	333,88	400,66
938	Термомометр	шт	495,09	594,11
939	Термостатична головка FJVR	шт	2595,25	3114,30
940	Термостатична головка RA 2990	шт	1095,85	1315,02
941	Тканина мішкова	10м2	1011,96	1214,35
942	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	84,95	101,94
943	Трап для лоткового каналу 125 , Н=110 мм, вертикальний випуск DN 100 нержавіюча сталь	шт.	8446,63	10135,96
944	Трап для лоткового каналу 125 , Н=110 мм, горизонтальний випуск DN 100 нержавіюча сталь	шт.	7321,57	8785,88
945	Трап з чавунною решіткою в підрамнику із ПП 240х240мм, HL615W шт 1 HL HUTTERER & LECHNER GmbH з горизонтальним фланцем під гідроізоляцію, з гідрозатвором, горизонтальний випуск DN100	комплект	12649,65	15179,58
946	Тримач UDF 7	шт.	6,61	7,93
947	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031	шт	71,41	85,69
948	Тримач дроту пластиковий Н-014	шт.	39,26	47,11
949	Тримач дроту пластиковий для плоского даху Н-303	шт.	59,86	71,83

950	Тримач дроту пластиковий з шурупом та підкладкою Н-015	шт	21,90	26,28
951	Тримач коньковий прямий Н-041	шт	59,72	71,66
952	Тримач оцинкований двохсторонній діам. 20мм	шт	5,43	6,52
953	Тримач оцинкований двохсторонній діам. 25мм	шт	6,07	7,28
954	Тримач полоси металевий FLIP Н-037	шт.	57,74	69,29
955	Тримач смуги металевий FLIP Н-036	шт	45,71	54,85
956	Трійник 20/20/20 Екопластик	шт	12,04	14,45
957	Трійник 110/45	шт	71,06	85,27
958	Трійник 25/25/25 Екопластик	шт	18,62	22,34
959	Трійник 32/32/32 Екопластик	шт	29,43	35,32
960	Трійник 40/40/40 Екопластик	шт	53,81	64,57
961	Трійник 50/50/50 Екопластик	шт	105,42	126,50
962	Трійник 100 мм	шт.	169,17	203,00
963	Трійник 110/90	шт	67,27	80,72
964	Трійник 150 мм	шт.	224,25	269,10
965	Трійник 150х100/150х100/150х100	шт.	338,08	405,70
966	Трійник 200 мм	шт.	290,34	348,41
967	Трійник 400х200/300х200/400х200	шт.	902,34	1082,81
968	Трійник 400х300/300х200/400х300	шт.	969,66	1163,59
969	Трійник 50/90	шт	23,21	27,85
970	Трійник 500х300/300х200/500х300	шт.	1079,82	1295,78
971	Трійник 500х400/150х100/500х400	шт.	877,86	1053,43
972	Трійник 500х400/300х200/500х400	шт.	1189,98	1427,98
973	Трійник 600х400/300х200/600х400	шт.	1300,14	1560,17
974	Трійник 700х400/300х200/700х400	шт.	1410,30	1692,36
975	Трійник 76х 57х76 мм	шт	315,63	378,76
976	Трійник 76х 76х76 мм	шт	315,63	378,76
977	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	50,85	61,02
978	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25	шт	61,05	73,26
979	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20	шт	53,70	64,44
980	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20	шт	119,39	143,27
981	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/32	шт	123,47	148,16
982	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32	шт	135,30	162,36
983	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50	шт	301,97	362,36
984	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/32	шт	275,76	330,91
985	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63	шт	264,23	317,08
986	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32	шт	59,82	71,78
987	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	37,28	44,74
988	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20	шт	47,28	56,74
989	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	77,88	93,46
990	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	76,04	91,25
991	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	76,04	91,25
992	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	77,88	93,46
993	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	42,08	50,50
994	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-20	шт	63,60	76,32
995	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	82,96	99,55
996	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	136,32	163,58
997	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40	шт	104,09	124,91
998	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63	шт	144,20	173,04
999	Трос сталевий, діаметр 2 мм	м	92,08	110,50
1000	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20х2,8	м	57,64	69,17
1001	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 25*3,5	м	152,64	183,17
1002	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32х4,4 мм	м	231,67	278,00

1003	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40х5,5 мм Ekoplastik	м	224,33	269,20
1004	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 50х6,9 мм Ekoplastik	м	365,23	438,28
1005	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 63х8,6 мм Ekoplastik	м	837,52	1005,02
1006	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 75х10,3 мм Ekoplastik	м	816,74	980,09
1007	Труба ПВХ діам. 20 мм	м	22,50	27,00
1008	Труба ПВХ діам. 32 мм	м	35,87	43,04
1009	Труба ПНД гофрована двостінна, діам. 50 мм	м	49,85	59,82
1010	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=16мм ДКС	м	11,38	13,66
1011	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=20мм ДКС	м	12,95	15,54
1012	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=25мм ДКС	м	17,81	21,37
1013	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=32 мм ДКС	м	26,14	31,37
1014	Труба гофра з протяжкою діам. 25 мм	м	29,62	35,54
1015	Труба гофрована ПВХ-пластикату Дз=50мм ДКС	м	52,31	62,77
1016	Труба гофрована гнучка ПВХ-пластикату Дз=63мм ДКС	м	61,20	73,44
1017	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату	м	23,50	28,20
1018	Труба металополімерна 160 1 PE-RT/Al/PE-HD	м	114,79	137,75
1019	Труба мідна, діам. 12,7 мм	м	204,74	245,69
1020	Труба мідна, діам. 22 мм	м	302,88	363,46
1021	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 (L=2м) К-201 код 1420 019	м	47,89	57,47
1022	Труба поліпропіленова Pn20 діам.20х2,8 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	148,45	178,14
1023	Труба поліпропіленова Pn20 діам.25х3,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	213,73	256,48
1024	Труба поліпропіленова Pn20 діам.32х4,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	323,89	388,67
1025	Труба поліпропіленова діам.40х5,6 Fiber Basalt Plus Екопластик	м	465,98	559,18
1026	Труба поліпропіленова діам.50х6,9 мм Fiber Basalt Plus Екопластик	м	622,75	747,30
1027	Труба поліпропіленова діам.63х8,3 мм Fiber Basalt Plus Екопластик	м	928,75	1114,50
1028	Труба проф. 30х30х2мм	т	43946,88	52736,26
1029	Труба проф. 40х40х2мм	т	43946,88	52736,26
1030	Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /110/110,4	м	332,42	398,90
1031	Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /50/50,3	м	133,93	160,72
1032	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 26,8х2,8	м	182,26	218,71
1033	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 33,5*3,2	м	293,87	352,64
1034	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 75,5*4,0	м	611,40	733,68
1035	Труба сталева водогазопровідна , діаметр 32 мм	м	142,69	171,23
1036	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20 мм	м	79,37	95,24
1037	Труба сталева електрозварна для гільз діам.76х3,5	м	349,64	419,57
1038	Труба сталева електрозварна для гільз діам.108х4	м	529,39	635,27
1039	Труба сталева електрозварна для гільз діаметр 40х3,0	м	221,22	265,46
1040	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.20х2.8 Thermacompact S C-22	м	28,83	34,60
1041	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.25*3,5 Thermacompact S C-28	м	35,08	42,10
1042	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.32*4,5 Thermacompact S C-35	м	39,51	47,41
1043	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діам.63*8,6 FRZE-63	м	90,30	108,36

1044	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діам.50*6,9 FRZE-54	м	70,34	84,41
1045	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діаметр 40 мм	м	28,63	34,36
1046	Труби каналізаційні ПВП діам. 110 мм	м	144,41	173,29
1047	Труби каналізаційні ПВП діам. 160 мм	м	576,56	691,87
1048	Труби каналізаційні ПВП діам. 50 мм	м	46,28	55,54
1049	Труби металопластикові Kisan діам. 16 мм	м	38,70	46,44
1050	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	201,81	242,17
1051	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	316,30	379,56
1052	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	55,51	66,61
1053	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	61,04	73,25
1054	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	95,19	114,23
1055	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,5 мм	м	160,88	193,06
1056	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	261,38	313,66
1057	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	650,20	780,24
1058	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	964,65	1157,58
1059	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	206,36	247,63
1060	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	278,57	334,28
1061	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	339,48	407,38
1062	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	529,28	635,14
1063	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	989,24	1187,09
1064	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	1821,27	2185,52
1065	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	8306,08	9967,30
1066	Труби сталеві електрозварні, діаметр 108х4,5 мм	м	441,70	530,04
1067	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57х3,5 мм	м	206,92	248,30
1068	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	68,08	81,70
1069	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	91,22	109,46
1070	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	109,36	131,23
1071	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	140,84	169,01
1072	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	171,79	206,15
1073	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	217,69	261,23
1074	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	357,49	428,99
1075	Трубка мідна з утеплювачем діаметр 12,7 мм	м	564,11	676,93

1076	Трубка мідна з утеплювачем діаметр 25,4 мм	м	605,26	726,31
1077	Трубна теплоізоляція АС-13 smartline Thermaflex AC	м	31,62	37,94
1078	Трубна теплоізоляція АС-24 smartline Thermaflex AC	м	42,84	51,41
1079	Турбогвинт 7,5*152мм	шт	2,14	2,57
1080	Тяга підвісу	шт	12,69	15,23
1081	Тяга підвісу	шт	12,69	15,23
1082	Уайт-спірит	т	3701,18	4441,42
1083	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для підлог Ceresit CF 56	кг	25,11	30,13
1084	Умивальник підвісний, для людей з інвалідністю Geberit Selnova Comfort 65x55	комплект	5508,65	6610,38
1085	Умивальники керамічний в комплекті із сифоном	комплект	2855,34	3426,41
1086	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском та зі змішувачем	комплект	4320,79	5184,95
1087	Унітаз керамічний з прямим випуском та змивним бачком	компл.	3933,95	4720,74
1088	Унітаз для інвалідів	шт	7126,76	8552,11
1089	Унітази керамічні	шт	3575,74	4290,89
1090	Фарба для розміток в спортзалі	кг	739,50	887,40
1091	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	104413,61	125296,33
1092	Фарба водоємульсійна	кг	168,70	202,44
1093	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	88,96	106,75
1094	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	67107,59	80529,11
1095	Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015	т	106045,25	127254,30
1096	Фарба інтер'єрна напівматова Triora TR-320 semi	кг	293,21	351,85
1097	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, охра, МА-15	т	127732,19	153278,63
1098	Фасадні системи з алюмінієвого профілю з склопакетом , тип А, товщ. 32,5мм (ФС-1,ФС-2,ФС-3,ФС-4,СК-1,Ск-2,Ск-3, Ск-4,СК- 5,СК-6)	м2	14287,17	17144,60
1099	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2,5 мм	шт	30,45	36,54
1100	Фіксатори пластмасові	шт.	1,23	1,48
1101	Фільтр сітчастий муфтовий діам.15 мм 924 IVR	шт	208,75	250,50
1102	Фільтр сітчастий муфтовий дім.25 924 IVR	шт	399,25	479,10
1103	Фільтр сітчастий муфтовий дім.40	шт	973,51	1168,21
1104	Фільтр сітчастий муфтовий дім.65	шт	1929,29	2315,15
1105	Фільтр фланцевий для води DN 20, PN 1,6MPa	шт	99,67	119,60
1106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	399,25	479,10
1107	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	742,02	890,42
1108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1556,18	1867,42
1109	Фланець д65	шт	299,65	359,58
1110	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	183,47	220,16
1111	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	231,24	277,49
1112	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	432,64	519,17
1113	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	631,11	757,33
1114	Фольга алюмінієва самоклеюча 30мкм, 75ммх50 м	шт.	324,51	389,41
1115	Хвіртка розміром 2,03х1,0	шт	15338,67	18406,40

1116	Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821	шт	64,37	77,24
1117	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 20 мм	шт	41,67	50,00
1118	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 25 мм	шт	46,26	55,51
1119	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 32 мм	шт	64,52	77,42
1120	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 40 мм	шт	78,18	93,82
1121	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 63 мм	шт	105,62	126,74
1122	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	220,71	264,85
1123	Хомут металевий з дюбелем діаметр 1' 1/4	шт	57,12	68,54
1124	Хомут металевий з дюбелем діаметр 2'	шт	57,24	68,69
1125	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	38960,81	46752,97
1126	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	38960,81	46752,97
1127	Хомути до каналізаційних труб	шт	199,97	239,96
1128	Хрестовина 90град. діам. 160 мм	шт	1175,99	1411,19
1129	Хрестовина кутова ПП-100 тип 1 /50/50, 4/50 .4/45 град.	шт	109,20	131,04
1130	Хрестовина кутова об'ємна ПП-100 тип 1 /110/110, 4/110 .4/45 град.	шт	243,84	292,61
1131	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	73693,52	88432,22
1132	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	73693,52	88432,22
1133	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	73693,52	88432,22
1134	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	73693,52	88432,22
1135	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	73710,59	88452,71
1136	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	73710,59	88452,71
1137	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	73710,59	88452,71
1138	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	73710,59	88452,71
1139	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	73710,59	88452,71
1140	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100мм	т	73710,59	88452,71
1141	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120мм	т	73710,59	88452,71
1142	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	58892,67	70671,20
1143	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	10990,41	13188,49
1144	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10990,41	13188,49
1145	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10990,41	13188,49
1146	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	10990,41	13188,49
1147	Шайба кузовна М10	шт.	3,14	3,77
1148	Швелери N12	т	32565,48	39078,58
1149	Швелери N16	т	47892,08	57470,50
1150	Швелери N24	т	57396,17	68875,40
1151	Швелери N27	т	57396,17	68875,40
1152	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок dn-19EARTH	шт.	1355,46	1626,55
1153	Шиповидна мембрана	м2	57,77	69,32
1154	Шкаф металічний (для приєднання рукавів пож. машин) + кріплення	шт	4202,51	5043,01
1155	Шланг в металевій оплітці для води д-15 L=40 см	шт	136,76	164,11
1156	Шліфкруги	шт	216,28	259,54
1157	Шнур азбестовий, діаметр 0,8 мм	м	47,77	57,32
1158	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	16,43	19,72
1159	Шпаклівка Knauf 2 в 1	т	24184,32	29021,18
1160	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	16,40	19,68
1161	Шпаклівка клейова	т	16679,18	20015,02
1162	Шпаклівка клейова	т	16679,18	20015,02
1163	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	1028,11	1233,73

1164	Шпилька	комплект	91,50	109,80
1165	Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стелі М10х1000 мм	шт.	46,86	56,23
1166	Шпильки 10 мм, довжина 330 мм	шт	26,00	31,20
1167	Шпильки 14 мм, довжина 580 мм	шт	92,36	110,83
1168	Шпильки 14 мм, довжина 880 мм	шт	92,36	110,83
1169	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	45,62	54,74
1170	Штукатурка декоративна акрилова Ceresit	кг	120,36	144,43
1171	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	118,42	142,10
1172	Шумоглушник RMN 200/10	шт	3195,05	3834,06
1173	Шумоглушник RMN 250/10	шт	3895,45	4674,54
1174	Шумоглушник RMN100/10 Aerostar	шт	2062,00	2474,40
1175	Шумоглушник RMN125/10 Aerostar	шт	2277,89	2733,47
1176	Шумоглушник RMN200/10 Aerostar	шт	3195,05	3834,06
1177	Шумоглушник ШП 900/500-1000	шт	13981,55	16777,86
1178	Шумопоглинач СР 700х400	шт	11613,44	13936,13
1179	Шумопоглинач СР 800х500	шт	17598,02	21117,62
1180	Шурупи 60*3,5 мм	шт	0,82	0,98
1181	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1685,74	2022,89
1182	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1189,20	1427,04
1183	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1343,47	1612,16
1184	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000	м3	1343,47	1612,16
1185	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1023,40	1228,08
1186	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	584,09	700,91
1187	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	933,50	1120,20
1188	Щиток розподільний навісний на 28 модулів ЕСТ 24 РТ-12х12(24 мод.)ШР54 габарити 361х287х112	шт	983,60	1180,32
1189	Щиток розподільчий навісний ЕСТ 4х18 РТ IP54	шт	2941,84	3530,21
1190	Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В потужність 250 ВА	шт	4923,13	5907,76
1191	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	277,16	332,59
	Устаткування			
1192	Витяжний вентилятор продуктивністю 100 м3/год, напором 200 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220 В RV 100 L Aerostar	шт	5695,64	6834,77
1193	Витяжний вентилятор продуктивністю 50 м3/год, напором 20 Па, потужністю ел. двигуна 0,02 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220В Квайт 150 Vents	шт	3751,14	4501,37
1194	Підсилювач-мікшер 80ПП024М (100 Вт)	шт	5777,20	6932,64
1195	Комплект рейок для ДБЖ 1К~10К (2U або 3U)	шт	2073,03	2487,64
1196	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine DN-170100-1	шт	4552,58	5463,10
1197	WiFi точка доступу Access Point R4W02A ARUBA	шт	5590,35	6708,42
1198	АВР на струм 160А NZ7-250S/3	шт	36248,90	43498,68
1199	Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-A "B"16A/0,03A 2P	шт	889,91	1067,89
1200	Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-A "B"16A/0,03A 2P	шт	889,91	1067,89
1201	Автомати захисного відключення 4р 16А FAP-10-A "B"16A/0,03A	шт	822,14	986,57
1202	Автомати захисного відключення 4р 32А FAP-10-A "B"32A/0,03A 4P	шт	822,14	986,57
1203	Автоматичний вимикач 1р 10А FB1-63 1P B 1A	шт	118,17	141,80

1204	Автоматичний вимикач 1р 16А FB1-63 1P B 1A 6 кА	шт	101,99	122,39
1205	Автоматичний вимикач 1р 6А FB1-63 1P B 1A	шт	84,84	101,81
1206	Автоматичний вимикач 3р 16А FB1-63 3P B 1A 6 кА	шт	322,39	386,87
1207	Автоматичний вимикач 3р 40А FB1-63 3P	шт	326,74	392,09
1208	Адаптер OZA-PEK-045-ZS	шт	3752,15	4502,58
1209	Активація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch Instant HK 1Y0E ARUBA	шт	2175,74	2610,89
1210	Активація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930	шт	3662,11	4394,53
1211	Активізація технічної підтримки від виробників HPE FC 3Y NBD Fxch SG2505P H07BJE ARUBA	шт	7416,78	8900,14
1212	Акумулятор 12В/7А/год Tipac	шт	666,60	799,92
1213	Акумулятор 24В/7А/год Tipac	шт	1333,20	1599,84
1214	Акумулятор 7 А/год 12В	шт	1412,99	1695,59
1215	Акумулятор 7АН/12В	шт	1065,55	1278,66
1216	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1012,02	1214,42
1217	Бак запасу води 1000 л. вузька вертикальна тришарова ПБз поплавковим клапаном ПП діам. 15 мм з нержавіючої сталі	шт	10818,58	12982,30
1218	Блок адаптера зв'язку + ПЗ «Tipac» A-LOADER	шт	5534,80	6641,76
1219	Блок електроживлення БРЖ02-24/12	шт	20346,45	24415,74
1220	Блок живлення 12В/3А Tipac	шт	7110,40	8532,48
1221	Блок живлення БЖ 2415	шт	7211,40	8653,68
1222	Блок живлення БЖ-1230	шт	7110,40	8532,48
1223	Блок живлення БЖ-2415	шт	6868,00	8241,60
1224	Блок керування інформацією БКІ-01	шт	13508,75	16210,50
1225	Блок комутації пожежостійкий БКП-2-БЗ-18	шт	9292,00	11150,40
1226	Блок контролю та управління ВАТРА 1-03.14	шт	16149,90	19379,88
1227	Блок релейний M-OUT8R	шт	4444,00	5332,80
1228	Блок управления ВАРТА 1-03.14 ТЕРМИО	шт	13458,25	16149,90
1229	Вентилятор VKOPO-045-N-00400/2-Y1	шт	31180,72	37416,86
1230	Вентилятор даховий DN-19 FAN-4-N Digitus	шт	7681,91	9218,29
1231	Вентилятор димовидалення радіальний UKROS-DU-063,Ny=5,5кВт	шт	53040,15	63648,18
1232	Вентилятор електроручний для укриття ЕРВ-355-2Д	шт	100367,91	120441,49
1233	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y1-01	шт	20454,52	24545,42
1234	Вентилятор продуктивністю 540 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar	шт	7022,03	8426,44
1235	Вентилятор продуктивністю 590 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar	шт	7022,03	8426,44
1236	Вертикальний підйомник	шт	155708,34	186850,01
1237	Витяжний вентилятор продуктивністю 150 м?/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2400 об/хв, напругою 220 BRV 125L Aerostar	шт	5695,64	6834,77
1238	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	1513,31	1815,97
1239	Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=400л	шт	49555,00	59466,00
1240	Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=100л	шт	24560,00	29472,00
1241	Вставка OZA-COM-100-050-ZS	шт	1294,82	1553,78
1242	Генератор дизельний GUCBIR GJR90 65КВ	шт	478581,76	574298,11
1243	Гучномовець 3АС100ПН-2	шт	626,20	751,44
1244	Гучномовець для настінного монтажу 1АС100Пн	шт	626,20	751,44
1245	Гучномовець для настінного монтажу 3Вт АС100ПН-2	шт	684,78	821,74

1246	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2	шт	752,45	902,94
1247	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2	шт	752,45	902,94
1248	Гучномовець рупорний 30ГР002	шт	2459,35	2951,22
1249	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 ВА/3000 Вт DN-170096	шт	31661,83	37994,20
1250	Датчик метану (ДМ-14)	шт	6181,20	7417,44
1251	Датчик окису вуглецю ДУГ-14	шт	7120,50	8544,60
1252	Датчик положення пожежного крану	шт	186,85	224,22
1253	Дизель електростанція SDMO-J88K кВт в кожусі М128 зовн. установки 2,3(Д)х1,06(Ш)х1,68(Н)	шт	723020,29	867624,35
1254	Захисна решітка МЗР 500х500	шт	17475,53	20970,64
1255	Клапан GMK-DU-600x600(h)-2*f-MB-out-RES-0	шт	24345,04	29214,05
1256	Клапан KPU-1N-O-N-600x1000(h)-1*-f-MP220-T-in-0-RES-0-0-0-0	шт	52548,28	63057,94
1257	Клапан OZA-KLR-050-N	шт	1539,24	1847,09
1258	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П5	шт	5690,51	6828,61
1259	Клапан герметичний вентиляційний ГК 200	шт	15026,28	18031,54
1260	Клапан герметичний вентиляційний ГК 500	шт	74310,75	89172,90
1261	Клапан з електроприводом Ду 25 мм	шт	5084,34	6101,21
1262	Клапан надлишкового тиску КНТК-ДН300	шт	11281,70	13538,04
1263	Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 15 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss	шт	21826,10	26191,32
1264	Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 25 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss	шт	23937,00	28724,40
1265	Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа,умовний діаметр 200	комплект	1162,24	1394,69
1266	Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа, умовний діаметр 500 мм	комплект	4953,04	5943,65
1267	Компресорно-конденсаторний блок зовнішнього виконання PUZ-V250YKA Mitsubishi Electric	шт	359602,93	431523,52
1268	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE Aruba JL684B	шт	29907,79	35889,35
1269	Ліфт пасажирський EFR 1021K H02 в/п	шт	1109394,10	1331272,92
1270	Лічильник 3х230/380В, 5(10)А MTX 3G20.DD.3Z0 YD4	шт	4594,66	5513,59
1271	Маршрутизатор HPE NW ION Gtwy 5p 2.5G 64W ARUBA SG2505P	шт	23650,87	28381,04
1272	Мережева стійка 22U, Unique 1164х600х800 mm, мм, колір сірий, DN-19 22U-6/8-1 Digitus	шт	24128,90	28954,68
1273	Модуль Keystone 1xRJ45 STP Cat.6a Digitus DN-93617	шт	163,32	195,98
1274	Модуль Modbus RTU	шт	1517,02	1820,42
1275	Модуль МЦА-GSM	шт	4959,10	5950,92
1276	Модуль адресний AM-Converter	шт	1127,16	1352,59
1277	Модуль адресний AM-IN4	шт	1403,90	1684,68
1278	Модуль адресний AM-OUT1R+	шт	1878,60	2254,32
1279	Модуль виклику ВМ-01	шт	1686,70	2024,04
1280	Модуль зовнішній акумуляторний для DN-170096 (DN-170123)	шт	25077,29	30092,75
1281	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	49272,85	59127,42
1282	Монтажна опора OZA-MOB-050-ZS	шт	563,58	676,30
1283	Нагрівач канальний НКВ 800*500-2	шт	17266,79	20720,15
1284	Насос циркуляційний Wilo Stratos PICO 15/1-6	шт	6810,43	8172,52
1285	Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 WILO	шт	30802,98	36963,58
1286	Насос циркуляційний Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 WILO	шт	44916,72	53900,06
1287	Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=0,62 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO	шт	42502,47	51002,96
1288	Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=2,35 м3/год, H=6 м, N=0,16 кВт, I=1,05 А, 230В, 10барStratos MAXO	шт	53107,01	63728,41

ПОГОДЖЕНО ЗАМОВНИКОМ

1289	Насос циркуляційний с-ми опалення 2 пов. Q=0,53 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO	шт	46543,22	55851,86
1290	Насос циркуляційний с-ми теплопостачання вентустановок Q=0,6 м3/год, H=4 м, N=0,08 кВт,I=1 А, 230В, 10бар Stratos	шт	39127,00	46952,40
1291	Насосна станція HWJ 301 EM WILO з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 32 мм	шт	20964,57	25157,48
1292	Насосна станція з пластиковим робочим колесом 0,37кВт Aquatica Leo з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 25 мм	шт	8664,69	10397,63
1293	Насосна станція з шафою управління (засувки з моніторингом), Q=9,36 м?/год,H=32 м Електродвигун, N=1, 1 кВт ,HYDRO MULTI-E 2 CME 5-3, Grundfos	шт	9944,46	11933,35
1294	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1	шт	1191,80	1430,16
1295	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-2	шт	1636,20	1963,44
1296	Оповіщувач світло-звуковий ОС3-11, 12В	шт	1200,89	1441,07
1297	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ЩС-1, 24В Tipac	шт	828,20	993,84
1298	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС-6.4, 24В Tipac	шт	818,10	981,72
1299	Оповіщувач світлозвуковий Сержант С-07С-220	шт	1250,38	1500,46
1300	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat 5e ARUBA	шт	2392,89	2871,47
1301	Охолоджувач канальний ОКФ 800*500-3	шт	55427,11	66512,53
1302	Панель управління та індикації на 32 канали AM-IND	шт	5676,20	6811,44
1303	Підйомник для інвалідів FIL150-8	шт	420833,34	505000,01
1304	Поплавковий клапан Ду 65 мм фланцевий	шт	55286,83	66344,20
1305	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Tipac	шт	33501,70	40202,04
1306	Прилад приймально-контрольний пожежний Tipac Prime-A	шт	29512,20	35414,64
1307	Припливно -витяжна установка (децентралізована с -ма вентиляції з рекуператором) 150 Eco life Prana	шт	19089,00	22906,80
1308	Припливно-витяжна установка продуктивністю 370/300 м3/год, напором, п250 Па, потужністю ел. двигунів 0,17 кВт, n=3930 об/хв, напругою 230 В SlimStar 500 EC X R Aerostar з комплектом автоматики	шт	233376,16	280051,39
1309	Припливно-витяжна установка продуктивністю 770/430 м?/год, напором 300 Па, потужністю ел. двигунів 0,5 кВт, n=3080 об/хв, напругою 230 В В 1 SlimStar 1000 EC X R Aerostar з комплектом автоматики	шт	275510,33	330612,40
1310	Припливно-витяжна установка продуктивністю 6400/6400 м?/год, напором 450 Па, потужністю ел. двигунів 5,2 кВт, n=1950 об/хв, напругою 380 В 1 SkyStar-7 Aerostar з ККБ та системой автоматики	шт	1342472,61	1610967,13
1311	Пристрій передавання пожежної тривоги M-GSM	шт	3914,76	4697,71
1312	Противибуховий пристрій K-UZS-25	шт	143887,63	172665,16
1313	Противибуховий пристрій K-UZS-8	шт	52548,28	63057,94
1314	Пульт ДИСПЕТЧЕРА сд002	шт	9186,96	11024,35
1315	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12	шт	9162,72	10995,26
1316	Рама до фільтра ФЯР-1500 РМФ-2	шт	17968,74	21562,49
1317	Резервуар циліндричний V=3м3	шт	12604,80	15125,76
1318	Рубильник на струм 160А	шт	1908,90	2290,68
1319	Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"	шт	989,80	1187,76
1320	Сітка OZA-SEM-050-ZS	шт	830,22	996,26
1321	Сповіщувач витоку газу "Метан" ДМ-14 ТЕМИО	шт	4625,80	5550,96
1322	Сповіщувач магнітноконтактний СМК 1-2	шт	236,34	283,61
1323	Сповіщувач оповіщувач "Вихід" іскробезпечний ОС Ех, 24В	шт	818,10	981,72
1324	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 110	шт	1055,45	1266,54
1325	Сповіщувач пожежний димовий Detector SMK 110	шт	1055,45	1266,54
1326	Сповіщувач пожежний ручний Detector MNL 110	шт	1343,30	1611,96
1327	Сповіщувач пожежний ручний DETECTO MNL 110	шт	1343,30	1611,96
1328	Сповіщувач пожежний тепловий адресний HT110	шт	949,40	1139,28
1329	Сповіщувач світло-звуковий ГНОМ-5	шт	1249,04	1498,85

1	2	3	4	5
1330	Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	1053,43	1264,12
1331	Стакан монтажний STAM-203-63-N	шт	13851,14	16621,37
1332	Стакан монтажний STAM-402-63-N	шт	12445,22	14934,26
1333	Установка стічних вод (КНС) EcoLift 560 Speroni	шт	16659,95	19991,94
1334	Фільтр-поглинач AFU-900	шт	1414054,71	1696865,65
1335	Фільтри коміркові ФЯР-1500	шт	4319,44	5183,33
1336	Шафа автоматичного вводу резерву АВР-1-80А з блокуючим пристроєм	шт	66963,00	80355,60
1337	Шафа пожежна 600 мм х (h)1500 мм х 250 мм з кран-комплектом ДУ-25 і місцем для двох вогнегасників	шт	4557,73	5469,28
1338	Шафа управління засувкою	шт	16018,60	19222,32
1339	Шафа управління насосами	шт	46258,00	55509,60
1340	Щит аварійного електроосвітлення , IP31, 12 мод.	шт	1535,20	1842,24
1341	Щит розподільчий IP31,36 мод. IP 31	шт	1908,90	2290,68
1342	Щиток силовий ввідно-розподільчий на 1 вводи , IP32	шт	1999,80	2399,76

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 квітня 2026 р.

Замовник Нач. ВКБ [illegible] Л. Лебідь

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОГОДЖЕНО ЗАМОВНИКОМ

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53189,99	148,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6941,98	146,25				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2219,56	168,38				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	515,11	170,93				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	62866,64					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,95113	1200,31 1141,65				
11	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,09359	1515,4 1657,23				
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,54445	615,47 950,56				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	38,74576	392,16 15194,54				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	182,41198	476,58 86933,90				
15	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,94138	510,66 3544,69				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,9702	643,9 5775,91				
17	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	2,4616	29,13 71,71				
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	35,5537	360,88 12830,62				
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	18,51022	19,38 358,73				
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	224,4258	223,72 50208,54				
21	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	9,18448	220,14 2021,87				
22	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,680014	707,17 1188,06				

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	29,20918	924,47 27003,01				
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,838	1078,09 903,44				
25	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	37,3163	24,15 901,19				
26	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,00552	8,28 0,05				
27	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,16	515,91 82,55				
28	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,22225	124,88 27,75				
29	КБМ206-230	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	23,483106	547,63 12860,05				
30	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	9,2283786	609,36 5623,40				
31	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	81,73804	925,9 75681,25				
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,61655	552,82 1999,30				
33	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	3,99718	166,33 664,85				
34	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,00726	95,76 0,70				
35	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	13,58398	169,49 2302,35				
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	165,7121	419,33 69488,05				
37	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,22417	474,86 1531,03				
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	18,51022	90,34 1672,01				
39	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,8416	165,94 139,66				
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,87152	579,77 505,28				

ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,81991	709,94 4131,79				
42	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,2314	535,66 123,95				
43	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,35756	1440,79 1955,96				
44	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,45252	1158,07 524,05				
45	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	64,54	576,51 37207,96				
46	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0352	719,98 25,34				
47	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	25,38485	445,32 11304,38				
48	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	392,01844	522,24 204727,71				
49	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,00224	750,85 1,68				
50	КБМ202-810	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,08	310,82 1889,79				
51	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,4	646,45 258,58				
52	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	85,93848	813,53 69913,53				
53	КБМ202-1105	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,04445	1609,86 71,56				
54	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,01656	795,62 808,80				
55	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	102,35004	793,89 81254,67				
56	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,92647	966,3 1861,55				

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	15,56764	746,86 11626,85				
58	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,205184	858,92 176,24				
59	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,0531	954,84 1960,38				
60	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	129,95054	7,19 934,34				
61	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,3995	213,7 940,17				
62	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	208,31322	7,72 1608,18				
63	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,31136	485,6 3064,80				
64	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	121,02755	157,78 19095,73				
65	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,23748	264,68 62,86				
66	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,07313	195,48 1578,14				
67	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,32	5,82 1,86				
68	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	104,7703	127,94 13404,31				
69	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	0,18144	238,45 43,26				
70	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	54,82754	171,85 9422,11				
71	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,99985	155,36 155,34				
72	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	5,39988	162,39 876,89				
73	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	26,10516	173,12 4519,33				
74	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,26	20,37 25,67				
75	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,8416	1654,95 1392,81				
76	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	841,61801	6,33 5247,83				



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,9	14,87 57,99				
78	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,00528	3600,27 19,01				
79	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	124,82315	23,74 2963,30				
80	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,237	196,02 634,52				
81	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	24,536	162,31 3982,44				
82	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,03136	169,24 5,31				
83	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3082,2	143,34 441802,55				
84	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	175,3323	43,3 7591,89				
85	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	59,59	75,54 4501,43				
86	С331-1-5 варіант 1	Перевезення ребристих плит на склад замовника на відстань 5 км	т	80	81,68 6534,40				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1390227,12**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	879,691					
		Дизельне паливо	кг	3018,636					
		Електроенергія	кВт-год	12805,271					
		Стиснене повітря	м3	14436,106					
		Мастильні матеріали	кг	275,715					
		Гідравлічна рідина	кг	39,159					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
87	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	42,344692					
88	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1048					
89	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	425,734179					

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	248,06629					
91	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	197,836414					
92	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	7,6					
93	КБМ204-1801	Дефектоскопи ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм	маш. год	1,08					
94	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	20,3484108					
95	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	756,7636592					
96	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	95,042098					
97	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	34,7596					
98	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,26847					
99	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	119,811562					
100	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	67,194292					
101	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	192,95838					
102	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	295,92337808					
103	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	83,56146					
104	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	38,67208					
105	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,674941					
106	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,01452					
107	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,05402					
108	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	27,96					
109	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	4,5702					
110	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	7,7248					
111	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	299,6418					
112	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	11,6424					
113	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	522,129439					
114	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	45,5380305					
115	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	45,778854					
116	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	483,044884					
117	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,764167					
118	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	98,614214					
119	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	191,6539066					
120	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	156,31028					

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	41,354					
122	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	287,983367					
123	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	444,7308058					
124	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,05					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
125	&С1-ПР1-61 варіант 5	Гак з дюбелем, для кріплення 2 труб	шт	60	16,55 993,00	16,23 973,80	- -	0,32 19,20	
126	&С111-1301-9 варіант 2	Гофротруба Moeller GERMANY ПВХ 750Н діам.16мм	м	40	14,19 567,60	13,67 546,80	0,24 9,60	0,28 11,20	15 км.
127	&С1-4-1-С варіант 1	Замок для хвіртки	шт	1	1607,35 1607,35	1575,83 1575,83	- -	31,52 31,52	
128	&С157-305-3 варіант 9	Кабель контрольний КВВГєнгд 4*1,5мм2	м	143	62,89 8993,27	61,53 8798,79	0,13 18,59	1,23 175,89	15 км.
129	&С157-305-3 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*1,5мм2	м	980	35,93 35211,40	35,10 34398,00	0,13 127,40	0,7 686,00	15 км.
130	&С157-305-3 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг 2*1,5мм2	м	127	25,27 3209,29	24,64 3129,28	0,13 16,51	0,5 63,50	15 км.
131	&С157-305-3 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг 3*1,5мм2	м	15	34,23 513,45	33,43 501,45	0,13 1,95	0,67 10,05	15 км.
132	+С1630-1433 варіант 11	Клапан зворотний міжфланцевий Ду65	шт	2	4937,15 9874,30	4840,00 9680,00	0,34 0,68	96,81 193,62	15 км.
133	+С1630-1433 варіант 7	Клапан зворотний муфтовий Ду25	шт	3	349,57 1048,71	342,38 1027,14	0,34 1,02	6,85 20,55	15 км.
134	+С1630-1433 варіант 8	Клапан зворотний муфтовий Ду40	шт	1	926,98 926,98	908,46 908,46	0,34 0,34	18,18 18,18	15 км.
135	+С113-1941 варіант 1	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20	шт	125	15,84 1980,00	15,48 1935,00	0,05 6,25	0,31 38,75	15 км.
136	+С113-1941 варіант 2	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25	шт	7	21,23 148,61	20,76 145,32	0,05 0,35	0,42 2,94	15 км.
137	+С113-1941 варіант 6	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	32	31,63 1012,16	30,96 990,72	0,05 1,60	0,62 19,84	15 км.
138	+С113-1941 варіант 7	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	17	138,79 2359,43	136,02 2312,34	0,05 0,85	2,72 46,24	15 км.
139	+С113-1941 варіант 8	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63	шт	16	241,3 3860,80	236,52 3784,32	0,05 0,80	4,73 75,68	15 км.
140	+С113-1941 варіант 9	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75	шт	9	485,06 4365,54	475,50 4279,50	0,05 0,45	9,51 85,59	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+С113-1941 варіант 28	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40	шт	23	183,41 4218,43	179,76 4134,48	0,05 1,15	3,6 82,80	15 км.
142	+С1630-1432 варіант 13	Кран кульовий муфтовий DN 32 мм	шт	2	723,22 1446,44	708,85 1417,70	0,19 0,38	14,18 28,36	15 км.
143	+С1630-1432 варіант 8	Кран кульовий муфтовий 25 мм IVR	шт	6	440,07 2640,42	431,25 2587,50	0,19 1,14	8,63 51,78	15 км.
144	+С1630-1432 варіант 4	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 15 мм	шт	28	220,2 6165,60	215,69 6039,32	0,19 5,32	4,32 120,96	15 км.
145	+С1630-1432 варіант 5	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 20 мм	шт	5	305,3 1526,50	299,12 1495,60	0,19 0,95	5,99 29,95	15 км.
146	+С1630-1432 варіант 6	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 25 мм	шт	11	491,25 5403,75	481,43 5295,73	0,19 2,09	9,63 105,93	15 км.
147	+С1630-1432 варіант 12	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 32 мм	шт	1	709,35 709,35	695,25 695,25	0,19 0,19	13,91 13,91	15 км.
148	+С1630-1432 варіант 7	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 40 мм	шт	2	1335,93 2671,86	1309,55 2619,10	0,19 0,38	26,19 52,38	15 км.
149	&С1-ПР3-26 варіант 7	Муфта діаметр 20 Ekoplastik	шт	60	24,3 1458,00	23,82 1429,20	- -	0,48 28,80	
150	&С1-ПР3-26 варіант 1	Муфта діаметр 25 Ekoplastik	шт	26	19,4 504,40	19,02 494,52	- -	0,38 9,88	
151	&С1-ПР3-26 варіант 8	Муфта діаметр 32 Ekoplastik	шт	30	18,53 555,90	18,17 545,10	- -	0,36 10,80	
152	&С1-ПР3-26 варіант 9	Муфта діаметр 40 Ekoplastik	шт	8	46,14 369,12	45,24 361,92	- -	0,9 7,20	
153	&С1-ПР3-26 варіант 10	Муфта діаметр 50 Ekoplastik	шт	8	84,27 674,16	82,62 660,96	- -	1,65 13,20	
154	&С1-ПР3-26 варіант 13	Муфта діаметр 63 Ekoplastik	шт	10	133,98 1339,80	131,35 1313,50	- -	2,63 26,30	
155	+С1630-1434 варіант 2	Повітровипускник автоматичний О1/2"	шт	9	370,58 3335,22	360,50 3244,50	2,81 25,29	7,27 65,43	15 км.
156	+С1632-22 варіант 1	Стрічка демпферна (крайова)	м	30	11,24 337,20	10,98 329,40	0,04 1,20	0,22 6,60	15 км.
157	+С130-888 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 21,3х2,8	м	0,5	187,58 93,79	183,51 91,76	0,39 0,20	3,68 1,83	15 км.
158	+С130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна діаметр 57х2,5	м	4	207,19 828,76	201,96 807,84	1,17 4,68	4,06 16,24	15 км.
159	+С113-2 варіант 5	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду25	м	12	39,41 472,92	38,80 465,60	0,32 3,84	0,29 3,48	15 км.
160	+С113-2 варіант 14	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду40	м	4	25,71 102,84	25,20 100,80	0,32 1,28	0,19 0,76	15 км.
161	+С113-2 варіант 15	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.57х3,5	м	18	25,71 462,78	25,20 453,60	0,32 5,76	0,19 3,42	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	+С113-2 варіант 16	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.108*4	м	4	25,71 102,84	25,20 100,80	0,32 1,28	0,19 0,76	15 км.
163	+С113-2 варіант 17	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду32	м	6	59,66 357,96	58,90 353,40	0,32 1,92	0,44 2,64	15 км.
164	&С1-17-51-38 варіант 1	Фольгована підстилка для підлогового підігріву з розміткою	м2	40	27,34 1093,60	26,65 1066,00	0,15 6,00	0,54 21,60	15 км.
165	&С1-ПР1-61 варіант 1	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм	шт	4	43,86 175,44	43,00 172,00	- -	0,86 3,44	
166	&С1-ПР1-61 варіант 2	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.20 мм	шт	26	43,86 1140,36	43,00 1118,00	- -	0,86 22,36	
167	&С1-ПР1-61 варіант 6	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.40 мм	шт	16	57,12 913,92	56,00 896,00	- -	1,12 17,92	
168	&С1-ПР1-61 варіант 7	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм	шт	12	43,86 526,32	43,00 516,00	- -	0,86 10,32	
169	&С1-ПР1-61 варіант 8	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам. діам.76х3.5	шт	8	66,3 530,40	65,00 520,00	- -	1,3 10,40	
170	+С130-637 варіант 2	. Трап з решіткою з нержавіючої сталі в підрамнику 123х123мм, HL510N 2 HL HUTTERER DN 40/50	комплект	3	2583,07 7749,21	2529,00 7587,00	3,42 10,26	50,65 151,95	15 км.
171	&С1545-66-Г-25-11	1U фіксована полиця для стійок 44х482х400 мм, сіра DN-97614 Digitus	шт	1	850,1 850,10	833,35 833,35	0,08 0,08	16,67 16,67	15 км.
172	&С111-130-10 варіант 1	BIS Гайка шестигранна ISO 4032 М10	шт.	72	5,31 382,32	5,21 375,12	- -	0,1 7,20	
173	&С1545-291-10-2	BIS шпилька метрична Walraven M10x2000 мм	шт.	1	235,73 235,73	231,00 231,00	0,11 0,11	4,62 4,62	15 км.
174	&С111-1870-10-1	DIS Шайба 10,5х25 мм	шт.	72	5,05 363,60	4,95 356,40	- -	0,1 7,20	
175	&С1512-150-СКМ-161	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. DN-93617-24	шт	1	3736,03 3736,03	3662,50 3662,50	0,27 0,27	73,26 73,26	15 км.
176	&С1545-182-11	USB накопичувач 8GB USB 2.0 TRANSCEND JetFlash 350 (флешка)	шт	2	474,34 948,68	465,00 930,00	0,04 0,08	9,3 18,60	15 км.
177	&С1630-541-1-17	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P діам. 15 мм Danfoss	шт	1	6701,68 6701,68	6570,00 6570,00	0,27 0,27	131,41 131,41	15 км.
178	&С1630-541-1-19	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P діам. 25 мм Danfoss	шт	1	9425,34 9425,34	9240,00 9240,00	0,53 0,53	184,81 184,81	15 км.
179	&С1547-16-12-9У варіант 1	Автоматичний вимикач 3р 100А FMC2 Промфактор	шт	1	1793,03 1793,03	1757,50 1757,50	0,37 0,37	35,16 35,16	
180	&С1630-5-12 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діам. 15 мм	шт	4	357,84 1431,36	350,50 1402,00	0,32 1,28	7,02 28,08	15 км.
181	+С1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	423,186	115,44 48852,59	113,00 47820,02	0,18 76,17	2,26 956,40	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C130-595-100	Анемостати АМ 100	шт.	11	229,54	225,00	0,04	4,5	15 км.
					2524,94	2475,00	0,44	49,50	
183	&C1546-56-2 варіант 1	Антикорозійна паста К-950 код 1490 500	шт	1	286,25	280,60	0,04	5,61	15 км.
					286,25	280,60	0,04	5,61	
184	&C111-1683-В2	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	3	409,75	401,67	0,05	8,03	15 км.
					1229,25	1205,01	0,15	24,09	
185	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	969,45	30,58	29,95	0,03	0,6	15 км.
					29645,78	29035,03	29,08	581,67	
186	+C1630-23 варіант 3	Барабан для намотки рукава	шт	7	537,09	525,00	1,56	10,53	15 км.
					3759,63	3675,00	10,92	73,71	
187	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000136	30171,23	29229,20	350,44	591,59	15 км.
					0,41	0,40	-	0,01	
188	+C1424-11603 варіант 2	Бетон кл. С20/25, F200, W8	м3	5,3244	4687,44	4595,53	-	91,91	з
					24957,81	24468,44	-	489,37	транспортуванням
189	+C1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	250,79065	4687,44	4595,53	-	91,91	з
					1175566,12	1152515,96	-	23050,16	транспортуванням
190	&C111-859-1	Бікроеласт ЕПП нижній шар гідроізоляція Євруберойд	м2	76,84	94,17	91,15	1,17	1,85	15 км.
					7236,02	7003,97	89,90	142,15	
191	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00094672	214695,71	210141,76	344,23	4209,72	15 км.
					203,26	198,95	0,33	3,98	
192	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00816	125,44	122,90	0,08	2,46	15 км.
					1,02	1,00	-	0,02	
193	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,09994	51235,84	50231,22	-	1004,62	з
					5120,51	5020,11	-	100,40	транспортуванням
194	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,82582	53179,63	52136,89	-	1042,74	з
					43916,80	43055,69	-	861,11	транспортуванням
195	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,10475	19573,08	18821,49	367,8	383,79	15 км.
					2050,28	1971,55	38,53	40,20	
196	&C1545-170-1-3 варіант 1	Блискавкоприймач для комину М-01/30 код 1510 256	шт	1	1124,02	1098,00	3,98	22,04	15 км.
					1124,02	1098,00	3,98	22,04	
197	&C1512-150-СКМ-5-8	Блок розеток 1U алюмінієвий з шторками DN-95410	шт	1	1231,93	1207,50	0,27	24,16	15 км.
					1231,93	1207,50	0,27	24,16	
198	+C123-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючи двохкамерні	м2	234,92	4311,57	4220,00	7,03	84,54	15 км.
					1012874,02	991362,40	1651,49	19860,13	
199	С130-1103	Блочки	шт	16	12,19	11,89	0,06	0,24	15 км.
					195,04	190,24	0,96	3,84	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	&C1630-1241-10 варіант 1	Бойлер об'ємом 10 л GT 10U GORENJE	шт	1	5028,06 5028,06	4920,83333 4920,83	8,64 8,64	98,59 98,59	https://gorenje.org.ua/ru/elektrychni-boylery/yelektrychni-boylery-do-15-litriv/bojler-tiki-gorenje-mini-pbt-10-gt-10u-pid-mijkoyu:~:text=10 15 км.
201	&C1630-1241-150 варіант 1	Бойлер об'ємом 150 л OGB 150 SMV9 SMART GORENJE	шт	2	19134,77 38269,54	18745,00 37490,00	14,58 29,16	375,19 750,38	https://prom.ua/ua/p7795951118-vodonagrevatel-gorenje-ogb.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_50_materialy_dlya_remonta_5309924870&gad_source=1&gad_campaignid=21164667813&gbraid=0AAAAADBxJSVtf2tWRf--- K3i7Xrdi 15 км.
202	&C1630-1241-80 варіант 1	Бойлер об'ємом 80 л MIDEA 080-15F1 (D)	шт	1	5027,56 5027,56	4915,83333 4915,83	13,15 13,15	98,58 98,58	https://bt-service.ua/vodonagrivach-midea-d80-15f1d:~:text= 15 км.
203	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1774703	112453,52 19957,16	110000,00 19521,73	248,55 44,11	2204,97 391,32	15 км.
204	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1155711	112453,52 12996,38	110000,00 12712,82	248,55 28,73	2204,97 254,83	15 км.
205	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0001104	133412,41 14,73	130499,61 14,41	296,87 0,03	2615,93 0,29	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,070812	87614,81 6204,18	85600,00 6061,51	296,87 21,02	1717,94 121,65	15 км.
207	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,09645	86970,59 8388,31	85000,00 8198,25	265,28 25,59	1705,31 164,47	15 км.
208	+С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0041305	87582,59 361,76	85600,00 353,57	265,28 1,10	1717,31 7,09	15 км.
209	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,32964	87582,59 28870,72	85600,00 28217,18	265,28 87,45	1717,31 566,09	15 км.
210	+С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2,4918	10908,67 27182,22	10694,77 26649,23	- -	213,9 532,99	з транспортуванням
211	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,003304	16866,06 55,73	16376,61 54,11	158,74 0,52	330,71 1,10	15 км.
212	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,1106	7523,25 832,07	7217,00 798,20	158,74 17,56	147,51 16,31	15 км.
213	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000046	8831,91 0,41	8500,00 0,39	158,74 0,01	173,17 0,01	15 км.
214	+С112-23 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001441	7523,25 10,84	7217,00 10,40	158,74 0,23	147,51 0,21	15 км.
215	+С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	6,6448	10854,77 72127,78	10641,93 70713,50	- -	212,84 1414,28	з транспортуванням
216	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,660392	9836,97 6496,26	9485,35 6264,05	158,74 104,83	192,88 127,38	15 км.
217	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,084552	7523,25 636,11	7217,00 610,21	158,74 13,42	147,51 12,48	15 км.
218	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	6,475504	7523,25 48716,84	7217,00 46733,71	158,74 1027,92	147,51 955,21	15 км.
219	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,031	10443,27 323,74	10079,76 312,47	158,74 4,92	204,77 6,35	15 км.
220	+С112-285 варіант 1	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,05144	7523,25 387,00	7217,00 371,24	158,74 8,17	147,51 7,59	15 км.
221	С147-29	В'язальний дрот	100кг	0,0826434	9429,74 779,31	9223,37 762,25	21,47 1,77	184,9 15,29	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0116984	5501,35	5083,36	310,12	107,87	15 км.
					64,36	59,47	3,63	1,26	
223	+С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1, 0МПа, Ду=25 мм з ДППК	шт	7	246,39	240,00	1,56	4,83	15 км.
					1724,73	1680,00	10,92	33,81	
224	+С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1, 0МПа, Ду=50 мм з ДППК	шт	7	1228,14	1202,50	1,56	24,08	15 км.
					8596,98	8417,50	10,92	168,56	
225	&С1630-1222-200-3	Вентилятор ВЕНТС ТТ 200	шт.	1	4601,2	4509,20	1,78	90,22	15 км.
					4601,20	4509,20	1,78	90,22	
226	&С130-595-3 варіант 1	Вентиляційна решітка ОРГ 150х100	шт	1	310,96	304,20	0,66	6,1	15 км.
					310,96	304,20	0,66	6,10	
227	&С130-595-4	Вентиляційна решітка ОРГ 200х100	шт	2	327,94	320,85	0,66	6,43	15 км.
					655,88	641,70	1,32	12,86	
228	&С130-595-5	Вентиляційна решітка ОРГ 300х100	шт	1	375,67	367,50	0,8	7,37	15 км.
					375,67	367,50	0,80	7,37	
229	&С130-595-8	Вентиляційна решітка ОРГ 800х250	шт	6	1157,35	1133,33	1,33	22,69	15 км.
					6944,10	6799,98	7,98	136,14	
230	&С1547-16-100-65	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3P 80	шт	1	4330,79	4245,83	0,04	84,92	15 км.
					4330,79	4245,83	0,04	84,92	
231	&С1547-16-3-125	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3P D125	шт.	1	7127,15	6987,00	0,4	139,75	15 км.
					7127,15	6987,00	0,40	139,75	
232	&С1547-16-1-4-4	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P D4	шт.	1	369,38	362,10	0,04	7,24	15 км.
					369,38	362,10	0,04	7,24	
233	&С1547-16-1-10	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C10	шт.	2	206,08	202,00	0,04	4,04	15 км.
					412,16	404,00	0,08	8,08	
234	&С1547-16-1-4	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C4	шт.	6	379,79	372,30	0,04	7,45	15 км.
					2278,74	2233,80	0,24	44,70	
235	&С1547-16-1-6	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C6	шт.	4	227,5	223,00	0,04	4,46	15 км.
					910,00	892,00	0,16	17,84	
236	&С1547-16-3-10 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D10	шт.	4	837,57	821,11	0,04	16,42	15 км.
					3350,28	3284,44	0,16	65,68	
237	&С1547-16-3-16 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D16	шт.	1	576,6	565,25	0,04	11,31	15 км.
					576,60	565,25	0,04	11,31	
238	&С1547-16-3-20 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D20	шт	2	853,17	836,40	0,04	16,73	15 км.
					1706,34	1672,80	0,08	33,46	
239	&С1547-16-3-25 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25	шт.	2	852,8	836,04	0,04	16,72	15 км.
					1705,60	1672,08	0,08	33,44	
240	&С1547-16-3-25-2	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25 з незалежним розчеплювачем DA ETIMAT 10	шт.	1	1320,98	1295,04	0,04	25,9	15 км.
					1320,98	1295,04	0,04	25,90	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	&C1547-16-3-16	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P C16	шт.	1	576,6 576,60	565,25 565,25	0,04 0,04	11,31 11,31	15 км.
242	&C1547-16-2-16-Д	Вимикач автоматичний диференційний KZS-2M 1P+N C16/0.03	шт.	13	1961,56 25500,28	1922,70 24995,10	0,4 5,20	38,46 499,98	15 км.
243	&C1547-6-2	Вимикач двоклавішний	шт	1	203,1 203,10	199,00 199,00	0,12 0,12	3,98 3,98	15 км.
244	&C1547-6-1-10-В2 варіант 1	Вимикач двоклавішний 16А ,250В, IP20	шт	12	203,1 2437,20	199,00 2388,00	0,12 1,44	3,98 47,76	15 км.
245	&C1547-6-1-10-В2 варіант 2	Вимикач одноклавішний 16А ,250В, IP20	шт	34	203,1 6905,40	199,00 6766,00	0,12 4,08	3,98 135,32	15 км.
246	&C1547-6-2-П варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний IP54	шт	1	173,52 173,52	170,00 170,00	0,12 0,12	3,4 3,40	15 км.
247	&C1512-1-81 варіант 1	Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу одноклавішний	шт	30	163,36 4900,80	160,00 4800,00	0,16 4,80	3,2 96,00	15 км.
248	&C1512-1-81-1 варіант 1	Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу двоклівішний	шт	6	208,24 1249,44	204,00 1224,00	0,16 0,96	4,08 24,48	15 км.
249	&C1547-6-1-10-В2 варіант 3	Вимикач прохідний 16А ,250В, IP20	шт	32	524,66 16789,12	514,25 16456,00	0,12 3,84	10,29 329,28	15 км.
250	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	95,08172	229,84 21853,58	225,03 21396,24	0,3 28,52	4,51 428,82	15 км.
251	&C113-74-2 варіант 4	Відведення сталеве 90° 108х4,0 (DN 100)	шт	3	256,25 768,75	250,89 752,67	0,34 1,02	5,02 15,06	15 км.
252	&C130-1128-100	Відвід 90 град. 100 мм	шт.	8	188,63 1509,04	183,60 1468,80	1,33 10,64	3,7 29,60	15 км.
253	&C130-1128-150-100	Відвід 90 град. 150х100	шт.	7	179,86 1259,02	175,00 1225,00	1,33 9,31	3,53 24,71	15 км.
254	&C130-1128-500-100 варіант 1	Відвід 90 град. 150х100	шт.	2	179,92 359,84	175,20 350,40	1,19 2,38	3,53 7,06	15 км.
255	&C130-1128-200	Відвід 90 град. 200 мм	шт.	8	227,8 1822,40	222,00 1776,00	1,33 10,64	4,47 35,76	15 км.
256	&C130-1128-500-100	Відвід 90 град. 500х100	шт.	1	1139,53 1139,53	1116,00 1116,00	1,19 1,19	22,34 22,34	15 км.
257	&C130-1128-500-500	Відвід 90 град. 500х500	шт.	6	1140,07 6840,42	1116,00 6696,00	1,72 10,32	22,35 134,10	15 км.
258	&C130-1128-700-400 варіант 1	Відвід 90 град. 700х400	шт.	5	1533,94 7669,70	1502,00 7510,00	1,86 9,30	30,08 150,40	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021025 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	&C1512-1-50 варіант 3	Відвід діам. 100	шт	12	231,56 2778,72	227,00 2724,00	0,02 0,24	4,54 54,48	15 км.
260	&C113-74-2 варіант 2	Відвід крутозагнутий Д.25	шт	7	22,96 160,72	22,17 155,19	0,34 2,38	0,45 3,15	15 км.
261	&C113-74-2 варіант 3	Відвід крутозагнутий Д.32	шт	2	34,95 69,90	33,92 67,84	0,34 0,68	0,69 1,38	15 км.
262	&C113-74-2 варіант 1	Відвід крутозагнутий Д.57	шт	14	72,84 1019,76	71,07 994,98	0,34 4,76	1,43 20,02	15 км.
263	&C113-74-2	Відвід крутозагнутий Д.76	шт	25	119,6 2990,00	116,91 2922,75	0,34 8,50	2,35 58,75	15 км.
264	+C1534-42	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	1838,09 3676,18	1796,67 3593,34	5,38 10,76	36,04 72,08	15 км.
265	+C1534-69	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	шт	4	12805,76 51223,04	12522,23 50088,92	32,44 129,76	251,09 1004,36	15 км.
266	&C130-91-130-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/50,3/90 град.	шт	7	522,81 3659,67	512,50 3587,50	0,06 0,42	10,25 71,75	
267	&C130-91-130-1 варіант 8	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/90 град.	шт	25	522,81 13070,25	512,50 12812,50	0,06 1,50	10,25 256,25	
268	&C130-91-130-1 варіант 9	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/45 град.	шт	5	318,3 1591,50	312,00 1560,00	0,06 0,30	6,24 31,20	
269	&C130-91-130-1 варіант 7	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /50/50, 3/45 град.	шт	8	326,46 2611,68	320,00 2560,00	0,06 0,48	6,4 51,20	
270	&C113-73-39-В варіант 1	Відро - водоспад 20л	шт	1	3230,29 3230,29	3166,67 3166,67	0,28 0,28	63,34 63,34	15 км.
271	&C126-401-5 варіант 1	Вікно вітринне (профіль металопластиковий)	м2	5,2	5665,53 29460,76	5620,00 29224,00	3,35 17,42	42,18 219,34	15 км.
272	+C111-856 варіант 2	Вітро-, гідрозахисна мембрана	м2	1526,657	46,62 71172,75	45,16 68943,83	0,55 839,66	0,91 1389,26	15 км.
273	&C111-331-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш	кг	538,64	101,39 54612,71	96,30 51871,03	3,1 1669,78	1,99 1071,90	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	С142-10-2	Вода	м3	130,78799	91,95 12025,96	91,95 12025,96	- -	- -	
275	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,00042	466,32 0,20	116,05 0,05	341,13 0,14	9,14 0,01	15 км.
276	С142-10-3	Вода технічна	т	4,53581	91,95 417,07	91,95 417,07	- -	- -	
277	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,145658	4039,94 588,45	3588,59 522,71	372,14 54,21	79,21 11,53	15 км.
278	+С113-1 варіант 2	Водостічна ринва діам.125 мм	м	186	221,9 41273,40	220,00 40920,00	0,25 46,50	1,65 306,90	15 км.
279	+С113-1 варіант 1	Водостічний стояк діам. 100 мм	м	63	167,61 10559,43	166,11 10464,93	0,25 15,75	1,25 78,75	15 км.
280	&С1512-1-50 варіант 1	Воронка діам. 100	шт	12	363,82 4365,84	356,67 4280,04	0,02 0,24	7,13 85,56	15 км.
281	+С121-226 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100	шт	4	470,94 1883,76	444,17 1776,68	23,26 93,04	3,51 14,04	80 км.
282	+С121-226 варіант 3	Вставка гнучка RFI 125	шт	2	581,42 1162,84	553,83 1107,66	23,26 46,52	4,33 8,66	80 км.
283	+С121-226 варіант 1	Вставка гнучка RFI 200	шт	4	899,12 3596,48	869,17 3476,68	23,26 93,04	6,69 26,76	80 км.
284	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,032	210,96 6,75	206,64 6,61	0,18 0,01	4,14 0,13	15 км.
285	+С1630-1462	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	4	223,25 893,00	218,62 874,48	0,25 1,00	4,38 17,52	15 км.
286	+С1630-1463	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2 мм	м	18	293,59 5284,62	287,50 5175,00	0,33 5,94	5,76 103,68	15 км.
287	&С1416-41А варіант 2	Газоблок	м3	28,38	3270 92802,60	3270,00 92802,60	- -	- -	
288	&С1416-41А варіант 1	Газоблок (250х250х238) М125	м3	112,5976	3270 368194,15	3270,00 368194,15	- -	- -	
289	&С114-36-112-1Г варіант 1	Газоспінений поліетилен фольгований самоклеючий 2 мм Ukrpor	м2	8	53,34 426,72	52,00 416,00	0,29 2,32	1,05 8,40	15 км.
290	&С111-1445-1 варіант 2	Гайка М10 мм	шт	10	1,91 19,10	1,68 16,80	0,19 1,90	0,04 0,40	15 км.
291	&С111-1445-1 варіант 5	Гайка М14 мм	шт	134	2,74 367,16	2,50 335,00	0,19 25,46	0,05 6,70	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	&С111-130-10 варіант 2	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт.	184	2,41 443,44	2,36 434,24	- -	0,05 9,20	
293	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,817196	32157,77 58436,97	31312,50 56900,95	214,73 390,21	630,54 1145,81	15 км.
294	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7356	31945,27 23498,94	31104,16 22880,22	214,73 157,96	626,38 460,76	15 км.
295	+С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0149	31618,02 471,11	30783,33 458,67	214,73 3,20	619,96 9,24	15 км.
296	+С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,194	35086,02 6806,69	34183,33 6631,57	214,73 41,66	687,96 133,46	15 км.
297	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,878292	32157,77 92559,45	31312,50 90126,52	214,73 618,06	630,54 1814,87	15 км.
298	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка)	т	0,3005	42528,62 12779,85	41480,00 12464,74	214,73 64,53	833,89 250,58	15 км.
299	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	16,435158	31945,28 525025,72	31104,17 511201,95	214,73 3529,12	626,38 10294,65	15 км.
300	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	10,8173	31618,02 342021,61	30783,33 332992,52	214,73 2322,80	619,96 6706,29	15 км.
301	+С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	27,5966	31618,02 872549,85	30783,33 849515,24	214,73 5925,82	619,96 17108,79	15 км.
302	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	8,15914	31618,02 257975,85	30783,33 251165,50	214,73 1752,01	619,96 5058,34	15 км.
303	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	4,023	31618,02 127199,29	30783,33 123841,34	214,73 863,86	619,96 2494,09	15 км.
304	+С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	3,5217	31618,02 111349,18	30783,33 108409,65	214,73 756,21	619,96 2183,32	15 км.
305	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,96	31618,02 61971,32	30783,33 60335,33	214,73 420,87	619,96 1215,12	15 км.
306	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,24302	25568,24 6213,59	24747,48 6014,13	319,42 77,63	501,34 121,83	15 км.
307	&С115-4-8 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,2х16	шт	3175,12	0,89 2825,86	0,84 2667,10	0,03 95,25	0,02 63,51	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 41021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	&С115-4-8	Гвинти самонарізні СМ-1-35	шт.	8120	1,13 9175,60	1,08 8769,60	0,03 243,60	0,02 162,40	15 км.
309	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0001113	518911,62 57,75	508490,55 56,59	246,33 0,03	10174,74 1,13	15 км.
310	&С111-1720-В1 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2	м2	181,56	57,84 10501,43	56,58 10272,66	0,13 23,60	1,13 205,17	15 км.
311	&С130-472-186-19 варіант 2	Гідравлічна стрілка Ду50 HS50	шт	3	2947,96 8843,88	2890,00 8670,00	0,16 0,48	57,8 173,40	15 км.
312	+С1630-29 варіант 1	Гідравлічний розподілювач діам. 65 мм	шт	1	7028,8 7028,80	6890,00 6890,00	0,98 0,98	137,82 137,82	15 км.
313	+С111-1564	Гідроізол	м2	0,62	85,94 53,28	84,00 52,08	0,25 0,16	1,69 1,04	15 км.
314	+С1555-108 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	950,4	27,43 26069,47	26,30 24995,52	0,59 560,74	0,54 513,21	15 км.
315	+С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	6140,8	19,93 122386,14	19,20 117903,36	0,34 2087,87	0,39 2394,91	15 км.
316	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0282774	8026,09 226,96	7555,50 213,65	313,22 8,86	157,37 4,45	15 км.
317	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,106868	8026,09 857,73	7555,50 807,44	313,22 33,47	157,37 16,82	15 км.
318	&С130-231-300	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	4	1358,45 5433,80	1330,85 5323,40	0,96 3,84	26,64 106,56	15 км.
319	+С1630-63 варіант 2	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт	7	109,25 764,75	107,00 749,00	0,11 0,77	2,14 14,98	15 км.
320	+С1630-63 варіант 1	Головка з'єднувальна рукавна ГР-25	шт	7	104,15 729,05	102,00 714,00	0,11 0,77	2,04 14,28	15 км.
321	+С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна рукавна ГРН-50	шт	14	130,16 1822,24	127,50 1785,00	0,11 1,54	2,55 35,70	15 км.
322	+С1630-141 варіант 1	Головка муфтова ГМ-80	шт	2	333,85 667,70	326,00 652,00	1,3 2,60	6,55 13,10	15 км.
323	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	12,20414	170,35 2078,98	166,71 2034,55	0,3 3,66	3,34 40,77	15 км.
324	С1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	3812,9	19,97 76143,61	19,27 73474,58	0,31 1182,00	0,39 1487,03	15 км.
325	&С111-542-1-К варіант 1	Гумові підкладка під спортивну підлогу 10мм	м2	99,2426	879,07 87241,19	860,00 85348,64	1,83 181,61	17,24 1710,94	
326	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008553	180719,99 154,57	176785,71 151,20	390,75 0,33	3543,53 3,04	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
327	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01088027	180719,99 1966,28	176785,71 1923,48	390,75 4,25	3543,53 38,55	15 км.
328	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,084366	180719,99 15246,62	176785,71 14914,70	390,75 32,97	3543,53 298,95	15 км.
329	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,2856	101092,2 28871,93	99110,00 28305,82	- -	1982,2 566,11	з транспортуванням
330	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	507,4	40,19 20392,41	38,90 19737,86	0,5 253,70	0,79 400,85	15 км.
331	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	283,91575	40,19 11410,57	38,90 11044,32	0,5 141,96	0,79 224,29	15 км.
332	+С111-1624-2 варіант 4	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	732,56072	40,19 29441,62	38,90 28496,61	0,5 366,28	0,79 578,73	15 км.
333	+С111-1624-2 варіант 5	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	168,6	40,19 6776,03	38,90 6558,54	0,5 84,30	0,79 133,19	15 км.
334	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143,31	40,02 5735,27	38,90 5574,76	0,34 48,73	0,78 111,78	15 км.
335	+С111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	82,527	635,95 52483,05	623,17 51428,35	0,31 25,58	12,47 1029,12	15 км.
336	+С188888-47 варіант 1	Датчик руху 360град. ДО-07	шт	10	384,54 3845,40	377,00 3770,00	- -	7,54 75,40	
337	&С1547-6-11-3	Датчик руху ДД009	шт	3	255,12 765,36	250,00 750,00	0,12 0,36	5 15,00	15 км.
338	&С188888-471	Датчик температури	шт	1	591,6 591,60	580,00 580,00	- -	11,6 11,60	
339	&С126-401-2	Двері металопластикові	м2	25,62	5202,08 133277,29	5160,00 132199,20	3,35 85,83	38,73 992,26	15 км.
340	&С126-401-24-12 варіант 1	Двері внутрішні одностулкові металеві REI30	шт.	3	14970,24 44910,72	14850,00 44550,00	8,8 26,40	111,44 334,32	15 км.
341	&С126-401-26-24 варіант 1	Двері внутрішні двостулкові, металеві EI 30 розм. 1500х2100	шт.	2	23322,18 46644,36	23136,00 46272,00	12,57 25,14	173,61 347,22	15 км.
342	&С126-401-26-24 варіант 2	Двері внутрішні одностулкові, металеві, герметичні розм. 1300х2100	шт.	2	17704,36 35408,72	17560,00 35120,00	12,57 25,14	131,79 263,58	15 км.
343	&С126-401-26-24 варіант 3	Двері внутрішні одностулкові, металеві, розм. 1500х2100	шт.	1	17805,11 17805,11	17660,00 17660,00	12,57 12,57	132,54 132,54	15 км.
344	+С123-1 варіант 3	Двері металопластикові, внутрішні двоостулкові, суцільні	м2	4,76	5272,59 25097,53	5160,00 24561,60	9,21 43,84	103,38 492,09	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
345	+С123-1 варіант 1	Двері металопластикові, внутрішні, одностулкові, суцільні	м2	74,76	5272,59 394178,83	5160,00 385761,60	9,21 688,54	103,38 7728,69	15 км.
346	+С123-1 варіант 2	Двері металопластикові, внутрішні, дво стулкові, зі шклом, та фрамугою	м2	35,76	5282,79 188912,57	5170,00 184879,20	9,21 329,35	103,58 3704,02	15 км.
347	+С123-1 варіант 5	Двері металопластикові, зовнішні, двоостулкові, суцільні	м2	8,52	6027,39 51353,36	5900,00 50268,00	9,21 78,47	118,18 1006,89	15 км.
348	+С123-1 варіант 6	Двері металопластикові, зовнішні, одностулкові, суцільні	м2	3,99	6027,39 24049,29	5900,00 23541,00	9,21 36,75	118,18 471,54	15 км.
349	+С123-1 варіант 4	Двері металопластикові, зовнішні, дво стулкові, зі шклом.	м2	6,2	6027,39 37369,82	5900,00 36580,00	9,21 57,10	118,18 732,72	15 км.
350	&С123-199-1-10-21 варіант 1	Дверні внутрішні одностулкові металеві герметичні 1200х2100	шт.	1	11895,12 11895,12	11650,00 11650,00	11,88 11,88	233,24 233,24	15 км.
351	&С123-199-1-10-21 варіант 2	Дверні внутрішні одностулкові металеві захисно-герметичні 3 бар 1200х2100	шт.	1	83754,12 83754,12	82100,00 82100,00	11,88 11,88	1642,24 1642,24	15 км.
352	&С113-2296-3 варіант 1	Дверцята пластикові 200х250	шт	4	367,25 1469,00	360,00 1440,00	0,05 0,20	7,2 28,80	15 км.
353	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07884	9000,55 709,60	8660,07 682,76	164 12,93	176,48 13,91	15 км.
354	+С111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	68,21412	273,76 18674,30	268,00 18281,38	0,39 26,60	5,37 366,32	15 км.
355	&С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	188	98,13 18448,44	96,00 18048,00	0,21 39,48	1,92 360,96	15 км.
356	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00505	7475,31 37,75	7170,00 36,21	158,74 0,80	146,57 0,74	15 км.
357	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,3751	7905,94 2965,52	7592,18 2847,83	158,74 59,54	155,02 58,15	15 км.
358	+С112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,622424	7475,31 4652,81	7170,00 4462,78	158,74 98,80	146,57 91,23	15 км.
359	С112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,001633	12843,99 20,97	12433,41 20,30	158,74 0,26	251,84 0,41	15 км.
360	С112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40 мм і більше, II сорт		0,16	8983,52 1437,36	8648,63 1383,78	158,74 25,40	176,15 28,18	15 км.
361	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	3,906306	9065,98 35414,49	8729,48 34100,02	158,74 620,09	177,76 694,38	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
362	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,071635	7475,31 22961,42	7170,00 22023,62	158,74 487,59	146,57 450,21	15 км.
363	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,167093	9441,54 1577,62	9097,67 1520,16	158,74 26,52	185,13 30,94	15 км.
364	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,11323	7475,31 846,43	7170,00 811,86	158,74 17,97	146,57 16,60	15 км.
365	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	34,4699	10737,32 370114,35	10526,78 362857,05	- -	210,54 7257,30	з транспортуванням
366	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11,804516	8673,69 102388,71	8344,88 98507,27	158,74 1873,85	170,07 2007,59	15 км.
367	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,769427	7475,31 28177,64	7170,00 27026,79	158,74 598,36	146,57 552,49	15 км.
368	+С112-257 варіант 1	Дошки шпунтовані підлогові товщ 36 мм	м2	99,73	1004,3 100158,84	980,00 97735,40	4,61 459,76	19,69 1963,68	15 км.
369	С111-1608	Дрантя	кг	0,4192	18,93 7,94	18,06 7,57	0,5 0,21	0,37 0,16	15 км.
370	&С111-796-20 варіант 1	Дріт алюмінієвий W-08/AL	м	42	47,26 1984,92	46,20 1940,40	0,13 5,46	0,93 39,06	15 км.
371	+С111-811 варіант 2	Дріт в'язальний Ф1,2мм	т	0,014475	50729,42 734,31	49520,00 716,80	214,73 3,11	994,69 14,40	15 км.
372	&С1545-251-3 варіант 1	Дріт д.8мм W-08/AL	м	600	47,63 28578,00	46,20 27720,00	0,5 300,00	0,93 558,00	30 км.
373	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004098	55547,22 22,76	54243,33 22,23	214,73 0,09	1089,16 0,44	15 км.
374	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000032	367419,02 11,76	360000,00 11,52	214,73 0,01	7204,29 0,23	15 км.
375	+С111-800 варіант 1	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0002	367419,02 73,48	360000,00 72,00	214,73 0,04	7204,29 1,44	15 км.
376	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002	279957,65 55,99	274253,55 54,85	214,73 0,04	5489,37 1,10	15 км.
377	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,812	99,97 81,18	97,80 79,41	0,21 0,17	1,96 1,60	15 км.
378	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм		0,005154	84797,42 437,05	82920,00 427,37	214,73 1,11	1662,69 8,57	15 км.

СПІЛЬНОГО БАЛАНСУ МІНІСТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
379	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,006322	46023,62 290,96	44906,47 283,90	214,73 1,36	902,42 5,70	15 км.
380	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,28157426	80799,02 22750,92	79000,00 22244,37	214,73 60,46	1584,29 446,09	15 км.
381	+С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003	80799,02 242,40	79000,00 237,00	214,73 0,64	1584,29 4,76	15 км.
382	+С111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0667502	80799,02 5393,35	79000,00 5273,27	214,73 14,33	1584,29 105,75	15 км.
383	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0378033	67437,02 2549,34	65900,00 2491,24	214,73 8,12	1322,29 49,98	15 км.
384	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,03292784	67437,02 2220,56	65900,00 2169,94	214,73 7,07	1322,29 43,55	15 км.
385	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,037584	56115,02 2109,03	54800,00 2059,60	214,73 8,07	1100,29 41,36	15 км.
386	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,060459	56115,02 3392,66	54800,00 3313,15	214,73 12,98	1100,29 66,53	15 км.
387	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000352	71058,36 25,01	69400,00 24,43	265,06 0,09	1393,3 0,49	15 км.
388	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00021	71058,36 14,92	69400,00 14,57	265,06 0,06	1393,3 0,29	15 км.
389	+С1630-460 варіант 2	Дросель клапан ДК 100х100	шт	12	354,92 4259,04	346,90 4162,80	1,06 12,72	6,96 83,52	15 км.
390	+С1630-460 варіант 3	Дросель клапан ДК 200*150	шт	2	599,82 1199,64	587,00 1174,00	1,06 2,12	11,76 23,52	15 км.
391	+С1630-460 варіант 1	Дросель клапан ДК 250х100	шт	1	678,36 678,36	664,00 664,00	1,06 1,06	13,3 13,30	15 км.
392	+С113-2302 варіант 2	Дросель клапан ДК150*100	шт	2	529,43 1058,86	519,00 1038,00	0,05 0,10	10,38 20,76	15 км.
393	+С113-2302 варіант 1	Дросель клапан ДК200*100	шт	2	598,79 1197,58	587,00 1174,00	0,05 0,10	11,74 23,48	15 км.
394	+С130-247 варіант 7	Дросель клапан діам. 315	шт	2	428,6 857,20	407,80 815,60	12,4 24,80	8,4 16,80	15 км.
395	&С1301-1020-100 варіант 1	Дросель-клапан 100 мм	шт	2	230,04 460,08	225,00 450,00	0,53 1,06	4,51 9,02	15 км.
396	&С1301-1020-150	Дросель-клапан 150 мм	шт	1	336,12 336,12	329,00 329,00	0,53 0,53	6,59 6,59	15 км.
397	&С1301-1020 варіант 1	Дросель-клапан 150х100	шт	6	328,64 1971,84	321,67 1930,02	0,53 3,18	6,44 38,64	15 км.
398	&С1301-1024 варіант 1	Дросель-клапан 300х200	шт	6	877,74 5266,44	860,00 5160,00	0,53 3,18	17,21 103,26	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	&C1301-1028-500-400	Дросель-клапан 500х400	шт	1	2019,12	1979,00	0,53	39,59	15 км.
					2019,12	1979,00	0,53	39,59	
400	&C1301-1028-700-400	Дросель-клапан 700х400	шт	2	2297,58	2252,00	0,53	45,05	15 км.
					4595,16	4504,00	1,06	90,10	
401	+C130-247 варіант 8	Дрюсель клапан діам. 500	шт	4	1725,84	1679,60	12,4	33,84	15 км.
					6903,36	6718,40	49,60	135,36	
402	+C130-539 варіант 2	Душова кабіна (в комплекті піддон з сифоном та переливом)	шт	4	12950,12	12690,00	6,2	253,92	15 км.
					51800,48	50760,00	24,80	1015,68	
403	&C111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою 10х160 мм EasyFix	шт	1676	5,27	5,17	-	0,1	
					8832,52	8664,92	-	167,60	
404	&C10000-7-1-Н	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	41,524	1,5	1,50	-	-	
					62,29	62,29	-	-	
405	&C10000-8	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	99,6576	0,48	0,48	-	-	
					47,84	47,84	-	-	
406	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00016	73115,15	71416,24	265,28	1433,63	15 км.
					11,70	11,43	0,04	0,23	
407	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0052	107939,98	105558,23	265,28	2116,47	15 км.
					561,29	548,90	1,38	11,01	
408	&C1-1-7-1 варіант 2	Дюбелі пластмасові	шт	7737,2652	2	1,80	0,16	0,04	15 км.
					15474,53	13927,08	1237,96	309,49	
409	&C111-155-1-160	Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 160 мм	шт.	1868,98	10	9,80	-	0,2	
					18689,80	18316,00	-	373,80	
410	&C188888-4-32-12	Дюбель ЕТО 32х12 різьба М10 розпірний латунь Walraven	шт	32	25,5	25,00	-	0,5	
					816,00	800,00	-	16,00	
411	&C111-132-8 варіант 1	Дюбель анкерний 6х40 Bierbach/THD	шт	800	2,58	2,50	0,03	0,05	15 км.
					2064,00	2000,00	24,00	40,00	
412	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 8х80	шт	42	1,5	1,31	0,16	0,03	15 км.
					63,00	55,02	6,72	1,26	
413	&C1545-42-11 варіант 1	Дюбель під самонаріз 6х40	100шт	4	40,02	39,00	0,24	0,78	15 км.
					160,08	156,00	0,96	3,12	
414	&C111-155-12С	Дюбель фасадний 12х100 мм	шт	2259,024	8,06	7,90	-	0,16	
					18207,73	17846,29	-	361,44	
415	&C1-1-7-1 варіант 3	Дюбель-металевий для газоблоку	шт	1038,8	1,23	1,05	0,16	0,02	15 км.
					1277,72	1090,74	166,21	20,77	
416	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0935	1734,24	1700,00	0,24	34	15 км.
					162,15	158,95	0,02	3,18	
417	&C1-1-7-2 варіант 1	Дюбель-шурупи 10х100	шт	14	10,6	10,23	0,16	0,21	15 км.
					148,40	143,22	2,24	2,94	
418	&C1-1-7-2	Дюбель-шурупи 150мм	шт	140,131	10,6	10,23	0,16	0,21	15 км.
					1485,39	1433,54	22,42	29,43	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	&C114-97-31 варіант 2	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	1116,8557	334,91 374046,14	320,50 357952,25	7,84 8756,15	6,57 7337,74	15 км.
420	&C114-97-31 варіант 3	Екструдований пінополістирол 20 мм	м2	100,2252	94,7 9491,33	85,00 8519,14	7,84 785,77	1,86 186,42	15 км.
421	&C114-97-31 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	496,171	232,4 115310,14	220,00 109157,62	7,84 3889,98	4,56 2262,54	15 км.
422	&C114-97-3 варіант 2	Екструдований пінополістирол, товщ. 200 мм	м3	90,78	2728 247647,84	2666,67 242080,30	7,84 711,72	53,49 4855,82	15 км.
423	&C114-97-3 варіант 1	Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм	м3	36,8021	2728 100396,13	2666,67 98139,06	7,84 288,53	53,49 1968,54	15 км.
424	&C1545-10000 варіант 1	Електричний щит на 1-2 автомати	шт	1	434,79 434,79	425,00 425,00	1,26 1,26	8,53 8,53	15 км.
425	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000179	126245,42 2,26	123500,00 2,21	270,02 -	2475,4 0,05	15 км.
426	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000873	126245,42 110,21	123500,00 107,82	270,02 0,24	2475,4 2,15	15 км.
427	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,377144	126245,42 47612,70	123500,00 46577,28	270,02 101,84	2475,4 933,58	15 км.
428	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,045882	126245,42 5792,39	123500,00 5666,43	270,02 12,39	2475,4 113,57	15 км.
429	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0001543	126245,42 19,48	123500,00 19,06	270,02 0,04	2475,4 0,38	15 км.
430	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,00773144	126245,42 976,06	123500,00 954,83	270,02 2,09	2475,4 19,14	15 км.
431	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0000006	126245,42 0,08	123500,00 0,07	270,02 -	2475,4 0,01	15 км.
432	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0300755	59485,29 1789,05	58048,89 1745,85	270,02 8,12	1166,38 35,08	15 км.
433	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0441483	126245,42 5573,52	123500,00 5452,32	270,02 11,92	2475,4 109,28	15 км.
434	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,005092	126245,42 642,84	123500,00 628,86	270,02 1,37	2475,4 12,61	15 км.
435	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0130165	126245,42 1643,27	123500,00 1607,54	270,02 3,51	2475,4 32,22	15 км.
436	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0182	126245,42 2297,67	123500,00 2247,70	270,02 4,91	2475,4 45,06	15 км.
437	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,001584	126245,42 199,97	123500,00 195,62	270,02 0,43	2475,4 3,92	15 км.
438	+C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Е46	т	0,0337948	126245,42 4266,44	123500,00 4173,66	270,02 9,13	2475,4 83,65	15 км.
439	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,288	8,95857 2,58	8,95857 2,58	- -	- -	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021025 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	+С1630-113 варіант 1	Електроконтактний манометр экм-1у	комплект	2	2061,13 4122,26	2020,00 4040,00	0,72 1,44	40,41 80,82	15 км.
441	+С114-211-У варіант 1	Елементи гнутих елементів покривлі із сталі тонколистової оцинкованої , товщина 0,7 мм	м2	89,404	803,51 71837,01	785,00 70182,14	2,75 245,86	15,76 1409,01	15 км.
442	&С121-793-16-1 варіант 2	Елементи кріплення "пром-Спорт-1"	шт.	374	48,07 17978,18	47,00 17578,00	0,71 265,54	0,36 134,64	30 км.
443	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	111417,32 2,23	108841,92 2,18	390,75 0,01	2184,65 0,04	15 км.
444	С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00005	121093,17 6,05	118328,04 5,92	390,75 0,02	2374,38 0,11	15 км.
445	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,005487	186090,87 1021,08	182051,28 998,92	390,75 2,14	3648,84 20,02	15 км.
446	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,1984588	186090,87 36931,37	182051,28 36129,68	390,75 77,55	3648,84 724,14	15 км.
447	&С111-859-2 варіант 1	Євроруберойд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)	м2	155,56	115,94 18035,63	112,50 17500,50	1,17 182,01	2,27 353,12	15 км.
448	+С113-1339	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	2	2881,78 5763,56	2824,78 5649,56	0,49 0,98	56,51 113,02	15 км.
449	+С113-1351-А варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 20х1/2 "мм	шт	42	315,12 13235,04	307,97 12934,74	0,97 40,74	6,18 259,56	15 км.
450	+С113-1351-Б варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 25х3/4" мм	шт	4	331,35 1325,40	323,88 1295,52	0,97 3,88	6,5 26,00	15 км.
451	+С113-1351-Г варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 40х11/2" мм	шт	4	372,44 1489,76	364,17 1456,68	0,97 3,88	7,3 29,20	15 км.
452	+С113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 63х2" мм	шт	4	936,08 3744,32	916,76 3667,04	0,97 3,88	18,35 73,40	15 км.
453	+С113-1351-Д варіант 2	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 75х21/2" мм	шт	4	1417,08 5668,32	1388,32 5553,28	0,97 3,88	27,79 111,16	15 км.
454	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,08	13,1 14,15	12,79 13,81	0,05 0,05	0,26 0,29	15 км.
455	&С111-950-1 варіант 1	Завіса	шт	4	387,72 1550,88	380,00 1520,00	0,12 0,48	7,6 30,40	15 км.
456	&С1-4-1-С варіант 2	Завіси	шт	2	387,6 775,20	380,00 760,00	- -	7,6 15,20	
457	&С130-1199-10-9 варіант 2	Заглушка ПП-100 тип 1/110	шт	14	105,03 1470,42	102,00 1428,00	0,97 13,58	2,06 28,84	15 км.
458	&С130-1199-10-9 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип 1/50	шт	2	88,71 177,42	86,00 172,00	0,97 1,94	1,74 3,48	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	+С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева д 159х5,0	шт	2	224,54 449,08	212,72 425,44	7,42 14,84	4,4 8,80	15 км.
460	&С1545-58-5 варіант 1	Зажим для труби К-201 К-203 код 1420 032	шт	20	10,27 205,40	9,90 198,00	0,17 3,40	0,2 4,00	30 км.
461	С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0001113	1044029,01 116,20	1023311,52 113,89	246,33 0,03	20471,16 2,28	15 км.
462	+С111-889 варіант 1	Залізні вироби для дверей	комплект	10	1183,37 11833,70	1160,00 11600,00	0,17 1,70	23,2 232,00	15 км.
463	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,12988	186,06 24,17	182,02 23,64	0,39 0,05	3,65 0,48	15 км.
464	&С111-950-1 варіант 2	Замок	шт	2	979,32 1958,64	960,00 1920,00	0,12 0,24	19,2 38,40	15 км.
465	&С1515-22-2	Замок з ключем (в компл. 2 ключа) ECMECT-L2K	шт	2	481,25 962,50	471,75 943,50	0,06 0,12	9,44 18,88	15 км.
466	&С1630-541-1-17-1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 15 мм Danfoss	шт	1	7680,88 7680,88	7530,00 7530,00	0,27 0,27	150,61 150,61	15 км.
467	&С1630-541-1-19-1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 25 мм Danfoss	шт	1	10516,48 10516,48	10310,00 10310,00	0,27 0,27	206,21 206,21	15 км.
468	+С111-960 варіант 3	Заслонка регулююча поворотна d=65мм, Ру=1,6МПа з ел./приводом	шт	1	34323,04 34323,04	33650,00 33650,00	0,04 0,04	673 673,00	15 км.
469	+С1630-1536 варіант 1	Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з датчиком контролю положення	шт	10	8372,78 83727,80	8200,00 82000,00	8,61 86,10	164,17 1641,70	15 км.
470	+С1630-1536 варіант 2	Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з електроприводом та датчиком контролю положення Belimo SRF230A(-S2)-5 + адаптер	шт	1	34892,78 34892,78	34200,00 34200,00	8,61 8,61	684,17 684,17	15 км.
471	+С111-960 варіант 1	Засувка клинова чавунна DN 50 мм	шт	3	5029,66 15088,98	4931,00 14793,00	0,04 0,12	98,62 295,86	15 км.
472	+С111-960 варіант 2	Засувка клинова чавунна DN 65 мм	шт	2	6927,6 13855,20	6791,72 13583,44	0,04 0,08	135,84 271,68	15 км.
473	+С1630-1381	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	9578,8 9578,80	9375,00 9375,00	15,98 15,98	187,82 187,82	15 км.
474	&С1545-58-3 варіант 1	Затискач для полоси хрестовий А-022 код 1202 021	шт	20	106,6 2132,00	104,40 2088,00	0,11 2,20	2,09 41,80	15 км.
475	&С1545-58-6 варіант 1	Затискач дроту до троса С-061 код 1206 013	шт	300	83,34 25002,00	81,60 24480,00	0,11 33,00	1,63 489,00	15 км.
476	&С1545-58-2 варіант 1	Затискач контрольний С-032 код 1203 031	шт	10	111,8 1118,00	109,50 1095,00	0,11 1,10	2,19 21,90	15 км.
477	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,048	191,85 9,21	187,57 9,00	0,52 0,02	3,76 0,19	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021082 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,54	35,43 19,13	34,47 18,61	0,27 0,15	0,69 0,37	15 км.
479	&С111-1497-2-9	Зливи віконні зовнішні	м	4,148	403,69 1674,51	394,50 1636,39	1,27 5,27	7,92 32,85	15 км.
480	&С1545-58-6 варіант 3	Злучний для дроту універсальний С-902 ST код 1201 011	шт	50	132,61 6630,50	129,90 6495,00	0,11 5,50	2,6 130,00	15 км.
481	&С113-2125-20-12-7	Злучник контрольний С-032	шт.	3	94,24 282,72	92,30 276,90	0,09 0,27	1,85 5,55	15 км.
482	&С113-2125-20-12-3	Злучник універсальний С-011	шт.	4	55,29 221,16	54,12 216,48	0,09 0,36	1,08 4,32	15 км.
483	+С130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	5	4442,74 22213,70	4355,00 21775,00	0,63 3,15	87,11 435,55	https://santexnikadoma.com/ua/p2127241687-dushevaya-sistema-globus.html:~:text=15 км.
484	&С130-621-1 варіант 3	Змішувачі для душу з гнучким шлангом	шт	4	3632,04 14528,16	3560,00 14240,00	0,82 3,28	71,22 284,88	15 км.
485	&С130-621-1 варіант 2	Змішувачі для душу з душовою сіткою	шт	8	11588,89 92711,12	11360,84 90886,72	0,82 6,56	227,23 1817,84	15 км.
486	&С130-621-1 варіант 1	Змішувачі для мийки	шт	1	2754,84 2754,84	2700,00 2700,00	0,82 0,82	54,02 54,02	15 км.
487	&С130-621-1 варіант 4	Змішувачі для умивальника	шт	11	2948,64 32435,04	2890,00 31790,00	0,82 9,02	57,82 636,02	15 км.
488	+С1110-193 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію шрифтом Брайля	шт	16	984,42 15750,72	965,00 15440,00	0,12 1,92	19,3 308,80	15 км.
489	+С153-35 варіант 1	Кабелі КВВГнгд, число жил та переріз 14х2,5 мм2	1000м	0,095	227706,04 21632,07	223058,33 21190,54	182,89 17,37	4464,82 424,16	15 км.
490	&С157-300-60-В15 варіант 1	Кабель "вита пара" UTP cat 5e 4х2х0,51	м	163	21,26 3465,38	19,66 3204,58	1,18 192,34	0,42 68,46	15 км.
491	&С1545-66-А-433	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 1х2х0,8	м	61,8	21,5 1328,70	21,00 1297,80	0,08 4,94	0,42 25,96	15 км.
492	&С1545-66-А-434	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 2х2х0,8		205	28,64 5871,20	28,00 5740,00	0,08 16,40	0,56 114,80	15 км.
493	&С157-300-60-В14 варіант 2	Кабель J-Y(St)Y 1х2х0.8		30	18,54 556,20	17,00 510,00	1,18 35,40	0,36 10,80	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
494	&C157-300-60-B14 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8	м	535	29,76 15921,60	28,00 14980,00	1,18 631,30	0,58 310,30	15 км.
495	&C157-300-60-B14 варіант 3	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 2x2x0,8	м	1457	40,58 59125,06	38,60 56240,20	1,18 1719,26	0,8 1165,60	15 км.
496	&C11-11-11-411 варіант 1	Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3x1,5 мм2	м	92,2	74,11 6832,94	71,33 6576,63	1,33 122,63	1,45 133,68	15 км.
497	&C11-112-2-4	Кабель СКВВнг-LS перерізом 6x0,4 мм2	м	412	18,23 7510,76	17,60 7251,20	0,27 111,24	0,36 148,32	15 км.
498	&C1545-64-3-7	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, LS 1x2x0,8 мм2	м	370,8	14,52 5384,02	14,16 5250,53	0,08 29,66	0,28 103,83	15 км.
499	&C1545-64-3-5	Кабель вита пара UTP cat. 5e	м	102	20,13 2053,26	19,66 2005,32	0,08 8,16	0,39 39,78	15 км.
500	&C157-249-B-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2x1,5 мм2	м	60	54,46 3267,60	53,38 3202,80	0,01 0,60	1,07 64,20	15 км.
501	&C157-249-B-2	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x1,5 мм2	м	150	72,79 10918,50	71,33 10699,50	0,03 4,50	1,43 214,50	15 км.
502	&C157-249-B-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм2	м	30	101,1 3033,00	99,11 2973,30	0,01 0,30	1,98 59,40	15 км.
503	&C157-249-B-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5x2,5 мм2	м	115	156 17940,00	152,93 17586,95	0,01 1,15	3,06 351,90	15 км.
504	&C157-249-B-6	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 4x1,5 мм2	м	30	87,95 2638,50	86,22 2586,60	0,01 0,30	1,72 51,60	15 км.
505	&C157-249-Г-12	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x25 мм2	м	22	1589,63 34971,86	1160,87 25539,14	397,59 8746,98	31,17 685,74	15 км.
506	&C157-249-Г-12 варіант 1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x35 мм2	м	60	2251,36 135081,60	1809,63 108577,80	397,59 23855,40	44,14 2648,40	15 км.
507	&C157-249-Г-13	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 4x50 мм2	м	20	2218,18 44363,60	1856,62 37132,40	318,07 6361,40	43,49 869,80	15 км.
508	&C157-249-Г-14	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x50 мм2	м	20	2790,01 55800,20	2284,70 45694,00	450,6 9012,00	54,71 1094,20	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	&C1545-64-231 варіант 1	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	164,1	28,59 4691,62	28,00 4594,80	0,03 4,92	0,56 91,90	15 км.
510	&C1545-1-1-13	Кабель живлення C14-C13 1,8м АК-440201-018-S	шт.	2	147,97 295,94	145,00 290,00	0,07 0,14	2,9 5,80	15 км.
511	+15093-33023 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1x2,5 мм2	1000м	0,03	21301,19 639,04	20870,00 626,10	13,52 0,41	417,67 12,53	15 км.
512	+15093-33043 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1x6 мм2	1000м	0,12	83940 10072,80	82270,00 9872,40	24,12 2,89	1645,88 197,51	15 км.
513	+15093-34013 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2x1,5 мм2	1000м	0,16	25152,62 4024,42	24641,67 3942,67	17,76 2,84	493,19 78,91	15 км.
514	+15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3x1,5 мм2	1000м	0,3	35826,34 10747,90	35100,00 10530,00	23,86 7,16	702,48 210,74	15 км.
515	+15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3x2,5 мм2	1000м	0,35	57616,85 20165,90	56450,00 19757,50	37,11 12,99	1129,74 395,41	15 км.
516	+15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3x4 мм2	1000м	0,085	87152,76 7407,98	85391,66 7258,29	52,22 4,44	1708,88 145,25	15 км.
517	+15093-35063 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5x4,0 мм2	1000м	0,09	141099,64 12698,97	138175,00 12435,75	157,98 14,22	2766,66 249,00	15 км.
518	+15093-35133 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 4x1,5 мм2	1000м	0,04	48339,79 1933,59	47316,67 1892,67	75,28 3,01	947,84 37,91	15 км.
519	+15093-35153 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5x2,5 мм2	1000м	0,08	92465,61 7397,25	90491,67 7239,33	160,89 12,87	1813,05 145,05	15 км.
520	&C1545-1-1-11 варіант 1	Кабель оптичний SM, DS2, 12волокон ОКЕБг-М(1,5)П-12Е1	м	100	20,29 2029,00	19,82 1982,00	0,07 7,00	0,4 40,00	15 км.
521	&C153-91-18 варіант 1	Кабель парної скрутки (S/FTR-cat/6A КПпВонг-HF-ВПЭ (500) 4*2*0,56 (U/FTP-cat. 6A LSOH)	м	170	43,48 7391,60	42,60 7242,00	0,03 5,10	0,85 144,50	15 км.
522	&C113-2328-B1 варіант 1	Кабель силовий NHXH FE180/E30 2x1,5	м	927	55,12 51096,24	53,38 49483,26	0,66 611,82	1,08 1001,16	15 км.
523	&C113-2328-B1	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	51,5	73,43 3781,65	71,33 3673,50	0,66 33,99	1,44 74,16	15 км.
524	&C113-2328-B1 варіант 2	Кабель силовий NHXH FE180/E90 2x1,5	м	15	56,75 851,25	54,98 824,70	0,66 9,90	1,11 16,65	15 км.
525	&C113-2328-B1 варіант 3	Кабель силовий NHXH FE180/E90 3x1,5	м	15	75,62 1134,30	73,48 1102,20	0,66 9,90	1,48 22,20	15 км.
526	&C113-2328-B1 варіант 5	Кабель силовий NHXH FE180/E90 4x1,5	м	15	91,26 1368,90	88,81 1332,15	0,66 9,90	1,79 26,85	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
527	&C113-2328-В1 варіант 7	Кабель силовий NHXH FE180/E90 5x1,5	м	15	111,08 1666,20	108,24 1623,60	0,66 9,90	2,18 32,70	15 км.
528	&C113-2328-В1 варіант 4	Кабель силовий NHXH FE180/E90 5x2,5	м	15	161,34 2420,10	157,52 2362,80	0,66 9,90	3,16 47,40	15 км.
529	&C113-2328-В1 варіант 6	Кабель силовий NHXH FE180/E90 7x1,5	м	15	286,07 4291,05	279,80 4197,00	0,66 9,90	5,61 84,15	15 км.
530	&C157-305-3 варіант 4	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами в ізоляції 0,6кВ з безгалогенових речовин та оболонці , перерізом 3*1,5 мм2	м	405	104,17 42188,85	102,00 41310,00	0,13 52,65	2,04 826,20	15 км.
531	&C157-305-3 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ ПВнг-нд 1*6 мм2	м	20	40,61 812,20	39,68 793,60	0,13 2,60	0,8 16,00	15 км.
532	&C157-305-3 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*2,5мм2	м	950	57,71 54824,50	56,45 53627,50	0,13 123,50	1,13 1073,50	15 км.
533	&C157-305-3 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*25 мм2	м	5	841,04 4205,20	824,42 4122,10	0,13 0,65	16,49 82,45	15 км.
534	&C157-305-3 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*4 мм2	м	5	87,24 436,20	85,40 427,00	0,13 0,65	1,71 8,55	15 км.
535	&C157-305-5 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 4*35мм	м	20	935,21 18704,20	916,47 18329,40	0,4 8,00	18,34 366,80	15 км.
536	&C157-305-5 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*6мм	м	75	206,12 15459,00	201,68 15126,00	0,4 30,00	4,04 303,00	15 км.
537	&C157-305-5 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*4 мм	м	5	141,35 706,75	138,18 690,90	0,4 2,00	2,77 13,85	15 км.
538	&C157-305-5 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*2,5 мм	м	275	92,72 25498,00	90,50 24887,50	0,4 110,00	1,82 500,50	15 км.
539	&C157-305-5 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*10мм	м	5	340,05 1700,25	332,98 1664,90	0,4 2,00	6,67 33,35	15 км.
540	+C157-381 варіант 1	Кабель, марка АВВГнг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,095	160750,5 15271,30	157400,00 14953,00	198,53 18,86	3151,97 299,44	15 км.
541	&C1545-89-16-16	Кабельний канал 16х16 мм	м	5	28,12 140,60	27,25 136,25	0,32 1,60	0,55 2,75	15 км.
542	&C1545-89-25-16	Кабельний канал 25х16 мм	м	40	43,17 1726,80	42,00 1680,00	0,32 12,80	0,85 34,00	15 км.
543	&C1545-89-40-16	Кабельний канал 40х16 мм	м	96	37,96 3644,16	36,90 3542,40	0,32 30,72	0,74 71,04	15 км.
544	&C1545-89-40-25	Кабельний канал 40х25 мм	м	10	56,43 564,30	55,00 550,00	0,32 3,20	1,11 11,10	15 км.
545	&C1545-44-54 варіант 1	Кабельні стяжки 200х4,5(100	м	3	136,68 410,04	134,00 402,00	- -	2,68 8,04	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44 * 2023 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	С111-1571	Кальцій хлористий технічний, сорт 1	т	0,008949	16904,61	16250,63	322,52	331,46	15 км.
					151,28	145,43	2,89	2,96	
547	&С119-315-1 варіант 2	Канал 125 з випуском в кінці (діаметр випуску 110 мм) L=1000 мм,H=110 мм нержавіюча сталь (з ущільнювачами , анкерами для кріплення,ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення	м	5	9082,43	8900,00	4,34	178,09	15 км.
					45412,15	44500,00	21,70	890,45	
548	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000012	519407,43	508835,32	387,65	10184,46	15 км.
					6,23	6,11	-	0,12	
549	С1112-27	Карборунд	кг	3,2235	132,05	129,12	0,34	2,59	15 км.
					425,66	416,22	1,10	8,34	
550	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1822112	39193,69	38210,46	214,73	768,5	15 км.
					7141,53	6962,37	39,13	140,03	
551	+С121-780 варіант 1	Квадрат 50*50*4	т	0,0448	43985,96	43405,00	253,52	327,44	15 км.
					1970,57	1944,54	11,36	14,67	
552	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,63704	39,63	35,00	3,85	0,78	15 км.
					144,14	127,30	14,00	2,84	
553	+С1630-138 варіант 5	Клапан для с-ми підлогового опалення діам. 15 FHV-R	шт	2	4335,37	4250,00	0,36	85,01	15 км.
					8670,74	8500,00	0,72	170,02	
554	&С130-637-5 варіант 1	Клапан зворотний ПП із ручним приводом; 160 мм WAVIN	к-т	3	2782,24	2724,27	3,42	54,55	15 км.
					8346,72	8172,81	10,26	163,65	
555	+С1630-1433 варіант 2	Клапан зворотний муфтовий діам.15 IVR	шт	3	122,58	119,84	0,34	2,4	15 км.
					367,74	359,52	1,02	7,20	
556	+С1630-1433 варіант 3	Клапан зворотний муфтовий діам.25 мм IVR	шт	3	268,24	262,64	0,34	5,26	15 км.
					804,72	787,92	1,02	15,78	
557	+С1630-542 варіант 1	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 25, PN 1,6MP	шт	5	488,76	478,91	0,27	9,58	15 км.
					2443,80	2394,55	1,35	47,90	
558	+С1630-542 варіант 2	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 20, PN 1,6MP	шт	1	454,38	445,20	0,27	8,91	15 км.
					454,38	445,20	0,27	8,91	
559	+С1630-544 варіант 2	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 65, PN 1,6MP	шт	1	4959,53	4861,67	0,61	97,25	15 км.
					4959,53	4861,67	0,61	97,25	
560	+С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній FC 100	шт	2	217,65	213,33	0,05	4,27	15 км.
					435,30	426,66	0,10	8,54	
561	+С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній FC 125	шт	1	232,1	227,50	0,05	4,55	15 км.
					232,10	227,50	0,05	4,55	
562	+С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній FC 200	шт	2	340,05	333,33	0,05	6,67	15 км.
					680,10	666,66	0,10	13,34	
563	&С1630-1583-7	Клапан зворотній кульовий, муфтовий, чавунний, куля-сталь +NBR, Ру16	шт	1	941,04	922,52	0,07	18,45	15 км.
					941,04	922,52	0,07	18,45	
564	+С1630-1535 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений ДУ 80 мм	шт	2	3992,14	3908,72	5,14	78,28	15 км.
					7984,28	7817,44	10,28	156,56	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
565	+С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	1	637,92 637,92	624,80 624,80	0,61 0,61	12,51 12,51	15 км.
566	&С1630-1583-6 варіант 1	Клапан поплавковий ПП діам. 15 ммз нержавіючої сталі	шт	3	620,84 1862,52	608,60 1825,80	0,07 0,21	12,17 36,51	15 км.
567	+С1630-138 варіант 2	Клапан радіаторний динамічний Dn15 RA-DV 15	шт	61	1611,97 98330,17	1580,00 96380,00	0,36 21,96	31,61 1928,21	15 км.
568	+С1630-1433 варіант 4	Клапан регулювальний діам.20 мм	шт	3	3335,75 10007,25	3270,00 9810,00	0,34 1,02	65,41 196,23	15 км.
569	&С130-472-186-19 варіант 1	Клапан триходовий діам.15 VRB3	шт	3	8415,16 25245,48	8250,00 24750,00	0,16 0,48	165 495,00	15 км.
570	+С1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	349,5 349,50	342,38 342,38	0,27 0,27	6,85 6,85	15 км.
571	+С1630-539 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	637,79 637,79	624,80 624,80	0,48 0,48	12,51 12,51	15 км.
572	+С1630-540 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 50 мм	шт	1	1263,43 1263,43	1237,86 1237,86	0,8 0,80	24,77 24,77	15 км.
573	+С111-609 варіант 1	Клей для плитки Р-3025 (6кг)	кг	15,843088	390,51 6186,88	382,50 6059,98	0,35 5,55	7,66 121,35	15 км.
574	&С1545-58-6 варіант 2	Клема фальцева металева С-092 код 1209 021	шт	15	110,53 1657,95	108,25 1623,75	0,11 1,65	2,17 32,55	15 км.
575	+С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	2330,82	10,74 25033,01	10,20 23774,36	0,33 769,17	0,21 489,48	15 км.
576	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	743,1775	10,74 7981,73	10,20 7580,41	0,33 245,25	0,21 156,07	15 км.
577	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4892,836	10,74 52549,06	10,20 49906,93	0,33 1614,64	0,21 1027,49	15 км.
578	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,01664	33,79 0,56	32,98 0,55	0,15 -	0,66 0,01	15 км.
579	&С1545-701	Кнопка пуску системи ВПВ (червона) DETECTO BTN100 (6.9)	шт	7	1203,75 8426,25	1180,00 8260,00	0,15 1,05	23,6 165,20	15 км.
580	&С1-1-1-1-11-20-76 варіант 1	Ковер	шт	1	309,16 309,16	300,00 300,00	3,1 3,10	6,06 6,06	15 км.
581	+С113-1003 варіант 1	Коліна з ПЕ ГАЗ діам. 110 мм 780 Труба SDR 11-110	шт	3	4652,69 13958,07	4560,00 13680,00	1,46 4,38	91,23 273,69	15 км.
582	С113-987 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 32 мм	шт	5	127,34 636,70	124,82 624,10	0,02 0,10	2,5 12,50	15 км.
583	С113-1468-1 варіант 1	Коліно 90град. діам. 110 мм	шт	2	324,51 649,02	318,00 636,00	0,15 0,30	6,36 12,72	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021028 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	&C113-1466-1-1В варіант 3	Коліно 90°, діаметр 20мм Екопластик	шт	128	16,98 2173,44	16,50 2112,00	0,15 19,20	0,33 42,24	15 км.
585	&C113-1466-1-1В варіант 4	Коліно 90°, діаметр 25мм Екопластик	шт	32	18,51 592,32	18,00 576,00	0,15 4,80	0,36 11,52	15 км.
586	&C113-1466-1-1В варіант 5	Коліно 90°, діаметр 32 мм Екопластик	шт	44	30,75 1353,00	30,00 1320,00	0,15 6,60	0,6 26,40	15 км.
587	&C113-1466-1-1В варіант 1	Коліно 90°, діаметр 40мм Екопластик	шт	10	56,89 568,90	55,62 556,20	0,15 1,50	1,12 11,20	15 км.
588	&C113-1466-1-1В варіант 6	Коліно 90°, діаметр 50мм Екопластик	шт	6	89,4 536,40	87,50 525,00	0,15 0,90	1,75 10,50	15 км.
589	&C113-1466-1-1В варіант 2	Коліно 90°, діаметр 63мм Екопластик	шт	10	169,63 1696,30	166,15 1661,50	0,15 1,50	3,33 33,30	15 км.
590	+C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. Kisan діам. 16 мм	шт	2	212,42 424,84	208,20 416,40	0,05 0,10	4,17 8,34	15 км.
591	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	12,5 375,00	12,20 366,00	0,05 1,50	0,25 7,50	15 км.
592	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	14,89 297,80	14,55 291,00	0,05 1,00	0,29 5,80	15 км.
593	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	30,77 369,24	30,12 361,44	0,05 0,60	0,6 7,20	15 км.
594	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	30	50,73 1521,90	49,69 1490,70	0,05 1,50	0,99 29,70	15 км.
595	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	30	183,7 5511,00	180,05 5401,50	0,05 1,50	3,6 108,00	15 км.
596	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	40	393,59 15743,60	385,82 15432,80	0,05 2,00	7,72 308,80	15 км.
597	+C113-1466-1 варіант 1	Коліно 90град. діам. 110 мм	шт	4	38,13 152,52	37,23 148,92	0,15 0,60	0,75 3,00	15 км.
598	&C1630-24-10 варіант 1	Коліно 90грд. діам. 50мм	шт	12	23,16 277,92	22,50 270,00	0,21 2,52	0,45 5,40	15 км.
599	&C1512-1-50 варіант 2	Коліно діам. 100	шт	12	243,12 2917,44	238,33 2859,96	0,02 0,24	4,77 57,24	15 км.
600	+C113-2307	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	5	171,41 857,05	168,00 840,00	0,05 0,25	3,36 16,80	15 км.
601	&C182-44-100 варіант 1	Коліно компресійне, діам. 20 мм	шт	6	93,36 560,16	91,50 549,00	0,03 0,18	1,83 10,98	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
602	&C130-91-130-1 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110, 4/90 град.	шт	8	100,63 805,04	98,60 788,80	0,06 0,48	1,97 15,76	
603	&C130-91-130-1 варіант 5	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110, 4/45 град.	шт	35	100,63 3522,05	98,60 3451,00	0,06 2,10	1,97 68,95	
604	&C130-91-130-1 варіант 3	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.	шт	6	55,14 330,84	54,00 324,00	0,06 0,36	1,08 6,48	
605	&C130-91-130-1 варіант 2	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/90 град.	шт	19	55,14 1047,66	54,00 1026,00	0,06 1,14	1,08 20,52	
606	&C112-221-2 варіант 1	Колони ,балки BSH , CLT система	м3	26,62	41777,01 1112104,01	41777,01 1112104,01	- -	- -	
607	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	326,82	255,32 83443,68	250,00 81705,00	0,31 101,31	5,01 1637,37	15 км.
608	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов (фуга)	кг	183,5976	125,08 22964,39	122,30 22453,99	0,33 60,59	2,45 449,81	15 км.
609	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46,42001	125,08 5806,21	122,30 5677,17	0,33 15,32	2,45 113,72	15 км.
610	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	243,04809	125,08 30400,46	122,30 29724,78	0,33 80,21	2,45 595,47	15 км.
611	&C1545-144-4 варіант 1	Комплект кріплення	шт	6	1111,81 6670,86	1090,00 6540,00	0,01 0,06	21,8 130,80	15 км.
612	&C1545-170-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача 3м, діаметр 16мм із з'єднувасем стержня з полосою з наконечником і насадкою G-16/45 з ударной насадкой SDS-MAX G-160	шт	20	1973,89 39477,80	1935,00 38700,00	0,19 3,80	38,7 774,00	15 км.
613	&C111-796-20-6 варіант 2	Комплект стержневого уземлювача G-16/90	шт.	3	3662,24 10986,72	3590,00 10770,00	0,43 1,29	71,81 215,43	15 км.
614	&C1630-115-11	Комплект термостатичних кранів 1/2" радіаторний кутовий Giacomini	шт.	13	879,78 11437,14	862,00 11206,00	0,53 6,89	17,25 224,25	15 км.
615	&C130-420-1	Конвектор електричний Q=1,0 кВт ЕВНА -1, 0/230 С2	шт.	1	2901,21 2901,21	2840,00 2840,00	4,32 4,32	56,89 56,89	15 км.
616	&C1547-16-1-5-1	Контактор CEM32.00-40V (32A)	шт.	1	2020,15 2020,15	1980,50 1980,50	0,04 0,04	39,61 39,61	15 км.
617	+C1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна 100х100х50		15	120,38 1805,70	118,00 1770,00	0,02 0,30	2,36 35,40	15 км.
618	&C1545-170-2 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання К-681		10	331,44 3314,40	324,75 3247,50	0,19 1,90	6,5 65,00	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	+С1512-1 варіант 3	Коробка комутаційна 85х85	шт	7	79,43 556,01	77,85 544,95	0,02 0,14	1,56 10,92	15 км.
620	+С1512-1 варіант 2	Коробка комутаційна вогнетривка БКП 1-МР	шт	20	470,92 9418,40	461,67 9233,40	0,02 0,40	9,23 184,60	15 км.
621	&С1512-1-7-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки в трубах, IP56	шт	45	171,38 7712,10	168,00 7560,00	0,02 0,90	3,36 151,20	15 км.
622	&С1512-1-7-1 варіант 2	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки в трубах, IP44	шт	65	100,59 6538,35	98,60 6409,00	0,02 1,30	1,97 128,05	15 км.
623	&С111-240-82-В1 варіант 2	Коробка розгалужувальна для твердих стін універсальна	шт	18	25,02 450,36	24,50 441,00	0,03 0,54	0,49 8,82	15 км.
624	&С1512-1-7-2 варіант 1	Коробка розгалужуюча з клемником ПК-10	шт	5	161,18 805,90	158,00 790,00	0,02 0,10	3,16 15,80	15 км.
625	&С111-240-82-В1 варіант 1	Коробка установча для вимикачів і розеток	шт	142	56,13 7970,46	55,00 7810,00	0,03 4,26	1,1 156,20	15 км.
626	&С113-2125-20-12-8	Корпус для контрольного фасадного з'єднання К-681	шт.	3	309,76 929,28	303,60 910,80	0,09 0,27	6,07 18,21	15 км.
627	&С1-1-7-22 варіант 2	Коуш для троса	шт	4	40,96 163,84	40,00 160,00	0,16 0,64	0,8 3,20	15 км.
628	+С130-471 варіант 1	Кран 3-х ходовийдіаметр 15 мм	шт	2	357,63 715,26	350,50 701,00	0,12 0,24	7,01 14,02	15 км.
629	+С1630-1432 варіант 14	Кран кульовий муфтовий Dn15 IVR	шт	2	168,49 336,98	165,00 330,00	0,19 0,38	3,3 6,60	15 км.
630	+С1630-1432 варіант 15	Кран кульовий муфтовий Dn20 IVR	шт	1	129,62 129,62	126,89 126,89	0,19 0,19	2,54 2,54	15 км.
631	+С1630-1432 варіант 9	Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR	шт	12	527,53 6330,36	517,00 6204,00	0,19 2,28	10,34 124,08	15 км.
632	+С1630-1432 варіант 18	Кран кульовий муфтовий Dn32 IVR	шт	4	823,64 3294,56	807,30 3229,20	0,19 0,76	16,15 64,60	15 км.
633	+С1630-1432 варіант 16	Кран кульовий муфтовий Dn40 IVR	шт	4	1426,15 5704,60	1398,00 5592,00	0,19 0,76	27,96 111,84	15 км.
634	+С1630-1432 варіант 17	Кран кульовий муфтовий Dn50 IVR	шт	4	1849,05 7396,20	1812,60 7250,40	0,19 0,76	36,26 145,04	15 км.
635	&С1630-125-501	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 25 мм, Ру = 1,6МПа	шт	9	383,86 3454,74	375,53 3379,77	0,8 7,20	7,53 67,77	15 км.
636	&С1630-125-502	Кран кульовий муфтовий латунний американкою Ду 32 мм, Ру = 1,6МПа	шт	1	397,1 397,10	388,51 388,51	0,8 0,80	7,79 7,79	15 км.
637	&С1630-125-504	Кран кульовий муфтовий латунний американкою Ду 15,Ру = 1,6МПа	шт	2	160,27 320,54	156,47 312,94	0,66 1,32	3,14 6,28	15 км.
638	+С1630-1432 варіант 19	Кран кульовий приварний Dn65	шт	2	5387,5 10775,00	5281,67 10563,34	0,19 0,38	105,64 211,28	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
639	+С1630-26 варіант 1	Кран поливальний Ду 15 мм	шт	3	327,88 983,64	321,00 963,00	0,45 1,35	6,43 19,29	15 км.
640	&С1-16-35 варіант 1	Кран триходовий діаметр 15 мм	шт	17	357,51 6077,67	350,50 5958,50	- -	7,01 119,17	
641	&С1630-63-1-4 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25N-20 в складі: шафка пожежна металева 600х600х230 мм; пожежного барабана; напівжорсткого рукава діам. 25 мм довж. 20 м; перекривного ствола; латунного крана діам. 25 мм з "баранчиком"; датчика положення відкриття пожежного кутового крана ДППК	шт	2	17149,52 34299,04	16800,00 33600,00	13,25 26,50	336,27 672,54	15 км.
642	&С1630-23534	Крани 3-ходові для манометрів	шт	10	358,05 3580,50	350,50 3505,00	0,53 5,30	7,02 70,20	15 км.
643	+С1630-1433 варіант 9	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	3	261,95 785,85	256,47 769,41	0,34 1,02	5,14 15,42	15 км.
644	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові різьбові з американкою, діаметр 15 мм (2210)	шт	16	23,87 381,92	23,21 371,36	0,19 3,04	0,47 7,52	15 км.
645	+С1630-1433 варіант 5	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	13	466,19 6060,47	456,71 5937,23	0,34 4,42	9,14 118,82	15 км.
646	+С1630-1433 варіант 10	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	3	723,37 2170,11	708,85 2126,55	0,34 1,02	14,18 42,54	15 км.
647	+С1630-1432 варіант 3	Крани кульові діаметр 15 мм	шт	17	200,02 3400,34	195,91 3330,47	0,19 3,23	3,92 66,64	15 км.
648	+С1630-1433 варіант 6	Крани кульові муфтові діаметр 40 мм	шт	3	1019,96 3059,88	999,62 2998,86	0,34 1,02	20 60,00	15 км.
649	+С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 32 мм	шт	6	723,84 4343,04	708,85 4253,10	0,8 4,80	14,19 85,14	15 км.
650	+С1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові для води, діаметр 15 мм	шт	8	200,02 1600,16	195,91 1567,28	0,19 1,52	3,92 31,36	15 км.
651	+С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 20 мм	шт	2	261,95 523,90	256,47 512,94	0,34 0,68	5,14 10,28	15 км.
652	+С1630-1434 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 65 мм	шт	2	2415,17 4830,34	2365,00 4730,00	2,81 5,62	47,36 94,72	15 км.
653	+С1630-673 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 50 мм	шт	8	1845,7 14765,60	1807,65 14461,20	1,86 14,88	36,19 289,52	15 км.
654	+С1630-2017 варіант 1	Крани кульові фланцеві PN 16, діаметр 65 мм	шт	4	7232,34 28929,36	7090,00 28360,00	0,53 2,12	141,81 567,24	15 км.
655	+С1630-1908	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам. 80 мм	шт	1	7033,21 7033,21	6890,00 6890,00	5,3 5,30	137,91 137,91	15 км.
656	&С1545-8120-300-50-8	Кришка (Н=15 мм; В=300/150 мм)	шт	11	686,62 7552,82	672,89 7401,79	0,27 2,97	13,46 148,06	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
657	&C1545-8120-300-50-10	Кришка лівостороння(H=15 мм; B=300/150 мм)	шт.	1	581,27 581,27	569,60 569,60	0,27 0,27	11,4 11,40	15 км.
658	&C1545-37-106-1 варіант 1	Кріпильний комплект	шт	1	1351,63 1351,63	1325,00 1325,00	0,13 0,13	26,5 26,50	15 км.
659	&C111-180720-11	Кріпильний комплект (гвинт і дюбель)	шт	225	19,53 4394,25	19,17 4313,25	0,21 47,25	0,15 33,75	15 км.
660	&C111-180720-11 варіант 1	Кріпильний набір DN-19SET-S	шт	1	325,13 325,13	322,50 322,50	0,21 0,21	2,42 2,42	15 км.
661	&C111-1867-2-M варіант 2	Кріплення труб діам. 50мм	шт	30	38,89 1166,70	38,00 1140,00	0,13 3,90	0,76 22,80	15 км.
662	&C111-1867-2-M варіант 1	Кріплення труб діам.110мм	шт	30	43,99 1319,70	43,00 1290,00	0,13 3,90	0,86 25,80	15 км.
663	&C111-1867-T1 варіант 1	Кріплення для метолорукав Ду32	шт	550	5,03 2766,50	4,80 2640,00	0,13 71,50	0,1 55,00	15 км.
664	&C111-1867-T1	Кріплення для труби гофрованої Ду20	шт	1100	1,65 1815,00	1,49 1639,00	0,13 143,00	0,03 33,00	15 км.
665	&C111-140-7-20 варіант 1	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт	100	24,5 2450,00	24,00 2400,00	0,02 2,00	0,48 48,00	15 км.
666	&C111-140-7-20 варіант 2	Кріплення для труби діам. 25мм	шт	35	26,54 928,90	26,00 910,00	0,02 0,70	0,52 18,20	15 км.
667	&C111-140-7-20 варіант 3	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт	100	39,8 3980,00	39,00 3900,00	0,02 2,00	0,78 78,00	15 км.
668	&C111-140-7-20 варіант 4	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт	85	46,94 3989,90	46,00 3910,00	0,02 1,70	0,92 78,20	15 км.
669	&C111-140-7-20 варіант 5	Кріплення для труби діам. 50 мм	шт	41	61,22 2510,02	60,00 2460,00	0,02 0,82	1,2 49,20	15 км.
670	&C111-140-7-20 варіант 6	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт	40	86,72 3468,80	85,00 3400,00	0,02 0,80	1,7 68,00	15 км.
671	&C111-140-7-20 варіант 7	Кріплення для труби діам. 75 мм	шт	24	142,82 3427,68	140,00 3360,00	0,02 0,48	2,8 67,20	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
672	+С188888-5 варіант 1	Кріплення до гофротруби	шт	120	1,43 171,60	1,40 168,00	- -	0,03 3,60	
673	+С1630-114 варіант 2	Кріплення повітропроводів	кг	160	106,9 17104,00	104,50 16720,00	0,3 48,00	2,1 336,00	15 км.
674	&С1512-1-50 варіант 5	Кріплення ринв	шт	186	64,38 11974,68	63,10 11736,60	0,02 3,72	1,26 234,36	15 км.
675	&С1512-1-50 варіант 4	Кріплення труб діам. 100 мм	шт	63	64,28 4049,64	63,00 3969,00	0,02 1,26	1,26 79,38	15 км.
676	&С113-73-37-5	Кронштейн вирівнювальний	шт	1129,512	37,61 42480,95	34,40 38855,21	2,47 2789,89	0,74 835,85	15 км.
677	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	70,60908	54,39 3840,43	53,08 3747,93	0,24 16,95	1,07 75,55	15 км.
678	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	7,34601	247,72 1819,75	242,76 1783,32	0,1 0,73	4,86 35,70	15 км.
679	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,18881	436,48 518,89	427,72 508,48	0,2 0,24	8,56 10,17	15 км.
680	&С1545-8120-300-50-6	Кут 90 град. СРО (Н=50 мм; В=300 мм)	шт.	3	611,77 1835,31	599,50 1798,50	0,27 0,81	12 36,00	15 км.
681	&С123-350-30	Кут зовнішній/внутрішній з оц сталі	м	155,3079	66,48 10324,87	65,00 10095,01	0,18 27,96	1,3 201,90	15 км.
682	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	24,36	16,68 406,32	16,30 397,07	0,05 1,22	0,33 8,03	15 км.
683	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000012	180055,56 2,16	176134,31 2,11	390,75 -	3530,5 0,05	15 км.
684	+С111-234-П варіант 1	Лак грунтувальний для спорт залів	л	136,4	1129,17 154018,79	1106,67 150949,79	0,36 49,10	22,14 3019,90	Berger LT Export Extra 5л лак паркетний Детальніше тут: https://www.original-lakyfarby.com.ua/products/berger-lt-export-extra/ 15 км.
685	&С111-542-В1 варіант 2	Ламінат клас 33	м2	602,8506	765,96 461759,45	750,00 452137,95	0,94 566,68	15,02 9054,82	15 км.
686	+С123-14 варіант 2	Ламіноване багатошарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі ОТ-1 (огородження трибун)	м2	52,01	10412,19 541538,00	10201,00 530554,01	7,03 365,63	204,16 10618,36	15 км.
687	+С123-14 варіант 4	Ламіноване багатошарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі (ЗПК)	м2	50,4	10462,17 527293,37	10250,00 516600,00	7,03 354,31	205,14 10339,06	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
688	+С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні	м2	434,7	140,64 61136,21	135,00 58684,50	2,88 1251,94	2,76 1199,77	15 км.
689	+С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	208,0345	150,84 31379,92	145,00 30165,00	2,88 599,14	2,96 615,78	15 км.
690	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	62,286	150,84 9395,22	145,00 9031,47	2,88 179,38	2,96 184,37	15 км.
691	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00576	371104,05 2137,56	363612,77 2094,41	214,73 1,24	7276,55 41,91	15 км.
692	С112-20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,01	3338,75 33,39	3088,52 30,89	184,76 1,85	65,47 0,65	15 км.
693	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,625132	4213,81 2634,19	3946,43 2467,04	184,76 115,50	82,62 51,65	15 км.
694	+С1630-1450 варіант 1	Лічильник холодної води DN 15 PN 1.6 тип В20	шт	1	2297,24 2297,24	2250,00 2250,00	2,2 2,20	45,04 45,04	15 км.
695	+С1630-1450 варіант 2	Лічильник холодної води DN 20 PN 1.6 тип В20	шт	1	2603,24 2603,24	2550,00 2550,00	2,2 2,20	51,04 51,04	15 км.
696	&С119-315-1 варіант 1	Лоток канальний 125 з ухилом дна довжиною L=1000 мм,Н=110 мм нержавіюча сталь (з ущільнювачами , анкерами для кріплення,ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення	м	6	6379,43 38276,58	6250,00 37500,00	4,34 26,04	125,09 750,54	15 км.
697	&С1545-8120-150-50-2	Лоток перфорований сталевий 150х50мм(L=2м) фірма ДКС	м	60	279,79 16787,40	273,90 16434,00	0,4 24,00	5,49 329,40	15 км.
698	&С1545-8120-150-50-3	Лоток перфорований сталевий 150х50мм(L=3м) фірма ДКС	м	24	224,32 5383,68	219,52 5268,48	0,4 9,60	4,4 105,60	15 км.
699	&С1545-8120-300-50	Лоток перфорований сталевий шир. 300х50 мм(L=3м) фірма ДКС	м	24	415,95 9982,80	407,39 9777,36	0,4 9,60	8,16 195,84	15 км.
700	&С113-1457-110-50 варіант 1	Люк очисний ПП-100 тип 1/110/110,4	шт	8	596,85 4774,80	585,00 4680,00	0,15 1,20	11,7 93,60	15 км.
701	&С113-1457-110-50 варіант 2	Люк очисний ПП-100 тип 1/50/50,3	шт	4	596,85 2387,40	585,00 2340,00	0,15 0,60	11,7 46,80	15 км.
702	&С100-1704-2002-8 варіант 2	Манометр	шт	3	410,43 1231,29	402,00 1206,00	0,38 1,14	8,05 24,15	15 км.
703	+С1630-113 варіант 2	Манометр 10бар	комплект	2	410,77 821,54	402,00 804,00	0,72 1,44	8,05 16,10	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	&C1630-3001 варіант 1	Манометр ДМ 05-01/МАН-16	шт	10	569,69 5696,90	558,33 5583,30	0,19 1,90	11,17 111,70	15 км.
705	&C14-19-32 варіант 1	Манометр ДМ0563	шт.	17	434,59 7388,03	425,00 7225,00	1,07 18,19	8,52 144,84	15 км.
706	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,05169	30498,39 32074,85	29587,16 31116,52	313,22 329,41	598,01 628,92	15 км.
707	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,13638	56849,31 64602,42	55120,00 62637,27	614,62 698,44	1114,69 1266,71	30 км.
708	С111-1762 варіант 1	Матеріали рулонні гідроізоляційні	м2	114,268	84,95 9707,07	83,06 9491,10	0,22 25,14	1,67 190,83	15 км.
709	&С114-265-11-1	Металеві касети	м2	37,842	679,85 25726,88	665,00 25164,93	1,52 57,52	13,33 504,43	15 км.
710	&С1555-210-1 варіант 1	Металеві фасадні панелі	м2	239,54	768,59 184108,05	753,00 180373,62	0,52 124,56	15,07 3609,87	15 км.
711	+С111-1683-1 варіант 3	Металорукав діам. 32 мм	м	233	54,3 12651,90	53,20 12395,60	0,04 9,32	1,06 246,98	15 км.
712	&С111-11-1 варіант 4	Металочерепиця	м2	636,48	333,03 211966,93	301,50 191898,72	25 15912,00	6,53 4156,21	
713	+С1630-1432 варіант 11	Механічний каналізаційний затвор для колодязя із ABS, з заслонкою із HL7 HL HUTTERER & LECHNER GmbH профільованої нержавіючої сталі, під труби ПП/ПВХ, DN11	шт	1	23713,96 23713,96	23248,79 23248,79	0,19 0,19	464,98 464,98	15 км.
714	+С130-487 варіант 1	Мийки в комплекті з сифоном	шт	1	2816,66 2816,66	2760,00 2760,00	1,43 1,43	55,23 55,23	15 км.
715	&С111-11-1 варіант 3	Мінвата б=50 мм	м2	18	291,11 5239,98	241,30 4343,40	44,1 793,80	5,71 102,78	
716	&С111-11-2	Мінвата товщ. 100 мм	м2	37,842	350,65 13269,30	342,00 12941,96	1,77 66,98	6,88 260,36	15 км.
717	&С114-4-У1-У варіант 2	Мінераловатні плити товщ 250мм	м2	630,36	275,6 173727,22	241,67 152339,10	28,53 17984,17	5,4 3403,95	15 км.
718	+С114-4-У варіант 1	Мінераловатні плити товщ. 150 мм	м3	30,45	3966,3 120773,84	3860,00 117537,00	28,53 868,74	77,77 2368,10	15 км.
719	&С114-4-У1-У варіант 1	Мінераловатні плити товщ. 150 мм	м2	776,69	194,85 151338,05	162,50 126212,13	28,53 22158,97	3,82 2966,95	15 км.
720	&С1512-150-СКМ-160 варіант 1	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня DN-91411-G Digitus	шт	1	722,79 722,79	708,35 708,35	0,27 0,27	14,17 14,17	15 км.
721	+С113-1806 варіант 2	Муфта діам. 25	шт	7	28,61 200,27	28,00 196,00	0,05 0,35	0,56 3,92	15 км.
722	+С113-1806 варіант 1	Муфта діам. 50	шт	7	64,39 450,73	63,08 441,56	0,05 0,35	1,26 8,82	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
723	+С113-1472 варіант 1	Муфта діам. 110 мм	шт	9	44,87 403,83	43,89 395,01	0,1 0,90	0,88 7,92	15 км.
724	+С113-1791	Муфта діам. 16 мм	шт	4	142 568,00	139,17 556,68	0,05 0,20	2,78 11,12	15 км.
725	С113-1474 варіант 1	Муфта діам. 160 мм	шт	1	268,98 268,98	263,61 263,61	0,1 0,10	5,27 5,27	15 км.
726	&С1630-24-10	Муфта діам.50	шт	12	43,36 520,32	42,30 507,60	0,21 2,52	0,85 10,20	15 км.
727	+С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	466,67 933,34	456,06 912,12	1,46 2,92	9,15 18,30	15 км.
728	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2	2961,29 592,26	2901,51 580,30	1,72 0,34	58,06 11,62	15 км.
729	+С111-1844-1 варіант 1	Нащільник сталевий оцинковані	м	9,52536	165,29 1574,45	162,00 1543,11	0,05 0,48	3,24 30,86	15 км.
730	&550101-311 варіант 1	Огороджувальна сітка D 4,5 мм 15 см осередок загороджувальна для спортзалів стадіонів, спортмайданчиків	м2	44,76	86,07 3852,49	65,83 2946,55	18,55 830,30	1,69 75,64	15 км.
731	&С113-7-1	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	54,12	3718,93 201268,49	3690,00 199702,80	1,25 67,65	27,68 1498,04	15 км.
732	+С121-394	Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані	пм	41,4	1402,54 58065,16	1389,59 57529,03	2,51 103,91	10,44 432,22	15 км.
733	&С111-136-13	Одноріневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	933,232	32,68 30498,02	32,00 29863,42	0,04 37,33	0,64 597,27	
734	&С10000-16-1-Т	Одноріневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	100,844	32 3227,01	32,00 3227,01	- -	- -	
735	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,61716	357,57 578,25	350,20 566,33	0,36 0,58	7,01 11,34	15 км.
736	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,19	357,57 67,94	350,20 66,54	0,36 0,07	7,01 1,33	15 км.
737	+С111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна	кг	1,48171	357,57 529,82	350,20 518,89	0,36 0,53	7,01 10,40	15 км.
738	&С121-789-1 варіант 1	Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	151	20,4 3080,40	15,00 2265,00	5,25 792,75	0,15 22,65	15 км.
739	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	29,784	421,29 12547,70	407,83 12146,81	5,2 154,88	8,26 246,01	15 км.
740	&290220-2126-8-19-3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	1	1045,78 1045,78	1025,00 1025,00	0,27 0,27	20,51 20,51	15 км.
741	&С1512-150-СКМ-3	Організатор кабелю 19" DN-97662	шт	1	542,58 542,58	531,67 531,67	0,27 0,27	10,64 10,64	15 км.
742	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00228135	39211,03 89,45	38134,72 87,00	307,47 0,70	768,84 1,75	15 км.

ШТАТНИЙ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
743	&C1-13 варіант 1	ПВХ мембрана товщ 1,5 мм	м2	892,2505	295,8 263927,70	290,00 258752,65	- -	5,8 5175,05	
744	&C1-1093-1-73 варіант 2	Панель " Техно-Пром " 2030х2500 мм	шт	60	1338,22 80293,20	1308,00 78480,00	3,98 238,80	26,24 1574,40	15 км.
745	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	312,98491	222,4 69607,84	218,00 68230,71	0,04 12,52	4,36 1364,61	15 км.
746	+C1555-108 варіант 3	Пароізоляційна мембрана	м2	28,6	31,86 911,20	30,65 876,59	0,59 16,87	0,62 17,74	15 км.
747	+C111-856 варіант 3	Пароізоляційна плівка	м2	1526,657	20,81 31769,73	19,85 30304,14	0,55 839,66	0,41 625,93	15 км.
748	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0813988	195464,82 15910,60	191287,95 15570,61	344,23 28,02	3832,64 311,97	15 км.
749	&C1545-66-Г-24	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м	шт	2	47,72 95,44	46,70 93,40	0,08 0,16	0,94 1,88	15 км.
750	&C1545-66-Г-25	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м	шт	6	123,35 740,10	120,85 725,10	0,08 0,48	2,42 14,52	15 км.
751	&C1545-66-Г-26	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1 м	шт	24	69,8 1675,20	68,35 1640,40	0,08 1,92	1,37 32,88	15 км.
752	&C1545-8120-300-50-1	Перегородка SEP(L=3м; H=50 мм) ДКС	шт.	16	83,9 1342,40	81,98 1311,68	0,27 4,32	1,65 26,40	15 км.
753	&C130-1128-100-150	Перехід 100х150	шт.	5	212,69 1063,45	206,40 1032,00	2,12 10,60	4,17 20,85	15 км.
754	&C130-1128-500-300	Перехід 150х100/500х300	шт.	1	1236,04 1236,04	1210,00 1210,00	1,8 1,80	24,24 24,24	15 км.
755	&C130-1128-150-500	Перехід 150х100/500х400	шт.	1	844,27 844,27	825,60 825,60	2,12 2,12	16,55 16,55	15 км.
756	&C130-1128-150-200	Перехід 150х200	шт.	2	234,72 469,44	228,00 456,00	2,12 4,24	4,6 9,20	15 км.
757	&C130-1128-232-500	Перехід 232х277/500х500	шт.	2	856,51 1713,02	837,60 1675,20	2,12 4,24	16,79 33,58	15 км.
758	&C130-1128-400-300-1	Перехід 300х200/400х300	шт.	1	590,77 590,77	577,20 577,20	1,99 1,99	11,58 11,58	15 км.
759	&C130-1128-500-300-2	Перехід 300х200/500х300	шт.	1	597,03 597,03	583,20 583,20	2,12 2,12	11,71 11,71	15 км.
760	&C130-1128-400-200	Перехід 300х200/500х400	шт.	1	648,32 648,32	633,60 633,60	2,01 2,01	12,71 12,71	15 км.
761	&C130-1128-600-400-1	Перехід 300х200/600х400	шт.	1	700,93 700,93	685,20 685,20	1,99 1,99	13,74 13,74	15 км.
762	&C130-1128-310-500	Перехід 310/500	шт.	1	449,61 449,61	439,20 439,20	1,59 1,59	8,82 8,82	15 км.
763	&C130-1128-150-100-1	Перехід 400х200/150х100	шт.	1	404,45 404,45	394,80 394,80	1,72 1,72	7,93 7,93	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021033 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
764	&C130-1128-400-300	Перехід 400х200/400х300	шт.	1	590,77 590,77	577,20 577,20	1,99 1,99	11,58 11,58	15 км.
765	&C130-1128-500-300-1	Перехід 400х300/500х300	шт.	1	674,19 674,19	658,80 658,80	2,17 2,17	13,22 13,22	15 км.
766	&C130-1128-500-400	Перехід 500х300/500х400	шт.	1	759,82 759,82	742,80 742,80	2,12 2,12	14,9 14,90	15 км.
767	&C130-1128-500-600	Перехід 500х400/600х400	шт.	2	844,27 1688,54	825,60 1651,20	2,12 4,24	16,55 33,10	15 км.
768	&C130-1128-600-700	Перехід 600х400/700х400	шт.	2	927,64 1855,28	907,20 1814,40	2,25 4,50	18,19 36,38	15 км.
769	&C130-1128-700-800-5	Перехід 700х400/500	шт.	1	1048,68 1048,68	1026,00 1026,00	2,12 2,12	20,56 20,56	15 км.
770	&C130-1128-700-800	Перехід 700х400/800х500	шт.	1	1059,97 1059,97	1036,80 1036,80	2,39 2,39	20,78 20,78	15 км.
771	&C130-1128-800-500	Перехід 800х500/500х500	шт.	1	1037,94 1037,94	1015,20 1015,20	2,39 2,39	20,35 20,35	15 км.
772	&C121-640-6 варіант 3	Перехід К-1 33*3,2-21*3,2	шт	2	37,42 74,84	36,14 72,28	1 2,00	0,28 0,56	15 км.
773	&C121-640-6 варіант 2	Перехід К-2 38*4,0-25*3,0	шт	2	31,96 63,92	30,72 61,44	1 2,00	0,24 0,48	15 км.
774	&C121-640-6 варіант 1	Перехід К-2 76*5,0-38*3,0	шт	2	92,92 185,84	91,23 182,46	1 2,00	0,69 1,38	15 км.
775	&C1-3002-B1 варіант 3	Перехід ПЕ/сталь 32/35	шт	2	64,26 128,52	63,00 126,00	- -	1,26 2,52	
776	&C1-3002-B1 варіант 2	Перехід ПЕ/сталь 75/63	шт	2	114,24 228,48	112,00 224,00	- -	2,24 4,48	
777	&C130-91-130-1 варіант 1	Перехід ПП-100 тип 1/110/110.4/50.3	шт	5	97,98 489,90	96,00 480,00	0,06 0,30	1,92 9,60	
778	+C113-1787 варіант 2	Перехід концентричний, Ду 50-25	шт	7	57,29 401,03	56,02 392,14	0,15 1,05	1,12 7,84	15 км.
779	+C113-1787 варіант 1	Перехід концентричний, Ду 65-50	шт	7	72,12 504,84	70,56 493,92	0,15 1,05	1,41 9,87	15 км.
780	+C113-1941 варіант 5	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	7	87,77 614,39	86,00 602,00	0,05 0,35	1,72 12,04	15 км.
781	+C113-1941 варіант 19	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/25		4	97,97 391,88	96,00 384,00	0,05 0,20	1,92 7,68	15 км.
782	+C113-1941 варіант 20	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/20		5	95,93 479,65	94,00 470,00	0,05 0,25	1,88 9,40	15 км.
783	+C113-1941 варіант 21	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/32	шт	8	97,97 783,76	96,00 768,00	0,05 0,40	1,92 15,36	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	+С113-1941 варіант 22	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/20	шт	3	98,99 296,97	97,00 291,00	0,05 0,15	1,94 5,82	15 км.
785	+С113-1941 варіант 23	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/25	шт	1	101,03 101,03	99,00 99,00	0,05 0,05	1,98 1,98	15 км.
786	+С113-1941 варіант 24	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/32	шт	1	104,09 104,09	102,00 102,00	0,05 0,05	2,04 2,04	15 км.
787	+С113-1941 варіант 25	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-63/25	шт	2	119,7 239,40	117,30 234,60	0,05 0,10	2,35 4,70	15 км.
788	+С113-1941 варіант 26	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-63/50	шт	3	117,96 353,88	115,60 346,80	0,05 0,15	2,31 6,93	15 км.
789	+С113-1941 варіант 27	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-75/63	шт	1	124,49 124,49	122,00 122,00	0,05 0,05	2,44 2,44	15 км.
790	+С113-1941 варіант 31	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/20	шт	3	97,97 293,91	96,00 288,00	0,05 0,15	1,92 5,76	15 км.
791	+С113-1941 варіант 32	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25	шт	1	97,97 97,97	96,00 96,00	0,05 0,05	1,92 1,92	15 км.
792	+С113-1941 варіант 33	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/40	шт	2	103,07 206,14	101,00 202,00	0,05 0,10	2,02 4,04	15 км.
793	+С113-1941 варіант 37	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-63/20	шт	1	91,44 91,44	89,60 89,60	0,05 0,05	1,79 1,79	15 км.
794	+С113-1941 варіант 41	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-63/40	шт	1	114,29 114,29	112,00 112,00	0,05 0,05	2,24 2,24	15 км.
795	+С113-1941 варіант 42	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-63/32	шт	1	106,13 106,13	104,00 104,00	0,05 0,05	2,08 2,08	15 км.
796	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	2,128	34,9 74,27	34,21 72,80	0,01 0,02	0,68 1,45	15 км.
797	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,636	49,38 31,41	48,39 30,78	0,02 0,01	0,97 0,62	15 км.
798	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	1,116	65,69 73,31	64,36 71,83	0,04 0,04	1,29 1,44	15 км.
799	С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,128	80,12 10,26	78,49 10,05	0,06 0,01	1,57 0,20	15 км.
800	С1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,412	141,71 58,38	138,83 57,20	0,1 0,04	2,78 1,14	15 км.
801	С1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,528	258,8 136,65	253,54 133,87	0,19 0,10	5,07 2,68	15 км.
802	+С1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,114	833,21 94,99	816,66 93,10	0,21 0,02	16,34 1,87	15 км.
803	&С1545-8120-300-50-7	Перехідник RRC(H=50 мм; B=300/150 мм)	шт	11	1167,97 12847,67	1144,80 12592,80	0,27 2,97	22,9 251,90	15 км.
804	&С1545-8120-300-50-9	Перехідник RRCлівосторонній (H=50 мм; B=300/150 мм)	шт	1	880,48 880,48	862,95 862,95	0,27 0,27	17,26 17,26	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
805	&C111-136-12	Підвіси в комплекті	шт	384,272	18,4 7070,60	18,00 6916,90	0,04 15,37	0,36 138,33	
806	&C10000-9	Підвіси в комплекті	шт	41,524	18,4 764,04	18,40 764,04	- -	- -	
807	+C130-539 варіант 3	Піддони душові	шт	5	6744,56 33722,81	6606,11111 33030,56	6,2 31,00	132,25 661,25	https://epicentrk.ua/ua/shop/poddon-cersanit-tako-90x90-s204-012.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=19999114227&utm_content=146873657743&store_code&gad_
808	&C111-542-B1 варіант 1	Підкладка з полістиролу під ламінат	м2	602,8506	57,7 34784,48	55,63 33536,58	0,94 566,68	1,13 681,22	15 км.
809	&C111-202-1-2	Піна монтажна	л	7,53258	304,41 2292,99	298,00 2244,71	0,44 3,31	5,97 44,97	15 км.
810	+C188888-21 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл Professional B1	шт	2	369,51 739,02	362,00 724,00	0,26 0,52	7,25 14,50	15 км.
811	&C111-10-5	Піна монтажна.	л	123,93043	304,28 37709,55	298,00 36931,27	0,31 38,42	5,97 739,86	15 км.
812	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,272	32888,98 8945,80	32060,00 8720,32	184,1 50,08	644,88 175,40	15 км.
813	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46,09	728,85 33592,70	420,00 19357,80	294,56 13576,27	14,29 658,63	15 км.
814	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	10,56438	728,85 7699,85	420,00 4437,04	294,56 3111,84	14,29 150,97	15 км.
815	&C111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2	460,9	23,8 10969,42	23,20 10692,88	0,13 59,92	0,47 216,62	15 км.
816	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	[illegible]	3,98	349,27 1390,09	342,12 1361,64	0,3 1,19	6,85 27,26	15 км.
817	&C1545-8120-300-50-3	Пластина для заземлення Р[illegible]	шт	46	35 1610,00	34,04 1565,84	0,27 12,42	0,69 31,74	15 км.
818	&C1545-8120-300-50-2	Пластина з'єднувальна GTC (H=50 мм) ДКС	шт	45	21,37 961,65	20,68 930,60	0,27 12,15	0,42 18,90	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
819	&С111-1497-2-8	Пластмасові підвіконники	м	4,08	345,04 1407,76	337,00 1374,96	1,27 5,18	6,77 27,62	15 км.
820	&С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники 300 мм	м	143,82	345,04 49623,65	337,00 48467,34	1,27 182,65	6,77 973,66	15 км.
821	&С10000-7-1	Пластмасові хрестики для встановлення плитки	шт	484,7804	0,74 358,74	0,72 349,04	0,01 4,85	0,01 4,85	15 км.
822	&С1-3002-В1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6793,5146	0,73 4959,27	0,72 4891,33	- -	0,01 67,94	
823	&С18013-17-50	Плити теплоізоляційні	м2	65,4668	235,27 15402,37	230,00 15057,36	0,66 43,21	4,61 301,80	15 км.
824	+С111-256 варіант 1	Плитка облицювальна керамічна	м2	541,8953	637,03 345203,56	620,00 335975,09	4,54 2460,20	12,49 6768,27	15 км.
825	&С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	412,488	698,23 288011,50	680,00 280491,84	4,54 1872,70	13,69 5646,96	15 км.
826	+С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 600х600 мм	м2	116,6217	701,94 81861,44	680,00 79302,76	8,18 953,97	13,76 1604,71	15 км.
827	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	134,027	135,31 18135,19	132,00 17691,56	0,66 88,46	2,65 355,17	15 км.
828	&С1-481	Плівка поліетиленова	м2	342,628	29,17 9994,46	28,60 9799,16	- -	0,57 195,30	
829	+С111-1722 варіант 2	Плінтус ламінований	м	495,304	105,54 52274,38	103,00 51016,31	0,47 232,79	2,07 1025,28	15 км.
830	+С111-1722 варіант 1	Плінтус алюмінієвий 150 мм	м	47,29325	418,68 19800,74	410,00 19390,23	0,47 22,23	8,21 388,28	15 км.
831	&С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	7	464,33 3250,31	454,29 3180,03	0,94 6,58	9,1 63,70	15 км.
832	&С130-555-5-П варіант 1	Повітровідвідник автоматичний кутовий латунний, діам. 15мм	шт	13	463,65 6027,45	454,29 5905,77	0,27 3,51	9,09 118,17	15 км.
833	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	41	909,23 37278,43	890,00 36490,00	1,4 57,40	17,83 731,03	15 км.
834	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	36	909,7 32749,20	890,00 32040,00	1,86 66,96	17,84 642,24	15 км.
835	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	12,56	909,5 11423,32	890,00 11178,40	1,67 20,98	17,83 223,94	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021025 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
836	+С130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	65,96	909,5 59990,62	890,00 58704,40	1,67 110,15	17,83 1176,07	15 км.
837	+С130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	60,288	945,2 56984,22	925,00 55766,40	1,67 100,68	18,53 1117,14	15 км.
838	+С130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	42,2016	945,2 39888,95	925,00 39036,48	1,67 70,48	18,53 781,99	15 км.
839	+С130-1126 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	43,96	945,2 41550,99	925,00 40663,00	1,67 73,41	18,53 814,58	15 км.
840	+С130-1126 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	12,56	945,2 11871,71	925,00 11618,00	1,67 20,98	18,53 232,73	15 км.
841	+С130-1126 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	12,56	945,2 11871,71	925,00 11618,00	1,67 20,98	18,53 232,73	15 км.
842	+С130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	2	945,53 1891,06	925,00 1850,00	1,99 3,98	18,54 37,08	15 км.
843	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	88	945,4 83195,20	925,00 81400,00	1,86 163,68	18,54 1631,52	15 км.
844	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, 500х500	м2	6	1023,94 6143,64	1002,00 6012,00	1,86 11,16	20,08 120,48	15 км.
845	+С130-1130 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 2,0 мм, круглого перерізу, діаметр до 900 мм	м2	8	1025,02 8200,16	1002,00 8016,00	2,92 23,36	20,1 160,80	15 км.
846	+С130-1135 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	3,1	1024,07 3174,62	1002,00 3106,20	1,99 6,17	20,08 62,25	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
847	+С130-1137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	20,8	1025,02 21320,42	1002,00 20841,60	2,92 60,74	20,1 418,08	15 км.
848	+С130-1125 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х100	м2	21,7	909,7 19740,49	890,00 19313,00	1,86 40,36	17,84 387,13	15 км.
849	+С130-1125 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х150	м2	3,5	909,7 3183,95	890,00 3115,00	1,86 6,51	17,84 62,44	15 км.
850	+С130-1125 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 400х150	м2	12,1	945,4 11439,34	925,00 11192,50	1,86 22,51	18,54 224,33	15 км.
851	+С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	33,2	909,7 30202,04	890,00 29548,00	1,86 61,75	17,84 592,29	15 км.
852	+С130-1125 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х100	м2	3	909,7 2729,10	890,00 2670,00	1,86 5,58	17,84 53,52	15 км.
853	+С130-1125 варіант 8	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х150	м2	25,6	909,7 23288,32	890,00 22784,00	1,86 47,62	17,84 456,70	15 км.
854	+С130-1125 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х100	м2	7,5	909,7 6822,75	890,00 6675,00	1,86 13,95	17,84 133,80	15 км.
855	+С130-1125 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х150	м2	9,6	909,7 8733,12	890,00 8544,00	1,86 17,86	17,84 171,26	15 км.
856	+С130-1125 варіант 11	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 650х400	м2	12,6	945,4 11912,04	925,00 11655,00	1,86 23,44	18,54 233,60	15 км.
857	+С130-1125 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 900х500	м2	47,6	945,4 45001,04	925,00 44030,00	1,86 88,54	18,54 882,50	15 км.
858	&С10000-15-1-Р	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	17,796	23 409,31	23,00 409,31	- -	- -	
859	+С1630-141 варіант 2	Пожежна головка-заглушка ГЗ-80	шт	2	376,18 752,36	367,50 735,00	1,3 2,60	7,38 14,76	15 км.
860	&С113-1873-1В-1 варіант 1	Поливочний кран діам. 15 мм (із змішувачем і шлангом 10 м)	комп.	4	1043,5 4174,00	1023,00 4092,00	0,04 0,16	20,46 81,84	15 км.
861	+С1630-1434 варіант 3	Поліетиленовий кульовий кран для підземної установки діам.110 мм	шт	1	7790,57 7790,57	7635,00 7635,00	2,81 2,81	152,76 152,76	15 км.
862	&С111-1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана	м2	604,9	325,26 196749,77	316,67 191553,68	2,21 1336,83	6,38 3859,26	15 км.
863	+С111-2003-2 варіант 1	Полімерне покриття типу "Коутекс ВК"	кг	2386,4	59,2 141274,88	57,70 137695,28	0,34 811,38	1,16 2768,22	15 км.
864	+С1113-296	Полімерцементна шпаклівка		0,49077	17,4 8,54	16,67 8,18	0,39 0,19	0,34 0,17	15 км.
865	С1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TECHNOPUR 1CA		925,99	299,54 277371,04	293,36 271648,43	0,31 287,06	5,87 5435,55	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
884	+С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий 125х8	т	4,0245	33900,42 136432,24	33433,33 134552,44	214,73 864,18	252,36 1015,62	15 км.
885	+С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий 50х5	т	0,088	38501,34 3388,12	38000,00 3344,00	214,73 18,90	286,61 25,22	15 км.
886	+С111-1828 варіант 4	Прокат кутовий 50х50х4	т	0,08	38501,34 3080,11	38000,00 3040,00	214,73 17,18	286,61 22,93	15 км.
887	+С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,0075	34735,81 260,52	34262,50 256,97	214,73 1,61	258,58 1,94	15 км.
888	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,782	124,21 97,13	121,47 94,99	0,3 0,23	2,44 1,91	15 км.
889	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,162	4279,5 693,28	4169,08 675,39	26,51 4,29	83,91 13,60	15 км.
890	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,062	14696,93 911,21	14355,74 890,06	53,01 3,29	288,18 17,86	15 км.
891	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	22,45958	76,96 1728,49	69,69 1565,21	5,76 129,37	1,51 33,91	15 км.
892	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000724	73566,47 5,33	71633,69 5,19	490,3 0,04	1442,48 0,10	15 км.
893	&С121-776-5-Т-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	27,819	75,85 2110,07	73,60 2047,48	0,76 21,14	1,49 41,45	15 км.
894	&С111-110-4 варіант 1	Профілі металеві напрямний	м	55,2972	53,45 2955,64	52,40 2897,57	- -	1,05 58,07	
895	&С111-136-18	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	494,064	42,7 21096,53	41,67 20587,65	0,19 93,87	0,84 415,01	
896	&С10000-12-1-К	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	53,388	42,7 2279,67	42,70 2279,67	- -	- -	
897	&С111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1399,848	53,41 74765,88	52,10 72932,08	0,26 363,96	1,05 1469,84	
898	&С10000-13-1-О	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	151,266	53,41 8079,12	53,41 8079,12	- -	- -	
899	&С111-110-5 варіант 1	Профілі металеві стійкові	м	114,408	52,98 6061,34	51,94 5942,35	- -	1,04 118,99	
900	&С1545-8120-300-50-4	Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стелі (L=400 мм)	шт.	92	66,22 6092,24	64,65 5947,80	0,27 24,84	1,3 119,60	15 км.
901	&С1-1-1-20-30-30 варіант 1	Профіль монтажний С-подібний Halfaven RapidRail 30х30 мм	м	14	421,47 5900,58	411,55 5761,70	1,66 23,24	8,26 115,64	15 км.
902	&С111-31-1 варіант 1	Профнастил НС-44 0.40 1100Х2500 мм Цинк	м2	33,46	278,21 9308,91	269,10 9004,09	3,65 122,13	5,46 182,69	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
903	&С12407-801-20-П-В1 варіант 10	Радіатор панельний стальний 11С 500х500 PURMO	шт	4	3750,45 15001,80	3667,00 14668,00	9,91 39,64	73,54 294,16	30 км.
904	&С12407-801-20-П-В1 варіант 11	Радіатор панельний стальний 11С 500х700 PURMO	шт	3	4337,41 13012,23	4246,00 12738,00	6,36 19,08	85,05 255,15	15 км.
905	&С12407-801-20-П-В1 варіант 12	Радіатор панельний стальний 22С 300х1400 PURMO	шт	10	12861,46 128614,60	12602,91 126029,10	6,36 63,60	252,19 2521,90	15 км.
906	&С12407-801-20-П-В1 варіант 1	Радіатор панельний стальний 22С 500х500 PURMO	шт	3	6510,01 19530,03	6376,00 19128,00	6,36 19,08	127,65 382,95	15 км.
907	&С12407-801-20-П-В1 варіант 6	Радіатор панельний стальний 22С 500х900 PURMO	шт	1	8539,81 8539,81	8366,00 8366,00	6,36 6,36	167,45 167,45	15 км.
908	&С12407-801-20-П-В1 варіант 2	Радіатор панельний стальний С22 500х1000 PURMO	шт	12	9112,03 109344,36	8927,00 107124,00	6,36 76,32	178,67 2144,04	15 км.
909	&С12407-801-20-П-В1 варіант 5	Радіатор панельний стальний 22С 500х600 PURMO	шт	10	6926,17 69261,70	6784,00 67840,00	6,36 63,60	135,81 1358,10	15 км.
910	&С12407-801-20-П-В1 варіант 8	Радіатор панельний стальний С33 500х1200 PURMO	шт	1	12749,86 12749,86	12493,50 12493,50	6,36 6,36	250 250,00	15 км.
911	&С12407-801-20-П-В1 варіант 7	Радіатор панельний стальний С33 500х1400 PURMO	шт	1	14048,32 14048,32	13766,50 13766,50	6,36 6,36	275,46 275,46	15 км.
912	&С12407-801-20-П-В1 варіант 9	Радіатор панельний стальний С33 500х1800 PURMO	шт	15	18221,04 273315,60	17857,40 267861,00	6,36 95,40	357,28 5359,20	15 км.
913	&С130-559-5-110-3 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 33 500х1200	шт	7	10442,98 73100,86	10230,00 71610,00	8,22 57,54	204,76 1433,32	15 км.
914	&С130-559-500-100	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням 22 К 500х1000	шт	2	7558,69 15117,38	7402,00 14804,00	8,48 16,96	148,21 296,42	15 км.
915	&С130-559-500-120 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х1200	шт	1	8369,49 8369,49	8196,10 8196,10	9,28 9,28	164,11 164,11	15 км.
916	&С130-559-500-500 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 11 500х500	шт	1	3156,52 3156,52	3088,00 3088,00	6,63 6,63	61,89 61,89	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
917	&C130-559-500-600-2 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500x600	шт	1	5035,05 5035,05	4928,90 4928,90	7,42 7,42	98,73 98,73	15 км.
918	&C130-559-500-900-2 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500x900	шт	1	7129,48 7129,48	6982,00 6982,00	7,69 7,69	139,79 139,79	15 км.
919	&C12407-801-20-П-В1 варіант 3	Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (5 секції) Nova Florida	шт	2	4060,99 8121,98	3975,00 7950,00	6,36 12,72	79,63 159,26	15 км.
920	&C12407-801-20-П-В1 варіант 4	Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (10 секції)	шт	2	8114,47 16228,94	7949,00 15898,00	6,36 12,72	159,11 318,22	15 км.
921	&C121-783-3-330	Рама під вентилятор РМ-3 ВНС-330.08.000	шт.	2	8666,82 17333,64	8595,00 17190,00	7,3 14,60	64,52 129,04	15 км.
922	&C188888-471 варіант 1	Регулятор сигналізатор рівня рідини з електродами WLC-02	шт	1	1377 1377,00	1350,00 1350,00	- -	27 27,00	
923	&C1-ПР3-26 варіант 6	Редукція 20/25 Ekoplastik	шт	40	20,4 816,00	20,00 800,00	- -	0,4 16,00	
924	&C1-ПР3-26 варіант 2	Редукція 20/32 Ekoplastik	шт	22	30,6 673,20	30,00 660,00	- -	0,6 13,20	
925	&C1-ПР3-26 варіант 3	Редукція 25/32 Ekoplastik	шт	24	34,85 836,40	34,17 820,08	- -	0,68 16,32	
926	&C1-ПР3-26 варіант 4	Редукція 32/40 Ekoplastik	шт	8	43,04 344,32	42,20 337,60	- -	0,84 6,72	
927	&C1-ПР3-26 варіант 5	Редукція 40/50 Ekoplastik	шт	6	62,81 376,86	61,58 369,48	- -	1,23 7,38	
928	&C1-ПР3-26 варіант 11	Редукція 60/25 Ekoplastik	шт	2	120 240,00	117,65 235,30	- -	2,35 4,70	
929	&C1-ПР3-26 варіант 12	Редукція 63/50 Ekoplastik	шт	4	131,58 526,32	129,00 516,00	- -	2,58 10,32	
930	&C1301-1115 варіант 1	Решітка ОРГ-200x100 ВЕНТС	шт	1	327,79 327,79	320,83 320,83	0,53 0,53	6,43 6,43	15 км.
931	&C1301-1115-300-100	Решітка ОРГ-300x100 ВЕНТС	шт	1	390,69 390,69	382,50 382,50	0,53 0,53	7,66 7,66	15 км.
932	&C1630-1478-700-500	Решітка ОРГ-700x350 ВЕНТС	шт	6	1418,42 8510,52	1390,00 8340,00	0,61 3,66	27,81 166,86	15 км.
933	&C111-120-6 варіант 10	Решітка дворядна РД 250*200	шт	6	640,94 3845,64	628,33 3769,98	0,04 0,24	12,57 75,42	15 км.
934	&C111-120-6 варіант 2	Решітка дворядна РД 350x150	шт	4	712,34 2849,36	698,33 2793,32	0,04 0,16	13,97 55,88	15 км.
935	&C111-120-6 варіант 11	Решітка дворядна РД 600*200	шт	12	2077,44 24929,28	2036,67 24440,04	0,04 0,48	40,73 488,76	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
936	&C111-120-6 варіант 3	Решітка дворядна РД 200х100	шт	1	513,44 513,44	503,33 503,33	0,04 0,04	10,07 10,07	15 км.
937	&C111-120-6 варіант 4	Решітка дворядна РД 400х200	шт	1	1070,19 1070,19	1049,17 1049,17	0,04 0,04	20,98 20,98	15 км.
938	&C111-120-6 варіант 12	Решітка зовнішня РЗ 1300*600	шт	1	3398,34 3398,34	3331,67 3331,67	0,04 0,04	66,63 66,63	15 км.
939	&C111-120-6 варіант 1	Решітка зовнішня РЗ 350х150	шт	1	872,14 872,14	855,00 855,00	0,04 0,04	17,1 17,10	15 км.
940	&C111-120-6 варіант 5	Решітка зовнішня РЗ 500*200	шт	1	1528,61 1528,61	1498,60 1498,60	0,04 0,04	29,97 29,97	15 км.
941	&C111-120-6 варіант 7	Решітка однорядна РО 100*100	шт	6	320,48 1922,88	314,16 1884,96	0,04 0,24	6,28 37,68	15 км.
942	&C111-120-6 варіант 8	Решітка однорядна РО 150*100	шт	13	261,84 3403,92	256,67 3336,71	0,04 0,52	5,13 66,69	15 км.
943	&C111-120-6 варіант 14	Решітка однорядна РО 250*100	шт	2	349,39 698,78	342,50 685,00	0,04 0,08	6,85 13,70	15 км.
944	&C111-120-6 варіант 6	Решітка однорядна РО 250х200	шт	6	490,49 2942,94	480,83 2884,98	0,04 0,24	9,62 57,72	15 км.
945	&C111-120-6 варіант 9	Решітка однорядна РО 300*150	шт	6	439,49 2636,94	430,83 2584,98	0,04 0,24	8,62 51,72	15 км.
946	&C111-120-6 варіант 13	Решітка однорядна РО 550*200	шт	12	1473,08 17676,96	1444,16 17329,92	0,04 0,48	28,88 346,56	15 км.
947	&C1-1-7-22	Рим болт М10х100	шт	4	43 172,00	42,00 168,00	0,16 0,64	0,84 3,36	15 км.
948	&C1-1-7-22 варіант 1	Рим болт М6	шт	20	22,6 452,00	22,00 440,00	0,16 3,20	0,44 8,80	15 км.
949	&C1545-8120-150-50-3-1	Розгалужувач DPT (H=50 мм; B=150 мм)	шт.	4	512,39 2049,56	502,07 2008,28	0,27 1,08	10,05 40,20	15 км.
950	&C1545-8120-300-50-5	Розгалужувач DPT (H=50 мм; B=300 мм)	шт.	11	830,64 9137,04	814,08 8954,88	0,27 2,97	16,29 179,19	15 км.
951	&C1512-150-СКМ-43	Розетка Digitus Cat. 6 клас E DN-9006-N	шт	3	283,93 851,79	278,35 835,05	0,01 0,03	5,57 16,71	15 км.
952	&C1512-13-52-B1 варіант 1	Розетка із заземленням контактом 16А , 250В, IP20 (захисними шторками)	шт	73	158,26 11552,98	155,00 11315,00	0,16 11,68	3,1 226,30	15 км.
953	&C1512-13-52-B1 варіант 2	Розетка із заземленням контактом 3-х фазна 125А ,380В, IP54	шт	1	263,32 263,32	258,00 258,00	0,16 0,16	5,16 5,16	15 км.
954	&C1512-1-92 варіант 1	Розетка одномісна з заземляючим контактом 16А/250В для відкритого монтажу IP44 (з захисними шторками)	шт	26	190,8 4960,80	186,90 4859,40	0,16 4,16	3,74 97,24	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
955	&С1512-150-СКМ-44	Розетка подвійна із заземленням з шторками Forix 110х65х38,6 мм	шт	1	345,16 345,16	338,38 338,38	0,01 0,01	6,77 6,77	15 км.
956	+С1630-1432 варіант 10	Розповітрювач автоматичний 1/2" HERZ	шт	2	352,09 704,18	345,00 690,00	0,19 0,38	6,9 13,80	15 км.
957	+С130-254 варіант 1	Розподільча гребінка діам. 89 мм L=1200 мм	комплект	2	11436,92 22873,84	11200,00 22400,00	12,67 25,34	224,25 448,50	15 км.
958	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,6625	2558,19 1694,80	2075,00 1374,69	483,19 320,11	- -	15 км.
959	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0522	2558,19 133,54	2075,00 108,32	483,19 25,22	- -	15 км.
960	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,11856	2558,19 2861,49	2075,00 2321,01	483,19 540,48	- -	15 км.
961	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3564	2787,36 993,42	2304,17 821,21	483,19 172,21	- -	15 км.
962	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05283	2787,35 147,26	2304,16 121,73	483,19 25,53	- -	15 км.
963	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	16,6005	2916,52 48415,69	2433,33 40394,49	483,19 8021,20	- -	15 км.
964	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	20,171782	2916,52 58831,41	2433,33 49084,60	483,19 9746,81	- -	15 км.
965	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,496	2558,19 6385,24	2075,00 5179,20	483,19 1206,04	- -	15 км.
966	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	4,5586	2558,19 11661,76	2075,00 9459,10	483,19 2202,66	- -	15 км.
967	+С1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,02216	2558,19 5173,07	2075,00 4195,98	483,19 977,09	- -	15 км.
968	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	8,6928	2704,02 23505,51	2220,83 19305,23	483,19 4200,28	- -	15 км.
969	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,98599	2883,19 2842,80	2400,00 2366,38	483,19 476,42	- -	15 км.
970	+С1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	10,74828	2883,19 30989,33	2400,00 25795,87	483,19 5193,46	- -	15 км.
971	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	36,448125	2883,19 105086,87	2400,00 87475,50	483,19 17611,37	- -	15 км.
972	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	21,250625	2883,19 61269,59	2400,00 51001,50	483,19 10268,09	- -	15 км.
973	С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649		0,000098	80124,77 7,85	78162,95 7,66	390,75 0,04	1571,07 0,15	15 км.
974	+С1550-20 варіант 2	Розчинова суміш для приклеювання плит полістірольних		888	14,46 12840,48	14,00 12432,00	0,18 159,84	0,28 248,64	15 км.
975	+С1550-20 варіант 1	Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит		9228	13,44 124024,32	13,00 119964,00	0,18 1661,04	0,26 2399,28	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 44021023 * УКРАЇНА * ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
976	С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	8	307,87 2462,96	301,56 2412,48	0,27 2,16	6,04 48,32	15 км.
977	&С1630-116-1	Рукав напівжорсткий ДУ=25 мм, довжина 20 м з барабаном	шт	7	2932,55 20527,85	2875,00 20125,00	0,05 0,35	57,5 402,50	15 км.
978	+С1630-91 варіант 2	Рукав пожежний напірний д 51 мм, довжина 20 м	шт	7	606,21 4243,47	594,00 4158,00	0,32 2,24	11,89 83,23	15 км.
979	&С1113-286-45	Рулон з базальтового волокна FIX-M-45	м2	26,52	357,63 9484,35	350,00 9282,00	0,62 16,44	7,01 185,91	15 км.
980	С111-1757	Рядно	м2	28,68	90,12 2584,64	88,26 2531,30	0,09 2,58	1,77 50,76	15 км.
981	&С111-1782-4-40-40 варіант 1	Сітка армувальна, класу 4Bpl 50x50 мм	т	0,06256	60297,02 3772,18	58900,00 3684,78	214,73 13,43	1182,29 73,97	15 км.
982	+С111-874 варіант 2	Сітка армуюча для стяжки армована 100x100 діам.4 мм	м2	758,2	79,4 60201,08	77,60 58836,32	0,24 181,97	1,56 1182,79	15 км.
983	&С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100x100	м2	893,794	98,25 87815,26	96,30 86072,36	0,02 17,88	1,93 1725,02	15 км.
984	+С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш товщ шару 2-40 мм	кг	529,516	129,16 68392,29	126,30 66877,87	0,33 174,74	2,53 1339,68	15 км.
985	&С111-1478-3-К	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	925,392	0,51 471,95	0,50 462,70	- -	0,01 9,25	
986	&С111-1478-3-К варіант 1	Самонаріз 3,5x9,5мм	шт	8563,776	0,51 4367,53	0,50 4281,89	- -	0,01 85,64	
987	&С1-4-1-С варіант 3	Самонаріз 4,8x16	шт	42	0,49 20,58	0,48 20,16	- -	0,01 0,42	
988	&С111-1479-12-Л варіант 1	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	12608,68	0,41 5169,56	0,40 5043,47	- -	0,01 126,09	
989	&С111-1480-35	Самонарізи - шурупи 3,5x300	шт.	400	0,36 144,00	0,35 140,00	- -	0,01 4,00	
990	&С10000-6-1-БК	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1245,72	0,49 610,40	0,49 610,40	- -	- -	
991	&С1-1-7-3П-1	Сантехнічний кран кутовий 1/2x1[illegible]		17	219,46 3730,82	215,00 3655,00	0,16 2,72	4,3 73,10	15 км.
992	&С1547-4-4124-70	Світильник ДБО01ВСП-6-в-10[illegible]		3	5639,6 16918,80	5528,49 16585,47	0,53 1,59	110,58 331,74	15 км.
993	&С1547-4-4124-71	Світильник ДБО01ВСП-6-в-10[illegible]		1	5639,6 5639,60	5528,49 5528,49	0,53 0,53	110,58 110,58	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
994	&C1547-4-4124-72	Світильник ДБО01ВСП-6-в-104	шт	6	5639,6 33837,60	5528,49 33170,94	0,53 3,18	110,58 663,48	15 км.
995	&C1547-4-67-B1 варіант 2	Світильник аварійний Вихід 5 Вт	шт	18	428,08 7705,44	419,00 7542,00	0,69 12,42	8,39 151,02	15 км.
996	&C1547-4-67-B1 варіант 5	Світильник для ЖКГ 8 W з вологозахистом	шт	10	387,09 3870,90	378,81 3788,10	0,69 6,90	7,59 75,90	15 км.
997	&C1547-17-1 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, HL306L	шт	1	492,2 492,20	482,50 482,50	0,05 0,05	9,65 9,65	15 км.
998	&C1547-4-67-B1 варіант 6	Світильник для спортивних залів MG SPORT LINE 1200 mm 120 W	шт	82	3468,7 284433,40	3400,00 278800,00	0,69 56,58	68,01 5576,82	15 км.
999	&C1547-4-67-B1 варіант 1	Світильник з аварійним блоком	шт	26	633,1 16460,60	620,00 16120,00	0,69 17,94	12,41 322,66	15 км.
1000	&C1547-4-67-B1 варіант 4	Світильник світлодіодний , 9 Вт IP44	шт	49	199,6 9780,40	195,00 9555,00	0,69 33,81	3,91 191,59	15 км.
1001	&C1547-7-127-2	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3040-8	шт	2	159,47 318,94	156,00 312,00	0,34 0,68	3,13 6,26	15 км.
1002	&C1547-7-127-3	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 12Вт, IP54 ДПО3040-12	шт	5	453,23 2266,15	444,00 2220,00	0,34 1,70	8,89 44,45	15 км.
1003	&C1547-7-127-4	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3010-8	шт	5	159,47 797,35	156,00 780,00	0,34 1,70	3,13 15,65	15 км.
1004	&C1547-4-20-50	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт, IP65 ДПП 05В-8-221 УХЛ4.1	шт	4	2140,11 8560,44	2094,97 8379,88	3,18 12,72	41,96 167,84	15 км.
1005	&C1547-4-20-50-1	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт, IP65 з блоком аварійного живлення ДПП 06У-AW-8-221 У3.1	шт	5	7019,46 35097,30	6878,64 34393,20	3,18 15,90	137,64 688,20	15 км.
1006	&C1547-4-20-45-2	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-013-У2	шт	3	4651,35 13954,05	4557,50 13672,50	2,65 7,95	91,2 273,60	15 км.
1007	&C1547-4-20-45-3	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-025-У2	шт	1	5532,32 5532,32	5421,19 5421,19	2,65 2,65	108,48 108,48	15 км.
1008	&C1547-4-20-45-4	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-023-У2	шт	1	4927,99 4927,99	4828,71 4828,71	2,65 2,65	96,63 96,63	15 км.
1009	&C1547-4-20-45-5	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт з блоком аварійного живлення ДСП 07У-40-AW-115-У2	шт	9	10809,74 97287,66	10594,60 95351,40	3,18 28,62	211,96 1907,64	15 км.
1010	&C1547-4-20-45-6	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 ДСП 07У-60-014	шт	18	5706,4 102715,20	5591,33 100643,94	3,18 57,24	111,89 2014,02	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021925 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1011	&C1547-4-20-45-7	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 ДСП 07У-60-024-У2	шт	6	6071,65 36429,90	5949,42 35696,52	3,18 19,08	119,05 714,30	15 км.
1012	&C1547-4-20-45-8	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 60 Вт, IP66 з блоком аварійного живлення ДСП 07У-60-AW-114-У2	шт	2	11531,15 23062,30	11301,87 22603,74	3,18 6,36	226,1 452,20	15 км.
1013	&C1547-4-20-45-23	Світильник стельовий світлодіодний потужністю 40 Вт ДСП 07У-40-015-У2	шт	5	5705,86 28529,30	5591,33 27956,65	2,65 13,25	111,88 559,40	15 км.
1014	&C1547-4-67-B1 варіант 3	Світлодіодна панель ДВО 6568	шт	148	470,11 69576,28	460,20 68109,60	0,69 102,12	9,22 1364,56	15 км.
1015	+C111-1721-11A варіант 1	Сигнальна стрічка "НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ" з супутником провідником	м	1,11	8,77 9,73	8,60 9,55	- -	0,17 0,18	
1016	&C126-1237-224 варіант 1	Сидіння для душа відкидне	шт	2	4076 8152,00	3996,00 7992,00	0,08 0,16	79,92 159,84	15 км.
1017	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	239,328	362,12 86665,46	354,84 84923,15	0,18 43,08	7,1 1699,23	15 км.
1018	&C111-196-8 варіант 1	Силіконовий герметик	л	24,80791	52,18 1294,48	51,00 1265,20	0,16 3,97	1,02 25,31	15 км.
1019	&C1-1-7-1 варіант 1	Сифон вентиляційний HL138	шт	1	1062,67 1062,67	1041,67 1041,67	0,16 0,16	20,84 20,84	15 км.
1020	&C111-1781-10-150 варіант 1	Сітка арматурна 10/10/200/200 класу A500C	м2	428,64	372,62 159719,84	365,20 156539,33	0,11 47,15	7,31 3133,36	15 км.
1021	&C111-1781-14-200 варіант 1	Сітка арматурна 14/14/200/200 класу A500C	м2	372,24	506,16 188413,00	495,60 184482,14	0,64 238,23	9,92 3692,63	15 км.
1022	C111-874	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4,24586	388,47 1649,39	380,61 1616,02	0,24 1,02	7,62 32,35	15 км.
1023	+C111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	59,20737	46,14 2731,83	45,00 2664,33	0,24 14,21	0,9 53,29	15 км.
1024	+C111-1783 варіант 1	Сітка рябиця 50х50мм, оцинкована з дроту діаметром 1,8 мм	м2	90,22	104,59 9436,11	102,30 9229,51	0,24 21,65	2,05 184,95	15 км.
1025	&C114-103-1-50-1	Сітка штукатурна (160 г/м) WORKS [illegible] ОРАНЖ	м2	1631,574	19,45 31734,11	19,06 31097,80	0,01 16,32	0,38 619,99	15 км.
1026	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на [illegible] полікасиновому компаунді, мар[illegible] ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від [illegible] до 0,19 мм		4,7248	1251,63 5913,70	1226,58 5795,35	0,51 2,41	24,54 115,94	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1027	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	11,249	1235,54 13898,59	1210,80 13620,29	0,51 5,74	24,23 272,56	15 км.
1028	&С111-1848-П-2-1	Скоба для кріплення м/п труби	шт	180	0,38 68,40	0,36 64,80	0,01 1,80	0,01 1,80	15 км.
1029	С1545-248	Скоби будівельні	кг	0,19	46,87 8,91	45,66 8,68	0,29 0,06	0,92 0,17	15 км.
1030	+С111-1816 варіант 3	Смуга 55х 8мм	т	0,006	40188,9 241,13	39675,00 238,05	214,73 1,29	299,17 1,79	15 км.
1031	+С111-1816 варіант 4	Смуга 80х 18мм	т	0,03	41639,7 1249,19	41115,00 1233,45	214,73 6,44	309,97 9,30	15 км.
1032	&С1110-171-17 варіант 1	Смуга оцинкована W-40x4/ST	м п	10	195,7 1957,00	190,79 1907,90	1,07 10,70	3,84 38,40	15 км.
1033	&С1110-171-28 варіант 1	Смуга оцинкована W-25x4/ST	м п	18	121,56 2188,08	118,32 2129,76	0,86 15,48	2,38 42,84	15 км.
1034	&С1113-130-10-1	Смуга попереджувальна еластична самоклеюча 1000х100х3 для сходів	шт.	108	46,55 5027,40	45,60 4924,80	0,04 4,32	0,91 98,28	15 км.
1035	+С111-1816 варіант 2	Смуга товщ 5мм	т	0,044	34034,76 1497,53	33566,67 1476,93	214,73 9,45	253,36 11,15	15 км.
1036	+С111-1816 варіант 1	Смуга товщ 6мм	т	5,0439	34034,76 171667,93	33566,67 169306,93	214,73 1083,08	253,36 1277,92	15 км.
1037	+С113-1 варіант 3	Снігозатримувачі	м	186	160,44 29841,84	159,00 29574,00	0,25 46,50	1,19 221,34	15 км.
1038	+С111-971 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 90х6 мм	т	0,3426696	37116,03 12718,54	36625,00 12550,27	214,73 73,58	276,3 94,69	15 км.
1039	+С111-971 варіант 4	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 50х4 мм	т	0,106212	36658,45 3893,57	36170,83 3841,78	214,73 22,81	272,89 28,98	15 км.
1040	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3066	50586,35 15509,77	50000,32 15330,10	209,46 64,22	376,57 115,45	15 км.
1041	+С124-20 варіант 2	Сталь діаметр 20 мм L=5м	т	0,0494	41845,22 2067,15	40810,00 2016,01	214,73 10,61	820,49 40,53	15 км.
1042	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,015	34457,03 516,86	33566,67 503,50	214,73 3,22	675,63 10,14	15 км.
1043	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	34457,03 34,46	33566,67 33,57	214,73 0,21	675,63 0,68	15 км.
1044	+С1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003	34457,03 103,37	33566,67 100,70	214,73 0,64	675,63 2,03	15 км.
1045	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова товщ 12	т	0,016	41639,7 666,24	41115,00 657,84	214,73 3,44	309,97 4,96	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1046	+С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ 20	т	0,089	34735,81 3091,49	34262,50 3049,36	214,73 19,11	258,58 23,02	15 км.
1047	+С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	61	612,16 37341,76	598,30 36496,30	1,86 113,46	12 732,00	15 км.
1048	+С130-1125 варіант 2	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,7 мм	м2	76	693,66 52718,16	678,20 51543,20	1,86 141,36	13,6 1033,60	15 км.
1049	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,013	34457,03 447,94	33566,67 436,37	214,73 2,79	675,63 8,78	15 км.
1050	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,0632	34457,03 2177,68	33566,67 2121,41	214,73 13,57	675,63 42,70	15 км.
1051	+С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний PWH-25	шт	14	914,25 12799,50	896,00 12544,00	0,32 4,48	17,93 251,02	15 км.
1052	+С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	7	650,07 4550,49	637,00 4459,00	0,32 2,24	12,75 89,25	15 км.
1053	&С157-17-69-1 варіант 1	Стержень заземлення з оцинкованої сталі д. 20 мм, довж. 5 м	шт.	3	3057,18 9171,54	2997,00 8991,00	0,24 0,72	59,94 179,82	15 км.
1054	&С1633-95-1 варіант 2	Стовп 80х60х3мм L=5000	шт	34	3359,07 114208,38	3262,20 110914,80	31,01 1054,34	65,86 2239,24	15 км.
1055	&С1545-99-1	Стрічка армувальна	м	598,132	2,81 1680,75	2,75 1644,86	- -	0,06 35,89	
1056	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,003	7739 23,22	7586,96 22,76	0,29 -	151,75 0,46	15 км.
1057	&С113-2125-20-12-9	Стрічка антикорозійна G-115	шт.	9	376,47 3388,23	369,00 3321,00	0,09 0,81	7,38 66,42	15 км.
1058	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	243,18 24,32	237,90 23,79	0,51 0,05	4,77 0,48	15 км.
1059	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,94392	993,01 2923,34	973,21 2865,05	0,33 0,97	19,47 57,32	15 км.
1060	С111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0, 4 мм	м2	1,82	129,03 234,83	126,41 230,07	0,09 0,16	2,53 4,60	15 км.
1061	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,9129	997,38 3902,65	977,32 3824,16	0,5 1,96	19,56 76,53	15 км.
1062	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,105646	72906,86 7702,32	71240,45 7526,27	236,86 25,02	1429,55 151,03	15 км.
1063	С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00015	412116,26 61,82	403770,49 60,57	265,06 0,04	8080,71 1,21	15 км.
1064	&С1512-150-СКМ-162	Стрічка-липучка, ширина 20 мм, рулон 10 м, колір чорний DN-cn-10M-20	шт	1	493,05 493,05	483,35 483,35	0,03 0,03	9,67 9,67	15 км.
1065	&С10000-14-1-П	Стрічки армувальні	м	58,7268	4,25 249,59	4,25 249,59	- -	- -	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1066	&C111-328-15 варіант 1	Суміш для укладки газоблоків	кг	3465,76	10,43 36147,88	9,92 34380,34	0,31 1074,39	0,2 693,15	15 км.
1067	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,992225	3225,3 38678,52	3162,06 37920,13	- -	63,24 758,39	з транспортування м
1068	+C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону с15/20	м3	27,11065	4072,47 110407,31	3992,62 108242,52	- -	79,85 2164,79	з транспортування м
1069	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,0666	3148,8 37995,31	3087,06 37250,32	- -	61,74 744,99	з транспортування м
1070	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5712	3900,91 2228,20	3824,42 2184,51	- -	76,49 43,69	з транспортування м
1071	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,07	3205,47 6635,32	3142,62 6505,22	- -	62,85 130,10	з транспортування м
1072	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,23954	4463,56 1069,20	4376,04 1048,24	- -	87,52 20,96	з транспортування м
1073	+C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	25,41677	4289,14 109016,08	4205,04 106878,53	- -	84,1 2137,55	з транспортування м
1074	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,102	4500,39 459,04	4412,15 450,04	- -	88,24 9,00	з транспортування м
1075	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	53,214428	4643,48 247100,13	4552,43 242254,96	- -	91,05 4845,17	з транспортування м
1076	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С15/20	м3	217,21	4072,47 884581,21	3992,62 867236,99	- -	79,85 17344,22	з транспортування м
1077	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	327,20555	4687,44 1533756,38	4595,53 1503682,92	- -	91,91 30073,46	з транспортування м
1078	+C1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас[illegible]С30/40	м3	261,87	5236,97 1371405,33	5134,28 1344513,90	- -	102,69 26891,43	з транспортування м
1079	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С8/10	м3	80,07	4573,31 366184,93	4483,64 359005,05	- -	89,67 7179,88	з транспортування м

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1080	&C111-110-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	1129,512	43,15 48738,44	42,30 47778,36	- -	0,85 960,08	
1081	С1546-83	Тавот	кг	6,592	53,58 353,20	52,17 343,90	0,36 2,37	1,05 6,93	15 км.
1082	&С1-1-7-22 варіант 3	Талреп гак	шт	2	67,48 134,96	66,00 132,00	0,16 0,32	1,32 2,64	15 км.
1083	+С1632-22 варіант 2	Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.20 Thermacompact S C-22 Thermaflex	м	77	29,56 2276,12	28,94 2228,38	0,04 3,08	0,58 44,66	15 км.
1084	+С1632-22 варіант 3	Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.32 Thermacompact S C-32 Thermaflex	м	8	32,99 263,92	32,30 258,40	0,04 0,32	0,65 5,20	15 км.
1085	&С113-15-9-33-7-1 варіант 2	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 32 мм	м	4	38,91 155,64	38,00 152,00	0,15 0,60	0,76 3,04	15 км.
1086	&С113-15-9-33-7-12 варіант 1	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 40 мм	м	60	45,03 2701,80	44,00 2640,00	0,15 9,00	0,88 52,80	15 км.
1087	&С113-15-9-33-7-14 варіант 1	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 63 мм	м	80	65,43 5234,40	64,00 5120,00	0,15 12,00	1,28 102,40	15 км.
1088	&С113-15-9-33-7-14 варіант 2	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 75 мм	м	130	71,55 9301,50	70,00 9100,00	0,15 19,50	1,4 182,00	15 км.
1089	&С113-15-9-33-4-1 варіант 1	Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для труби діам. 20 мм	м	70	16,43 1150,10	16,00 1120,00	0,11 7,70	0,32 22,40	15 км.
1090	&С113-15-9-33-6-1 варіант 2	Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для труби діам. 25 мм	м	50	20,51 1025,50	20,00 1000,00	0,11 5,50	0,4 20,00	15 км.
1091	+С113-2 варіант 7	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x22	м	43	58,25 2504,75	57,50 2472,50	0,32 13,76	0,43 18,49	15 км.
1092	+С113-2 варіант 8	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x28	м	16	59,94 959,04	59,17 946,72	0,32 5,12	0,45 7,20	15 км.
1093	+С113-2 варіант 9	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x35	м	27	72,52 1958,04	71,66 1934,82	0,32 8,64	0,54 14,58	15 км.
1094	+С113-2 варіант 10	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x48	м	24	101,91 2445,84	100,83 2419,92	0,32 7,68	0,76 18,24	15 км.
1095	+С113-2 варіант 11	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x57	м	9	122,06 1098,54	120,83 1087,47	0,32 2,88	0,91 8,19	15 км.
1096	+С113-2 варіант 12	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x70	м	4	148,93 5957,20	147,50 5900,00	0,32 12,80	1,11 44,40	15 км.
1097	&С123-343-11	Терасна дошка	м2	13,6988	1631,6 22350,64	1584,00 21698,58	15,61 213,84	31,99 438,22	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1098	&C112-221-1	Термодерево (термоясен,термососна)	м3	5,31	18691,92	18166,67	158,74	366,51	15 км.
					99254,10	96465,02	842,91	1946,17	
1099	&C111-11-1 варіант 2	Термоізолятор б=10 мм	м2	39	178,19	172,00	2,7	3,49	
					6949,41	6708,00	105,30	136,11	
1100	&C111-11-1 варіант 1	Термоізолятор б=10 мм Алюфом	м2	277	178,19	172,00	2,7	3,49	
					49358,63	47644,00	747,90	966,73	
1101	С1630-986 варіант 1	Термометри ТБ-100	шт	2	333,88	326,97	0,36	6,55	15 км.
					667,76	653,94	0,72	13,10	
1102	&C100-1704-2002-8 варіант 1	Термомометр	шт	14	495,09	485,00	0,38	9,71	15 км.
					6931,26	6790,00	5,32	135,94	
1103	+C1630-138 варіант 4	Термостатична головка FJVR	шт	2	2595,25	2544,00	0,36	50,89	15 км.
					5190,50	5088,00	0,72	101,78	
1104	+C1630-138 варіант 1	Термостатична головка RA 2990	шт	61	1095,85	1074,00	0,36	21,49	15 км.
					66846,85	65514,00	21,96	1310,89	
1105	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	5,33634	1011,96	990,35	1,77	19,84	15 км.
					5400,16	5284,84	9,45	105,87	
1106	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	170,6697	84,95	83,06	0,22	1,67	15 км.
					14498,39	14175,83	37,55	285,01	
1107	&C14-19-22-1 варіант 2	Трап для лоткового каналу 125 , Н=110 мм, вертикальний випуск DN 100 нержавіюча сталь	шт.	3	8446,63	8280,90	0,11	165,62	15 км.
					25339,89	24842,70	0,33	496,86	
1108	&C14-19-22-1 варіант 1	Трап для лоткового каналу 125 , Н=110 мм, горизонтальний випуск DN 100 нержавіюча сталь	шт.	2	7321,57	7177,90	0,11	143,56	15 км.
					14643,14	14355,80	0,22	287,12	
1109	+C130-637 варіант 1	Трап з чавунною решіткою в підрамнику із ПП 240х240мм, HL615W шт 1 HL HUTTERER & LECHNER GmbH з горизонтальним фланцем під гідроізоляцію, з гідрозатвором, горизонтальний випуск DN100	комплект	1	12649,65	12398,20	3,42	248,03	15 км.
					12649,65	12398,20	3,42	248,03	
1110	&C111-796-20-17 варіант 1	Тримач UDF 7	шт.	800	6,61	5,19	1,29	0,13	15 км.
					5288,00	4152,00	1032,00	104,00	
1111	&C1545-58-7 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем H-031	шт	60	71,41	69,90	0,11	1,4	15 км.
					4284,60	4194,00	6,60	84,00	
1112	&C113-2125-20-12-5 варіант 1	Тримач дроту пластиковий Н-014	шт	12	39,26	38,40	0,09	0,77	15 км.
					471,12	460,80	1,08	9,24	
1113	&C113-2125-20-12-6 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху Н-303	шт	25	59,86	58,60	0,09	1,17	15 км.
					1496,50	1465,00	2,25	29,25	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1114	&C1545-58-7 варіант 2	Тримач дроту пластиковий з шурупом та підкладкою Н-015	шт	300	21,9 6570,00	21,36 6408,00	0,11 33,00	0,43 129,00	15 км.
1115	&C1545-58-7 варіант 1	Тримач коньковий прямий Н-041	шт	40	59,72 2388,80	58,44 2337,60	0,11 4,40	1,17 46,80	15 км.
1116	&C113-953-К-20 варіант 1	Тримач оцинкований двохсторонній діам. 20мм	шт	80	5,43 434,40	5,30 424,00	0,02 1,60	0,11 8,80	15 км.
1117	&C113-953-К-21 варіант 1	Тримач оцинкований двохсторонній діам. 25мм	шт	35	6,07 212,45	5,93 207,55	0,02 0,70	0,12 4,20	15 км.
1118	&C111-796-20-17	Тримач полоси металевий FLIP Н-037	шт.	3	57,74 173,22	55,32 165,96	1,29 3,87	1,13 3,39	15 км.
1119	&C1545-58-7 варіант 5	Тримач смуги металевий FLIP Н-036	шт	20	45,71 914,20	44,70 894,00	0,11 2,20	0,9 18,00	15 км.
1120	&C113-1466-1-1В варіант 7	Трійник 20/20/20 Екопластик	шт	26	12,04 313,04	11,65 302,90	0,15 3,90	0,24 6,24	15 км.
1121	+C113-1457-1 варіант 1	Трійник 110/45	шт	2	71,06 142,12	69,52 139,04	0,15 0,30	1,39 2,78	15 км.
1122	&C113-1466-1-1В варіант 9	Трійник 25/25/25 Екопластик	шт	46	18,62 856,52	18,10 832,60	0,15 6,90	0,37 17,02	15 км.
1123	&C113-1466-1-1В варіант 8	Трійник 32/32/32 Екопластик	шт	28	29,43 824,04	28,70 803,60	0,15 4,20	0,58 16,24	15 км.
1124	&C113-1466-1-1В варіант 10	Трійник 40/40/40 Екопластик	шт	10	53,81 538,10	52,60 526,00	0,15 1,50	1,06 10,60	15 км.
1125	&C113-1466-1-1В варіант 11	Трійник 50/50/50 Екопластик	шт	4	105,42 421,68	103,20 412,80	0,15 0,60	2,07 8,28	15 км.
1126	&C130-1128-100-5	Трійник 100 мм	шт.	6	169,17 1015,02	163,20 979,20	2,65 15,90	3,32 19,92	15 км.
1127	+C113-1457 варіант 1	Трійник 110/90	шт	16	67,27 1076,32	65,80 1052,80	0,15 2,40	1,32 21,12	15 км.
1128	&C130-1128-150-5	Трійник 150 мм	шт.	3	224,25 672,75	217,20 651,60	2,65 7,95	4,4 13,20	15 км.
1129	&C130-1128-150-100-5	Трійник 150x100/150x100/150x100	шт.	1	338,08 338,08	328,80 328,80	2,65 2,65	6,63 6,63	15 км.
1130	&C130-1128-200-5	Трійник 200 мм	шт.	1	290,34 290,34	282,00 282,00	2,65 2,65	5,69 5,69	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021029 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1131	&C130-1128-400-200-5	Трійник 400х200/300х200/400х200	шт.	1	902,34 902,34	882,00 882,00	2,65 2,65	17,69 17,69	15 км.
1132	&C130-1128-400-300-5	Трійник 400х300/300х200/400х300	шт.	1	969,66 969,66	948,00 948,00	2,65 2,65	19,01 19,01	15 км.
1133	&C113-1457-50	Трійник 50/90	шт	12	23,21 278,52	22,60 271,20	0,15 1,80	0,46 5,52	15 км.
1134	&C130-1128-500-300-5	Трійник 500х300/300х200/500х300	шт.	1	1079,82 1079,82	1056,00 1056,00	2,65 2,65	21,17 21,17	15 км.
1135	&C130-1128-500-400-5 варіант 1	Трійник 500х400/150х100/500х400	шт.	1	877,86 877,86	858,00 858,00	2,65 2,65	17,21 17,21	15 км.
1136	&C130-1128-500-400-5	Трійник 500х400/300х200/500х400	шт.	1	1189,98 1189,98	1164,00 1164,00	2,65 2,65	23,33 23,33	15 км.
1137	&C130-1128-600-400-5	Трійник 600х400/300х200/600х400	шт.	1	1300,14 1300,14	1272,00 1272,00	2,65 2,65	25,49 25,49	15 км.
1138	&C130-1128-700-400-5	Трійник 700х400/300х200/700х400	шт.	1	1410,3 1410,30	1380,00 1380,00	2,65 2,65	27,65 27,65	15 км.
1139	&C113-88-11 варіант 2	Трійник 76х 57х76 мм	шт	7	315,63 2209,41	309,12 2163,84	0,32 2,24	6,19 43,33	15 км.
1140	&C113-88-11 варіант 1	Трійник 76х 76х76 мм	шт	9	315,63 2840,67	309,12 2782,08	0,32 2,88	6,19 55,71	15 км.
1141	+C113-1941 варіант 3	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	19	50,85 966,15	49,80 946,20	0,05 0,95	1 19,00	15 км.
1142	+C113-1941 варіант 38	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25	шт	1	61,05 61,05	59,80 59,80	0,05 0,05	1,2 1,20	15 км.
1143	+C113-1941 варіант 12	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20	шт	8	53,7 429,60	52,60 420,80	0,05 0,40	1,05 8,40	15 км.
1144	+C113-1941 варіант 13	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20	шт	6	119,39 716,34	117,00 702,00	0,05 0,30	2,34 14,04	15 км.
1145	+C113-1941 варіант 14	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/32	шт	1	123,47 123,47	121,00 121,00	0,05 0,05	2,42 2,42	15 км.
1146	+C113-1941 варіант 15	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32	шт	2	135,3 270,60	132,60 265,20	0,05 0,10	2,65 5,30	15 км.
1147	+C113-1941 варіант 16	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50	шт	2	301,97 603,94	296,00 592,00	0,05 0,10	5,92 11,84	15 км.
1148	+C113-1941 варіант 17	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/32	шт	1	275,76 275,76	270,30 270,30	0,05 0,05	5,41 5,41	15 км.
1149	+C113-1941 варіант 18	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63	шт	1	264,23 264,23	259,00 259,00	0,05 0,05	5,18 5,18	15 км.
1150	+C113-1941 варіант 30	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32	шт	1	59,82 59,82	58,60 58,60	0,05 0,05	1,17 1,17	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1151	+С113-1941 варіант 35	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	1	37,28 37,28	36,50 36,50	0,05 0,05	0,73 0,73	15 км.
1152	+С113-1941 варіант 36	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20	шт	5	47,28 236,40	46,30 231,50	0,05 0,25	0,93 4,65	15 км.
1153	+С113-1941 варіант 39	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	1	77,88 77,88	76,30 76,30	0,05 0,05	1,53 1,53	15 км.
1154	+С113-1941 варіант 40	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	1	76,04 76,04	74,50 74,50	0,05 0,05	1,49 1,49	15 км.
1155	&С113-1941-2	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	1	76,04 76,04	74,50 74,50	0,05 0,05	1,49 1,49	15 км.
1156	&С113-1941-2 варіант 1	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	1	77,88 77,88	76,30 76,30	0,05 0,05	1,53 1,53	15 км.
1157	&С113-1941-3	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	3	42,08 126,24	41,20 123,60	0,05 0,15	0,83 2,49	15 км.
1158	+С113-1941 варіант 4	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4-20	шт	7	63,6 445,20	62,30 436,10	0,05 0,35	1,25 8,75	15 км.
1159	+С113-1941 варіант 10	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4- 32	шт	4	82,96 331,84	81,28 325,12	0,05 0,20	1,63 6,52	15 км.
1160	+С113-1941 варіант 11	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4- 50	шт	2	136,32 272,64	133,60 267,20	0,05 0,10	2,67 5,34	15 км.
1161	+С113-1941 варіант 29	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4- 40	шт	3	104,09 312,27	102,00 306,00	0,05 0,15	2,04 6,12	15 км.
1162	+С113-1941 варіант 34	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4- 63	шт	1	144,2 144,20	141,32 141,32	0,05 0,05	2,83 2,83	15 км.
1163	&С1545-260-1	Трос сталевий, діаметр 2 мм	м	39	92,08 3591,12	90,00 3510,00	0,27 10,53	1,81 70,59	15 км.
1164	+С113-1681 варіант 1	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20х2,8	м	122	57,64 7032,08	56,46 6888,12	0,05 6,10	1,13 137,86	15 км.
1165	+С113-1682 варіант 1	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 25*3,5	м	46	152,64 7021,44	149,55 6879,30	0,1 4,60	2,99 137,54	15 км.
1166	+С113-1682 варіант 2	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32х4,4 мм	м	118	231,67 27337,06	227,03 26789,54	0,1 11,80	4,54 535,72	15 км.
1167	+С113-1682 варіант 3	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40х5,5 мм Ekoplastik	м	111	224,33 24900,63	219,83 24401,13	0,1 11,10	4,4 488,40	15 км.
1168	+С113-1682 варіант 4	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 50х6,9 мм Ekoplastik	м	55	365,23 20087,65	357,97 19688,35	0,1 5,50	7,16 393,80	15 км.
1169	+С113-1682 варіант 5	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 63х8,6 мм Ekoplastik	м	57	837,52 47738,64	821,00 46797,00	0,1 5,70	16,42 935,94	15 км.
1170	+С113-1682 варіант 6	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 75х10,3 мм Ekoplastik	м	38	816,74 31036,12	800,63 30423,94	0,1 3,80	16,01 608,38	15 км.
1171	+С111-1683-1 варіант 1	Труба ПВХ діам. 20 мм	м	1036	22,5 23310,00	22,02 22812,72	0,04 41,44	0,44 455,84	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1172	+С111-1683-1 варіант 2	Труба ПВХ діам. 32 мм	м	808	35,87 28982,96	35,13 28385,04	0,04 32,32	0,7 565,60	15 км.
1173	&С113-200-50-11 варіант 1	Труба ПНД гофрована двостінна, діам. 50 мм	м	17	49,85 847,45	48,60 826,20	0,27 4,59	0,98 16,66	15 км.
1174	&С111-1301-9 варіант 1	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=16мм ДКС	м	151,5	11,38 1724,07	10,92 1654,38	0,24 36,36	0,22 33,33	15 км.
1175	&С111-1301-20 варіант 1	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=20мм ДКС	м	444,2	12,95 5752,39	12,46 5534,73	0,24 106,61	0,25 111,05	15 км.
1176	&С111-1301-25 варіант 1	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=25мм ДКС	м	929,2	17,81 16549,05	17,22 16000,82	0,24 223,01	0,35 325,22	15 км.
1177	&С111-1301-32 варіант 1	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=32 мм ДКС	м	90,9	26,14 2376,13	25,39 2307,95	0,24 21,82	0,51 46,36	15 км.
1178	+С111-1683-1 варіант 5	Труба гофра з протяжкою діам. 25 мм	м	909	29,62 26924,58	29,00 26361,00	0,04 36,36	0,58 527,22	15 км.
1179	&С111-1301-50 варіант 1	Труба гофрована ПВХ-пластикату Дз=50мм ДКС	м	20,2	52,31 1056,66	50,89 1027,98	0,39 7,88	1,03 20,80	15 км.
1180	&С111-1301-63	Труба гофрована гнучка ПВХ-пластикату Дз=63мм ДКС	м	80,2	61,2 4908,24	59,61 4780,72	0,39 31,28	1,2 96,24	15 км.
1181	+С111-1683-1 варіант 4	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату	м	385	23,5 9047,50	23,00 8855,00	0,04 15,40	0,46 177,10	15 км.
1182	+С1630-1 варіант 7	Труба металополімерна 160 1 PE-RT/Al/PE-HD	м	160	114,79 18366,40	112,00 17920,00	0,54 86,40	2,25 360,00	15 км.
1183	&С1545-265-12 варіант 1	Труба мідна, діам. 12,7 мм	м	8	204,74 1637,92	200,46 1603,68	0,27 2,16	4,01 32,08	15 км.
1184	&С1545-265-22	Труба мідна, діам. 22 мм	м	8	302,88 2423,04	296,67 2373,36	0,27 2,16	5,94 47,52	15 км.
1185	&С1545-251-4 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 (L=2м) К-201 код 1420 019	м	10	47,89 478,90	46,67 466,70	0,28 2,80	0,94 9,40	15 км.
1186	+С1630-1 варіант 1	Труба поліпропіленова Pn20 діам.20х2,8 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	269,7	148,45 40036,97	145,00 39106,50	0,54 145,64	2,91 784,83	15 км.
1187	+С1630-1 варіант 3	Труба поліпропіленова Pn20 діам.25х3,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	147,71	213,73 31570,06	209,00 30871,39	0,54 79,76	4,19 618,91	15 км.
1188	+С1630-1 варіант 4	Труба поліпропіленова Pn20 діам.32х4,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	244,82	323,89 79294,75	317,00 77607,94	0,54 132,20	6,35 1554,61	15 км.
1189	+С1630-1 варіант 2	Труба поліпропіленова діам.40х6,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	29,98	465,98 13970,08	456,30 13679,87	0,54 16,19	9,14 274,02	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1190	+С1630-1 варіант 5	Труба поліпропіленова діам.50х6,9 мм Fiber Basalt Plus Екопластик	м	45,4	622,75 28272,85	610,00 27694,00	0,54 24,52	12,21 554,33	15 км.
1191	+С1630-1 варіант 6	Труба поліпропіленова діам.63х8,3 мм Fiber Basalt Plus Екопластик	м	70,95	928,75 65894,81	910,00 64564,50	0,54 38,31	18,21 1292,00	15 км.
1192	+С111-971 варіант 2	Труба проф. 30х30х2мм	т	0,057	43946,88 2504,97	43405,00 2474,09	214,73 12,24	327,15 18,64	15 км.
1193	+С111-971 варіант 1	Труба проф. 40х40х2мм	т	0,101	43946,88 4438,63	43405,00 4383,91	214,73 21,69	327,15 33,03	15 км.
1194	+С113-1682 варіант 8	Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /110/110,4	м	112	332,42 37231,04	325,80 36489,60	0,1 11,20	6,52 730,24	15 км.
1195	+С113-1682 варіант 7	Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /50/50,3	м	47	133,93 6294,71	131,20 6166,40	0,1 4,70	2,63 123,61	15 км.
1196	+С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 26,8х2,8	м	1	182,26 182,26	178,17 178,17	0,52 0,52	3,57 3,57	15 км.
1197	+С130-890 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 33,5*3,2	м	1	293,87 293,87	287,40 287,40	0,71 0,71	5,76 5,76	15 км.
1198	+С130-893 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 75,5*4,0	м	1	611,4 611,40	597,90 597,90	1,51 1,51	11,99 11,99	15 км.
1199	+С130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна , діаметр 32 мм	м	8	142,69 1141,52	139,20 1113,60	0,69 5,52	2,8 22,40	15 км.
1200	+С130-882 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20 мм	м	77	79,37 6111,49	77,42 5961,34	0,39 30,03	1,56 120,12	15 км.
1201	+С113-8 варіант 3	Труба сталева електрозварна для гільз діам. 76х3,5	м	18	349,64 6293,52	345,46 6218,28	1,58 28,44	2,6 46,80	15 км.
1202	+С113-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна для гільз діам. 108х4	м	3	529,39 1588,17	523,12 1569,36	2,33 6,99	3,94 11,82	15 км.
1203	+С1630-1466 варіант 1	Труба сталева електрозварна для гільз діаметр 40х3,0	м	6	221,22 1327,32	216,30 1297,80	0,58 3,48	4,34 26,04	15 км.
1204	+С113-2 варіант 2	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.20х2.8 Thermacompact S C-22	м	269,7	28,83 7775,45	28,30 7632,51	0,32 86,30	0,21 56,64	15 км.
1205	+С113-2 варіант 3	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.25*3,5 Thermacompact S C-28	м	147,7	35,08 5181,32	34,50 5095,65	0,32 47,26	0,26 38,41	15 км.
1206	+С113-2 варіант 4	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.32*4,5 Thermacompact S C-35	м	244,8	39,51 9672,05	38,90 9522,72	0,32 78,34	0,29 70,99	15 км.
1207	+С113-2 варіант 1	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діам.63*8,6 FRZ E-63	м	70,95	90,3 6406,79	89,31 6336,54	0,32 22,70	0,67 47,55	15 км.
1208	+С113-2 варіант 6	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діам.50*6,9 FRZ E-54	м	45,4	70,34 3193,44	69,50 3155,30	0,32 14,53	0,52 23,61	15 км.
1209	+С113-2 варіант 13	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діаметр 40 мм	м	29,98	28,63 858,33	28,10 842,44	0,32 9,59	0,21 6,30	15 км.
1210	+С113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВП діам. 11[illegible] мм	м	25	144,41 3610,25	140,12 3503,00	1,46 36,50	2,83 70,75	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1211	С113-1453 варіант 1	Труби каналізаційні ПВП діам. 160 мм	м	3	576,56 1729,68	563,40 1690,20	1,85 5,55	11,31 33,93	15 км.
1212	+С113-1451 варіант 2	Труби каналізаційні ПВП діам. 50 мм	м	20	46,28 925,60	43,91 878,20	1,46 29,20	0,91 18,20	15 км.
1213	С113-1680 варіант 1	Труби металопластикові Kisan діам. 16 мм	м	12	38,7 464,40	37,89 454,68	0,05 0,60	0,76 9,12	15 км.
1214	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	41,9605	201,81 8468,05	197,12 8271,25	0,73 30,63	3,96 166,17	15 км.
1215	+С113-966 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	56,055	316,3 17730,20	310,00 17377,05	0,1 5,61	6,2 347,54	15 км.
1216	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	18	55,51 999,18	54,32 977,76	0,1 1,80	1,09 19,62	15 км.
1217	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	70	61,04 4272,80	59,79 4185,30	0,05 3,50	1,2 84,00	15 км.
1218	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	50	95,19 4759,50	93,22 4661,00	0,1 5,00	1,87 93,50	15 км.
1219	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,5 мм	м	4	160,88 643,52	157,58 630,32	0,15 0,60	3,15 12,60	15 км.
1220	С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	60	261,38 15682,80	256,01 15360,60	0,24 14,40	5,13 307,80	15 км.
1221	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	80	650,2 52016,00	636,72 50937,60	0,73 58,40	12,75 1020,00	15 км.
1222	С113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	80	964,65 77172,00	944,77 75581,60	0,97 77,60	18,91 1512,80	15 км.
1223	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	206,36 4952,64	203,96 4895,04	0,86 20,64	1,54 36,96	15 км.
1224	+С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	119	278,57 33149,83	275,33 32764,27	1,17 139,23	2,07 246,33	15 км.
1225	+С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	339,48 339,48	335,58 335,58	1,37 1,37	2,53 2,53	15 км.
1226	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,012	529,28 1594,19	523,12 1575,64	2,22 6,69	3,94 11,86	15 км.
1227	+С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,004	989,24 993,20	977,78 981,69	4,1 4,12	7,36 7,39	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1228	+С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	5	1821,27 9106,35	1798,73 8993,65	8,98 44,90	13,56 67,80	15 км.
1229	+С113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	7	8306,08 58142,56	8216,67 57516,69	27,58 193,06	61,83 432,81	15 км.
1230	+С113-162 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 108х4, 5 мм	м	2,1	441,7 927,57	435,93 915,45	2,48 5,21	3,29 6,91	15 км.
1231	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57х3,5 мм	м	4,2	206,92 869,06	204,38 858,40	1 4,20	1,54 6,46	15 км.
1232	+С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	68,08 272,32	67,32 269,28	0,25 1,00	0,51 2,04	15 км.
1233	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,52	91,22 229,87	90,08 227,00	0,46 1,16	0,68 1,71	15 км.
1234	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30,1804	109,36 3300,53	108,09 3262,20	0,46 13,88	0,81 24,45	15 км.
1235	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	140,84 1408,40	139,20 1392,00	0,59 5,90	1,05 10,50	15 км.
1236	+С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	171,79 687,16	169,79 679,16	0,72 2,88	1,28 5,12	15 км.
1237	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,932	217,69 2815,17	215,16 2782,45	0,91 11,77	1,62 20,95	15 км.
1238	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,992	357,49 1784,59	353,03 1762,33	1,8 8,99	2,66 13,27	15 км.
1239	+С113-8 варіант 1	Трубка мідна з утеплювачем діаметр 12,7 мм	м	25	564,11 14102,75	558,33 13958,25	1,58 39,50	4,2 105,00	15 км.
1240	+С113-8 варіант 2	Трубка мідна з утеплювачем діаметр 25,4 мм	м	25	605,26 15131,50	599,17 14979,25	1,58 39,50	4,51 112,75	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1241	+С113-2438 варіант 2	Трубна теплоізоляція АС-13 smartline Thermaflex AC	м	8	31,62 252,96	31,00 248,00	- -	0,62 4,96	
1242	+С113-2438 варіант 1	Трубна теплоізоляція АС-24 smartline Thermaflex AC	м	8	42,84 342,72	42,00 336,00	- -	0,84 6,72	
1243	&С1-1-1-3-3-К варіант 1	Турбогвинт 7,5*152мм	шт	410	2,14 877,40	2,10 861,00	- -	0,04 16,40	
1244	&С111-136-14	Тяга підвісу	шт	384,272	12,69 4876,41	12,40 4764,97	0,04 15,37	0,25 96,07	
1245	&С10000-17	Тяга підвісу	шт	41,524	12,69 526,94	12,69 526,94	- -	- -	
1246	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,042063	3701,18 155,68	3209,95 135,02	418,66 17,61	72,57 3,05	15 км.
1247	+С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для підлог Ceresit CF 56	кг	380,96	25,11 9565,91	24,29 9253,52	0,33 125,72	0,49 186,67	15 км.
1248	+С130-647 варіант 1	Умивальник підвісний, для людей з інвалідністю Geberit Selnova Comfort 65x55	комплект	2	5508,65 11017,30	5394,60 10789,20	6,04 12,08	108,01 216,02	15 км.
1249	+С130-757 варіант 1	Умивальники керамічний в комплекті із сифоном	комплект	11	2855,34 31408,74	2795,00 30745,00	4,35 47,85	55,99 615,89	15 км.
1250	+С130-646 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском та зі змішувачем	комплект	4	4320,79 17283,16	4230,00 16920,00	6,07 24,28	84,72 338,88	15 км.
1251	&С130-901-4-8Л варіант 1	Унітаз керамічний з прямим випуском та змивним бачком	компл.	11	3933,95 43273,45	3850,00 42350,00	6,81 74,91	77,14 848,54	15 км.
1252	+С130-907 варіант 1	Унітаз для інвалідів	шт	2	7126,76 14253,52	6980,00 13960,00	7,02 14,04	139,74 279,48	15 км.
1253	+С130-908 варіант 1	Унітази керамічні	шт	3	3575,74 10727,22	3499,00 10497,00	6,63 19,89	70,11 210,33	15 км.
1254	&С1-18-90 варіант 2	Фарба для розміток в спортзалі	кг	5,08	739,5 3756,66	725,00 3683,00	- -	14,5 73,66	
1255	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004	104413,61 4,18	102022,05 4,08	344,23 0,01	2047,33 0,09	15 км.
1256	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоємульсійна	кг	2451,2064	168,7 413518,52	165,00 404449,06	0,39 955,97	3,31 8113,49	15 км.
1257	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	186,975	88,96 16633,30	86,90 16248,13	0,32 59,83	1,74 325,34	15 км.
1258	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000078	67107,59 0,52	65447,52 0,51	344,23 -	1315,84 0,01	15 км.
1259	С111-389	Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015	т	0,211793	106045,25 22459,64	103621,70 21946,35	344,23 72,91	2079,32 440,38	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1260	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба інтер'єрна напівматова Triora TR-320 semi	кг	1262,4999	293,21 370177,60	287,07 362425,85	0,39 492,37	5,75 7259,38	15 км.
1261	С111-433	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, охра, МА-15	т	0,00211806	127732,19 270,54	124883,41 264,51	344,23 0,73	2504,55 5,30	15 км.
1262	+С123-14 варіант 3	Фасадні системи з алюмінієвого профілю з склопакетом , тип А, товщ. 32,5мм (ФС-1,ФС-2,ФС-3,ФС-4,СК-1,Ск-2,Ск-3,Ск-4,СК- 5,СК-6)	м2	64,22	14287,17 917522,06	14000,00 899080,00	7,03 451,47	280,14 17990,59	15 км.
1263	+С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2,5 мм	шт	1770,93	30,45 53924,82	29,80 52773,71	0,05 88,55	0,6 1062,56	15 км.
1264	&С182-44-232 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт.	3101,805	1,23 3815,22	1,10 3411,99	0,11 341,20	0,02 62,03	15 км.
1265	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий діам.15 мм 924 IVR	шт	4	208,75 835,00	203,20 812,80	1,46 5,84	4,09 16,36	15 км.
1266	+С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий муфтовий дім.25 924 IVR	шт	3	399,25 1197,75	389,96 1169,88	1,46 4,38	7,83 23,49	15 км.
1267	+С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий муфтовий дім.40	шт	2	973,51 1947,02	952,96 1905,92	1,46 2,92	19,09 38,18	15 км.
1268	+С1630-103 варіант 5	Фільтр сітчастий муфтовий дім.65	шт	1	1929,29 1929,29	1890,00 1890,00	1,46 1,46	37,83 37,83	15 км.
1269	+С1630-103 варіант 2	Фільтр фланцевий для води DN 20, PN 1, 6MPa	шт	1	99,67 99,67	96,26 96,26	1,46 1,46	1,95 1,95	15 км.
1270	+С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	399,25 399,25	389,96 389,96	1,46 1,46	7,83 7,83	15 км.
1271	+С1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	742,02 2226,06	721,21 2163,63	6,26 18,78	14,55 43,65	15 км.
1272	+С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	1556,18 3112,36	1514,72 3029,44	10,95 21,90	30,51 61,02	15 км.
1273	&С1530-153-1И	Фланець д65	шт	20	299,65 5993,00	293,75 5875,00	0,02 0,40	5,88 117,60	15 км.
1274	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	183,47 1834,70	179,42 1794,20	0,45 4,50	3,6 36,00	15 км.
1275	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	231,24 2312,40	226,16 2261,60	0,55 5,50	4,53 45,30	15 км.
1276	+С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	432,64 3461,12	422,91 3383,28	1,25 10,00	8,48 67,84	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1277	+С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	631,11 1262,22	617,49 1234,98	1,25 2,50	12,37 24,74	15 км.
1278	&С114-70-5-22	Фольга алюмінієва самоклеюча 30мкм, 75ммх50 м	шт.	13	324,51 4218,63	318,00 4134,00	0,15 1,95	6,36 82,68	15 км.
1279	&С121-393-50 варіант 2	Хвіртка розміром 2,03х1,0	шт	1	15338,67 15338,67	15220,23 15220,23	4,26 4,26	114,18 114,18	15 км.
1280	&С1545-58-7 варіант 4	Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821	шт	50	64,37 3218,50	63,00 3150,00	0,11 5,50	1,26 63,00	15 км.
1281	+С113-1879 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 20 мм	шт	30	41,67 1250,10	40,80 1224,00	0,05 1,50	0,82 24,60	15 км.
1282	+С113-1880 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 25 мм	шт	30	46,26 1387,80	45,30 1359,00	0,05 1,50	0,91 27,30	15 км.
1283	+С113-1881 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 32 мм	шт	22	64,52 1419,44	63,20 1390,40	0,05 1,10	1,27 27,94	15 км.
1284	+С113-1882 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 40 мм	шт	60	78,18 4690,80	76,60 4596,00	0,05 3,00	1,53 91,80	15 км.
1285	+С113-1884 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 63 мм	шт	80	105,62 8449,60	103,50 8280,00	0,05 4,00	2,07 165,60	15 км.
1286	+С113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	130	220,71 28692,30	216,33 28122,90	0,05 6,50	4,33 562,90	15 км.
1287	&С1-ПР1-61 варіант 3	Хомут металевий з дюбелем діаметр 1' 1/4	шт	150	57,12 8568,00	56,00 8400,00	- -	1,12 168,00	
1288	&С1-ПР1-61 варіант 4	Хомут металевий з дюбелем діаметр 2'	шт	30	57,24 1717,20	56,12 1683,60	- -	1,12 33,60	
1289	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0042	38960,81 163,64	37900,00 159,18	296,87 1,25	763,94 3,21	15 км.
1290	+С130-478 варіант 1	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01374	38960,81 535,32	37900,00 520,75	296,87 4,08	763,94 10,49	15 км.
1291	+С113-1885 варіант 1	Хомути до каналізаційних труб	шт	18	199,97 3599,46	196,00 3528,00	0,05 0,90	3,92 70,56	15 км.
1292	С113-1480 варіант 1	Хрестовина 90град. діам. 160 мм	шт	1	1175,99 1175,99	1152,83 1152,83	0,1 0,10	23,06 23,06	15 км.
1293	&С130-91-130-1 варіант 11	Хрестовина кутова ПП-100 тип 1 /50/50, 4/50 .4/45 град.	шт	1	109,2 109,20	107,00 107,00	0,06 0,06	2,14 2,14	
1294	&С130-91-130-1 варіант 10	Хрестовина кутова об'ємна ПП-100 тип 1 /110/110, 4/110 .4/45 град.		5	243,84 1219,20	239,00 1195,00	0,06 0,30	4,78 23,90	
1295	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм		0,0016519	73693,52 121,73	72000,00 118,94	248,55 0,41	1444,97 2,38	15 км.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1296	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000566	73693,52	72000,00	248,55	1444,97	15 км.
					4,17	4,08	0,01	0,08	
1297	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1843524	73693,52	72000,00	248,55	1444,97	15 км.
					13585,58	13273,37	45,82	266,39	
1298	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1534705	73693,52	72000,00	248,55	1444,97	15 км.
					11309,78	11049,88	38,15	221,75	
1299	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,25845287	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					19050,71	18608,61	68,56	373,54	
1300	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0139721	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					1029,89	1005,99	3,71	20,19	
1301	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0012048	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					88,81	86,75	0,32	1,74	
1302	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000163	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					1,20	1,17	-	0,03	
1303	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,3560207	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					26242,50	25633,49	94,45	514,56	
1304	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,025514	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					1880,65	1837,01	6,77	36,87	
1305	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,007068	73710,59	72000,00	265,28	1445,31	15 км.
					520,99	508,90	1,87	10,22	
1306	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0012576	58892,67	57472,63	265,28	1154,76	15 км.
					74,06	72,28	0,33	1,45	
1307	+С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	14,306	10990,41	10020,00	754,91	215,5	15 км.
					157228,81	143346,12	10799,74	3082,95	
1308	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	14,08688	10990,41	10020,00	754,91	215,5	15 км.
					154820,59	141150,54	10634,33	3035,72	
1309	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,0315	10990,41	10020,00	754,91	215,5	15 км.
					346,20	315,63	23,78	6,79	
1310	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	4,431	10990,41	10020,00	754,91	215,5	15 км.
					48698,51	44398,62	3345,01	954,88	
1311	&С111-1870-10-1 варіант 1	Шайба кузовна М10	шт.	184	3,14	3,08	-	0,06	
					577,76	566,72	-	11,04	
1312	+С111-1839 варіант 2	Швелери N12	т	1,043	32565,48	32108,33	214,73	242,42	15 км.
					33965,80	33488,99	223,96	252,85	
1313	+С111-1839 варіант 4	Швелери N16		0,643	47892,08	47320,83	214,73	356,52	15 км.
					30794,61	30427,29	138,07	229,25	
1314	+С111-1839 варіант 3	Швелери N24		0,2496	57396,17	56754,17	214,73	427,27	15 км.
					14326,08	14165,84	53,60	106,64	
1315	+С111-1839 варіант 1	Швелери N27		4,507	57396,17	56754,17	214,73	427,27	15 км.
					258684,54	255791,04	967,79	1925,71	

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1316	&C1545-289-1 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок dn-19 EARTH	шт.	1	1355,46 1355,46	1328,35 1328,35	0,53 0,53	26,58 26,58	15 км.
1317	+C111-857 варіант 1	Шиповидна мембрана	м2	435,968	57,77 25185,87	56,25 24523,20	0,39 170,03	1,13 492,64	15 км.
1318	&C1630-63-2	Шкаф металічний (для приєднання рукавів пож. машин) + кріплення	шт	1	4202,51 4202,51	4120,00 4120,00	0,11 0,11	82,4 82,40	15 км.
1319	&C1630-1478-84-B1	Шланг в металевій оплітці для води д-15 L=40 см	шт	17	136,76 2324,92	126,00 2142,00	8,08 137,36	2,68 45,56	15 км.
1320	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,5166	216,28 111,73	212,03 109,53	0,01 0,01	4,24 2,19	15 км.
1321	&C111-22-8	Шнур азбестовий, діаметр 0,8 мм	м	52	47,77 2484,04	46,80 2433,60	0,03 1,56	0,94 48,88	15 км.
1322	&C1555-101-Ф	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	21,17724	16,43 347,94	15,80 334,60	0,31 6,56	0,32 6,78	15 км.
1323	&C111-1895-10-3-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf 2 в 1	т	3,9	24184,32 94318,85	23400,00 91260,00	310,12 1209,47	474,2 1849,38	15 км.
1324	&C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	665,86456	16,4 10920,18	15,80 10520,66	0,28 186,44	0,32 213,08	15 км.
1325	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,100296	16679,18 1672,86	15980,00 1602,73	372,14 37,32	327,04 32,81	15 км.
1326	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,1949336	16679,18 3251,33	15980,00 3115,04	372,14 72,54	327,04 63,75	15 км.
1327	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,07	1028,11 71,97	988,69 69,21	19,26 1,35	20,16 1,41	15 км.
1328	+C1545-291	Шпилька	комплект	795,6	91,5 72797,40	89,60 71285,76	0,11 87,52	1,79 1424,12	15 км.
1329	&C1545-291-10-3	Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стелі М10х1000 мм	шт.	184	46,86 8622,85	45,83333 8433,33	0,11 20,24	0,92 169,28	https://woodmax.ua/krepezh/stryzhen-metrychnyi/m10-1000/?srsltid=AfmBOoqOvk9d9EvsbO_tCZ8wWBsnGpza26l_B5cd12KlO2T2rtjxLZpZ:~:text= 15 км.
1330	&C111-1445-1 варіант 1	Шпильки 10 мм, довжина 330 мм		5	26 130,00	25,30 126,50	0,19 0,95	0,51 2,55	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1331	&C111-1445-1 варіант 3	Шпильки 14 мм, довжина 580 мм	шт	52	92,36 4802,72	90,36 4698,72	0,19 9,88	1,81 94,12	15 км.
1332	&C111-1445-1 варіант 4	Шпильки 14 мм, довжина 880 мм	шт	15	92,36 1385,40	90,36 1355,40	0,19 2,85	1,81 27,15	15 км.
1333	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	45,62 182,48	44,58 178,32	0,15 0,60	0,89 3,56	15 км.
1334	&C1-18-90 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова Ceresit	кг	2276,1	120,36 273951,40	118,00 268579,80	- -	2,36 5371,60	
1335	C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	698,04	118,42 82661,90	115,79 80826,05	0,31 216,39	2,32 1619,46	15 км.
1336	+C130-247 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10	шт	2	3195,05 6390,10	3120,00 6240,00	12,4 24,80	62,65 125,30	15 км.
1337	+C130-247 варіант 3	Шумоглушник RMN 250/10	шт	1	3895,45 3895,45	3806,67 3806,67	12,4 12,40	76,38 76,38	15 км.
1338	+C130-247 варіант 4	Шумоглушник RMN100/10 Aerostar	шт	2	2062 4124,00	2009,17 4018,34	12,4 24,80	40,43 80,86	15 км.
1339	+C130-247 варіант 9	Шумоглушник RMN125/10 Aerostar	шт	1	2277,89 2277,89	2220,83 2220,83	12,4 12,40	44,66 44,66	15 км.
1340	+C130-247 варіант 5	Шумоглушник RMN200/10 Aerostar	шт	2	3195,05 6390,10	3120,00 6240,00	12,4 24,80	62,65 125,30	15 км.
1341	+C130-247 варіант 6	Шумоглушник ШП 900/500-1000	шт	2	13981,55 27963,10	13695,00 27390,00	12,4 24,80	274,15 548,30	15 км.
1342	+C130-247 варіант 1	Шумопоглинач СР 700х400	шт	1	11613,44 11613,44	11373,33 11373,33	12,4 12,40	227,71 227,71	15 км.
1343	+C130-248 варіант 1	Шумопоглинач СР 800х500	шт	1	17598,02 17598,02	17239,20 17239,20	13,76 13,76	345,06 345,06	15 км.
1344	&C1-1-B78 варіант 1	Шурупи 60*3,5 мм	шт	730,696	0,82 599,17	0,82 599,17	- -	- -	
1345	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	6,285	1685,74 10594,88	1181,09 7423,15	471,6 2964,01	33,05 207,72	15 км.
1346	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	79,191	1189,2 94173,94	694,28 54980,73	471,6 37346,48	23,32 1846,73	15 км.
1347	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	90,275	1343,47 121281,75	875,00 78990,63	442,13 39913,29	26,34 2377,83	15 км.
1348	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000	м3	9,078	1343,47 12196,02	875,00 7943,25	442,13 4013,66	26,34 239,11	15 км.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1349	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,07472	1023,4 76,47	561,20 41,93	442,13 33,04	20,07 1,50	15 км.
1350	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	323,83694	584,09 189149,92	569,00 184263,22	3,64 1178,77	11,45 3707,93	15 км.
1351	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	165,76497	584,09 96821,66	569,00 94320,27	3,64 603,38	11,45 1898,01	15 км.
1352	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	177,324558	933,5 165532,47	910,00 161365,35	5,2 922,09	18,3 3245,03	15 км.
1353	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,75084	933,5 4434,91	910,00 4323,26	5,2 24,70	18,3 86,95	15 км.
1354	&С1545-311-28	Щиток розподільний навісний на 28 модулів ЕСТ 24 РТ-12х12(24 мод.)ШР54 габарити 361х287х112	шт	1	983,6 983,60	963,90 963,90	0,41 0,41	19,29 19,29	15 км.
1355	&С1514-1-12 варіант 2	Щиток розподільчий навісний ЕСТ 4х18 РТ IP54	шт	1	2941,84 2941,84	2883,33 2883,33	0,83 0,83	57,68 57,68	15 км.
1356	+С1514-5 варіант 1	Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В потужність 250 ВА	шт	3	4923,13 14769,39	4822,91 14468,73	3,69 11,07	96,53 289,59	15 км.
1357	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	48	277,16 13303,68	277,16 13303,68			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1358	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3224,8428	8,95855 28889,92	8,95855 28889,92			
1359	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	478,8	0,07223 34,58	0,07223 34,58			
1360	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	39,1999	162,15 6356,26	162,15 6356,26			
1361	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,805	147,53 266,29	147,53 266,29			
1362	С1999-9009	Дрова	м3	4,2114	119,13 501,71	119,13 501,71			
		Разом	грн.		36048,76	36048,76			
		Разом по розділу III	грн.		33952046,57	32947629,52	400035,65	604381,39	

IV. Устаткування



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1363	&1517-1197-5 варіант 1	Витяжний вентилятор продуктивністю 100 м3/год, напором 200 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220 В RV 100 L Aerostar	шт	2	5695,64 11391,28	5639,25 11278,50	56,39 112,78	- -	1%
1364	&1517-1197-5 варіант 2	Витяжний вентилятор продуктивністю 50 м3/год, напором 20 Па, потужністю ел. двигуна 0,02 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220В Квайт 150 Vents	шт	2	3751,14 7502,28	3714,00 7428,00	37,14 74,28	- -	1%
1365	+1602-20142 варіант 1	Підсилювач-мікшер 80ПП024М (100 Вт)	шт	1	5777,2 5777,20	5720,00 5720,00	57,20 57,20	- -	1%
1366	&1504-13245-503-2	Комплект рейок для ДБЖ 1К~10К (2U або 3U)	шт	2	2073,03 4146,06	2052,50 4105,00	20,53 41,06	- -	1%
1367	&1504-13245-503-1	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine DN-170100-1	шт	1	4552,58 4552,58	4507,50 4507,50	45,08 45,08	- -	1%
1368	&1503-837-5 варіант 1	WiFi точка доступу Access Point R4W02A ARUBA	шт	2	5590,35 11180,70	5535,00 11070,00	55,35 110,70	- -	1%
1369	+1504-2002 варіант 2	АВР на струм 160А NZ7-250S/3	шт	1	36248,9 36248,90	35890,00 35890,00	358,90 358,90	- -	1%
1370	+1504-1001 варіант 1	Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-A "B" 16A/0,03A 2P	шт	11	889,91 9789,01	881,10 9692,10	8,81 96,91	- -	1%
1371	+1504-2023 варіант 1	Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-A "B" 16A/0,03A 2P	шт	1	889,91 889,91	881,10 881,10	8,81 8,81	- -	1%
1372	+1504-1005 варіант 1	Автомати захисного відключення 4р 16А FAP-10-A "B" 16A/0,03A	шт	9	822,14 7399,26	814,00 7326,00	8,14 73,26	- -	1%
1373	+1504-1005 варіант 2	Автомати захисного відключення 4р 32А FAP-10-A "B" 32A/0,03A 4P	шт	1	822,14 822,14	814,00 814,00	8,14 8,14	- -	1%
1374	+1504-1015 варіант 3	Автоматичний вимикач 1р 10А FB1-63 1P B 1A	шт	1	118,17 118,17	117,00 117,00	1,17 1,17	- -	1%
1375	+1504-1015 варіант 2	Автоматичний вимикач 1р 16А FB1-63 1P B 1A 6 кА	шт	11	101,99 1121,89	100,98 1110,78	1,01 11,11	- -	1%
1376	+1504-1015 варіант 4	Автоматичний вимикач 1р 6А FB1-63 1P B 1A	шт	4	84,84 339,36	84,00 336,00	0,84 3,36	- -	1%
1377	+1504-1015 варіант 1	Автоматичний вимикач 3р 16А FB1-63 3P B 1A 6 кА	шт	1	322,39 322,39	319,20 319,20	3,19 3,19	- -	1%
1378	+1504-1015 варіант 5	Автоматичний вимикач 3р 40А FB1-63 3P	шт	1	326,74 326,74	323,50 323,50	3,24 3,24	- -	1%
1379	&2308-1090-501-95-2	Адаптер OZA-PEK-045-ZS	шт	1	3752,15 3752,15	3715,00 3715,00	37,15 37,15	- -	1%
1380	&1503-837-5-1	Активація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch Instant H[illegible]0E ARUBA	шт	2	2175,74 4351,48	2154,20 4308,40	21,54 43,08	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1381	&1503-8456-403-1	Активація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930	шт	1	3662,11 3662,11	3625,85 3625,85	36,26 36,26	- -	1%
1382	&1504-7001-58-1У5-1	Активізація технічної підтримки від виробників HPE FC 3Y NBD Fxch SG2505P H07BJE ARUBA	шт	2	7416,78 14833,56	7343,35 14686,70	73,43 146,86	- -	1%
1383	&100000-15 варіант 1	Акумулятор 12В/7А/год Tipac	шт	1	666,6 666,60	660,00 660,00	6,60 6,60	- -	1%
1384	&100000-15 варіант 3	Акумулятор 24В/7А/год Tipac	шт	2	1333,2 2666,40	1320,00 2640,00	13,20 26,40	- -	1%
1385	&1511-4001-А-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В	шт	2	1412,99 2825,98	1399,00 2798,00	13,99 27,98	- -	1%
1386	&100000-15 варіант 2	Акумулятор 7АН/12В	шт	3	1065,55 3196,65	1055,00 3165,00	10,55 31,65	- -	1%
1387	&1511-2001-7	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1012,02 1012,02	1002,00 1002,00	10,02 10,02	- -	1%
1388	+2415-1350 варіант 2	Бак запасу води 1000 л. вузька вертикальна тришарова ПБ з поплавковим клапаном ПП діам. 15 мм з нержавіючої сталі	шт	6	10818,58 64911,48	10711,47 64268,82	107,11 642,66	- -	1%
1389	+290116-3115 варіант 2	Блок адаптера зв'язку + ПЗ «Tipac» A-LOADER	шт	1	5534,8 5534,80	5480,00 5480,00	54,80 54,80	- -	1%
1390	&100000-17 варіант 3	Блок електроживлення БРЖ02-24/12	шт	1	20346,45 20346,45	20145,00 20145,00	201,45 201,45	- -	1%
1391	&100000-17 варіант 1	Блок живлення 12В/3А Tipac	шт	1	7110,4 7110,40	7040,00 7040,00	70,40 70,40	- -	1%
1392	&1602-30033-3	Блок живлення БЖ 2415	шт	1	7211,4 7211,40	7140,00 7140,00	71,40 71,40	- -	1%
1393	&1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	7110,4 7110,40	7040,00 7040,00	70,40 70,40	- -	1%
1394	&100000-17 варіант 2	Блок живлення БЖ-2415	шт	2	6868 13736,00	6800,00 13600,00	68,00 136,00	- -	1%
1395	+1704-50108 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-01	шт	1	13508,75 13508,75	13375,00 13375,00	133,75 133,75	- -	1%
1396	&1602-30036-11-3	Блок комутації пожежостійкий БКП-2-Б3-18	шт	1	9292 9292,00	9200,00 9200,00	92,00 92,00	- -	1%
1397	&1602-30036-11	Блок контролю та управління ВАТРА-1-03-11	шт	1	16149,9 16149,90	15990,00 15990,00	159,90 159,90	- -	1%
1398	+290116-3115 варіант 1	Блок релейний M-OUT8R	шт	1	4444 4444,00	4400,00 4400,00	44,00 44,00	- -	1%
1399	&100000-13-14	Блок управления ВАРТА 1-03-14 ТЕРМО	шт	1	13458,25 13458,25	13325,00 13325,00	133,25 133,25	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1400	&2308-1090-501-95	Вентилятор VKOPO-045-N-00400/2-Y1	шт	1	31180,72 31180,72	30872,00 30872,00	308,72 308,72	- -	1%
1401	&2308-1100-19	Вентилятор даховий DN-19 FAN-4-N Digitus	шт	1	7681,91 7681,91	7605,85 7605,85	76,06 76,06	- -	1%
1402	&2308-1001-250	Вентилятор димовидалення радіальний UKROS-DU-063, Ny=5,5кВт	шт	1	53040,15 53040,15	52515,00 52515,00	525,15 525,15	- -	1%
1403	&2308-1016-355-2	Вентилятор електроручний для укриття ЕРВ-355-2Д	шт	2	100367,91 200735,82	99374,17 198748,34	993,74 1987,48	- -	1%
1404	&2308-1090-501-93	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y1-01	шт	2	20454,52 40909,04	20252,00 40504,00	202,52 405,04	- -	1%
1405	&1517-1197-5 варіант 3	Вентилятор продуктивністю 540 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0, 16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar	шт	1	7022,03 7022,03	6952,50 6952,50	69,53 69,53	- -	1%
1406	&1517-1197-5 варіант 4	Вентилятор продуктивністю 590 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0, 16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar	шт	1	7022,03 7022,03	6952,50 6952,50	69,53 69,53	- -	1%
1407	&1906-15001-11	Вертикальний підйомник	шт	1	155708,34 155708,34	154166,67 154166,67	1541,67 1541,67	- -	1%
1408	&1517-1197-5 варіант 5	Витяжний вентилятор продуктивністю 150 м?/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2400 об/хв, напругою 220 BRV 125L Aerostar	шт	1	5695,64 5695,64	5639,25 5639,25	56,39 56,39	- -	1%
1409	+*2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	14	1513,31 21186,34	1498,33 20976,62	14,98 209,72	- -	1%
1410	&1514-4037-1 варіант 1	Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=400л	шт	4	49555 198220,00	49555,00 198220,00	- -	- -	
1411	&1514-4037-1 варіант 2	Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=100л	шт	1	24560 24560,00	24560,00 24560,00	- -	- -	
1412	&2308-1090-501-93-4	Вставка OZA-COM-100-050-ZS	шт	2	1294,82 2589,64	1282,00 2564,00	12,82 25,64	- -	1%
1413	&1501-4056-1 варіант 1	Генератор дизельний GUCBIR GJR90 65КВ	шт	1	478581,76 478581,76	473843,333 33 473843,33	4738,43 4738,43	- -	https://ventbazar.ua/uk/gucbir-gjr-90-65-kvt/:~:text=1%
1414	&1602-20021-3	Гучномовець 3АС100ПН-2	шт	2	626,2 1252,40	620,00 1240,00	6,20 12,40	- -	1%
1415	&8401-164-1-1 варіант 3	Гучномовець для настінного мон 1АС100Пн	шт	7	626,2 4383,40	620,00 4340,00	6,20 43,40	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1416	&8401-164-1-1 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу 3Вт АС100ПН-2	шт	42	684,78 28760,76	678,00 28476,00	6,78 284,76	- -	1%
1417	&8401-164-1-1 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2	шт	1	752,45 752,45	745,00 745,00	7,45 7,45	- -	1%
1418	&8401-164-1-1 варіант 4	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2	шт	6	752,45 4514,70	745,00 4470,00	7,45 44,70	- -	1%
1419	&1602-20021-10 варіант 1	Гучномовець рупорний 30ГР002	шт	2	2459,35 4918,70	2435,00 4870,00	24,35 48,70	- -	1%
1420	&1504-13245-503	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 ВА/3000 Вт DN-170096	шт	1	31661,83 31661,83	31348,35 31348,35	313,48 313,48	- -	1%
1421	&1602-30036-11-1	Датчик метану (ДМ-14)	шт	3	6181,2 18543,60	6120,00 18360,00	61,20 183,60	- -	1%
1422	&1602-30036-11-2	Датчик окису вуглецю ДУГ-14	шт	2	7120,5 14241,00	7050,00 14100,00	70,50 141,00	- -	1%
1423	&290220-3311-188-В2 варіант 4	Датчик положення пожежного крану	шт	14	186,85 2615,90	185,00 2590,00	1,85 25,90	- -	1%
1424	&1501-4007-17	Дизель електростанція SDMO-J88K кВт в кожусі М128 зовн. установки 2,3(Д)х1, 06(Ш)х1,68(Н)	шт	1	723020,29 723020,29	715861,67 715861,67	7158,62 7158,62	- -	https://truba-pe.com.ua/uk/dizelnaya-elektrostantsiya-sdmo-j88k-v-koguhe-ua.html 1%
1425	&2308-6037-500-500	Захисна решітка МЗР 500х500	шт	7	17475,53 122328,71	17302,50 121117,50	173,03 1211,21	- -	1%
1426	&2308-1001-250-2	Клапан GMK-DU-600x600(h)-2*f-MB-out-RES-0	шт	1	24345,04 24345,04	24104,00 24104,00	241,04 241,04	- -	1%
1427	&2308-1090-501-95-3	Клапан KPU-1N-O-N-600x1000(h)-1*-f-MP220-T-in-0-RES-0-0-0-0	шт	1	52548,28 52548,28	52028,00 52028,00	520,28 520,28	- -	1%
1428	&2308-1090-501-93-2	Клапан OZA-KLR-050-N	шт	2	1539,24 3078,48	1524,00 3048,00	15,24 30,48	- -	1%
1429	&2308-6037-500-12	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П5	шт	2	5690,51 11381,02	5634,17 11268,34	56,34 112,68	- -	1%
1430	&2308-6037-200	Клапан герметичний вентиляційний ГК 200	шт	2	15026,28 30052,56	14877,50 29755,00	148,78 297,56	- -	1%
1431	&2308-6037-500-1	Клапан герметичний вентиляційний ГК 500	шт	3	74310,75 222932,25	73575,00 220725,00	735,75 2207,25	- -	1%
1432	&2307-40493-25	Клапан з електроприводом Ду 25	шт	1	5084,34 5084,34	5034,00 5034,00	50,34 50,34	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1433	&1808-6120-300	Клапан надлишкового тиску КНТК-ДН300	шт	2	11281,7 22563,40	11170,00 22340,00	111,70 223,40	- -	1%
1434	+2307-10964 варіант 1	Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 15 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss	шт	1	21826,1 21826,10	21610,00 21610,00	216,10 216,10	- -	1%
1435	&2307-10964-25	Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 25 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss	шт	1	23937 23937,00	23700,00 23700,00	237,00 237,00	- -	1%
1436	+2310-7233	Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа,умовний діаметр 200	комплект	4	1162,24 4648,96	1150,73 4602,92	11,51 46,04	- -	1%
1437	&2310-7235-500	Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа, умовний діаметр 500 мм	комплект	6	4953,04 29718,24	4904,00 29424,00	49,04 294,24	- -	1%
1438	&2308-4013-25	Компресорно-конденсаторний блок зовнішнього виконання PUZ-V250YKA Mitsubishi Electric	шт	1	359602,93 359602,93	356042,50 356042,50	3560,43 3560,43	- -	1%
1439	&1503-8456-403	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE Aruba JL684B	шт	1	29907,79 29907,79	29611,67 29611,67	296,12 296,12	- -	1%
1440	&1906-15001-1000	Ліфт пасажирський EFR 1021K H02 в/п	шт	1	1109394,1 1109394,10	1098410,00 1098410,00	10984,10 10984,10	- -	1%
1441	+1701-1061 варіант 1	Лічильник 3x230/380В, 5(10)А MTX 3G20. DD.3Z0 YD4	шт	1	4594,66 4594,66	4549,17 4549,17	45,49 45,49	- -	1%
1442	&1504-7001-58-1У5	Маршрутизатор HPE NW ION Gtwy 5p 2.5G 64W ARUBA SG2505P	шт	1	23650,87 23650,87	23416,70 23416,70	234,17 234,17	- -	1%
1443	&1503-8187-600-800	Мережева стійка 22U, Unique 1164x600x800 mm, мм, колір сірий, DN-19 22U-6/8-1 Digitus	шт	1	24128,9 24128,90	23890,00 23890,00	238,90 238,90	- -	1%
1444	&1602-30001-19	Модуль Keystone 1xRJ45 STP Cat.6a Digitus DN-93617	шт	2	163,32 326,64	161,70 323,40	1,62 3,24	- -	1%
1445	&1602-30001-18	Модуль Modbus RTU	шт	1	1517,02 1517,02	1502,00 1502,00	15,02 15,02	- -	1%
1446	&1715-10063-3-1УЕ	Модуль МЦА-GSM	шт	1	4959,1 4959,10	4910,00 4910,00	49,10 49,10	- -	1%
1447	&290220-3311-188-B2 варіант 3	Модуль адресний AM-Converter	шт	1	1127,16 1127,16	1116,00 1116,00	11,16 11,16	- -	1%
1448	&290220-3311-188-B2 варіант 2	Модуль адресний AM-IN4	шт	7	1403,9 9827,30	1390,00 9730,00	13,90 97,30	- -	1%
1449	&290220-3311-188-B2 варіант 1	Модуль адресний AM-OUT1R	шт	2	1878,6 3757,20	1860,00 3720,00	18,60 37,20	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44021023 УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1450	+1701-1021 варіант 2	Модуль виклику ВМ-01	шт	8	1686,7 13493,60	1670,00 13360,00	16,70 133,60	- -	1%
1451	&1602-30001-20	Модуль зовнішній акумуляторний для DN-170096 (DN-170123)	шт	1	25077,29 25077,29	24829,00 24829,00	248,29 248,29	- -	1%
1452	+1701-1021 варіант 1	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	49272,85 49272,85	48785,00 48785,00	487,85 487,85	- -	1%
1453	&2308-1090-501-93-1	Монтажна опора OZA-MOB-050-ZS	шт	2	563,58 1127,16	558,00 1116,00	5,58 11,16	- -	1%
1454	&2308-5036-800-500	Нагрівач канальний НКВ 800*500-2	шт	1	17266,79 17266,79	17095,83 17095,83	170,96 170,96	- -	1%
1455	+1808-1251 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Stratos PICO 15/1-6	шт	3	6810,43 20431,29	6743,00 20229,00	67,43 202,29	- -	1%
1456	&2301-1001-25-10 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 WILO	шт	1	30802,98 30802,98	30498,00 30498,00	304,98 304,98	- -	1%
1457	&2301-1001-40-10	Насос циркуляційний Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 WILO	шт	1	44916,72 44916,72	44472,00 44472,00	444,72 444,72	- -	1%
1458	+1808-1251 варіант 4	Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=0,62 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-6 Wilo AG	шт	1	42502,47 42502,47	42081,65 42081,65	420,82 420,82	- -	1%
1459	+1808-1251 варіант 5	Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=2,35 м3/год, H=6 м, N=0,16 кВт, I=1,05 А, 230В, 10барStratos MAXO 25/0,5-8 H	шт	1	53107,01 53107,01	52581,20 52581,20	525,81 525,81	- -	1%
1460	+1808-1251 варіант 3	Насос циркуляційний с-ми опалення 2 пов. Q=0,53 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-6	шт	1	46543,22 46543,22	46082,40 46082,40	460,82 460,82	- -	1%
1461	+1808-1251 варіант 2	Насос циркуляційний с-ми теплопостачання вентустановок Q=0,6 м3/год, H=4 м, N=0,08 кВт,I=1 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5 -4 Wilo AG	шт	1	39127 39127,00	38739,60 38739,60	387,40 387,40	- -	1%
1462	&15011-184-301 варіант 1	Насосна станція HWJ 301 EM WILO з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 32 мм	шт	1	20964,57 20964,57	20757,00 20757,00	207,57 207,57	- -	1%
1463	&15011-184-302 варіант 1	Насосна станція з пластиковим робочим колесом 0,37кВт Aquatica Leo з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 25 мм	шт	1	8664,69 8664,69	8578,90 8578,90	85,79 85,79	- -	1%
1464	&2301-1001-31 варіант 1	Насосна станція з шафою управління (засувки з моніторингом), Q=9,36 м?/год, H=32 м Електродвигун, N=1,1 кВт ,HYDRO MULTI-E 2 CME 5-3, Grundfos	шт	1	9944,46 9944,46	9846,00 9846,00	98,46 98,46	- -	1%
1465	&1602-30036-9	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1	шт	1	1191,8 1191,80	1180,00 1180,00	11,80 11,80	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1466	&1602-30036-10	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-2	шт	1	1636,2 1636,20	1620,00 1620,00	16,20 16,20	- -	1%
1467	&1602-30036-9-1	Оповіщувач світло-звуковий ОС3-11, 12В	шт	2	1200,89 2401,78	1189,00 2378,00	11,89 23,78	- -	1%
1468	&100000-14 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ЩС-1, 24В Tipac	шт	8	828,2 6625,60	820,00 6560,00	8,20 65,60	- -	1%
1469	&100000-14 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС-6.4, 24В Tipac	шт	7	818,1 5726,70	810,00 5670,00	8,10 56,70	- -	1%
1470	&100000-14 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Сержант С-07С-220	шт	4	1250,38 5001,52	1238,00 4952,00	12,38 49,52	- -	1%
1471	&1602-30076-79	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat 5e ARUBA	шт	1	2392,89 2392,89	2369,20 2369,20	23,69 23,69	- -	1%
1472	&2303-20621-800-500	Охолоджувач канальний ОКФ 800*500-3	шт	1	55427,11 55427,11	54878,33 54878,33	548,78 548,78	- -	1%
1473	+1503-8485 варіант 3	Панель управління та індикації на 32 канали AM-IND	шт	1	5676,2 5676,20	5620,00 5620,00	56,20 56,20	- -	1%
1474	&1503-8377-5-2Г варіант 1	Підйомник для інвалідів FIL150-8	шт	2	420833,34 841666,68	416666,67 833333,34	4166,67 8333,34	- -	1%
1475	+1704-50064 варіант 1	Поплавковий клапан Ду 65 мм фланцевий	шт	2	55286,83 110573,66	55286,83 110573,66	- -	- -	
1476	&2402-4058-27	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Tipac Prime A"	шт	1	33501,7 33501,70	33170,00 33170,00	331,70 331,70	- -	1%
1477	&290220-3311-192-В1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Tipac Prime-A	шт	1	29512,2 29512,20	29220,00 29220,00	292,20 292,20	- -	1%
1478	+2308-4006 варіант 1	Припливно -витяжна установка (децентралізована с -ма вентиляції з рекуператором) 150 Eco life Prana	шт	5	19089 95445,00	18900,00 94500,00	189,00 945,00	- -	1%
1479	+2308-4006 варіант 2	Припливно-витяжна установка продуктивністю 370/300 м3/год, напором, п250 Па, потужністю ел. двигунів 0,17 кВт, n=3930 об/хв, напругою 230 В SlimStar 500 EC X R Aerostar з комплектом автоматики	шт	1	233376,16 233376,16	231065,50 231065,50	2310,66 2310,66	- -	??????? 1%
1480	+2308-4006 варіант 3	Припливно-витяжна установка продуктивністю 770/430 м?/год, напором 300 Па, потужністю ел. двигунів 0,5 кВт, n=3080 об/хв, напругою 230 В В 1 SlimStar 1000 EC X R Aerostar з комплектом автоматики	шт	1	275510,33 275510,33	272782,50 272782,50	2727,83 2727,83	- -	??????? 1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1481	+2308-4006 варіант 4	Припливно-витяжна установка продуктивністю 6400/6400 м?/год, напором 450 Па, потужністю ел. двигунів 5,2 кВт, n=1950 об/хв, напругою 380 В 1 SkyStar-7 Aerostar з ККБ та системой автоматики	шт	1	1342472,61 1342472,61	1329180,80 1329180,80	13291,81 13291,81	- -	???????? 1%
1482	&100000-12 варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги M-GSM	шт	1	3914,76 3914,76	3876,00 3876,00	38,76 38,76	- -	1%
1483	&2308-1001-250-3	Противибуховий пристрій K-UZS-25	шт	1	143887,63 143887,63	142463,00 142463,00	1424,63 1424,63	- -	1%
1484	&2308-1090-501-95-4	Противибуховий пристрій K-UZS-8	шт	3	52548,28 157644,84	52028,00 156084,00	520,28 1560,84	- -	1%
1485	+1503-8485 варіант 2	Пульт ДИСПЕТЧЕРА сд002	шт	1	9186,96 9186,96	9096,00 9096,00	90,96 90,96	- -	1%
1486	+1503-8485 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12	шт	1	9162,72 9162,72	9072,00 9072,00	90,72 90,72	- -	1%
1487	&2308-4381-1500-2	Рама до фільтра ФЯР-1500 РМФ-2	шт	2	17968,74 35937,48	17790,83 35581,66	177,91 355,82	- -	1%
1488	+1808-35001 варіант 1	Резервуар циліндричний V=3м3	шт	1	12604,8 12604,80	12480,00 12480,00	124,80 124,80	- -	?????? 1%
1489	+1504-2002 варіант 1	Рубильник на струм 160А	шт	1	1908,9 1908,90	1890,00 1890,00	18,90 18,90	- -	1%
1490	&100000-14 варіант 4	Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"	шт	1	989,8 989,80	980,00 980,00	9,80 9,80	- -	1%
1491	&2308-1090-501-93-3	Сітка OZA-SEM-050-ZS	шт	2	830,22 1660,44	822,00 1644,00	8,22 16,44	- -	1%
1492	&100000-12 варіант 2	Сповіщувач витоку газу "Метан" ДМ-14 ТЕМИО	шт	6	4625,8 27754,80	4580,00 27480,00	45,80 274,80	- -	1%
1493	&100000-14 варіант 5	Сповіщувач магнітноконтактний СМК 1-2	шт	7	236,34 1654,38	234,00 1638,00	2,34 16,38	- -	1%
1494	&100000-18 варіант 2	Сповіщувач оповіщувач "Вихід" іскробезпечний ОС Ex, 24В	шт	3	818,1 2454,30	810,00 2430,00	8,10 24,30	- -	1%
1495	&2402-4057-8-1Н варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO-SMK 110		20	1055,45 21109,00	1045,00 20900,00	10,45 209,00	- -	https://antifire.ua/tiras-detecto-smk110 :~:text=DETECTO%20SMK110%20(white)-1%
1496	&100000-12 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий Detecto-SMK 110	шт	93	1055,45 98156,85	1045,00 97185,00	10,45 971,85	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1497	&100000-13 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний Detector MNL 110	шт	9	1343,3 12089,70	1330,00 11970,00	13,30 119,70	- -	1%
1498	&290220-2126-8-19 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний DETECTO MNL 110	шт	3	1343,3 4029,90	1330,00 3990,00	13,30 39,90	- -	1%
1499	&100000-13 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний HT110	шт	3	949,4 2848,20	940,00 2820,00	9,40 28,20	- -	1%
1500	&100000-18 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий ГНОМ-5	шт	1	1249,04 1249,04	1236,67 1236,67	12,37 12,37	- -	1%
1501	&290220-2126-8-20-11	Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	1053,43 4213,72	1043,00 4172,00	10,43 41,72	- -	1%
1502	&2308-1090-501-95-1	Стакан монтажний STAM-203-63-N	шт	1	13851,14 13851,14	13714,00 13714,00	137,14 137,14	- -	1%
1503	&2308-1001-250-1	Стакан монтажний STAM-402-63-N	шт	1	12445,22 12445,22	12322,00 12322,00	123,22 123,22	- -	1%
1504	&2403-3045-12	Установка стічних вод (КНС) EcoLift 560 Speroni	шт	1	16659,95 16659,95	16495,00 16495,00	164,95 164,95	- -	1%
1505	&2308-4348-900	Фільтр-поглинач AFU-900	шт	1	1414054,71 1414054,71	1400054,17 1400054,17	14000,54 14000,54	- -	1%
1506	&2308-4381-1500	Фільтри коміркові ФЯР-1500	шт	4	4319,44 17277,76	4276,67 17106,68	42,77 171,08	- -	1%
1507	&1517-2229-15 варіант 1	Шафа автоматичного вводу резерву АВР-1-80А з блокуючим пристроєм	шт	1	66963 66963,00	66300,00 66300,00	663,00 663,00	- -	1%
1508	+2402-4060 варіант 1	Шафа пожежна 600 мм х (h)1500 мм х 250 мм з кран-комплектом ДУ-25 і місцем для двох вогнегасників	шт	7	4557,73 31904,11	4512,60 31588,20	45,13 315,91	- -	1%
1509	+1503-1270 варіант 2	Шафа управління засувкою	шт	1	16018,6 16018,60	15860,00 15860,00	158,60 158,60	- -	1%
1510	+1503-1270 варіант 1	Шафа управління насосами	шт	1	46258 46258,00	45800,00 45800,00	458,00 458,00	- -	1%
1511	&1503-8461-16 варіант 3	Щит аварійного електроосвітлення , IP31, 12 мод.	шт	1	1535,2 1535,20	1520,00 1520,00	15,20 15,20	- -	1%
1512	&1503-8461-16 варіант 2	Щит розподільчий IP31,36 мод. IP 31	шт	1	1908,9 1908,90	1890,00 1890,00	18,90 18,90	- -	1%
1513	&1503-8461-16 варіант 1	Щиток силовий ввідно-розподільний на 1 вводи , IP32	шт	1	1999,8 1999,80	1980,00 1980,00	19,80 19,80	- -	1%

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * 44021023 * УКРАЇНА *

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об`єкта	24556,913 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,35537 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3350,324 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на конструктивна частина	10084,823	-	10084,823	8,95324	1324,879	-
2	02-01-02	на архітектурно-будівельна частина	5641,531	-	5641,531	8,27971	1258,66	-
3	02-01-03	на систему опалення	595,81	-	595,81	0,54395	82,995	-
4	02-01-04	на систему вентиляції	795,924	-	795,924	1,18247	176,958	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування вентиляції	-	2543,928	2543,928	-	-	-
6	02-01-06	на внутрішнє водопостачання та каналізації !!!	405,785	-	405,785	0,49681	74,797	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування водопостачання та каналізації !!!	-	116,286	116,286	-	-	-
8	02-01-08	на тепломеханічну частину	121,778	-	121,778	0,09961	15,091	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини	-	121,483	121,483	-	-	-
10	02-01-010	на електропостачання !!!	1271,517	-	1271,517	0,96136	139,561	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування на електропостачання !!!	-	66,963	66,963	-	-	-
12	02-01-012	на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	77,88	4,214	82,094	0,25728	37,599	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	75,273	75,273	-	-	-
14	02-01-014	на система протидимного захисту	86,585	-	86,585	0,16205	23,448	-
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання устаткування протидимного захисту	-	542,059	542,059	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на система контролю загазованості	70,233	-	70,233	0,22070	33,775	-
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання устаткування системи контролю загазованості	-	71,46	71,46	-	-	-
18	02-01-018	на структоровані системи	70,796	-	70,796	0,21385	32,538	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання устаткування структоровані системи	-	187,552	187,552	-	-	-
20	02-01-020	на фонове озвучення	14,758	-	14,758	0,04697	6,867	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання устаткування фонового озвучення	-	25,457	25,457	-	-	-
22	02-01-022	на блискавкозахист	33,674	-	33,674	0,06260	8,11	-
23	02-01-023	на монтаж підйомників та ліфта	266,041	-	266,041	0,87477	135,046	-
24	02-01-024	на придбання устаткування придбання підйомників та ліфта	-	1265,103	1265,103	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	19537,135	5019,778	24556,913	22,35500	3350,324	-

Головний інженер проєкту _____ Мирошниченко В.
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	конструктивна частина	7,62006	--	0,83695	0,49623	--	8,95324	--	8,95324
		1094,13	-	145,927	84,822	-	1324,879	-	1324,879
02-01-02	архітектурно-будівельна частина	7,97995	--	0,29976	--	--	8,27971	--	8,27971
		1208,13	-	50,53	-	-	1258,66	-	1258,66
02-01-03	систему опалення	0,53113	0,0064	0,00642	--	--	0,54395	--	0,54395
		81,053	0,966	0,976	-	-	82,995	-	82,995
02-01-04	систему вентиляції	0,90265	0,2302	0,04962	--	--	1,18247	--	1,18247
		133,298	34,931	8,729	-	-	176,958	-	176,958
02-01-05	придбання устаткування	--	--	--	--	--	--	--	--
	придбання устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	внутрішнє водопостачання та каналізації !!!	0,44318	0,0242	0,02943	--	--	0,49681	--	0,49681
		66,655	3,611	4,531	-	-	74,797	-	74,797
02-01-07	придбання устаткування	--	--	--	--	--	--	--	--
	придбання устаткування водопостачання та каналізації !!!	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	тепломеханічну частину	0,09546	--	0,00415	--	--	0,09961	--	0,09961
		14,433	-	0,658	-	-	15,091	-	15,091
02-01-09	придбання устаткування	--	--	--	--	--	--	--	--
	придбання устаткування тепломеханічної частини	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	електропостачання !!!	0,01154	0,91799	0,03183	--	--	0,96136	--	0,96136
		1,399	132,648	5,514	-	-	139,561	-	139,561
02-01-011	придбання устаткування	--	--	--	--	--	--	--	--
	придбання устаткування на електропостачання !!!	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	система пожежної сигналізації,	--	0,25407	0,00321	--	--	0,25728	--	0,25728
	система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	37,036	0,563	-	-	37,599	-	37,599

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-014	система протидимного захисту	0,15177 21,868	0,00661 0,998	0,00367 0,582	__-__ -	__-__ -	0,16205 23,448	__-__ -	0,16205 23,448
02-01-015	придбання устаткування придбання устаткування протидимного захисту	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-016	система контролю загазованості	__-__ -	0,21259 32,365	0,00811 1,41	__-__ -	__-__ -	0,2207 33,775	__-__ -	0,2207 33,775
02-01-017	придбання устаткування придбання устаткування системи контролю загазованості	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-018	структоровані системи	0,00855 1,321	0,20038 30,356	0,00492 0,861	__-__ -	__-__ -	0,21385 32,538	__-__ -	0,21385 32,538
02-01-019	придбання устаткування придбання устаткування структоровані системи	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-020	фонове озвучення	__-__ -	0,04624 6,737	0,00073 0,13	__-__ -	__-__ -	0,04697 6,867	__-__ -	0,04697 6,867
02-01-021	придбання устаткування придбання устаткування фонового озвучення	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-022	блискавкозахист	0,04297 5,167	0,0192 2,865	0,00043 0,078	__-__ -	__-__ -	0,0626 8,11	__-__ -	0,0626 8,11
02-01-023	монтаж підйомників та ліфта	0,02033 3,142	0,72204 108,391	0,1324 23,513	__-__ -	__-__ -	0,87477 135,046	__-__ -	0,87477 135,046
02-01-024	придбання устаткування придбання підйомників та ліфта	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	17,80759 2630,596	2,64 390,904	1,41163 244,002	0,496 84,822	__-__ -	22,355 3350,324	__-__ -	22,355 3350,324

Склав _____ Нестерович О. Перевірив _____ Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція будівлі

Кошторисна вартість об`єкта	32342,579 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	39,36456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5874,711 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Демонтажні роботи	381,728	-	381,728	2,21412	308,2	-
2	02-02-02	на конструкції будівельні	3272,546	-	3272,546	4,12466	594,018	-
3	02-02-03	на архітектурні рішення	18381,566	-	18381,566	22,94309	3492,73	-
4	02-02-04	на водопостачання та каналізація	1169,804	-	1169,804	1,11729	172,361	-
5	02-02-05	на устаткування водопостачання	-	222,78	222,78	-	-	-
6	02-02-06	на електроосвітлення та електросилове обладнання	1171,834	-	1171,834	2,05044	294,707	-
7	02-02-07	на придбання устаткування устаткування електропостачання	-	69,325	69,325	-	-	-
8	02-02-08	на вентиляція і опалення	2963,69	-	2963,69	4,16430	613,466	-
9	02-02-09	на придбання устаткування вентиляційне устаткування	-	2005,87	2005,87	-	-	-
10	02-02-010	на монтаж підйомника	27,804	-	27,804	0,08560	13,886	-
11	02-02-011	на придбання устаткування підйомник	-	841,666	841,666	-	-	-
12	02-02-012	на протипожежний водопровід	498,394	21,187	519,581	0,78470	116,275	-
13	02-02-013	на придбання устаткування устаткування (протипожежний водопровід)	-	272,464	272,464	-	-	-
14	02-02-014	на система пожежної сигналізації та оповіщення	416,219	-	416,219	1,44578	207,272	-
15	02-02-015	на придбання устаткування Устаткування (пожежна сигналізація)	-	310,201	310,201	-	-	-
16	02-02-016	на система контролю газів	52,17	-	52,17	0,14247	19,922	-
17	02-02-017	на придбання устаткування Устаткування (контроль газу)	-	56,307	56,307	-	-	-
18	02-02-018	на блискавкозахист	207,024	-	207,024	0,29211	41,874	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	28542,779	3799,8	32342,579	39,36500	5874,711	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Демонтажні роботи	1,98931 274,575	0,0901 13,155	0,1288 19,461	0,00591 1,009	- -	2,21412 308,2	- -	2,21412 308,2
02-02-02	конструкції будівельні	3,93725 562,55	- -	0,17525 29,389	0,01216 2,079	- -	4,12466 594,018	- -	4,12466 594,018
02-02-03	архітектурні рішення	22,86325 3478,616	- -	0,07984 14,114	- -	- -	22,94309 3492,73	- -	22,94309 3492,73
02-02-04	водопостачання та каналізація	1,02302 158,315	- -	0,09427 14,046	- -	- -	1,11729 172,361	- -	1,11729 172,361
02-02-05	устаткування водопостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-06	електроосвітлення та електросилове обладнання	0,02968 3,597	2,0133 289,964	0,00746 1,146	- -	- -	2,05044 294,707	- -	2,05044 294,707
02-02-07	придбання устаткування устаткування електропостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-08	вентиляція і опалення	3,86982 568,846	0,13222 20,525	0,16226 24,095	- -	- -	4,1643 613,466	- -	4,1643 613,466
02-02-09	придбання устаткування вентиляційне устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-010	монтаж підйомника	- -	0,0552 7,849	0,0304 6,037	- -	- -	0,0856 13,886	- -	0,0856 13,886
02-02-011	придбання устаткування підйомник	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-012	протипожежний водопровід	0,31602 48,216	0,44662 64,607	0,02206 3,452	- -	- -	0,7847 116,275	- -	0,7847 116,275
02-02-013	придбання устаткування устаткування (протипожежний водопровід)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-014	система пожежної сигналізації та оповіщення	0,3104 43,109	1,12792 163,035	0,00746 1,128	- -	- -	1,44578 207,272	- -	1,44578 207,272
02-02-015	придбання устаткування Устаткування (пожежна сигналізація)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-016	система контролю газів	0,0464 6,549	0,09464 13,155	0,00143 0,218	- -	- -	0,14247 19,922	- -	0,14247 19,922
02-02-017	придбання устаткування Устаткування (контроль газу)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-018	блискавкозахист	0,07533 9,144	0,21374 32,268	0,00304 0,462	- -	- -	0,29211 41,874	- -	0,29211 41,874
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	34,46048 5153,517	4,174 604,558	0,71227 113,548	0,018 3,088	- -	39,365 5874,711	- -	39,365 5874,711

Склав _____ Нестерович О. Перевірив _____ Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Тепловий пункт

Кошторисна вартість об`єкта	322,408 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20171 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,494 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на тепловий пункт	141,128	-	141,128	0,20171	30,494	-
2	02-03-02	на придбання устаткування тепловий пункт устаткування	-	181,28	181,28	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	141,128	181,28	322,408	0,20200	30,494	-

Головний інженер проєкту _____ Мирошниченко В.
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	тепловий пункт	0,17887 27,002	0,0144 2,174	0,00844 1,318	- -	- -	0,20171 30,494	- -	0,20171 30,494
02-03-02	придбання устаткування тепловий пункт устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,17887 27,002	0,014 2,174	0,00844 1,318	- -	- -	0,202 30,494	- -	0,202 30,494

Склав _____ Нестерович О. Перевірив _____ Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизель-генератор стаціонарний

Кошторисна вартість об`єкта	673,298 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46719 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,926 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на конструкції будівельні для дизель-генератора	109,154	-	109,154	0,22205	33,338	-
2	04-01-02	на електросилове обладнання	85,563	-	85,563	0,24514	33,588	-
3	04-01-03	на придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного	-	478,581	478,581	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	194,717	478,581	673,298	0,46700	66,926	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	конструкції будівельні для дизель-генератора	0,21167 31,454	- -	0,01038 1,884	- -	- -	0,22205 33,338	- -	0,22205 33,338
04-01-02	електросилове обладнання	0,14199 17,204	0,07872 12,083	0,02443 4,301	- -	- -	0,24514 33,588	- -	0,24514 33,588
04-01-03	придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,35366 48,658	0,079 12,083	0,03481 6,185	- -	- -	0,467 66,926	- -	0,467 66,926

Склав _____ Нестерович О. Перевірив _____ Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дизель-генератор ПРУ

Кошторисна вартість об`єкта	901,144 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30860 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,153 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на конструкції будівельні для дизель-генератора	108,443	-	108,443	0,22205	33,338	-
2	04-02-02	на електросилове обладнання	69,68	-	69,68	0,08655	12,815	-
3	04-02-03	на придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного	-	723,021	723,021	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	178,123	723,021	901,144	0,30900	46,153	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	конструкції будівельні для дизель-генератора	0,21167 31,454	- -	0,01038 1,884	- -	- -	0,22205 33,338	- -	0,22205 33,338
04-02-02	електросилове обладнання	0,0332 4,079	0,0352 5,567	0,01815 3,169	- -	- -	0,08655 12,815	- -	0,08655 12,815
04-02-03	придбання устаткування устаткування дизель-генератора стаціонарного	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,24487 35,533	0,035 5,567	0,02853 5,053	- -	- -	0,309 46,153	- -	0,309 46,153

Склав _____ Нестерович О. Перевірив _____ Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	106,392 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16921 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,908 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на газопостачання	106,392	-	106,392	0,16921	23,908	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	106,392	-	106,392	0,16900	23,908	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	13,304	-	-	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Нестерович О.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	газопостачання	0,14452 20,109	- -	0,02388 3,66	0,00081 0,139	- -	0,16921 23,908	- -	0,16921 23,908
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,14452 20,109	- -	0,02388 3,66	0,001 0,139	- -	0,169 23,908	- -	0,169 23,908

Склав _____ Нестерович О

Перевірив _____ Мирошниченко В.

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на конструктивна частина

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10084,823	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,95324	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1324,879	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,868	47014,99 2085,23	44888,82 13488,17	87824	3895	83852 25196	16,7300 70,9322	31,25 132,50
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3082,2	143,34 -	143,34 27,52	441803	-	441803 84822	__-__ 0,1610	__-__ 496,23
3	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,42	32260,84 1882,06	30378,78 9257,01	13550	790	12760 3888	15,1000 49,5431	6,34 20,81
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,126	38286,68 38286,68	__-__ -	4824	4824	__-__ -	314,1600 -	39,58 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4326	9586,75 -	9586,75 2758,42	4147	-	4147 1193	- 13,6884	- 5,92
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,326	4379,14 2513,12	1866,02 772,56	18944	10872	8072 3342	18,3600 5,1175	79,43 22,14
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	18058,51 18058,51	- -	181	181	- -	150,4500 -	1,50 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					571273	20562	550634 118441		158,10 677,60
		Разом будівельні роботи, грн.					571273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77				
		всього заробітна плата, грн.					139003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**628387**				
		Всього по розділу 1					**628387**				
		Розділ 2. Фундаментна плита Пф-1									
8	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,526	12100,60 5526,27	6574,33 1612,29	6365	2907	3458 848	43,4900 8,0912	22,88 4,26
9	& С111-1594-13 варіант 1	Полімерна мембрана	м2	604,9	325,26 -	- -	196750	-	- -	- -	- -
10	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	78,5	2067,41 313,82	185,61 77,35	162292	24635	14570 6072	2,4000 0,5009	188,40 39,32
11	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,785*	*23698,20* *19705,53*	*3640,01* *1847,33*	*18603*	*15469*	*2857* *1450*	*150,7000* *10,6641*	*118,30* *8,37*
12	С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С8/10	м3	80,07	4573,31 -	- -	366185	-	- -	- -	- -
13	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*5,26*	*14306,48* *4898,60*	- -	*75252*	*25767*	- -	*31,7000* -	*166,74* -
14	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*2,14*	*56669,31* *35463,61*	*13146,49* *5623,85*	*121272*	*75892*	*28133* *12035*	*249,4100* *32,7235*	*533,74* *70,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С15/20	м3	217,21	4072,47 -	__-__ -	884581	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	0,287	31618,02 -	__-__ -	9074	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,524	31618,02 -	__-__ -	48186	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	14,811	31618,02 -	__-__ -	468294	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,318	31618,02 -	__-__ -	10055	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,572	31945,28 -	__-__ -	18273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,311	32157,77 -	__-__ -	10001	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2395183	144670	49018 20405		1030,06 121,98
		Разом будівельні роботи, грн.					2395183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2201495				
		всього заробітна плата, грн.					165075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2634701**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С32/40	м3	182,7	5236,97 -	__-__ -	956794	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,7075	31618,02 -	__-__ -	117224	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	2,541	31618,02 -	__-__ -	80341	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,584	31618,02 -	__-__ -	81701	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3361	32157,77 -	__-__ -	10808	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,086	35086,02 -	__-__ -	3017	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С111-1782-4-40-40 варіант 1	Сітка армувальна, класу 4Bpl 50х50 мм	т	0,0184	60297,02 -	__-__ -	1109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	*КБ6-17-9*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,243*	*310407,53 172977,45*	*43513,81 19178,48*	*75429*	*42034*	*10574 4660*	*1201,9000 111,3145*	*292,06 27,05*
31	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	24,6645	4687,44 -	__-__ -	115613	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0065	31618,02 -	__-__ -	206	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,457	31618,02 -	__-__ -	46067	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм КОЛОНА К-1	т	0,0285	32157,77 -	__-__ -	916	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	*КБ6-14-7*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,155*	*482412,70 320098,35*	*76188,92 36383,60*	*74774*	*49615*	*11809 5639*	*2145,0000 210,5475*	*332,48 32,63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	15,7325	4687,44 -	__-__ -	73745	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	0,84	31618,02 -	__-__ -	26559	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2176	32157,77 -	__-__ -	6998	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	& С111-1782-4-40-40 варіант 1	Сітка армувальна, класу 4Bpl 50х50 мм	т	0,04416	60297,02 -	__-__ -	2663	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ 13-14 по ОСІ " Г "									
40	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,092*	*442566,43 246621,31*	*58020,74 25090,93*	*40716*	*22689*	*5338 2308*	*1713,6000 145,7471*	*157,65 13,41*
41	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	9,338	4687,44 -	__-__ -	43771	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0095	31618,02 -	__-__ -	300	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,84	31618,02 -	__-__ -	26559	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0287	32157,77 -	__-__ -	923	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ В/1-Г по ОСІ 16									
45	*КБ6-17-3*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,37*	*435715,84 239770,72*	*58020,74 25090,93*	*161215*	*88715*	*21468 9284*	*1666,0000 145,7471*	*616,42 53,93*
46	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	37,555	4687,44 -	__-__ -	176037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,331	31618,02 -	__-__ -	10466	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм МОНОЛІТНА СТІНА в ОСІ 15	т	0,3185	32157,77 -	- -	10242	-	- -	- -	- -
49	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,18*	*442566,43* *246621,31*	*58020,74* *25090,93*	*79662*	*44392*	*10444* *4516*	*1713,6000* *145,7471*	*308,45* *26,23*
50	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	18,27	4687,44 -	- -	85640	-	- -	- -	- -
51	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,858	31618,02 -	- -	27128	-	- -	- -	- -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,484	31618,02 -	- -	15303	-	- -	- -	- -
53	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ А-Б по ОСЯХ 1-7 (товщ. 500 мм)	т	0,04	32157,77 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
54	*КБ6-17-15*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,78*	*263420,39* *135716,56*	*31074,47* *13613,35*	*205468*	*105859*	*24238* *10618*	*943,0000* *79,0328*	*735,54* *61,65*
55	С1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С32/40	м3	79,17	5236,97 -	- -	414611	-	- -	- -	- -
56	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,514	31618,02 -	- -	47870	-	- -	- -	- -
57	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,723	31618,02 -	- -	22860	-	- -	- -	- -
58	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,654	31618,02 -	- -	52296	-	- -	- -	- -
59	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,253	32157,77 -	- -	8136	-	- -	- -	- -
60	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,025	35086,02 -	- -	877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛІТНА СТІНА в ОСЯХ А-Б по ОСЯХ 1-7 (товщ. 200 мм)									
61	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,16*	*442566,43* *246621,31*	*58020,74* *25090,93*	*70811*	*39459*	*9283* *4015*	*1713,6000* *145,7471*	*274,18* *23,32*
62	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	16,24	4687,44 -	- -	76124	-	- -	- -	- -
63	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0025	31618,02 -	- -	79	-	- -	- -	- -
64	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,028	31618,02 -	- -	32503	-	- -	- -	- -
65	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,732	31618,02 -	- -	23144	-	- -	- -	- -
66	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,042	32157,77 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
67	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,004	35086,02 -	- -	140	-	- -	- -	- -
		МОНОЛІТНІ СТІНИ низ на відм. -1,050									
68	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм*	*100м3*	*0,12*	*442566,43* *246621,31*	*58020,74* *25090,93*	*53108*	*29595*	*6962* *3011*	*1713,6000* *145,7471*	*205,63* *17,49*
69	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	12,18	4687,44 -	- -	57093	-	- -	- -	- -
70	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,73	31618,02 -	- -	23081	-	- -	- -	- -
71	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03	32157,77 -	- -	965	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3893966	649861	154555 67796		4503,17 393,59
		Разом будівельні роботи, грн.					3893966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3089550				
		всього заробітна плата, грн.					717657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					389397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4283363**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАЛКА Б3 (9 шт.)									
81	*КБ6-18-3*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм*	*100м3*	*0,08*	*327217,79* *204922,61*	*47019,56* *19498,04*	*26177*	*16394*	*3762* *1560*	*1389,4000* *113,4416*	*111,15* *9,08*
82	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	8,12	4687,44 -	- -	38062	-	- -	- -	- -
83	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,225	32157,77 -	- -	7235	-	- -	- -	- -
84	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,162	31618,02 -	- -	5122	-	- -	- -	- -
85	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,008	31618,02 -	- -	31871	-	- -	- -	- -
		БАЛКА Б4 (16 шт.)									
86	*КБ6-18-3*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм*	*100м3*	*0,0093*	*327217,79* *204922,61*	*47019,56* *19498,04*	*3043*	*1906*	*437* *181*	*1389,4000* *113,4416*	*12,92* *1,06*
87	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	0,94395	4687,44 -	- -	4425	-	- -	- -	- -
88	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1664	32157,77 -	- -	5351	-	- -	- -	- -
89	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,16	31618,02 -	- -	5059	-	- -	- -	- -
90	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	1,216	31618,02 -	- -	38448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					410174	55965	12841 5324		379,44 30,99
		Разом будівельні роботи, грн.					410174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341368				
		всього заробітна плата, грн.					61289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					41017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451191**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П4	т	0,0268	32157,77 -	__-__ -	862	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0023*	*280191,96* *138849,70*	*23919,33* *11590,60*	*644*	*319*	*55* *27*	*964,7700* *67,3508*	*2,22* *0,15*
102	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	0,23345	4687,44 -	__-__ -	1094	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П5	т	0,0116	32157,77 -	__-__ -	373	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0072*	*280191,96* *138849,70*	*23919,33* *11590,60*	*2017*	*1000*	*172* *83*	*964,7700* *67,3508*	*6,95* *0,48*
105	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	0,7308	4687,44 -	__-__ -	3426	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П6	т	0,0571	32157,77 -	__-__ -	1836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,06*	*280191,96* *138849,70*	*23919,33* *11590,60*	*16812*	*8331*	*1435* *695*	*964,7700* *67,3508*	*57,89* *4,04*
108	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	6,09	4687,44 -	__-__ -	28547	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,034	35086,02 -	__-__ -	1193	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,005	32157,77 -	__-__ -	161	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ П7	т	0,637	31618,02 -	__-__ -	20141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,13*	*280191,96* *138849,70*	*23919,33* *11590,60*	*36425*	*18050*	*3110* *1507*	*964,7700* *67,3508*	*125,42* *8,76*
113	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	13,195	4687,44 -	__-__ -	61851	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,045	35086,02 -	__-__ -	1579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,025	32157,77 -	__-__ -	804	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм МОНОЛІТНА ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА (АР-40)	т	0,756	31618,02 -	__-__ -	23903	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,017*	*56669,31* *35463,61*	*13146,49* *5623,85*	*963*	*603*	*223* *96*	*249,4100* *32,7235*	*4,24* *0,56*
118	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	1,7255	4687,44 -	__-__ -	8088	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0041	32157,77 -	__-__ -	132	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм МОНОЛІТНА ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ та ПОКРИТТЯ (АР-40)	т	0,107	31618,02 -	__-__ -	3383	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,024*	*280191,96* *138849,70*	*23919,33* *11590,60*	*6725*	*3332*	*574* *278*	*964,7700* *67,3508*	*23,15* *1,62*
122	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	2,436	4687,44 -	__-__ -	11419	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0041	32157,77 -	__-__ -	132	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,144	31618,02 -	__-__ -	4553	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					1784713	208807	36091		1450,92
									17476		101,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1784713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1539815				
		всього заробітна плата, грн.					226283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1963180**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,014	31945,28 -	__-__ -	447	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
134	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0278	31618,02 -	__-__ -	879	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
135	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,042*	*140833,93* *62870,60*	*23746,51* *9458,03*	*5915*	*2641*	*997* *397*	*421,3000* *55,0022*	*17,69* *2,31*
136	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	4,263	4687,44 -	__-__ -	19983	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
137	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,041	32157,77 -	__-__ -	1318	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1082	31945,28 -	__-__ -	3456	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
139	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка) МОНОЛІТНІ СХОДИ Сх-3	т	0,108	42528,62 -	__-__ -	4593	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
140	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0,0054*	*136142,80* *69661,72*	*25595,05* *11954,92*	*735*	*376*	*138* *65*	*489,9200* *61,2455*	*2,65* *0,33*
141	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	0,5481	4687,44 -	__-__ -	2569	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
142	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00244	32157,77 -	__-__ -	78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
143	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,009	31945,28 -	__-__ -	288	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
144	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0155	31618,02 -	__-__ -	490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
145	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,0117*	*140833,93* *62870,60*	*23746,51* *9458,03*	*1648*	*736*	*278* *111*	*421,3000* *55,0022*	*4,93* *0,64*
146	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, класу С20/25	м3	1,18755	4687,44 -	__-__ -	5567	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0103	32157,77 -	- -	331	-	- -	- -	- -
148	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0485	31945,28 -	- -	1549	-	- -	- -	- -
149	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка)	т	0,0595	42528,62 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					112725	14265	3179 1307		98,37 7,47
		Разом будівельні роботи, грн.					112725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95281				
		всього заробітна плата, грн.					15572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124001**				
		Всього по розділу 6					**124001**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9168034	1094130	806318 230749		7620,06 1333,18
		Разом будівельні роботи, грн.					9168034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7267586				
		всього заробітна плата, грн.					1324879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					916789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10084823**				
		Всього по кошторису					**10084823**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8953,24**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1324879**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на архітектурно-будівельна частина

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5641,531	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,27971	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1258,660	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх прості стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*10,4*	*6328,76*	*200,39*	*65819*	*12273*	*2084*	*8,2000*	*85,28*
					1180,14	*106,02*			*1103*	*0,6120*	*6,36*
2	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*1,982*	*91712,13*	*1879,25*	*181773*	*56546*	*3725*	*191,1800*	*378,92*
					28529,79	*994,23*			*1971*	*5,7392*	*11,38*
		ПЕРЕМИЧКИ ПМ-1 (8шт.); ПМ-2 (8шт.); ПМ-3 (1шт.)									
3	*КБ6-18-9*	*Улаштування перемичок*	*100м3*	*0,00236*	*866848,94*	*45160,95*	*2046*	*554*	*107*	*1593,0000*	*3,76*
					234951,57	*18235,91*			*43*	*106,1401*	*0,25*
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04404	31945,28	__-__	1407	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					251045	69373	5916		467,96
									3117		17,99
		Разом будівельні роботи, грн.					251045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175756				
		всього заробітна плата, грн.					72490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**276150**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-859-2 варіант 1	Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)	м2	29,9	115,94	__-__	3467	-	__-__	__-__	__-__
17	*КБ11-7-1*	*Запирання поверхні гідроізоляції піском*	*100м2*	*0,26*	*1903,28*	*12,88*	*495*	*492*	*3*	*13,9400*	*3,62*
					1890,40	*4,30*			*1*	*0,0278*	*0,01*
18	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,104	32888,98	__-__	3420	-	__-__	__-__	__-__
19	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,26	5154,80	478,59	1340	856	124	21,8000	5,67
					3290,93	212,71			55	1,2096	0,31
20	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-0,26	2314,01	237,07	-602	-360	-62	9,1700	-2,38
					1384,30	105,18			-27	0,5980	-0,16
21	& С111-859-2 варіант 1	Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)	м2	29,9	115,94	__-__	3467	-	__-__	__-__	__-__
		ТИП-2									
22	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,19*	*1760,08*	*161,09*	*7375*	*6700*	*675*	*10,9700*	*45,96*
					1598,99	*69,40*			*291*	*0,4017*	*1,68*
23	С1555-108 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	460,9	27,43	__-__	12642	-	__-__	__-__	__-__
24	*КБ12-18-1*	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар*	*100м2*	*4,19*	*4811,64*	*788,74*	*20161*	*16856*	*3305*	*29,3900*	*123,14*
					4022,90	*349,81*			*1466*	*1,9888*	*8,33*
25	*КБ12-18-2*	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар*	*100м2*	*4,19*	*4089,65*	*788,74*	*17136*	*12050*	*3305*	*21,0100*	*88,03*
					2875,85	*349,81*			*1466*	*1,9888*	*8,33*
26	& С114-97-3 варіант 2	Екструдований пінополістирол, товщ. 200 мм	м3	85,476	2728,00	__-__	233179	-	__-__	__-__	__-__
27	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,19*	*1760,08*	*161,09*	*7375*	*6700*	*675*	*10,9700*	*45,96*
					1598,99	*69,40*			*291*	*0,4017*	*1,68*
28	С1555-108 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	460,9	27,43	__-__	12642	-	__-__	__-__	__-__
29	КБ1-73-21	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3 у ґрунтах 2 групи	1000м3	0,21788	61947,61	59023,56	13497	637	12860	23,4600	5,11
					2924,05	23151,14			5044	133,6472	29,12
30	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,419	91913,62	9311,97	38512	825	3902	14,7800	6,19
					1968,40	1889,26			792	9,3659	3,92
31	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,419	278257,85	21188,69	116590	1787	8878	32,0300	13,42
					4265,76	5820,54			2439	30,7883	12,90
32	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,19*	*3389,37*	*161,09*	*14201*	*6700*	*675*	*10,9700*	*45,96*
					1598,99	*69,40*			*291*	*0,4017*	*1,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С111-1716-2	Плівка гідроізоляційна	м2	460,9	23,80 -	- -	10969	-	- -	- -	- -
34	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,419*	*59427,92* *35463,61*	*13146,49* *5623,85*	*24900*	*14859*	*5508* *2356*	*249,4100* *32,7235*	*104,50* *13,71*
35	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	42,5285	4643,48 -	- -	197480	-	- -	- -	- -
36	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	460,9	98,25 -	- -	45283	-	- -	- -	- -
37	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	4,19	84663,79 4114,90	310,38 171,10	354741	17241	1300 717	26,9300 0,9963	112,84 4,17
38	ЗБ1-3-2 К=3	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати ТИП -3	100 м2	4,19	24892,38 728,86	91,97 50,70	104299	3054	385 212	4,7700 0,2952	19,99 1,24
39	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм*	*100м2*	*0,42*	*12206,62* *4749,61*	*2640,73* *1134,36*	*5127*	*1995*	*1109* *476*	*38,3900* *6,4686*	*16,12* *2,72*
40	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (товщ. 20 мм)	100м2	0,42	1745,61 86,60	171,58 73,91	733	36	72 31	0,7000 0,4190	0,29 0,18
41	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,42	5154,80 3290,93	478,59 212,71	2165	1382	201 89	21,8000 1,2096	9,16 0,51
42	& С111-859-1	Бікроеласт ЕПП нижній шар гідроізоляція Єврорубероїд	м2	47,46	94,17 -	- -	4469	-	- -	- -	- -
43	& С111-859-2 варіант 1	Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)	м2	48,3	115,94 -	- -	5600	-	- -	- -	- -
44	*КБ11-7-1*	*Затирання поверхні гідроізоляції піском*	*100м2*	*0,42*	*1903,28* *1890,40*	*12,88* *4,30*	*799*	*794*	*5* *2*	*13,9400* *0,0278*	*5,85* *0,01*
45	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,168	32888,98 -	- -	5525	-	- -	- -	- -
46	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,42	5154,80 3290,93	478,59 212,71	2165	1382	201 89	21,8000 1,2096	9,16 0,51
47	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-0,42	2314,01 1384,30	237,07 105,18	-972	-581	-100 -44	9,1700 0,5980	-3,85 -0,25
48	& С111-859-2 варіант 1	Єврорубероїд Бікроеласт ЕКП 4,0 сланець сірий (верхній шар)	м2	47,46	115,94 -	- -	5503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1300702	98145	44371 16624		689,37 93,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1300702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1158186				
		всього заробітна плата, грн.					114769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1430773**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	328,13	98,25	__-__	32239	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
61	*КБ13-13-1 застосован о*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар*	*100м2*	*2,983*	*1141,04*	*11,20*	*3404*	*3365*	*33*	*6,6900*	*19,96*
					1128,00	*4,20*			*13*	*0,0272*	*0,08*
62	С111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	59,66	635,95	__-__	37941	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
63	*КБ11-21-2*	*Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм*	*100м2*	*2,983*	*44532,51*	*3158,60*	*132840*	*51602*	*9422*	*121,6600*	*362,91*
					17298,84	*2641,76*			*7880*	*19,2990*	*57,57*
64	С111-2003-2 варіант 1	Полімерне покриття типу "Коутекс ПБ"	кг	2386,4	59,20	__-__	141275	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
65	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів алюмінієвих*	*100м*	*0,46825*	*46311,64*	__-__	*21685*	*943*	__-__	*12,8400*	*6,01*
					2013,83	-			-	-	-
		ТИП ПІДЛОГИ " В "									
66	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,5677	14173,26	370,39	8046	7485	210	90,4600	51,35
					13185,45	136,59			78	0,9048	0,51
		ДОДАТКОВІ ПЛИТКИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ПІДЛОГ									
67	*КБ34-108-4*	*Установлення вказівника на спині*	*1 шт*	*16*	*134,14*	__-__	*2146*	*2146*	__-__	*0,9800*	*15,68*
					134,14	-			-	-	-
68	С1110-193 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію шрифтом Брайля	шт	16	984,42	__-__	15751	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
69	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток поліуретанових на клею*	*100м2*	*0,2583*	*30781,29*	__-__	*7951*	*2577*	__-__	*59,9800*	*15,49*
					9975,27	-			-	-	-
70	& С1426-11789-6-1 варіант 4	Поліуретанова направляюча тактильна плитка	шт.	86	208,11	__-__	17897	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
71	& С1426-11789-6-1 варіант 6	Поліуретанова направляюча тактильна плитка (ліво/право)	шт.	18	211,17	__-__	3801	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
72	& С1426-11789-6-1 варіант 5	Поліуретанова попереджувальна тактильна плитка	шт.	86	208,11	__-__	17897	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
73	& С1113-130-10-1	Смуга попереджувальна еластична самоклеюча 1000х100х3 для сходів	шт.	108	46,55	__-__	5027	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					859630	156126	11047		1097,36
									9220		66,01
		Разом будівельні роботи, грн.					859630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					692457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					165346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**945595**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С126-401-26-24 варіант 3	Двері внутрішні одностулкові, металеві, розм. 1500х2100	шт.	1	17805,11 -	__-__ -	17805	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	С111-889 варіант 1	Залізні вироби для дверей	комплект	10	1183,37 -	__-__ -	11834	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ВІТРАЖНЕ ВІКНО									
87	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,052	14781,84 13803,93	923,73 692,03	769	718	48 36	86,6700 4,2229	4,51 0,22
88	& С126-401-5 варіант 1	Вікно вітринне (профіль Металопластиковий)	м2	5,2	5665,53 -	__-__ -	29461	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбель-шурупи 10х100	шт	14	10,60 -	__-__ -	148	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	& С111-202-1-2	Піна монтажна	л	1,2	304,41 -	__-__ -	365	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,04	4638,72 4426,98	211,74 158,63	186	177	9 6	31,5200 0,9680	1,26 0,04
92	& С111-1497-2-8	Пластмасові підвіконники	м	4,08	345,04 -	__-__ -	1408	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	& С111-202-1-2	Піна монтажна	л	0,5	304,41 -	__-__ -	152	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,04	4007,49 3834,29	158,81 118,97	160	153	6 5	27,3000 0,7260	1,09 0,03
95	& С111-1497-2-9	Зливи віконні зовнішні	м	4,148	403,69 -	__-__ -	1675	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					436487	12318	2133 824		78,76 4,20
		Разом будівельні роботи, грн.					436487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422036				
		всього заробітна плата, грн.					13142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43649				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**480136**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підвісні стелі									
96	КБ15-64-1	*Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів*	*100м2*	*0,5932*	*52619,66* *25771,95*	- -	*31214*	*15288*	- -	*164,3200* -	*97,47* -
97	КБ15-66-1	*Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами*	*100 м2*	*0,5932*	*41084,31* *22679,69*	- -	*24371*	*13454*	- -	*136,3700* -	*80,89* -
98	КБ15-56-5	*Безпідщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сапенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,5932*	*14224,46* *9735,39*	- -	*8438*	*5775*	- -	*63,0000* -	*37,37* -
99	КБ15-179-6	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,5932*	*26649,72* *6253,10*	- -	*15809*	*3709*	- -	*42,9000* -	*25,45* -
100	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,55	40,19 -	- -	344	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					80176	38226	- -		241,18 -
		Разом будівельні роботи, грн.					80176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41950				
		всього заробітна плата, грн.					38226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88193**				
		Всього по розділу 5					**88193**				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛІ ТИП 1									
101	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,7664	25372,43 17372,26	399,48 353,90	19445	13314	306 271	112,4200 2,6322	86,16 2,02
		СТЕЛІ ТИП 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сапенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,5163	14224,46 9735,39	- -	50017	34233	- -	63,0000 -	221,53 -
103	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сапенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,5163	3343,07 2039,80	- -	11755	7173	- -	13,2000 -	46,42 -
104	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,5163	26649,72 6253,10	- -	93708	21988	- -	42,9000 -	150,85 -
105	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	50,71	40,19 -	- -	2038	-	- -	- -	- -
		СТІНИ ТИП І									
106	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом по бетону	100м2	15,5388	1008,34 1008,34	- -	15668	15668	- -	8,0900 -	125,71 -
107	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	224,07	40,19 -	- -	9005	-	- -	- -	- -
108	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	15,5113	22316,72 16591,21	244,10 204,75	346161	257351	3786 3176	101,2400 1,5228	1570,36 23,62
109	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,0275	55422,67 42736,63	- -	1524	1175	- -	260,7800 -	7,17 -
110	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	100м2	15,5388	3545,19 3545,19	- -	55088	55088	- -	25,9000 -	402,45 -
111	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	2330,82	10,74 -	- -	25033	-	- -	- -	- -
112	& С114-103-1-50-1	Сітка штукатурна (160 г/м) WORKS 1*50м ОРАНЖ	м2	1631,574	19,45 -	- -	31734	-	- -	- -	- -
113	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін та відкосів розчином із клейового гіпсу [полімерна шпаклівка] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,5388	9292,63 6107,03	- -	144396	94896	- -	39,5200 -	614,09 -
114	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін та відкосів розчином із клейового гіпсу [полімерна шпаклівка], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	15,5388	5842,40 3235,86	- -	90784	50281	- -	20,9400 -	325,38 -
115	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,5388	24177,26 5554,91	- -	375686	86317	- -	38,1100 -	592,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	224,07	40,19	__-__	9005	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		СТІНИ ТИП III									
117	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-	100м2	2,632	22316,72	244,10	58738	43668	642	101,2400	266,46
		вапняним розчином по каменю стін та			16591,21	204,75			539	1,5228	4,01
		відкосів вручну									
118	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских*	*100м2*	*0,2018*	*55422,67*	__-__	*11184*	*8624*	__-__	*260,7800*	*52,63*
		косяків по каменю і бетону			*42736,63*	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1350969	689776	4734		4461,39
									3986		29,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1350969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					656459				
		всього заробітна плата, грн.					693762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1486068**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	*КБ9-47-1*	*Облицювання стін металевими касетами*	*100м2*	*0,371*	*7677,15*	*405,90*	*2848*	*2524*	*151*	*47,8400*	*17,75*
					6802,37	*163,37*			*61*	*1,0649*	*0,40*
125	& С114-265-11-1	Металеві касети	м2	37,842	679,85	__-__	25727	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТНИХ СТІН									
126	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,192	18764,53	__-__	78661	21458	__-__	33,5000	140,43
					5118,80	-			-	-	-
127	КБ12-18-1	Утеплення покриттів стін плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	4,19	13390,40	788,74	56106	16856	3305	29,3900	123,14
					4022,90	349,81			1466	1,9888	8,33
128	& С114-97-3 варіант 1	Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм	м3	21,5888	2728,00	__-__	58894	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
129	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	4,192	667,75	1,95	2799	2717	8	5,2000	21,80
					648,13	1,77			7	0,0111	0,05
130	С111-857 варіант 1	Шиповидна мембрана	м2	435,968	57,77	__-__	25186	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
131	& С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою 10х160 мм EasyFix	шт	1676	5,27	__-__	8833	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
132	*КБ11-43-3*	*Улаштування притискного профілю для фіксації шиповидної геомембрани*	*100м*	*0,9*	*2210,00*	*4,50*	*1989*	*1974*	*4*	*14,1910*	*12,77*
					2192,94	*4,07*			*4*	*0,0255*	*0,02*
133	С1555-306 варіант 1	Притискний профіль для фіксації шиповидної геомембрани ПВХ	м	90,9	59,54	__-__	5412	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
134	& С1-1-1-3-3-К варіант 1	Турбогвинт 7,5*152мм	шт	410	2,14	__-__	877	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					517628	94325	3635		617,59
									1647		9,57
		Разом будівельні роботи, грн.					517628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419668				
		всього заробітна плата, грн.					95972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**569396**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					33204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**365220**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на систему опалення

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	595,810	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54395	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82,995	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	*КБ18-6-3*	*Установлення конвекторів*	*100кВт*	*0,01*	*23530,24*	*2485,09*	*235*	*210*	*25*	*142,6800*	*1,43*
					21043,87	*1087,24*			*11*	*6,8996*	*0,07*
2	& С130-420-1	Конвектор електричний Q=1,0 кВт ЕВНА -1, 0/230 С2	шт.	1	2901,21	-	2901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,2174*	*23121,56*	*2681,50*	*5027*	*3032*	*583*	*96,9200*	*21,07*
					13948,73	*1177,16*			*256*	*7,4618*	*1,62*
4	& С130-559-500-500 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 11 500х500	шт	1	3156,52	-	3157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-559-500-600-2 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х600	шт	1	5035,05	-	5035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С130-559-500-900-2 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х900	шт	1	7129,48	-	7129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-559-500-100 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням 22 К 500х1000	шт	2	7558,69 -	__-__ -	15117	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& С130-559-500-120 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 22 500х1200	шт	1	8369,49 -	__-__ -	8369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& С130-559-5-110-3 варіант 1	Радіатор панельний стальний з боковим підключенням Korado 33 500х1200	шт	7	10442,98 -	__-__ -	73101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ18-22-1*	*Установлення покажчиків рівня кранового типу*	*комплект*	*13*	*204,34 200,76*	__-__ -	*2656*	*2610*	__-__ -	*1,2800* -	*16,64* -
11	& С1630-115-11	Комплект термостатичних кранів 1/2" радіаторний кутовий Giacomini	шт.	13	879,78 -	__-__ -	11437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ15-253-1*	*Обклеювання стін тепловідбивною ізоляцією товщ. 5 мм*	*100м2*	*0,08*	*9900,22 9900,22*	__-__ -	*792*	*792*	__-__ -	*62,1600* -	*4,97* -
13	& С114-36-112-1Г варіант 1	Газоспінений поліетилен фольгований самоклеючий 2 мм UKRIZOL	м2	8	53,34 -	__-__ -	427	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	С1630-1434 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 65 мм	шт	2	2415,17 -	__-__ -	4830	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	С1630-673 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 50 мм	шт	4	1845,70 -	__-__ -	7383	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 32 мм	шт	2	723,84 -	__-__ -	1448	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 20 мм	шт	2	261,95 -	__-__ -	524	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	С1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові для води, діаметр 15 мм	шт	8	200,02 -	__-__ -	1600	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	С113-1351-Д варіант 2	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 75х21/2" мм	шт	4	1417,08 -	__-__ -	5668	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 63х2" мм	шт	4	936,08 -	__-__ -	3744	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С113-1351-Г варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 40х11/2" мм	шт	4	372,44 -	__-__ -	1490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	С113-1351-Б варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 25х3/4" мм	шт	4	331,35 -	__-__ -	1325	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С113-1351-А варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь, діам. 20х1/2 "мм	шт	42	315,12 -	__-__ -	13235	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*2*	*257,98* *241,54*	*11,76* *5,71*	*516*	*483*	*24* *11*	*1,6000* *0,0378*	*3,20* *0,08*
25	& С1630-541-1-17-1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 15 мм Danfoss	шт	1	7680,88 -	__-__ -	7681	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С1630-541-1-17	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P діам. 15 мм Danfoss	шт	1	6701,68 -	__-__ -	6702	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*2*	*259,53* *241,54*	*11,76* *5,71*	*519*	*483*	*24* *11*	*1,6000* *0,0378*	*3,20* *0,08*
28	& С1630-541-1-19-1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-I діам. 25 мм Danfoss	шт	1	10516,48 -	__-__ -	10516	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1630-541-1-19	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P діам. 25 мм Danfoss	шт	1	9425,34 -	__-__ -	9425	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	*КБ18-22-1*	*Установлення покажчиків рівня кранового типу* ТРУБОПРОВОДИ	*комплект*	*63*	*204,34* *200,76*	__-__ -	*12873*	*12648*	__-__ -	*1,2800* -	*80,64* -
31	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,7*	*9016,12* *8875,58*	__-__ -	*6311*	*6213*	__-__ -	*56,5900* -	*39,61* -
32	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	70	61,04 -	__-__ -	4273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	12,50 -	__-__ -	375	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	С113-1879 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 20 мм	шт	30	41,67 -	__-__ -	1250	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,5*	*9430,82* *9262,97*	__-__ -	*4715*	*4631*	__-__ -	*59,0600* -	*29,53* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	50	95,19 -	- -	4760	-	- -	- -	- -
37	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	14,89 -	- -	298	-	- -	- -	- -
38	С113-1880 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 25 мм	шт	30	46,26 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
39	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,04*	*10433,64* 10219,69	- -	*417*	*409*	- -	*65,1600* -	*2,61* -
40	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,5 мм	м	4	160,88 -	- -	644	-	- -	- -	- -
41	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	30,77 -	- -	369	-	- -	- -	- -
42	С113-1881 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 32 мм	шт	4	64,52 -	- -	258	-	- -	- -	- -
43	*КР15-19-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм*	*100м*	*0,6*	*11166,71* 10883,13	- -	*6700*	*6530*	- -	*69,3900* -	*41,63* -
44	С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	60	261,38 -	- -	15683	-	- -	- -	- -
45	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	30	50,73 -	- -	1522	-	- -	- -	- -
46	С113-1882 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 40 мм	шт	60	78,18 -	- -	4691	-	- -	- -	- -
47	*КР15-19-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм*	*100м*	*0,8*	*12088,17* 11540,30	- -	*9671*	*9232*	- -	*74,6800* -	*59,74* -
48	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	80	650,20 -	- -	52016	-	- -	- -	- -
49	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	30	183,70 -	- -	5511	-	- -	- -	- -
50	С113-1884 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 63 мм	шт	80	105,62 -	- -	8450	-	- -	- -	- -
51	*КР15-19-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм*	*100м*	*0,8*	*13575,76* 12846,08	- -	*10861*	*10277*	- -	*83,1300* -	*66,50* -
52	С113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	80	964,65 -	- -	77172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	40	393,59 -	__-__ -	15744	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	130	220,71 -	__-__ -	28692	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39,4	513,08 513,08	__-__ -	20215	20215	__-__ -	3,5200 -	138,69 -
56	& С113-15-9-33-7-14 варіант 2	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 75 мм	м	130	71,55 -	__-__ -	9302	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	& С113-15-9-33-7-14 варіант 1	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 63 мм	м	80	65,43 -	__-__ -	5234	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	& С113-15-9-33-7-12 варіант 1	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 40 мм	м	60	45,03 -	__-__ -	2702	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	& С113-15-9-33-7-1 варіант 2	Теплоізоляція товщ. 20 мм UKRIZOL для труби діам. 32 мм	м	4	38,91 -	__-__ -	156	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	& С113-15-9-33-6-1 варіант 2	Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для труби діам. 25 мм	м	50	20,51 -	__-__ -	1026	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	& С113-15-9-33-4-1 варіант 1	Теплоізоляція товщ. 9 мм UKRIZOL для труби діам. 20 мм	м	70	16,43 -	__-__ -	1150	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*17*	*36,75* *32,78*	__-__ -	*625*	*557*	__-__ -	*0,2000* -	*3,40* -
63	& С1630-5-12 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діам. 15 мм	шт	4	357,84 -	__-__ -	1431	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	& С130-555-5-П варіант 1	Повітровідвідник автоматичний кутовий латунний, діам. 15мм	шт	13	463,65 -	__-__ -	6027	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах отворів розміром до 260х260 мм	100шт	0,09	19057,05 12970,27	6086,78 2545,62	1715	1167	548 229	87,9400 16,9400	7,91 1,52
66	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 ГІЛЬЗИ	100м	0,42	8633,43 6024,81	2608,62 1090,98	3626	2530	1096 458	39,9100 7,2600	16,76 3,05
67	С113-162 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 108х4, 5 мм	м	2,1	441,70 -	__-__ -	928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57х3,5 мм	м	4,2	206,92 -	__-__ -	869	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					541639	82019	2300		537,53
									976		6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					541639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457320				
		всього заробітна плата, грн.					82995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**595810**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на систему вентиляції

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	795,924	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18247	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	176,958	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Припливна вентиляція									
1	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	1,016064	1145,81 1062,76	66,72 28,77	1164	1080	68 29	7,0400 0,1862	7,15 0,19
2	*КБ20-11-3 застосовано*	*Установлення рам до фільтрів, площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 рама*	*1*	*546,98* *405,85*	*72,82* *26,15*	*547*	*406*	*73* *26*	*2,8200* *0,1700*	*2,82* *0,17*
3	*КМ38-2-4*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,2 т(фільтр-поглинач)*	*шт*	*1*	*4338,11* *3569,26*	*768,85* *257,86*	*4338*	*3569*	*769* *258*	*24,2000* *1,4683*	*24,20* *1,47*
4	КМ12-790-11	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	10 шт	0,1	151729,15 46977,12	16290,00 6234,67	15173	4698	1629 623	304,0000 34,2240	30,40 3,42
5	КБ22-40-11	Приварювання фланців діаметром 500 мм	1фланець	2	3316,55 939,63	2086,56 414,04	6633	1879	4173 828	5,2800 2,1315	10,56 4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,2	32290,18 17307,36	2724,97 1010,07	6458	3461	545 202	112,0000 5,4210	22,40 1,08
7	КБ22-40-6	Приварювання фланців діаметром 200 мм	1фланець	4	1031,60 407,53	550,85 15,71	4126	1630	2203 63	2,2900 0,1016	9,16 0,41
8	*КБ20-11-1*	*Установлення ґратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*4*	*300,51* *261,93*	*37,74* *11,43*	*1202*	*1048*	*151* *46*	*1,8200* *0,0745*	*7,28* *0,30*
9	*КБ9-62-1*	*Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі*	*1т*	*0,25*	*23325,43* *13494,33*	*6870,02* *1540,69*	*5831*	*3374*	*1718* *385*	*83,5200* *9,2316*	*20,88* *2,31*
10	С113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	1	8306,08 -	__-__ -	8306	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С1534-69	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	шт	1	12805,76 -	__-__ -	12806	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,02*	*13906,05* *8825,77*	__-__ -	*278*	*177*	__-__ -	*60,5500* -	*1,21* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66862	21322	11329 2460		136,06 13,61
		Разом будівельні роботи, грн.					66862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34211				
		всього заробітна плата, грн.					23782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73549**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*1*	*2498,39* *1996,35*	*147,73* *62,37*	*2498*	*1996*	*148* *62*	*14,0400* *0,3908*	*14,04* *0,39*
14	КБ22-40-8	Приварювання фланців діаметром 300 мм	1фланець	2	1587,30 697,60	718,01 21,24	3175	1395	1436 42	3,9200 0,1374	7,84 0,27
15	*КБ20-30-1*	*Установлення рами під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1607,46* *1258,09*	*270,65* *83,03*	*463*	*362*	*78* *24*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
16	& С121-783-3-330	Рама під вентилятор РМ-3 ВНС-330.08.000	шт.	1	8666,82 -	__-__ -	8667	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КМ6-281-5*	*Монтаж теплообмінника водоводяного продуктивністю 40 т/год*	*т*	*0,0635*	*122155,93* *112228,82*	*2111,14* *552,65*	*7757*	*7127*	*134* *35*	*779,8000* *3,0170*	*49,52* *0,19*
18	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,884*	*1405,62* *1373,60*	*9,53* *4,11*	*2648*	*2588*	*18* *8*	*9,7800* *0,0266*	*18,43* *0,05*
19	& С130-231-300	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	2	1358,45 -	__-__ -	2717	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	КБ20-13-7	Установлення клапанів прямокутних (клапан ВВ-П5)	1 клапан	2	661,29 462,12	33,36 14,39	1323	924	67 29	3,2500 0,0931	6,50 0,19
21	*КБ20-26-5*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*1 шт*	*1*	*574,85* *439,37*	*23,83* *10,28*	*575*	*439*	*24* *10*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
22	С130-248 варіант 1	Шумопоглинач СР 800х500	шт	1	17598,02 -	__-__ -	17598	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	КМ34-166-20	Монтаж установки компресорної	шт	1	1783,82 1783,82	__-__ -	1784	1784	__-__ -	11,2000 -	11,20 -
24	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*0,16*	*21172,86* *19779,84*	*1300,23* *557,52*	*3388*	*3165*	*208* *89*	*128,0000* *3,9000*	*20,48* *0,62*
25	& С1545-265-22	Труба мідна, діам. 22 мм	м	8	302,88 -	__-__ -	2423	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С1545-265-12 варіант 1	Труба мідна, діам. 12,7 мм	м	8	204,74 -	__-__ -	1638	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	513,08 513,08	__-__ -	821	821	__-__ -	3,5200 -	5,63 -
28	С113-2438 варіант 1	Трубна теплоізоляція АС-24 smartline Thermaflex AC	м	8	42,84 -	__-__ -	343	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	С113-2438 варіант 2	Трубна теплоізоляція АС-13 smartline Thermaflex AC	м	8	31,62 -	__-__ -	253	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	*КБ20-11-1*	*Установлення граткалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*8*	*300,51* *261,93*	*37,74* *11,43*	*2404*	*2095*	*302* *91*	*1,8200* *0,0745*	*14,56* *0,60*
31	& С1301-1115 варіант 1	Решітка ОРГ-200х100 ВЕНТС	шт	1	327,79 -	__-__ -	328	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1301-1115-300-100	Решітка ОРГ-300х100 ВЕНТС	шт	1	390,69 -	__-__ -	391	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	& С1630-1478-700-500	Решітка ОРГ-700х350 ВЕНТС	шт	6	1418,42 -	__-__ -	8511	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,04*	*131751,44* *36769,81*	*486,11* *209,63*	*5270*	*1471*	*19* *8*	*261,8000* *1,3566*	*10,47* *0,05*
35	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,51*	*119978,22* *21918,63*	*314,54* *135,64*	*61189*	*11179*	*160* *69*	*156,0600* *0,8778*	*79,59* *0,45*
36	*КБ20-3-14*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, периметром 4000 мм*	*100м2*	*0,06*	*120778,67* *14898,94*	*396,89* *134,28*	*7247*	*894*	*24* *8*	*106,0800* *0,8689*	*6,36* *0,05*
37	& С130-1128-310-500	Перехід 310/500	шт.	1	449,61 -	__-__ -	450	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	& С130-1128-232-500	Перехід 232х277/500х500	шт.	1	856,51 -	__-__ -	857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	& С130-1128-800-500	Перехід 800х500/500х500	шт.	1	1037,94 -	__-__ -	1038	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С130-1128-700-800	Перехід 700х400/800х500	шт.	1	1059,97 -	__-__ -	1060	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С130-1128-600-700	Перехід 600х400/700х400	шт.	1	927,64 -	__-__ -	928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	& С130-1128-150-500	Перехід 150х100/500х400	шт.	1	844,27 -	__-__ -	844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	& С130-1128-500-600	Перехід 500х400/600х400	шт.	1	844,27 -	__-__ -	844	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	& С130-1128-500-100	Відвід 90 град. 500х100	шт.	1	1139,53 -	__-__ -	1140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	& С130-1128-500-500	Відвід 90 град. 500х500	шт.	1	1140,07 -	__-__ -	1140	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С130-1128-700-400 варіант 1	Відвід 90 град. 700х400	шт.	2	1533,94 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
47	& С130-1128-500-100 варіант 1	Відвід 90 град. 150х100	шт.	2	179,92 -	- -	360	-	- -	- -	- -
48	& С1301-1020 варіант 1	Дросель-клапан 150х100	шт	2	328,64 -	- -	657	-	- -	- -	- -
49	& С1301-1028-500-400	Дросель-клапан 500х400	шт	1	2019,12 -	- -	2019	-	- -	- -	- -
50	& С1301-1028-700-400	Дросель-клапан 700х400	шт	1	2297,58 -	- -	2298	-	- -	- -	- -
51	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*1*	*1088,35* *995,54*	*14,30* *6,17*	*1088*	*996*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
52	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*1*	*1615,34* *1303,38*	*81,02* *34,94*	*1615*	*1303*	*81* *35*	*9,2800* *0,2261*	*9,28* *0,23*
53	С1630-114 варіант 2	Кріплення повітропроводів	кг	70	106,90 -	- -	7483	-	- -	- -	- -
54	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	972,22 972,22	- -	6319	6319	- -	6,6700 -	43,36 -
55	& С114-70-5-222	Полотно ППЕ фольговане з липким шаром 5 мм	м2	66,3	71,25 -	- -	4724	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					181343	44858	2713 516		309,64 3,35
		Разом будівельні роботи, грн.					181343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133772				
		всього заробітна плата, грн.					45374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**199478**				
		Всього по розділу 2					**199478**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вентиляція витяжки									
56	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*3*	*300,51* *261,93*	*37,74* *11,43*	*902*	*786*	*113* *34*	*1,8200* *0,0745*	*5,46* *0,22*
57	КМ12-790-11	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	10 шт	0,1	151729,15 46977,12	16290,00 6234,67	15173	4698	1629 623	304,0000 34,2240	30,40 3,42
58	КБ22-40-11	Приварювання фланців діаметром 500 мм	1фланець	2	3316,55 939,63	2086,56 414,04	6633	1879	4173 828	5,2800 2,1315	10,56 4,26
59	*КБ9-62-1*	*Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі*	*1т*	*1,134*	*23325,43* *13494,33*	*6870,02* *1540,69*	*26451*	*15303*	*7791* *1747*	*83,5200* *9,2316*	*94,71* *10,47*
60	С113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	6	8306,08 -	__-__ -	49836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	С1534-69	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	шт	3	12805,76 -	__-__ -	38417	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,12*	*13906,05* *8825,77*	__-__ -	*1669*	*1059*	__-__ -	*60,5500* -	*7,27* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					139081	23725	13706 3232		148,40 18,37
		Разом будівельні роботи, грн.					139081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101650				
		всього заробітна плата, грн.					26957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**152989**				
		Всього по розділу 3					**152989**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. В 1									
63	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*1*	*2498,39* *1996,35*	*147,73* *62,37*	*2498*	*1996*	*148* *62*	*14,0400* *0,3908*	*14,04* *0,39*
64	КБ22-40-8	Приварювання фланців діаметром 300 мм	1фланець	2	1587,30 697,60	718,01 21,24	3175	1395	1436 42	3,9200 0,1374	7,84 0,27
65	*КБ20-30-1*	*Установлення рами під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,288*	*1607,46* *1258,09*	*270,65* *83,03*	*463*	*362*	*78* *24*	*8,5300* *0,5244*	*2,46* *0,15*
66	& С121-783-3-330	Рама під вентилятор РМ-3 ВНС-330.08.000	шт.	1	8666,82 -	- -	8667	-	- -	- -	- -
67	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,884*	*1405,62* *1373,60*	*9,53* *4,11*	*2648*	*2588*	*18* *8*	*9,7800* *0,0266*	*18,43* *0,05*
68	& С130-231-300	Гнучка вставка ВВГФ 300	шт.	2	1358,45 -	- -	2717	-	- -	- -	- -
69	КМ12-790-11	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	10 шт	0,1	151729,15 46977,12	16290,00 6234,67	15173	4698	1629 623	304,0000 34,2240	30,40 3,42
70	КБ22-40-11	Приварювання фланців діаметром 500 мм	1фланець	2	3316,55 939,63	2086,56 414,04	6633	1879	4173 828	5,2800 2,1315	10,56 4,26
71	*КБ20-26-5*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*1 шт*	*1*	*574,85* *439,37*	*23,83* *10,28*	*575*	*439*	*24* *10*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
72	С130-247 варіант 1	Шумопоглинач СР 700х400	шт	1	11613,44 -	- -	11613	-	- -	- -	- -
73	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,2*	*131751,44* *36769,81*	*486,11* *209,63*	*26350*	*7354*	*97* *42*	*261,8000* *1,3566*	*52,36* *0,27*
74	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,12*	*128720,31* *33665,87*	*558,92* *178,70*	*15446*	*4040*	*67* *21*	*239,7000* *1,1563*	*28,76* *0,14*
75	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,14*	*127150,24* *29129,33*	*501,73* *154,04*	*17801*	*4078*	*70* *22*	*207,4000* *0,9967*	*29,04* *0,14*
76	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,23*	*119978,22* *21918,63*	*314,54* *135,64*	*27595*	*5041*	*72* *31*	*156,0600* *0,8778*	*35,89* *0,20*
77	*КБ20-3-18*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, діаметром до 900 мм*	*100м2*	*0,08*	*123747,48* *17716,36*	*324,07* *139,75*	*9900*	*1417*	*26* *11*	*126,1400* *0,9044*	*10,09* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С130-1128-232-500	Перехід 232х277/500х500	шт.	1	856,51	-	857	-	-	-	-
79	& С130-1128-700-800-5	Перехід 700х400/500	шт.	1	1048,68	-	1049	-	-	-	-
80	& С130-1128-400-300-1	Перехід 300х200/400х300	шт.	1	590,77	-	591	-	-	-	-
81	& С130-1128-150-100-1	Перехід 400х200/150х100	шт.	1	404,45	-	404	-	-	-	-
82	& С130-1128-400-300	Перехід 400х200/400х300	шт.	1	590,77	-	591	-	-	-	-
83	& С130-1128-500-300-2	Перехід 300х200/500х300	шт.	1	597,03	-	597	-	-	-	-
84	& С130-1128-500-300-1	Перехід 400х300/500х300	шт.	1	674,19	-	674	-	-	-	-
85	& С130-1128-600-400-1	Перехід 300х200/600х400	шт.	1	700,93	-	701	-	-	-	-
86	& С130-1128-600-700	Перехід 600х400/700х400	шт.	1	927,64	-	928	-	-	-	-
87	& С130-1128-500-300	Перехід 150х100/500х300	шт.	1	1236,04	-	1236	-	-	-	-
88	& С130-1128-500-400	Перехід 500х300/500х400	шт.	1	759,82	-	760	-	-	-	-
89	& С130-1128-400-200	Перехід 300х200/500х400	шт.	1	648,32	-	648	-	-	-	-
90	& С130-1128-500-600	Перехід 500х400/600х400	шт.	1	844,27	-	844	-	-	-	-
91	& С130-1128-150-100	Відвід 90 град. 150х100	шт.	7	179,86	-	1259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С130-1128-500-500	Відвід 90 град. 500х500	шт.	5	1140,07	-	5700	-	-	-	-
93	& С130-1128-700-400 варіант 1	Відвід 90 град. 700х400	шт.	3	1533,94	-	4602	-	-	-	-
94	& С130-1128-700-400-5	Трійник 700х400/300х200/700х400	шт.	1	1410,30	-	1410	-	-	-	-
95	& С130-1128-600-400-5	Трійник 600х400/300х200/600х400	шт.	1	1300,14	-	1300	-	-	-	-
96	& С130-1128-500-400-5	Трійник 500х400/300х200/500х400	шт.	1	1189,98	-	1190	-	-	-	-
97	& С130-1128-500-400-5 варіант 1	Трійник 500х400/150х100/500х400	шт.	1	877,86	-	878	-	-	-	-
98	& С130-1128-500-300-5	Трійник 500х300/300х200/500х300	шт.	1	1079,82	-	1080	-	-	-	-
99	& С130-1128-400-300-5	Трійник 400х300/300х200/400х300	шт.	1	969,66	-	970	-	-	-	-
100	& С130-1128-400-200-5	Трійник 400х200/300х200/400х200	шт.	1	902,34	-	902	-	-	-	-
101	& С130-1128-150-100-5	Трійник 150х100/150х100/150х100	шт.	1	338,08	-	338	-	-	-	-
102	& С1301-1020 варіант 1	Дросель-клапан 150х100	шт	4	328,64	-	1315	-	-	-	-
103	& С1301-1024 варіант 1	Дросель-клапан 300х200	шт	6	877,74	-	5266	-	-	-	-
104	& С1301-1028-700-400	Дросель-клапан 700х400	шт	1	2297,58	-	2298	-	-	-	-
105	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*1*	*1088,35* *995,54*	*14,30* *6,17*	*1088*	*996*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*1*	*1615,34* *1303,38*	*81,02* *34,94*	*1615*	*1303*	*81* *35*	*9,2800* *0,2261*	*9,28* *0,23*
107	*КБ20-11-1*	*Установлення ґратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 ґрата*	*10*	*300,51* *261,93*	*37,74* *11,43*	*3005*	*2619*	*377* *114*	*1,8200* *0,0745*	*18,20* *0,75*
108	& С130-595-8	Вентиляційна решітка ОРГ 800х250	шт	6	1157,35 -	- -	6944	-	- -	- -	- -
109	& С130-595-5	Вентиляційна решітка ОРГ 300х100	шт	1	375,67 -	- -	376	-	- -	- -	- -
110	& С130-595-4	Вентиляційна решітка ОРГ 200х100	шт	2	327,94 -	- -	656	-	- -	- -	- -
111	& С130-595-3 варіант 1	Вентиляційна решітка ОРГ 150х100	шт	1	310,96 -	- -	311	-	- -	- -	- -
112	С1630-114 варіант 2	Кріплення повітропроводів	кг	70	106,90 -	- -	7483	-	- -	- -	- -
113	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,5	972,22 972,22	- -	7292	7292	- -	6,6700 -	50,03 -
114	& С114-70-5-222	Полотно ППЕ фольговане з липким шаром 5 мм	м2	76,5	71,25 -	- -	5451	-	- -	- -	- -
115	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 500 мм*	*100м2*	*0,02*	*127048,54* *29129,33*	*338,37* *145,92*	*2541*	*583*	*7* *3*	*207,4000* *0,9443*	*4,15* *0,02*
116	КБ20-13-1	Установлення клапану надлишкового тиску, діаметром до 355 мм	1 клапан	2	338,10 248,83	9,53 4,11	676	498	19 8	1,7500 0,0266	3,50 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					227080	48578	8336 1890		334,95 10,52
		Разом будівельні роботи, грн.					227080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170166				
		всього заробітна плата, грн.					50468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249788**				
		Всього по розділу 4					**249788**				
		Розділ 5. Система В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1769,75* *1522,15*	*63,54* *26,51*	*1770*	*1522*	*64* *27*	*10,2000* *0,1630*	*10,20* *0,16*
118	& С1630-1222-200-3	Вентилятор ВЕНТС ТТ 200	шт.	1	4601,20 -	__-__ -	4601	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	& С130-595-100	Анемостати АМ 100	шт.	11	229,54 -	__-__ -	2525	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,1	32290,18 17307,36	2724,97 1010,07	3229	1731	272 101	112,0000 5,4210	11,20 0,54
121	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланець	2	1031,60 407,53	550,85 15,71	2063	815	1102 31	2,2900 0,1016	4,58 0,20
122	& С1301-1020-150	Дросель-клапан 150 мм	шт	1	336,12 -	__-__ -	336	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	& С1301-1020-100 варіант 1	Дросель-клапан 100 мм	шт	2	230,04 -	__-__ -	460	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,41*	*131867,80* *36769,81*	*649,47* *217,75*	*54066*	*15076*	*266* *89*	*261,8000* *1,4090*	*107,34* *0,58*
125	& С130-1128-150-200	Перехід 150х200	шт.	2	234,72 -	__-__ -	469	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	& С130-1128-100-150	Перехід 100х150	шт.	5	212,69 -	__-__ -	1063	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	& С130-1128-200	Відвід 90 град. 200 мм	шт.	8	227,80 -	__-__ -	1822	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
128	& С130-1128-100	Відвід 90 град. 100 мм	шт.	8	188,63 -	__-__ -	1509	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	& С130-1128-200-5	Трійник 200 мм	шт.	1	290,34 -	__-__ -	290	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	& С130-1128-150-5	Трійник 150 мм	шт.	3	224,25 -	__-__ -	673	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
131	& С130-1128-100-5	Трійник 100 мм	шт.	6	169,17 -	__-__ -	1015	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	*КБ9-62-1*	*Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі*	*1т*	*0,2486*	*23325,43* *13494,33*	*6870,02* *1540,69*	*5799*	*3355*	*1708* *383*	*83,5200* *9,2316*	*20,76* *2,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	5	1821,27 -	- -	9106	-	- -	- -	- -
134	С1534-42	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	1838,09 -	- -	3676	-	- -	- -	- -
135	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,05*	*13906,05* *8825,77*	- -	*695*	*441*	- -	*60,5500* -	*3,03* -
136	С1630-114 варіант 2	Кріплення повітропроводів	кг	20	106,90 -	- -	2138	-	- -	- -	- -
137	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7	972,22 972,22	- -	6806	6806	- -	6,6700 -	46,69 -
138	& С114-70-5-222	Полотно ППЕ фольговане з липким шаром 5 мм	м2	71,4	71,25 -	- -	5087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					109198	29746	3412 631		203,80 3,77
		Разом будівельні роботи, грн.					109198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76040				
		всього заробітна плата, грн.					30377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120120**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**795924**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на внутрішнє водопостачання та каналізації !!!

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	405,785	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49681	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,797	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В2									
1	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,04*	*41079,41*	*3788,03*	*1643*	*569*	*152*	*90,6900*	*3,63*
					14223,82	*976,44*			*39*	*6,2497*	*0,25*
2	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,18*	*48113,41*	*3788,03*	*8660*	*2560*	*682*	*90,6900*	*16,32*
					14223,82	*976,44*			*176*	*6,2497*	*1,12*
3	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,22*	*1671,41*	*35,61*	*368*	*338*	*8*	*8,2200*	*1,81*
					1535,91	*2,19*			-	*0,0150*	-
4	С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	1	637,92	__-__	638	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
5	& С1630-125-504	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 15,Ру = 1,6МПа	шт	2	160,27	__-__	321	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
6	& С1630-125-501	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 25 мм, Ру = 1,6МПа	шт	9	383,86	__-__	3455	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-125-502	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду 32 мм, Ру = 1,6МПа	шт	1	397,10 -	__-__ -	397	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	С113-1881 варіант 1	Хомут з резиновою вкладкою та дюбелем, діам. 32 мм	шт	18	64,52 -	__-__ -	1161	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0388*	*2544,20* *817,00*	*100,49* *11,06*	*99*	*32*	*4* -	*4,7800* *0,0720*	*0,19* -
10	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,0388*	*21705,90* *15488,46*	__-__ -	*842*	*601*	__-__ -	*106,2600* -	*4,12* -
11	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,1*	*10267,60* *1856,81*	*990,59* *319,93*	*1027*	*186*	*99* *32*	*12,3000* *2,0619*	*1,23* *0,21*
12	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*3915,70* *3181,58*	*225,66* *80,56*	*3916*	*3182*	*226* *81*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
13	*КБ18-10-9*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3*	*1 бак*	*3*	*2929,74* *2565,11*	*232,90* *101,27*	*8789*	*7695*	*699* *304*	*18,0400* *0,6224*	*54,12* *1,87*
14	& С1630-1583-6 варіант 1	Клапан поплавковий ПП діам. 15 ммз нержавіючої сталі	шт	3	620,84 -	__-__ -	1863	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	10417,95 9271,80	305,68 120,85	1042	927	31 12	60,0000 0,6970	6,00 0,07
16	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*2*	*259,27* *226,14*	*32,74* *14,99*	*519*	*452*	*65* *30*	*1,4800* *0,0937*	*2,96* *0,19*
17	& С1630-63-1-4 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-25N-20 в складі: шафка пожежна металева 600х600х230 мм; пожежного барабана; напівжорсткого рукава діам. 25 мм довж. 20 м; перекривного ствола; латунного крана діам. 25 мм з "баранчиком"; датчика положення відкриття пожежного кутового крана ДППК	шт	2	17149,52 -	__-__ -	34299	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах отворів розміром до 260х260 мм	100шт	0,09	19057,05 12970,27	6086,78 2545,62	1715	1167	548 229	87,9400 16,9400	7,91 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ46-30-2 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1,75 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях) ГІЛЬЗА	100шт	0,01	24247,67 13083,35	11164,32 4667,21	242	131	111 47	85,6240 31,0524	0,86 0,31
20	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	339,48 -	__-__ -	339	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					71335	17840	2625 950		120,47 6,04
		Разом будівельні роботи, грн.					71335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50870				
		всього заробітна плата, грн.					18790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78470**				
		Всього по розділу 1					**78470**				
		Розділ 2. Побутова каналізація									
21	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм*	*100м*	*0,03*	*15117,75* *14627,36*	*208,12* *90,59*	*454*	*439*	*6* *3*	*91,8400* *0,5652*	*2,76* *0,02*
22	С113-1453 варіант 1	Труби каналізаційні ПВП діам. 160 мм	м	3	576,56 -	__-__ -	1730	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С113-1468-1 варіант 1	Коліно 90град. діам. 160 мм	шт	2	324,51 -	__-__ -	649	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С113-1480 варіант 1	Хрестовина 90град. діам. 160 мм	шт	1	1175,99 -	__-__ -	1176	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С113-1474 варіант 1	Муфта діам. 160 мм	шт	1	268,98 -	__-__ -	269	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,25*	*15117,75* *14627,36*	*208,12* *90,59*	*3779*	*3657*	*52* *23*	*91,8400* *0,5652*	*22,96* *0,14*
27	С113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВП діам. 110 мм	м	25	144,41 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
28	С113-1466-1 варіант 1	Коліно 90град. діам. 110 мм	шт	4	38,13 -	- -	153	-	- -	- -	- -
29	С113-1472 варіант 1	Муфта діам. 110 мм	шт	9	44,87 -	- -	404	-	- -	- -	- -
30	С113-1457-1 варіант 1	Трійник 110/45	шт	2	71,06 -	- -	142	-	- -	- -	- -
31	С113-1457 варіант 1	Трійник 110/90	шт	16	67,27 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,2*	*15460,73* *15254,88*	*101,04* *43,55*	*3092*	*3051*	*20* *9*	*95,7800* *0,2700*	*19,16* *0,05*
33	С113-1451 варіант 2	Труби каналізаційні ПВП діам. 50 мм	м	20	46,28 -	- -	926	-	- -	- -	- -
34	& С1630-24-10 варіант 1	Коліно 90грд. діам. 50мм	шт	12	23,16 -	- -	278	-	- -	- -	- -
35	& С113-1457-50	Трійник 50/90	шт	12	23,21 -	- -	279	-	- -	- -	- -
36	& С1630-24-10	Муфта діам.50	шт	12	43,36 -	- -	520	-	- -	- -	- -
37	& С130-637-5 варіант 1	Клапан зворотний ПП із ручним приводом; 160 мм WAVIN	к-т	3	2782,24 -	- -	8347	-	- -	- -	- -
38	С113-1885 варіант 1	Хомути до каналізаційних труб	шт	18	199,97 -	- -	3599	-	- -	- -	- -
39	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,12*	*9016,12* *8875,58*	- -	*1082*	*1065*	- -	*56,5900* -	*6,79* -
40	С113-1680 варіант 1	Труби металопластикові Kisan діам. 16 мм	м	12	38,70 -	- -	464	-	- -	- -	- -
41	С113-1791	Муфта діам. 16 мм	шт	4	142,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
42	С113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. Kisan діам. 16 мм	шт	2	212,42 -	- -	425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,18*	*19406,50* *16640,72*	*2443,28* *1368,99*	*3493*	*2995*	*440* *246*	*106,1000* *9,1445*	*19,10* *1,65*
44	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	18	55,51 -	- -	999	-	- -	- -	- -
45	С113-987 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 32 мм	шт	5	127,34 -	- -	637	-	- -	- -	- -
46	*КМ38-2-1*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т(установка спічних вод (КНС)*	*шт*	*1*	*2684,32* *2684,32*	- -	*2684*	*2684*	- -	*18,2000* -	*18,20* -
47	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів*	*100 шт*	*0,01*	*7655,12* *7649,24*	- -	*77*	*76*	- -	*49,5000* -	*0,50* -
48	& С1630-1583-7	Клапан зворотній кульовий, муфтовий, чавунний, куля-сталь +NBR, Ру16	шт	1	941,04 -	- -	941	-	- -	- -	- -
49	КБ46-32-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100м	0,25	28655,06 20094,44	8560,62 3580,23	7164	5024	2140 895	133,1110 23,8249	33,28 5,96
50	КБ46-32-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2 (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100м	0,2	14742,51 9720,92	5021,59 2100,14	2949	1944	1005 420	64,3940 13,9755	12,88 2,80
		Разом прямі витрати по розділу 2					51966	20935	3663 1596		135,63 10,62
		Разом будівельні роботи, грн.					51966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27368				
		всього заробітна плата, грн.					22531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57162**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких*	*10компл.*	*0,5*	*3170,32* *2367,14*	*778,15* *340,36*	*1585*	*1184*	*389* *170*	*16,2400* *2,1845*	*8,12* *1,09*
67	С130-539 варіант 3	Піддони душові	шт	5	6744,56 -	__-__ -	33723	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	*КБ17-2-4*	*Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.*	*10шт*	*0,6*	*709,29* *709,29*	__-__ -	*426*	*426*	__-__ -	*4,5900* -	*2,75* -
69	& С123-362-10	Поручні санітарні в душ	шт.	4	1255,00 -	__-__ -	5020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	& С126-1237-224 варіант 1	Сидіння для душа відкидне	шт	2	4076,00 -	__-__ -	8152	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,5*	*1852,10* *1800,52*	__-__ -	*926*	*900*	__-__ -	*11,4800* -	*5,74* -
72	С130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	5	4442,74 -	__-__ -	22214	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	*КБ17-8-1*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,4*	*21036,31* *19484,41*	*1505,07* *648,76*	*8415*	*7794*	*602* *260*	*129,0700* *4,0028*	*51,63* *1,60*
74	& С1630-1241-10 варіант 1	Бойлер об'ємом 10 л GT 10U GORENJE	шт	1	5028,06 -	__-__ -	5028	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	& С1630-1241-80 варіант 1	Бойлер об'ємом 80 л MIDEA 080-15F1 (D)	шт	1	5027,56 -	__-__ -	5028	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	& С1630-1241-150 варіант 1	Бойлер об'ємом 150 л OGB 150 SMV9 SMART GORENJE	шт	2	19134,77 -	__-__ -	38270	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*76,85* *76,85*	__-__ -	*231*	*231*	__-__ -	*0,4900* -	*1,47* -
78	С1630-26 варіант 1	Кран поливальний Ду 15 мм	шт	3	327,88 -	__-__ -	984	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*6799,68* *1856,81*	*950,37* *316,99*	*680*	*186*	*95* *32*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,20*
80	С1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	349,50 -	__-__ -	350	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*3456,48* *3181,58*	*225,66* *80,56*	*3456*	*3182*	*226* *81*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
82	*КБ18-10-9*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3*	*1 бак*	*3*	*2929,74* *2565,11*	*232,90* *101,27*	*8789*	*7695*	*699* *304*	*18,0400* *0,6224*	*54,12* *1,87*
83	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100м	0,5	13402,29 8837,20	4565,09 1909,22	6701	4419	2282 955	58,5400 12,7050	29,27 6,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					245594	31491	4704		211,28
									1985		12,77
		Разом будівельні роботи, грн.					245594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209399				
		всього заробітна плата, грн.					33476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270153**				
		_ _										
		Всього по розділу 3					**270153**				
		Разом прямі витрати по кошторису					368895	70266	10992		467,38
									4531		29,43
		Разом будівельні роботи, грн.					368895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287637				
		всього заробітна плата, грн.					74797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**405785**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**405785**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**496,81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**74797**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на тепломеханічну частину

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	121,778	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09961	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,091	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепломеханічна частина									
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*3915,70*	*225,66*	*7831*	*6363*	*451*	*21,3200*	*42,64*
					3181,58	*80,56*			*161*	*0,5002*	*1,00*
2	*КБ18-15-1*	*Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм*	*1 шт*	*2*	*1919,82*	*138,00*	*3840*	*3477*	*276*	*11,2500*	*22,50*
					1738,46	*49,03*			*98*	*0,3054*	*0,61*
3	С130-254 варіант 1	Розподільча гребінка діам. 89 мм L=1200 мм	комплект	2	11436,92	-\- -	22874	-	-\- -	-\- -	-\- -
4	*КБ18-17-1*	*Установлення гідравлічного розділювача зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 76 мм*	*1 шт*	*1*	*429,27*	*56,56*	*429*	*278*	*57*	*1,8200*	*1,82*
					278,10	*25,26*			*25*	*0,1602*	*0,16*
5	С1630-29 варіант 1	Гідравлічний розподілювач діам. 65 мм	шт	1	7028,80	-\- -	7029	-	-\- -	-\- -	-\- -
6	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*4*	*1779,55*	*180,98*	*7118*	*2543*	*724*	*4,2600*	*17,04*
					635,72	*55,99*			*224*	*0,3537*	*1,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1630-2017 варіант 1	Крани кульові фланцеві PN 16, діаметр 65 мм	шт	4	7232,34 -	-	28929	-	- -	- -	- -
8	С1630-673 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 50 мм	шт	4	1845,70 -	-	7383	-	- -	- -	- -
9	С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 32 мм	шт	4	723,84 -	-	2895	-	- -	- -	- -
10	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові різьбові з американкою, діаметр 15 мм (2210)	шт	16	23,87 -	-	382	-	- -	- -	- -
11	С1630-539 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	637,79 -	-	638	-	- -	- -	- -
12	С1630-540 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 50 мм	шт	1	1263,43 -	-	1263	-	- -	- -	- -
13	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,2*	*19092,64 2226,51*	*1304,33 437,59*	*3819*	*445*	*261 88*	*14,9200 2,8315*	*2,98 0,57*
14	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,2*	*10245,33 1856,81*	*968,32 308,15*	*2049*	*371*	*194 62*	*12,3000 1,9939*	*2,46 0,40*
15	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*7*	*36,75 32,78*	-	*257*	*229*	- -	*0,2000* -	*1,40* -
16	& С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	7	464,33 -	-	3250	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*2*	*80,96 76,99*	-	*162*	*154*	- -	*0,5100* -	*1,02* -
18	С1630-986 варіант 1	Термометри ТБ-100	шт	2	333,88 -	-	668	-	- -	- -	- -
19	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*10*	*61,31 57,34*	-	*613*	*573*	- -	*0,3600* -	*3,60* -
20	& С1630-3001 варіант 1	Манометр ДМ 05-01/МАН-16	шт	10	569,69 -	-	5697	-	- -	- -	- -
21	& С1630-23534	Крани 3-ходові для манометрів	шт	10	358,05 -	-	3581	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					110707	14433	1963 658		95,46 4,15
		Разом будівельні роботи, грн.					110707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94311				
		всього заробітна плата, грн.					15091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121778**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на електропостачання !!!

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № ЕРТ.С-1 --ЕРТ.С-15

Кошторисна вартість	1271,517	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,96136	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	139,561	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дообладнання в існуючому ВРП									
1	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,01*	*71150,62* *59302,65*	*1626,97* *1427,60*	*712*	*593*	*16* *14*	*367,0400* *9,7940*	*3,67* *0,10*
2	& С1547-16-3-125	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3P D125	шт.	1	7127,15 -	__-__ -	7127	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 63 мм*	*100м*	*0,6*	*4309,98* *3741,59*	*385,82* *155,57*	*2586*	*2245*	*231* *93*	*26,6400* *0,8800*	*15,98* *0,53*
4	& С111-1301-63	Труба гофрована гнучка ПВХ-пластикату Дз=63мм ДКС	м	60	61,20 -	__-__ -	3672	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*0,6*	*5970,58* *3623,04*	*988,67* *398,65*	*3582*	*2174*	*593* *239*	*24,0000* *2,2550*	*14,40* *1,35*
6	& С157-249-Г-12 варіант 1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х35 мм2	м	60	2251,36 -	__-__ -	135082	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					152761	5012	840		34,05
									346		1,98
		Разом будівельні роботи, грн.					152761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146909				
		всього заробітна плата, грн.					5358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168037**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1547-16-3-20 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D20	шт.	1	853,17 -	__-__ -	853	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1547-16-3-25 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25	шт.	1	852,80 -	__-__ -	853	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С1547-16-1-4	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C4	шт.	6	379,79 -	__-__ -	2279	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С1547-16-1-6	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C6	шт.	3	227,50 -	__-__ -	683	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С1547-16-1-10	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C10	шт.	1	206,08 -	__-__ -	206	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С1547-16-1-4-4	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P D4	шт.	1	369,38 -	__-__ -	369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С1547-16-2-16-Д	Вимикач автоматичний диференційний KZS-2M 1P+N C16/0.03	шт.	13	1961,56 -	__-__ -	25500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С1547-16-3-25-2	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25 з незалежним розчеплювачем DA ETIMAT-10 ЩИТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩРПС	шт.	1	1320,98 -	__-__ -	1321	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	*КБ21-23-1*	*Монтаж вводно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*2541,66 1645,26*	*735,47 296,56*	*2542*	*1645*	*735 297*	*10,3300 1,6775*	*10,33 1,68*
25	& С1545-311-28	Щиток розподільний навісний на 28 модулів ECT 24 PT-12x12(24 мод.)ШР54 габарити 361x287x112	шт	1	983,60 -	__-__ -	984	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	& С1515-22-2	Замок з ключем (в компл. 2 ключа) ECMECT-L2K	шт	1	481,25 -	__-__ -	481	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,06*	*37297,40 30559,93*	*1626,97 1427,60*	*2238*	*1834*	*98 86*	*207,2000 9,7940*	*12,43 0,59*
28	& С1547-16-3-25 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D25	шт.	1	852,80 -	__-__ -	853	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1547-16-3-10 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D10	шт.	2	837,57 -	__-__ -	1675	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С1547-16-3-16 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D16	шт.	1	576,60 -	__-__ -	577	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	& С1547-16-3-20 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3P D20	шт.	1	853,17 -	__-__ -	853	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1547-16-1-6	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C6	шт.	1	227,50 -	- -	228	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*768,42* *764,50*	*3,92* *1,90*	*768*	*765*	*3* *2*	*4,8000* *0,0126*	*4,80* *0,01*
34	*КМ8-529-1*	*Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*827,29* *764,50*	*12,92* *5,03*	*827*	*765*	*13* *5*	*4,8000* *0,0287*	*4,80* *0,03*
35	& С1547-16-1-5-1	Контактор CEM32.00-40V (32A)	шт.	1	2020,15 -	- -	2020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					75323	19462	3597 1716		128,51 10,33
		Разом будівельні роботи, грн.					75323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52264				
		всього заробітна плата, грн.					21178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82855**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19005**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С1547-4-4124-72	Світильник ДБО01ВСП-6-в-104	шт	6	5639,60 -	- -	33838	-	- -	- -	- -
54	& С1547-4-4124-71	Світильник ДБО01ВСП-6-в-102	шт	1	5639,60 -	- -	5640	-	- -	- -	- -
55	& С1547-4-4124-70	Світильник ДБО01ВСП-6-в-101	шт	3	5639,60 -	- -	16919	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,12*	*56040,56* *31882,75*	*4934,97* *1924,65*	*6725*	*3826*	*592* *231*	*211,2000* *10,8942*	*25,34* *1,31*
57	& С1547-7-127-4	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3010-8	шт	5	159,47 -	- -	797	-	- -	- -	- -
58	& С1547-7-127-3	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 12Вт, IP54 ДПО3040-12	шт	5	453,23 -	- -	2266	-	- -	- -	- -
59	& С1547-7-127-2	Світильник світлодіодний накладно-стельовий потужністю 8Вт, IP54 ДПО3040-8	шт	2	159,47 -	- -	319	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					452648	22350	3366 1307		147,32 7,40
		Разом будівельні роботи, грн.					452648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426932				
		всього заробітна плата, грн.					23657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**497914**				
		Всього по розділу 4					**497914**				
		Розділ 5. Вироби установчі									
60	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,36*	*3491,62* *3464,43*	- -	*1257*	*1247*	- -	*25,3100* -	*9,11* -
61	& С1512-1-81-1 варіант 1	Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу двоклівішний	шт	6	208,24 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
62	& С1512-1-81 варіант 1	Вимикач однополюсний 10А, 250В для відкритого монтажу одноклавішний	шт	30	163,36 -	- -	4901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,26*	*3475,57* *3464,43*	- -	*904*	*901*	- -	*25,3100* -	*6,58* -
64	& С1512-1-92 варіант 1	Розетка одномісна з заземляючим контактом 16А/250В для відкритого монтажу IP44 (з захисними шторками)	шт	26	190,80 -	- -	4961	-	- -	- -	- -
65	& С1512-1-7-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки в трубах, IP56	шт	45	171,38 -	- -	7712	-	- -	- -	- -
66	& С1512-1-7-1 варіант 2	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки в трубах, IP44	шт	65	100,59 -	- -	6538	-	- -	- -	- -
67	& С1512-1-7-2 варіант 1	Коробка розгалужуюча з клемником ПК-10	шт	5	161,18 -	- -	806	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28328	2148	- -		15,69 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26180				
		всього заробітна плата, грн.					2148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31161**				
		Всього по розділу 5					**31161**				
		Розділ 6. Проводи та кабелі									
68	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,8*	*1144,27* *1027,10*	*24,11* *9,72*	*915*	*822*	*19* *8*	*7,4100* *0,0550*	*5,93* *0,04*
69	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*7,2*	*1436,27* *1192,05*	*36,17* *14,58*	*10341*	*8583*	*260* *105*	*8,6000* *0,0825*	*61,92* *0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*5,3*	*2047,74* *1691,04*	*72,34* *29,17*	*10853*	*8963*	*383* *155*	*12,2000* *0,1650*	*64,66* *0,87*
71	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,12*	*2802,62* *2256,57*	*132,63* *53,48*	*336*	*271*	*16* *6*	*16,2800* *0,3025*	*1,95* *0,04*
72	*КБ21-15-3*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках*	*100м*	*1,08*	*915,46* *612,90*	*192,91* *77,79*	*989*	*662*	*208* *84*	*4,0600* *0,4400*	*4,38* *0,48*
73	15093-33023 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1х2,5 мм2	1000м	0,03	21301,19 -	- -	639	-	- -	- -	- -
74	15093-33043 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 1х6 мм2	1000м	0,12	83940,00 -	- -	10073	-	- -	- -	- -
75	15093-34013 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2х1,5 мм2	1000м	0,08	25152,62 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
76	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х1,5 мм2	1000м	0,3	35826,34 -	- -	10748	-	- -	- -	- -
77	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х2,5 мм2	1000м	0,35	57616,85 -	- -	20166	-	- -	- -	- -
78	15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 3х4 мм2	1000м	0,085	87152,76 -	- -	7408	-	- -	- -	- -
79	15093-35133 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 4х1,5 мм2	1000м	0,04	48339,79 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
80	15093-35153 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х2,5 мм2	1000м	0,08	92465,61 -	- -	7397	-	- -	- -	- -
81	15093-35063 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 5х4,0 мм2	1000м	0,09	141099,64 -	- -	12699	-	- -	- -	- -
82	& С157-249-Г-14	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х50 мм2	м	20	2790,01 -	- -	55800	-	- -	- -	- -
83	& С157-249-Г-12	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х25 мм2	м	22	1589,63 -	- -	34972	-	- -	- -	- -
84	& С157-249-В-6	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 4х1,5 мм2	м	30	87,95 -	- -	2639	-	- -	- -	- -
85	& С157-249-В-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм2	м	30	101,10 -	- -	3033	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С157-249-В-2	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм2	м	150	72,79 -	__-__ -	10919	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
87	& С157-249-В-5	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм2	м	115	156,00 -	__-__ -	17940	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
88	& С157-249-В-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2	м	60	54,46 -	__-__ -	3268	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					225081	19301	886 358		138,84 2,02
		Разом будівельні роботи, грн.					225081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204894				
		всього заробітна плата, грн.					19659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**247590**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С113-953-К-20 варіант 1	Тримач оцинкований двохсторонній діам. 20мм	шт	80	5,43 -	__-__ -	434	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	*КБ21-3-2*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*0,9*	*4011,62 3575,86*	*253,19 102,09*	*3610*	*3218*	*228 92*	*25,4600 0,5775*	*22,91 0,52*
96	& С111-1301-32 варіант 1	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=32 мм ДКС	м	90,9	26,14 -	__-__ -	2376	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 63 мм*	*100м*	*0,4*	*4309,98 3741,59*	*385,82 155,57*	*1724*	*1497*	*154 62*	*26,6400 0,8800*	*10,66 0,35*
98	& С111-1301-63	Труба гофрована гнучка ПВХ-пластикату Дз=63мм ДКС	м	20,2	61,20 -	__-__ -	1236	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	& С111-1301-50 варіант 1	Труба гофрована ПВХ-пластикату Дз=50мм ДКС	м	20,2	52,31 -	__-__ -	1057	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	& С111-180720-11	Кріпильний комплект (гвинт і дюбель)	шт	225	19,53 -	__-__ -	4394	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,24*	*8006,97 7126,82*	*880,15 354,90*	*1922*	*1710*	*212 85*	*47,2100 2,0075*	*11,33 0,48*
102	& С1545-8120-300-50	Лоток перфорований сталевий шир. 300х50 мм(L=3м) фірма ДКС	м	24	415,95 -	__-__ -	9983	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	& С1545-8120-300-50-1	Перегородка SEP(L=3м; H=50 мм) ДКС	шт.	8	83,90 -	__-__ -	671	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	& С1545-8120-300-50-2	Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС	шт.	14	21,37 -	__-__ -	299	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	& С1545-8120-300-50-3	Пластина для заземлення PTCE	шт.	8	35,00 -	__-__ -	280	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	& С1545-291-10-3	Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стелі М10х1000 мм	шт.	32	46,86 -	__-__ -	1500	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	& С1545-8120-300-50-4	Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стелі (L=400 мм)	шт.	16	66,22 -	__-__ -	1060	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	& С111-130-10 варіант 2	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт.	32	2,41 -	__-__ -	77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	& С111-1870-10-1 варіант 1	Шайба кузовна М10	шт.	32	3,14 -	__-__ -	100	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С1545-8120-300-50-5	Розгалужувач DPT (H=50 мм; B=300 мм)	шт.	11	830,64	-	9137	-	-	-	-
111	& С1545-8120-300-50-6	Кут 90 град. CPO (H=50 мм; B=300 мм)	шт.	3	611,77	-	1835	-	-	-	-
112	& С1545-8120-300-50-7	Перехідник RRC(H=50 мм; B=300/150 мм)	шт.	11	1167,97	-	12848	-	-	-	-
113	& С1545-8120-300-50-8	Кришка (H=15 мм; B=300/150 мм)	шт.	11	686,62	-	7553	-	-	-	-
114	& С1545-8120-300-50-9	Перехідник RRCлівосторонній (H=50 мм; B=300/150 мм)	шт.	1	880,48	-	880	-	-	-	-
115	& С1545-8120-300-50-10	Кришка лівостороння(H=15 мм; B=300/150 мм)	шт.	1	581,27	-	581	-	-	-	-
116	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,24*	*8006,97*	*880,15*	*1922*	*1710*	*212*	*47,2100*	*11,33*
					7126,82	*354,90*			*85*	*2,0075*	*0,48*
117	& С1545-8120-150-50-3	Лоток перфорований сталевий 150х50мм(L=3м) фірма ДКС	м	24	224,32	-	5384	-	-	-	-
118	& С1545-8120-300-50-1	Перегородка SEP(L=3м; H=50 мм) ДКС	шт.	8	83,90	-	671	-	-	-	-
119	& С1545-8120-300-50-2	Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС	шт.	14	21,37	-	299	-	-	-	-
120	& С1545-8120-300-50-3	Пластина для заземлення PTCE	шт.	8	35,00	-	280	-	-	-	-
121	& С1545-291-10-3	Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стелі М10х1000 мм	шт.	32	46,86	-	1500	-	-	-	-
122	& С1545-8120-300-50-4	Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стелі (L=400 мм)	шт.	16	66,22	-	1060	-	-	-	-
123	& С111-130-10 варіант 2	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт.	32	2,41	-	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С111-1870-10-1 варіант 1	Шайба кузовна М10	шт.	32	3,14 -	__-__ -	100	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	& С1545-8120-150-50-3-1	Розгалужувач DPT (H=50 мм; B=150 мм)	шт.	4	512,39 -	__-__ -	2050	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,6*	*8006,97* *7126,82*	*880,15* *354,90*	*4804*	*4276*	*528* *213*	*47,2100* *2,0075*	*28,33* *1,20*
127	& С1545-8120-150-50-2	Лоток перфорований сталевий 150х50мм(L=2м) фірма ДКС	м	60	279,79 -	__-__ -	16787	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
128	& С1545-8120-300-50-2	Пластина з'єднувальна GTO (H=50 мм) ДКС	шт.	17	21,37 -	__-__ -	363	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	& С1545-8120-300-50-3	Пластина для заземлення PTCE	шт.	30	35,00 -	__-__ -	1050	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	& С1545-291-10-3	Шпилька для кріплення перфорованого лотка до стелі М10х1000 мм	шт.	120	46,86 -	__-__ -	5624	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
131	& С1545-8120-300-50-4	Профіль PSM для кріплення перфорованого лотка до стелі (L=400 мм)	шт.	60	66,22 -	__-__ -	3973	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	& С111-130-10 варіант 2	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт.	120	2,41 -	__-__ -	289	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	& С111-1870-10-1 варіант 1	Шайба кузовна М10	шт.	120	3,14 -	__-__ -	377	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					189923	62594	4208 1696		441,86 9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					189923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123121				
		всього заробітна плата, грн.					64290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**208915**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1008742				
		всього заробітна плата, грн.					139561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1271517**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	82,094	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25728	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,599	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-2	*Прилад приймально-контрольного пожежний*	*шт*	*1*	8864,08 8862,21	1,87 0,36	8864	8862	2 -	60,8000 0,0026	60,80 -
2	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (димовий та ручний)*	*шт*	*20*	439,97 438,02	1,87 0,36	8799	8760	37 7	3,2000 0,0026	64,00 0,05
3	КМ10-668-6	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*20*	78,81 76,65	- -	1576	1533	- -	0,5600 -	11,20 -
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль цифрового автододзвону)	шт	1	242,69 238,77	3,92 1,90	243	239	4 2	1,6000 0,0126	1,60 0,01
5	КМ10-668-3	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Джміль)*	*шт*	*1*	440,34 438,02	2,16 0,41	440	438	2 -	3,2000 0,0030	3,20 -
6	КБ21-17-12	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,05*	23580,12 20896,22	2173,94 811,34	1179	1045	109 41	131,2000 4,5967	6,56 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 290220-2126-8-19-3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	1	1045,78 -	__-__ -	1046	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& 290220-2126-8-20-11	Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	1043,00 -	__-__ -	4172	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	*КМ10-669-3*	*Блок живлення*	*шт*	*1*	*1237,91* *1236,24*	*1,51* *0,29*	*1238*	*1236*	*2* -	*8,0000* *0,0021*	*8,00* -
10	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*2*	*102,06* *93,29*	*7,84* *3,80*	*204*	*187*	*16* *8*	*0,6400* *0,0252*	*1,28* *0,05*
11	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*2438,65* *1645,26*	*735,47* *296,56*	*2439*	*1645*	*735* *297*	*10,3300* *1,6775*	*10,33* *1,68*
12	& С1545-10000 варіант 1	Електричний щит на 1-2 автомати	шт	1	434,79 -	__-__ -	435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*37297,40* *30559,93*	*1626,97* *1427,60*	*373*	*306*	*16* *14*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,10*
14	& С1547-16-1-10	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1P C10	шт.	1	206,08 -	__-__ -	206	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2*	*100шт*	*0,01*	*22108,00* *20131,73*	*1595,21* *577,98*	*221*	*201*	*16* *6*	*126,4000* *3,2767*	*1,26* *0,03*
16	& С1547-17-1 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення, HL306L	шт	1	492,20 -	__-__ -	492	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*5*	*1081,35* *945,01*	*24,11* *9,72*	*5407*	*4725*	*121* *49*	*6,2600* *0,0550*	*31,30* *0,28*
18	& С1545-64-231 варіант 1	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	92,7	28,59 -	__-__ -	2650	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С11-112-2-4	Кабель СКВВнг-LS перерізом 6х0,4 мм2	м	412	18,23 -	__-__ -	7511	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С11-11-11-411 варіант 1	Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3х1,5 мм2	м	10,3	74,11 -	__-__ -	763	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,55*	*5542,67* *4837,67*	*385,82* *155,57*	*3048*	*2661*	*212* *86*	*32,8000* *0,8800*	*18,04* *0,48*
22	& С1545-89-16-16	Кабельний канал 16х16 мм	м	5	28,12 -	__-__ -	141	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С1545-89-25-16	Кабельний канал 25х16 мм	м	40	43,17 -	__-__ -	1727	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1545-89-40-25	Кабельний канал 40х25 мм	м	10	56,43 -	__-__ -	564	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& С1545-144-4 варіант 1	Комплект кріплення	шт	3	1111,81 -	__-__ -	3335	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*5,5*	*1081,35* *945,01*	*24,11* *9,72*	*5947*	*5198*	*133* *53*	*6,2600* *0,0550*	*34,43* *0,30*
27	& С1545-64-3-7	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, LS 1х2х0,8 мм2	м	370,8	14,52 -	__-__ -	5384	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	& С1545-66-А-434	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 2х2х0,8	м	103	28,64 -	__-__ -	2950	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	& С1545-66-А-433	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 1х2х0,8	м	61,8	21,50 -	__-__ -	1329	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	& С11-11-11-411 варіант 1	Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3х1,5 мм2	м	30,9	74,11 -	__-__ -	2290	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74973	37036	1405 563		254,07 3,21
		Разом устаткування, грн.					4172				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42				
		Всього устаткування, грн.					**4214**				
		Разом будівельні роботи, грн.					70801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32360				
		всього заробітна плата, грн.					37599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77880**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32360				
		всього заробітна плата, грн.					37599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77880**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на система протидимного захисту

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	86,585	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16205	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,448	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ДВ1									
1	КБ20-31-3	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т*	*1 шт*	*1*	*2999,54* *2262,24*	*292,28* *123,82*	*3000*	*2262*	*292* *124*	*15,9100* *0,7799*	*15,91* *0,78*
2	КБ20-15-8	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*1*	*764,72* *489,33*	*23,83* *10,28*	*765*	*489*	*24* *10*	*3,4000* *0,0665*	*3,40* *0,07*
3	КБ20-13-17	*Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 4500 мм*	*1 клапан*	*1*	*2313,11* *1709,28*	*138,21* *59,60*	*2313*	*1709*	*138* *60*	*12,1700* *0,3857*	*12,17* *0,39*
		СИСТЕМА КДВ-1									
4	КБ20-32-3	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т*	*1 шт*	*1*	*3809,06* *2413,05*	*152,49* *64,43*	*3809*	*2413*	*152* *64*	*16,1700* *0,4041*	*16,17* *0,40*
5	КБ20-15-9	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм*	*1 шт*	*1*	*1363,75* *762,78*	*57,19* *24,66*	*1364*	*763*	*57* *25*	*5,3000* *0,1596*	*5,30* *0,16*
6	КБ20-13-16	*Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*1*	*1629,02* *1303,38*	*81,02* *34,94*	*1629*	*1303*	*81* *35*	*9,2800* *0,2261*	*9,28* *0,23*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ПД1 та ПД2									
7	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	2	1393,47 1302,69	87,36 36,79	2787	2605	175 74	8,4300 0,2295	16,86 0,46
8	*КБ20-30-1*	*Установлення рами під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,034*	*1607,46* *1258,09*	*270,65* *83,03*	*55*	*43*	*9* *3*	*8,5300* *0,5244*	*0,29* *0,02*
9	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	2	426,70 309,97	14,30 6,17	853	620	29 12	2,1800 0,0399	4,36 0,08
10	*КБ20-11-1*	*Установлення гратчастих жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*2*	*300,51* *261,93*	*37,74* *11,43*	*601*	*524*	*75* *23*	*1,8200* *0,0745*	*3,64* *0,15*
11	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезапримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*2*	*1629,02* *1303,38*	*81,02* *34,94*	*3258*	*2607*	*162* *70*	*9,2800* *0,2261*	*18,56* *0,45*
12	*КБ20-4-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,031*	*144999,58* *29129,33*	*338,37* *145,92*	*4495*	*903*	*10* *5*	*207,4000* *0,9443*	*6,43* *0,03*
13	*КБ20-4-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*0,208*	*125798,87* *14898,94*	*300,25* *129,48*	*26166*	*3099*	*62* *27*	*106,0800* *0,8379*	*22,06* *0,17*
14	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,6	972,22 972,22	__-__ -	2528	2528	__-__ -	6,6700 -	17,34 -
15	& С1113-286-45	Рулон з базальтового волокна FIX-M-45	м2	26,52	357,63 -	__-__ -	9484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С114-70-5-22	Фольга алюмінієва самоклеюча 30мкм, 75ммх50 м	шт.	13	324,51 -	__-__ -	4219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С111-22-8	Шнур азбестовий, діаметр 0,8 мм	м	52	47,77 -	__-__ -	2484	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С1545-291-10-2	BIS шпилька метрична Walraven M10x2000 мм	шт.	1	235,73 -	__-__ -	236	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С188888-4-32-12	Дюбель ЕТО 32х12 різьба М10 розпірний латунь Walraven	шт	32	25,50 -	__-__ -	816	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,14*	*8006,97* *7126,82*	*880,15* *354,90*	*1121*	*998*	*123* *50*	*47,2100* *2,0075*	*6,61* *0,28*
21	& С1-1-1-20-30-30 варіант 1	Профіль монтажний С-подібний Walraven RapidRail 30х30 мм	м	14	421,47 -	__-__ -	5901	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С111-130-10 варіант 1	BIS Гайка шестигранна ISO 4032 M10	шт.	72	5,31 -	__-__ -	382	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С111-1870-10-1	DIS Шайба 10,5х25 мм	шт.	72	5,05 -	__-__ -	364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 8х80	шт	42	1,50 -	__-__ -	63	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1-4-1-С варіант 3	Самонаріз 4,8х16	шт	42	0,49 -	__-__ -	21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					78714	22866	1389 582		158,38 3,67
		Разом будівельні роботи, грн.					78714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54459				
		всього заробітна плата, грн.					23448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86585**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на система контролю загазованості

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	70,233	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2207	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,775	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок контролю та управління до 14 датчиків	шт	1	5365,84 5363,97	1,87 0,36	5366	5364	2 -	36,8000 0,0026	36,80 -
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (датчик метану та датчик окису вуглецю)	комплект	5	1314,01 1003,78	265,25 106,96	6570	5019	1326 535	6,4000 0,6050	32,00 3,03
3	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	3	514,45 494,50	__-__ -	1543	1484	__-__ -	3,2000 -	9,60 -
4	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний (модуль Modbus RTU)	шт	1	1979,92 1977,98	1,94 0,37	1980	1978	2 -	12,8000 0,0027	12,80 -
5	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (БЖ-1230)	шт	1	3347,48 2562,62	412,10 137,47	3347	2563	412 137	14,4000 0,8896	14,40 0,89
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	102,06 93,29	7,84 3,80	102	93	8 4	0,6400 0,0252	0,64 0,03
7	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (блок комутації пожежостійкостійкий)	шт	1	5365,84 5363,97	1,87 0,36	5366	5364	2 -	36,8000 0,0026	36,80 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КМ8-146-1 т.н. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,7*	*5268,73 3043,35*	*421,99 170,16*	*8957*	*5174*	*717 289*	*20,1600 0,9625*	*34,27 1,64*
9	*КМ8-146-2 т.н. п.1.4 к(труд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*1,5*	*6089,44 3550,58*	*735,47 296,56*	*9134*	*5326*	*1103 445*	*23,5200 1,6775*	*35,28 2,52*
10	& С1545-64-231 варіант 1	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	71,4	28,59 -	__-__ -	2041	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С1545-64-3-5	Кабель вита пара UTP cat. 5e	м	102	20,13 -	__-__ -	2053	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С11-11-11-411 варіант 1	Кабель NHXH FE 180 E30 перерізом 3x1,5 мм2	м	51	74,11 -	__-__ -	3780	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1545-66-А-434	Кабель J-HX(ST)H-FE180/E30 перерізом 2x2x0,8	м	102	28,64 -	__-__ -	2921	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С111-796-20-17 варіант 1	Тримач UDF 7	шт.	800	6,61 -	__-__ -	5288	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С111-132-8 варіант 1	Дюбель анкерний 6x40 Bierbach/THD	шт	800	2,58 -	__-__ -	2064	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С1545-144-4 варіант 1	Комплект кріплення	шт	3	1111,81 -	__-__ -	3335	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					63847	32365	3572 1410		212,59 8,11
		Разом будівельні роботи, грн.					63847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27910				
		всього заробітна плата, грн.					33775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70233**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на структоровані системи

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	70,796	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21385	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,538	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точка доступу, роз'єм екранований)	шт	4	242,69 238,77	3,92 1,90	971	955	16 8	1,6000 0,0126	6,40 0,05
2	КМ10-514-18	Монтаж рознімача	шт	26	58,86 58,86	- -	1530	1530	- -	0,4300 -	11,18 -
3	& С1545-66-Г-24	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м	шт	2	47,72 -	- -	95	-	- -	- -	- -
4	& С1545-66-Г-25	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м	шт	6	123,35 -	- -	740	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	6827,57 6827,57	- -	205	205	- -	49,8800 -	1,50 -
6	& С1512-150-СКМ-43	Розетка Digitus Cat. 6 клас E DN-9006-N	шт	3	283,93 -	- -	852	-	- -	- -	- -
		ШАФА КОМУТАЦІЇ(ШК СКМ)									
7	*КМ10-398-1*	*Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20*	*шт*	*1*	*1442,66* *1236,24*	- -	*1443*	*1236*	- -	*8,0000* -	*8,00* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КМ8-152-7*	*Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг*	*100 шт*	*0,01*	*675,98* *483,07*	*192,91* *77,79*	*7*	*5*	*2* *1*	*3,2000* *0,4400*	*0,03* -
9	& С1545-66-Г-25-11	1U фіксована полиця для стійок 44x482x400 мм, сіра DN-97614 Digitus	шт	1	850,10 -	__-__ -	850	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ20-33-1*	*Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т*	*1 шт*	*1*	*2048,73* *1321,23*	*606,55* *230,03*	*2049*	*1321*	*607* *230*	*8,5500* *1,1847*	*8,55* *1,18*
11	*КМ8-68-1*	*Шина зрівнювання потенціалів*	*100 м*	*0,004*	*12614,64* *10878,91*	*1724,09* *1300,39*	*50*	*44*	*7* *5*	*70,4000* *9,1396*	*0,28* *0,04*
12	& С1545-289-1 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок dn-19 EARTH	шт.	1	1355,46 -	__-__ -	1355	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 8	100шт	0,01	7617,37 7617,37	__-__ -	76	76	__-__ -	55,6500 -	0,56 -
14	& С1512-150-СКМ-5-8	Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток DN-95410	шт	1	1231,93 -	__-__ -	1232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наіритовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*0,036*	*10946,86* *10790,62*	*145,10* *70,38*	*394*	*388*	*5* *3*	*71,4800* *0,4662*	*2,57* *0,02*
16	& С1545-1-1-13	Кабель живлення C14-C13 1,8м АК-440201-018-S	шт.	2	147,97 -	__-__ -	296	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КМ11-91-1*	*Установлення апаратури наспільної, маса до 0,015 т (ДБЖ, зовн. акум. модуль, модульна патч-панель)*	*шт*	*3*	*273,83* *235,98*	*36,17* *14,58*	*821*	*708*	*109* *44*	*1,6000* *0,0825*	*4,80* *0,25*
18	& С1512-150-СКМ-160 варіант 1	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня DN-91411-G Digitus	шт	1	722,79 -	__-__ -	723	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С1512-150-СКМ-161	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. DN-93617-24	шт	1	3736,03 -	__-__ -	3736	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С1512-150-СКМ-162	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний DN-cn-10M-20	шт	1	493,05 -	__-__ -	493	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	& С1512-150-СКМ-3	Організатор кабелю 1U 19" DN-97662	шт	1	542,58 -	__-__ -	543	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*3347,48* *2562,62*	*412,10* *137,47*	*3347*	*2563*	*412* *137*	*14,4000* *0,8896*	*14,40* *0,89*
23	*КМ10-99-1*	*Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм (маршрутизатор)*	*номер*	*1*	*1270,78* *569,47*	*83,71* *27,92*	*1271*	*569*	*84* *28*	*3,2000* *0,1807*	*3,20* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КМ10-99-3*	*Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів*	*номер*	*1*	*1919,25* *854,21*	*122,34* *40,81*	*1919*	*854*	*122* *41*	*4,8000* *0,2641*	*4,80* *0,26*
25	КМ10-514-18	Монтаж рознімача	шт	24	58,86 58,86	- -	1413	1413	- -	0,4300 -	10,32 -
26	& С1545-66-Г-26	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1 м	шт	24	69,80 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
27	& С111-180720-11 варіант 1	Кріпильний набір DN-19SET-S	шт	1	325,13 -	- -	325	-	- -	- -	- -
28	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	6827,57 6827,57	- -	68	68	- -	49,8800 -	0,50 -
29	& С1512-150-СКМ-44	Розетка подвійна із заземленням з шторками Forix 110х65х38,6 мм МАТЕРІАЛИ	шт	1	345,16 -	- -	345	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,3*	*4035,38* *3367,99*	*192,91* *77,79*	*1211*	*1010*	*58* *23*	*23,9800* *0,4400*	*7,19* *0,13*
31	& С111-1301-20 варіант 1	Труба гнучка ПВХ-пластикату Дз=20мм ДКС	м	20	12,95 -	- -	259	-	- -	- -	- -
32	& С182-44-100 варіант 1	Коліно компресійне, діам. 20 мм	шт.	6	93,36 -	- -	560	-	- -	- -	- -
33	& С111-1301-9 варіант 2	Гофротруба Moeller GERMANY ПВХ 750Н діам.16мм	м	10	14,19 -	- -	142	-	- -	- -	- -
34	С188888-5 варіант 1	Кріплення до гофротруби	шт	30	1,43 -	- -	43	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,48*	*5247,85* *4837,67*	*385,82* *155,57*	*2519*	*2322*	*185* *75*	*32,8000* *0,8800*	*15,74* *0,42*
36	& С1545-89-40-16	Кабельний канал 40х16 мм	м	48	37,96 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,3*	*1436,27* *1192,05*	*36,17* *14,58*	*431*	*358*	*11* *4*	*8,6000* *0,0825*	*2,58* *0,02*
38	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*1*	*1081,35* *945,01*	*24,11* *9,72*	*1081*	*945*	*24* *10*	*6,2600* *0,0550*	*6,26* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наіріповою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,4*	*12321,78* *10790,62*	*446,11* *179,88*	*17250*	*15107*	*625* *252*	*71,4800* *1,0175*	*100,07* *1,42*
40	& С1545-1-1-11 варіант 1	Кабель оптичний SM, DS2, 12волокон ОКЕБг-М(1,5)П-12Е1	м	100	20,29 -	- -	2029	-	- -	- -	- -
41	& С153-91-18 варіант 1	Кабель парної скрутки (S/FTR-cat/6A КПпВонг-HF-ВПЭ (500) 4*2*0,56 (U/FTP-cat. 6A LSOH)	м	170	43,48 -	- -	7392	-	- -	- -	- -
42	& С111-1480-35	Самонарізи - шурупи 3,5х300	шт.	200	0,36 -	- -	72	-	- -	- -	- -
43	& С1545-42-11 варіант 1	Дюбель під самонаріз 6х40	100шт	2	40,02 -	- -	80	-	- -	- -	- -
44	& С1545-44-54 варіант 1	Кабельні стяжки 200х4,5(100 шт.)	шт	2	136,68 -	- -	273	-	- -	- -	- -
45	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл Professional B1	шт	1	369,51 -	- -	370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					64358	31677	2267 861		208,93 4,92
		Разом будівельні роботи, грн.					64358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30414				
		всього заробітна плата, грн.					32538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70796**				
		Всього по кошторису					**70796**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**213,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32538**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на фонове озвучення

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14,758	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04697	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,867	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	273,83 235,98	36,17 14,58	274	236	36 15	1,6000 0,0825	1,60 0,08
2	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	496,39 471,97	24,42 8,04	496	472	24 8	3,2000 0,0532	3,20 0,05
3	& С1545-182-11	USB накопичувач 8GB USB 2.0 TRANSCEND JetFlash 350 (флешка)	шт	2	474,34 -	__-__ -	949	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	486,38 466,43	__-__ -	1946	1866	__-__ -	3,2000 -	12,80 -
		МАТЕРІАЛИ									
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	4035,38 3367,99	192,91 77,79	1211	1010	58 23	23,9800 0,4400	7,19 0,13
6	& С111-1301-9 варіант 2	Гофротруба Moeller GERMANY ПВХ 750Н діам.16мм	м	30	14,19 -	__-__ -	426	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	С188888-5 варіант 1	Кріплення до гофротруби	шт	90	1,43 -	__-__ -	129	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,48	5247,85 4837,67	385,82 155,57	2519	2322	185 75	32,8000 0,8800	15,74 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С1545-89-40-16	Кабельний канал 40х16 мм	м	48	37,96 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
10	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу перерізом одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,3*	*1436,27* *1192,05*	*36,17* *14,58*	*431*	*358*	*11* *4*	*8,6000* *0,0825*	*2,58* *0,02*
11	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,5*	*1081,35* *945,01*	*24,11* *9,72*	*541*	*473*	*12* *5*	*6,2600* *0,0550*	*3,13* *0,03*
12	15093-34013 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-нд перерізом 2х1,5 мм2	1000м	0,08	25152,62 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
13	& С111-1480-35	Самонарізи - шурупи 3,5х300	шт.	200	0,36 -	- -	72	-	- -	- -	- -
14	& С1545-42-11 варіант 1	Дюбель під самонаріз 6х40	100шт	2	40,02 -	- -	80	-	- -	- -	- -
15	& С1545-44-54 варіант 1	Кабельні стяжки 200х4,5(100 шт.)	шт	1	136,68 -	- -	137	-	- -	- -	- -
16	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл Professional B1	шт	1	369,51 -	- -	370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					13415	6737	326 130		46,24 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					13415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6352				
		всього заробітна плата, грн.					6867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14758**				
		Всього по кошторису					**14758**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**46,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6867**				

Склав _____Нестерович О

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на блискавкозахист

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	33,674	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0626	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,110	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкритопо будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*0,42*	*4310,89* *4106,11*	*192,91* *77,79*	*1811*	*1725*	*81* *33*	*27,2000* *0,4400*	*11,42* *0,18*
2	& С111-796-20 варіант 1	Дріт алюмінієвий W-08/AL	м	42	47,26 -	__-__ -	1985	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& С113-2125-20-12-3	Злучник універсальний С-011	шт.	4	55,29 -	__-__ -	221	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& С113-2125-20-12-5 варіант 1	Тримач дроту пластиковий Н-014	шт.	12	39,26 -	__-__ -	471	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С113-2125-20-12-6 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху Н-303	шт.	25	59,86 -	__-__ -	1497	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ВЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,3*	*1943,94* *1690,75*	*253,19* *102,09*	*583*	*507*	*76* *31*	*11,2000* *0,5775*	*3,36* *0,17*
7	& С111-796-20-6 варіант 2	Комплект стержневого уземлювача G-16/90	шт.	3	3662,24 -	- -	10987	-	- -	- -	- -
8	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0252	24447,12 24447,12	- -	616	616	- -	200,6000 -	5,06 -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,252	18058,51 18058,51	- -	4551	4551	- -	150,4500 -	37,91 -
10	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, перериз 160 мм2*	*100 м*	*0,09*	*3772,18* *3381,50*	*385,82* *155,57*	*339*	*304*	*35* *14*	*22,4000* *0,8800*	*2,02* *0,08*
11	& С1110-171-28 варіант 1	Смуга оцинкована W-25x4/ST	м п	9	121,56 -	- -	1094	-	- -	- -	- -
12	& С113-2125-20-12-7	Злучник контрольний С-032	шт.	3	94,24 -	- -	283	-	- -	- -	- -
13	& С111-796-20-17	Тримач полоси металевий FLIP H-037	шт.	3	57,74 -	- -	173	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*3*	*111,03* *109,50*	- -	*333*	*329*	- -	*0,8000* -	*2,40* -
15	& С113-2125-20-12-8	Корпус для контрольного фасадного з'єднання К-681	шт.	3	309,76 -	- -	929	-	- -	- -	- -
16	& С113-2125-20-12-9	Стрічка антикорозійна G-115	шт.	9	376,47 -	- -	3388	-	- -	- -	- -
17	& С1545-37-106-1 варіант 1	Кріпильний комплект	шт	1	1351,63 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					30613	8032	192 78		62,17 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					30613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22389				
		всього заробітна плата, грн.					8110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**33674**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на монтаж підйомників та ліфта

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	266,041	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87477	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	135,046	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	464548,25 346845,70	97489,48 46595,99	464548	346846	97489 46596	2297,6000 267,8976	2297,60 267,90
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	17396,45 13202,96	3960,74 1876,19	-173965	-132030	-39607 -18762	87,4600 10,7705	-874,60 -107,71
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-37	4036,12 3212,43	500,83 236,99	-149336	-118860	-18531 -8769	21,2800 1,3602	-787,36 -50,33
4	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1	25152,11 12434,69	12163,40 4447,68	25152	12435	12163 4448	86,4000 22,5376	86,40 22,54
5	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	4,43	709,29 709,29	__-__ -	3142	3142	__-__ -	4,5900 -	20,33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С123-362-11-1 варіант 1	Поручні оцинковані для людей	м	44,3	1632,40 -	- -	72315	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					241856	111533	51514 23513		742,37 132,40
		Разом будівельні роботи, грн.					241856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78809				
		всього заробітна плата, грн.					135046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**266041**				
		Всього по кошторису					**266041**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**874,77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**135046**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Демонтажні роботи

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	381,728	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,21412	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	308,200	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ11-9-1*	*Демонтаж тепло- і звукоізоляції суцільної з матмінераловатних*	*100м2*	*0,72*	*3728,79*	*__-__*	*2685*	*2685*	*__-__*	*26,2240*	*18,88*
					3728,79	-			-	-	-
2	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	7,2	3224,85	257,35	23219	21296	1853	23,7300	170,86
					2957,71	110,98			799	0,7182	5,17
3	КБ11-28-2	Улаштування покриттів із плиток керамічних багатокольорових на цементному розчині	100м2	1,4	18400,77	156,09	25761	25543	218	128,3120	179,64
					18244,68	127,05			178	0,7993	1,12
4	*КБ7-45-9 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Знімання панелей покриття ребристих площею до 15 м2*	*100шт*	*0,23*	*20628,18*	*338,39*	*4744*	*4667*	*77*	*139,2000*	*32,02*
					20289,79	*16,82*			*4*	*0,1085*	*0,02*
5	С331-1-5 варіант 1	Перевезення ребристих плит на склад замовника на відстань 5 км	т	80	81,68	81,68	6534	-	6534	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,6	203,16	__-__	4185	4185	__-__	1,6300	33,58
					203,16	-			-	-	-
7	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	20,6	75,54	75,54	1556	-	1556	__-__	__-__
					-	16,92			349	0,0990	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					68684	58376	10238		434,98
									1330		8,35
		Разом будівельні роботи, грн.					68684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70				
		всього заробітна плата, грн.					59706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75553**				
		Всього по розділу 1					**75553**				
		Розділ 2. Демонтажні роботи 1 поверх									
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	69,33	2165,03	499,99	150102	115437	34665	11,7100	811,85
					1665,04	209,10			14497	1,3915	96,47
9	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних	100м2	0,3801	36764,67	1377,32	13974	13431	524	272,8900	103,73
		прорізів з підвіконними дошками			35336,53	593,95			226	3,8437	1,46
10	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і	100м2	0,7069	20903,44	1377,32	14777	13767	974	150,4000	106,32
		воротних прорізів			19475,30	593,95			420	3,8437	2,72
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	35	203,16	__-__	7111	7111	__-__	1,6300	57,05
					203,16	-			-	-	-
12	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	35	75,54	75,54	2644	-	2644	__-__	__-__
					-	16,92			592	0,0990	3,47
		Разом прямі витрати по розділу 2					188608	149746	38807		1078,95
									15735		104,12
		Разом будівельні роботи, грн.					188608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55				
		всього заробітна плата, грн.					165481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**207468**				
		Всього по розділу 2					**207468**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Демонтажні роботи 2 поверх									
13	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	5,79	2165,03	499,99	12536	9641	2895	11,7100	67,80
					1665,04	209,10			1211	1,3915	8,06
14	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,6528	36764,67	1377,32	24000	23068	899	272,8900	178,14
					35336,53	593,95			388	3,8437	2,51
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,4	203,16	__-__	691	691	__-__	1,6300	5,54
					203,16	-			-	-	-
16	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	3,4	75,54	75,54	257	-	257	__-__	__-__
					-	16,92			58	0,0990	0,34
17	*КБ18-6-1*	*(Знімання) радіаторів чавунних*	*100кВт*	*0,033*	*7896,64*	*1694,72*	*261*	*205*	*56*	*44,7400*	*1,48*
	к дем.=0,4				*6201,41*	*730,83*			*24*	*4,7295*	*0,16*
18	*КБ16-7-3*	*Демонтаж трубопроводів труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,73*	*3524,22*	*107,87*	*2573*	*2494*	*79*	*22,1080*	*16,14*
					3416,35	*35,33*			*26*	*0,2286*	*0,17*
19	*КБ16-7-7*	*Демонтаж трубопроводів труб діаметром до 65 мм*	*100м*	*5,173*	*6414,16*	*1044,34*	*33180*	*27778*	*5402*	*36,4080*	*188,34*
					5369,82	*291,93*			*1510*	*1,8888*	*9,77*
20	*КБ17-3-1*	*() Знімання унітазів із бачком*	*10компл.*	*0,4*	*2412,20*	*186,82*	*965*	*890*	*75*	*14,5640*	*5,83*
	к дем.=0,4	*безпосередньо приєднаним*			*2225,38*	*80,56*			*32*	*0,5214*	*0,21*
21	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,59	203,16	__-__	120	120	__-__	1,6300	0,96
					203,16	-			-	-	-
22	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	0,59	75,54	75,54	45	-	45	__-__	__-__
					-	16,92			10	0,0990	0,06
23	*КБ21-18-1*	*(Демонтаж) світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на шпурях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,45*	*13507,40*	*691,87*	*6078*	*5739*	*311*	*84,4800*	*38,02*
	к дем.=0,4				*12753,10*	*303,44*			*137*	*2,0094*	*0,90*
24	*КБ21-17-6*	*(Демонтаж) світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5*	*100шт*	*0,24*	*8770,31*	*75,39*	*2105*	*2086*	*18*	*60,3840*	*14,49*
	к дем.=0,4				*8690,47*	*4,43*			*1*	*0,0287*	*0,01*
25	*КБ21-22-7*	*(Демонтаж) штепсельних розеток незагубленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,26*	*1390,22*	__-__	*361*	*360*	__-__	*10,1240*	*2,63*
	к дем.=0,4				*1385,77*	-			-	-	-
26	*КБ21-9-1*	*(Демонтаж) проводу при схованій проводці*	*100м*	*3,427*	*1450,34*	__-__	*4970*	*4970*	__-__	*10,2000*	*34,96*
	к дем.=0,4				*1450,34*	-			-	-	-
27	*КБ20-1-10*	*(Демонтаж) повітроводів 300х300 (11,2 м)*	*100м2*	*0,1344*	*11852,42*	*200,69*	*1593*	*1566*	*27*	*82,9600*	*11,15*
	к дем.=0,4				*11651,73*	*61,62*			*8*	*0,3987*	*0,05*
		Разом прямі витрати по розділу 3					89735	79608	10064		565,48
									3405		22,24
		Разом будівельні роботи, грн.					89735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					83013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98707**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**98707**				
		Разом прямі витрати по кошторису					347027	287730	59109		2079,41
									20470		134,71
		Разом будівельні роботи, грн.					347027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188				
		всього заробітна плата, грн.					308200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381728**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**381728**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2214,12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**308200**				

Склав _____Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на конструкції будівельні

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-КБ

Кошторисна вартість	3272,546	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,12466	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	594,018	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,172332	34165,55 1534,32	32631,23 13356,44	5888	264	5624 2302	12,3100 76,0410	2,12 13,10
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1152	31905,57 31905,57	__-__ -	3676	3676	__-__ -	261,8000 -	30,16 -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,19148	38286,68 38286,68	__-__ -	7331	7331	__-__ -	314,1600 -	60,16 -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0936	8309,25 -	8309,25 2590,76	778	-	778 242	__-__ 15,1575	__-__ 1,42
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,104	18058,51 18058,51	__-__ -	1878	1878	__-__ -	150,4500 -	15,65 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,936	4379,14 2513,12	1866,02 772,56	4099	2352	1747 723	18,3600 5,1175	17,18 4,79
7	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	164,34	43,30 -	43,30 12,65	7116	-	7116 2079	- 0,0740	- 12,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					30766	15501	15265 5346		125,27 31,47
		Разом будівельні роботи, грн.					30766				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33844**				
		Всього по розділу 1					**33844**				
		Розділ 2. Фундаменти									
8	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,1108*	*341235,79* *19705,53*	- -	*37809*	*2183*	- -	*150,7000* -	*16,70* -
		випуски									
9	*КБ6-11-3*	*Установлення випусків*	*1 т*	*1,124*	*21075,87* *20190,82*	*506,31* *131,14*	*23689*	*22694*	*569* *147*	*135,3000* *0,6730*	*152,08* *0,76*
10	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,0224	31618,02 -	- -	32326	-	- -	- -	- -
11	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,1043	31618,02 -	- -	3298	-	- -	- -	- -
12	*КБ6-1-9*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3*	*100м3*	*0,338*	*42110,49* *31452,43*	*394,18* *58,60*	*14233*	*10631*	*133* *20*	*221,2000* *0,4226*	*74,77* *0,14*
13	С1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	34,476	4687,44 -	- -	161604	-	- -	- -	- -
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,274	31945,28 -	- -	8753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,2124	31618,02 -	__-__ -	38334	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних подушки*	*100м3*	*0,1341*	*45962,47* *35463,61*	*2487,58* *214,38*	*6164*	*4756*	*334* *29*	*249,4100* *1,4962*	*33,45* *0,20*
17	С1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	13,6782	4687,44 -	__-__ -	64116	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3742	31945,28 -	__-__ -	11954	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,4164*	*102926,14* *64885,56*	*3421,33* *222,49*	*42858*	*27018*	*1425* *93*	*456,3300* *1,5025*	*190,02* *0,63*
20	С1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	42,4728	4687,44 -	__-__ -	199089	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,7744	31945,28 -	__-__ -	56684	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1424	32157,77 -	__-__ -	4579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,265	23002,55 4100,23	__-__ -	6096	1087	__-__ -	28,1300 -	7,45 -
24	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону*	*100м2*	*3,27*	*5118,80* *5118,80*	__-__ -	*16738*	*16738*	__-__ -	*33,5000* -	*109,55* -
25	С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,2616	101092,20 -	__-__ -	26446	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					754770	85107	2461 289		584,02 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					754770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					667202				
		всього заробітна плата, грн.					85396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**830247**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0557*	*373330,42* *35463,61*	*2487,58* *214,38*	*20795*	*1975*	*139* *12*	*249,4100* *1,4962*	*13,89* *0,08*
34	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м*	*100м3*	*0,0376*	*308670,31* *225038,84*	*3491,30* *340,14*	*11606*	*8461*	*131* *13*	*1508,0000* *2,3105*	*56,70* *0,09*
35	С1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	3,8352	4687,44 -	- -	17977	-	- -	- -	- -
36	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,24624	31618,02 -	- -	7786	-	- -	- -	- -
37	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,07918	32157,77 -	- -	2546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					60710	10436	270 25		70,59 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					60710 50004 10461 6072 - - **66782**				
		Всього по розділу 4					**66782**				
		Розділ 5. Посилення прорізів (отв.1-4шт, отв.2 -6 шт)									
38	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	1242,95 1214,13	- -	62	61	- -	8,8700 -	0,44 -
39	*КБ9-61-13 способно*	*Монтаж посилення проспінків*	*1т*	*6,164*	*11331,76* *8767,76*	*2564,00* *1105,70*	*69849*	*54044*	*15805* *6816*	*58,0800* *7,1554*	*358,01* *44,11*
40	С111-1839 варіант 1	Швелери N27	т	4,507	57396,17 -	- -	258685	-	- -	- -	- -
41	С111-1839 варіант 2	Швелери N12	т	0,027	32565,48 -	- -	879	-	- -	- -	- -
42	С111-1816 варіант 1	Смуга товщ 6мм	т	1,631	34034,76 -	- -	55511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С111-1445-1 варіант 1	Шпильки 10 мм, довжина 330 мм	шт	5	26,00 -	__-__ -	130	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	& С111-1445-1 варіант 2	Гайка М10 мм	шт	10	1,91 -	__-__ -	19	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		антікорозійний захист									
45	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,85*	*5088,41* *1634,00*	*200,98* *22,12*	*9414*	*3023*	*372* *41*	*9,5600* *0,1440*	*17,69* *0,27*
46	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,85	8451,48 1220,74	148,46 24,77	15635	2258	275 46	7,2400 0,1608	13,39 0,30
		Разом прямі витрати по розділу 5					410184	59386	16452 6903		389,53 44,68
		Разом будівельні роботи, грн.					410184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334346				
		всього заробітна плата, грн.					66289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451202**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-1445-1 варіант 3	Шпильки 14 мм, довжина 580 мм	шт	52	92,36 -	- -	4803	-	- -	- -	- -
53	& С111-1445-1 варіант 4	Шпильки 14 мм, довжина 880 мм	шт	15	92,36 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
54	& С111-1445-1 варіант 5	Гайка М14 мм	шт	134	2,74 -	- -	367	-	- -	- -	- -
		антікорозійний захист									
55	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*2,2*	*5088,41* *1634,00*	*200,98* *22,12*	*11195*	*3595*	*442* *49*	*9,5600* *0,1440*	*21,03* *0,32*
56	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,2	8451,48 1220,74	148,46 24,77	18593	2686	327 54	7,2400 0,1608	15,93 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 6					375194	71662	19651 8246		470,62 53,36
		Разом будівельні роботи, грн.					375194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283881				
		всього заробітна плата, грн.					79908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**412711**				
		Всього по розділу 6					**412711**				
		Розділ 7. Конструкції даху									
57	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення дерев'яних конструкцій даху*	*1 м3*	*41,53*	*17273,32* *4461,53*	*134,96* *50,65*	*717361*	*185287*	*5605* *2103*	*33,5000* *0,2550*	*1391,26* *10,59*
58	*КБ10-55-1*	*Вогнезахистдерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроков, мауерлатів та слухових вікон*	*10м3*	*4,153*	*1730,34* *1730,34*	- -	*7186*	*7186*	- -	*12,3200* -	*51,16* -
59	& С111-331-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш	кг	538,64	101,39 -	- -	54613	-	- -	- -	- -
60	*КБ10-56-1*	*Вогнезахистплатті покрівлю, покриттів і настилів*	*1000м2*	*0,31308*	*6435,42* *6435,42*	- -	*2015*	*2015*	- -	*45,8200* -	*14,35* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КБ9-22-1*	*Монтаж балки*	*1т*	*0,2496*	*6937,43*	*1614,76*	*1732*	*1290*	*403*	*36,8000*	*9,19*
					5168,56	*746,90*			*186*	*4,7624*	*1,19*
62	С111-1839 варіант 3	Швелери N24	т	0,2496	57396,17	__-__	14326	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
63	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,087*	*5088,41*	*200,98*	*443*	*142*	*17*	*9,5600*	*0,83*
					1634,00	*22,12*			*2*	*0,1440*	*0,01*
64	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,087	8451,48	148,46	735	106	13	7,2400	0,63
					1220,74	24,77			2	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					798411	196026	6038		1467,42
									2293		11,80
		Разом будівельні роботи, грн.					798411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596347				
		всього заробітна плата, грн.					198319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**878253**				
		_ _									
		Всього по розділу 7					**878253**				
		Розділ 8. Сходи									
		сходи СК 1									
65	*КБ6-18-9*	*Улаштування монолітних сходів*	*100м3*	*0,027*	*361527,70*	*11070,99*	*9761*	*6344*	*299*	*1593,0000*	*43,01*
					234951,57	*995,67*			*27*	*6,5925*	*0,18*
66	С1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	2,7405	4687,44	__-__	12846	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
67	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,119	31945,28	__-__	3801	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
68	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1282	31618,02	__-__	4053	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		сходи СК 2									
69	*КБ6-18-9*	*Улаштування монолітних сходів*	*100м3*	*0,052*	*361527,70*	*11070,99*	*18799*	*12217*	*576*	*1593,0000*	*82,84*
					234951,57	*995,67*			*52*	*6,5925*	*0,34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1424-11598 варіант 1	Бетон кл.С20/25	м3	5,278	4687,44 -	__-__ -	24740	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0149	31618,02 -	__-__ -	471	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0067	31945,28 -	__-__ -	214	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,772	31618,02 -	__-__ -	24409	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		сходи СК 3 (металеві)									
74	*КБ9-29-1*	*Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожей*	*1т*	*1,8339*	*14758,00 6980,39*	*7108,79 3039,31*	*27065*	*12801*	*13037 5574*	*46,2400 15,8565*	*84,80 29,08*
75	*КБ9-73-1*	*Виготовлення площадок сходів з огорожей*	*1т*	*1,8339*	*32420,46 22945,92*	*7027,65 1424,41*	*59456*	*42081*	*12888 2612*	*152,0000 7,5880*	*278,75 13,92*
76	С111-1839 варіант 4	Швелери N16	т	0,643	47892,08 -	__-__ -	30795	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
77	С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий 50х5	т	0,088	38501,34 -	__-__ -	3388	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	С111-1816 варіант 1	Смуга товщ 6мм	т	0,96	34034,76 -	__-__ -	32673	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	С111-971 варіант 1	Труба проф. 40х40х2мм	т	0,101	43946,88 -	__-__ -	4439	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	С111-971 варіант 2	Труба проф. 30х30х2мм	т	0,057	43946,88 -	__-__ -	2505	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	С111-1816 варіант 2	Смуга товщ 5мм	т	0,044	34034,76 -	__-__ -	1498	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		антікорозійний захист									
82	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,55*	*5088,41 1634,00*	*200,98 22,12*	*2799*	*899*	*111 12*	*9,5600 0,1440*	*5,26 0,08*
83	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,55	8451,48 1220,74	148,46 24,77	4648	671	82 14	7,2400 0,1608	3,98 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 8					268360	75013	26993 8291		498,64 43,69
		Разом будівельні роботи, грн.					268360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166354				
		всього заробітна плата, грн.					83304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					26835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**295195**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на архітектурні рішення

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23 АР

Кошторисна вартість	18381,566	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22,94309	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3492,730	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. 1 поверх									
		Розділ 1. Стіни 1 поверх									
1	*КБ8-22-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1*	*Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків /мурування стін криволінійного окреслення/*	*1 м3*	*1,9*	*903,99 770,93*	-- -	*1718*	*1465*	-- -	*5,4890* -	*10,43* -
2	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків*	*1 м3*	*33,24*	*846,21 700,85*	-- -	*28128*	*23296*	-- -	*4,9900* -	*165,87* -
3	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,144074	32157,77 -	-- -	4633	-	-- -	-- -	-- -
4	& С1416-41А варіант 1	Газоблок (250х250х238) М125	м3	35,14	3270,00 -	-- -	114908	-	-- -	-- -	-- -
5	& С111-328-15 варіант 1	Суміш для укладки газоблоків	кг	878,5	10,43 -	-- -	9163	-	-- -	-- -	-- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-10-5	Піна монтажна.	л	8,077	304,28	__-__	2458	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
7	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*5,56*	*1882,17*	__-__	*10465*	*6846*	__-__	*8,6600*	*48,15*
					1231,37	-			-	-	-
8	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	2,196	10990,41	__-__	24135	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
9	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,0697*	*34441,21*	__-__	*2401*	*1989*	__-__	*191,1800*	*13,33*
					28529,79	-			-	-	-
10	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,351	10990,41	__-__	3858	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					201867	33596	__-__		237,78
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					201867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168271				
		всього заробітна плата, грн.					33596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**222052**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-1 варіант 3	Двері металопластикові, внутрішні, двоостулкові, суцільні	м2	4,76	5272,59 -	- -	25098	-	- -	- -	- -
17	С123-1 варіант 5	Двері металопластикові, зовнішні, двоостулкові, суцільні	м2	5,68	6027,39 -	- -	34236	-	- -	- -	- -
18	С123-1 варіант 2	Двері металопластикові, внутрішні, дво стулкові, зі шклом, та фрамугою	м2	10,5	5282,79 -	- -	55469	-	- -	- -	- -
19	С123-1 варіант 4	Двері металопластикові, зовнішні, дво стулкові, зі шклом.	м2	6,2	6027,39 -	- -	37370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					473121	9735	5039 1891		64,49 9,53
		Разом будівельні роботи, грн.					473121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458347				
		всього заробітна плата, грн.					11626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**520435**				
		Всього по розділу 2					**520435**				
		Розділ 3. Вікна 1 поверх									
20	*КБ10-20-2*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,0716*	*36119,51* *23810,87*	- -	*2586*	*1705*	- -	*149,5000* -	*10,70* -
21	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,3759*	*27712,12* *18053,25*	- -	*10417*	*6786*	- -	*113,3500* -	*42,61* -
22	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,2754*	*20911,50* *13803,93*	- -	*5759*	*3802*	- -	*86,6700* -	*23,87* -
23	С123-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючи двохкамерні	м2	72,29	4311,57 -	- -	311683	-	- -	- -	- -
24	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,67*	*8650,39* *4426,98*	- -	*5796*	*2966*	- -	*31,5200* -	*21,12* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники 300 мм	м	68,34	345,04	-	23580	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					359821	15259	-		98,30
		Разом будівельні роботи, грн.					359821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344562				
		всього заробітна плата, грн.					15259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**395805**				
		Всього по розділу 3					**395805**				
		Розділ 4. Плита підлоги 1-го поверху (Том 3, 06-04/24-1– КБ)									
26	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*1,78*	*8430,11*	*471,82*	*15006*	*1934*	*840*	*8,0800*	*14,38*
					1086,36	*174,90*			*311*	*1,1053*	*1,97*
27	*КБ11-9-1*	*Улаштування геотекстилю*	*100м2*	*1,78*	*4660,99*	-	*8297*	*8297*	-	*32,7800*	*58,35*
					4660,99	-			-	-	-
28	& С111-1720-В1 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2	м2	181,56	57,84	-	10501	-	-	-	-
29	*КБ6-1-16*	*Улаштування плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,2671*	*45962,47*	*2487,58*	*12277*	*9472*	*664*	*249,4100*	*66,62*
					35463,61	*214,38*			*57*	*1,4962*	*0,40*
30	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону с15/20	м3	27,11065	4072,47	-	110407	-	-	-	-
31	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,162	31945,28	-	37120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					193608	19703	1504		139,35
									368		2,37
		Разом будівельні роботи, грн.					193608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172401				
		всього заробітна плата, грн.					20071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**212969**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КБ11-11-18*	*Армування бетонної підготовки дротяною сіткою*	*100м2*	*3,1148*	*2778,34* *2118,31*	- -	*8654*	*6598*	- -	*16,2000* -	*50,46* -
45	С111-874 варіант 2	Сітка армуюча для стяжки армована 100х100 діам.4 мм	м2	342,6	79,40 -	- -	27202	-	- -	- -	- -
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної*	*100м2*	*3,1148*	*8770,66* *8719,26*	- -	*27319*	*27159*	- -	*63,7000* -	*198,41* -
47	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш товщ шару 2-40 мм	кг	529,516	129,16 -	- -	68392	-	- -	- -	- -
48	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм*	*100м2*	*3,1148*	*12002,37* *11976,30*	- -	*37385*	*37304*	- -	*76,3600* -	*237,85* -
49	& С111-542-В1 варіант 1	Підкладка з полістиролу під ламінат	м2	317,7096	57,70 -	- -	18332	-	- -	- -	- -
50	& С111-542-В1 варіант 2	Ламінат клас 33	м2	317,7096	765,96 -	- -	243353	-	- -	- -	- -
51	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*2,694*	*2338,00* *1906,90*	- -	*6299*	*5137*	- -	*12,3400* -	*33,24* -
52	С111-1722 варіант 2	Плінтус ламінований	м	272,094	105,54 -	- -	28717	-	- -	- -	- -
		Тип П4									
53	КР7-7-2	Шліфування підлогових покриттів механізованим способом	100м2	6,222	6697,73 2129,42	- -	41673	13249	- -	13,7800 -	85,74 -
54	*КБ15-170-2*	*Покриття підлоги лаком за 2 рази*	*100м2*	*6,8211*	*3219,30* *3219,30*	- -	*21959*	*21959*	- -	*18,0900* -	*123,39* -
55	С111-234-П варіант 1	Лак грунтувальний для спорт залів	л	136,4	1129,17 -	- -	154019	-	- -	- -	- -
56	*КБ15-170-2*	*Покриття підлоги лаком за 2 рази розмітка*	*100м2*	*0,178*	*3219,30* *3219,30*	- -	*573*	*573*	- -	*18,0900* -	*3,22* -
57	& С1-18-90 варіант 2	Фарба для розміток в спортзалі	кг	5,08	739,50 -	- -	3757	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1230136	230199	348 225		1562,95 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1230136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					999589				
		всього заробітна плата, грн.					230424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1353152**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін поліві нілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*10,3734*	*16333,13* *5554,91*	- -	*169430*	*57623*	- -	*38,1100* -	*395,33* -
69	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*3,5992*	*50768,00* *38153,63*	- -	*182724*	*137323*	- -	*255,6700* -	*920,21* -
70	С111-256 варіант 1	Плитка облицювальна керамічна	м2	363,5192	637,03 -	- -	231573	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1216079	548989	- -		3620,77 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1216079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					667090				
		всього заробітна плата, грн.					548989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1337686**				
		Всього по розділу 6					**1337686**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					3674632	857481	6891 2484		5723,64 13,48
		Разом будівельні роботи, грн.					3674632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2810260				
		всього заробітна плата, грн.					859965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					367467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4042099**				
		Всього по відділу 1					**4042099**				
		Відділ 2. 2 поверх									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
71	*КБ8-22-1 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1*	*Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків /мурування стін криволінійного окреслення/*	*1 м3*	*7,6*	*903,99 770,93*	-	*6870*	*5859*	-	*5,4890* -	*41,72* -
72	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків*	*1 м3*	*70,64*	*846,21 700,85*	-	*59776*	*49508*	-	*4,9900* -	*352,49* -
73	& С1416-41А варіант 1	Газоблок (250х250х238) М125	м3	77,4576	3270,00 -	-	253286	-	-	- -	- -
74	& С111-328-15 варіант 1	Суміш для укладки газоблоків	кг	1877,76	10,43 -	-	19585	-	-	- -	- -
75	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,320784	32157,77 -	-	10316	-	-	- -	- -
76	& С111-10-5	Піна монтажна.	л	17,9952	304,28 -	-	5476	-	-	- -	- -
77	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами вологостійкими [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,6356*	*69228,16 28592,47*	-	*44001*	*18173*	-	*191,6000* -	*121,78* -
78	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	66,738	150,84 -	-	10067	-	-	- -	- -
79	*КБ8-22-2*	*Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків*	*1 м3*	*28,38*	*718,35 646,07*	-	*20387*	*18335*	-	*4,6000* -	*130,55* -
80	& С1416-41А варіант 2	Газоблок	м3	28,38	3270,00 -	-	92803	-	-	- -	- -
81	& С111-328-15 варіант 1	Суміш для укладки газоблоків	кг	709,5	10,43 -	-	7400	-	-	- -	- -
82	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,116358	32157,77 -	-	3742	-	-	- -	- -
83	& С111-10-5	Піна монтажна.	л	6,5274	304,28 -	-	1986	-	-	- -	- -
84	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*30,66*	*1882,17 1231,37*	-	*57707*	*37754*	-	*8,6600* -	*265,52* -
85	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	12,11	10990,41 -	-	133094	-	-	- -	- -
86	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,8095*	*34441,21 28529,79*	-	*27880*	*23095*	-	*191,1800* -	*154,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	4,08	10990,41 -	- -	44841	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					799217	152724	- -		1066,82 -
		Разом будівельні роботи, грн.					799217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					646493				
		всього заробітна плата, грн.					152724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**879132**				
		Всього по розділу 1					**879132**				
		Розділ 2. Двері									
88	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,2184*	*28434,26* *14810,69*	*7859,51* *2949,51*	*6210*	*3235*	*1717* *644*	*98,1100* *14,8500*	*21,43* *3,24*
89	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0578*	*22573,34* *11968,11*	*5850,97* *2195,74*	*1305*	*692*	*338* *127*	*79,2800* *11,0550*	*4,58* *0,64*
90	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2232	14530,87 9039,48	5414,33 2031,88	3243	2018	1208 454	59,8800 10,2300	13,37 2,28
91	С123-1 варіант 1	Двері металопластикові, внутрішні, одностулкові, суцільні	м2	21,84	5272,59 -	- -	115153	-	- -	- -	- -
92	С123-1 варіант 5	Двері металопластикові, зовнішні, двоостулкові, суцільні	м2	2,84	6027,39 -	- -	17118	-	- -	- -	- -
93	С123-1 варіант 2	Двері металопластикові, внутрішні, дво стулкові, зі шклом, та фрамугою	м2	25,26	5282,79 -	- -	133443	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					276472	5945	3263 1225		39,38 6,16
		Разом будівельні роботи, грн.					276472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267264				
		всього заробітна плата, грн.					7170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					27646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**304118**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С114-97-31 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	137,03	232,40 -	__-__ -	31846	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,6972*	*13672,28 7699,50*	__-__ -	*23205*	*13068*	__-__ -	*56,2500* -	*95,47* -
108	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,6972*	*37479,83 24615,49*	__-__ -	*63611*	*41777*	__-__ -	*164,9500* -	*279,95* -
109	& С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	173,1144	698,23 -	__-__ -	120874	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,812*	*18694,03 4561,08*	__-__ -	*15180*	*3704*	__-__ -	*29,8500* -	*24,24* -
		Тип П2									
111	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит*	*100м2*	*2,7955*	*4660,99 4660,99*	__-__ -	*13030*	*13030*	__-__ -	*32,7800* -	*91,64* -
112	& С114-97-31 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	285,141	232,40 -	__-__ -	66267	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
113	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,7955*	*13672,28 7699,50*	__-__ -	*38221*	*21524*	__-__ -	*56,2500* -	*157,25* -
114	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,7955*	*2778,34 2118,31*	__-__ -	*7767*	*5922*	__-__ -	*16,2000* -	*45,29* -
115	С111-874 варіант 2	Сітка армуюча для стяжки армована 100х100 діам.4 мм	м2	307,5	79,40 -	__-__ -	24416	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм*	*100м2*	*2,7955*	*12002,37 11976,30*	__-__ -	*33553*	*33480*	__-__ -	*76,3600* -	*213,46* -
117	& С111-542-В1 варіант 1	Підкладка з полістиролу під ламінат	м2	285,141	57,70 -	__-__ -	16453	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	& С111-542-В1 варіант 2	Ламінат клас 33	м2	285,141	765,96 -	__-__ -	218407	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*2,21*	*2338,00 1906,90*	__-__ -	*5167*	*4214*	__-__ -	*12,3400* -	*27,27* -
120	С111-1722 варіант 2	Плінтус ламінований	м	223,21	105,54 -	__-__ -	23558	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Тип П3									
121	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит*	*100м2*	*0,9826*	*4660,99 4660,99*	__-__ -	*4580*	*4580*	__-__ -	*32,7800* -	*32,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С114-97-31 варіант 3	Екструдований пінополістирол 20 мм	м2	100,2252	94,70	__-__	9491	-	__-__	__-__	__-__
123	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,9826*	*13672,28*	__-__	*13434*	*7566*	__-__	*56,2500*	*55,27*
124	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки сіткою*	*100м2*	*0,9826*	*2778,34*	__-__	*2730*	*2081*	__-__	*16,2000*	*15,92*
125	С111-874 варіант 2	Сітка армуюча для стяжки армована 100х100 діам.4 мм	м2	108,1	79,40	__-__	8583	-	__-__	__-__	__-__
126	*КБ11-9-1*	*Улаштування звукоізоляції суцільної з плит*	*100м2*	*0,9826*	*4660,99*	__-__	*4580*	*4580*	__-__	*32,7800*	*32,21*
127	& С111-542-1-К варіант 1	Гумові підкладка під спортивну підлогу 10мм	м2	99,2426	879,07	__-__	87241	-	__-__	__-__	__-__
128	*КБ11-37-2*	*Улаштування покриттів з шпунтованих дощок*	*100м2*	*0,9826*	*10580,87*	__-__	*10397*	*9969*	__-__	*64,6900*	*63,56*
129	С112-257 варіант 1	Дошки шпунтовані підлогові товщ 36 мм	м2	99,73	1004,30	__-__	100159	-	__-__	__-__	__-__
		Тип П4									
130	*КБ11-12-3*	*Укладання лаг по плитах перекриттів*	*100м2*	*0,1343*	*16893,82*	__-__	*2269*	*736*	__-__	*39,5300*	*5,31*
131	*КБ11-35-1*	*Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм*	*100м2*	*0,1343*	*12468,19*	*166,72*	*1674*	*1526*	*22*	*83,0200*	*11,15*
132	& С123-343-11	Терасна дошка	м2	13,6986	1631,60	__-__	22351	-	__-__	__-__	__-__
133	*КБ7-60-3*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*0,0917*	*13333,51*	*834,02*	*1223*	*1146*	*77*	*82,8000*	*7,59*
134	& С113-7-1	Огорожа з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	9,17	3718,93	__-__	34103	-	__-__	__-__	__-__
		Разом прямі витрати по розділу 5					1010632	175165	99		1201,83
									41		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1010632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					835368				
		всього заробітна плата, грн.					175206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1111694**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ15-56-4 к=2	Безпліщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сапенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	7,9382	5410,17 3235,86	- -	42947	25687	- -	20,9400 -	166,23 -
147	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,9382	16333,13 5554,91	- -	129656	44096	- -	38,1100 -	302,52 -
148	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,7661	50768,00 38153,63	- -	89661	67383	- -	255,6700 -	451,54 -
149	С111-256 варіант 1	Плитка облицювальна керамічна	м2	178,3761	637,03 -	- -	113631	-	- -	- -	- -
		ВІДКОСИ ДВЕРНІ І ВІКНА 1, 2 поверх									
150	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,4996	55422,67 42736,63	- -	138535	106824	- -	260,7800 -	651,85 -
151	КБ15-182-1	Шпаклювання стін, відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,4996	14911,11 11197,28	- -	37272	27989	- -	76,8200 -	192,02 -
152	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін, відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,4996	16333,13 5554,91	- -	40826	13885	- -	38,1100 -	95,26 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1460430	798325	571 506		5135,96 3,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1460430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					661534				
		всього заробітна плата, грн.					798831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1606472**				
		Всього по розділу 6					**1606472**				
		Розділ 7. Фасад									
153	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів з термодерева без утеплення з рифтувань	100 м2	0,79378	68795,26 20372,36	286,42 101,53	54608	16171	227 81	126,0900 0,5112	100,09 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& С112-221-1	Термодерево (термоясен,термососна)	м3	5,31	18691,92 -	__-__ -	99254	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	8,76	9579,58 6295,67	__-__ -	83917	55150	__-__ -	45,4200 -	397,88 -
156	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань*	*100 м2*	*2,03*	*92176,05* *35716,52*	*286,42* *101,53*	*187117*	*72505*	*581* *206*	*231,1300* *0,5112*	*469,19* *1,04*
157	& С1555-210-1 варіант 1	Металеві фасадні панелі	м2	239,54	768,59 -	__-__ -	184108	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
158	С114-4-У варіант 1	Мінераловатні плити товщ. 150 мм	м3	30,45	3966,30 -	__-__ -	120774	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
159	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,69*	*133199,43* *69494,30*	*__-__* -	*1024304*	*534411*	*__-__* -	*417,8600* -	*3213,34* -
160	& С114-4-У1-У варіант 1	Мінераловатні плити товщ. 150 мм	м2	776,69	194,85 -	__-__ -	151338	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
161	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом 50мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,74*	*134423,43* *69494,30*	*__-__* -	*99473*	*51426*	*__-__* -	*417,8600* -	*309,22* -
162	& С114-97-31 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	74	232,40 -	__-__ -	17198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2022091	729663	808 287		4489,72 1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					2022091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1291620				
		всього заробітна плата, грн.					729950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					202213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2224304**				
		Всього по розділу 7					**2224304**				
		Розділ 8. Покрівля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CLT									
163	*КБ10-5-1*	*Установлення елементів каркаса з брусів CLT система*	*1 м3*	*12,86*	*5725,35* *4779,70*	__-__ -	*73628*	*61467*	__-__ -	*35,5500* -	*457,17* -
164	*КБ10-1-3*	*Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 (CLT система)*	*1 шт*	*39*	*1227,64* *1227,64*	__-__ -	*47878*	*47878*	__-__ -	*8,5300* -	*332,67* -
165	& С112-221-2 варіант 1	Колони ,балки BSH , CLT система	м3	26,62	41777,01 -	__-__ -	1112104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Площа покриття проектованого даху(Металочерепица)									
166	*КБ12-12-1*	*Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"*	*100м2*	*6,12*	*25266,17* *17066,20*	*441,88* *157,53*	*154629*	*104445*	*2704* *964*	*124,6800* *0,8125*	*763,04* *4,97*
167	& С111-11-1 варіант 4	Металочерепиця	м2	636,48	333,03 -	__-__ -	211967	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	С113-1 варіант 3	Снігозатримувачі	м	186	160,44 -	__-__ -	29842	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	*КБ12-20-3*	*Улаштування вітро-, гідрозахисної мембрани*	*100м2*	*6,12*	*1766,87* *1598,99*	*63,51* *23,83*	*10813*	*9786*	*389* *146*	*10,9700* *0,1200*	*67,14* *0,73*
170	С111-856 варіант 2	Вітро-, гідрозахисна мембрана	м2	673,2	46,62 -	__-__ -	31385	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	*КБ12-18-3*	*Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар*	*100м2*	*6,12*	*10662,45* *9728,78*	*457,37* *181,24*	*65254*	*59540*	*2799* *1109*	*63,6700* *1,0188*	*389,66* *6,24*
172	& С114-4-У1-У варіант 2	Мінераловатні плити товщ 250мм	м2	630,36	275,60 -	__-__ -	173727	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
173	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6,12*	*1766,87* *1598,99*	*63,51* *23,83*	*10813*	*9786*	*389* *146*	*10,9700* *0,1200*	*67,14* *0,73*
174	С111-856 варіант 3	Пароізоляційна плівка	м2	673,2	20,81 -	__-__ -	14009	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Водостічна система									
175	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,63*	*8368,91* *8357,15*	__-__ -	*5272*	*5265*	__-__ -	*55,3600* -	*34,88* -
176	С113-1 варіант 1	Водостічний стояк діам. 100 мм	м	63	167,61 -	__-__ -	10559	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
177	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*1,86*	*6363,32* *6011,77*	*71,45* *26,81*	*11836*	*11182*	*133* *50*	*43,9200* *0,1350*	*81,69* *0,25*
178	С113-1 варіант 2	Водостічна ринва діам.125 мм	м	186	221,90 -	__-__ -	41273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
179	& С1512-1-50 варіант 1	Воронка діам. 100	шт	12	363,82 -	__-__ -	4366	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& С1512-1-50 варіант 2	Коліно діам. 100	шт	12	243,12 -	__-__ -	2917	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
181	& С1512-1-50 варіант 3	Відвід діам. 100	шт	12	231,56 -	__-__ -	2779	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
182	& С1512-1-50 варіант 4	Кріплення труб діам. 100 мм	шт	63	64,28 -	__-__ -	4050	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
183	& С1512-1-50 варіант 5	Кріплення ринв	шт	186	64,38 -	__-__ -	11975	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
184	*КБ9-42-1*	*Монтаж гнутих елементів покрівлі*	*100м2*	*0,89404*	*7811,60* *7123,62*	*671,98* *289,78*	*6984*	*6369*	*601* *259*	*50,7200* *1,8753*	*45,35* *1,68*
185	С114-211-У варіант 1	Елементи гнутих елементів покривлі із сталі тонколистової оцинкованої , товщина 0,7 мм Площа покриття існуючого даху(ПВХ Мембрана)	м2	89,404	803,51 -	__-__ -	71837	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
186	*КБ12-21-1*	*Грунтування бетонної основ праймером*	*100м2*	*7,7587*	*1075,69* *990,17*	*28,59* *12,33*	*8346*	*7682*	*222* *96*	*7,0500* *0,0798*	*54,70* *0,62*
187	С111-856 варіант 3	Пароізоляційна плівка	м2	853,457	20,81 -	__-__ -	17760	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
188	*КБ12-18-1*	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар*	*100м2*	*7,7587*	*5007,39* *4022,90*	*508,19* *201,38*	*38851*	*31212*	*3943* *1562*	*29,3900* *1,1320*	*228,03* *8,78*
189	& С114-97-31 варіант 2	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	799,1461	334,91 -	__-__ -	267642	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
190	*КБ12-20-3*	*Улаштування вітро-, гідрозахисної мембрани*	*100м2*	*7,7587*	*1766,87* *1598,99*	*63,51* *23,83*	*13709*	*12406*	*493* *185*	*10,9700* *0,1200*	*85,11* *0,93*
191	С111-856 варіант 2	Вітро-, гідрозахисна мембрана	м2	853,457	46,62 -	__-__ -	39788	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
192	*КБ12-1-3*	*Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці*	*100м2*	*7,7587*	*1638,81* *987,28*	*152,46* *60,41*	*12715*	*7660*	*1183* *469*	*6,5400* *0,3396*	*50,74* *2,63*
193	*КБ12-20-3*	*Улаштування покриття з ПВХ мембрани*	*100м2*	*7,7587*	*1828,83* *1598,99*	*125,47* *50,55*	*14189*	*12406*	*973* *392*	*10,9700* *0,2929*	*85,11* *2,27*
194	& С1-13 варіант 1	ПВХ мембрана товщ 1,5 мм	м2	892,2505	295,80 -	__-__ -	263928	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2786825	387084	13829 5378		2742,43 29,83
		Разом будівельні роботи, грн.					2786825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2385912				
		всього заробітна плата, грн.					392462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3065499**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Захисні прозорі конструкції (ЗПК) та огородження трибун (От) з ламінованого багатошарового безпечного скла,триплекс									
200	*КБ9-36-1*	*Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням*	*100м2*	*1,6663*	*80647,49* *77036,58*	*2962,15* *1176,86*	*134383*	*128366*	*4936* *1961*	*476,8000* *6,3288*	*794,49* *10,55*
201	С123-14 варіант 2	Ламіноване багатошарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі ОТ-1 (огородження трибун)	м2	52,01	10412,19 -	__-__ -	541538	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	С123-14 варіант 4	Ламіноване багатошарове безпечне скло, триплекс в алюмінієвом профілі (ЗПК1)	м2	50,4	10462,17 -	__-__ -	527293	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	С123-14 варіант 3	Фасадні системи з алюмінієвого профілю з склопакетом , тип А, товщ. 32,5мм (ФС-1,ФС-2,ФС-3,ФС-4,СК-1,Ск-2,Ск-3,Ск-4,СК- 5,СК-6)	м2	64,22	14287,17 -	__-__ -	917522	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2120736	128366	4936 1961		794,49 10,55
		Разом будівельні роботи, грн.					2120736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1987434				
		всього заробітна плата, грн.					130327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2332809**				
		Всього по розділу 10					**2332809**				
		Розділ 11. Сітка огороджувальна для спортзалів									
204	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,28	20242,09 11138,44	9103,65 3769,07	5668	3119	2549 1055	75,5200 24,9665	21,15 6,99
205	*КБ14-22-1*	*Улаштування перегородок із сітки*	*100м2*	*0,4476*	*25167,69* *25167,69*	__-__ -	*11265*	*11265*	__-__ -	*170,6400* -	*76,38* -
206	& 550101-311 варіант 1	Огороджувальна сітка D 4,5 мм 15 см осередок загороджувальна для спортзалів стадіонів, спортмайданчиків	м2	44,76	86,07 -	__-__ -	3852	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
207	& С1-1-7-22	Рим болт М10х100	шт	4	43,00 -	__-__ -	172	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С1-1-7-22 варіант 1	Рим болт М6	шт	20	22,60 -	- -	452	-	- -	- -	- -
209	& С1-1-7-22 варіант 2	Коуш для троса	шт	4	40,96 -	- -	164	-	- -	- -	- -
210	& С1545-260-1	Трос сталевий, діаметр 2 мм	м	39	92,08 -	- -	3591	-	- -	- -	- -
211	& С1-1-7-22 варіант 3	Талреп гак	шт	2	67,48 -	- -	135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					25299	14384	2549 1055		97,53 6,99
		Разом будівельні роботи, грн.					25299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8366				
		всього заробітна плата, грн.					15439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27829**				
		Всього по розділу 11					**27829**				
		Розділ 12. ПАнДУС (арк 36)									
212	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0075*	*341235,79* *19705,53*	- -	*2559*	*148*	- -	*150,7000* -	*1,13* -
213	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,06245*	*373330,42* *35463,61*	*2487,58* *214,38*	*23314*	*2215*	*155* *13*	*249,4100* *1,4962*	*15,58* *0,09*
214	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08	31945,28 -	- -	2556	-	- -	- -	- -
215	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,3*	*26850,01* *5118,80*	- -	*8055*	*1536*	- -	*33,5000* -	*10,05* -
216	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожи*	*1m*	*0,09896*	*14758,00* *6980,39*	*7108,79* *3039,31*	*1460*	*691*	*703* *301*	*46,2400* *15,8565*	*4,58* *1,57*
217	С121-394	Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані	пм	41,4	1402,54 -	- -	58065	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					96009	4590	858 314		31,34 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					96009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90561				
		всього заробітна плата, грн.					4904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105610**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на водопостачання та каналізація

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-ВК

Кошторисна вартість	1169,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,11729	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,361	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госпитний В-1									
1	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*578,25*	*109,50*	*1735*	*1091*	*329*	*2,4100*	*7,23*
					363,81	*25,16*			*75*	*0,1542*	*0,46*
2	С111-960 варіант 1	Засувка клинова чавунна DN 50 мм	шт	3	5029,66	-	15089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*4*	*1027,46*	*180,98*	*4110*	*2543*	*724*	*4,2600*	*17,04*
					635,72	*55,99*			*224*	*0,3537*	*1,41*
4	С111-960 варіант 2	Засувка клинова чавунна DN 65 мм	шт	2	6927,60	-	13855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-960 варіант 3	Заслонка регулююча поворотна d=65мм, Ру=1,6МПа з ел./приводом	шт	1	34323,04	-	34323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1630-544 варіант 2	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 65, PN 1,6МР	шт	1	4959,53	-	4960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*2*	*101,14* *101,14*	__-__ -	*202*	*202*	__-__ -	*0,6700* -	*1,34* -
8	С1630-1450 варіант 1	Лічильник холодної води DN 15 PN 1.6 тип B20	шт	1	2297,24 -	__-__ -	2297	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	С1630-1450 варіант 2	Лічильник холодної води DN 20 PN 1.6 тип B20	шт	1	2603,24 -	__-__ -	2603	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ16-15-1*	*Установлення фільтрів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*455,35* *363,81*	*82,98* *24,13*	*911*	*728*	*166* *48*	*2,4100* *0,1561*	*4,82* *0,31*
11	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий діам.15 мм 924 IVR	шт	1	208,75 -	__-__ -	209	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С1630-103 варіант 2	Фільтр фланцевий для води DN 20, PN 1, 6MPa	шт	1	99,67 -	__-__ -	100	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*61,31* *57,34*	__-__ -	*61*	*57*	__-__ -	*0,3600* -	*0,36* -
14	& С14-19-32 варіант 1	Манометр ДМ0563	шт.	1	434,59 -	__-__ -	435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С1-16-35 варіант 1	Кран триходовий діаметр 15 мм	шт	1	357,51 -	__-__ -	358	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,005*	*9085,49* *8540,87*	*262,70* *38,91*	*45*	*43*	*1* -	*55,2700* *0,2088*	*0,28* -
17	С130-888 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 21,3x2,8	м	0,5	187,58 -	__-__ -	94	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	С1630-1432 варіант 4	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 15 мм	шт	28	220,20 -	__-__ -	6166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	С1630-1432 варіант 5	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 20 мм	шт	5	305,30 -	__-__ -	1527	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С1630-542 варіант 2	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 20, PN 1,6MP	шт	1	454,38 -	__-__ -	454	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,01*	*9085,49* *8540,87*	*262,70* *38,91*	*91*	*85*	*3* -	*55,2700* *0,2088*	*0,55* -
22	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 26,8x2,8	м	1	182,26 -	__-__ -	182	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С1630-1432 варіант 6	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 25 мм	шт	11	491,25 -	__-__ -	5404	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С1630-542 варіант 1	Клапан зворотний поворотний різьбовий DN 25, PN 1,6MP	шт	5	488,76 -	__-__ -	2444	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,01*	*9085,49* *8540,87*	*262,70* *38,91*	*91*	*85*	*3* -	*55,2700* *0,2088*	*0,55* -
26	С130-890 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 33,5*3,2	м	1	293,87 -	- -	294	-	- -	- -	- -
27	С1630-1432 варіант 12	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 32 мм	шт	1	709,35 -	- -	709	-	- -	- -	- -
28	С1630-1432 варіант 7	Кран кульовий прохідний муфтовий DN 40 мм	шт	2	1335,93 -	- -	2672	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-7-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,01*	*15363,02* *13424,54*	*1125,46* *84,39*	*154*	*134*	*11* *1*	*91,0200* *0,4980*	*0,91* -
30	С130-893 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна (оцинкована) 75,5*4,0	м	1	611,40 -	- -	611	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,5*	*20230,05* *14099,92*	*6086,88* *3659,30*	*10115*	*7050*	*3043* *1830*	*89,9000* *24,5872*	*44,95* *12,29*
32	С113-1681 варіант 1	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20х2,8	м	50	57,64 -	- -	2882	-	- -	- -	- -
33	С113-1941 варіант 1	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20	шт	67	15,84 -	- -	1061	-	- -	- -	- -
34	С113-1941 варіант 4	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-20	шт	5	63,60 -	- -	318	-	- -	- -	- -
35	С113-1941 варіант 3	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	13	50,85 -	- -	661	-	- -	- -	- -
36	& С111-140-7-20 варіант 1	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт	40	24,50 -	- -	980	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,26*	*18385,88* *14492,02*	*3825,78* *2251,60*	*4780*	*3768*	*995* *585*	*92,4000* *15,1245*	*24,02* *3,93*
38	С113-1682 варіант 1	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 25*3,5	м	26	152,64 -	- -	3969	-	- -	- -	- -
39	С113-1941 варіант 2	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25	шт	5	21,23 -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-1941 варіант 5	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	4	87,77 -	__-__ -	351	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	& С111-140-7-20 варіант 2	Кріплення для труби діам. 25мм	шт	15	26,54 -	__-__ -	398	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	& С121-640-6 варіант 2	Перехід К-2 38*4,0-25*3,0	шт	2	31,96 -	__-__ -	64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,3*	*19124,46 16640,72*	*2372,41 1337,60*	*5737*	*4992*	*712 401*	*106,1000 8,9743*	*31,83 2,69*
44	С113-1682 варіант 2	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32х4,4 мм	м	30	231,67 -	__-__ -	6950	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	С113-1941 варіант 6	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	8	31,63 -	__-__ -	253	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	& С1-3002-В1 варіант 3	Перехід ПЕ/сталь 32/35	шт	2	64,26 -	__-__ -	129	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	С113-1941 варіант 10	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	2	82,96 -	__-__ -	166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	С113-1941 варіант 12	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20	шт	3	53,70 -	__-__ -	161	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	& С113-1941-3	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	3	42,08 -	__-__ -	126	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
50	С113-1941 варіант 20	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/20	шт	2	95,93 -	__-__ -	192	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	С113-1941 варіант 19	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-32/25	шт	2	97,97 -	__-__ -	196	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	& С111-140-7-20 варіант 3	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт	30	39,80 -	__-__ -	1194	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& С121-640-6 варіант 3	Перехід К-1 33*3,2-21*3,2	шт	2	37,42 -	__-__ -	75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,26*	*21066,01 18067,97*	*2825,10 1628,57*	*5477*	*4698*	*735 423*	*115,2000 10,9357*	*29,95 2,84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С113-1682 варіант 3	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40x5,5 мм Ekoplastik	м	26	224,33 -	__-__ -	5833	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	С113-1941 варіант 21	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/32	шт	3	97,97 -	__-__ -	294	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	& С111-140-7-20 варіант 4	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт	20	46,94 -	__-__ -	939	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,46*	*24200,63 18172,73*	*5700,81 3489,30*	*11132*	*8359*	*2622 1605*	*117,6000 23,4873*	*54,10 10,80*
59	С113-1682 варіант 4	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 50x6,9 мм Ekoplastik	м	46	365,23 -	__-__ -	16801	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	С113-1941 варіант 7	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	8	138,79 -	__-__ -	1110	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	С113-1941 варіант 11	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	1	136,32 -	__-__ -	136	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	С113-1941 варіант 13	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20	шт	5	119,39 -	__-__ -	597	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	С113-1941 варіант 14	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/32	шт	1	123,47 -	__-__ -	123	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	С113-1941 варіант 22	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/20	шт	2	98,99 -	__-__ -	198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	С113-1941 варіант 23	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/25	шт	1	101,03 -	__-__ -	101	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	С113-1941 варіант 24	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-50/32	шт	1	104,09 -	__-__ -	104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	& С111-140-7-20 варіант 5	Кріплення для труби діам. 50 мм	шт	35	61,22 -	__-__ -	2143	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,17*	*23923,58 19347,16*	*4472,79 2956,17*	*4067*	*3289*	*760 503*	*125,2000 20,0030*	*21,28 3,40*
69	С113-1682 варіант 5	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 63x8,6 мм Ekoplastik	м	17	837,52 -	__-__ -	14238	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	С113-1941 варіант 8	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63	шт	7	241,30 -	__-__ -	1689	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	& С113-1941-2	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	1	76,04 -	__-__ -	76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С113-1941-2 варіант 1	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	1	77,88	-	78	-	-	-	-
73	С113-1941 варіант 15	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32	шт	1	135,30	-	135	-	-	-	-
74	С113-1941 варіант 16	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50	шт	2	301,97	-	604	-	-	-	-
75	С113-1941 варіант 25	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	2	119,70	-	239	-	-	-	-
76	С113-1941 варіант 26	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50	шт	2	117,96	-	236	-	-	-	-
77	& С111-140-7-20 варіант 6	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт	15	86,72	-	1301	-	-	-	-
78	*КБ16-14-18*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезистивним зварюванням*	*100м*	*0,38*	*27813,61* *21974,17*	*5589,37* *3724,04*	*10569*	*8350*	*2124* *1415*	*142,2000* *25,1990*	*54,04* *9,58*
79	С113-1682 варіант 6	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 75x10,3 мм Ekoplastik	м	38	816,74	-	31036	-	-	-	-
80	& С1-3002-В1 варіант 2	Перехід ПЕ/сталь 75/63	шт	2	114,24	-	228	-	-	-	-
81	С113-1941 варіант 9	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75	шт	9	485,06	-	4366	-	-	-	-
82	С113-1941 варіант 17	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/32	шт	1	275,76	-	276	-	-	-	-
83	С113-1941 варіант 18	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63	шт	1	264,23	-	264	-	-	-	-
84	С113-1941 варіант 27	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 75/63	шт	1	124,49	-	124	-	-	-	-
85	& С111-140-7-20 варіант 7	Кріплення для труби діам. 75 мм	шт	24	142,82	-	3428	-	-	-	-
86	& С121-640-6 варіант 1	Перехід К-2 76*5,0-38*3,0	шт	2	92,92	-	186	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					261178	45474	12228 7110		293,25 47,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					261178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203476				
		всього заробітна плата, грн.					52584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**287295**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1630-1433 варіант 5	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	11	466,19 -	__-__ -	5128	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	С113-1941 варіант 2	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25	шт	2	21,23 -	__-__ -	42	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	С113-1941 варіант 3	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-25/20	шт	6	50,85 -	__-__ -	305	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	С113-1941 варіант 5	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 25/20	шт	3	87,77 -	__-__ -	263	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	& С111-140-7-20 варіант 2	Кріплення для труби діам. 25мм	шт	20	26,54 -	__-__ -	531	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,25*	*19124,39 16640,72*	*2372,41 1337,60*	*4781*	*4160*	*593 334*	*106,1000 8,9743*	*26,53 2,24*
103	С113-1682 варіант 2	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32х4,4 мм	м	25	231,67 -	__-__ -	5792	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	С1630-1433 варіант 10	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	3	723,37 -	__-__ -	2170	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	С113-1941 варіант 6	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	14	31,63 -	__-__ -	443	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	С113-1941 варіант 10	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4- 32	шт	2	82,96 -	__-__ -	166	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	С113-1941 варіант 12	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20	шт	5	53,70 -	__-__ -	269	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	С113-1941 варіант 35	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	1	37,28 -	__-__ -	37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	С113-1941 варіант 20	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/20	шт	3	95,93 -	__-__ -	288	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	С113-1941 варіант 19	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32/25	шт	2	97,97 -	__-__ -	196	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	& С111-140-7-20 варіант 3	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт	20	39,80 -	__-__ -	796	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,16*	*21065,94 18067,97*	*2825,10 1628,57*	*3371*	*2891*	*452 261*	*115,2000 10,9357*	*18,43 1,75*
113	С113-1682 варіант 3	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40х5,5 мм Ekoplastik	м	16	224,33 -	__-__ -	3589	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1630-1433 варіант 6	Крани кульові муфтові діаметр 40 мм	шт	1	1019,96 -	__-__ -	1020	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	С113-1941 варіант 28	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40	шт	4	183,41 -	__-__ -	734	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
116	С113-1941 варіант 29	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40	шт	2	104,09 -	__-__ -	208	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	С113-1941 варіант 36	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20	шт	5	47,28 -	__-__ -	236	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	С113-1941 варіант 30	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32	шт	1	59,82 -	__-__ -	60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	С113-1941 варіант 31	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/20	шт	1	97,97 -	__-__ -	98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	С113-1941 варіант 21	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40/32	шт	2	97,97 -	__-__ -	196	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	& С111-140-7-20 варіант 4	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт	15	46,94 -	__-__ -	704	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
122	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,09*	*22702,28 18172,73*	*4472,79 2956,17*	*2043*	*1636*	*403 266*	*117,6000 20,0030*	*10,58 1,80*
123	С113-1682 варіант 4	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 50х6,9 мм Ekoplastik	м	9	365,23 -	__-__ -	3287	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	С113-1941 варіант 7	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	9	138,79 -	__-__ -	1249	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	С113-1941 варіант 11	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50	шт	1	136,32 -	__-__ -	136	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	С113-1941 варіант 13	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20	шт	1	119,39 -	__-__ -	119	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	С113-1941 варіант 22	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/20	шт	1	98,99 -	__-__ -	99	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
128	С113-1941 варіант 33	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 50/40	шт	2	103,07 -	__-__ -	206	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	& С111-140-7-20 варіант 5	Кріплення для труби діам. 50 мм	шт	6	61,22 -	__-__ -	367	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,4*	*23923,58 19347,16*	*4472,79 2956,17*	*9569*	*7739*	*1789 1182*	*125,2000 20,0030*	*50,08 8,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С113-1682 варіант 5	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 63х8,6 мм Ekoplastik	м	40	837,52 -	__-__ -	33501 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	С113-1941 варіант 8	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63	шт	9	241,30 -	__-__ -	2172 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	С113-1941 варіант 34	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63	шт	1	144,20 -	__-__ -	144 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
134	С113-1941 варіант 15	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32	шт	1	135,30 -	__-__ -	135 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
135	С113-1941 варіант 39	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/25	шт	1	77,88 -	__-__ -	78 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	С113-1941 варіант 40	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	1	76,04 -	__-__ -	76 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
137	С113-1941 варіант 37	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/20	шт	1	91,44 -	__-__ -	91 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	С113-1941 варіант 26	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/50	шт	1	117,96 -	__-__ -	118 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
139	С113-1941 варіант 41	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/40	шт	1	114,29 -	__-__ -	114 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
140	С113-1941 варіант 42	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 63/32	шт	1	106,13 -	__-__ -	106 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
141	& С111-140-7-20 варіант 6	Кріплення для труби діам. 63 мм	шт	25	86,72 -	__-__ -	2168 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
142	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,5	513,08 513,08	__-__ -	5900 -	5900	__-__ -	3,5200 -	40,48 -
143	С113-2 варіант 7	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13х22	м	20	58,25 -	__-__ -	1165 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
144	С113-2 варіант 8	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13х28	м	16	59,94 -	__-__ -	959 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
145	С113-2 варіант 9	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13х35	м	18	72,52 -	__-__ -	1305 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
146	С113-2 варіант 10	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13х48	м	12	101,91 -	__-__ -	1223 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
147	С113-2 варіант 11	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13х57	м	9	122,06 -	__-__ -	1099 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
148	С113-2 варіант 12	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13х70	м	40	148,93 -	__-__ -	5957 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,23*	*18553,40* *14099,92*	*4439,48* *2946,65*	*4267*	*3243*	*1021* *678*	*89,9000* *19,9540*	*20,68* *4,59*
150	С113-1681 варіант 1	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 20х2,8	м	23	57,64 -	__-__ -	1326	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	С1630-1433 варіант 9	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	1	261,95 -	__-__ -	262	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
152	С113-1941 варіант 1	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 20	шт	11	15,84 -	__-__ -	174	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
153	& С111-140-7-20 варіант 1	Кріплення для труби діам. 20 мм	шт	20	24,50 -	__-__ -	490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,63*	*19124,39* *16640,72*	*2372,41* *1337,60*	*12048*	*10484*	*1495* *843*	*106,1000* *8,9743*	*66,84* *5,65*
155	С113-1682 варіант 2	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 32х4,4 мм	м	63	231,67 -	__-__ -	14595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	С1630-1433 варіант 5	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	2	466,19 -	__-__ -	932	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	С113-1941 варіант 6	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 32	шт	10	31,63 -	__-__ -	316	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
158	& С111-140-7-20 варіант 3	Кріплення для труби діам. 32 мм	шт	50	39,80 -	__-__ -	1990	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
159	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,69*	*21065,94* *18067,97*	*2825,10* *1628,57*	*14535*	*12467*	*1949* *1124*	*115,2000* *10,9357*	*79,49* *7,55*
160	С113-1682 варіант 3	Труба - ПП-80 тип 3 (PPR) - клас 4/10 бар, S3,2- 40х5,5 мм Ekoplastik	м	69	224,33 -	__-__ -	15479	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
161	С1630-1433 варіант 6	Крани кульові муфтові діаметр 40 мм	шт	2	1019,96 -	__-__ -	2040	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	С113-1941 варіант 28	Косинець розтрубний 90° ПП-80 тип 3 SDR 7,4- 40	шт	19	183,41 -	__-__ -	3485	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
163	С113-1941 варіант 29	Трійник рівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7, 4- 40	шт	1	104,09 -	__-__ -	104	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С113-1941 варіант 38	Трійник нерівнопрохідний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25	шт	1	61,05 -	__-__ -	61 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
165	С113-1941 варіант 31	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/20	шт	2	97,97 -	__-__ -	196 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	С113-1941 варіант 32	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/25	шт	1	97,97 -	__-__ -	98 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
167	С113-1941 варіант 21	Перехід розтрубний ПП-80 тип 3 SDR 7,4-40/32	шт	3	97,97 -	__-__ -	294 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	& С111-140-7-20 варіант 4	Кріплення для труби діам. 40 мм	шт	50	46,94 -	__-__ -	2347 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	513,08 513,08	__-__ -	2258 -	2258	__-__ -	3,5200 -	15,49 -
170	С113-2 варіант 7	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x22	м	23	58,25 -	__-__ -	1340 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	С113-2 варіант 9	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x35	м	9	72,52 -	__-__ -	653 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
172	С113-2 варіант 10	Теплоізоляція труб K-FLEX ECO 13x48	м	12	101,91 -	__-__ -	1223 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					217847	70327	10781 6634		455,67 44,65
		Разом будівельні роботи, грн.					217847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136739				
		всього заробітна плата, грн.					76961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239636**				
		Всього по розділу 2					**239636**				
		Розділ 3. Каналізація К-1									
173	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*1027,46* *635,72*	*180,98* *55,99*	*2055*	*1271*	*362* *112*	*4,2600* *0,3537*	*8,52* *0,71*
174	С1630-1434 варіант 3	Поліетиленовий кульовий кран для підземної установки діам.110 мм	шт	1	7790,57 -	__-__ -	7791 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& С1-1-1-1-11-20-76 варіант 1	Ковер	шт	1	309,16 -	__-__ -	309	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	С1630-1432 варіант 11	Механічний каналізаційний затвор для колодязя із ABS, з заслонкою із HL7 HL HUTTERER & LECHNER GmbH профільованої нержавіючої сталі, під труби ПП/ПВХ, DN11	шт	1	23713,96 -	__-__ -	23714	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
177	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,47*	*15339,71 15254,88*	*15,88 5,96*	*7210*	*7170*	*7 3*	*95,7800 0,0300*	*45,02 0,01*
178	С113-1682 варіант 7	Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /50/50,3	м	47	133,93 -	__-__ -	6295	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
179	& С130-91-130-1 варіант 2	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/90 град.	шт	19	55,14 -	__-__ -	1048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	& С130-91-130-1 варіант 3	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /50/50,3/45 град.	шт	6	55,14 -	__-__ -	331	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
181	& С130-91-130-1 варіант 7	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /50/50, 3/45 град.	шт	7	326,46 -	__-__ -	2285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
182	& С130-91-130-1 варіант 7	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /50/50, 3/45 град.	шт	1	326,46 -	__-__ -	326	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
183	& С113-1457-110-50 варіант 2	Люк очисний ПП-100 тип 1/50/50,3	шт	4	596,85 -	__-__ -	2387	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
184	& С130-91-130-1 варіант 11	Хрестовина кутова ПП-100 тип 1 /50/50, 4/50 .4/45 град.	шт	1	109,20 -	__-__ -	109	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
185	& С130-1199-10-9 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип 1/50	шт	2	88,71 -	__-__ -	177	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
186	& С111-1867-2-М варіант 2	Кріплення труб діам. 50мм	шт	30	38,89 -	__-__ -	1167	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
187	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1,12*	*14789,08 14627,36*	*23,82 8,94*	*16564*	*16383*	*27 10*	*91,8400 0,0450*	*102,86 0,05*
188	С113-1682 варіант 8	Труба розтрубна ПП-100 тип 1 /110/110,4	м	112	332,42 -	__-__ -	37231	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& С130-91-130-1 варіант 1	Перехід ПП-100 тип 1/110/110.4/50.3	шт	5	97,98 -	__-__ -	490	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
190	& С130-91-130-1 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110, 4/90 град.	шт	8	100,63 -	__-__ -	805	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
191	& С130-91-130-1 варіант 5	Коліно розтрубне ПП-100 тип 1 /110/110, 4/45 град.	шт	35	100,63 -	__-__ -	3522	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
192	& С130-91-130-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/50,3/90 град.	шт	7	522,81 -	__-__ -	3660	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
193	& С130-91-130-1 варіант 8	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/90 град.	шт	25	522,81 -	__-__ -	13070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	& С130-91-130-1 варіант 9	Відгалуження кутове ПП-100 тип 1 /110/110, 4/45 град.	шт	5	318,30 -	__-__ -	1592	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	& С113-1457-110-50 варіант 1	Люк очисний ПП-100 тип 1/110/110,4	шт	8	596,85 -	__-__ -	4775	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	& С130-91-130-1 варіант 10	Хрестовина кутова об'ємна ПП-100 тип 1 /110/110, 4/110 .4/45 град.	шт	5	243,84 -	__-__ -	1219	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
197	& С130-1199-10-9 варіант 2	Заглушка ПП-100 тип 1/110	шт	14	105,03 -	__-__ -	1470	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
198	& С111-1867-2-М варіант 1	Кріплення труб діам.110мм	шт	30	43,99 -	__-__ -	1320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
199	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1,1*	*5600,78 5563,45*	__-__ -	*6161*	*6120*	__-__ -	*36,4100* -	*40,05* -
200	& С130-901-4-8Л варіант 1	Унітаз керамічний з прямим випуском та змивним бачком	компл.	11	3933,95 -	__-__ -	43273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
201	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*1,1*	*5292,88 4941,87*	*271,65 117,15*	*5822*	*5436*	*299 129*	*31,9800 0,7581*	*35,18 0,83*
202	С130-757 варіант 1	Умивальники керамічний в комплекті із сифоном	комплект	11	2855,34 -	__-__ -	31409	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	& С130-621-1 варіант 4	Змішувачі для умивальника	шт	11	2948,64 -	__-__ -	32435	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	*КБ17-5-1*	*Установлення мийок на одне відділення*	*10компл.*	*0,1*	*4106,31*	*__-__*	*411*	*395*	*__-__*	*25,5800*	*2,56*
					3952,88	*-*			*-*	*-*	*-*
205	& С130-621-1 варіант 1	Змішувачі для мийки	шт	1	2754,84	__-__	2755	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
206	С130-487 варіант 1	Мийки в комплекті з сифоном	шт	1	2816,66	__-__	2817	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
207	*КБ17-1-10*	*Установлення душової кабіни*	*10компл.*	*0,4*	*2392,17*	*__-__*	*957*	*947*	*__-__*	*16,2400*	*6,50*
					2367,14	*-*			*-*	*-*	*-*
208	С130-539 варіант 2	Душова кабіна (в комплекті піддон з сифоном та переливом)	шт	4	12950,12	__-__	51800	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
209	& С130-621-1 варіант 3	Змішувачі для душу з гнучким шлангом	шт	4	3632,04	__-__	14528	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
210	& С130-621-1 варіант 2	Змішувачі для душу з душовою сіткою	шт	8	11588,89	__-__	92711	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
211	& С113-1873-1В-1 варіант 1	Поливочний кран діам. 15 мм (із змішувачем і шлангом 10 м)	комп.	4	1043,50	__-__	4174	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
212	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,1*	*2113,73*	*133,44*	*211*	*198*	*13*	*12,9600*	*1,30*
					1980,29	*57,55*			*6*	*0,3724*	*0,04*
213	С130-637 варіант 1	Трап з чавунною решіткою в підрамнику із ПП 240х240мм, HL615W шт 1 HL HUTTERER & LECHNER GmbH з горизонтальним фланцем під гідроізоляцію, з гідрозатвором, горизонтальний випуск DN100	комплект	1	12649,65	__-__	12650	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
214	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,3*	*1223,60*	*71,49*	*367*	*346*	*21*	*7,5400*	*2,26*
					1152,11	*30,83*			*9*	*0,1995*	*0,06*
215	С130-637 варіант 2	. Трап з решіткою з нержавіючої сталі в підрамнику 123х123мм, HL510N 2 HL HUTTERER DN 40/50	комплект	3	2583,07	__-__	7749	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
216	& С113-73-39-В варіант 1	Відро - водоспад 20л	шт	1	3230,29	__-__	3230	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
217	*КБ16-13-1*	*Установлення лотків*	*100м*	*0,06*	*15436,27*	*76,25*	*926*	*915*	*5*	*95,7800*	*5,75*
					15254,88	*32,88*			*2*	*0,2128*	*0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& С119-315-1 варіант 1	Лоток канальний 125 з ухилом дна довжиною L=1000 мм,Н=110 мм нержавіюча сталь (з ущільнювачами , анкерами для кріплення,ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення	м	6	6379,43 -	__-__ -	38277	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	*КБ16-13-1*	*Установлення каналів*	*100м*	*0,05*	*15436,27* *15254,88*	*76,25* *32,88*	*772*	*763*	*4* *2*	*95,7800* *0,2128*	*4,79* *0,01*
220	& С119-315-1 варіант 2	Канал 125 з випуском в кінці (діаметр випуску 110 мм) L=1000 мм,Н=110 мм нержавіюча сталь (з ущільнювачами , анкерами для кріплення,ніжками для регулювання по висоті) індивідуального виготовлення	м	5	9082,43 -	__-__ -	45412	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
221	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,5*	*2113,73* *1980,29*	*133,44* *57,55*	*1057*	*990*	*67* *29*	*12,9600* *0,3724*	*6,48* *0,19*
222	& С14-19-22-1 варіант 1	Трап для лоткового каналу 125 , Н=110 мм, горизонтальний випуск DN 100 нержавіюча сталь	шт.	2	7321,57 -	__-__ -	14643	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
223	& С14-19-22-1 варіант 2	Трап для лоткового каналу 125 , Н=110 мм, вертикальний випуск DN 100 нержавіюча сталь	шт.	3	8446,63 -	__-__ -	25340	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	КБ1-165-1	Копання основ підлоги вручну для нових трубопроводів та лотків	100м3	0,028	38351,73 38351,73	__-__ -	1074	1074	__-__ -	307,7000 -	8,62 -
225	КБ1-166-1	Обсипка піском нових трубопроводів	100м3	0,028	18058,51 18058,51	__-__ -	506	506	__-__ -	150,4500 -	4,21 -
226	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2,8	728,85 -	__-__ -	2041	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					584430	42514	805 302		274,10 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					584430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541111				
		всього заробітна плата, грн.					42816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**642873**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на устаткування водопостачання

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	222,780	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1514-4037-1 варіант 1	Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=400л	шт	4	49555,00 -	__-__ -	198220	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
2	& 1514-4037-1 варіант 2	Водонагрівач стаціонарний електричний з електричним теном RDW 18-7,5 V=100л	шт	1	24560,00 -	__-__ -	24560	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					222780	-	__-__ -		__-__ -
		Разом устаткування, грн.					222780				
		Всього устаткування, грн.					**222780**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**222780**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на електроосвітлення та електросилове обладнання

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-ЕТР

Кошторисна вартість	1171,834	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,05044	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	294,707	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити низьковольтні розподільчі									
		ВРП									
1	КБ21-23-1	*Щитсиловий ввідно-розподільчий*	*1 шафа*	*1*	*2009,88*	*232,57*	*2010*	*1645*	*233*	*10,3300*	*10,33*
					1645,26	*11,56*			*12*	*0,0746*	*0,07*
2	КМ8-521-1	*Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*203,18*	*2,08*	*406*	*362*	*4*	*1,2000*	*2,40*
					181,15	*0,45*			*1*	*0,0032*	*0,01*
3	КМ8-600-2	*Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі*	*шт*	*1*	*254,83*	__-__	*255*	*255*	__-__	*1,6000*	*1,60*
					254,83	-			-	-	-
4	КБ21-22-13	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*42626,06*	__-__	*1279*	*1279*	__-__	*285,6400*	*8,57*
					42626,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	30559,93 30559,93	- -	1528	1528	- -	207,2000 -	10,36 -
		ЩР									
6	КМ8-572-8	Встановлення щиту розподільчого	шт	1	575,54 509,66	46,76 2,33	576	510	47 2	3,2000 0,0150	3,20 0,02
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	42626,06 42626,06	- -	426	426	- -	285,6400 -	2,86 -
8	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	30559,93 30559,93	- -	6112	6112	- -	207,2000 -	41,44 -
		ЩАО									
9	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	580,37 507,38	9,35 0,47	580	507	9 -	3,4000 0,0030	3,40 -
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	30559,93 30559,93	- -	1528	1528	- -	207,2000 -	10,36 -
		ЩС-В									
11	КМ8-572-8	Встановлення щиту розподільчого	шт	1	575,54 509,66	46,76 2,33	576	510	47 2	3,2000 0,0150	3,20 0,02
12	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	30559,93 30559,93	- -	1834	1834	- -	207,2000 -	12,43 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17110	16496	340 17		110,15 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					17110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274				
		всього заробітна плата, грн.					16513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18822**				
		Всього по розділу 1					**18822**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
13	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*17*	*1397,53* *1192,05*	- -	*23758*	*20265*	- -	*8,6000* -	*146,20* -
14	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*1,3*	*3781,84* *3625,85*	*24,41* *8,88*	*4916*	*4714*	*32* *12*	*25,5000* *0,0447*	*33,15* *0,06*
15	& С157-305-3 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*1,5мм2	м	980	35,93 -	- -	35211	-	- -	- -	- -
16	& С157-305-3 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*2,5мм2	м	950	57,71 -	- -	54825	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*8,15*	*3781,84* *3625,85*	*24,41* *8,88*	*30822*	*29551*	*199* *72*	*25,5000* *0,0447*	*207,83* *0,36*
18	& С157-305-3 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 3*4 мм2	м	5	87,24 -	- -	436	-	- -	- -	- -
19	& С157-305-5 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 4*35мм	м	20	935,21 -	- -	18704	-	- -	- -	- -
20	& С157-305-5 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*2,5 мм	м	275	92,72 -	- -	25498	-	- -	- -	- -
21	& С157-305-5 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*4 мм	м	5	141,35 -	- -	707	-	- -	- -	- -
22	& С157-305-5 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*6мм	м	75	206,12 -	- -	15459	-	- -	- -	- -
23	& С157-305-5 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*10мм	м	5	340,05 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
24	& С157-305-3 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг-нд 5*25 мм2	м	5	841,04 -	- -	4205	-	- -	- -	- -
25	& С157-305-3 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ ПВнг-нд 1*6 мм2	м	20	40,61 -	- -	812	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С157-305-3 варіант 4	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами в ізоляції 0,6кВ з безгалогенових речовин та оболонці , перерізом 3*1,5 мм2	м	405	104,17	__-__	42189	-	__-__	__-__	__-__
		ТРУБИ									
27	*КБ21-2-1*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*9*	*6109,54*	*62,75*	*54986*	*52806*	*565*	*42,3300*	*380,97*
					5867,36	*30,43*			*274*	*0,2016*	*1,81*
28	С111-1683-1 варіант 1	Труба ПВХ діам. 20 мм	м	909	22,50	__-__	20453	-	__-__	__-__	__-__
29	*КБ21-2-2*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*8*	*6810,20*	*188,24*	*54482*	*51452*	*1506*	*46,4000*	*371,20*
					6431,50	*91,30*			*730*	*0,6048*	*4,84*
30	С111-1683-1 варіант 2	Труба ПВХ діам. 32 мм	м	808	35,87	__-__	28983	-	__-__	__-__	__-__
		ОСВІТЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА									
31	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників*	*100шт*	*3,33*	*51285,33*	*184,56*	*170780*	*106170*	*615*	*211,2000*	*703,30*
					31882,75	*9,18*			*31*	*0,0592*	*0,20*
32	& С1547-4-67-В1 варіант 3	Світлодіодна панель ДВО 6568	шт	148	470,11	__-__	69576	-	__-__	__-__	__-__
33	& С1547-4-67-В1 варіант 6	Світильник для спортивних залів MG SPORT LINE 1200 mm 120 W	шт	82	3468,70	__-__	284433	-	__-__	__-__	__-__
34	& С1547-4-67-В1 варіант 4	Світильник світлодіодний , 9 Вт IP44	шт	49	199,60	__-__	9780	-	__-__	__-__	__-__
35	& С1547-4-67-В1 варіант 5	Світильник для ЖКГ 8 W з вологозахистом	шт	10	387,09	__-__	3871	-	__-__	__-__	__-__
36	& С1547-4-67-В1 варіант 1	Світильник з аварійним блоком	шт	26	633,10	__-__	16461	-	__-__	__-__	__-__
37	& С1547-4-67-В1 варіант 2	Світильник аварійний Вихід 5 Вт	шт	18	428,08	__-__	7705	-	__-__	__-__	__-__
38	КБ21-28-1	Установлення датчика	1 шт	10	37,00	__-__	370	246	__-__	0,1800	1,80
					24,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С188888-47 варіант 1	Датчик руху 360град. ДО-07	шт	10	384,54 -	__-__ -	3845	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		УСТАНОВЧІ ВИРОБИ									
40	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,66*	*3816,03* *3788,84*	__-__ -	*2519*	*2501*	__-__ -	*27,6800* -	*18,27* -
41	& С1547-6-1-10-В2 варіант 2	Вимикач одноклавішний 16А ,250В, IP20	шт	34	203,10 -	__-__ -	6905	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	& С1547-6-1-10-В2 варіант 3	Вимикач прохідний 16А ,250В, IP20	шт	32	524,66 -	__-__ -	16789	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,12*	*4037,77* *4010,58*	__-__ -	*485*	*481*	__-__ -	*29,3000* -	*3,52* -
44	& С1547-6-1-10-В2 варіант 1	Вимикач двоклавішний 16А ,250В, IP20	шт	12	203,10 -	__-__ -	2437	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,74*	*3819,14* *3808,00*	__-__ -	*2826*	*2818*	__-__ -	*27,8200* -	*20,59* -
46	& С1512-13-52-В1 варіант 1	Розетка із заземленням контактом 16А , 250В, IP20 (захисними шторками)	шт	73	158,26 -	__-__ -	11553	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	& С1512-13-52-В1 варіант 2	Розетка із заземленням контактом зовнішня 125А ,380В, IP54	шт	1	263,32 -	__-__ -	263	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	& С111-240-82-В1 варіант 2	Коробка розгалужувальна для твердих стін універсальна	шт	18	25,02 -	__-__ -	450	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	& С111-240-82-В1 варіант 1	Коробка установча для вимикачів і розеток	шт	142	56,13 -	__-__ -	7970	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Заземлення									
50	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,1*	*9589,74* *4347,65*	*289,30* *14,38*	*959*	*435*	*29* *1*	*28,8000* *0,0928*	*2,88* *0,01*
51	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової*	*100 м*	*0,4*	*3655,71* *3381,50*	*269,35* *13,39*	*1462*	*1353*	*108* *5*	*22,4000* *0,0864*	*8,96* *0,03*
52	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,0632	34457,03 -	__-__ -	2178	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,4*	*1908,98* *1690,75*	*218,23* *10,85*	*764*	*676*	*88* *4*	*11,2000* *0,0700*	*4,48* *0,03*
54	С124-20 варіант 2	Сталь діаметр 20 мм L=5м	т	0,0494	41845,22 -	__-__ -	2067	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,072	31905,57 31905,57	__-__ -	2297	2297	__-__ -	261,8000 -	18,85 -
56	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	18058,51 18058,51	__-__ -	1300	1300	__-__ -	150,4500 -	10,83 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1048191	277065	3142 1129		1932,83 7,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1048191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767984				
		всього заробітна плата, грн.					278194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1153012**				
		Всього по розділу 2					**1153012**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1065301	293561	3482 1146		2042,98 7,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1065301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768258				
		всього заробітна плата, грн.					294707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1171834**				
		Всього по кошторису					**1171834**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2050,44**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**294707**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на вентиляція і опалення

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	2963,690	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,1643	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	613,466	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		Система ПВ-1 (приток)									
1	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної установки*	*1 камера*	*1*	*11378,48*	*225,45*	*11378*	*9936*	*225*	*68,1700*	*68,17*
					9936,46	*34,47*			*34*	*0,1844*	*0,18*
2	*КБ21-24-1*	*Установлення щитка автоматики (вартість врахована в обладнанні)*	*1 шт*	*1*	*580,37*	*9,35*	*580*	*507*	*9*	*3,4000*	*3,40*
					507,38	*0,47*			-	*0,0030*	-
3	*КБ20-26-1*	*Установлення шумоглушника*	*1 шт*	*1*	*331,79*	__-__	*332*	*263*	__-__	*1,8500*	*1,85*
					263,05	-			-	-	-
4	С130-247 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10	шт	1	3195,05	__-__	3195	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
5	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*2*	*289,30*	*13,91*	*579*	*524*	*28*	*1,8200*	*3,64*
					261,93	*1,16*			*2*	*0,0080*	*0,02*
6	& С111-120-6 варіант 3	Решітка дворядна РД 200х100	шт	1	513,44	__-__	513	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-120-6 варіант 4	Решітка дворядна РД 400х200	шт	1	1070,19 -	__-__ -	1070	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	*КБ20-11-1*	*Установлення решіток зовнішніх*	*1 група*	*1*	*289,30 261,93*	*13,91 1,16*	*289*	*262*	*14 1*	*1,8200 0,0080*	*1,82 0,01*
9	& С111-120-6 варіант 1	Решітка зовнішня РЗ 350х150	шт	1	872,14 -	__-__ -	872	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ20-13-10*	*Установлення клапанів дросельних до осьових вентиляторів*	*1 клапан*	*2*	*856,08 701,11*	__-__ -	*1712*	*1402*	__-__ -	*4,8100* -	*9,62* -
11	С1630-460 варіант 2	Дросель клапан ДК 100х100	шт	1	354,92 -	__-__ -	355	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С1630-460 варіант 1	Дросель клапан ДК 250х100	шт	1	678,36 -	__-__ -	678	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,18*	*40458,69 36769,81*	*163,36 8,12*	*7283*	*6619*	*29 1*	*261,8000 0,0524*	*47,12 0,01*
14	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	0,4	909,70 -	__-__ -	364	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	С130-1125 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х100	м2	12,6	909,70 -	__-__ -	11462	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	5	612,16 -	__-__ -	3061	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь*	*10 м2*	*1,6*	*1482,69 1225,80*	__-__ -	*2372*	*1961*	__-__ -	*8,1200* -	*12,99* -
18	& С111-11-1 варіант 1	Термоізолятор б=10 мм Алюфом	м2	11	178,19 -	__-__ -	1960	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С111-11-1 варіант 3	Мінвата б=50 мм	м2	5	291,11 -	__-__ -	1456	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	15	98,13 -	__-__ -	1472	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Система ПВ-2 (приток)									
21	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної установки*	*1 камера*	*1*	*11378,48 9936,46*	*225,45 34,47*	*11378*	*9936*	*225 34*	*68,1700 0,1844*	*68,17 0,18*
22	*КБ21-24-1*	*Установлення щитка автоматики*	*1 шт*	*1*	*580,37 507,38*	*9,35 0,47*	*580*	*507*	*9 -*	*3,4000 0,0030*	*3,40 -*
23	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм*	*1 шт*	*1*	*331,79 263,05*	__-__ -	*332*	*263*	__-__ -	*1,8500* -	*1,85* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С130-247 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10	шт	1	3195,05 -	__-__	3195	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*4*	*289,30 261,93*	*13,91 1,16*	*1157*	*1048*	*56 5*	*1,8200 0,0080*	*7,28 0,03*
26	& С111-120-6 варіант 2	Решітка дворядна РД 350х150	шт	4	712,34 -	__-__ -	2849	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	*КБ20-11-1*	*Установлення решіток зовнішніх*	*1 грата*	*1*	*289,30 261,93*	*13,91 1,16*	*289*	*262*	*14 1*	*1,8200 0,0080*	*1,82 0,01*
28	& С111-120-6 варіант 5	Решітка зовнішня РЗ 500*200	шт	1	1528,61 -	__-__ -	1529	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	*КБ20-13-10*	*Установлення клапанів дросельних до осьових вентиляторів*	*1 клапан*	*2*	*856,08 701,11*	__-__ -	*1712*	*1402*	__-__ -	*4,8100* -	*9,62* -
30	С1630-460 варіант 3	Дросель клапан ДК 200*150	шт	2	599,82 -	__-__ -	1200	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,121*	*37586,95 33665,87*	*395,56 170,58*	*4548*	*4074*	*48 21*	*239,7000 1,1039*	*29,00 0,13*
32	С130-1125 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х100	м2	9,1	909,70 -	__-__ -	8278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	3	612,16 -	__-__ -	1836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,161*	*32271,87 29129,33*	*163,36 8,12*	*5196*	*4690*	*26 1*	*207,4000 0,0524*	*33,39 0,01*
35	С130-1125 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 400х150	м2	12,1	945,40 -	__-__ -	11439	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	С130-1125 варіант 2	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,7 мм	м2	4	693,66 -	__-__ -	2775	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь*	*10 м2*	*2,4*	*1482,69 1225,80*	__-__ -	*3558*	*2942*	__-__ -	*8,1200* -	*19,49* -
38	& С111-11-1 варіант 2	Термоізолятор б=10 мм	м2	21	178,19 -	__-__ -	3742	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	& С111-11-1 варіант 3	Мінвата б=50 мм	м2	3	291,11 -	__-__ -	873	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	20	98,13 -	__-__ -	1963	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Система В2 (витяжка)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 250 мм*	*1 шт*	*1*	*331,79* *263,05*	- -	*332*	*263*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
42	С130-247 варіант 3	Шумоглушник RMN 250/10	шт	1	3895,45 -	- -	3895	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*4*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*1157*	*1048*	*56* *5*	*1,8200* *0,0080*	*7,28* *0,03*
44	& С111-120-6 варіант 8	Решітка однорядна РО 150*100	шт	4	261,84 -	- -	1047	-	- -	- -	- -
45	*КБ20-13-10*	*Установлення клапанів дросельних до осьових вентиляторів*	*1 клапан*	*2*	*856,08* *701,11*	- -	*1712*	*1402*	- -	*4,8100* -	*9,62* -
46	С1630-460 варіант 2	Дросель клапан ДК 100х100	шт	2	354,92 -	- -	710	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,254*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*10277*	*9340*	*41* *2*	*261,8000* *0,0524*	*66,50* *0,01*
48	С130-1125 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х150	м2	9,6	909,70 -	- -	8733	-	- -	- -	- -
49	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	6,8	909,70 -	- -	6186	-	- -	- -	- -
50	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	9	612,16 -	- -	5509	-	- -	- -	- -
51	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь*	*10 м2*	*1,8*	*1482,69* *1225,80*	- -	*2669*	*2206*	- -	*8,1200* -	*14,62* -
52	& С111-11-1 варіант 2	Термоізолятор б=10 мм	м2	18	178,19 -	- -	3207	-	- -	- -	- -
53	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	15	98,13 -	- -	1472	-	- -	- -	- -
		Система ПВ-3 (приток)									
54	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної установки*	*1 камера*	*1*	*11378,48* *9936,46*	*225,45* *34,47*	*11378*	*9936*	*225* *34*	*68,1700* *0,1844*	*68,17* *0,18*
55	*КБ21-24-1*	*Установлення щитка автоматики*	*1 шт*	*1*	*580,37* *507,38*	*9,35* *0,47*	*580*	*507*	*9* -	*3,4000* *0,0030*	*3,40* -
56	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*1 шт*	*1*	*345,97* *225,85*	*10,60* *0,53*	*346*	*226*	*11* *1*	*1,6500* *0,0034*	*1,65* -
57	С130-247 варіант 6	Шумоглушник ШП 900/500-1000	шт	1	13981,55 -	- -	13982	-	- -	- -	- -
58	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*18*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*5207*	*4715*	*250* *21*	*1,8200* *0,0080*	*32,76* *0,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С111-120-6 варіант 10	Решітка дворядна РД 250*200	шт	6	640,94 -	--	3846	-	-- -	-- -	-- -
60	& С111-120-6 варіант 11	Решітка дворядна РД 600*200	шт	12	2077,44 -	--	24929	-	-- -	-- -	-- -
61	*КБ20-11-1*	*Установлення решіток зовнішніх*	*1 грата*	*1*	*289,30 261,93*	*13,91 1,16*	*289*	*262*	*14 1*	*1,8200 0,0080*	*1,82 0,01*
62	& С111-120-6 варіант 12	Решітка зовнішня РЗ 1300*600	шт	1	3398,34 -	--	3398	-	-- -	-- -	-- -
63	*КБ20-13-1*	*Установлення дрюсель клапанів діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*306,08 248,83*	--	*306*	*249*	-- -	*1,7500* -	*1,75* -
64	*КБ20-13-2*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм*	*1 клапан*	*2*	*333,34 309,97*	--	*667*	*620*	-- -	*2,1800* -	*4,36* -
65	С130-247 варіант 7	Дросель клапан діам. 315	шт	1	428,60 -	--	429	-	-- -	-- -	-- -
66	С130-247 варіант 8	Дрюсель клапан діам. 500	шт	2	1725,84 -	--	3452	-	-- -	-- -	-- -
67	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0928*	*40458,69 36769,81*	*163,36 8,12*	*3755*	*3412*	*15 1*	*261,8000 0,0524*	*24,30* -
68	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	6,28	909,50 -	--	5712	-	-- -	-- -	-- -
69	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	3	612,16 -	--	1836	-	-- -	-- -	-- -
70	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,654*	*25232,79 21918,63*	*109,11 5,43*	*16502*	*14335*	*71 4*	*156,0600 0,0350*	*102,06 0,02*
71	С130-1125 варіант 11	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 650х400	м2	12,6	945,40 -	--	11912	-	-- -	-- -	-- -
72	С130-1125 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 900х500	м2	16,8	945,40 -	--	15883	-	-- -	-- -	-- -
73	С130-1125 варіант 2	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,7 мм	м2	36	693,66 -	--	24972	-	-- -	-- -	-- -
74	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,1099*	*127758,41 33665,87*	*163,36 8,12*	*14041*	*3700*	*18 1*	*239,7000 0,0524*	*26,34 0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С130-1126 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	10,99	945,20 -	- -	10388	-	- -	- -	- -
76	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,211008*	*32623,98* *29129,33*	*466,81* *152,31*	*6884*	*6147*	*99* *32*	*207,4000* *0,9855*	*43,76* *0,21*
77	С130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	21,1008	945,20 -	- -	19944	-	- -	- -	- -
78	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,30144*	*32610,24* *29129,33*	*501,73* *154,04*	*9830*	*8781*	*151* *46*	*207,4000* *0,9967*	*62,52* *0,30*
79	С130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	30,144	945,20 -	- -	28492	-	- -	- -	- -
80	КБ26-27-1	Утеплення повітроводів	10 м2	15,8	972,22 972,22	- -	15361	15361	- -	6,6700 -	105,39 -
81	& С111-11-1 варіант 1	Термоізолятор б=10 мм Алюфом	м2	148	178,19 -	- -	26372	-	- -	- -	- -
82	& С111-11-1 варіант 3	Мінвата б=50 мм	м2	10	291,11 -	- -	2911	-	- -	- -	- -
83	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	30	98,13 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
84	*КМ7-35-1*	*Монтаж компресорно-конденсаційного блоку*	*шт*	*1*	*6250,49* *6243,38*	- -	*6250*	*6243*	- -	*39,2000* -	*39,20* -
85	*КМ12-70-1*	*Прокладання мідних труб, діаметр до 18 мм*	*100 м*	*0,25*	*19872,63* *19779,84*	- -	*4968*	*4945*	- -	*128,0000* -	*32,00* -
86	С113-8 варіант 1	Трубка мідна з утеплювачем діаметр 12,7 мм	м	25	564,11 -	- -	14103	-	- -	- -	- -
87	*КМ12-70-2*	*Прокладання мідних труб, діаметр до 28 мм*	*100 м*	*0,25*	*25083,15* *24724,80*	- -	*6271*	*6181*	- -	*160,0000* -	*40,00* -
88	С113-8 варіант 2	Трубка мідна з утеплювачем діаметр 25,4 мм	м	25	605,26 -	- -	15132	-	- -	- -	- -
89	& С1-1-7-1 варіант 1	Сифон вентиляційний HL138	шт	1	1062,67 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
		Система ПВ-3 (витяжка)									
90	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*1 шт*	*1*	*345,97* *225,85*	*10,60* *0,53*	*346*	*226*	*11* *1*	*1,6500* *0,0034*	*1,65* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С130-247 варіант 6	Шумоглушник ШП 900/500-1000	шт	1	13981,55 -	- -	13982	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*18*	*289,30 261,93*	*13,91 1,16*	*5207*	*4715*	*250 21*	*1,8200 0,0080*	*32,76 0,14*
93	& С111-120-6 варіант 6	Решітка однорядна РО 250х200	шт	6	490,49 -	- -	2943	-	- -	- -	- -
94	& С111-120-6 варіант 13	Решітка однорядна РО 550*200	шт	12	1473,08 -	- -	17677	-	- -	- -	- -
95	*КБ20-13-1*	*Установлення дрюсель клапанів діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*306,08 248,83*	- -	*306*	*249*	- -	*1,7500* -	*1,75* -
96	С130-247 варіант 7	Дросель клапан діам. 315	шт	1	428,60 -	- -	429	-	- -	- -	- -
97	*КБ20-13-2*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм*	*1 клапан*	*2*	*333,34 309,97*	- -	*667*	*620*	- -	*2,1800* -	*4,36* -
98	С130-247 варіант 8	Дрюсель клапан діам. 500	шт	2	1725,84 -	- -	3452	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0928*	*40458,69 36769,81*	*163,36 8,12*	*3755*	*3412*	*15 1*	*261,8000 0,0524*	*24,30* -
100	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	6,28	909,50 -	- -	5712	-	- -	- -	- -
101	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	3	612,16 -	- -	1836	-	- -	- -	- -
102	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,308*	*25232,79 21918,63*	*109,11 5,43*	*7772*	*6751*	*34 2*	*156,0600 0,0350*	*48,07 0,01*
103	С130-1125 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.7мм 900х500	м2	30,8	945,40 -	- -	29118	-	- -	- -	- -
104	С130-1125 варіант 2	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,7 мм	м2	36	693,66 -	- -	24972	-	- -	- -	- -
105	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,5497*	*127758,41 33665,87*	*163,36 8,12*	*70229*	*18506*	*90 4*	*239,7000 0,0524*	*131,76 0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С130-1126 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	32,97	945,20 -	- -	31163	-	- -	- -	- -
107	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,1256*	*32610,24* *29129,33*	*501,73* *154,04*	*4096*	*3659*	*63* *19*	*207,4000* *0,9967*	*26,05* *0,13*
108	С130-1126 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	12,56	945,20 -	- -	11872	-	- -	- -	- -
109	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,3366*	*32623,98* *29129,33*	*466,81* *152,31*	*10981*	*9805*	*157* *51*	*207,4000* *0,9855*	*69,81* *0,33*
110	С130-1126 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	12,56	945,20 -	- -	11872	-	- -	- -	- -
111	С130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 560 мм	м2	21,1008	945,20 -	- -	19944	-	- -	- -	- -
112	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,30144*	*32610,24* *29129,33*	*501,73* *154,04*	*9830*	*8781*	*151* *46*	*207,4000* *0,9967*	*62,52* *0,30*
113	С130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	30,144	945,20 -	- -	28492	-	- -	- -	- -
114	КБ26-27-1	Утеплення повітроводів	10 м2	11,8	972,22 972,22	- -	11472	11472	- -	6,6700 -	78,71 -
115	& С111-11-1 варіант 1	Термоізолятор б=10 мм Алюфом	м2	118	178,19 -	- -	21026	-	- -	- -	- -
116	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	30	98,13 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
		Система ПВ-4 - ПВ-8									
117	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної установки*	*1 камера*	*5*	*11378,48* *9936,46*	*225,45* *34,47*	*56892*	*49682*	*1127* *172*	*68,1700* *0,1844*	*340,85* *0,92*
		Система В-1									
118	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83* *129,83*	- -	*130*	*130*	- -	*0,8600* -	*0,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,0628*	*1396,09* *1373,60*	- -	*88*	*86*	- -	*9,7800* -	*0,61* -
120	С121-226 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100	шт	2	470,94 -	- -	942	-	- -	- -	- -
121	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*328,57* *248,83*	- -	*329*	*249*	- -	*1,7500* -	*1,75* -
122	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній FC 100	шт	1	217,65 -	- -	218	-	- -	- -	- -
123	*КБ20-25-1*	*Установлення шумоглушників*	*1 шт*	*1*	*331,79* *263,05*	- -	*332*	*263*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
124	С130-247 варіант 4	Шумоглушник RMN100/10 Aerostar	шт	1	2062,00 -	- -	2062	-	- -	- -	- -
125	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грапа*	*2*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*579*	*524*	*28* *2*	*1,8200* *0,0080*	*3,64* *0,02*
126	& С111-120-6 варіант 7	Решітка однорядна РО 100*100	шт	2	320,48 -	- -	641	-	- -	- -	- -
127	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,052*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*2104*	*1912*	*8* -	*261,8000* *0,0524*	*13,61* -
128	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	3,2	909,70 -	- -	2911	-	- -	- -	- -
129	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	2	612,16 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
130	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	10	98,13 -	- -	981	-	- -	- -	- -
		Система В-2									
131	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83* *129,83*	- -	*130*	*130*	- -	*0,8600* -	*0,86* -
132	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,092*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*3722*	*3383*	*15* *1*	*261,8000* *0,0524*	*24,09* -
133	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	5,2	909,70 -	- -	4730	-	- -	- -	- -
134	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	4	612,16 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
135	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	10	98,13 -	- -	981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система В3									
136	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83* *129,83*	- -	*130*	*130*	- -	*0,8600* -	*0,86* -
137	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,256*	*1396,09* *1373,60*	- -	*1753*	*1725*	- -	*9,7800* -	*12,28* -
138	С121-226 варіант 1	Вставка гнучка RFI 200	шт	2	899,12 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
139	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*328,57* *248,83*	- -	*329*	*249*	- -	*1,7500* -	*1,75* -
140	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній FC 200	шт	1	340,05 -	- -	340	-	- -	- -	- -
141	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників*	*1 шт*	*1*	*331,79* *263,05*	- -	*332*	*263*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
142	С130-247 варіант 5	Шумоглушник RMN200/10 Aerostar	шт	1	3195,05 -	- -	3195	-	- -	- -	- -
143	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грапа*	*6*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*1736*	*1572*	*83* *7*	*1,8200* *0,0080*	*10,92* *0,05*
144	& С111-120-6 варіант 8	Решітка однорядна РО 150*100	шт	4	261,84 -	- -	1047	-	- -	- -	- -
145	& С111-120-6 варіант 9	Решітка однорядна РО 300*150	шт	2	439,49 -	- -	879	-	- -	- -	- -
146	*КБ20-14-6*	*Установлення дросель клапанів*	*1 шт*	*2*	*330,07* *259,06*	- -	*660*	*518*	- -	*1,8000* -	*3,60* -
147	С113-2302 варіант 1	Дросель клапан ДК200*100	шт	2	598,79 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
148	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,282*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*11409*	*10369*	*46* *2*	*261,8000* *0,0524*	*73,83* *0,01*
149	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	1,6	909,70 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
150	С130-1125 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х100	м2	1,8	909,70 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
151	С130-1125 варіант 8	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х150	м2	16,8	909,70 -	- -	15283	-	- -	- -	- -
152	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	8	612,16 -	- -	4897	-	- -	- -	- -
153	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	15	98,13 -	- -	1472	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система В4									
154	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83* *129,83*	- -	*130*	*130*	- -	*0,8600* -	*0,86* -
155	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,256*	*1396,09* *1373,60*	- -	*1753*	*1725*	- -	*9,7800* -	*12,28* -
156	С121-226 варіант 1	Вставка гнучка RFI 200	шт	2	899,12 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
157	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*328,57* *248,83*	- -	*329*	*249*	- -	*1,7500* -	*1,75* -
158	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній FC 200	шт	1	340,05 -	- -	340	-	- -	- -	- -
159	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників*	*1 шт*	*1*	*331,79* *263,05*	- -	*332*	*263*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
160	С130-247 варіант 5	Шумоглушник RMN200/10 Aerostar	шт	1	3195,05 -	- -	3195	-	- -	- -	- -
161	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*6*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*1736*	*1572*	*83* *7*	*1,8200* *0,0080*	*10,92* *0,05*
162	& С111-120-6 варіант 8	Решітка однорядна РО 150*100	шт	2	261,84 -	- -	524	-	- -	- -	- -
163	& С111-120-6 варіант 14	Решітка однорядна РО 250*100	шт	2	349,39 -	- -	699	-	- -	- -	- -
164	& С111-120-6 варіант 9	Решітка однорядна РО 300*150	шт	2	439,49 -	- -	879	-	- -	- -	- -
165	*КБ20-14-6*	*Установлення дросель клапанів*	*1 шт*	*6*	*330,07* *259,06*	- -	*1980*	*1554*	- -	*1,8000* -	*10,80* -
166	С1630-460 варіант 2	Дросель клапан ДК 100х100	шт	4	354,92 -	- -	1420	-	- -	- -	- -
167	С113-2302 варіант 2	Дросель клапан ДК150*100	шт	2	529,43 -	- -	1059	-	- -	- -	- -
168	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,08*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*3237*	*2942*	*13* *1*	*261,8000* *0,0524*	*20,94* -
169	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	0,8	909,70 -	- -	728	-	- -	- -	- -
170	С130-1125 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х100	м2	2,5	909,70 -	- -	2274	-	- -	- -	- -
171	С130-1125 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х100	м2	1,2	909,70 -	- -	1092	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С130-1125 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 200х150	м2	3,5	909,70 -	__-__	3184	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
173	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,158*	*37354,75 33665,87*	*163,36 8,12*	*5902*	*5319*	*26 1*	*239,7000 0,0524*	*37,87 0,01*
174	С130-1125 варіант 8	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 250х150	м2	8,8	909,70 -	__-__ -	8005	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
175	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	7	612,16 -	__-__ -	4285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	15	98,13 -	__-__ -	1472	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Система В5									
177	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83 129,83*	__-__ -	*130*	*130*	__-__ -	*0,8600* -	*0,86* -
178	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,785*	*1396,09 1373,60*	__-__ -	*1096*	*1078*	__-__ -	*9,7800* -	*7,68* -
179	С121-226 варіант 3	Вставка гнучка RFI 125	шт	2	581,42 -	__-__ -	1163	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*328,57 248,83*	__-__ -	*329*	*249*	__-__ -	*1,7500* -	*1,75* -
181	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній FC 125	шт	1	232,10 -	__-__ -	232	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
182	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників*	*1 шт*	*1*	*331,79 263,05*	__-__ -	*332*	*263*	__-__ -	*1,8500* -	*1,85* -
183	С130-247 варіант 9	Шумоглушник RMN125/10 Aerostar	шт	1	2277,89 -	__-__ -	2278	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
184	*КБ20-11-1*	*Установлення граткалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*5*	*289,30 261,93*	*13,91 1,16*	*1447*	*1310*	*70 6*	*1,8200 0,0080*	*9,10 0,04*
185	& С111-120-6 варіант 8	Решітка однорядна РО 150*100	шт	3	261,84 -	__-__ -	786	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
186	& С111-120-6 варіант 9	Решітка однорядна РО 300*150	шт	2	439,49 -	__-__ -	879	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
187	*КБ20-14-6*	*Установлення дросель клапанів*	*1 шт*	*2*	*330,07 259,06*	__-__ -	*660*	*518*	__-__ -	*1,8000* -	*3,60* -
188	С1630-460 варіант 2	Дросель клапан ДК 100х100	шт	2	354,92 -	__-__ -	710	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,102*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*4127*	*3751*	*17* *1*	*261,8000* *0,0524*	*26,70* *0,01*
190	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	1,2	909,70 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
191	С130-1125 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 150х100	м2	5	909,70 -	- -	4549	-	- -	- -	- -
192	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	4	612,16 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
193	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	10	98,13 -	- -	981	-	- -	- -	- -
		Система В6									
194	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83* *129,83*	- -	*130*	*130*	- -	*0,8600* -	*0,86* -
195	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,092*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*3722*	*3383*	*15* *1*	*261,8000* *0,0524*	*24,09* -
196	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	5,2	909,70 -	- -	4730	-	- -	- -	- -
197	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	4	612,16 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
198	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	5	98,13 -	- -	491	-	- -	- -	- -
		Система В7									
199	*КБ21-27-1*	*Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]*	*1 шт*	*1*	*129,83* *129,83*	- -	*130*	*130*	- -	*0,8600* -	*0,86* -
200	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,628*	*1396,09* *1373,60*	- -	*877*	*863*	- -	*9,7800* -	*6,14* -
201	С121-226 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100	шт	2	470,94 -	- -	942	-	- -	- -	- -
202	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*328,57* *248,83*	- -	*329*	*249*	- -	*1,7500* -	*1,75* -
203	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній FC 100	шт	1	217,65 -	- -	218	-	- -	- -	- -
204	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників*	*1 шт*	*1*	*331,79* *263,05*	- -	*332*	*263*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
205	С130-247 варіант 4	Шумоглушник RMN100/10 Aerostar	шт	1	2062,00 -	- -	2062	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*3*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*868*	*786*	*42* *3*	*1,8200* *0,0080*	*5,46* *0,02*
207	& С111-120-6 варіант 7	Решітка однорядна РО 100*100	шт	3	320,48 -	- -	961	-	- -	- -	- -
208	*КБ20-14-6*	*Установлення дросель клапанів*	*1 шт*	*3*	*330,07* *259,06*	- -	*990*	*777*	- -	*1,8000* -	*5,40* -
209	С1630-460 варіант 2	Дросель клапан ДК 100х100	шт	3	354,92 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
210	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,108*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*4370*	*3971*	*18* *1*	*261,8000* *0,0524*	*28,27* *0,01*
211	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	6,8	909,70 -	- -	6186	-	- -	- -	- -
212	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	4	612,16 -	- -	2449	-	- -	- -	- -
213	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	10	98,13 -	- -	981	-	- -	- -	- -
		Система ВП1									
214	*КБ20-11-1*	*Установлення гратжалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*1*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*289*	*262*	*14* *1*	*1,8200* *0,0080*	*1,82* *0,01*
215	& С111-120-6 варіант 7	Решітка однорядна РО 100*100	шт	1	320,48 -	- -	320	-	- -	- -	- -
216	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,07*	*40458,69* *36769,81*	*163,36* *8,12*	*2832*	*2574*	*11* *1*	*261,8000* *0,0524*	*18,33* -
217	С130-1125 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі класу В б=0.55мм 100х100	м2	2	909,70 -	- -	1819	-	- -	- -	- -
218	С130-1125 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин для систем вентиляції б=0,55 мм	м2	5	612,16 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
219	& С111-120-9 варіант 1	Дінрейка	м	3	98,13 -	- -	294	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1096234	320299	4030 600		2230,57 3,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1096234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					771905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					320899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1205858**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37058				
		всього заробітна плата, грн.					13890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56413**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм*	*10 м*	*8,5*	*424,16* *424,16*	- -	*3605*	*3605*	- -	*3,0200* -	*25,67* -
243	С1632-22 варіант 2	Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.20 Thermacompact S C-22 Thermaflex	м	77	29,56 -	- -	2276	-	- -	- -	- -
244	С1632-22 варіант 3	Теплоізоляція б=6 мм для труби діам.32 Thermacompact S C-32 Thermaflex	м	8	32,99 -	- -	264	-	- -	- -	- -
245	& С1-ПР1-61 варіант 2	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.20 мм	шт	26	43,86 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
246	& С1-ПР1-61 варіант 1	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм	шт	4	43,86 -	- -	175	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					38944	10873	288 38		73,15 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					38944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27783				
		всього заробітна плата, грн.					10911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42839**				
		Всього по розділу 3					**42839**				
		Розділ 4. Опалення									
247	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*1,39717*	*14053,22* *13948,73*	*103,21* *38,73*	*19635*	*19489*	*144* *54*	*96,9200* *0,1950*	*135,41* *0,27*
248	& С12407-801-20-П-В1 варіант 10	Радіатор панельний стальний 11С 500х500 PURMO	шт	4	3750,45 -	- -	15002	-	- -	- -	- -
249	& С12407-801-20-П-В1 варіант 11	Радіатор панельний стальний 11С 500х700 PURMO	шт	3	4337,41 -	- -	13012	-	- -	- -	- -
250	& С12407-801-20-П-В1 варіант 12	Радіатор панельний стальний 22С 300х1400 PURMO	шт	10	12861,46 -	- -	128615	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& С12407-801-20-П-В1 варіант 1	Радіатор панельний стальний 22С 500х500 PURMO	шт	3	6510,01 -	__-__	19530	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
252	& С12407-801-20-П-В1 варіант 5	Радіатор панельний стальний 22С 500х600 PURMO	шт	10	6926,17 -	__-__	69262	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
253	& С12407-801-20-П-В1 варіант 6	Радіатор панельний стальний 22С 500х900 PURMO	шт	1	8539,81 -	__-__	8540	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
254	& С12407-801-20-П-В1 варіант 2	Радіатор панельний стальний С22 500х1000 PURMO	шт	12	9112,03 -	__-__	109344	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
255	& С12407-801-20-П-В1 варіант 8	Радіатор панельний стальний С33 500х1200 PURMO	шт	1	12749,86 -	__-__	12750	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
256	& С12407-801-20-П-В1 варіант 7	Радіатор панельний стальний С33 500х1400 PURMO	шт	1	14048,32 -	__-__	14048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
257	& С12407-801-20-П-В1 варіант 9	Радіатор панельний стальний С33 500х1800 PURMO	шт	15	18221,04 -	__-__	273316	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
258	& С12407-801-20-П-В1 варіант 3	Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (5 секції) Nova Florida	шт	2	4060,99 -	__-__	8122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
259	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	61	54,39 -	__-__	3318	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
260	& С12407-801-20-П-В1 варіант 4	Радіатори секційні Libeccio C2 500/100 (10 секції)	шт	2	8114,47 -	__-__	16229	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
261	С1630-138 варіант 1	Термостатична головка RA 2990	шт	61	1095,85 -	__-__	66847	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
262	С1630-138 варіант 2	Клапан радіаторний динамічний Dn15 RA-DV 15	шт	61	1611,97 -	__-__	98330	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		АРМАТУРА									
263	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*64*	*402,92 363,81*	*30,55 1,52*	*25787*	*23284*	*1955 97*	*2,4100 0,0098*	*154,24 0,63*
264	С1630-1432 варіант 9	Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR	шт	4	527,53 -	__-__	2110	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
265	С1630-1432 варіант 10	Розповітрювач автоматичний 1/2" HERZ	шт	2	352,09 -	__-__	704	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					904501	42773	2099		289,65
									151		0,90
		Разом будівельні роботи, грн.					904501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					859629				
		всього заробітна плата, грн.					42924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**994951**				
		Всього по розділу 4					**994951**				
		Розділ 5. Трубопроводи опалення									
266	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*3*	*18553,40*	*4439,48*	*55660*	*42300*	*13318*	*89,9000*	*269,70*
					14099,92	*2946,65*			*8840*	*19,9540*	*59,86*
267	С1630-1 варіант 1	Труба поліпропіленова Pn20 діам.20х2,8 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	269,7	148,45 -	__-__ -	40037	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
268	& С113-1466-1-1В варіант 3	Коліно 90°, діаметр 20мм Екопластик	шт	128	16,98 -	__-__ -	2173	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
269	& С113-1466-1-1В варіант 7	Трійник 20/20/20 Екопластик	шт	26	12,04 -	__-__ -	313	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
270	& С1-ПР3-26 варіант 6	Редукція 20/25 Ekoplastik	шт	40	20,40 -	__-__ -	816	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
271	& С1-ПР3-26 варіант 7	Муфта діаметр 20 Ekoplastik	шт	60	24,30 -	__-__ -	1458	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
272	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,59*	*17304,98*	*2793,17*	*27515*	*23042*	*4441*	*92,4000*	*146,92*
					14492,02	*1804,08*			*2868*	*12,2070*	*19,41*
273	С1630-1 варіант 3	Труба поліпропіленова Pn20 діам.25х3,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	147,71	213,73 -	__-__ -	31570	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& С113-1466-1-1В варіант 4	Коліно 90°, діаметр 25мм Екопластик	шт	32	18,51 -	__-__ -	592	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
275	& С113-1466-1-1В варіант 9	Трійник 25/25/25 Екопластик	шт	46	18,62 -	__-__ -	857	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
276	& С1-ПР3-26 варіант 3	Редукція 25/32 Ekoplastik	шт	24	34,85 -	__-__ -	836	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
277	& С1-ПР3-26 варіант 1	Муфта діаметр 25 Ekoplastik	шт	26	19,40 -	__-__ -	504	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
278	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,61*	*18359,54* *16640,72*	*1692,47* *1042,17*	*47918*	*43432*	*4417* *2720*	*106,1000* *7,0410*	*276,92* *18,38*
279	С1630-1 варіант 4	Труба поліпропіленова Pn20 діам.32х4,5 Stabi Fiber Basalt Plus Екопластик	м	244,82	323,89 -	__-__ -	79295	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
280	& С113-1466-1-1В варіант 5	Коліно 90°, діаметр 32 мм Екопластик	шт	44	30,75 -	__-__ -	1353	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
281	& С113-1466-1-1В варіант 8	Трійник 32/32/32 Екопластик	шт	28	29,43 -	__-__ -	824	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
282	& С1-ПР3-26 варіант 2	Редукція 20/32 Ekoplastik	шт	22	30,60 -	__-__ -	673	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
283	& С1-ПР3-26 варіант 8	Муфта діаметр 32 Ekoplastik	шт	30	18,53 -	__-__ -	556	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
284	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,32*	*20175,34* *18067,97*	*2075,25* *1302,10*	*6456*	*5782*	*664* *417*	*115,2000* *8,7930*	*36,86* *2,81*
285	С1630-1 варіант 2	Труба поліпропіленова діам.40х5,6 Fiber Basalt Plus Екопластик	м	29,98	465,98 -	__-__ -	13970	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	& С1-ПР3-26 варіант 4	Редукція 32/40 Ekoplastik	шт	8	43,04 -	__-__ -	344	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
287	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,48*	*22702,28* *18172,73*	*4472,79* *2956,17*	*10897*	*8723*	*2147* *1419*	*117,6000* *20,0030*	*56,45* *9,60*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	С1630-1 варіант 5	Труба поліпропіленова діам.50х6,9 мм Fiber Basalt Plus Екопластик	м	45,4	622,75 -	__-__ -	28273	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
289	& С113-1466-1-1В варіант 6	Коліно 90°, діаметр 50мм Екопластик	шт	6	89,40 -	__-__ -	536	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
290	& С113-1466-1-1В варіант 11	Трійник 50/50/50 Екопластик	шт	4	105,42 -	__-__ -	422	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
291	& С1-ПР3-26 варіант 10	Муфта діаметр 50 Ekoplastik	шт	8	84,27 -	__-__ -	674	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
292	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,75*	*23923,58 19347,16*	*4472,79 2956,17*	*17943*	*14510*	*3355 2217*	*125,2000 20,0030*	*93,90 15,00*
293	С1630-1 варіант 6	Труба поліпропіленова діам.63х8,3 мм Fiber Basalt Plus Екопластик	м	70,95	928,75 -	__-__ -	65895	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	& С113-1466-1-1В варіант 2	Коліно 90°, діаметр 63мм Екопластик	шт	10	169,63 -	__-__ -	1696	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	& С1-ПР3-26 варіант 12	Редукція 63/50 Ekoplastik	шт	4	131,58 -	__-__ -	526	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
296	& С1-ПР3-26 варіант 11	Редукція 60/25 Ekoplastik	шт	2	120,00 -	__-__ -	240	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	& С1-ПР3-26 варіант 13	Муфта діаметр 63 Ekoplastik	шт	10	133,98 -	__-__ -	1340	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
298	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,06*	*16575,83 14223,82*	*1771,28 108,74*	*995*	*853*	*106 7*	*90,6900 0,6678*	*5,44 0,04*
299	С1630-1466 варіант 1	Труба сталева електрозварна для гільз діаметр 40х3,0	м	6	221,22 -	__-__ -	1327	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
300	& С113-1466-1-1В варіант 1	Коліно 90°, діаметр 40мм Екопластик	шт	10	56,89 -	__-__ -	569	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
301	& С113-1466-1-1В варіант 10	Трійник 40/40/40 Екопластик	шт	10	53,81 -	__-__ -	538	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
302	& С1-ПР3-26 варіант 5	Редукція 40/50 Ekoplastik	шт	6	62,81 -	__-__ -	377	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
303	& С1-ПР3-26 варіант 9	Муфта діаметр 40 Ekoplastik	шт	8	46,14 -	__-__ -	369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Теплова ізоляція трубопроводів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм*	*10 м*	*87,5*	*504,36* *424,16*	- -	*44132*	*37114*	- -	*3,0200* -	*264,25* -
305	С113-2 варіант 2	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.20х2.8 Thermacompact S C-22	м	269,7	28,83 -	- -	7775	-	- -	- -	- -
306	С113-2 варіант 3	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.25*3,5 Thermacompact S C-28	м	147,7	35,08 -	- -	5181	-	- -	- -	- -
307	С113-2 варіант 4	Труба теплоізоляційна б=6 мм для труби діам.32*4,5 Thermacompact S C-35	м	244,8	39,51 -	- -	9672	-	- -	- -	- -
308	С113-2 варіант 13	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діаметр 40 мм	м	29,98	28,63 -	- -	858	-	- -	- -	- -
309	С113-2 варіант 6	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діам.50*6,9 FRZ E-54	м	45,4	70,34 -	- -	3193	-	- -	- -	- -
310	С113-2 варіант 1	Труба теплоізоляційна б=9 мм для труби діам.63*8,6 FRZ E-63	м	70,95	90,30 -	- -	6407	-	- -	- -	- -
		Кріплення трубопроводів									
311	& С1-ПР1-61 варіант 3	Хомут металевий з дюбелем діаметр 1' 1/4	шт	150	57,12 -	- -	8568	-	- -	- -	- -
312	& С1-ПР1-61 варіант 4	Хомут металевий з дюбелем діаметр 2'	шт	30	57,24 -	- -	1717	-	- -	- -	- -
313	& С1-ПР1-61 варіант 5	Гак з дюбелем, для кріплення 2 труб	шт	60	16,55 -	- -	993	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					534833	175756	28448 18488		1150,44 125,10
		Разом будівельні роботи, грн.					534833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330629				
		всього заробітна плата, грн.					194244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**588323**				
		Всього по розділу 5					**588323**				
		Розділ 6. система підлогового підігріву									
		АРМАТУРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*4*	*402,92* *363,81*	*30,55* *1,52*	*1612*	*1455*	*122* *6*	*2,4100* *0,0098*	*9,64* *0,04*
315	С1630-138 варіант 4	Термостатична головка FJVR	шт	2	2595,25 -	- -	5191	-	- -	- -	- -
316	С1630-138 варіант 5	Клапан для с-ми підлогового опалення діам. 15 FHV-R	шт	2	4335,37 -	- -	8671	-	- -	- -	- -
		Трубопроводи									
317	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,6*	*18553,40* *14099,92*	*4439,48* *2946,65*	*29685*	*22560*	*7103* *4715*	*89,9000* *19,9540*	*143,84* *31,93*
318	С1630-1 варіант 7	Труба металополімерна 160 1 PE-RT/Al/PE-HD	м	160	114,79 -	- -	18366	-	- -	- -	- -
319	& С111-1848-П-2-1	Скоба для кріплення м/п труби	шт	180	0,38 -	- -	68	-	- -	- -	- -
320	*КБ26-30-1*	*Улаштування фольгованої підстилки для підлогового підігріву з розміткою*	*10 м2*	*4*	*202,25* *202,25*	- -	*809*	*809*	- -	*1,4400* -	*5,76* -
321	& С1-17-51-38 варіант 1	Фольгована підстилка для підлогового підігріву з розміткою	м2	40	27,34 -	- -	1094	-	- -	- -	- -
322	С1632-22 варіант 1	Стрічка демпферна (крайова)	м	30	11,24 -	- -	337	-	- -	- -	- -
323	*КБ20-11-1*	*Установлення дверцят пластикових*	*1 група*	*4*	*289,30* *261,93*	*13,91* *1,16*	*1157*	*1048*	*56* *5*	*1,8200* *0,0080*	*7,28* *0,03*
324	& С113-2296-3 варіант 1	Дверцята пластикові 200х250	шт	4	367,25 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					68459	25872	7281 4726		166,52 32,00
		Разом будівельні роботи, грн.					68459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35306				
		всього заробітна плата, грн.					30598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75306**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на монтаж підйомника

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0856	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,886	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Монтаж площадки підйомальної*	*шт*	*2*	*12637,97* *3924,44*	*8298,01* *3018,69*	*25276*	*7849*	*16596* *6037*	*27,6000* *15,1980*	*55,20* *30,40*
		Разом прямі витрати по кошторису					25276	7849	16596 6037		55,20 30,40
		Разом будівельні роботи, грн.					25276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					831				
		всього заробітна плата, грн.					13886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**27804**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на протипожежний водопровід

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-24-1-ВПВ

Кошторисна вартість	519,581	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7847	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	116,275	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Станція пожежогасіння ВПВ									
1	*КМ7-218-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1*	*Монтаж насосного агрегату, маса 0,064 т*	*шт*	*1*	*7322,18 6276,92*	*275,55 32,94*	*7322*	*6277*	*276 33*	*41,5800 0,1943*	*41,58 0,19*
2	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*16*	*1027,46 635,72*	*180,98 55,99*	*16439*	*10172*	*2896 896*	*4,2600 0,3537*	*68,16 5,66*
3	С1630-141 варіант 1	Головка муфтова ГМ-80	шт	2	333,85 -	-- -	668	-	-- -	-- -	-- -
4	С1630-141 варіант 2	Пожежна головка-заглушка ГЗ-80	шт	2	376,18 -	-- -	752	-	-- -	-- -	-- -
5	С1630-1535 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений ДУ 80 мм	шт	2	3992,14 -	-- -	7984	-	-- -	-- -	-- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1630-1536 варіант 1	Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з датчиком контролю положення	шт	9	8372,78 -	__-__ -	75355	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	С1630-1536 варіант 2	Засувка "Батерфляй" ДУ 65 мм з електроприводом та датчиком контролю положення Belimo SRF230A(-S2)-5 + адаптер	шт	1	34892,78 -	__-__ -	34893	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& С1530-153-1И	Фланець д65	шт	20	299,65 -	__-__ -	5993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*4*	*455,35 363,81*	*82,98 24,13*	*1821*	*1455*	*332 97*	*2,4100 0,1561*	*9,64 0,62*
10	С1630-1432 варіант 13	Кран кульовий муфтовий DN 32 мм	шт	2	723,22 -	__-__ -	1446	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С130-471 варіант 1	Кран 3-х ходовийдіаметр 15 мм	шт	2	357,63 -	__-__ -	715	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів*	*комплект*	*4*	*61,31 57,34*	__-__ -	*245*	*229*	__-__ -	*0,3600* -	*1,44* -
13	С1630-113 варіант 1	Електроконтактний манометр экм-1у	комплект	2	2061,13 -	__-__ -	4122	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	С1630-113 варіант 2	Манометр 10бар	комплект	2	410,77 -	__-__ -	822	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,02*	*8372,57 7442,89*	*696,70 238,67*	*167*	*149*	*14 5*	*48,7100 1,5016*	*0,97 0,03*
16	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	68,08 -	__-__ -	136	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,04*	*8453,49 7442,89*	*696,70 238,67*	*338*	*298*	*28 10*	*48,7100 1,5016*	*1,95 0,06*
18	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	140,84 -	__-__ -	563	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С113-74-2 варіант 3	Відвід крутозагнутий Д.32	шт	2	34,95 -	__-__ -	70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм*	*100м*	*0,08*	*21457,07 16872,85*	*3574,32 1018,13*	*1717*	*1350*	*286 81*	*107,5800 6,5446*	*8,61 0,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	278,57 -	__-__ -	2229	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С113-88-11 варіант 1	Трійник 76х 76х76 мм	шт	2	315,63 -	__-__ -	631	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	& С113-74-2	Відвід крутозагнутий Д.76	шт	4	119,60 -	__-__ -	478	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	& С121-789-1 варіант 1	Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	14	20,40 -	__-__ -	286	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	*КБ9-4-1*	*Монтаж шафи із тонколистової сталі масою до 0,1 т*	*1т*	*0,01*	*27386,46* *23433,21*	*3952,51* *1893,75*	*274*	*234*	*40* *19*	*158,8800* *12,0744*	*1,59* *0,12*
26	& С1630-63-2	Шкаф металічний (для приєднання рукавів пож. машин) + кріплення	шт	1	4202,51 -	__-__ -	4203	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					169669	20164	3872 1141		133,94 7,20
		Разом будівельні роботи, грн.					169669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145633				
		всього заробітна плата, грн.					21305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186637**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм*	*100м*	*0,08*	*21457,07* *16872,85*	*3574,32* *1018,13*	*1717*	*1350*	*286* *81*	*107,5800* *6,5446*	*8,61* *0,52*
31	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	278,57 -	- -	2229	-	- -	- -	- -
32	& С113-88-11 варіант 1	Трійник 76х 76х76 мм	шт	2	315,63 -	- -	631	-	- -	- -	- -
33	& С113-74-2	Відвід крутозагнутий Д.76	шт	2	119,60 -	- -	239	-	- -	- -	- -
34	& С121-789-1 варіант 1	Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	5	20,40 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20971	7105	1237 421		48,45 2,65
		Разом будівельні роботи, грн.					20971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12629				
		всього заробітна плата, грн.					7526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23068**				
		Всього по розділу 2					**23068**				
		Розділ 3. Лінійна частина ВПВ									
35	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,04*	*8413,03* *7442,89*	*696,70* *238,67*	*337*	*298*	*28* *10*	*48,7100* *1,5016*	*1,95* *0,06*
36	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	109,36 -	- -	437	-	- -	- -	- -
37	& С113-74-2 варіант 2	Відвід крутозагнутий Д.25	шт	7	22,96 -	- -	161	-	- -	- -	- -
38	С113-1806 варіант 2	Муфта діам. 25	шт	7	28,61 -	- -	200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С113-1787 варіант 2	Перехід концентричний, Ду 50-25	шт	7	57,29 -	- -	401	-	- -	- -	- -
40	С113-1806 варіант 1	Муфта діам. 50	шт	7	64,39 -	- -	451	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм*	*100м*	*1,03*	*21457,07* *16872,85*	*3574,32* *1018,13*	*22101*	*17379*	*3682* *1049*	*107,5800* *6,5446*	*110,81* *6,74*
42	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	103	278,57 -	- -	28693	-	- -	- -	- -
43	& С113-88-11 варіант 1	Трійник 76х 76х76 мм	шт	5	315,63 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
44	& С113-74-2	Відвід крутозагнутий Д.76	шт	19	119,60 -	- -	2272	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм*	*100м*	*0,24*	*18730,24* *14223,82*	*3672,83* *928,77*	*4495*	*3414*	*881* *223*	*90,6900* *5,9745*	*21,77* *1,43*
46	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	206,36 -	- -	4953	-	- -	- -	- -
47	& С113-88-11 варіант 2	Трійник 76х 57х76 мм	шт	7	315,63 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
48	& С113-74-2 варіант 1	Відвід крутозагнутий Д.57	шт	14	72,84 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
49	С113-1787 варіант 1	Перехід концентричний, Ду 65-50	шт	7	72,12 -	- -	505	-	- -	- -	- -
50	& С121-789-1 варіант 1	Опірні (підвісні) конструкції для кріплення труб	шт	132	20,40 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					72506	21091	4591 1282		134,53 8,23
		Разом будівельні роботи, грн.					72506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46824				
		всього заробітна плата, грн.					22373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**79757**				
		Всього по розділу 3					**79757**				
		Розділ 4. Протипожежний кран-комплект (Ду-50мм,Ду-25мм)									
51	*КБ9-4-1*	*Монтаж шафи із тонколистової сталі масою до 0,1 т*	*1т*	*0,07*	*27386,46* / *23433,21*	*3952,51* / *1893,75*	*1917*	*1640*	*277* / *133*	*158,8800* / *12,0744*	*11,12* / *0,85*
52	С1630-23 варіант 3	Барабан для намотки рукава	шт	7	537,09 / -	-/-	3760	-	-/-	-/-	-/-
53	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1, 0МПа, Ду=50 мм з ДППК	шт	7	1228,14 / -	-/-	8597	-	-/-	-/-	-/-
54	С1630-63 варіант 2	Головка з'єднувальна муфтова ГМН-50	шт	7	109,25 / -	-/-	765	-	-/-	-/-	-/-
55	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна рукавна ГРН-50	шт	14	130,16 / -	-/-	1822	-	-/-	-/-	-/-
56	С1630-91 варіант 2	Рукав пожежний напірний д 51 мм, довжина 20 м	шт	7	606,21 / -	-/-	4243	-	-/-	-/-	-/-
57	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний PWH-25	шт	7	914,25 / -	-/-	6400	-	-/-	-/-	-/-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27504	1640	277 / 133		11,12 / 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					27504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25587				
		всього заробітна плата, грн.					1773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30255**				
		Всього по розділу 4					**30255**				
		Розділ 5. Кран-комплект ДУ-25									
58	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	14	1498,33 / -	-/-	20977	-	-/-	-/-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*7*	*250,36* *226,14*	*23,83* *10,28*	*1753*	*1583*	*167* *72*	*1,4800* *0,0665*	*10,36* *0,47*
60	С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний бронзовий кутовий Ру=1, 0МПа, Ду=25 мм з ДППК	шт	7	246,39 -	- -	1725	-	- -	- -	- -
61	С1630-63 варіант 1	Головка з'єднувальна рукавна ГР-25	шт	7	104,15 -	- -	729	-	- -	- -	- -
62	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний PWH-25	шт	7	914,25 -	- -	6400	-	- -	- -	- -
63	& С1630-116-1	Рукав напівжорсткий ДУ=25 мм, довжина 20 м з барабаном	шт	7	2932,55 -	- -	20528	-	- -	- -	- -
64	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	7	650,07 -	- -	4550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					56662	1583	167 72		10,36 0,47
		Разом устаткування, грн.					20977				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					210				
		Всього устаткування, грн.					**21187**				
		Разом будівельні роботи, грн.					35685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33935				
		всього заробітна плата, грн.					1655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 21186,34 x 0, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39253**				
		Всього по розділу 5					**60440**				
		Розділ 6. Електрична частина									
65	*КМ10-669-3*	*Монтаж блока живлення*	*шт*	*2*	*1237,91* *1236,24*	*1,51* *0,29*	*2476*	*2472*	*3* *1*	*8,0000* *0,0021*	*16,00* -
66	*КМ10-398-2*	*Панель управління*	*шт*	*1*	*6707,62* *6675,70*	- -	*6708*	*6676*	- -	*43,2000* -	*43,20* -
67	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*2*	*101,13* *93,29*	*7,84* *3,80*	*202*	*187*	*15* *8*	*0,6400* *0,0252*	*1,28* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КМ10-822-7	Кнопка пуску системи ВПВ	шт	7	229,84 209,89	- -	1609	1469	- -	1,4400 -	10,08 -
69	& С1545-701	Кнопка пуску системи ВПВ (червона) DETECTO BTN100 (6.9)	шт	7	1203,75 -	- -	8426	-	- -	- -	- -
70	КМ11-96-1	Установлення модулів розширення	шт	11	238,77 238,77	- -	2626	2626	- -	1,6000 -	17,60 -
71	КМ11-168-1	Монтаж пульта диспетчера	шт	2	1265,57 1222,40	39,56 10,50	2531	2445	79 21	8,0000 0,0694	16,00 0,14
72	КМ8-572-3	Шафа керування засувкою	шт	1	655,35 509,66	120,99 29,92	655	510	121 30	3,2000 0,1976	3,20 0,20
73	КМ8-572-3	Шафа керування насосами	шт	1	655,35 509,66	120,99 29,92	655	510	121 30	3,2000 0,1976	3,20 0,20
74	КМ10-898-12	Коробка комутаційна	коробка	17	514,45 494,50	- -	8746	8407	- -	3,2000 -	54,40 -
75	С1512-1 варіант 3	Коробка комутаційна 85х85	шт	7	79,43 -	- -	556	-	- -	- -	- -
76	С1512-1 варіант 2	Коробка комутаційна вогнетривка БКП 1-МР	шт	10	470,92 -	- -	4709	-	- -	- -	- -
77	КМ11-30-1	Датчик температури, регулятор рівня рідини	шт	2	71,67 71,67	- -	143	143	- -	0,4500 -	0,90 -
78	& С188888-471	Датчик температури	шт	1	591,60 -	- -	592	-	- -	- -	- -
79	& С188888-471 варіант 1	Регулятор сигналізатор рівня рідини з електродами WLC-02	шт	1	1377,00 -	- -	1377	-	- -	- -	- -
80	КМ10-668-1	Сповіщувач магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	7	226,67 219,01	7,26 1,38	1587	1533	51 10	1,6000 0,0101	11,20 0,07
81	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувачів світлових	шт	1	439,97 438,02	1,87 0,36	440	438	2 -	3,2000 0,0026	3,20 -
82	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	6843,62 6827,57	- -	205	205	- -	49,8800 -	1,50 -
83	& С1547-6-2-П варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний IP54	шт	1	173,52 -	- -	174	-	- -	- -	- -
84	& С1547-6-2	Вимикач двоклавішний	шт	1	203,10 -	- -	203	-	- -	- -	- -
85	& С1547-16-12-9У варіант 1	Автоматичний вимикач 3р 100А FMC2 100А Промфактор	шт	1	1793,03 -	- -	1793	-	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДАННЯ ТРУБ,ЛОТКІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*3,85*	*6245,77* *5867,36*	*322,44* *47,55*	*24046*	*22589*	*1241* *183*	*42,3300* *0,3136*	*162,97* *1,21*
87	С111-1683-1 варіант 4	Труба гофрована з самозагасаючого ПВХ-пластикату	м	385	23,50 -	__-__ -	9048	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
88	& С111-1867-Т1	Кріплення для труби гофрованої Ду20	шт	800	1,65 -	__-__ -	1320	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	*КБ21-2-2*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*0,9*	*7011,36* *6431,50*	*512,86* *112,70*	*6310*	*5788*	*462* *101*	*46,4000* *0,7448*	*41,76* *0,67*
90	С111-1683-1 варіант 3	Металорукав діам. 32 мм	м	90	54,30 -	__-__ -	4887	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
91	& С111-1867-Т1 варіант 1	Кріплення для метолорукав Ду32	шт	200	5,03 -	__-__ -	1006	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ									
92	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*4,75*	*1115,52* *1027,10*	*7,84* *3,80*	*5299*	*4879*	*37* *18*	*7,4100* *0,0252*	*35,20* *0,12*
93	& С113-2328-В1 варіант 7	Кабель силовий NHXH FE180/E90 5х1,5	м	15	111,08 -	__-__ -	1666	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	& С113-2328-В1 варіант 6	Кабель силовий NHXH FE180/E90 7х1,5	м	15	286,07 -	__-__ -	4291	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	& С113-2328-В1 варіант 5	Кабель силовий NHXH FE180/E90 4х1,5	м	15	91,26 -	__-__ -	1369	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	& С113-2328-В1 варіант 4	Кабель силовий NHXH FE180/E90 5х2,5	м	15	161,34 -	__-__ -	2420	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	& С113-2328-В1 варіант 3	Кабель силовий NHXH FE180/E90 3х1,5	м	15	75,62 -	__-__ -	1134	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С113-2328-В1 варіант 2	Кабель силовий NHXH FE180/E90 2x1,5	м	15	56,75 -	__-__ -	851	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	& С157-300-60-В14 варіант 3	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 2x2x0,8	м	335	40,58 -	__-__ -	13594	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	& С157-300-60-В14 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8	м	20	29,76 -	__-__ -	595	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	& С157-300-60-В14 варіант 2	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8	м	30	18,54 -	__-__ -	556	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	& С157-300-60-В15 варіант 1	Кабель "вита пара" UTP cat 5e 4x2x0,51	м	60	21,26 -	__-__ -	1276	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,1*	*3769,19* *3625,85*	*11,76* *5,71*	*377*	*363*	*1* *1*	*25,5000* *0,0378*	*2,55* -
104	& С157-241-13 варіант 1	Провід марки ПВ3 1x4	1000м	0,01	28265,15 -	__-__ -	283	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					126741	61240	2133 403		424,24 2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					126741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63368				
		всього заробітна плата, грн.					61643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139424**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327976				
		всього заробітна плата, грн.					116275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 21186,34 x 0, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**498394**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на система пожежної сигналізації та оповіщення

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06-04/24-1-СПС

Кошторисна вартість	416,219	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44578	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	207,272	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
		ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД									
1	КМ10-111-4	*Прилад для сигналізації приймально-контрольний пожежний адресний*	*комплект*	1	505,28 494,50	- -	505	495	- -	3,2000 -	3,20 -
		БЛОК ЖИВЛЕННЯ									
2	КМ10-669-3	*Монтаж блока живлення*	*шт*	1	1237,91 1236,24	1,51 0,29	1238	1236	2 -	8,0000 0,0021	8,00 -
		АКУМУЛЯТОР									
3	КМ8-125-1	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	2	101,13 93,29	7,84 3,80	202	187	15 8	0,6400 0,0252	1,28 0,05
		СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ									
4	КМ10-668-2	*Монтаж сповіщувача пожежного димового , адресного*	*шт*	84	439,97 438,02	1,87 0,36	36957	36794	157 30	3,2000 0,0026	268,80 0,22
		СПОВІЩУВАЧІ РУЧНІ									
5	КМ8-532-4	*Монтаж сповіщувача пожежного ручного , адресного*	*шт*	8	327,42 309,06	8,39 0,46	2619	2472	67 4	2,0000 0,0030	16,00 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ									
6	КМ10-668-2	*Монтаж сповіщувачів світлових та світло-звукових*	*шт*	*2*	*439,97* *438,02*	*1,87* *0,36*	*880*	*876*	*4* *1*	*3,2000* *0,0026*	*6,40* *0,01*
		МОДУЛІ РОЗШИРЕННЯ									
7	КМ11-96-1	*Установлення модулів розширення*	*шт*	*3*	*238,77* *238,77*	- -	*716*	*716*	- -	*1,6000* -	*4,80* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43117	42776	245 43		308,48 0,30
		Разом будівельні роботи, грн.					43117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96				
		всього заробітна плата, грн.					42819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47430**				
		Всього по розділу 1					**47430**				
		Розділ 2. Мережа оповіщення									
8	КМ11-168-1	*Монтаж пульта диспетчера*	*шт*	*2*	*1265,57* *1222,40*	*39,56* *10,50*	*2531*	*2445*	*79* *21*	*8,0000* *0,0694*	*16,00* *0,14*
9	КМ10-683-10	*Блок керування*	*шт*	*1*	*720,56* *494,50*	- -	*721*	*495*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
10	КМ10-398-1	*Моноблок настінний*	*шт*	*1*	*1260,18* *1236,24*	- -	*1260*	*1236*	- -	*8,0000* -	*8,00* -
11	КМ10-669-3	*Монтаж блока живлення*	*шт*	*1*	*1237,91* *1236,24*	*1,51* *0,29*	*1238*	*1236*	*2* -	*8,0000* *0,0021*	*8,00* -
		АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ									
12	КМ10-386-7	*Монтаж акустичних систем*	*шт*	*56*	*486,38* *466,43*	- -	*27237*	*26120*	- -	*3,2000* -	*179,20* -
		ТРУБИ									
13	КБ21-2-1	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*9,09*	*6772,41* *5867,36*	*555,01* *59,12*	*61561*	*53334*	*5045* *537*	*42,3300* *0,3882*	*384,78* *3,53*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С111-1683-1 варіант 5	Труба гофра з протяжкою діам. 25 мм	м	909	29,62 -	__-__ -	26925	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ									
15	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наіріповою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*4*	*12223,41 10790,62*	*357,71 80,95*	*48894*	*43162*	*1431 324*	*71,4800 0,5344*	*285,92 2,14*
16	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*1*	*3769,19 3625,85*	*11,76 5,71*	*3769*	*3626*	*12 6*	*25,5000 0,0378*	*25,50 0,04*
17	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*6*	*1115,52 1027,10*	*7,84 3,80*	*6693*	*6163*	*47 23*	*7,4100 0,0252*	*44,46 0,15*
18	& С157-300-60-В14 варіант 3	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 2x2x0,8	м	1122	40,58 -	__-__ -	45531	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*5*	*1115,52 1027,10*	*7,84 3,80*	*5578*	*5136*	*39 19*	*7,4100 0,0252*	*37,05 0,13*
20	*КБ21-4-6*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*9*	*675,42 469,89*	*7,84 3,80*	*6079*	*4229*	*71 34*	*3,3900 0,0252*	*30,51 0,23*
21	& С157-300-60-В14 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8	м	515	29,76 -	__-__ -	15326	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	& С113-2328-В1 варіант 1	Кабель силовий NHXH FE180/E30 2x1,5	м	927	55,12 -	__-__ -	51096	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наіріповою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,5*	*12223,41 10790,62*	*357,71 80,95*	*18335*	*16186*	*537 121*	*71,4800 0,5344*	*107,22 0,80*
24	& С113-2328-В1	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	51,5	73,43 -	__-__ -	3782	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	& С157-300-60-В15 варіант 1	Кабель "вита пара" UTP cat 5e 4x2x0,51	м	103	21,26 -	__-__ -	2190	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОРОБКИ РОЗГАЛУЖУВАЛЬНІ									
26	С1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна 100х100х50	шт	15	120,38 -	- -	1806	-	- -	- -	- -
27	С1512-1 варіант 2	Коробка комутаційна вогнетривка БКП 1-МР	шт	10	470,92 -	- -	4709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					335261	163368	7263 1085		1129,84 7,16
		Разом будівельні роботи, грн.					335261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164630				
		всього заробітна плата, грн.					164453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**368789**				
		Всього по розділу 2					**368789**				
		Разом прямі витрати по кошторису					378378	206144	7508 1128		1438,32 7,46
		Разом будівельні роботи, грн.					378378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164726				
		всього заробітна плата, грн.					207272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416219**				
		Всього по кошторису					**416219**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1445,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**207272**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на система контролю газів

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23- СКГ

Кошторисна вартість	52,170	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14247	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,922	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД									
1	КМ10-111-4	*Прилад для сигналізації приймально-контрольний пожежний адресний*	*комплект*	1	505,28 494,50	- -	505	495	- -	3,2000 -	3,20 -
		БЛОК ЖИВЛЕННЯ									
2	КМ10-669-3	*Монтаж блока живлення*	*шт*	1	1237,91 1236,24	1,51 0,29	1238	1236	2 -	8,0000 0,0021	8,00 -
		АКУМУЛЯТОР									
3	КМ8-125-1	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	2	101,13 93,29	7,84 3,80	202	187	15 8	0,6400 0,0252	1,28 0,05
		СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ									
4	КМ10-668-2	*Монтаж сповіщувача пожежнгоо димового , адресного*	*шт*	6	439,97 438,02	1,87 0,36	2640	2628	11 2	3,2000 0,0026	19,20 0,02
		СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ									
5	КМ10-668-2	*Монтаж сповіщувачів свіптових та свіптозвукових*	*шт*	5	439,97 438,02	1,87 0,36	2200	2190	9 2	3,2000 0,0026	16,00 0,01
		ПРОКЛАДАННЯ труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-2-1*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,27*	*6601,80* *5867,36*	*555,01* *59,12*	*8384*	*7452*	*705* *75*	*42,3300* *0,3882*	*53,76* *0,49*
7	С111-1683-1 варіант 1	Труба ПВХ діам. 20 мм	м	127	22,50 -	__-__ -	2858	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	& С111-1867-Т1	Кріплення для труби гофрованої Ду20	шт	300	1,65 -	__-__ -	495	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	*КБ21-2-11*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*1,43*	*1875,62* *1481,75*	*188,24* *91,30*	*2682*	*2119*	*269* *131*	*10,5500* *0,6048*	*15,09* *0,86*
10	С111-1683-1 варіант 3	Металорукав діам. 32 мм	м	143	54,30 -	__-__ -	7765	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С111-1867-Т1 варіант 1	Кріплення для метолорукав Ду32	шт	350	5,03 -	__-__ -	1761	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ									
12	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*2,85*	*1397,53* *1192,05*	__-__ -	*3983*	*3397*	__-__ -	*8,6000* -	*24,51* -
13	& С157-305-3 варіант 9	Кабель контрольний КВВГєнгд 4*1,5мм2	м	143	62,89 -	__-__ -	8993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С157-305-3 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг 3*1,5мм2	м	15	34,23 -	__-__ -	513	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С157-305-3 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції , ПВХ оболонці ВВГнг 2*1,5мм2	м	127	25,27 -	__-__ -	3209	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					47428	19704	1011 218		141,04 1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					47428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26713				
		всього заробітна плата, грн.					19922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**52170**				
		_ _ _

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на блискавкозахист

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-БЗ

Кошторисна вартість	207,024	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29211	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,874	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкритої по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*6*	*4926,34* *4106,11*	*352,05* *44,82*	*29558*	*24637*	*2112* *269*	*27,2000* *0,2944*	*163,20* *1,77*
2	& С1545-251-3 варіант 1	Дріт д.8мм W-08/AL	м	600	47,63 -	__-__ -	28578	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	& С1545-58-6 варіант 2	Клема фальцева металева С-092 код 1209 021	шт	15	110,53 -	__-__ -	1658	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	& С1545-58-6 варіант 3	Злучний для дроту універсальний С-902 ST код 1201 011	шт	50	132,61 -	__-__ -	6631	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	& С1545-58-7 варіант 2	Тримач дроту пластиковий з шурупом та підкладкою Н-015	шт	300	21,90 -	__-__ -	6570	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С1545-58-7 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031	шт	60	71,41 -	__-__ -	4285	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1545-58-6 варіант 1	Затискач дроту до ринв С-061 код 1206 012	шт	300	83,34 -	- -	25002	-	- -	- -	- -
8	& С1545-58-2 варіант 1	Затискач контрольний С-032 код 1203 021	шт	10	111,80 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
9	& С111-1683-В2	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	3	409,75 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-407-1*	*Труба монтажна з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,1*	*10294,58 8668,12*	*880,64 169,24*	*1029*	*867*	*88 17*	*57,4200 1,0947*	*5,74 0,11*
11	& С1545-251-4 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 (L=2м) К-201 код 1420 019	м	10	47,89 -	- -	479	-	- -	- -	- -
12	& С1545-58-5 варіант 1	Зажим для труби К-201 К-203 код 1420 032	шт	20	10,27 -	- -	205	-	- -	- -	- -
13	& С1545-58-7 варіант 4	Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821	шт	50	64,37 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
14	& С1545-170-2 варіант 1	Коробка для контрольного з'єднання К-681	шт	10	331,44 -	- -	3314	-	- -	- -	- -
15	*КБ33-30-20*	*Установлення сталевих окремостоячих блискавковідводів зі шпилем*	*1 т*	*0,0117*	*7701,12 7701,12*	- -	*90*	*90*	- -	*50,4000* -	*0,59* -
16	& С1545-170-1-3 варіант 1	Блискавкоприймач для комину М-01/30 код 1510 256	шт	1	1124,02 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
17	& С1545-58-7 варіант 1	Тримач коньковий прямий Н-041	шт	40	59,72 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
18	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*2*	*1991,33 1690,75*	*300,58 50,79*	*3983*	*3382*	*601 102*	*11,2000 0,3346*	*22,40 0,67*
19	& С1545-170-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача 3м, діаметр 16мм із з'єднувасем стержня з полосою з наконечником і насадкою G-16/45 з ударной насадкой SDS-MAX G-160	шт	20	1973,89 -	- -	39478	-	- -	- -	- -
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,175	31905,57 31905,57	- -	5583	5583	- -	261,8000 -	45,82 -
21	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,175	19833,76 19833,76	- -	3471	3471	- -	165,2400 -	28,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, перериз 100 мм2*	*100 м*	*1*	*3781,20* *3381,50*	*394,84* *74,26*	*3781*	*3382*	*395* *74*	*22,4000* *0,4896*	*22,40* *0,49*
23	& С1545-251-2 варіант 1	Полоса оцинкована W-25х4/ST (1 м.п=0,8кг)	м	100	121,01 -	- -	12101	-	- -	- -	- -
24	& С1545-58-3 варіант 1	Затискач для полоси хрестовий С-022 код 1202 021	шт	20	106,60 -	- -	2132	-	- -	- -	- -
25	& С1546-56-2 варіант 1	Антикорозійна паста К-950 код 1490 500	шт	1	286,25 -	- -	286	-	- -	- -	- -
26	& С1545-58-7 варіант 5	Тримач смуги металевий FLIP H-036	шт	20	45,71 -	- -	914	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					188207	41412	3196 462		289,07 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					188207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143599				
		всього заробітна плата, грн.					41874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**207024**				
		Всього по кошторису					**207024**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					**292,11**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**41874**				

Склав _____Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на тепловий пункт

Тепловий пункт

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	141,128	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20171	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,494	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	*Установлення насосів циркуляційних*	*1 насос*	*4*	*4004,71*	*203,40*	*16019*	*12726*	*814*	*21,3200*	*85,28*
					3181,58	*68,78*			*275*	*0,4322*	*1,73*
2	КМ11-350-3	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі , діаметр трубопроводу до 50 мм*	*шт*	*3*	*859,22*	*70,59*	*2578*	*2174*	*212*	*4,8000*	*14,40*
					724,61	*34,24*			*103*	*0,2268*	*0,68*
3	& С130-472-186-19 варіант 2	Гідравлічна стрілка Ду50 HS50	шт	3	2947,96	__-__	8844	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
4	КБ16-15-1	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*3*	*455,35*	*82,98*	*1366*	*1091*	*249*	*2,4100*	*7,23*
					363,81	*24,13*			*72*	*0,1561*	*0,47*
5	С1630-1433 варіант 7	Клапан зворотний муфтовий Ду25	шт	3	349,57	__-__	1049	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
6	КБ16-15-2	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*578,25*	*109,50*	*578*	*364*	*110*	*2,4100*	*2,41*
					363,81	*25,16*			*25*	*0,1542*	*0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1630-1433 варіант 8	Клапан зворотний муфтовий Ду40	шт	1	926,98 -	__-__ -	927	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*1027,46 635,72*	*180,98 55,99*	*2055*	*1271*	*362 112*	*4,2600 0,3537*	*8,52 0,71*
9	С1630-1433 варіант 11	Клапан зворотний міжфланцевий Ду65	шт	2	4937,15 -	__-__ -	9874	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10 шт*	*0,2*	*3545,13 2226,51*	*1318,62 443,76*	*709*	*445*	*264 89*	*14,9200 2,8714*	*2,98 0,57*
11	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий муфтовий дім.40	шт	2	973,51 -	__-__ -	1947	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	*КБ18-21-5*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4353,07 2715,99*	*1637,08 557,78*	*871*	*543*	*328 112*	*18,2000 3,6092*	*3,64 0,72*
13	С1630-103 варіант 5	Фільтр сітчастий муфтовий дім.65	шт	1	1929,29 -	__-__ -	1929	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,3*	*2798,28 1856,81*	*941,47 312,27*	*839*	*557*	*282 94*	*12,3000 2,0206*	*3,69 0,61*
15	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий муфтовий дім.25 924 IVR	шт	3	399,25 -	__-__ -	1198	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів і термоманометрів*	*комплект*	*37*	*61,31 57,34*	__-__ -	*2268*	*2122*	__-__ -	*0,3600* -	*13,32* -
17	& С1-16-35 варіант 1	Кран триходовий діаметр 15 мм	шт	16	357,51 -	__-__ -	5720	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С14-19-32 варіант 1	Манометр ДМ0563	шт.	16	434,59 -	__-__ -	6953	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С100-1704-2002-8 варіант 1	Термомометр	шт	5	495,09 -	__-__ -	2475	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Розділ 1. Трубопроводи									
20	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,02*	*8372,57 7442,89*	*696,70 238,67*	*167*	*149*	*14 5*	*48,7100 1,5016*	*0,97 0,03*
21	С1630-1432 варіант 14	Кран кульовий муфтовий Dn15 IVR	шт	2	168,49 -	__-__ -	337	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	68,08 -	- -	136	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,12*	*8413,03* *7442,89*	*696,70* *238,67*	*1010*	*893*	*84* *29*	*48,7100* *1,5016*	*5,85* *0,18*
24	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12	109,36 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
25	С1630-1432 варіант 15	Кран кульовий муфтовий Dn20 IVR	шт	1	129,62 -	- -	130	-	- -	- -	- -
26	С1630-1432 варіант 9	Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR	шт	8	527,53 -	- -	4220	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,06*	*8453,49* *7442,89*	*696,70* *238,67*	*507*	*447*	*42* *14*	*48,7100* *1,5016*	*2,92* *0,09*
28	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	140,84 -	- -	845	-	- -	- -	- -
29	С1630-1432 варіант 18	Кран кульовий муфтовий Dn32 IVR	шт	4	823,64 -	- -	3295	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,04*	*8511,42* *7442,89*	*696,70* *238,67*	*340*	*298*	*28* *10*	*48,7100* *1,5016*	*1,95* *0,06*
31	С1630-1432 варіант 16	Кран кульовий муфтовий Dn40 IVR	шт	4	1426,15 -	- -	5705	-	- -	- -	- -
32	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	171,79 -	- -	687	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-9-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм*	*100м*	*0,18*	*24787,55* *18648,28*	*4644,49* *1304,08*	*4462*	*3357*	*836* *235*	*118,9000* *8,3946*	*21,40* *1,51*
34	С113-8 варіант 3	Труба сталева електрозварна для гільз діам. 76х3,5	м	18	349,64 -	- -	6294	-	- -	- -	- -
35	С1630-1432 варіант 17	Кран кульовий муфтовий Dn50 IVR	шт	4	1849,05 -	- -	7396	-	- -	- -	- -
36	С1630-1432 варіант 19	Кран кульовий приварний Dn65	шт	2	5387,50 -	- -	10775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ16-9-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 108 мм*	*100м*	*0,03*	*25151,67* *18648,28*	*4644,49* *1304,08*	*755*	*559*	*139* *39*	*118,9000* *8,3946*	*3,57* *0,25*
38	С113-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна для гільз діам. 108х4	м	3	529,39 -	- -	1588	-	- -	- -	- -
39	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм*	*10 м*	*4,4*	*476,58* *424,16*	*52,42* *22,61*	*2097*	*1866*	*231* *99*	*3,0200* *0,1463*	*13,29* *0,64*
40	С113-2 варіант 5	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду25	м	12	39,41 -	- -	473	-	- -	- -	- -
41	С113-2 варіант 17	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду32	м	6	59,66 -	- -	358	-	- -	- -	- -
42	С113-2 варіант 14	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби Ду40	м	4	25,71 -	- -	103	-	- -	- -	- -
43	С113-2 варіант 15	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.57х3,5	м	18	25,71 -	- -	463	-	- -	- -	- -
44	С113-2 варіант 16	Труба теплоізоляційна б=13 мм для труби діам.108*4	м	4	25,71 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Кріплення трубопроводів									
45	& С1-ПР1-61 варіант 7	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.25 мм	шт	12	43,86 -	- -	526	-	- -	- -	- -
46	& С1-ПР1-61 варіант 6	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам.40 мм	шт	16	57,12 -	- -	914	-	- -	- -	- -
47	& С1-ПР1-61 варіант 8	Хомут металевий (з різьбою під шпильку М8) діам. діам.76х3.5	шт	8	66,30 -	- -	530	-	- -	- -	- -
48	С111-1828 варіант 4	Прокат кутовий 50х50х4	т	0,08	38501,34 -	- -	3080	-	- -	- -	- -
49	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,22*	*2544,20* *817,00*	*100,49* *11,06*	*560*	*180*	*22* *2*	*4,7800* *0,0720*	*1,05* *0,02*
50	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,22	4225,74 610,37	74,23 12,38	930	134	16 3	3,6200 0,0804	0,80 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					60098	7883	1412 436		51,80 2,80
		Разом будівельні роботи, грн.					60098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50803				
		всього заробітна плата, грн.					8319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6009				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66107**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на конструкції будівельні для дизель-генератора

Дизель-генератор стаціонарний

Основа:
креслення (специфікації) № 06-04/24-1 - КБ

Кошторисна вартість	109,154	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22205	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0478	31905,57 31905,57	- -	1525	1525	- -	261,8000 -	12,51 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0478	19833,76 19833,76	- -	948	948	- -	165,2400 -	7,90 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2473	2473	- -		20,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2473				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ6-13-1*	*Улаштування бетонних підпірних стін*	*100м3*	*0,0118*	*83275,73*	*103,02*	*983*	*625*	*1*	*372,6100*	*4,40*
					52981,42	*34,37*			-	*0,2224*	-
17	С1424-11603 варіант 2	Бетон кл. С20/25, F200, W8	м3	1,2036	4687,44	__-__	5642	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
18	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0063*	*45962,47*	*2487,58*	*290*	*223*	*16*	*249,4100*	*1,57*
					35463,61	*214,38*			*1*	*1,4962*	*0,01*
19	С1424-11603 варіант 2	Бетон кл. С20/25, F200, W8	м3	0,6426	4687,44	__-__	3012	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
20	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,017116	32157,77	__-__	550	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22567	4169	472		28,47
									40		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					22567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17926				
		всього заробітна плата, грн.					4209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24823**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,1673*	*7983,88* *7123,62*	*688,19* *290,59*	*1336*	*1192*	*115* *49*	*50,7200* *1,8805*	*8,49* *0,31*
28	& С111-31-1 варіант 1	Профнастил НС-44 0.40 1100х1500 мм Цинк антікорозійний захист	м2	16,73	278,21 -	- -	4654	-	- -	- -	- -
29	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2098*	*5088,41* *1634,00*	*200,98* *22,12*	*1068*	*343*	*42* *5*	*9,5600* *0,1440*	*2,01* *0,03*
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2098	8451,48 1220,74	148,46 24,77	1773	256	31 5	7,2400 0,1608	1,52 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					59589	19071	7393 1730		124,32 9,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					59589 33125 20801 5958 - - **65547**				
		Всього по розділу 3					**65547**				
		Розділ 4. ОГОРОЖА									
31	*КБ7-24-8*	*Установлення металевої огорожі з сітки*	*100м*	*0,132*	*46844,03* *43493,08*	*2512,68* *864,96*	*6183*	*5741*	*332* *114*	*291,4500* *5,5969*	*38,47* *0,74*
32	С111-1783 варіант 1	Сітка рябиця 50х50мм, оцинкована з дроту діаметром 1,8 мм	м2	45,11	104,59 -	- -	4718	-	- -	- -	- -
33	С111-971 варіант 4	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний 50х4 мм	т	0,053106	36658,45 -	- -	1947	-	- -	- -	- -
34	& С111-950-1 варіант 2	Замок	шт	1	979,32 -	- -	979	-	- -	- -	- -
35	& С111-950-1 варіант 1	Завіса	шт	2	387,72 -	- -	775	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14602	5741	332 114		38,47 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					14602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8529				
		всього заробітна плата, грн.					5855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16063**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на електросилове обладнання

Дизель-генератор стаціонарний

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-ЕТР

Кошторисна вартість	85,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24514	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,588	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-481-7	Установлення електричніх машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 1,2 т	шт	1	9116,14 3822,48	4555,47 1995,12	9116	3822	4555 1995	24,0000 11,4612	24,00 11,46
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3325	31905,57 31905,57	- -	10609	10609	- -	261,8000 -	87,05 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,3325	19833,76 19833,76	- -	6595	6595	- -	165,2400 -	54,94 -
4	*КМ8-141-4*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*1,9*	*7663,99* *4347,65*	*3122,07* *1213,56*	*14562*	*8261*	*5932* *2306*	*28,8000* *6,8244*	*54,72* *12,97*
5	С157-381 варіант 1	Кабель, марка АВВГнг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,095	160750,50 -	- -	15271	-	- -	- -	- -
6	С153-35 варіант 1	Кабелі КВВГнгд, число жил та переріз 14х2, 5 мм2	1000м	0,095	227706,04 -	- -	21632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					77785	29287	10487 4301		220,71 24,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38011				
		всього заробітна плата, грн.					33588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85563**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на конструкції будівельні для дизель-генератора

Дизель-генератор ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 06-04/24-1 - КБ

Кошторисна вартість	108,443	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22205	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0478	31905,57 31905,57	- -	1525	1525	- -	261,8000 -	12,51 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0478	19833,76 19833,76	- -	948	948	- -	165,2400 -	7,90 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2473	2473	- -		20,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2473				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ6-13-1*	*Улаштування бетонних підпірних стін*	*100м3*	*0,0118*	*83275,73*	*103,02*	*983*	*625*	*1*	*372,6100*	*4,40*
					52981,42	*34,37*			-	*0,2224*	-
17	С1424-11603 варіант 2	Бетон кл. С20/25, F200, W8	м3	1,2036	4687,44	__-__	5642	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
18	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0063*	*45962,47*	*2487,58*	*290*	*223*	*16*	*249,4100*	*1,57*
					35463,61	*214,38*			*1*	*1,4962*	*0,01*
19	С1424-11603 варіант 2	Бетон кл. С20/25, F200, W8	м3	0,6426	4687,44	__-__	3012	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
20	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,017116	32157,77	__-__	550	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22567	4169	472		28,47
									40		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					22567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17926				
		всього заробітна плата, грн.					4209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24823**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,1673*	*8071,93* *7123,62*	*688,19* *290,59*	*1350*	*1192*	*115* *49*	*50,7200* *1,8805*	*8,49* *0,31*
28	& С111-31-1 варіант 1	Профнастил НС-44 0.40 1100х1500 мм Цинк	м2	16,73	278,21 -	__-__ -	4654	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		антікорозійний захист									
29	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2098*	*5088,41* *1634,00*	*200,98* *22,12*	*1068*	*343*	*42* *5*	*9,5600* *0,1440*	*2,01* *0,03*
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2098	8451,48 1220,74	148,46 24,77	1773	256	31 5	7,2400 0,1608	1,52 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					58942	19071	7393 1730		124,32 9,38
		Разом будівельні роботи, грн.					58942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32478				
		всього заробітна плата, грн.					20801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64836**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8529				
		всього заробітна плата, грн.					5855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16063**				
		– – –

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02

на електросилове обладнання

Дизель-генератор ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 06/09-23-ЕТР

Кошторисна вартість	69,680	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08655	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,815	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-481-8	Установлення електричніх машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 2 т	шт	1	12815,94 4841,81	7160,69 3089,46	12816	4842	7161 3089	30,4000 17,7001	30,40 17,70
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0714	31905,57 31905,57	- -	2278	2278	- -	261,8000 -	18,69 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0714	18058,51 18058,51	- -	1289	1289	- -	150,4500 -	10,74 -
4	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,017*	*32172,18* *30105,42*	- -	*547*	*512*	- -	*222,0000* -	*3,77* -
5	& С113-200-50-11 варіант 1	Труба ПНД гофрована двостінна, діам. 50 мм	м	17	49,85 -	- -	847	-	- -	- -	- -
6	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	6020,48 3623,04	988,67 398,65	1204	725	198 80	24,0000 2,2550	4,80 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С157-249-Г-13	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 4х50 мм2	м	20	2218,18 -	- -	44364	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					63345	9646	7359 3169		68,40 18,15
		Разом будівельні роботи, грн.					63345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46340				
		всього заробітна плата, грн.					12815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69680**				
		Всього по кошторису					**69680**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**86,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12815**				

Склав _____Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області
06-04/24-1-35 ВИСНОВОК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на газопостачання

Зовнішні мережі газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 06-04/24-1 - ГП

Кошторисна вартість	106,392	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16921	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,908	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ22-9-3 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,048*	*71637,37 47761,89*	*23875,48 5728,67*	*3439*	*2293*	*1146 275*	*299,8800 37,8902*	*14,39 1,82*
2	С113-161 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали)	м	48	277,16 -	-- -	13304	-	-- -	-- -	-- -
3	*КБ22-9-3*	*Укладання сталевих електрозварних труб на опорах із пневматичним випробуванням діаметром 100 мм*	*1000м*	*0,003*	*126807,86 79603,15*	*40800,71 9926,15*	*380*	*239*	*122 30*	*499,8000 65,0553*	*1,50 0,20*
4	& С113-74-2 варіант 4	Відведення сталеве 90° 108х4,0 (DN 100)	шт	3	256,25 -	-- -	769	-	-- -	-- -	-- -
5	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,012	529,28 -	-- -	1594	-	-- -	-- -	-- -
6	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,0138*	*9791,21 8825,77*	-- -	*135*	*122*	-- -	*60,5500* -	*0,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,0555	98593,68 60716,11	37877,57 15958,14	5472	3370	2102 886	402,2000 106,3570	22,32 5,90
8	С113-966 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	56,055	316,30 -	__-__ -	17730	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	7779,97 3858,26	3921,71 1696,27	5446	2701	2745 1187	24,6000 11,4566	17,22 8,02
10	С113-1003 варіант 1	Коліна з ПЕ ГАЗ діам. 110 мм /90 град. SDR-11-110	шт	3	4652,69 -	__-__ -	13958	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	466,67 -	__-__ -	933	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С113-1339	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	2	2881,78 -	__-__ -	5764	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	603,09 405,60	38,13 16,44	603	406	38 16	2,7500 0,1064	2,75 0,11
14	С1630-1381	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗКЛ2-16 для нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	9578,80 -	__-__ -	9579	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	631,11 -	__-__ -	1262	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева д 159х5,0	шт	2	224,54 -	__-__ -	449	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	С1630-1908	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам. 80 мм	шт	1	7033,21 -	__-__ -	7033	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	*КМ37-34-7*	*Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 4-8 мм*	*стик*	*2*	*188,97* *188,82*	__-__ -	*378*	*378*	__-__ -	*1,0900* -	*2,18* -
19	*КБ22-8-5*	*Укладання футляра зі сталевих труб відкритим способом діаметром 159 мм*	*1000м*	*0,001*	*137841,63* *78797,69*	*32501,81* *1540,63*	*138*	*79*	*33* *2*	*487,7000* *8,9054*	*0,49* *0,01*
20	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,004	989,24 -	__-__ -	993	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	*КБ22-22-5*	*Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм*	*1000м*	*0,001*	*328578,23* *14218,16*	*25561,81* *3122,57*	*329*	*14*	*26* *3*	*88,0000* *20,4113*	*0,09* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ22-47-1*	*Протягування в футляр труб діаметром до 100мм*	*100м*	*0,01*	*12834,01* *12741,02*	*38,13* *16,44*	*128*	*127*	*__-__* -	*84,4000* *0,1064*	*0,84* -
23	*КБ22-48-1*	*Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра*	*1 футляр*	*1*	*2787,80* *1839,30*	*720,98* *97,15*	*2788*	*1839*	*721* *97*	*12,7800* *0,5859*	*12,78* *0,59*
24	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки "Обережно ГАЗ" в траншею	100 м	0,0111	552,99 513,26	39,73 16,22	6	6	__-__ -	3,4000 0,0915	0,04 -
25	С111-1721-11А варіант 1	Сигнальна стрічка "НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ" з супутником провідником	м	1,11	8,77 -	__-__ -	10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006662	82528,16 5720,98	76807,18 28229,16	550	38	512 188	45,9000 170,7905	0,31 1,14
27	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0344379	49111,32 2309,58	46801,74 18036,81	1691	80	1611 621	18,5300 110,0580	0,64 3,79
28	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025921	38286,68 38286,68	__-__ -	992	992	__-__ -	314,1600 -	8,14 -
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,6662	10151,35 2134,00	__-__ -	6763	1422	__-__ -	16,3200 -	10,87 -
30	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,259	19833,76 19833,76	__-__ -	5137	5137	__-__ -	165,2400 -	42,80 -
31	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03444	8309,25 -	8309,25 2590,76	286	-	286 89	__-__ 15,1575	__-__ 0,52
32	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3444	4379,14 2513,12	1866,02 772,56	1508	866	642 266	18,3600 5,1175	6,32 1,76
33	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	10,9923	43,30 -	43,30 12,65	476	-	476 139	__-__ 0,0740	__-__ 0,81
		Разом прямі витрати по кошторису					96719	20109	10460 3799		144,52 24,69
		Разом будівельні роботи, грн.					96719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66150				
		всього заробітна плата, грн.					23908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**106392**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13304				
		Всього по кошторису					**106392**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					**169,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**23908**				

Склав _____Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування вентиляції
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 2543,928 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Вентиляція припливна				
1	& 2308-4381-1500	Фільтри коміркові ФЯР-1500; (маса=0,0055)	шт	4	4276,67	17107
2	& 2308-4381-1500-2	Рама до фільтра ФЯР-1500 РМФ-2; (маса=0,0258)	шт	2	17790,83	35582
3	& 2308-4348-900	Фільтр-поглинач AFU-900; (маса=0,195)	шт	1	1400054,17	1400054
4	& 2308-6037-500-12	Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П5; (маса=0,103)	шт	2	5634,17	11268
5	& 2308-6037-500-1	Клапан герметичний вентиляційний ГК 500; (маса=0,103)	шт	3	73575,00	220725
6	& 2310-7235-500	Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа, умовний діаметр 500 мм; (маса=0,643209)	комплект	6	4904,00	29424
7	& 2308-6037-200	Клапан герметичний вентиляційний ГК 200; (маса=0,0225)	шт	2	14877,50	29755
8	& 2308-4013-25	Компресорно-конденсаторний блок зовнішнього виконання PUZ-V250YKA Mitsubishi Electric; (маса=0,138)	шт	1	356042,50	356043
9	2310-7233	Комплект відповідних фланців з вуглецевої сталі на тиск РУ 16 мпа,умовний діаметр 200; (маса=0,19089)	комплект	4	1150,73	4603
10	& 2308-6037-500-500	Захисна решітка МЗР 500х500; (маса=0,035)	шт	7	17302,50	121118
11	& 2308-1016-355-2	Вентилятор електроручний для укриття ЕРВ-355-2Д; (маса=0,075)	шт	2	99374,17	198748
12	& 2303-20621-800-500	Охолоджувач канальний ОКФ 800*500-3; (маса=0,027)	шт	1	54878,33	54878

1	2	3	4	5	6	7
13	& 2308-5036-800-500	Нагрівач канальний НКВ 800*500-2; (маса=0,0365)	шт	1	17095,83	17096
14	& 1808-6120-300	Клапан надлишкового тиску КНТК-ДН300; (маса=0,0078)	шт	2	11170,00	22340
		Разом по розділу 1				2518741
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25187
		Всього по розділу 1				**2543928**
		Разом				**2518741**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25187
		Всього по кошторису				**2543928**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання устаткування водопостачання та каналізації !!!

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,286 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2307-40493-25	Клапан з електроприводом Ду 25 мм; (маса=0,003)	шт	1	5034,00	5034
2	& 2403-3045-12	Установка стічних вод (КНС) EcoLift 560 Speroni; (маса=0,0065)	шт	1	16495,00	16495
3	2415-1350 варіант 2	Бак запасу води 1000 л. вузька вертикальна тришарова ПБ з поплавковим клапаном ПП діам. 15 мм з нержавіючої сталі; (маса=0,1492)	шт	6	10711,47	64269
4	& 15011-184-302 варіант 1	Насосна станція з пластиковим робочим колесом 0,37кВт Aquatica Leo з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 25 мм; (маса=127)	шт	1	8578,90	8579
5	& 15011-184-301 варіант 1	Насосна станція HWJ 301 EM WILO з вібровставкою муфтовою Ayvaz діам. 32 мм; (маса=0,01)	шт	1	20757,00	20757
		Разом				**115134**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1152
		Всього по кошторису				**116286**

Склав _____ Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування тепломеханічної частини
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 121,483 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1001-40-10	Насос циркуляційний Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 WILO; (маса=0,035)	шт	1	44472,00	44472
2	& 2301-1001-25-10 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 WILO; (маса=0,031)	шт	1	30498,00	30498
3	& 2307-10964-25	Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 25 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	1	23700,00	23700
4	2307-10964 варіант 1	Клапан трьохходовий регулюючий VRB 3 діам. 15 мм з електроприводом AMV 435 Danfoss; (маса=0,001)	шт	1	21610,00	21610
		Разом				**120280**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1203
		Всього по кошторису				**121483**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання устаткування на електропостачання !!!

Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,963 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2229-15 варіант 1	Шафа автоматичного вводу резерву АВР-1-80А з блокуючим пристроєм; (маса=0,05)	шт	1	66300,00	66300
		Разом				**66300**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				663
		Всього по кошторису				**66963**

Склав _____ Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 75,273 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4058-27	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Tipac Prime A"; (маса=0,003)	шт	1	33170,00	33170
2	& 1715-10063-3-1УЕ	Модуль МЦА-GSM; (маса=0,0003)	шт	1	4910,00	4910
3	& 1602-30033-3	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,001)	шт	1	7140,00	7140
4	& 1511-4001-А-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В ; (маса=0,001)	шт	2	1399,00	2798
5	& 1602-30036-10	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-2; (маса=0,0013)	шт	1	1620,00	1620
6	& 2402-4057-8-1Н варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 110; (маса=0,0002)	шт	20	1045,00	20900
7	& 290220-2126-8-19 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний DETECTO MNL 110; (маса=0,001)	шт	3	1330,00	3990
		Разом				**74528**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				745
		Всього по кошторису				**75273**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

придбання устаткування протидимного захисту
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 542,059 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-1001-250	Вентилятор димовидалення радіальний UKROS-DU-063, Ny=5,5кВт; (маса=0,141)	шт	1	52515,00	52515
2	& 2308-1001-250-1	Стакан монтажний STAM-402-63-N; (маса=0,066)	шт	1	12322,00	12322
3	& 2308-1001-250-2	Клапан GMK-DU-600x600(h)-2*f-MB-out-RES-0; (маса=0,066)	шт	1	24104,00	24104
4	& 2308-1001-250-3	Противибуховий пристрій K-UZS-25; (маса=0,32)	шт	1	142463,00	142463
5	& 2308-1090-501-95	Вентилятор VKOPO-045-N-00400/2-Y1; (маса=0,06)	шт	1	30872,00	30872
6	& 2308-1090-501-95-1	Стакан монтажний STAM-203-63-N; (маса=0,066)	шт	1	13714,00	13714
7	& 2308-1090-501-95-2	Адаптер OZA-PEK-045-ZS; (маса=0,0042)	шт	1	3715,00	3715
8	& 2308-1090-501-95-4	Противибуховий пристрій K-UZS-8; (маса=0,08)	шт	1	52028,00	52028
9	& 2308-1090-501-95-3	Клапан KPU-1N-O-N-600x1000(h)-1*-f-MP220-T-in-0-RES-0-0-0-0; (маса=0,05)	шт	1	52028,00	52028
10	& 2308-1090-501-93	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y1-01; (маса=0,0382)	шт	2	20252,00	40504
11	& 2308-1090-501-93-1	Монтажна опора OZA-MOB-050-ZS; (маса=0,0017)	шт	2	558,00	1116
12	& 2308-1090-501-93-2	Клапан OZA-KLR-050-N; (маса=0,00865)	шт	2	1524,00	3048

1	2	3	4	5	6	7
13	& 2308-1090-501-93-3	Сітка OZA-SEM-050-ZS; (маса=0,001)	шт	2	822,00	1644
14	& 2308-1090-501-93-4	Вставка OZA-COM-100-050-ZS; (маса=0,0076)	шт	2	1282,00	2564
15	& 2308-1090-501-95-4	Противибуховий пристрій K-UZS-8; (маса=0,08)	шт	2	52028,00	104056
		Разом				**536693**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5366
		Всього по кошторису				**542059**

Склав _____ Нестрович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання устаткування системи контролю загазованості
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 71,460 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30036-11	Блок контролю та управління ВАТРА 1-03.14; (маса=0,001)	шт	1	15990,00	15990
2	& 1602-30036-11-2	Датчик окису вуглецю ДУГ-14; (маса=0,0012)	шт	2	7050,00	14100
3	& 1602-30036-11-1	Датчик метану (ДМ-14); (маса=0,0012)	шт	3	6120,00	18360
4	& 1602-30036-9-1	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11, 12В; (маса=0,0013)	шт	2	1189,00	2378
5	& 1602-30036-9	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1; (маса=0,0013)	шт	1	1180,00	1180
6	& 1602-30001-18	Модуль Modbus RTU; (маса=0,0000215)	шт	1	1502,00	1502
7	& 1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0013)	шт	1	7040,00	7040
8	& 1511-2001-7	Акумуляторна батарея 12В 7А/г; (маса=0,0003)	шт	1	1002,00	1002
9	& 1602-30036-11-3	Блок комутації пожежостійкий БКП-2-БЗ-18; (маса=0,0012)	шт	1	9200,00	9200
		Разом				**70752**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				708
		Всього по кошторису				**71460**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

придбання устаткування структоровані системи
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 187,552 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-837-5 варіант 1	WiFi точка доступу Access Point R4W02A ARUBA; (маса=0,001)	шт	2	5535,00	11070
2	& 1503-837-5-1	Активація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch Instant HK 1Y0E ARUBA; (маса=0,001)	шт	2	2154,20	4308
3	& 1602-30076-79	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat 5e ARUBA; (маса=0,001)	шт	1	2369,20	2369
4	& 1504-7001-58-1У5-1	Активізація технічної підтримки від виробників HPE FC 3Y NBD Fxch SG2505P H07BJE ARUBA; (маса=0,00067)	шт	1	7343,35	7343
5	& 1504-7001-58-1У5	Маршрутизатор HPE NW ION Gtwy 5p 2.5G 64W ARUBA SG2505P; (маса=0, 00067)	шт	1	23416,70	23417
6	& 1504-7001-58-1У5-1	Активізація технічної підтримки від виробників HPE FC 3Y NBD Fxch SG2505P H07BJE ARUBA; (маса=0,00067)	шт	1	7343,35	7343
7	& 1503-8456-403	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE Aruba JL684B; (маса=0,001)	шт	1	29611,67	29612
8	& 1503-8456-403-1	Активація технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930; (маса=0,001)	шт	1	3625,85	3626
9	& 1602-30001-19	Модуль Keystone 1xRJ45 STP Cat.6a Digitus DN-93617; (маса=0,001215)	шт	2	161,70	323
10	& 1503-8187-600-800	Мережева стійка 22U, Unique 1164x600x800 mm, мм, колір сірий, DN-19 22U-6/8-1 Digitus; (маса=0,02)	шт	1	23890,00	23890
11	& 2308-1100-19	Вентилятор даховий DN-19 FAN-4-N Digitus; (маса=0,005)	шт	1	7605,85	7606
12	& 1504-13245-503	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 ВА/3000 Вт DN-170096; (маса=0,0015)	шт	1	31348,35	31348

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1602-30001-20	Модуль зовнішній акумуляторний для DN-170096 (DN-170123); (маса=0,001215)	шт	1	24829,00	24829
14	& 1504-13245-503-1	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine DN-170100-1; (маса=0,0015)	шт	1	4507,50	4508
15	& 1504-13245-503-2	Комплект рейок для ДБЖ 1K~10K (2U або 3U); (маса=0,0015)	шт	2	2052,50	4105
		Разом				**185697**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1855
		Всього по кошторису				**187552**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

придбання устаткування фонового озвучення
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 25,457 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20142 варіант 1	Підсилювач-мікшер 80ПП024М (100 Вт); (маса=0,0035)	шт	1	5720,00	5720
2	1704-50108 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-01; (маса=0,014)	шт	1	13375,00	13375
3	& 1602-20021-10 варіант 1	Гучномовець рупорний 30ГР002; (маса=0,0002)	шт	2	2435,00	4870
4	& 1602-20021-3	Гучномовець 3АС100ПН-2; (маса=0,0002)	шт	2	620,00	1240
		Разом				**25205**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252
		Всього по кошторису				**25457**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

придбання підйомників та ліфта
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1265,103 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-11	Вертикальний підйомник; (маса=0,342)	шт	1	154166,67	154167
2	& 1906-15001-1000	Ліфт пасажирський EFR 1021K H02 в/п; (маса=1)	шт	1	1098410,00	1098410
		Разом				**1252577**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12526
		Всього по кошторису				**1265103**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07

устаткування електропостачання
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 69,325 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-2002 варіант 1	Рубильник на струм 160А ; (маса=0,00027)	шт	1	1890,00	1890
2	1701-1061 варіант 1	Лічильник 3х230/380В, 5(10)А MTX 3G20.DD.3Z0 YD4; (маса=0,005)	шт	1	4549,17	4549
3	& 1503-8461-16 варіант 1	Щиток силовий ввідно-розподільчий на 1 вводи , IP32; (маса=0,238)	шт	1	1980,00	1980
4	& 1503-8461-16 варіант 2	Щит розподільчий IP31,36 мод. IP 31; (маса=0,238)	шт	1	1890,00	1890
5	& 1503-8461-16 варіант 3	Щит аварійного електроосвітлення , IP31, 12 мод.; (маса=0,238)	шт	1	1520,00	1520
6	1504-2002 варіант 2	АВР на струм 160А NZ7-250S/3; (маса=0,00027)	шт	1	35890,00	35890
7	1504-1005 варіант 1	Автомати захисного відключення 4р 16А FAP-10-A "B" 16А/0,03А; (маса=0, 00065)	шт	4	814,00	3256
8	1504-1005 варіант 2	Автомати захисного відключення 4р 32А FAP-10-A "B" 32А/0,03А 4P; (маса=0,00065)	шт	1	814,00	814
9	1504-1005 варіант 1	Автомати захисного відключення 4р 16А FAP-10-A "B" 16А/0,03А; (маса=0, 00065)	шт	5	814,00	4070
10	1504-1001 варіант 1	Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-A "B" 16А/0,03А 2P; (маса=0,000083)	шт	11	881,10	9692
11	1504-1015 варіант 1	Автоматичний вимикач 3р 16А FB1-63 3P B 1А 6 кА ; (маса=0,00006)	шт	1	319,20	319

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-1015 варіант 5	Автоматичний вимикач 3р 40А FB1-63 3P ; (маса=0,00006)	шт	1	323,50	324
13	1504-1015 варіант 2	Автоматичний вимикач 1р 16А FB1-63 1P B 1A 6 кА; (маса=0,00006)	шт	11	100,98	1111
14	1504-1015 варіант 3	Автоматичний вимикач 1р 10А FB1-63 1P B 1A ; (маса=0,00006)	шт	1	117,00	117
15	1504-1015 варіант 4	Автоматичний вимикач 1р 6А FB1-63 1P B 1A ; (маса=0,00006)	шт	4	84,00	336
16	1504-2023 варіант 1	Автомати захисного відключення 2р 16А FAP-10-A "B" 16A/0,03A 2P; (маса=0,00061)	шт	1	881,10	881
		Разом				**68639**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				686
		Всього по кошторису				**69325**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-09

вентиляційне устаткування

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 06/09-23-ОВ.С

Кошторисна вартість 2005,870 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Система ПВ-1 (приток)				
1	2308-4006 варіант 2	Припливно-витяжна установка продуктивністю 370/300 м3/год, напором, п250 Па, потужністю ел. двигунів 0,17 кВт, n=3930 об/хв, напругою 230 В SlimStar 500 EC X R Aerostar з комплектом автоматики; (маса=0,94)	шт	1	231065,50	231066
		Система ПВ-2 (приток)				
2	2308-4006 варіант 3	Припливно-витяжна установка продуктивністю 770/430 м?/год, напором 300 Па, потужністю ел. двигунів 0,5 кВт, n=3080 об/хв, напругою 230 В В 1 SlimStar 1000 EC X R Aerostar з комплектом автоматики; (маса=0,94)	шт	1	272782,50	272783
		Система ПВ-3 (приток)				
3	2308-4006 варіант 4	Припливно-витяжна установка продуктивністю 6400/6400 м?/год, напором 450 Па, потужністю ел. двигунів 5,2 кВт, n=1950 об/хв, напругою 380 В 1 SkyStar-7 Aerostar з ККБ та системой автоматики; (маса=0,94)	шт	1	1329180,80	1329181
		Система ПВ-4 - ПВ-8				
4	2308-4006 варіант 1	Припливно -витяжна установка (децентралізована с -ма вентиляції з рекуператором) 150 Eco life Prana; (маса=0,94)	шт	5	18900,00	94500
		Система В1				
5	& 1517-1197-5 варіант 1	Витяжний вентилятор продуктивністю 100 м3/год, напором 200 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220 В RV 100 L Aerostar ; (маса=0,027)	шт	1	5639,25	5639
		Система В2				
6	& 1517-1197-5 варіант 2	Витяжний вентилятор продуктивністю 50 м3/год, напором 20 Па, потужністю ел. двигуна 0,02 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220В Квайт 150 Vents; (маса=0,027)	шт	1	3714,00	3714
		Система В3				

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1517-1197-5 варіант 3	Вентилятор продуктивністю 540 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar ; (маса=0,027)	шт	1	6952,50	6953
		Система В4				
8	& 1517-1197-5 варіант 4	Вентилятор продуктивністю 590 м3/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,16 кВт, n=2510 об/хв, напругою 220 В RV 200L Aerostar ; (маса=0,027)	шт	1	6952,50	6953
		Система В5				
9	& 1517-1197-5 варіант 5	Витяжний вентилятор продуктивністю 150 м?/год, напором 250 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2400 об/хв, напругою 220 BRV 125L Aerostar ; (маса=0,027)	шт	1	5639,25	5639
		Система В6				
10	& 1517-1197-5 варіант 2	Витяжний вентилятор продуктивністю 50 м3/год, напором 20 Па, потужністю ел. двигуна 0,02 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220В Квайт 150 Vents; (маса=0,027)	шт	1	3714,00	3714
		Система В7				
11	& 1517-1197-5 варіант 1	Витяжний вентилятор продуктивністю 100 м3/год, напором 200 Па, потужністю ел. двигуна 0,07 кВт, n=2440 об/хв, напругою 220 В RV 100 L Aerostar ; (маса=0,027)	шт	1	5639,25	5639
12	1808-1251 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Stratos PICO 15/1-6; (маса=0,0115)	шт	3	6743,00	20229
		Разом				**1986010**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19860
		Всього по кошторису				**2005870**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

підйомник

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 841,666 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8377-5-2Г варіант 1	Підйомник для інвалідів FIL150-8; (маса=0,7)	шт	2	416666,67	833333
		Разом				**833333**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8333
		Всього по кошторису				**841666**

Склав _____ Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

устаткування (протипожежний водопровід)

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 272,464 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1001-31 варіант 1	Насосна станція з шафою управління (засувки з моніторингом), Q=9,36 м?/год, H=32 м Електродвигун, N=1,1 кВт ,HYDRO MULTI-E 2 CME 5-3, Grundfos; (маса=0,073)	шт	1	9846,00	9846
2	& 290220-3311-188-B2 варіант 1	Модуль адресний AM-OUT1R+; (маса=0,01)	шт	2	1860,00	3720
3	& 290220-3311-188-B2 варіант 2	Модуль адресний AM-IN4; (маса=0,01)	шт	7	1390,00	9730
4	& 290220-3311-188-B2 варіант 4	Датчик положення пожежного крану; (маса=0,01)	шт	14	185,00	2590
5	290116-3115 варіант 1	Блок релейний M-OUT8R; (маса=0,0042)	шт	1	4400,00	4400
6	290116-3115 варіант 2	Блок адаптера зв'язку + ПЗ «Tipac» A-LOADER; (маса=0,0042)	шт	1	5480,00	5480
7	& 100000-17 варіант 2	Блок живлення БЖ-2415; (маса=0,01)	шт	1	6800,00	6800
8	1503-1270 варіант 2	Шафа управління засувкою; (маса=0,19)	шт	1	15860,00	15860
9	1503-1270 варіант 1	Шафа управління насосами; (маса=0,19)	шт	1	45800,00	45800
10	& 290220-3311-188-B2 варіант 3	Модуль адресний AM-Converter; (маса=0,01)	шт	1	1116,00	1116

1	2	3	4	5	6	7
11	& 100000-14 варіант 4	Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"; (маса=0,004)	шт	1	980,00	980
12	& 100000-14 варіант 5	Сповіщувач магнітноконтактний СМК 1-2; (маса=0,004)	шт	7	234,00	1638
13	1503-8485 варіант 3	Панель управління та індикації на 32 канали AM-IND; (маса=0,003)	шт	1	5620,00	5620
14	& 100000-15 варіант 3	Акумулятор 24В/7А/год Tipac; (маса=0,0306)	шт	2	1320,00	2640
15	1704-50064 варіант 1	Поплавковий клапан Ду 65 мм фланцевий; (маса=0,026)	шт	2	55286,83	110574
16	1808-35001 варіант 1	Резервуар циліндричний V=3м3 ; (маса=0,0031)	шт	1	12480,00	12480
17	2402-4060 варіант 1	Шафа пожежна 600 мм х (h)1500 мм х 250 мм з кран-комплектом ДУ-25 і місцем для двох вогнегасників; (маса=0,095)	шт	7	4512,60	31588
		Разом				**270862**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1602
		Всього по кошторису				**272464**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015

Устаткування (пожежна сигналізація)

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 310,201 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “22 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
		ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРИЛАД				
1	& 290220-3311-192-В1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Tipac Prime-A; (маса=0,01)	шт	1	29220,00	29220
2	& 100000-12 варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги M-GSM; (маса=0,004)	шт	1	3876,00	3876
		БЛОК ЖИВЛЕННЯ				
3	& 100000-17 варіант 2	Блок живлення БЖ-2415; (маса=0,01)	шт	1	6800,00	6800
		АКУМУЛЯТОР				
4	& 100000-15 варіант 2	Акумулятор 7АН/12В; (маса=0,0306)	шт	2	1055,00	2110
		СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ				
5	& 100000-12 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий Detector SMK 110; (маса=0,004)	шт	84	1045,00	87780
		СПОВІЩУВАЧІ РУЧНІ				
6	& 100000-13 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний Detector MNL 110; (маса=0,004)	шт	8	1330,00	10640
		СПОВІЩУВАЧІ теплові				
7	& 100000-13 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний HT110; (маса=0,004)	шт	2	940,00	1880
		СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ				
8	& 100000-14 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ЩС-1, 24В Tipac; (маса=0,004)	шт	8	820,00	6560

1	2	3	4	5	6	7
9	& 100000-14 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС-6.4, 24В Tipac; (маса=0,004)	шт	7	810,00	5670
10	& 100000-18 варіант 2	Сповіщувач оповіщувач "Вихід" іскробезпечний ОС Ex, 24В; (маса=0,00046)	шт	3	810,00	2430
		Разом по розділу 1				156966
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1570
		Всього по розділу 1				**158536**
		Розділ 2. Резервне обладнання мережі пожежної сигналізації				
11	& 100000-12 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий Detector SMK 110; (маса=0,004)	шт	9	1045,00	9405
12	& 100000-13 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний Detector MNL 110; (маса=0,004)	шт	1	1330,00	1330
13	& 100000-13 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний НТ110; (маса=0,004)	шт	1	940,00	940
		ЦИФРОВЕ ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕНЬ				
14	1701-1021 варіант 1	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400; (маса=0,012)	шт	1	48785,00	48785
15	1701-1021 варіант 2	Модуль виклику ВМ-01; (маса=0,012)	шт	8	1670,00	13360
16	1503-8485 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12; (маса=0,003)	шт	1	9072,00	9072
17	1503-8485 варіант 2	Пульт ДИСПЕТЧЕРА сд002; (маса=0,003)	шт	1	9096,00	9096
18	& 100000-17 варіант 3	Блок електроживлення БРЖ02-24/12 ; (маса=0,01)	шт	1	20145,00	20145
		АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ				
19	& 8401-164-1-1 варіант 3	Гучномовець для настінного монтажу 1АС100Пн; (маса=0,0005)	шт	7	620,00	4340
20	& 8401-164-1-1 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу 3Вт АС100ПН-2 ; (маса=0,0005)	шт	42	678,00	28476
21	& 8401-164-1-1 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2 ; (маса=0,0005)	шт	1	745,00	745

1	2	3	4	5	6	7
22	& 8401-164-1-1 варіант 4	Гучномовець для настінного монтажу 6Вт АС100ПН-2 ; (маса=0,0005)	шт	6	745,00	4470
		Разом по розділу 2				150164
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1501
		Всього по розділу 2				**151665**
		Разом				**307130**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3071
		Всього по кошторису				**310201**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-017

Устаткування (контроль газу)
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 56,307 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 100000-13-14	Блок управления ВАРТА 1-03.14 ТЕРМИО; (маса=0,004)	шт	1	13325,00	13325
		БЛОК ЖИВЛЕННЯ				
2	& 100000-17 варіант 1	Блок живлення 12В/3А Tipac; (маса=0,01)	шт	1	7040,00	7040
		АКУМУЛЯТОР				
3	& 100000-15 варіант 2	Акумулятор 7АН/12В; (маса=0,0306)	шт	1	1055,00	1055
4	& 100000-15 варіант 1	Акумулятор 12В/7А/год Tipac; (маса=0,0306)	шт	1	660,00	660
		СПОВІЩУВАЧІ ДИМОВІ				
5	& 100000-12 варіант 2	Сповіщувач витоку газу "Метан" ДМ-14 ТЕМИО; (маса=0,004)	шт	6	4580,00	27480
		СПОВІЩУВАЧІ СВІТЛОВІ ТА СВІТЛО-ЗВУКОВІ				
6	& 100000-14 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Сержант С-07С-220; (маса=0,004)	шт	4	1238,00	4952
7	& 100000-18 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий ГНОМ-5; (маса=0,00046)	шт	1	1236,67	1237
		Разом				**55749**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				558
		Всього по кошторису				**56307**

Склав _____ Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-02

тепловий пункт устаткування

Тепловий пункт

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,280 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-1251 варіант 2	Насос циркуляційний с-ми теплопостачання вентустановок Q=0,6 м3/год, H=4 м, N=0,08 кВт,I=1 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5 -4 Wilo AG ; (маса=0,0115)	шт	1	38739,60	38740
2	1808-1251 варіант 3	Насос циркуляційний с-ми опалення 2 пов. Q=0,53 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-6 ; (маса=0,0115)	шт	1	46082,40	46082
3	1808-1251 варіант 4	Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=0,62 м3/год, H=5 м, N=0,14 кВт, I=0,95 А, 230В, 10бар Stratos MAXO 25/0,5-6 Wilo AG ; (маса=0,0115)	шт	1	42081,65	42082
4	1808-1251 варіант 5	Насос циркуляційний с-ми опалення 1 пов. Q=2,35 м3/год, H=6 м, N=0,16 кВт, I=1,05 А, 230В, 10барStratos MAXO 25/0,5-8 H; (маса=0,0115)	шт	1	52581,20	52581
		Разом				**179485**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1795
		Всього по кошторису				**181280**

Склав _____ Нестерович О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

устаткування дизель-генератора стаціонарного
Дизель-генератор стаціонарний

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 478,581 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4056-1 варіант 1	Генератор дизельний GUCBIR GJR90 65КВ; (маса=1,145)	шт	1	473843,33	473843
		Разом				**473843**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4738
		Всього по кошторису				**478581**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи з прибудовою протирадіаційного укриття на вул. С. Крушельницької, 18-А в м. Стрий Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-03

устаткування дизель-генератора стаціонарного
Дизель-генератор ПРУ

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 723,021 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4007-17	Дизель електростанція SDMO-J88K кВт в кожусі М128 зовн. установки 2, 3(Д)х1,06(Ш)х1,68(Н); (маса=1,508)	шт	1	715861,67	715862
		Разом				**715862**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7159
		Всього по кошторису				**723021**

Склав _____ Нестерович О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Мирошниченко В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]