

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт частини приміщення цивільного захисту з облаштуванням доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп по об'єкту Широківський ліцей №1 Широківської селищної ради, за адресою: 53700, смт. Широке, вул. Набережна, 120Криворізький район, Дніпропетровська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій та інженерного обладнання вагою до 0,1 т	т	2,3	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	280	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	280	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	250	
7	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,24	
8	Розбирання цегляних перегородок	м3	8,6	
9	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	50	
10	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	50	
11	Очищення приміщень від сміття	т	22,704	
12	Навантаження сміття вручну	т	22,704	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	22,704	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
14	Ґрунтування поверхонь стін	м2	280	
15	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	280	
16	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	4,228	
17	Ґрунтування поверхонь стін	м2	280	
18	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	м2	280	
19	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	280	
20	Ґрунтування поверхонь	м2	4,2	
21	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,2	
22	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	4,2	
23	Ґрунтування поверхонь	м2	4,2	
24	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	м2	4,2	

1	2	3	4	5
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,2	
26	Заповнення швів стельових панелей цементним розчином	м шва	180	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	1,512	
28	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	250	
29	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,75	
30	Грунтування поверхонь стель	м2	250	
31	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: стельові поверхні, товщина шару 2 мм	м2	250	
32	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	250	
33	Установлення дверей протипожежних	м2	4,2	
34	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	250	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	250	
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	м2	250	
37	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	12,75	
38	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,3	
39	Грунтування поверхонь	м2	250	
40	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	6,8	
41	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,15	
42	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	14,8	
43	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,22	
44	Грунтування поверхонь стін	м2	14,8	
45	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	м2	14,8	
46	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,8	
47	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	2,1	
48	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,09	
49	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,1	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,6	
<u>Розділ 3. Сантехнічні роботи</u>				
52	Установлення біотуалету	шт	2	
53	Установлення умивальнику дачного	шт	1	

1	2	3	4	5
54	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо <u>Розділ 4. Вхід в укриття</u>	шт	3	
55	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,5	
56	Установлення готових пожежних драбин	т	0,5	
57	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	46,08	
58	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	46,08	
59	Улаштування бетонних пандусів	м3	0,4	
60	Ґотування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,408	
61	Монтаж площадки підйімальної вантажопідйомністю 500 кг <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт	1	
62	Установлення опалювальних конвекторів <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	кВт	12,6	
63	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	1	
64	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм (доведення до 500 мм)	шт	1	
65	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 300 мм	шт	2	
66	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 300 мм (доведення до 500 мм)	шт	2	
67	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
68	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1	
69	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
70	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,57	
71	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,67	
72	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,6	
73	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Електропостачання та електроосвітлення</u>	клапан	2	
74	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	1	
75	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
76	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	

1	2	3	4	5
77	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	39	
78	Світильник світловий настінний показчик	шт	1	
79	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
80	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	16	
81	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	370	
	<u>Розділ 1. Додаткове обладнання</u>			
82	Прокладання коробів пластикових	м	160	
83	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	20	
84	Установлення розподільних коробок	шт	84	
85	Перевірка правильності ланцюгів вторинної комутації з нанесенням маркування	схема	3	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]