

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Відеоспостереження.
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26309 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,628 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-181-5	Монтаж реєстратора	шт	1	2213.38	-	2213	2213	-	25,6000	25,6
					2213,38	-			-	-	-
2	& С1513-2-1 варіант 1	Відеореєстратор DHI-NVR4232-4KS3	шт	1	9800.00	-	9800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-350-21	Монтаж відеокамери	шт	25	455.42	-	11386	11386	-	6,4000	160
					455,42	-			-	-	-
4	& 1504-13245-48-15 варіант 1	Відеокамера DH-IPC-HFW1431S1P-S4	шт	12	3304.20	-	39650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1513-2 варіант 1	Відеокамера DH-IPC-HDW1431T1P-S4	шт	13	3295.83	-	42846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-514-19	Настроювання жорсткого диску	канал	1	287.91	-	288	288	-	3,3300	3,33
					287,91	-			-	-	-
7	1715-9001 варіант 1	Жорсткий диск WD82PURX-78	шт	1	8750.00	-	8750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1110-196-18	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 10.0m V2.1	шт	1	497.30	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	КМ10-698-1	Коробка розгалужувальна	шт	25	<u>56.93</u> 56,93	-	1423	1423	-	<u>0.8000</u>	<u>20</u>	
10	2405-1363 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	25	<u>95.00</u> -	-	2375	-	-	-	-	
11	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення - конектор	100кінц.	2	<u>1478.40</u> 1478,40	-	2957	2957	-	<u>17.6000</u>	<u>35.2</u>	
12	& С1-ПР121-12	Конектор RJ45	шт	25	<u>3.00</u> -	-	75	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по кошторису					122260	18267	-		<u>244.13</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					122260				-	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103993					
		всього заробітна плата, грн.					18267					
		Загальновиробничі витрати, грн.					8683					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,96					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2361					
		Всього будівельні роботи, грн.					130943					

		Всього по кошторису					130943					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					263,09					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20628					

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]