

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи I ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва» (2 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	7644,554 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,07800 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	841,771 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 квітня 2024 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на ГП. Генеральний план	7598,714	45,84	7644,554	8,07800	841,771	-
		Всього:	7598,714	45,84	7644,554	8,07800	841,771	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Антон ФОМЕНКО

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	ГП. Генеральний план	<u>6,73491</u> 634,801	-	<u>0,54619</u> 73,313	-	-	<u>7,28110</u> 708,114	<u>0,79690</u> 133,657	<u>8,07800</u> 841,771
	Разом :	<u>6,73491</u> 634,801	-	<u>0,54619</u> 73,313	-	-	<u>7,28110</u> 708,114	<u>0,79690</u> 133,657	<u>8,07800</u> 841,771

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив



Світлана КУРІБЛО

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи I ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва» (2 черга)
23-015/ПКД-С

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ГП. Генеральний план
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7644,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,078 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 841,771 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06									
		Розділ 1. Тип 1 Покриття з асфальтобетону (1105м2)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,105	<u>54917,64</u>	<u>51820,86</u>	60684	1493	<u>57262</u>	<u>15,4760</u>	<u>17,1</u>
					1351,05	9752,72			10777	70,8818	78,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,6575	<u>80742,54</u>	<u>9241,54</u>	133831	2422	<u>15318</u>	<u>15,6668</u>	<u>25,97</u>
					1461,40	1402,58			2325	9,9279	16,46
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,105	<u>17676,35</u>	<u>14037,13</u>	19532	3091	<u>15511</u>	<u>29,9874</u>	<u>33,14</u>
					2797,22	2992,90			3307	22,6066	24,98
4	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	208,845	<u>1347,40</u>	-	281398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,105	<u>24262,98</u>	<u>19832,96</u>	26811	3500	<u>21915</u>	<u>33,9518</u>	<u>37,52</u>
					3167,02	4153,77			4590	31,3355	34,63
6	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 100мм)	1000м2	-1,105	<u>2388,48</u>	<u>1967,48</u>	-2639	-	<u>-2174</u>	-	-
					-	345,56			-382	2,8662	-3,17
7	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	155,805	<u>1327,00</u>	-	206753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,105	<u>22568,53</u>	<u>14871,58</u>	24938	1767	<u>16433</u>	<u>16,0590</u>	<u>17,75</u>
					1599,16	2523,19			2788	18,1833	20,09
9	С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	256,03	<u>4876,21</u>	-	1248456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,105	<u>20910,82</u>	<u>13339,48</u>	23106	1628	<u>14740</u>	<u>14,7976</u>	<u>16,35</u>
					1473,55	2182,79			2412	15,7303	17,38
11	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	134,37	<u>4956,97</u>	-	666068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2688938	13901	<u>139005</u>		<u>147,83</u>
									25817		188,69
		Разом будівельні роботи, грн.					2688938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2536032				
		всього заробітна плата, грн.					39718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21541 44,41 7451 2710479				
		----- -									
		Всього по розділу 1					2710479				
		Розділ 2. ТИП 2. Покриття типу ФЕМ (вимощення) (341,8м2)									
12	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3418	<u>54917,64</u> 1351,05	<u>51820,86</u> 9752,72	18771	462	<u>17712</u> 3333	<u>15,4760</u> 70,8818	<u>5,29</u> 24,23
13	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3418	<u>24815,75</u> 3167,02	<u>20385,73</u> 4321,33	8482	1082	<u>6968</u> 1477	<u>33,9518</u> 32,6356	<u>11,6</u> 11,15
14	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	69,7272	<u>1327,00</u> -	-	92528	-	-	-	-
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,418	<u>1769,74</u> 1572,61	<u>76,14</u> 66,94	6049	5375	<u>260</u> 229	<u>17,1720</u> 0,6001	<u>58,69</u> 2,05
16	& С111- 1586-СА варіант 1	Армуюча сітка 50х50х3	м2	375,98	<u>122,56</u> -	-	46080	-	-	-	-
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,41016	<u>32788,69</u> 14629,17	<u>2897,50</u> 1371,47	13449	6000	<u>1188</u> 563	<u>159,7420</u> 11,3039	<u>65,52</u> 4,64
18	& С1424- 11608-СБ варіант 1	Суміші бетонні готові важкі С12/15	м3	41,83632	<u>2978,97</u> -	-	124629	-	-	-	-
19	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із грандівідсіпу автогрейдером	100м3	0,1709	<u>11508,36</u> 1850,58	<u>9363,08</u> 2004,33	1967	316	<u>1600</u> 343	<u>20,0128</u> 14,9881	<u>3,42</u> 2,56
20	& С1421- 5101-ГВ	Гранвідсів фр.5-10 мм	м3	21,5334	<u>1080,79</u> -	-	23273	-	-	-	-
21	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,3418	<u>85711,84</u> 74318,27	<u>9078,07</u> 1436,52	29296	25402	<u>3103</u> 491	<u>711,1116</u> 13,1234	<u>243,06</u> 4,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	& C1421-9474-3 варіант 2	Суміш гранвідсів	м3	15,7228	<u>1366,09</u>	-	21479	-	-	-	-		
23	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,8614	<u>634,81</u>	-	4990	-	-	-	-		
24	C1426-11789 варіант 1	Плитка ФЕМ, товщина 60 мм	м2	345,218	<u>422,64</u>	-	145903	-	-	-	-		
25	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,9053	<u>1008,50</u>	-	2930	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 2					539826	38637	<u>30831</u> 6436		<u>387,58</u> 49,12		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					539826	470358	45073	25898	56,08	9404	565724
		----- -											
		Всього по розділу 2					565724						
		Розділ 3. ТИП 3. Покриття типу ФЕМ (2009м2)											
26	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	2,009	<u>54917,64</u>	<u>51820,86</u>	110330	2714	<u>104108</u>	<u>15,4760</u>	<u>31,09</u>		
					1351,05	9752,72			19593	70,8818	142,4		
27	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,009	<u>17676,35</u>	<u>14037,13</u>	35512	5620	<u>28201</u>	<u>29,9874</u>	<u>60,24</u>		
					2797,22	2992,90			6013	22,6066	45,42		
28	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	379,701	<u>1327,00</u>	-	503863	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
29	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,009	<u>24262,98</u>	<u>19832,96</u>	48744	6363	<u>39844</u>	<u>33,9518</u>	<u>68,21</u>		
					3167,02	4153,77			8345	31,3355	62,95		
30	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 100мм)	1000м2	-2,009	<u>2388,48</u>	<u>1967,48</u>	-4798	-	<u>-3953</u>	-	-		
					-	345,56			-694	2,8662	-5,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	283,269	<u>1327,00</u>	-	375898	-	-	-	-
32	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,009	<u>85711,84</u>	<u>9078,07</u>	172195	149305	<u>18238</u>	<u>711,1116</u>	<u>1428,62</u>
33	& C1421- 5101-ГВ	Гранвідсів фр.5-10 мм	м3	126,567	<u>1080,79</u>	-	136792	-	-	-	-
34	C1426-11789 варіант 1	Плитка ФЕМ, товщина 60 мм	м2	2029,09	<u>422,64</u>	-	857575	-	-	-	-
35	C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	17,0765	<u>1008,50</u>	-	17222	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							2253333	164002	<u>186438</u>		<u>1588,16</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2253333		36143		271,37
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1902893				
всього заробітна плата, грн.							200145				
Загальновиробничі витрати, грн.							114526				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							245,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41169				
Всього будівельні роботи, грн.							2367859				

-											
Всього по розділу 3							2367859				
Розділ 4. ТИП 4. Улаштування тактильної плитки бетонної попереджувальної 300x300x30мм (8,4м2)											
36	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0084	<u>54917,64</u>	<u>51820,86</u>	461	11	<u>435</u>	<u>15,4760</u>	<u>0,13</u>
					1351,05	9752,72			82	70,8818	0,6
37	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,0084	<u>17676,35</u>	<u>14037,13</u>	148	23	<u>118</u>	<u>29,9874</u>	<u>0,25</u>
					2797,22	2992,90			25	22,6066	0,19
38	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	1,5876	<u>1327,00</u>	-	2107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0084	<u>24262,98</u>	<u>19832,96</u>	204	27	<u>167</u>	<u>33,9518</u>	<u>0,29</u>
					3167,02	4153,77			35	31,3355	0,26
40	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 100мм)	1000м2	-0,0084	<u>2388,48</u>	<u>1967,48</u>	-20	-	<u>-17</u>	-	-
					-	345,56			-3	2,8662	-0,02
41	С1421-9453 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,1844	<u>1327,00</u>	-	1572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із грандвідсіву автогрейдером	100м3	0,00672	<u>11508,36</u>	<u>9363,08</u>	77	12	<u>63</u>	<u>20,0128</u>	<u>0,13</u>
					1850,58	2004,33			13	14,9881	0,1
43	& С1421-5101-ГВ	Гранвідсів фр.5-10 мм	м3	0,84672	<u>1080,79</u>	-	915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	0,084	<u>5366,36</u>	<u>1041,97</u>	451	361	<u>88</u>	<u>46,8732</u>	<u>3,94</u>
					4292,65	179,52			15	1,3570	0,11
45	& С1426-11783-1 варіант 1	Тактильна плитка бетонна попереджувальна 300х300х14мм	шт	94	<u>148,54</u>	-	13963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					19878	434	<u>854</u>		<u>4,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19878		167		1,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18590				
		всього заробітна плата, грн.					601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132				
		Всього будівельні роботи, грн.					20236				

		Всього по розділу 4					20236				
		Розділ 5. Улаштування бортових каменів									
46	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	10,497	<u>9577,97</u>	<u>729,00</u>	100540	86663	<u>7652</u>	<u>86,1250</u>	<u>904,05</u>
					8255,94	214,55			2252	1,5423	16,19
47	& С1416-8685-БК2	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	716	<u>222,56</u>	-	159353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1416-8685-БК2 варіант 1	Бортовий камінь БР100.30.15	шт	334	<u>324,56</u>	-	108403	-	-	-	-
49	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	50,3856	<u>3779,67</u>	-	190441	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							558737	86663	<u>7652</u> 2252		<u>904,05</u> 16,19
Разом будівельні роботи, грн.							558737				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							464422				
всього заробітна плата, грн.							88915				
Загальновиробничі витрати, грн.							54314				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							121,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20373				
Всього будівельні роботи, грн.							613051				

-											
Всього по розділу 5							613051				
Розділ 6. Малі архітектурні форми											
50	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,716	<u>8287,26</u> 4946,89	<u>2481,01</u> 615,81	5934	3542	<u>1776</u> 441	<u>45,7072</u> 4,4789	<u>32,73</u> 3,21
51	550101-144 варіант 1	Лавка	шт	7	<u>4804,00</u>	-	33628	-	-	-	-
52	550101-28 варіант 1	Урна	шт	3	<u>3493,00</u>	-	10479	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							50041	3542	<u>1776</u> 441		<u>32,73</u> 3,21
Разом устаткування, грн.							44107				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1732				
Всього устаткування, грн.							45839				
Разом будівельні роботи, грн.							5934				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							616				
всього заробітна плата, грн.							3983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10891 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2090 4,31 723 76 8100				

		Всього по розділу 6					53940				
Розділ 7. Влаштування озеленення											
53	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	66,962	<u>12101,78</u>	<u>50,72</u>	810359	265545	<u>3396</u>	<u>44,5624</u>	<u>2983,99</u>
					3965,61	13,48			903	0,1111	7,44
54	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	66,962	<u>3505,44</u>	-	234731	54259	-	9,1054	609,72
					810,29	-			-	-	-
55	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	га	0,66962	<u>102173,76</u>	<u>1325,08</u>	68418	71	<u>887</u>	<u>0,9858</u>	<u>0,66</u>
					105,50	352,12			236	2,9022	1,94
56	КБ47-11-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	1,5	<u>979,05</u>	-	1469	1469	-	11,2148	16,82
					979,05	-			-	-	-
57	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8x0,6 м	10шт	1,5	<u>5894,29</u>	<u>2455,16</u>	8841	4754	<u>3683</u>	<u>29,9768</u>	<u>44,97</u>
					3169,45	612,07			918	4,6619	6,99
58	& С1421-10-Т варіант 2	Туя західна Тіні Тім	шт	7	<u>816,27</u>	-	5714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& С1421-10-Т варіант 3	Ялина канадська Ялако Голд	шт	8	<u>918,27</u>	-	7346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7x0,7 м	10шт	1	<u>1572,71</u>	-	1573	1524	-	13,6634	13,66
					1524,15	-			-	-	-
61	С1429-63 варіант 2	Спірея гострозазубрена Аргута (біла)	шт	10	<u>505,22</u>	-	5052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1143503	327622	<u>7966</u>		<u>3669,82</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1143503		2057		16,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					807915 329679 169763 324,38 54405 1313266					
		----- -										
		Всього по розділу 7					1313266					
		Разом прями витрати по кошторису					7254256	634801	<u>374522</u>			<u>6734,91</u>
		Разом устаткування, грн.					44107		73313			546,19
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1732					
		Всього устаткування, грн.					45839					
		Разом будівельні роботи, грн.					7210149					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6200826					
		всього заробітна плата, грн.					708114					
		Загальновиробничі витрати, грн.					388489					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					796,9					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133657					
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10891 x 0,007, грн.					76					
		Всього будівельні роботи, грн.					7598714					
		----- -										
		Всього по кошторису					7644554					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8078					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					841771				

Склав



Оксана ЖИТЧЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]