

«Капітальний ремонт (ремонтні роботи з усунення аварій) Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук Баранівської міської ради за адресою: Житомирська область, Звягельський район, м.Баранівка, вул. Звягельська, 17"  
29/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Загальнобудівельні роботи**

**«Капітальний ремонт (ремонтні роботи з усунення аварій) Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук Баранівської міської ради за адресою: Житомирська область, Звягельський район, м.Баранівка, вул. Звягельська, 17"»**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 12384,682 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 34,62665 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2659,503 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтаж</b>											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	17,0928	<u>5678.37</u> 4593,97	<u>1084.40</u> 284,52	97059	78524	<u>18535</u> 4863	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>1270</u> 65,56
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,314	<u>3579.56</u> 3178,45	<u>401.11</u> 105,92	11863	10533	<u>1330</u> 351	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>175.41</u> 4,32
3	КР3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 50 мм	10 м2	6,01	<u>2973.40</u> 2942,22	<u>27.81</u> 10,25	17870	17683	<u>167</u> 62	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>251.82</u> 0,78
4	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (карниз підвіконний)	100м	2,984	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	2650	2577	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>42.91</u> -
5	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (карниз звису покрівлі)	100м	3,668	<u>888.02</u> 863,52	<u>-</u> -	3257	3167	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>52.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки димової труби із цегли	10 м3	0,518	<u>12951,13</u> 6466,74	<u>6484,39</u> 1671,61	6709	3350	<u>3359</u> 866	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>50,8</u> 11,51
7	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонного ганку)	1 м3	5,76	<u>2440,38</u> 573,68	<u>1866,70</u> 476,63	14057	3304	<u>10753</u> 2745	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>50,11</u> 37,6
8	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,3132	<u>3667,11</u> 3516,89	<u>150,22</u> 125,20	1149	1101	<u>48</u> 39	<u>56.8800</u> 1,6317	<u>17,81</u> 0,51
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>11228,02</u> 10051,94	<u>1161,72</u> 306,75	1011	905	<u>105</u> 28	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>14,36</u> 0,34
10	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1778	<u>2735,31</u> 2735,31	<u>-</u> -	486	486	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>7,94</u> -
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>12865,42</u> 11613,47	<u>1237,40</u> 326,74	772	697	<u>74</u> 20	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>11,06</u> 0,24
12	КБ7-53-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 (плит балконів)	100шт	0,03	<u>95037,78</u> 45244,29	<u>49793,49</u> 18658,91	2851	1357	<u>1494</u> 560	<u>644.3220</u> 227,1439	<u>19,33</u> 6,81
13	КБ46-41-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Розбирання на ганку нерівностей з бетону на щебені	м3	0,25	<u>1154,29</u> 778,74	<u>375,55</u> 96,36	289	195	<u>94</u> 24	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>2,77</u> 0,33
14	КР4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель ганку із струганих дощок	100 м2	0,12	<u>2600,72</u> 2513,69	<u>87,03</u> 22,98	312	302	<u>10</u> 3	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>5,02</u> 0,03
15	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (металевих колон ганку труба роз. 100x100x3 довж.3,5м -2шт)	1т	0,06027	<u>6761,89</u> 5182,62	<u>1579,27</u> 339,56	408	312	<u>96</u> 20	<u>62.0970</u> 3,5486	<u>3,74</u> 0,21
16	КБ34-130-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) блискавковідводу висотою до 8,5 м	шт	10	<u>60,51</u> 60,51	<u>-</u> -	605	605	<u>-</u> -	<u>0.9177</u> -	<u>9,18</u> -
17	КР15-114-5	Н1=1,15 Н2=1,15 Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм (корінників)	м2	18	<u>23,50</u> 23,50	<u>-</u> -	423	423	<u>-</u> -	<u>0.3800</u> -	<u>6,84</u> -
18	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	28,5	<u>2797,17</u> 2728,07	<u>69,10</u> 60,81	79719	77750	<u>1969</u> 1733	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>1294,76</u> 25
19	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	28,5	<u>1722,57</u> 1685,61	<u>36,96</u> 32,53	49093	48040	<u>1053</u> 927	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>762,66</u> 13,37
20	КР8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,07	<u>27138,17</u> 26901,14	<u>237,03</u> 208,59	1900	1883	<u>17</u> 15	<u>427.0700</u> 3,0090	<u>29,89</u> 0,21
21	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування крокв	м3	5,75	<u>2151,30</u> 2118,52	<u>32,78</u> 28,85	12370	12181	<u>189</u> 166	<u>32.1280</u> 0,4162	<u>184,74</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					304853	265375	<u>39293</u> 12422		<u>4263,9</u> 169,21
		Разом будівельні роботи, грн.					304853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185				
		всього заробітна плата, грн.					277797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173595				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					531,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61329				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>478448</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>478448</b>				
		<b>Розділ 2. Дах</b>									
22	KP8-24-1	Улаштування крокв	м3	5,75	<u>5834,39</u> 2648,15	<u>40,98</u> 36,06	33548	15227	<u>236</u> 207	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>230,92</u> 2,99
23	C112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 100x150 мм (прогін)	м3	0,483	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	4713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, 150x100 мм (лежінь)	м3	0,5145	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	5020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C112-28 варіант 3	Бруси обрізні з хвойних порід, 60x200 мм (кроква)	м3	4,809	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	46922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C112-59 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, 25x175 мм (вітрова зв'язка)	м3	0,231	<u>8358,07</u> -	<u>-</u> -	1931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	7	<u>811,44</u> 728,64	<u>8,04</u> 7,07	5680	5100	<u>56</u> 49	<u>11.0500</u> 0,1020	<u>77,35</u> 0,71
28	C112-28 варіант 4	Бруси обрізні з хвойних порід, 50x150 мм (кроква)	м3	0,441	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	4303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C112-28 варіант 5	Бруси обрізні з хвойних порід, 50x200 мм (стійка)	м3	0,399	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	3893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C112-28 варіант 6	Бруси обрізні з хвойних порід, 45x100 мм (рігель)	м3	0,119	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, 25x200 мм	м3	0,077	<u>8358,07</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C112-49 варіант 2	Дошки обшивки з хвойних порід, 16 мм	м3	0,287	<u>8358,07</u> -	<u>-</u> -	2399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, товщ.25	м3	1,519	<u>8358,07</u> -	<u>-</u> -	12696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	28,5	<u>917,69</u> 907,24	<u>10,45</u> 9,19	26154	25856	<u>298</u> 262	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>368,22</u> 3,78
35	& С111-1720-16	Супердифузійна мембрана	м2	3135	<u>24,90</u> -	<u>-</u> -	78062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	28,5	<u>15356,46</u> 11878,17	<u>619,60</u> 144,21	437659	338528	<u>17659</u> 4110	<u>180,1360</u> 1,6991	<u>5133,88</u> 48,43
37	С112-85 варіант 3	Н2=1,15 Н5=1,15 Бруски обрізні з хвойних порід, 100x32 мм (лати)	м3	28,728	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	280304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С112-85 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, 25x50 мм (прижимний брусок)	м3	5,5965	<u>9757,17</u> -	<u>-</u> -	54606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-1807-1-3 варіант 1	Металочерепиця	м2	3277,5	<u>398,20</u> -	<u>-</u> -	1305101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С111-1633-1-21	Снігозатримувач довж.1,2м	м	397	<u>225,01</u> -	<u>-</u> -	89329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С111-1797-16-1	Капельник пароізоляційної плівки	м	420	<u>181,49</u> -	<u>-</u> -	76226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-1797-16-2	Капельник покрівельний	м	420	<u>181,49</u> -	<u>-</u> -	76226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-1639-147-1	Планка конька	м	279	<u>326,66</u> -	<u>-</u> -	91138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1550-36-2	Конькова вентиляційна стрічка	пм	145	<u>51,01</u> -	<u>-</u> -	7396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-1807-6-1	Планка вітрозахист В32 0,45мм довж.2м	м	28	<u>141,35</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1555-104-2	Стрічка, сітка антимоскітна карнизна	м	420	<u>25,59</u> -	<u>-</u> -	10748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1807-6-5	Планка примикання до стін та слухових вікон	м	80,25	<u>141,35</u> -	<u>-</u> -	11343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	3,62	<u>1746,24</u> 1356,65	<u>143,21</u> 41,88	6321	4911	<u>518</u> 152	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>69,94</u> 2,17
49	& С11-4-10-234 варіант 1	Огорожа покрівлі	м/п	362	<u>919,39</u> -	<u>-</u> -	332819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР4-17-3	Улаштування підшивки підшивки карнизів чорною дошкою під обшивання Софітом	100 м2	4,5	<u>29678,34</u> 7023,93	<u>82,77</u> 68,99	133553	31608	<u>372</u> 310	<u>106,5200</u> 0,8991	<u>479,34</u> 4,05
51	КР4-17-7	Улаштування підшивки карнизу Софітом по дереву	100 м2	4,5	<u>2873,17</u> 2849,67	<u>23,50</u> 19,59	12929	12824	<u>105</u> 88	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>203,58</u> 1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-1713-4	Софіт ( в комплекті з планками)	м2	450	<u>225.09</u>	-	101291	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3258073	434054	<u>19244</u>		<u>6563.23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3258073		5178		63,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2804775				
		всього заробітна плата, грн.					439232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265158				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					795,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91739				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3523231</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>3523231</b>				
		<b>Розділ 3. Утеплення перекриття</b>									
53	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	17,9525	<u>1959.95</u>	<u>10.45</u>	35186	16287	<u>188</u>	<u>12.9200</u>	<u>231.95</u>
					907,24	9,19			165	0,1326	2,38
54	& С111-1716-1-5	Пароізоляційна плівка	м2	1974,775	<u>15.50</u>	-	30609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	100м2	17,9525	<u>2586.14</u>	<u>98.03</u>	46428	44668	<u>1760</u>	<u>39.5000</u>	<u>709.12</u>
					2488,11	86,27			1549	1,2444	22,34
56	& С114-4-У1-5	Плити теплоізоляційні базальтової вати щільн. 40 кг/м3 товщ. 150 мм	м2	1849,1075	<u>248.38</u>	-	459281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С114-4-У1-6	Плити теплоізоляційні базальтової вати щільн. 40 кг/м3 товщ. 100 мм	м2	1849,1075	<u>165.40</u>	-	305842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					877346	60955	<u>1948</u>		<u>941.07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					877346		1714		24,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					814443				
		всього заробітна плата, грн.					62669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38331				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13371				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>915677</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>915677</b>				
		<b>Розділ 4. Водовідведення з покрівлі</b>										
58	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	3,44	<u>4026.33</u> 4026,33	-	13851	13851	-	<u>55,3600</u>	<u>190,44</u>	
59	& С11-4-11-297-1 варіант 1	Труба зовнішнього водостоку ПВХ діам.90 мм	м/п	344	<u>172.03</u> -	-	59178	-	-	-	-	
60	& С11-4-11-297-3 варіант 1	Лійка прохідна зовнішнього водостоку ПВХ діам.130x90 мм	шт	44	<u>408.67</u> -	-	17981	-	-	-	-	
61	& С11-4-11-297-4 варіант 2	Коліно 67* зовнішнього водостоку ПВХ діам.90 мм	шт	120	<u>275.62</u> -	-	33074	-	-	-	-	
62	& С113-1451-21	Муфта труби діам.90мм	шт	115	<u>122.63</u> -	-	14102	-	-	-	-	
63	& С11-4-11-297-9 варіант 1	Кронштейн труби діам.90	шт	230	<u>141.87</u> -	-	32630	-	-	-	-	
64	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	4,14	<u>4249.41</u> 4228,52	<u>20.89</u> 18,38	17593	17506	<u>87</u> 76	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>240.7</u> 1,1	
65	& С11-4-11-297-2 варіант 1	Жолоб зовнішнього водостоку з ПВХ діам.130 мм	м/п	414	<u>148.57</u> -	-	61508	-	-	-	-	
66	& С11-4-11-297-7 варіант 1	Заглушка жолоба зовнішнього водостоку ПВХ діам.130 мм	шт	12	<u>150.03</u> -	-	1800	-	-	-	-	
67	& С113-1451-20-5 варіант 1	Кут ринви 90* (зовнішн.) 130	шт	9	<u>388.29</u> -	-	3495	-	-	-	-	
68	& С113-1451-20-6 варіант 1	Кут ринви 90* (внутрішн.) 130	шт	2	<u>388.29</u> -	-	777	-	-	-	-	
69	& С113-1451-20	Муфта ринви діам.130мм	шт	138	<u>269.29</u> -	-	37162	-	-	-	-	
70	& С11-4-11-297-8 варіант 2	Держак жолоба ПВХ мм 130	шт	825	<u>134.71</u> -	-	111136	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	& C1-180-3-1	Саморізи 3,5x70 мм	шт	1650	<u>0,87</u>	-	1436	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 4					405723	31357	<u>87</u>	<u>76</u>	<u>431,14</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					405723				1,1	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374279					
		всього заробітна плата, грн.					31433					
		Загальновиробничі витрати, грн.					17945					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,87					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5985					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>423668</b>					
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>										
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>423668</b>					
		<b>Розділ 5. Фасад, цоколь</b>										
		<b>ФАСАД</b>										
72	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	24,308	<u>4841,55</u> 4841,55	-	117688	117688	-	<u>72.5000</u>	<u>1762,33</u>	
73	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	24,308	<u>93895,82</u> 38500,78	-	2282420	935877	-	<u>480.5390</u>	<u>11680,94</u>	
74	& C114-131-У-57 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Мінераловатні плити Izovat 125, товщ.150	м2	2600,956	<u>675,07</u> -	-	1755827	-	-	-	-	
75	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,7821	<u>94935,64</u> 44307,32	-	264120	123267	-	<u>553.0120</u>	<u>1538,53</u>	
76	& C114-4-У3-6-8 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, Ізоват125 товщ.30 мм.	м2	58,4241	<u>139,62</u> -	-	8157	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С111-1844-1-1	Кутики ПВХ фасадні перфорован. з сіткою	м	1112,55	<u>12,82</u>	-	14263	-	-	-	-
78	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,984	<u>888,02</u> 863,52	-	2650	2577	-	<u>14,3800</u>	<u>42,91</u>
79	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,984	<u>2368,78</u> 2124,50	<u>108,07</u> 65,92	7068	6340	<u>322</u> 197	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>93,68</u> 2,49
80	& С126-931-1-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Зливи віконні 300	м/п	309,4408	<u>403,42</u>	-	124835	-	-	-	-
81	КР2-6-7	ЦОКОЛЬ Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,7385	<u>11338,69</u> 3575,97	-	8374	2641	-	<u>48,5800</u>	<u>35,88</u>
82	БМ1-3-3	Утеплення цоколю теплоізоляційними плитами з піноскла з риштувань з використанням бітумної мастики, товщина утеплювача 100 мм	100 м2	0,7385	<u>10493,59</u> 10438,34	-	7750	7709	-	<u>134,1000</u>	<u>99,03</u>
83	С1555-202 варіант 2	Мастика PolyCem (витрата 2,5кг/м2)	т	0,184625	<u>77006,29</u>	-	14217	-	-	-	-
84	С1555-209 варіант 3	Піноскло в плитах, щільн. 145кг/м3, тип НГ, товщина 100 мм	м2	76,0655	<u>704,47</u>	-	53586	-	-	-	-
85	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клейового розчину на цементній основі	100 м2	0,7385	<u>6338,48</u> 6318,37	-	4681	4666	-	<u>80,0300</u>	<u>59,1</u>
86	С1555-202 варіант 3	Клейова суміш на цементній основі	т	0,2954	<u>19869,57</u>	-	5869	-	-	-	-
87	С1555-224 варіант 1	Сітка скловолокниста лугостійка	м2	85,666	<u>45,10</u>	-	3864	-	-	-	-
88	КБ15-74-1	Опорядження поверхонь цоколю по каменю і бетону декоративно-мозаїчна полімерною сумішью Ceresit СТ 77 (зерно 1,4-2мм)	100м2	0,7385	<u>19721,77</u> 15157,93	<u>10,58</u> 8,82	14565	11194	<u>8</u> 7	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>130,56</u> 0,08
89	С111-2012-15 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 (зерно 1,4-2мм витрата 4,5кг/м2)	кг	332,325	<u>167,88</u>	-	55791	-	-	-	-
90	КР1-5-2	ФУНДАМЕНТ НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	5,0895	<u>6892,80</u> 320,67	<u>6572,13</u> 1525,23	35081	1632	<u>33449</u> 7763	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>27,18</u> 98,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	4,91985	<u>10412,67</u> 10412,67	-	51229	51229	-	<u>173.4000</u>	<u>853,1</u>
92	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	3,393	<u>11338,69</u> 3575,97	-	38472	12133	-	<u>48.5800</u>	<u>164,83</u>
93	БМ1-3-1	Утеплення цоколю теплоізоляційними плитами з піноскла з рихтувань з використанням бітумної мастики, товщина утеплювача 50 мм	100 м2	3,393	<u>10388,79</u> 10330,15	-	35249	35050	-	<u>132.7100</u>	<u>450,29</u>
94	С1555-202 варіант 2	Мастика PolyСem (витрата 2,5кг/м2)	т	0,84825	<u>77006,29</u> -	-	65321	-	-	-	-
95	С1555-209 варіант 2	Піноскло в плитах, щільн. 145кг/м3, тип НГ, товщина 50 мм	м2	349,479	<u>704,47</u> -	-	246197	-	-	-	-
96	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів дренажною мембраною з приклеюванням на бітумну мастику в 1 шар	100 м2	3,393	<u>11754,00</u> 4638,17	-	39881	15737	-	<u>63.0100</u>	<u>213,79</u>
97	& С111-1720-15	Дренажна мембрана	м2	390,195	<u>64,68</u> -	-	25238	-	-	-	-
98	КР9-20-4	ОГОРОЖА ГАНКУ Установлення металевих огорож ганків та пандусу без поручня	100м	0,308	<u>7433,43</u> 5033,64	<u>333,02</u> 12,34	2289	1550	<u>103</u> 4	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>21,32</u> 0,05
99	& С121-393-1-15	Огорожа сходів, з двома рівнями поручнів на висоті 0,9 та 0,7м, конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3м ОПОРЯДЖЕННЯ ГАНКУ	м	30,8	<u>2522,09</u> -	-	77680	-	-	-	-
100	КБ11-33-8	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,6545	<u>70238,81</u> 59149,03	<u>568,08</u> 355,98	45971	38713	<u>372</u> 233	<u>874.0805</u> 4,6537	<u>572,09</u> 3,05
101	С1421-10142 варіант 1	Плити облицьовувальні граніту не ковзкі КОЛОНИ	м2	65,45	<u>2451,49</u> -	-	160450	-	-	-	-
102	КР3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,26	<u>5637,35</u> 1070,56	<u>63,20</u> 13,59	12740	2419	<u>143</u> 31	<u>13.5600</u> 0,1420	<u>30,65</u> 0,32
103	КР11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	0,22	<u>16609,03</u> 12605,16	<u>102,19</u> 85,17	3654	2773	<u>22</u> 19	<u>159.6600</u> 1,1100	<u>35,13</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ15-183-2	Шпаклювання та дисперсійне фарбування колон	100м2	0,22	<u>17013,84</u> 15525,25	- -	3743	3416	- -	<u>193.7750</u> -	<u>42.63</u> -
105	С111-2015-6 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Шпаклівка фасадна	кг	44	<u>17,26</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
106	С1555-282 варіант 1	Фарба фасадна	кг	6,6	<u>161,68</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
107	КБ15-80-4	Опорядження підшивка ганку композитними панелями без утеплення з риштувань	100 м2	0,2385	<u>11723,09</u> 11287,07	<u>318,92</u> 106,67	2796	2692	<u>76</u> 25	<u>145.0035</u> 1,3151	<u>34.58</u> 0,31
108	& С111-1797-75-1-10 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Панель композитна (у комплекті з кріпленням та опоряджувальними елементами)	м2	28,143	<u>1815,19</u> -	- -	51085	-	- -	- -	- -
109	& С111-1797-75-1-10 варіант 1	Панель композитна (у комплекті з кріпленням та опоряджувальними елементами)	м2	28,143	<u>1815,19</u> -	- -	51085	-	- -	- -	- -
110	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання дверного прорізу)	100 м3	0,0091	<u>466660,79</u> 61671,81	<u>5408,92</u> 4508,05	4247	561	<u>49</u> 41	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>8,09</u> 0,53
		Разом прямі витрати по розділу 5					5699959	1379864	<u>34544</u> 8320		<u>17896,64</u> 105,39
		Разом будівельні роботи, грн.					5699959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4285551				
		всього заробітна плата, грн.					1388184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					765817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2160,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249227				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6465776</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>6465776</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 6. Вікна, двері</b>									
111	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3528	<u>20263,28</u> 8697,35	<u>698,57</u> 426,06	7149	3068	<u>246</u> 150	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>39,99</u> 1,9
112	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1074	<u>15090,02</u> 6650,19	<u>546,64</u> 333,40	1621	714	<u>59</u> 36	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>9,31</u> 0,45
113	& С11-4-10-117	Вікна металопластикові	м2	46,02	<u>6120,45</u> -	<u>-</u> -	281663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0322	<u>21535,12</u> 7135,54	<u>6374,31</u> 1420,95	693	230	<u>205</u> 46	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3,16</u> 0,48
115	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0734	<u>17054,58</u> 5766,03	<u>4745,32</u> 1057,82	1252	423	<u>348</u> 78	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>5,82</u> 0,81
116	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1306	<u>14155,65</u> 4355,07	<u>4391,19</u> 978,87	1849	569	<u>573</u> 128	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>7,82</u> 1,34
117	& С123-199-6	Двері металопластикові	м2	23,62	<u>6034,94</u> -	<u>-</u> -	142545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					436772	5004	<u>1431</u> 438		<u>66,1</u> 4,98
		Разом будівельні роботи, грн.					436772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					430337				
		всього заробітна плата, грн.					5442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3014				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					984				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>439786</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>439786</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 7. Входи</b>									
		Пандус вхідної групи №1									
118	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,00675	<u>18069.05</u> 18069,05	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>2.03</u> -
119	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі з ґрунтом 50% щебня 50% ґрунту	1 м3	1,125	<u>307.70</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	346	170	<u>164</u> 42	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.7</u> 0,56
120	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,646875	<u>1070.59</u> -	<u>-</u> -	693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KP2-15-1	Улаштування бетонного пандусу об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0161	<u>441360.80</u> 42921,81	<u>48282.88</u> 10384,63	7106	691	<u>777</u> 167	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>10.58</u> 1,75
122	KB11-11-18	Армування сіткою	100м2	0,0465	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	56	47	<u>2</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.75</u> 0,03
123	& C124-65-25-5-1	Сітка армувальна ВР-1 діам. 5мм вічко 100х100 мм	м2	5,115	<u>133.73</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00148	<u>16484.81</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	24	24	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.34</u> -
125	& C111-1153-5	Круг 100-В	тон	0,00148	<u>42592.45</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вхідна група №4									
126	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0091	<u>18069.05</u> 18069,05	<u>-</u> -	164	164	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>2.74</u> -
127	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі з ґрунтом 50% щебня 50% ґрунту	1 м3	0,588	<u>307.70</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	181	89	<u>86</u> 22	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.41</u> 0,29
128	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,3381	<u>1070.59</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	KP2-15-1	Улаштування бетонного ганку об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0161	<u>441360.80</u> 42921,81	<u>48282.88</u> 10384,63	7106	691	<u>777</u> 167	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>10.58</u> 1,75
130	KB11-11-18	Армування сіткою	100м2	0,0465	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	56	47	<u>2</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& С124-65-25-5-1	Сітка армувальна ВР-1 діам. 5мм вічко 100х100 мм Вхідна група №2	м2	5,115	<u>133.73</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
132	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0125	<u>18069.05</u> 18069,05	- -	226	226	- -	<u>300.9000</u> -	<u>3.76</u> -
133	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі з ґрунтом 50% щебня 50% ґрунту	1 м3	0,93975	<u>307.70</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	289	142	<u>137</u> 35	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.26</u> 0,47
134	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0, 5390625	<u>1070.59</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
135	КР2-15-1	Улаштування бетонного ганку об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0193	<u>441360.80</u> 42921,81	<u>48282.88</u> 10384,63	8518	828	<u>932</u> 200	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>12.68</u> 2,1
136	КБ11-11-18	Армування сіткою	100м2	0,0451	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	54	46	<u>2</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.73</u> 0,03
137	& С124-65-25-5-1	Сітка армувальна ВР-1 діам. 5мм вічко 100х100 мм Вхідна група №8	м2	4,961	<u>133.73</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
138	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0125	<u>18069.05</u> 18069,05	- -	226	226	- -	<u>300.9000</u> -	<u>3.76</u> -
139	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі з ґрунтом 50% щебня 50% ґрунту	1 м3	0,93975	<u>307.70</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	289	142	<u>137</u> 35	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.26</u> 0,47
140	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0, 5390625	<u>1070.59</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
141	КР2-15-1	Улаштування бетонного ганку об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0193	<u>441360.80</u> 42921,81	<u>48282.88</u> 10384,63	8518	828	<u>932</u> 200	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>12.68</u> 2,1
142	КБ11-11-18	Армування сіткою	100м2	0,0451	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	54	46	<u>2</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.73</u> 0,03
143	& С124-65-25-5-1	Сітка армувальна ВР-1 діам. 5мм вічко 100х100 мм	м2	4,961	<u>133.73</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КР1-18-2	Вхідна група №3 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,01342	<u>18069.05</u> 18069,05	<u>-</u> -	242	242	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>4.04</u> -
145	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі з ґрунтом 50% щебня 50% ґрунту	1 м3	0,93975	<u>307.70</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	289	142	<u>137</u> 35	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.26</u> 0,47
146	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0, 5390625	<u>1070.59</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КР2-15-1	Улаштування бетонного ганку об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0208	<u>441360.80</u> 42921,81	<u>48282.88</u> 10384,63	9180	893	<u>1004</u> 216	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>13.67</u> 2,26
148	КБ11-11-18	Армування сіткою	100м2	0,0504	<u>1193.55</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	60	51	<u>3</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.82</u> 0,03
149	& С124-65-25-5-1	Сітка армувальна ВР-1 діам. 5мм вічко 100х100 мм	м2	5,544	<u>133.73</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					49390	5857	<u>5094</u> 1129		<u>91.53</u> 12,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					49390				<b>53568</b>
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>53568</b>				
		<b>Розділ 8. Навіси</b>									
150	КР3-25-2	НАВІС ВХОДУ №2 Пробивання гнізд розміром 150х150 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,03	<u>7031.70</u> 6732,76	<u>298.94</u> 78,94	211	202	<u>9</u> 2	<u>100.8200</u> 0,9717	<u>3.02</u> 0,03
151	КР20-31-1	Зароблення цементним розчином місць монтажу в гнізда в цегляних стінах	100шт	0,03	<u>8810.37</u> 6932,05	<u>16.35</u> 13,63	264	208	<u>-</u> -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>3.3</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ9-75-2	Виготовлення елементів піддашкy	m	0,07035	<u>20772.14</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	1461	901	<u>366</u> 24	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>12.38</u> 0,29
153	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,0265212	<u>60613.89</u> -	-	1608	-	-	-	-
154	& С124-31-4-13-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,041817	<u>50250.69</u> -	-	2101	-	-	-	-
155	& С111-1811-17-1К	Штаба, переріз 100x5	т	0,0062328	<u>39358.37</u> -	-	245	-	-	-	-
156	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,07035	<u>11568.47</u> 7403,74	<u>3958.52</u> 503,54	814	521	<u>278</u> 35	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>6.24</u> 0,37
157	& С111-1846-1-12	Болт самоанкеруючий розпірний М12x250 мм	шт	3	<u>45.92</u> -	-	138	-	-	-	-
158	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	2,84	<u>18.96</u> 18,96	-	54	54	-	<u>0.2875</u> -	<u>0.82</u> -
159	КБ13-44-8	Н2=1,15 Н5=1,15 Протравлювання металевих поверхонь	м2	2,84	<u>68.36</u> 66,87	-	194	190	-	<u>0.9085</u> -	<u>2.58</u> -
160	КБ13-44-9	Н2=1,15 Н5=1,15 Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,84	<u>19.39</u> 13,23	<u>6.16</u> 0,17	55	38	<u>17</u> -	<u>0.1955</u> 0,0023	<u>0.56</u> 0,01
161	КБ13-17-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	0,0284	<u>1690.85</u> 461,66	<u>94.25</u> 6,12	48	13	<u>3</u> -	<u>5.5315</u> 0,0828	<u>0.16</u> -
162	КБ13-26-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0284	<u>7049.67</u> 676,32	<u>138.41</u> 13,71	200	19	<u>4</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.24</u> 0,01
163	КБ9-42-1	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0241	<u>6611.47</u> 3432,22	<u>3171.24</u> 841,50	159	83	<u>76</u> 20	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>1.22</u> 0,22
164	& С111-1807-1-5	Металопрофіль ТП-35	м2	2,5064	<u>331.71</u> -	-	831	-	-	-	-
165	& С111-1849-5-10	Саморіз покрівельний.	шт	15	<u>1.84</u> -	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,02	<u>1624,23</u> 1544,91	<u>11,25</u> 9,90	32	31	-	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,46</u> -
167	& С111-1807-13 варіант 1	Планка, пристінний захист	м	2	<u>121,20</u> -	-	242	-	-	-	-
168	КР3-25-2	НАВІС ВХОДУ №3 Пробивання гнізд розміром 150x150 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,03	<u>7031,70</u> 6732,76	<u>298,94</u> 78,94	211	202	9 2	<u>100,8200</u> 0,9717	<u>3,02</u> 0,03
169	КР20-31-1	Зароблення цементним розчином місць монтажу в гнізда в цегляних стінах	100шт	0,03	<u>8810,37</u> 6932,05	<u>16,35</u> 13,63	264	208	-	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>3,3</u> 0,01
170	КБ9-75-2	Виготовлення елементів піддашку	т	0,07035	<u>20772,14</u> 12800,48	<u>5204,65</u> 344,08	1461	901	366 24	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,38</u> 0,29
171	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,0265212	<u>60613,89</u> -	-	1608	-	-	-	-
172	& С124-31-4-13-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,041817	<u>50250,69</u> -	-	2101	-	-	-	-
173	& С111-1811-17-1К	Штаба, переріз 100x5	т	0,0062328	<u>39358,37</u> -	-	245	-	-	-	-
174	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,07035	<u>11568,47</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	814	521	278 35	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>6,24</u> 0,37
175	& С111-1846-1-12	Болт самоанкеруючий розпірний М12x250 мм	шт	3	<u>45,92</u> -	-	138	-	-	-	-
176	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	2,84	<u>18,96</u> 18,96	-	54	54	-	<u>0,2875</u> -	<u>0,82</u> -
177	КБ13-44-8	Н2=1,15 Н5=1,15 Протравлювання металевих поверхонь	м2	2,84	<u>68,36</u> 66,87	-	194	190	-	<u>0,9085</u> -	<u>2,58</u> -
178	КБ13-44-9	Н2=1,15 Н5=1,15 Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,84	<u>19,39</u> 13,23	<u>6,16</u> 0,17	55	38	17 -	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>0,56</u> 0,01
179	КБ13-17-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	0,0284	<u>1690,85</u> 461,66	<u>94,25</u> 6,12	48	13	3 -	<u>5,5315</u> 0,0828	<u>0,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0284	<u>7049,67</u> 676,32	<u>138,41</u> 13,71	200	19	4	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,24</u> 0,01
		H1=2 H2=1,15 H5=1,15									
181	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0241	<u>6611,47</u> 3432,22	<u>3171,24</u> 841,50	159	83	<u>76</u> 20	<u>50,7200</u> 9,3217	<u>1,22</u> 0,22
182	& С111-1807-1-5	Металопрофіль ТП-35	м2	2,5064	<u>331,71</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111-1849-5-10	Саморіз покрівельний.	шт	15	<u>1,84</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,02	<u>1624,23</u> 1544,91	<u>11,25</u> 9,90	32	31	<u>-</u> -	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,46</u> -
185	& С111-1807-13 варіант 1	Планка, пристінний захист	м	2	<u>121,20</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		НАВІС ВХОДУ №6									
186	КР3-25-2	Пробивання гнізд розміром 150x150 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,04	<u>7031,70</u> 6732,76	<u>298,94</u> 78,94	281	269	<u>12</u> 3	<u>100,8200</u> 0,9717	<u>4,03</u> 0,04
187	КР20-31-1	Зароблення цементним розчином місць монтажу в гнізда в цегляних стінах	100шт	0,04	<u>8810,37</u> 6932,05	<u>16,35</u> 13,63	352	277	<u>1</u> 1	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>4,4</u> 0,01
188	КБ9-75-2	Виготовлення елементів піддашку	т	0,09456	<u>20772,14</u> 12800,48	<u>5204,65</u> 344,08	1964	1210	<u>492</u> 33	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>16,64</u> 0,39
189	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,0376936	<u>60613,89</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С124-31-4-13-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,0542296	<u>50250,69</u> -	<u>-</u> -	2725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С111-1811-17-1К	Штаба, переріз 100x5	т	0,0083104	<u>39358,37</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,09456	<u>11568,47</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	1094	700	<u>374</u> 48	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,39</u> 0,5
193	& С111-1846-1-12	Болт самоанкеруючий розпірний М12x250 мм	шт	4	<u>45,92</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	3,8	<u>18,96</u> 18,96	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>0,2875</u> -	<u>1,09</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
195	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	3,8	<u>68,36</u> 66,87	<u>-</u> -	260	254	<u>-</u> -	<u>0,9085</u> -	<u>3,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ13-44-9	H2=1,15 H5=1,15 Знепилювання металевих поверхонь	м2	3,8	<u>19.39</u> 13,23	<u>6.16</u> 0,17	74	50	<u>24</u> 1	<u>0.1955</u> 0,0023	<u>0.74</u> 0,01
197	КБ13-17-2	H2=1,15 H5=1,15 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	0,038	<u>1690.85</u> 461,66	<u>94.25</u> 6,12	64	18	<u>4</u> -	<u>5.5315</u> 0,0828	<u>0.21</u> -
198	КБ13-26-6	H2=1,15 H5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0284	<u>7049.67</u> 676,32	<u>138.41</u> 13,71	200	19	<u>4</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.24</u> 0,01
199	КБ9-42-1	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0355	<u>6611.47</u> 3432,22	<u>3171.24</u> 841,50	235	122	<u>113</u> 30	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>1.8</u> 0,33
200	& С111-1807-1-5	Металопрофіль ТП-35	м2	3,692	<u>331.71</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С111-1849-5-10	Саморіз покрівельний.	шт	21	<u>1.84</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,027	<u>1624.23</u> 1544,91	<u>11.25</u> 9,90	44	42	<u>-</u> -	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>0.62</u> -
203	& С111-1807-13 варіант 1	Планка, пристінний захист	м	2,7	<u>121.20</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КР3-25-2	НАВІС ВХОДУ №8 Пробивання гнізд розміром 150x150 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,04	<u>7031.70</u> 6732,76	<u>298.94</u> 78,94	281	269	<u>12</u> 3	<u>100.8200</u> 0,9717	<u>4.03</u> 0,04
205	КР20-31-1	Зароблення цементним розчином місць монтажу в гнізда в цегляних стінах	100шт	0,04	<u>8810.37</u> 6932,05	<u>16.35</u> 13,63	352	277	<u>1</u> 1	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>4.4</u> 0,01
206	КБ9-75-2	Виготовлення елементів піддашку	т	0,09456	<u>20772.14</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	1964	1210	<u>492</u> 33	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>16.64</u> 0,39
207	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,0376936	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С124-31-4-13-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,0542296	<u>50250.69</u> -	<u>-</u> -	2725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С111-1811-17-1К	Штаба, переріз 100x5	т	0,0083104	<u>39358.37</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,09456	<u>11568,47</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	1094	700	<u>374</u> 48	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>8.39</u> 0,5
211	& С111-1846-1-12	Болт самоанкеруючий розпірний М12х250 мм	шт	4	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	3,8	<u>18.96</u> 18,96	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>0.2875</u> -	<u>1.09</u> -
213	КБ13-44-8	Н2=1,15 Н5=1,15 Протравлювання металевих поверхонь	м2	3,8	<u>68.36</u> 66,87	<u>-</u> -	260	254	<u>-</u> -	<u>0.9085</u> -	<u>3.45</u> -
214	КБ13-44-9	Н2=1,15 Н5=1,15 Знепилювання металевих поверхонь	м2	3,8	<u>19.39</u> 13,23	<u>6.16</u> 0,17	74	50	<u>24</u> 1	<u>0.1955</u> 0,0023	<u>0.74</u> 0,01
215	КБ13-17-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	0,038	<u>1690.85</u> 461,66	<u>94.25</u> 6,12	64	18	<u>4</u> -	<u>5.5315</u> 0,0828	<u>0.21</u> -
216	КБ13-26-6	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0284	<u>7049.67</u> 676,32	<u>138.41</u> 13,71	200	19	<u>4</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.24</u> 0,01
217	КБ9-42-1	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0355	<u>6611.47</u> 3432,22	<u>3171.24</u> 841,50	235	122	<u>113</u> 30	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>1.8</u> 0,33
218	& С111-1807-1-5	Металопрофіль ТП-35	м2	3,692	<u>331.71</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С111-1849-5-10	Саморіз покрівельний.	шт	21	<u>1.84</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,027	<u>1624.23</u> 1544,91	<u>11.25</u> 9,90	44	42	<u>-</u> -	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>0.62</u> -
221	& С111-1807-13 варіант 1	Планка, пристінний захист	м	2,7	<u>121.20</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КР20-40-1	Сміття Навантаження сміття вручну	1 т	54,54	<u>97.88</u> 97,88	<u>-</u> -	5338	5338	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>88.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,27328	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	3959	253	<u>3706</u> 860	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>4,21</u> 10,89
224	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	181,868	<u>125,85</u> -	<u>125,85</u> 13,26	22888	-	<u>22888</u> 2412	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 29,28
		Разом прямі витрати по розділу 8					73059	16177	<u>30148</u> 3666		<u>238,29</u> 44,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					73059 26734 19843 11469 33,29 3842 <b>84528</b>				
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>84528</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					11105175	2198643	<u>131789</u> 32943		<u>30491,9</u> 425,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11105175 8774743 2231586 1279507 3709,07 427917 <b>12384682</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>12384682</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>34626,65</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>2659503</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Мальська Ж.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Пустовіт О.Ф.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*