

Капітальний ремонт частини приміщення цивільного захисту з облаштуванням доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп по об'єкту
Широківський ліцей №1 Широківської селищної ради, за адресою: 53700, смт. Широке, вул. Набережна, 120Криворізький район, Дніпропетровська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Електропостачання та електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	267,97	116,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,12	120,47			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	26,6	185,16			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	300,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,1253	342,89			
7	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,5088	351,72			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,3533	6,65			
9	+КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,7787	6,65			
10	КБМ203-901	Підйомачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,575	181,00			
11	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,069	157,26			
12	+КБМ203-1080 варіант 1	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4048	178,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8579	40,91			
14	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,75	40,91			
15	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,368	113,81			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
16	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	14,8				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8579				
18	+КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	7,9856				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5341				
20	+КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,024				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,191				
22	+КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	0,592				
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,294				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	+&C1493-4-1- Л варіант 3	Анкер 10x120	100 шт	0,08	4610,39	4519,36	0,63	90,40
25	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	163692,59	160178,69	304,24	3209,66
26	+&C1-ПР9-74 варіант 7	Ввідний автоматичний вимикач 63А, 220В	шт	1	3070,20	3010,00	-	60,20
27	+&C1-ПР9-74 варіант 8	Вимикач автоматичний 16А	шт	3	406,98	399,00	-	7,98
28	+&C1-ПР9-74 варіант 9	Вимикач автоматичний 63А	шт	1	3070,20	3010,00	-	60,20
29	+&C1-ПР9-74 варіант 5	Вимикач автоматичний 6А	шт	2	296,82	291,00	-	5,82
30	+290902-255 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки IP44	шт	4	255,28	250,21	0,06	5,01
31	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0016	18530,80	17690,00	477,45	363,35
32	+C111-115 варіант 2	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0019934	116786,53	114144,00	352,60	2289,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С111-153-ЦГ варіант 2	Дюбелі ДБМ 6 мм х 60 мм	1000 шт	0,16	1376,01	1342,24	6,79	26,98
34	+С1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	4,1832	266,19	260,66	0,31	5,22
35	+С1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,272	305,11	298,82	0,31	5,98
36	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003	130991,35	128064,00	358,89	2568,46
37	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00003	264981,75	259190,40	595,63	5195,72
38	+&С1555- 2409-1-Е	Кабель силовий переріз жил 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,0515	43752,81	42824,00	70,91	857,90
39	+&С1555- 2409-Е	Кабель силовий переріз жил 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,103	56049,93	54880,00	70,91	1099,02
40	+&С1555- 2408-Е	Кабель силовий переріз жил 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,103	86891,17	85097,60	89,82	1703,75
41	+&С1555- 2409-4-Е	Кабель силовий переріз жил 3х6 мм2 ВВГнг-LS-1кв.	1000м	0,1236	161232,33	158000,00	70,91	3161,42
42	+2405-1221 варіант 4	Кабельний канал 40х16х2000	шт	30	186,27	181,89	0,73	3,65
43	+2405-1221 варіант 3	Кабельний канал 40х40х2000	шт	50	171,99	167,89	0,73	3,37
44	+&С1512-6-13	Колодка для підключення аварійного освітлення	шт	18	561,19	550,00	0,19	11,00
45	+&2405-1347-1 варіант 1	Коробки розподільчі 150х150х70	шт	42	150,93	147,93	0,04	2,96
46	+&2405-1347-1 варіант 2	Коробки розподільчі 85х85х70	шт	24	186,63	182,93	0,04	3,66
47	+290902-223 варіант 2	Розетка незаглиблена для відкритої проводки IP44	шт	16	203,75	199,75	-	4,00
48	+1507-3001 варіант 2	Світильник світлодіодний "ВИХІД" з аккумулятором	шт	1	887,57	870,00	0,17	17,40
49	+1507-1010 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором до 18W	шт	17	1030,33	1009,55	0,58	20,20
50	+1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий Led до 24W	шт	22	965,81	946,56	0,31	18,94
51	+&С1555- 24109-Е варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	20,2	21,11	20,67	0,03	0,41
52	+&1504- 19070-1 варіант 1	Щіт ГРЩ GOLF VF112PD на 12 модулів	шт	1	14293,97	14013,21	0,49	280,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,0042	4,9416	4,9416		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1885	184,55	184,55		
55	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,296	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 липня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]