

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 12233,540 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"

Складений за поточними цінами станом на 4 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування" ----- -	8306,115	-	-	8306,115
		Разом по главі 2:	8306,115	-	-	8306,115
		Разом по главах 1-7:	8306,115	-	-	8306,115
		Разом по главах 1-8:	8306,115	-	-	8306,115

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	58,288	58,288

		-				
		Разом по главі 9:	-	-	58,288	58,288
		Разом по главах 1-9:	8306,115	-	58,288	8364,403
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	115,931	115,931
4	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,142	3,142

		-				
		Разом по главі 10:	-	-	119,073	119,073
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	109,578	109,578
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,500	17,500
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800

		-				
		Разом по главі 12:	-	-	144,878	144,878
		Разом по главах 1-12:	8306,115	-	322,239	8628,354
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1132,652	-	-	1132,652
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	226,530	226,530
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	199,347	-	7,734	207,081
		Разом	9638,114	-	556,503	10194,617
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2038,923	2038,923

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9638,114	-	2595,426	12233,540

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Дурицький С.В.

Мартиненко Д.

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Очищення приміщень від сміття (битове сміття)	т	30	
2	Навантаження сміття вручну	т	30	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	30	
4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1190	
5	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	130	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	824	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	28	
8	Знімання закслених віконних рам	м2	6,72	
9	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу більше 500 мм	м	121	
10	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1190	
11	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	1190	
12	Розбирання дерев'яних мауерлатів(коньковий та боковий прогон)	м2	1190	
13	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	1190	
14	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	220	
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	140	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	140	
17	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(стіни та фронтони)	м3	53,2	
18	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	1	
19	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т(драбина пожежна;драбина виходу з горища на дах)	т	0,46	
20	(Демонтаж) Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т	шт	1	
21	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
22	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	14	

1	2	3	4	5
23	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (застосовно до улаштування жолобу для спуску сміття, бшт-15м)	м	90	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	65	
25	Навантаження сміття вручну	т	65,1	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	130,1	
	<u>Розділ 2. Загальнобудівельні роботи</u>			
27	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	15,52	
28	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 200	м3	3,927	
29	Знепилювання поверхонь	м2	35	
30	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	35	
31	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	35	
32	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	м2	35	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	35	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	35	
35	Грунтування цементної штукатурки	м2	35	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 3 рази)	м2	35	
37	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1860	
38	Знепилювання поверхонь	м2	311,5	
39	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	311,5	
40	Улаштування мауерлатів, лежню з колод	м3	9,163	
41	Улаштування крокв з дощок /бруса /	м3	37,621	
42	Установлення анкерів	кг	49,2	
43	Установлення кріплень крокв скобами	шт	625	
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі	м2	4520	
45	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1290	
46	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контробрешітка)	м2	1290	
47	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	190	
48	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	1140	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1290	
50	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	328,5	
51	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	92	
52	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	84	
53	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	52	
54	Улаштування з листової сталі карнизної планки	м	174	
55	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	161	
56	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, висота до 5 м	т	161	
57	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на 1 м висоти	т	161	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Заповнення віконних прорізів</u>			
58	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному переkritті при готових отворах	люк	1	
59	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	27	
	<u>Розділ 4. Оздоблення вентиляційних куринок на горище</u>			
60	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,19	
	<u>Розділ 5. Водостічна система</u>			
61	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	88	
62	Улаштування жолобів підвісних	м	81	
	<u>Розділ 6. Огорожа покрівлі</u>			
63	Огородження покрівель перилами	м	225	
	<u>Розділ 7. Драбина П1-1</u>			
64	Установлення готових пожежних драбин	т	0,07	
	<u>Розділ 8. Драбина П1-2</u>			
65	Установлення готових пожежних драбин	т	0,21	
	<u>Розділ 9. Влаштування люк-лазу для вихода на покрівлю</u>			
66	Улаштування горищних люків у дерев'яному переkritті	люк	1	
67	Улаштування з листової сталі карнизної планки	м	8	
68	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	5	
	<u>Розділ 10. Зашивка стіни металевим сайдингом</u>			
69	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	10	
70	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	98,15	
	<u>Розділ 11. Заземлення</u>			
71	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	330	
72	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	30	
73	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	93	
74	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,05031	
	<u>Розділ 12. Інші роботи</u>			
75	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	174	
76	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,95	
77	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	9,9	
78	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	м3	9,9	
79	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	24,75	

1	2	3	4	5
80	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати / до 200мм/	м2	24,75	
81	Навантаження сміття вручну	т	8,5	
82	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 13. Утеплення горизонтного покриття</u>	т	8,5	
83	Планування площ ручним способом, група ґрунту 3	м2	1000	
84	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1260	
85	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	200	
86	Улаштування гідроізоляції	м2	1150	
87	Укладання ходових дошок	м	651	
88	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	9,54	
89	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, висота до 5 м	т	9,54	
90	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на 1 м висоти	т	9,54	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будова - "Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14505,28	106,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3928,31	75,79			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	294,35	119,51			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	69,29	132,29			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.2		загальновиробничих витрат коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-			
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	18797,23				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	22,10622	416,76			
11	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	66,84529	120,66			
12	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,35712	716,63			
13	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,000752	712,41			
14	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	48,34176	420,63			
15	+КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,07389	182,16			
16	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	15,73375	150,86			
17	+КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,9744	287,16			
18	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	87,01728	175,12			
19	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	37,38	62,00			
20	+КБМ205-401 варіант 3	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,2	37,00			
21	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,1324	483,22			
22	+КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2,11822	134,15			
23	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	83,43888	6,59			
24	+С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	168,6	308,29			
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
25	+КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,88				
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,9888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,0248				
28	+КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш. год	2,30148				
29	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,17664				
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	94,0077168				
31	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	59,7528				
32	+КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,43451				
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,1962				
34	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	7,1568				
35	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	110,3193336				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
36	+&C1-M-3 варіант 3	Комплект кріплення сітки	шт	154	2,90	2,90	-	-
37	+&C1-M-3 варіант 4	Анкер(О-образний) 12х250мм	шт	246	394,00	394,00	-	-
38	+&C1-15-19-1 варіант 3	Шурупи самонарізні, кольорові 4,9х35мм	шт.	13909	4,20	4,20	-	-
39	+&C1-15-19-1 варіант 4	Кріплення профілю П-образне	шт.	30	14,00	14,00	-	-
40	+&C1-2198 варіант 6	Саморізи с пресшайбою по металу	шт	650	0,90	0,90	-	-
41	+&C1-2198 варіант 7	Саморіз 5,0х50 мм	шт	3156	2,90	2,90	-	-
42	+С111-31 варіант 2	Фартух з фарбованої сталі 0,5 мм	м2	13	242,00	242,00	-	-
43	+С111-31 варіант 3	Планка 25х25 з фарбованої сталі 0,5 мм	м2	12,5	246,50	246,50	-	-
44	+&C111-88-37 варіант 2	Дріт д.3мм	м	2952	11,00	11,00	-	-
45	+&C111-110-13-K2 варіант 4	Скоба металева 300х80	шт	575	78,00	78,00	-	-
46	+&C111-110-13-K2 варіант 5	Крипжний кутик, посиленний 60х60х40	шт	526	54,00	54,00	-	-
47	+С111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,02746	125780,00	125780,00	-	-
48	+С111-176 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,154963	125780,00	125780,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0042966	125780,00	125780,00	-	-
50	+С111-194 варіант 2	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,120345	125780,00	125780,00	-	-
51	+&С111-196-1-Ф варіант 2	Герметик бітумний /310 мл/	флаконт	2	360,00	360,00	-	-
52	+&С111-196-11 варіант 2	Жидкий анкер(310мл)	тюбік	32	360,00	360,00	-	-
53	+&С111-196-11 варіант 3	Клей момент-жидкие гвозди (440мл)	тюбік	40	360,00	360,00	-	-
54	+&С111-196-11 варіант 4	Герметік бітумний (310мл)	тюбік	27	360,00	360,00	-	-
55	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,133518	3406,00	3406,00	-	-
56	+&С111-797-11 варіант 3	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,0 мм	м	220	12,40	12,40	-	-
57	+С111-823 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,08238	26235,00	26235,00	-	-
58	+&С111-826-24 варіант 2	Профіль CD-60/0,5мм/	м	27,5	69,00	69,00	-	-
59	+&С111-850-1-5-В1 варіант 4	Металева драбина	шт	1	9400,00	9400,00	-	-
60	+С111-852 варіант 6	Супердефузійна мембрана	м2	1483,5	48,00	48,00	-	-
61	+С111-852 варіант 9	Гідроізоляційна плівка 110 РР	м2	1265	29,00	29,00	-	-
62	+С111-852 варіант 10	Лист сталевий фарбований товщ.0,45мм.	м2	5	440,00	440,00	-	-
63	+С111-852 варіант 11	Пароизоляционная мембрана	м2	1386	48,00	48,00	-	-
64	+С111-874 варіант 3	Сітка штукатурна металева	м2	38,5	78,00	78,00	-	-
65	+С111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,00277	9000,00	9000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+С111-1598 варіант 3	Металева фасадна панель "Ліберті" товщ. 0, 5 мм	м2	11,5	1280,00	1280,00	-	-
67	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	4,105	280,00	280,00	-	-
68	+С111-1624-2 варіант 6	Бетоноконтакт	л	14	128,00	128,00	-	-
69	+С111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	28	82,00	82,00	-	-
70	+С111-1626-1 варіант 4	Фарба полімерна, кольорова	кг	21	378,00	378,00	-	-
71	+С111-1630 варіант 4	Дріт оцинкований ф 8 мм	м	384	80,00	80,00	-	-
72	+С111-1630 варіант 5	Полоса оцинкована 25x4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25x4/ST	м	93	160,00	160,00	-	-
73	+&С111-1630-1 варіант 3	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	33	53,00	53,00	-	-
74	+&С111-1630-1 варіант 19	Комплект стержневого заземлювача подвійного 16, 4,5	шт	15	4164,00	4164,00	-	-
75	+&С111-1630-1 варіант 20	Клема з'єднувальна С-099	шт	26	67,00	67,00	-	-
76	+&С111-1630-1 варіант 21	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	15	104,00	104,00	-	-
77	+&С111-1630-1 варіант 22	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021	шт	225	48,00	48,00	-	-
78	+&С111-1630-1 варіант 23	Тримач кониковий прямий NIRO Н-042	шт	9	124,00	124,00	-	-
79	+&С111-1630-1 варіант 24	Муфта для труби 20/12 К-202	шт	45	36,00	36,00	-	-
80	+&С111-1630-1 варіант 25	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	45	17,00	17,00	-	-
81	+&С111-1630-1 варіант 26	Пластина-скоба тримача дроту К-308	шт	125	28,00	28,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C111-1630-1 варіант 27	Злучник контрольний С-032	шт	15	178,00	178,00	-	-
83	+&C111-1630-1 варіант 28	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	40	3,50	3,50	-	-
84	+&C111-1630-1 варіант 29	Коробка для фасадного контрольногоз'єднання К-682	шт	15	520,00	520,00	-	-
85	+&C111-1630-1 варіант 30	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037	шт	30	94,00	94,00	-	-
86	+&C111-1630-1 варіант 31	Злучник для смуги хрестовий С-022	шт	15	108,00	108,00	-	-
87	+&C111-1630-1 варіант 32	Ударна насадка SDS-MAX G160	шт	15	1040,00	1040,00	-	-
88	+&C111-1630-1 варіант 33	Струмопровідна паста 150мл. G-101	шт	15	432,00	432,00	-	-
89	+&C111-1630-1 варіант 34	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	15	598,00	598,00	-	-
90	+С111-1756 варіант 4	Вентиляційна зовнішня жалюзійна решітка 400х600	шт	27	3180,00	3180,00	-	-
91	+С111-1762 варіант 4	Гідроізоляція ЕПП 2,5	м2	358,225	186,00	186,00	-	-
92	+С111-1762 варіант 6	Гідроізоляція ЕПП 2,5 /обгортання крокв/	м2	120	186,00	186,00	-	-
93	+С111-1843 варіант 3	Сталеві деталі риштувань	т	0,6696	45518,00	45518,00	-	-
94	+С111-1853-3 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0372	125780,00	125780,00	-	-
95	+С111-1853-3 варіант 7	Цвяхи будівельні 120,0х5 мм	т	0,01672	125780,00	125780,00	-	-
96	+С111-1853-3 варіант 8	Цвяхи будівельні 200,0х145 мм	т	0,1669	125780,00	125780,00	-	-
97	+&C111-1891-2К варіант 5	Суміш для вогнезахисту деревини Тітан 4F	кг	904	276,00	276,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+&C111-1895-2 варіант 3	Шпаклівка стартова (цементна)	кг	105	24,00	24,00	-	-
99	+&C111-1895-3 варіант 3	Шпаклівка фінішна	кг	52,5	48,00	48,00	-	-
100	+C112-8 варіант 13	Брус з хвойних порід	м3	9,575	17200,00	17200,00	-	-
101	+C112-8 варіант 14	Брус з хвойних порід /підкоси,діагональні ноги/	м3	7,6232	17200,00	17200,00	-	-
102	+C112-8 варіант 16	Брус з хвойних порід /крокви, кобилки/	м3	24,7341	17200,00	17200,00	-	-
103	+C112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	1,38	17200,00	17200,00	-	-
104	+C112-28 варіант 3	Бруси обрізні з хвойних порід	м3	0,124	17200,00	17200,00	-	-
105	+C112-49 варіант 13	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	11,1388	17200,00	17200,00	-	-
106	+C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	24,0914	17200,00	17200,00	-	-
107	+C112-62 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,693	17200,00	17200,00	-	-
108	+C112-78 варіант 4	Дошки необрізні з хвойних порід	м3	2,4738	17200,00	17200,00	-	-
109	+C112-284 варіант 3	Брус будівельний	м3	0,216	17200,00	17200,00	-	-
110	+C113-1 варіант 3	Покрівельна огорожа Економ OBERIG з Л- подібною стійкою зі снігозатримувачами	м	225	1240,00	1240,00	-	-
111	+C113-2 варіант 3	Труба монтажна ф20/12 К-201	м	45	145,00	145,00	-	-
112	+C113-753 варіант 19	Люк протипожежний металевий однопільнийсуцільний EI60. Заповнення дверногополотна:базальтова вата. Матеріалдверного полотна: 2 металевих листагнутого перетину товщиною 1,5мм кожен.Зовнішнє покриття :полімерне порошковенапилення (антивандальне). Замок врізнийАрекс, ручкана планці Арекс.	шт	1	15800,00	15800,00	-	-
113	+C113-753 варіант 21	Люк виходу на покрівлю	шт	1	38000,00	38000,00	-	-
114	+C113-1489 варіант 10	Заглушка ринви 150/100	шт	6	284,00	284,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	+С113-1489 варіант 11	З'єднувач ринви 150/100	шт	40	489,00	489,00	-	-
116	+С113-1489 варіант 12	Кут ринви 90 гр. 150/100	шт	2	701,00	701,00	-	-
117	+С113-1489 варіант 13	Кронштейн ринви 32 см 150/100	шт	203	222,00	222,00	-	-
118	+С113-1509 варіант 11	Коліно труби 150/100	шт	24	477,00	477,00	-	-
119	+С113-1509 варіант 12	Воронка 150/100	шт	8	857,00	857,00	-	-
120	+С113-1509 варіант 13	Муфта труби	шт	32	375,00	375,00	-	-
121	+С113-1586 варіант 9	Відвід сталевий ф150, 90°	шт	130	470,00	470,00	-	-
122	+С113-1586 варіант 10	Канал сталевий ф150,L=0.3м	шт	65	390,00	390,00	-	-
123	+С113-1586 варіант 12	Адаптер (250x250)	шт	65	360,00	360,00	-	-
124	+С113-1586 варіант 13	Ніпель ф150	шт	195	259,00	259,00	-	-
125	+С113-1586 варіант 18	Труба , d-100мм, L = 3м. 150/100	шт	29	1324,00	1324,00	-	-
126	+С113-1586 варіант 19	Ринва, L = 3м. 150/100	шт	27	1377,00	1377,00	-	-
127	+С113-1878 варіант 6	Хомут труби 150/100	шт	48	214,00	214,00	-	-
128	+С113-1878 варіант 7	Шпилька хомута труби /220 мм/	шт	48	201,00	201,00	-	-
129	+С114-96 варіант 3	Минеральная вата утеплитель ТБ- 45, 100 мм	м3	200	3600,00	3600,00	-	-
130	+С114-100-1 варіант 3	Софіт металевий перфорований товщина металу - 0,45 мм; покриття - поліестерматовий, RAL 8017	м2	57,2	799,00	799,00	-	-
131	+С123-521 варіант 3	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,1395	17200,00	17200,00	-	-
132	+С123-535 варіант 4	Щити настилу	м2	60	940,00	940,00	-	-
133	+С130-901 варіант 4	Драбина модульна L-7.100 Україна вертикальна пожежна оцинкована ззахисною вбудовою та консольноюплощадкою виходу,довгі кронштейни,щаблі 30x30 з перфорованою поверхнею	шт	1	64600,00	64600,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	4,51605	1400,00	1400,00	-	-
135	+С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6,239	14000,00	14000,00	-	-
136	+С1424-11670 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250]	м3	4,95	5300,00	5300,00	-	-
137	+С1545-321 варіант 3	Кріплення труби	шт	90	2,50	2,50	-	-
138	+С1550-17 варіант 3	Штукатурна суміш, для зовнішніх робіт	кг	1785	12,00	12,00	-	-
139	+С1550-25 варіант 3	Армуюча сітка ,ПВХ	м2	38,5	48,00	48,00	-	-
140	+С1551-1-СП варіант 5	Анкер розпірний 12x300мм EXPERT FIX	шт	20	89,00	89,00	-	-
141	+С1551-2-СП варіант 5	Анкер 140x12мм	шт	220	54,00	54,00	-	-
142	+С1551-2-СП варіант 6	Конструкційний саморіз, 100_6мм	шт	456	9,00	9,00	-	-
143	+С1551-2-СП варіант 7	Конструкційний саморіз, 160_6мм	шт	145	14,00	14,00	-	-
144	+С1551-2-СП варіант 9	Анкер 300x12мм	шт	312	89,00	89,00	-	-
145	+С1551-2-СП варіант 10	Конструкційний саморіз, 140_6мм	шт	2800	14,00	14,00	-	-
146	+С1551-36-СП варіант 22	Ущільнювач під профнастил ПК-44	м	303	82,00	82,00	-	-
147	+С1551-36-СП варіант 23	Крапельник 100x65; метал товщ.0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м	180,4	190,00	190,00	-	-
148	+С1551-36-СП варіант 24	Клеюча стрічка під мембрану двостороння	м	100	49,00	49,00	-	-
149	+С1551-36-СП варіант 25	Планка конька 350x350; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 801	м	11,55	460,00	460,00	-	-
150	+С1551-36-СП варіант 26	Єндова нижня 625x625; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	46,2	460,00	460,00	-	-
151	+С1551-36-СП варіант 27	Планка кутова 200x40; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	101,2	190,00	190,00	-	-
152	+С1551-36-СП варіант 28	Стартовий профіль 40x20x30; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м	92,4	90,00	90,00	-	-
153	+С1551-36-СП варіант 29	Планка кутова 280x450; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	191,4	460,00	460,00	-	-

"Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"
02.02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

"Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8306,115 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,79723 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1885,122 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття (битове сміття)	100т	0,3	<u>37868,72</u>	-	11361	11361	-	<u>392,5440</u>	<u>117,76</u>
					37868,72	-			-	-	-
2	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	30	<u>188,70</u>	-	5661	5661	-	<u>1,9560</u>	<u>58,68</u>
					188,70	-			-	-	-
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	30	<u>308,29</u>	<u>308,29</u>	9249	-	<u>9249</u>	-	-
					-	54,37			1631	0,4110	12,33
4	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	11,9	<u>5383,68</u>	<u>124,52</u>	64066	62584	<u>1482</u>	<u>54,5160</u>	<u>648,74</u>
					5259,16	117,24			1395	1,0526	12,53
5	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	1,3	<u>1964,54</u>	<u>46,33</u>	2554	2494	<u>60</u>	<u>19,8840</u>	<u>25,85</u>
					1918,21	43,62			57	0,3917	0,51
6	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	8,24	<u>1664,69</u>	-	13717	13717	-	<u>17,2560</u>	<u>142,19</u>
					1664,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28	<u>20929,00</u>	<u>1549,60</u>	5860	5426	<u>434</u>	<u>191,4960</u>	<u>53,62</u>
		Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0672	19379,40	591,36			166	4,5313	1,27
8	КР6-2-2				<u>7045,31</u>	<u>266,12</u>	473	456	<u>17</u>	<u>68,2560</u>	<u>4,59</u>
					6779,19	241,35			16	1,9580	0,13
9	КР8-43-2 к дем.=0,8	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу більше 500 мм	100м	1,21	<u>18538,44</u>	<u>81,08</u>	22432	22333	<u>99</u>	<u>165,7152</u>	<u>200,52</u>
					18457,36	76,34			92	0,6854	0,83
10	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	11,9	<u>3316,33</u>	<u>66,60</u>	39464	38672	<u>792</u>	<u>32,1120</u>	<u>382,13</u>
					3249,73	62,71			746	0,5630	6,70
11	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	11,9	<u>5677,09</u>	<u>95,56</u>	67557	66420	<u>1137</u>	<u>51,3480</u>	<u>611,04</u>
					5581,53	89,97			1071	0,8078	9,61
12	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів(коньковий та боковий прогон)	100м2	11,9	<u>1448,84</u>	<u>62,26</u>	17241	16500	<u>741</u>	<u>12,7560</u>	<u>151,80</u>
					1386,58	58,62			698	0,5263	6,26
13	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	11,9	<u>1448,84</u>	<u>62,26</u>	17241	16500	<u>741</u>	<u>12,7560</u>	<u>151,80</u>
					1386,58	58,62			698	0,5263	6,26
14	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,2	<u>3470,44</u>	<u>424,00</u>	7635	6702	<u>933</u>	<u>26,6880</u>	<u>58,71</u>
					3046,44	161,80			356	1,2398	2,73
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4	<u>9607,84</u>	<u>752,47</u>	13451	12398	<u>1053</u>	<u>89,1600</u>	<u>124,82</u>
					8855,37	548,43			768	4,6028	6,44
16	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,4	<u>7589,70</u>	<u>535,04</u>	10626	9877	<u>749</u>	<u>73,1280</u>	<u>102,38</u>
					7054,66	204,18			286	1,5646	2,19
17	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(стіни та франтони)	10 м3	5,32	<u>18107,51</u>	<u>5641,24</u>	96332	66321	<u>30011</u>	<u>117,6840</u>	<u>626,08</u>
					12466,27	3222,23			17142	26,6694	141,88
18	КР20-3-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування горіщних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>2038,21</u>	-	2038	2038	-	<u>17,0419</u>	<u>17,04</u>
					2038,21	-			-	-	-
19	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т(драбина пожежна;драбина виходу з горіща на дах)	1т	0,46	<u>9455,71</u>	<u>1663,62</u>	4350	3584	<u>766</u>	<u>58,1196</u>	<u>26,74</u>
					7792,09	509,73			234	3,3160	1,53
20	КБ7-11-1 к дем.=0,7, К=1,15	(Демонтаж) Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т	100шт	0,01	<u>20273,22</u>	<u>7894,27</u>	203	124	<u>79</u>	<u>113,8817</u>	<u>1,14</u>
					12378,95	3013,10			30	25,1929	0,25
21	КР15-38-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	<u>1937,02</u>	<u>201,07</u>	1937	1736	<u>201</u>	<u>14,8588</u>	<u>14,86</u>
					1735,95	61,61			62	0,4008	0,40
22	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>1363,62</u>	<u>6,95</u>	191	190	<u>1</u>	<u>11,3434</u>	<u>1,59</u>
					1356,67	6,30			1	0,0511	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
23	KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (застосовно до улаштування жолобу для спуску сміття, бшт-15м)	100м	0,9	<u>28418,87</u> 10963,60	<u>83,27</u> 75,52	25577	9867	<u>75</u> 68	<u>108,3360</u> 0,6127	<u>97,50</u> 0,55			
24	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,65	<u>4198,69</u> 383,18	<u>3815,51</u> 1301,81	2729	249	<u>2480</u> 846	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>2,58</u> 6,67			
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	65,1	<u>188,70</u> 188,70	-	12284	12284	-	<u>1,9560</u> -	<u>127,34</u> -			
26	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	130,1	<u>308,29</u> -	<u>308,29</u> 54,37	40109	-	<u>40109</u> 7074	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 53,47			
Разом прямі витрати по розділу 1							494338	387494	<u>91209</u> 33437		<u>3749,50</u> 272,55			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							494338		15635	420931	49433	-	-	543771
Всього по розділу 1							543771							
Розділ 2. Загальнобудівельні роботи														
27	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	15,52	<u>6233,17</u> 5912,94	<u>320,23</u> 176,41	96739	91769	<u>4970</u> 2738	<u>53,0880</u> 1,3939	<u>823,93</u> 21,63			
28	C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6,239	<u>14000,00</u> -	-	87346	-	-	-	-			
29	KP20-17-7	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 200	100м3	0,03927	<u>44779,47</u> 37543,42	<u>7236,05</u> 5999,75	1758	1474	<u>284</u> 236	<u>389,1720</u> 56,6370	<u>15,28</u> 2,22			
30	C111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,133518	<u>3406,00</u> -	-	455	-	-	-	-			
31	C111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,00277	<u>9000,00</u> -	-	18025	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	4,51605	<u>1400,00</u>	-	6322	-	-	-	-
33	КБ13-44-9 Н2;Н3 К=1, 15	Знепилювання поверхонь	1 м2	35	<u>29,94</u> 25,50	4,44	1048	893	<u>155</u>	<u>0,2346</u> 0,0024	<u>8,21</u> 0,08
34	C111-1624-2 варіант 6	Бетоноконтакт	л	14	<u>128,00</u>	-	1792	-	-	-	-
35	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,35	<u>17114,90</u> 17114,90	-	5990	5990	-	<u>161,5680</u>	<u>56,55</u>
36	C111-874 варіант 3	Сітка штукатурна металева	м2	38,5	<u>78,00</u>	-	3003	-	-	-	-
37	& С1-М-3 варіант 3	Комплект кріплення сітки	шт	154	<u>2,90</u>	-	447	-	-	-	-
38	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,35	<u>17823,30</u> 17644,08	<u>179,22</u> 162,54	6238	6175	<u>63</u> 57	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>48,69</u> 0,46
39	C1550-17 варіант 3	Штукатурна суміш, для зовнішніх робіт	кг	1785	<u>12,00</u>	-	21420	-	-	-	-
40	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-
41	КБ15-182-1 К-1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	0,35	<u>11959,17</u> 11959,17	-	4186	4186	-	<u>106,0116</u>	<u>37,10</u>
42	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,35	<u>3545,23</u> 3545,23	-	1241	1241	-	<u>29,6424</u>	<u>10,37</u>
43	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-
44	C1550-25 варіант 3	Армуюча сітка ,ПВХ	м2	38,5	<u>48,00</u>	-	1848	-	-	-	-
45	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	2	<u>280,00</u>	-	560	-	-	-	-
46	& С111- 1895-2 варіант 3	Шпаклівка стартова (цементна)	кг	105	<u>24,00</u>	-	2520	-	-	-	-
47	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,35	<u>3545,23</u> 3545,23	-	1241	1241	-	<u>29,6424</u>	<u>10,37</u>
48	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	2	<u>280,00</u>	-	560	-	-	-	-
49	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-1895-3 варіант 3	Шпаклівка фінішна	кг	52,5	<u>48,00</u>	-	2520	-	-	-	-
51	КР12-66-1	Грунтування цементної штукатурки	100м2	0,35	<u>936,53</u>	-	328	328	-	<u>9,7080</u>	<u>3,40</u>
52	С111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-
53	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 3 рази)	100м2	0,35	<u>6017,35</u> <u>5933,35</u>	-	2106	2077	-	<u>52,5960</u>	<u>18,41</u>
54	С111-1626-1 варіант 4	Фарба полімерна, кольорова	кг	21	<u>378,00</u>	-	7938	-	-	-	-
55	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	18,6	<u>11100,14</u> <u>9332,49</u>	-	206463	173584	-	<u>87,0000</u>	<u>1618,20</u>
56	С111-1853-3 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0372	<u>125780,00</u>	-	4679	-	-	-	-
57	С123-535 варіант 4	Щити настилу	м2	60	<u>940,00</u>	-	56400	-	-	-	-
58	С1551-2-СП варіант 5	Анкер 140x12мм	шт	220	<u>54,00</u>	-	11880	-	-	-	-
59	& С111-797-11 варіант 3	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,0 мм	м	220	<u>12,40</u>	-	2728	-	-	-	-
60	КБ13-44-9 Н2;Н3 К=1, 15	Знепилювання поверхонь	1 м2	311,5	<u>32,94</u> <u>25,50</u>	<u>7,44</u>	10261	7943	<u>2318</u>	<u>0,2346</u> <u>0,0024</u>	<u>73,08</u> <u>0,75</u>
61	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,115	<u>1258,90</u> <u>867,08</u>	<u>14,48</u> <u>13,63</u>	3921	2701	<u>45</u> <u>42</u>	<u>8,5680</u> <u>0,1224</u>	<u>26,69</u> <u>0,38</u>
62	С111-1762 варіант 4	Гідроізоляція ЕПП 2,5	м2	358,225	<u>186,00</u>	-	66630	-	-	-	-
63	КР8-24-2	Улаштування мауерлатів, лежню з колод	м3	9,163	<u>3113,01</u> <u>2987,23</u>	-	28525	27372	-	<u>28,2000</u>	<u>258,40</u>
64	С112-8 варіант 13	Брус з хвойних порід	м3	9,575	<u>17200,00</u>	-	164690	-	-	-	-
65	С112-49 варіант 13	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	4,351	<u>17200,00</u>	-	74837	-	-	-	-
66	С1551-2-СП варіант 6	Конструкційний саморіз, 100_6мм	шт	456	<u>9,00</u>	-	4104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1551-2-СП варіант 7	Конструкційний саморіз, 160_6мм	шт	145	<u>14,00</u>	-	2030	-	-	-	-
68	C1551-2-СП варіант 9	Анкер 300x12мм	шт	312	<u>89,00</u>	-	27768	-	-	-	-
69	& C111-196- 11	Жидкий анкер(310мл)	тюбік	32	<u>360,00</u>	-	11520	-	-	-	-
70	КР8-24-1	<i>Улаштування крокв з дощок /бруса /</i>	м3	37,621	<u>5104,98</u> 5104,98	-	192054	192054	-	<u>48,1920</u>	<u>1813,03</u>
71	C112-8 варіант 14	Брус з хвойних порід /підкоси,діагональні ноги/	м3	7,6232	<u>17200,00</u>	-	131119	-	-	-	-
72	C112-8 варіант 16	Брус з хвойних порід /крокви, кобилки/	м3	24,7341	<u>17200,00</u>	-	425427	-	-	-	-
73	C112-49 варіант 13	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	6,7878	<u>17200,00</u>	-	116750	-	-	-	-
74	C111-1762 варіант 6	Гідроізоляція ЕПП 2,5 /обгортання крокв/	м2	120	<u>186,00</u>	-	22320	-	-	-	-
75	C1551-2-СП варіант 10	Конструкційний саморіз, 140_6мм	шт	2800	<u>14,00</u>	-	39200	-	-	-	-
76	C111-1853-3 варіант 8	Цвяхи будівельні 200,0x145 мм	т	0,1669	<u>125780,00</u>	-	20993	-	-	-	-
77	КР4-18-1	<i>Установлення анкерів</i>	100 кг	0,492	<u>14929,77</u> 14929,77	-	7345	7345	-	<u>140,9400</u>	<u>69,34</u>
78	& C1-M-3 варіант 4	Анкер(О-образний) 12x250мм	шт	246	<u>394,00</u>	-	96924	-	-	-	-
79	& C111-88- 37	Дріт д.3мм	м	2952	<u>11,00</u>	-	32472	-	-	-	-
80	КР8-25-1	<i>Установлення кріплень крокв скобами</i>	100шт	6,25	<u>1185,70</u> 1185,70	-	7411	7411	-	<u>10,9080</u>	<u>68,18</u>
81	& C111-110- 13-K2	Скоба металева 300x80	шт	575	<u>78,00</u>	-	44850	-	-	-	-
82	& C111-110- 13-K2	Кріпінний кутик, посиленний 60x60x40	шт	526	<u>54,00</u>	-	28404	-	-	-	-
83	& C1-2198 варіант 7	Саморіз 5,0x50 мм	шт	3156	<u>2,90</u>	-	9152	-	-	-	-
84	КР20-21-3 Коб=2	<i>Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі</i>	100м2	45,2	<u>1262,66</u> 1262,66	-	57072	57072	-	<u>11,6160</u>	<u>525,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C111-1891-2К варіант 5	Суміш для вогнезахисту деревини Тітан 4F	кг	904	<u>276,00</u>	-	249504	-	-	-	-
86	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	12,9	<u>1258,90</u>	14,48	16240	11185	187	8,5680	110,53
87	C111-852 варіант 6	Супердефузійна мембрана	м2	1483,5	<u>48,00</u>	-	71208	-	-	-	-
88	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контробрешітка)	100м2	12,9	<u>3902,23</u>	<u>73,84</u>	50339	49386	953	37,1400	479,11
					3828,39	69,52			897	0,6242	8,05
89	C111-176 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0774	<u>125780,00</u>	-	9735	-	-	-	-
90	C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	6,98	<u>17200,00</u>	-	120056	-	-	-	-
91	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	1,9	<u>5809,92</u>	<u>101,35</u>	11039	10846	193	55,3800	105,22
92	C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	4,7652	<u>17200,00</u>	-	81961	-	-	-	-
93	C111-1853-3 варіант 7	Цвяхи будівельні 120,0x5 мм	т	0,01672	<u>125780,00</u>	-	2103	-	-	-	-
94	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	11,4	<u>3902,23</u>	<u>73,84</u>	44485	43644	841	37,1400	423,40
					3828,39	69,52			793	0,6242	7,12
95	C111-176 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0684	<u>125780,00</u>	-	8603	-	-	-	-
96	C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	12,3462	<u>17200,00</u>	-	212355	-	-	-	-
97	KB9-42-1 K=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	12,9	<u>8313,46</u>	<u>705,16</u>	107244	98147	9097	69,9936	902,92
					7608,30	269,15			3472	2,2504	29,03
98	C188888-11 варіант 5	Профлист ПП-44 товщ.0,45мм. Кількість цинку, 140-200гр./м2 RAL 8017(матовий)	м2	1492	<u>540,00</u>	-	805680	-	-	-	-
99	C1551-36-СП варіант 22	Ущільнювач під профнастил ПК-44	м	303	<u>82,00</u>	-	24846	-	-	-	-
100	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	3,285	<u>10774,97</u>	<u>31,85</u>	35396	32604	105	91,3080	299,95
					9925,18	29,99			99	0,2693	0,88
101	C1551-36-СП варіант 23	Крапельник 100x65; метал товщ.0,45мм;покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м	180,4	<u>190,00</u>	-	34276	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1551-36-СП варіант 35	Планка конька односкатної покрівлі	м	135,52	<u>340,00</u>	-	46077	-	-	-	-
103	C1551-36-СП варіант 24	Клеюча стрічка під мембрану двостороння	м	100	<u>49,00</u>	-	4900	-	-	-	-
104	C1551-36-СП варіант 25	Планка конька 350x350; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 801	м	11,55	<u>460,00</u>	-	5313	-	-	-	-
105	C1551-36-СП варіант 26	Єндова нижня 625x625; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	46,2	<u>460,00</u>	-	21252	-	-	-	-
106	KP8-40-5	Карниз (тип 1) Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,92	<u>10774,97</u>	<u>31,85</u>	9913	9131	<u>29</u>	<u>91,3080</u>	<u>84,00</u>
					9925,18	29,99			28	0,2693	0,25
107	C1551-36-СП варіант 27	Планка кутова 200x40; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	101,2	<u>190,00</u>	-	19228	-	-	-	-
108	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,84	<u>10774,97</u>	<u>31,85</u>	9051	8337	<u>27</u>	<u>91,3080</u>	<u>76,70</u>
					9925,18	29,99			25	0,2693	0,23
109	C1551-36-СП варіант 28	Стартовий профіль 40x20x30; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м	92,4	<u>90,00</u>	-	8316	-	-	-	-
110	KB15-77-2 K=1,15	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,52	<u>32725,74</u>	<u>32,59</u>	17017	17000	<u>17</u>	<u>286,4052</u>	<u>148,93</u>
					32693,15	29,55			15	0,2398	0,12
111	C114-100-1 варіант 3	Софіт металевий перфорований товщина металу - 0,45 мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м2	57,2	<u>799,00</u>	-	45703	-	-	-	-
112	KP8-40-5	Карниз (тип 2) Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	1,74	<u>10774,97</u>	<u>31,85</u>	18748	17270	<u>55</u>	<u>91,3080</u>	<u>158,88</u>
					9925,18	29,99			52	0,2693	0,47
113	C1551-36-СП варіант 29	Планка кутова 280x450; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	191,4	<u>460,00</u>	-	88044	-	-	-	-
114	C188888-4 варіант 8	Саморіз металевий кріпільний-пресшайба	шт	1000	<u>0,90</u>	-	900	-	-	-	-
115	& C1-15-19-1 варіант 3	Шурупи самонарізні, кольорові 4,9x35мм	шт.	13300	<u>4,20</u>	-	55860	-	-	-	-
116	C188888-4 варіант 9	Саморізи 5x50мм	шт	2350	<u>0,90</u>	-	2115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C111-196-11 варіант 4	Герметік бітумний (310мл)	тюбік	27	<u>360,00</u>	-	9720	-	-	-	-
118	ПУ14-6003	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	161	<u>266,05</u> 266,05	-	42834	42834	-	<u>3,6000</u>	<u>579,60</u>
119	ПУ14-6013	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, висота до 5 м	т	161	<u>669,56</u> 669,56	-	107799	107799	-	<u>9,0600</u>	<u>1458,66</u>
120	ПУ14-6014 К=5	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на 1 м висоти	т	161	<u>691,73</u> 691,73	-	111369	111369	-	<u>9,3600</u>	<u>1506,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							4695085	1150408	<u>19339</u> 8811		<u>11819,13</u> 74,88
Разом будівельні роботи, грн.							4695085				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3525338				
всього заробітна плата, грн.							1159219				
Загальновиробничі витрати, грн.							469508				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							5164593				

Всього по розділу 2							5164593				
Розділ 3. Заповнення віконних прорізів											
121	КР20-3-2	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>3184,71</u> 3184,71	-	3185	3185	-	<u>26,6280</u>	<u>26,63</u>
122	C113-753 варіант 19	Люк протипожежний металевий однопільний суцільний EI60. Заповнення дверного полотна: базальтова вата. Матеріал дверного полотна: 2 металевих листягнутого перетину товщиною 1,5мм кожен. Зовнішнє покриття : полімерне порошкове напilenня (антивандальне). Замок врізний Аресс, ручка на планці Аресс.	шт	1	<u>15800,00</u>	-	15800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	27	<u>279,34</u> 279,34	-	7542	7542	-	<u>2,5080</u>	<u>67,72</u>
124	C111-1756 варіант 4	Вентиляційна зовнішня жалюзійна решітка 400х600	шт	27	<u>3180,00</u>	-	85860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					112387	10727	-		<u>94,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112387 101660 10727 11238 - - 123625				
		Всього по розділу 3					123625				
		Розділ 4. Оздоблення вентиляційних куринків на горище									
125	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0919	<u>39418,03</u> 39271,57	<u>146,46</u> 112,50	3623	3609	<u>14</u> 10	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>33,20</u> 0,09
126	C113-1586 варіант 12	Адаптер (250х250)	шт	65	<u>360,00</u>	-	23400	-	-	-	-
127	C113-1586 варіант 9	Відвід сталевий ф150, 90°	шт	130	<u>470,00</u>	-	61100	-	-	-	-
128	C113-1586 варіант 10	Канал сталевий ф150, L=0.3м	шт	65	<u>390,00</u>	-	25350	-	-	-	-
129	C113-1586 варіант 13	Ніпель ф150	шт	195	<u>259,00</u>	-	50505	-	-	-	-
130	C188888-4 варіант 7	Дюбель ударний 6х60 мм	шт	260	<u>2,90</u>	-	754	-	-	-	-
131	& C1-2198 варіант 6	грибполіпропіленсталь	шт	650	<u>0,90</u>	-	585	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					165317	3609	<u>14</u> 10		<u>33,20</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165317 161694 3619 16532 - - 181849				
		----- Всього по розділу 4					181849				
		Розділ 5. Водостічна система									
132	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,88	<u>7761,25</u> 7761,25	-	6830	6830	-	<u>66,4320</u>	<u>58,46</u>
133	С113-1586 варіант 18	Труба , d-100мм, L = 3м. 150/100	шт	29	<u>1324,00</u>	-	38396	-	-	-	-
134	С113-1509 варіант 11	Коліно труби 150/100	шт	24	<u>477,00</u>	-	11448	-	-	-	-
135	С113-1509 варіант 12	Воронка 150/100	шт	8	<u>857,00</u>	-	6856	-	-	-	-
136	С113-1878 варіант 6	Хомут труби 150/100	шт	48	<u>214,00</u>	-	10272	-	-	-	-
137	С113-1878 варіант 7	Шпилька хомути труби /220 мм/	шт	48	<u>201,00</u>	-	9648	-	-	-	-
138	С113-1509 варіант 13	Муфта труби	шт	32	<u>375,00</u>	-	12000	-	-	-	-
139	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,81	<u>8188,65</u> 8151,00	<u>37,65</u> 35,44	6633	6602	<u>31</u> 29	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>56,51</u> 0,26
140	С113-1489 варіант 10	Заглушка ринви 150/100	шт	6	<u>284,00</u>	-	1704	-	-	-	-
141	С113-1586 варіант 19	Ринва, L = 3м. 150/100	шт	27	<u>1377,00</u>	-	37179	-	-	-	-
142	С113-1489 варіант 11	З'єднувач ринви 150/100	шт	40	<u>489,00</u>	-	19560	-	-	-	-
143	С113-1489 варіант 12	Кут ринви 90 гр. 150/100	шт	2	<u>701,00</u>	-	1402	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C113-1489 варіант 13	Кронштейн ринви 32 см 150/100	шт	203	<u>222,00</u>	-	45066	-	-	-	-
145	& C1-15-19-1 варіант 3	Шурупи самонарізні, кольорові 4,9x35мм	шт.	609	<u>4,20</u>	-	2558	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							209552	13432	<u>31</u> 29		<u>114,97</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							209552				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196089				
всього заробітна плата, грн.							13461				
Загальновиробничі витрати, грн.							20956				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							230508				

Всього по розділу 5							230508				
Розділ 6. Огорожа покрівлі											
146	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	2,25	<u>2693,58</u>	<u>78,19</u>	6061	5885	<u>176</u>	<u>23,1840</u>	<u>52,16</u>
					2615,39	73,61			166	0,6610	1,49
147	C113-1 варіант 3	Покрівельна огорожа Економ OBERIG з Л- подібною стійкою зі снігозатримувачами	м	225	<u>1240,00</u>	-	279000	-	-	-	-
148	C188888-4 варіант 10	Ущільнювач пароніт	шт	1800	<u>7,00</u>	-	12600	-	-	-	-
149	C188888-4 варіант 12	Крепінж огорожі	шт	1800	<u>18,00</u>	-	32400	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							330061	5885	<u>176</u> 166		<u>52,16</u> 1,49
Разом будівельні роботи, грн.							330061				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							324000				
всього заробітна плата, грн.							6051				
Загальновиробничі витрати, грн.							33006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					363067				

		Всього по розділу 6					363067				
		Розділ 7. Драбина П1-1									
150	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,07	<u>20423,75</u>	<u>6728,00</u>	1430	959	<u>471</u>	<u>117,2280</u>	<u>8,21</u>
					13695,75	2061,44			144	13,4105	0,94
151	& С111-850-1-5-В1 варіант 4	Металева драбина	шт	1	<u>9400,00</u>	-	9400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					10830	959	<u>471</u>		<u>8,21</u>
									144		0,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10830 9400 1103 1083 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					11913				

		Всього по розділу 7					11913				
		Розділ 8. Драбина П1-2									
152	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,21	<u>20423,75</u>	<u>6728,00</u>	4289	2876	<u>1413</u>	<u>117,2280</u>	<u>24,62</u>
					13695,75	2061,44			433	13,4105	2,82
153	С130-901 варіант 4	Драбина модульна L-7.100 Україна вертикальна пожежна оцинкована ззахисною вбудовою та консольноюплощадкою виходу,довгі кронштейни,щаблі 30х30 з перфорованою поверхнею	шт	1	<u>64600,00</u>	-	64600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	С1551-1-СП варіант 5	Анкер розпірний 12х300мм EXPERT FIX	шт	20	<u>89,00</u>	-	1780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					70669	2876	<u>1413</u>		<u>24,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70669		433		2,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66380				
		всього заробітна плата, грн.					3309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					77736				

		Всього по розділу 8					77736				
		Розділ 9. Влаштування люк-лазу для вихода на покрівлю									
155	KP20-3-1	Улаштування горищних люків у дерев'яному переkritті	1 люк	1	<u>4799,31</u>	-	4799	4799	-	<u>40,1280</u>	<u>40,13</u>
					4799,31	-			-	-	-
156	C112-28 варіант 3	Бруси обрізні з хвойних порід	м3	0,124	<u>17200,00</u>	-	2133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-753 варіант 21	Люк виходу на покрівлю	шт	1	<u>38000,00</u>	-	38000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C111-852 варіант 10	Лист сталевий фарбований товщ.0,45мм.	м2	5	<u>440,00</u>	-	2200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	0,08	<u>10774,97</u>	<u>31,85</u>	862	794	<u>3</u>	<u>91,3080</u>	<u>7,30</u>
					9925,18	29,99			2	0,2693	0,02
160	C1551-36- СП варіант 33	Карнизна планка з фарбованої сталі 200мм	м	4	<u>190,00</u>	-	760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C1551-36- СП варіант 34	Карнизна планка з фарбованої сталі 160мм	м	4	<u>170,00</u>	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& C111-196- 1-Ф варіант 2	Герметик бітумний /310 мл/	флакони	2	<u>360,00</u>	-	720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,05	<u>2998,22</u>	<u>20,27</u>	150	149	<u>1</u>	<u>27,3960</u>	<u>1,37</u>
					2977,95	19,08			1	0,1714	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C1551-36-СП варіант 30	Фартук з фарбованої сталі 650мм	м	5	<u>460,00</u>	-	2300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					52604	5742	<u>4</u> 3		<u>48,80</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52604 46858 5745 5260 - - 57864				
		Всього по розділу 9					57864				
		Розділ 10. Зашивка стіни металевим сайдингом									
165	KB9-47-1 K=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,1	<u>7639,83</u>	<u>375,08</u>	764	726	<u>38</u> 14	<u>66,0192</u> 1,1970	<u>6,60</u> 0,12
166	C111-1598 варіант 3	Металева фасадна панель "Ліберті" товщ. 0, 5 мм	м2	11,5	<u>1280,00</u>	-	14720	-	-	-	-
167	& C111-826-24 варіант 2	Профіль CD-60/0,5мм/	м	27,5	<u>69,00</u>	-	1898	-	-	-	-
168	& C1-15-19-1 варіант 4	Кріплення профілю П-образне	шт.	30	<u>14,00</u>	-	420	-	-	-	-
169	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,9815	<u>2998,22</u>	<u>20,27</u>	2943	2923	<u>20</u> 19	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>26,89</u> 0,17
170	C111-31 варіант 2	Фартук з фарбованої сталі 0,5 мм	м2	13	<u>242,00</u>	-	3146	-	-	-	-
171	C111-31 варіант 3	Планка 25x25 з фарбованої сталі 0,5 мм	м2	12,5	<u>246,50</u>	-	3081	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					26972	3649	<u>58</u> 33		<u>33,49</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					26972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23265 3682 2697 - - 29669				
		----- Всього по розділу 10					29669				
		Розділ 11. Заземлення									
172	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,3	<u>3813,33</u> 3813,33	-	12584	12584	-	<u>32,6400</u>	<u>107,71</u>
173	С111-1630 варіант 4	Дріт оцинкований ф 8 мм	м	384	<u>80,00</u> -	-	30720	-	-	-	-
174	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3	<u>1570,20</u> 1570,20	-	4711	4711	-	<u>13,4400</u>	<u>40,32</u>
175 & С111-1630-1 варіант 19		Комплект стержневого заземлювача подвійного 16, 4,5	шт	15	<u>4164,00</u> -	-	62460	-	-	-	-
176	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,93	<u>3415,58</u> 3140,39	<u>275,19</u> 87,95	3176	2921	<u>255</u> 82	<u>26,8800</u> 0,5722	<u>25,00</u> 0,53
177	С111-1630 варіант 5	Полоса оцинкована 25x4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25x4/ST	м	93	<u>160,00</u> -	-	14880	-	-	-	-
178	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	1 т	0,05031	<u>8377,74</u> 8377,74	-	421	421	-	<u>67,9680</u>	<u>3,42</u>
179	С113-2 варіант 3	Труба монтажна ф20/12 К-201	м	45	<u>145,00</u> -	-	6525	-	-	-	-
180	С1545-321 варіант 3	Кріплення труби	шт	90	<u>2,50</u> -	-	225	-	-	-	-
181 & С111-1630-1 варіант 3		СТАНДАРТНІ ВИРОБИ Злучник для дроту універсальний С-011	шт	33	<u>53,00</u> -	-	1749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& C111-1630-1 варіант 20	Клема з'єднувальна С-099	шт	26	<u>67,00</u>	-	1742	-	-	-	-
183	& C111-1630-1 варіант 21	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	15	<u>104,00</u>	-	1560	-	-	-	-
184	& C111-1630-1 варіант 22	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021	шт	225	<u>48,00</u>	-	10800	-	-	-	-
185	& C111-1630-1 варіант 23	Тримач кониковий прямий NIRO Н-042	шт	9	<u>124,00</u>	-	1116	-	-	-	-
186	& C111-1630-1 варіант 24	Муфта для труби 20/12 К-202	шт	45	<u>36,00</u>	-	1620	-	-	-	-
187	& C111-1630-1 варіант 25	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	45	<u>17,00</u>	-	765	-	-	-	-
188	& C111-1630-1 варіант 26	Пластина-скоба тримача дроту К-308	шт	125	<u>28,00</u>	-	3500	-	-	-	-
189	& C111-1630-1 варіант 27	Злучник контрольний С-032	шт	15	<u>178,00</u>	-	2670	-	-	-	-
190	& C111-1630-1 варіант 28	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	40	<u>3,50</u>	-	140	-	-	-	-
191	& C111-1630-1 варіант 29	Коробка для фасадного контрольногоз'єднання К-682	шт	15	<u>520,00</u>	-	7800	-	-	-	-
192	& C111-1630-1 варіант 30	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037	шт	30	<u>94,00</u>	-	2820	-	-	-	-
193	& C111-1630-1 варіант 31	Злучник для смуги хрестовий С-022	шт	15	<u>108,00</u>	-	1620	-	-	-	-
194	& C111-1630-1 варіант 32	Ударна насадка SDS-MAX G160	шт	15	<u>1040,00</u>	-	15600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C111-1630-1 варіант 33	Струмопровідна паста 150мл. G-101	шт	15	<u>432,00</u>	-	6480	-	-	-	-
196	& C111-1630-1 варіант 34	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	15	<u>598,00</u>	-	8970	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							204654	20637	<u>255</u>		<u>176,45</u>
Разом будівельні роботи, грн.							204654		82		0,53
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183762				
всього заробітна плата, грн.							20719				
Загальновиробничі витрати, грн.							20467				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							225121				

Всього по розділу 11							225121				
Розділ 12. Інші роботи											
197	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	17,4	<u>469,97</u>	-	8177	8177	-	<u>4,6440</u>	<u>80,81</u>
					469,97	-			-	-	-
198	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0495	<u>35365,90</u>	-	1751	1751	-	<u>366,6000</u>	<u>18,15</u>
					35365,90	-			-	-	-
199	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 3	100 м3	0,099	<u>56087,66</u>	-	5553	5553	-	<u>581,4000</u>	<u>57,56</u>
					56087,66	-			-	-	-
200	KP1-20-3	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	100 м3	0,099	<u>27355,03</u>	-	2708	2708	-	<u>283,5600</u>	<u>28,07</u>
					27355,03	-			-	-	-
201	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм поверхню понад 20 м2	100м2	0,2475	<u>9754,88</u>	-	2414	2414	-	<u>92,0880</u>	<u>22,79</u>
					9754,88	-			-	-	-
202	KP7-17-11 Коб=36	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати / до 200мм/	100м2	0,2475	<u>9833,11</u>	<u>1824,80</u>	2434	1982	<u>452</u>	<u>75,6000</u>	<u>18,71</u>
					8008,31	1654,97			410	13,4266	3,32
203	C1424-11670 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250]	м3	4,95	<u>5300,00</u>	-	26235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,5	<u>188,70</u>	-	1604	1604	-	<u>1,9560</u>	<u>16,63</u>
					188,70	-			-	-	-
205	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,5	<u>308,29</u>	<u>308,29</u>	2620	-	<u>2620</u>	-	-
					-	54,37			462	0,4110	3,49
		Разом прямі витрати по розділу 12					53496	24189	<u>3072</u>		<u>242,72</u>
									872		6,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53496	26235			
							25061				
							5349				
							-				
							-				
							58845				
		Всього по розділу 12					58845				
		Розділ 13. Утеплення горіщного покриття									
206	KP1-7-6	Планування площ ручним способом, група ґрунту 3	1000 м2	1	<u>40508,06</u>	-	40508	40508	-	<u>382,4040</u>	<u>382,40</u>
					40508,06	-			-	-	-
207	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	12,6	<u>1258,90</u>	<u>14,48</u>	15862	10925	<u>182</u>	<u>8,5680</u>	<u>107,96</u>
					867,08	13,63			172	0,1224	1,54
208	C111-852 варіант 11	Пароізоляційна мембрана	м2	1386	<u>48,00</u>	-	66528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	2	<u>64543,02</u>	-	129086	129086	-	<u>593,7720</u>	<u>1187,54</u>
					64543,02	-			-	-	-
210	C114-96 варіант 3	Мінеральна вата утеплитель ТБ- 45, 100 мм	м3	200	<u>3600,00</u>	-	720000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	KP8-31-1	Улаштування гідроізоляції	100м2	11,5	<u>1258,90</u>	<u>14,48</u>	14477	9971	<u>167</u>	<u>8,5680</u>	<u>98,53</u>
					867,08	13,63			157	0,1224	1,41
212	C111-852 варіант 9	Гідроізоляційна плівка 110 PP	м2	1265	<u>29,00</u>	-	36685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	KB10-15-1 K=1,15	Укладання ходових дошок	100м	6,51	<u>874,26</u>	-	5691	5151	-	<u>7,6038</u>	<u>49,50</u>
					791,25	-			-	-	-
214	C112-78 варіант 4	Дошки необрізані з хвойних порід	м3	2,4738	<u>17200,00</u>	-	42549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	1,38	<u>17200,00</u>	-	23736	-	-	-	-
216	& С111-196-11 варіант 3	Клей момент-жидкие гвозди (440мл)	тюбік	40	<u>360,00</u>	-	14400	-	-	-	-
217	ПУ14-6003	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	9,54	<u>266,05</u> 266,05	-	2538	2538	-	<u>3,6000</u>	<u>34,34</u>
218	ПУ14-6013	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, висота до 5 м	т	9,54	<u>669,56</u> 669,56	-	6388	6388	-	<u>9,0600</u>	<u>86,43</u>
219	ПУ14-6014 К=5	Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, додавати на 1 м висоти	т	9,54	<u>691,73</u> 691,73	-	6599	6599	-	<u>9,3600</u>	<u>89,29</u>
Разом прямі витрати по розділу 13							1125047	211166	<u>349</u> 329		<u>2035,99</u> 2,95
Разом будівельні роботи, грн.							1125047				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							913532				
всього заробітна плата, грн.							211495				
Загальновиробничі витрати, грн.							112507				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1237554				

Всього по розділу 13							1237554				
Разом прямі витрати по кошторису							7551012	1840773	<u>116391</u> 44349		<u>18433,59</u> 363,64
Разом будівельні роботи, грн.							7551012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5593848				
всього заробітна плата, грн.							1885122				
Загальновиробничі витрати, грн.							755103				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							8306115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						8306115				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						18797,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1885122				

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартиненко Д.

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мартиненко Д.