

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул.Кубійовича, 35-Б
01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Загально-будівельні роботи шахти другого ліфта в/п 630

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул. Кубійовича, 35-Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 172,136 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу	100м2	0,135	<u>7309,43</u> 6682,74	-	987	902	-	<u>79,1700</u>	<u>10,69</u>		
2	KP12-39-9	Фарбування олійною фарбою підлоги прямка	100м2	0,03535	<u>6680,19</u> 3117,43	-	236	110	-	<u>37,8100</u>	<u>1,34</u>		
3	KP12-41-8	Фарбування олійною фарбою стін прямка	100м2	0,098	<u>12681,72</u> 7315,79	-	1243	717	-	<u>88,7300</u>	<u>8,7</u>		
4	KP5-3-1	Розбирання дверних прорізів із цегли	1 м3	0,2	<u>568,23</u> 568,23	-	114	114	-	<u>8,0600</u>	<u>1,61</u>		
5	KP12-17-1	Фарбування стін шахти водоемульсійною фарбою	100м2	1,2552	<u>9371,73</u> 6095,84	-	11763	7651	-	<u>75,8000</u>	<u>95,14</u>		
6	KP12-18-1	Фарбування стелі шахти водоемульсійною фарбою	100м2	0,03535	<u>10892,47</u> 7616,58	-	385	269	-	<u>94,7100</u>	<u>3,35</u>		
7	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,354	<u>7607,89</u> 6779,93	-	2693	2400	-	<u>69,1900</u>	<u>24,49</u>		
8	T_1	Металева обрамлення порталу дверей	комплект	6	<u>25000,00</u>	-	150000	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					167421	12163	-		145,32
		Разом будівельні роботи, грн.					167421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155258				
		всього заробітна плата, грн.					12163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4715				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					974				
		Всього будівельні роботи, грн.					172136				

		Всього по кошторису					172136				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					152,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13137				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]