

Капітальний ремонт дороги внутрішнього будинкового проїзду житлового будинку №29 по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської області
21/05-17-Д

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи**

Капітальний ремонт дороги внутрішнього будинкового проїзду житлового будинку №29 по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 734,118 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41291 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,650 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.4 к=1,3	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм при наявності люків [колодязів] підземних комунікацій більше 20 на 1000 м2 дороги	1000м2	1,25	<u>42261,22</u> 409,97	<u>41851,25</u> 4292,83	52827	512	<u>52315</u> 5366	<u>6,0710</u> 34,8651	<u>7,59</u> 43,58		
2	КР18-12-7 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (добробка до проектної відмітки) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	7,8	<u>2060,96</u> 299,83	<u>1761,13</u> 446,68	16075	2339	<u>13736</u> 3484	<u>4,4400</u> 5,0280	<u>34,63</u> 39,22		
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	351	<u>59,52</u> -	<u>59,52</u> 9,17	20892	-	<u>20892</u> 3219	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 34,75		
4	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	62,5	<u>63,93</u> -	<u>63,93</u> 9,17	3996	-	<u>3996</u> 573	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 6,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-20-4 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево- піщаної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,936	<u>175974,62</u> 3283,49	<u>37359,57</u> 7429,69	164712	3073	<u>34969</u> 6954	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>43,8</u> 66,94
6	КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	7,8	<u>42254,07</u> 609,89	<u>1956,76</u> 457,73	329582	4757	<u>15263</u> 3570	<u>7,2840</u> 4,4102	<u>56,82</u> 34,4
7	КР18-43-2 К=4 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (зміна на 2 см, приведення до товщини 6 см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	7,8	<u>16447,10</u> 8,04	- -	128287	63	- -	<u>0,0960</u> -	<u>0,75</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					716371	10744	<u>141171</u> 23166		<u>143,59</u> 225,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					716371		564456		
									33910		
									17747		
									44,24		
									5740		
									734118		
		Всього по кошторису					734118				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					412,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						39650				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги внутрішнього будинкового проїзду житлового будинку №29 по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	143,59	74,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	184,14	105,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	40,94	92,63			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	44,24	129,75			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	412,91				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,62794	1081,30			
8	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,58875	423,32			
9	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	4,7736	476,82			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,76237	803,34			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	29,952	455,05			
12	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,872	57,23			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	20,44224	473,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	46,64275	598,34			
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,05581	1029,01			
16	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	7,58875	6436,59			
17	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,150798	828,89			
18	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	351	59,52			
19	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	62,5	63,93			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
20	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	2,574	20840,10	19822,98	608,49	408,63
21	+С142-10-2	Вода	м3	11,177	-	-	-	-
22	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	113,1	3396,50	3300,00	29,90	66,60
23	+С1421-9601 варіант 1	Щебенева суміш С-5	м3	117,936	1074,06	1005,16	47,84	21,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 серпня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]