

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Активний парк

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,282 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13594 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,310 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи (для проведення демонтажу кабелю)									
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,043	<u>36283.54</u> 1710,89	<u>34572.65</u> 13388,92	1560	74	<u>1486</u> 576	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.62</u> 3,68
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,086	<u>32441.10</u> 32441,10	<u>-</u> -	2790	2790	<u>-</u> -	<u>255.0000</u> -	<u>21.93</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0516	<u>7877.91</u> -	<u>7877.91</u> 2474,79	407	-	<u>407</u> 128	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,78
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,516	<u>4169.22</u> 2400,39	<u>1768.83</u> 737,90	2151	1239	<u>912</u> 381	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.47</u> 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					6908	4103	<u>2805</u> 1085		<u>32.02</u> 7,10
		Разом будівельні роботи, грн.					6908				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					691				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7599				

		Всього по розділу 1					7599				
5	КМ8-141-1 к дем.=0,3	Розділ 2. Демонтажні роботи (Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,43	<u>997.66</u> 761,32	<u>207.12</u> 80,47	429	327	<u>89</u> 35	<u>5.2800</u> 0,4738	<u>2.27</u> 0,20
6	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,3258	<u>23704.00</u> 21535,55	<u>2168.45</u> 743,38	7723	7016	<u>707</u> 242	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>58.34</u> 1,50
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6516	<u>3851.88</u> 394,09	<u>3457.79</u> 1339,10	2510	257	<u>2253</u> 873	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.16</u> 5,57
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	65,16	<u>334.21</u> -	<u>334.21</u> 67,10	21777	-	<u>21777</u> 4372	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 26,78
		Разом прямі витрати по розділу 2					32439	7600	<u>24826</u> 5522		<u>62.77</u> 34,05
		Разом будівельні роботи, грн.					32439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					13122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3244				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					35683				

		Всього по розділу 2					35683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					39347	11703	<u>27631</u>		<u>94,79</u>
									6607		41,15
		Разом будівельні роботи, грн.					39347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					18310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					43282				

		Всього по кошторису					43282				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					135,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18310				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Конструкції покриттів
Активний парк

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24457,267 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 28,66715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4335,926 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП БП (бетонна плитка без фаски)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,788	<u>53911,71</u> 1738,28	<u>49847,92</u> 12548,17	96394	3108	<u>89128</u> 22436	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>26.10</u> 119,56
2	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	1,788	<u>86360.40</u> 290,24	<u>-</u> -	154412	519	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>3.97</u> -
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,788	<u>103850.45</u> 1880,31	<u>8799.74</u> 1804,65	185685	3362	<u>15734</u> 3227	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>26.43</u> 16,75
4	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	1,788	<u>86360.40</u> 290,24	<u>-</u> -	154412	519	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>3.97</u> -
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	17,88	<u>38284.27</u> 3751,19	<u>1579.23</u> 597,11	684523	67071	<u>28237</u> 10676	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>517.80</u> 64,36
6	КБ27-17-4 к=11	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 23см)	100м2	17,88	<u>26254.36</u> -	<u>961.97</u> 370,37	469428	-	<u>17200</u> 6622	<u>-</u> 2,3155	<u>-</u> 41,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	17,88	<u>45115,77</u> 3751,19	<u>1579,23</u> 597,11	806670	67071	<u>28237</u> 10676	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>517,80</u> 64,36
8	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15см)	100м2	17,88	<u>8799,90</u> -	<u>262,36</u> 101,01	157342	-	<u>4691</u> 1806	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 11,29
9	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші піску, ґрунту та гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,788	<u>1375034,0</u> 9 95624,38	<u>9030,47</u> 1848,40	2458561	170976	<u>16146</u> 3305	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>1199,50</u> 22,14
Разом прямі витрати по розділу 1							5167427	312626	<u>199373</u> 58748		<u>2295,57</u> 339,86
Разом будівельні роботи, грн.							5167427				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4655428				
всього заробітна плата, грн.							371374				
Загальновиробничі витрати, грн.							516741				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							5684168				

Всього по розділу 1							5684168				
Розділ 2. ТИП ТЩ (трамбований щебінь)											
10	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,282	<u>53911,71</u> 1738,28	<u>49847,92</u> 12548,17	15203	490	<u>14057</u> 3539	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>4,12</u> 18,86
11	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,282	<u>86360,40</u> 290,24	<u>-</u> -	24354	82	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0,63</u> -
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,282	<u>103850,45</u> 1880,31	<u>8799,74</u> 1804,65	29286	530	<u>2482</u> 509	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>4,17</u> 2,64
13	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,282	<u>86360,40</u> 290,24	<u>-</u> -	24354	82	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0,63</u> -
14	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,82	<u>38284,27</u> 3751,19	<u>1579,23</u> 597,11	107962	10578	<u>4453</u> 1684	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>81,67</u> 10,15
15	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15см)	100м2	2,82	<u>7160,28</u> -	<u>262,36</u> 101,01	20192	-	<u>740</u> 285	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,82	<u>45115,77</u> 3751,19	<u>1579,23</u> 597,11	127226	10578	<u>4453</u> 1684	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>81,67</u> 10,15
17	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15см)	100м2	2,82	<u>8799,90</u> -	<u>262,36</u> 101,01	24816	-	<u>740</u> 285	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 1,78
		Разом прямі витрати по розділу 2					373393	22340	<u>26925</u> 7986		<u>172,89</u> 45,36
		Разом будівельні роботи, грн.					373393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324128				
		всього заробітна плата, грн.					30326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					410732				

		Всього по розділу 2					410732				
18	КБ27-69-2	Розділ 3. ТИП П (піщане покриття) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,33	<u>53911,71</u> 1738,28	<u>49847,92</u> 12548,17	17791	574	<u>16450</u> 4141	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>4,82</u> 22,07
19	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,33	<u>86360,40</u> 290,24	<u>-</u> -	28499	96	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>0,73</u> -
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,65	<u>103850,45</u> 1880,31	<u>8799,74</u> 1804,65	171353	3103	<u>14520</u> 2978	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>24,39</u> 15,45
		Разом прямі витрати по розділу 3					217643	3773	<u>30970</u> 7119		<u>29,94</u> 37,52
		Разом будівельні роботи, грн.					217643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182900				
		всього заробітна плата, грн.					10892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					239407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					239407				
		Розділ 4. ТИП ПП (пластикові плитки)									
21	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,716	<u>53911.71</u> 1738,28	<u>49847.92</u> 12548,17	38601	1245	<u>35691</u> 8984	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>10.45</u> 47,88
22	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,716	<u>103850.45</u> 1880,31	<u>8799.74</u> 1804,65	74357	1346	<u>6301</u> 1292	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>10.58</u> 6,71
23	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	7,16	<u>38284.27</u> 3751,19	<u>1579.23</u> 597,11	274115	26859	<u>11307</u> 4275	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>207.35</u> 25,77
24	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 15см)	100м2	7,16	<u>8799.90</u> -	<u>262.36</u> 101,01	63007	-	<u>1878</u> 723	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 4,52
25	КБ27-29-1	Улаштування шару з поліетиленової плівки	1000 м2	0,716	<u>17197.24</u> 290,24	<u>-</u> -	12313	208	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.59</u> -
26	КБ6-9-1	Улаштування бетонного покриття товщиною 20 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м2	7,16	<u>23559.49</u> 6774,52	<u>390.24</u> 138,85	168686	48506	<u>2794</u> 994	<u>49.2800</u> 0,8337	<u>352.84</u> 5,97
27	КБ6-9-2 к=13	На кожні 10 мм зміни товщини покриття додавати або виключати до норми 6-9-1(до 15см) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м2	7,16	<u>119896.43</u> 25555,67	<u>1753.51</u> 640,98	858458	182979	<u>12555</u> 4589	<u>185.9000</u> 3,6192	<u>1331.04</u> 25,91
28	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	7,16	<u>188613.70</u> 3930,70	<u>298.16</u> 163,44	1350474	28144	<u>2135</u> 1170	<u>26.9300</u> 0,9963	<u>192.82</u> 7,13
29	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток пластикових	100м2	7,16	<u>105069.15</u> 8561,17	<u>-</u> -	752295	61298	<u>-</u> -	<u>54.6900</u> -	<u>391.58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3592306	350585	<u>72661</u> 22027		<u>2498.25</u> 123,89
		Разом будівельні роботи, грн.					3592306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3169060				
		всього заробітна плата, грн.					372612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					359232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3951538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					3951538				
		Розділ 5. ТИП ГА (гума по бетону)									
30	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,292	<u>53911.71</u> 1738,28	<u>49847.92</u> 12548,17	15742	508	<u>14556</u> 3664	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>4.26</u> 19,53
31	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,438	<u>103850.45</u> 1880,31	<u>8799.74</u> 1804,65	45486	824	<u>3854</u> 790	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>6.47</u> 4,10
32	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,92	<u>38284.27</u> 3751,19	<u>1579.23</u> 597,11	111790	10953	<u>4611</u> 1744	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>84.56</u> 10,51
33	КБ27-17-4 к=13	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 25см)	100м2	2,92	<u>31027.88</u> -	<u>1136.88</u> 437,72	90601	-	<u>3320</u> 1278	<u>-</u> 2,7365	<u>-</u> 7,99
34	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,92	<u>45115.77</u> 3751,19	<u>1579.23</u> 597,11	131738	10953	<u>4611</u> 1744	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>84.56</u> 10,51
35	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 5см)	100м2	-2,92	<u>20533.08</u> -	<u>612.16</u> 235,69	-59957	-	<u>-1788</u> -688	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -4,30
36	КБ6-9-1	Улаштування бетонного покриття товщиною 20 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м2	2,92	<u>23559.49</u> 6774,52	<u>390.24</u> 138,85	68794	19782	<u>1140</u> 405	<u>49.2800</u> 0,8337	<u>143.90</u> 2,43
37	КБ6-9-2 к=5	На кожні 10 мм зміни товщини покриття додавати або виключати до норми 6-9-1(до 7см) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м2	2,92	<u>46114.02</u> 9829,11	<u>674.43</u> 246,53	134653	28701	<u>1969</u> 720	<u>71.5000</u> 1,3920	<u>208.78</u> 4,06
38	ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	100 м2	2,92	<u>6926.04</u> 889,43	<u>90.49</u> 11,45	20224	2597	<u>264</u> 33	<u>6.4700</u> 0,0784	<u>18.89</u> 0,23
39	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	2,92	<u>188613.70</u> 3930,70	<u>298.16</u> 163,44	550752	11478	<u>871</u> 477	<u>26.9300</u> 0,9963	<u>78.64</u> 2,91
40	ЗБ1-3-2 к=7	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (до 17мм)	100 м2	2,92	<u>130900.06</u> 1624,53	<u>206.14</u> 113,00	382228	4744	<u>602</u> 330	<u>11.1300</u> 0,6888	<u>32.50</u> 2,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					1492051	90540	<u>34010</u> 10497		<u>662.56</u> 59,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1492051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1367501				
		всього заробітна плата, грн.					101037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					149204 - - 1641255 ----- 1641255				
		Розділ 6. ТИП Гума epdm+sbr									
41	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,678	<u>53911.71</u> 1738,28	<u>49847.92</u> 12548,17	36552	1179	<u>33797</u> 8508	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>9.90</u> 45,34
42	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,017	<u>103850.45</u> 1880,31	<u>8799.74</u> 1804,65	105616	1912	<u>8949</u> 1835	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>15.03</u> 9,53
43	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	6,78	<u>38284.27</u> 3751,19	<u>1579.23</u> 597,11	259567	25433	<u>10707</u> 4048	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>196.35</u> 24,41
44	КБ27-17-4 к=13	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 25см)	100м2	6,78	<u>31027.88</u> -	<u>1136.88</u> 437,72	210369	-	<u>7708</u> 2968	<u>-</u> 2,7365	<u>-</u> 18,55
45	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	6,78	<u>45115.77</u> 3751,19	<u>1579.23</u> 597,11	305885	25433	<u>10707</u> 4048	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>196.35</u> 24,41
46	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 5см)	100м2	-6,78	<u>20533.08</u> -	<u>612.16</u> 235,69	-139214	-	<u>-4150</u> -1598	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -9,99
47	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	6,78	<u>29493.40</u> 2247,20	<u>-</u> -	199965	15236	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>108.14</u> -
48	КБ27-22-2 к=8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	6,78	<u>37594.45</u> 2907,82	<u>-</u> -	254890	19715	<u>-</u> -	<u>20.4000</u> -	<u>138.31</u> -
49	ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	100 м2	6,78	<u>6926.04</u> 889,43	<u>90.49</u> 11,45	46959	6030	<u>614</u> 78	<u>6.4700</u> 0,0784	<u>43.87</u> 0,53
50	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	6,78	<u>188613.70</u> 3930,70	<u>298.16</u> 163,44	1278801	26650	<u>2022</u> 1108	<u>26.9300</u> 0,9963	<u>182.59</u> 6,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ЗБ1-3-2 к=7	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (до 17мм)	100 м2	6,78	<u>130900.06</u> 1624,53	<u>206.14</u> 113,00	887502	11014	<u>1398</u> 766	<u>11,1300</u> 0,6888	<u>75.46</u> 4,67
		Разом прямі витрати по розділу 6					3446892	132602	<u>71752</u> 21761		<u>966.00</u> 124,20
		Разом будівельні роботи, грн.					3446892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3242538				
		всього заробітна плата, грн.					154363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					344691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3791583				

		Всього по розділу 6					3791583				
52	КБ11-2-1	Розділ 7. ТИП ГПБ (посівний газон) Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	134,75	<u>1630.12</u> 520,35	<u>159.35</u> 58,39	219659	70117	<u>21472</u> 7868	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>536.31</u> 54,39
53	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	26,95	<u>19097.79</u> 7622,04	<u>-</u> -	514685	205414	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>1692.46</u> -
54	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	80,85	<u>1630.12</u> 520,35	<u>159.35</u> 58,39	131795	42070	<u>12883</u> 4721	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>321.78</u> 32,63
55	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	26,95	<u>3596.56</u> 1067,33	<u>-</u> -	96927	28765	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>222.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					963066	346366	<u>34355</u> 12589		<u>2772.62</u> 87,02
		Разом будівельні роботи, грн.					963066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582345				
		всього заробітна плата, грн.					358955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1059373				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					1059373				
56	КБ11-2-1	Розділ 8. ТИП ОК (улаштування основи під клумби з квітами)									
		Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	21,35	<u>1630.12</u>	<u>159.35</u>	34803	11109	<u>3402</u>	<u>3.9800</u>	<u>84.97</u>
					520,35	58,39			1247	0,4036	8,62
57	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,27	<u>20374.60</u>	<u>-</u>	87000	37998	<u>-</u>	<u>73.3200</u>	<u>313.08</u>
					8898,85	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					121803	49107	<u>3402</u>		<u>398.05</u>
									1247		8,62
		Разом будівельні роботи, грн.					121803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69294				
		всього заробітна плата, грн.					50354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					133983				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					133983				
58	КБ9-40-1	Розділ 9. Оцинкований борт									
		Встановлення оцинкованого борту	100м	1,256	<u>2978.69</u>	<u>59.47</u>	3741	3667	<u>74</u>	<u>20.4800</u>	<u>25.72</u>
					2919,22	25,52			32	0,1729	0,22
59	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,35796	<u>47669.90</u>	<u>-</u>	17064	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					20805	3667	<u>74</u>		<u>25.72</u>
									32		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					20805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17064				
		всього заробітна плата, грн.					3699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2080 - - 22885				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					22885				
60	КБ27-28-1	Розділ 10. Бордюри з гнучкого пластику <i>Укладання бордюру з гнучкого пластику</i>	100 м	1,2569	<u>798.82</u>	<u>-</u>	1004	1004	<u>-</u>	<u>6.1100</u>	<u>7.68</u>
61	& С111-1721-111Б	Бордюри з гнучкого пластику	м	125,69	<u>798,82</u> <u>37.84</u>	<u>-</u> <u>-</u>	4756	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					5760	1004	<u>-</u> <u>-</u>		<u>7.68</u> <u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5760 4756 1004 575 - - 6335				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					6335				
62	КБ27-66-4	Розділ 11. Бордюри дорожні <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм</i>	100 м	13,9575	<u>37798.24</u> <u>10622,63</u>	<u>733.50</u> <u>276,04</u>	527569	148265	<u>10238</u> <u>3853</u>	<u>81.2500</u> <u>1,4550</u>	<u>1134.05</u> <u>20,31</u>
63	& К589921-А002 варіант 1	Бордюри парковий 200х80мм	шт	1395,75	<u>299.67</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	418264	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					945833	148265	<u>10238</u> <u>3853</u>		<u>1134.05</u> <u>20,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					945833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					787330 152118 94588 - - 1040421				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					1040421				
		Розділ 12. Скейтпарк									
64	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,616	<u>53911.71</u> 1738,28	<u>49847.92</u> 12548,17	33210	1071	<u>30706</u> 7730	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>8.99</u> 41,19
65	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,308	<u>36322.04</u> 1619,22	<u>34662.44</u> 10477,24	11187	499	<u>10676</u> 3227	<u>13.6000</u> 57,6810	<u>4.19</u> 17,77
66	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	508,2	<u>319.06</u> -	<u>319.06</u> 67,10	162146	-	<u>162146</u> 34100	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 208,87
67	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,848	<u>241210.50</u> 2380,96	<u>9198.74</u> 2578,80	445757	4400	<u>16999</u> 4766	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>34.89</u> 26,13
68	КБ1-166-3	Грубе формування опуклих фігур із щебеню	100м3	4,077	<u>23583.51</u> 23583,51	<u>-</u> -	96150	96150	<u>-</u> -	<u>205.7000</u> -	<u>838.64</u> -
69	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	407,7	<u>1820.80</u> -	<u>-</u> -	742340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ1-134-2	Пошарове ущільнення основ з щебеню опуклих фігур	100м3	4,077	<u>4981.78</u> 2867,13	<u>2114.65</u> 882,16	20311	11689	<u>8622</u> 3597	<u>21.9300</u> 6,1180	<u>89.41</u> 24,94
71	КБ27-29-2	Укладання геограт	1000 м2	0,195	<u>462807.29</u> 3052,78	<u>97.89</u> 47,24	90247	595	<u>19</u> 9	<u>23.3500</u> 0,3276	<u>4.55</u> 0,06
72	КБ1-166-3	Засипка геограт щебенем	100м3	0,195	<u>23583.51</u> 23583,51	<u>-</u> -	4599	4599	<u>-</u> -	<u>205.7000</u> -	<u>40.11</u> -
73	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,5	<u>1820.80</u> -	<u>-</u> -	35506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ1-135-1	Полив водою щебених основ	1000м3	0,612	<u>24329.43</u> 2286,38	<u>19043.05</u> 4101,75	14890	1399	<u>11654</u> 2510	<u>20.7400</u> 26,9620	<u>12.69</u> 16,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ1-90-3	Остаточне вирівнювання відсипаних опуклих фігур	1000м2	0,435	<u>48007.73</u> 48007,73	-	20883	20883	-	<u>367.2000</u>	<u>159.73</u>
76	КБ45-56-3	Установлення кружал і опалубки для бетонування арок та склепінь	100м2	0,48	<u>79773.19</u> 74397,93	<u>51.53</u> 20,12	38291	35711	<u>25</u> 10	<u>595.6600</u> 0,1149	<u>285.92</u> 0,06
77	& С112-171-1	Брус 100х50	м3	2	<u>10636.63</u> -	-	21273	-	-	-	-
78	& С112-265-1	Деталі опалубки з ламінованої фанери (індивідуальне виготовлення)	м2	48	<u>961.35</u> -	-	46145	-	-	-	-
79	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	1 т	3,85582	<u>1470.99</u> 1110,84	<u>200.97</u> 101,27	5672	4283	<u>775</u> 390	<u>8.2800</u> 0,6120	<u>31.93</u> 2,36
80	& С121-548-1	Каркас з радіусними елементами (виготовлено по визначеним лекалам)	т	3,85582	<u>75971.69</u> -	-	292933	-	-	-	-
81	КБ9-53-2	Монтаж незнімної опалубки	1м	2,85052	<u>11698.23</u> 9747,97	<u>554.75</u> 175,16	33346	27787	<u>1581</u> 499	<u>74.5600</u> 1,1865	<u>212.53</u> 3,38
82	& С121-548-2	Елементи незнімної опалубки (виготовлено індивідуально)	т	2,85052	<u>75971.69</u> -	-	216559	-	-	-	-
83	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші	100 м3	0,52	<u>501360.50</u> 24532,33	<u>26377.05</u> 13291,43	260707	12757	<u>13716</u> 6912	<u>176.2000</u> 80,3250	<u>91.62</u> 41,77
84	КБ45-20-2	Торкретування опуклих елементів (нанесення в декілька етапів)	1 м3	53,2	<u>10626.42</u> 3413,03	<u>3428.77</u> 1845,89	565326	181573	<u>182411</u> 98201	<u>25.4400</u> 12,7857	<u>1353.41</u> 680,20
85	& С1424-11616-101	Торкрет бетон В30-В35 (виготовлений на замовлення)	м3	61,18	<u>7843.98</u> -	-	479895	-	-	-	-
86	КБ15-42-2	Формування правильних вигинів та пропорцій опуклих фігур вручну (за декілька етапів)	100м2	4,92	<u>349329.75</u> 349329,75	-	1718702	1718702	-	<u>1897.5000</u>	<u>9335.70</u>
87	& С1424-11616-101	Торкрет бетон В30-В35 (виготовлений на замовлення)	м3	2,8	<u>7843.98</u> -	-	21963	-	-	-	-
88	КБ11-15-7	Затирання бетонних поверхонь (декілька етапів після кожного шару бетону)	100м2	6,16	<u>62973.73</u> 62973,73	-	387918	387918	-	<u>452.3000</u>	<u>2786.17</u>
89	& С1113-71-11	Літєвий розчин для просочення поверхонь	л	100	<u>428.95</u> -	-	42895	-	-	-	-
90	КБ14-34-1	Покриття плівкою поверхонь	100м2	6,16	<u>5450.22</u> 2426,81	<u>9.15</u> 3,93	33573	14949	<u>56</u> 24	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>119.69</u> 0,16
91	КБ1-137-1	Полив водою бетонного покриття (6 разів)	100м2	6,16	<u>7219.13</u> 6859,13	-	44470	42252	-	<u>62.2200</u>	<u>383.28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					5886894	2567217	<u>439386</u> 161975		<u>15793.45</u> 1063,39
		Разом будівельні роботи, грн.					5886894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					2880291 2729192 588693 - - 6475587 ----- 6475587				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					22233873 22233873 17282635 4335926 2223394 - - 24457267 ----- 24457267	4028092	<u>923146</u> 307834		<u>26756,78</u> 1910,37
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					28667,15 4335926				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Улаштування елементів благоустрою
Активний парк

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 659,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,61962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 379,043 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення стільців металевих									
1	КБ10-39-1	Установлення стільців	100шт	0,25	37571,04	-	9393	3496	-	106.9700	26.74
					13985,26	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9393	3496	-		26.74
		Разом будівельні роботи, грн.					9393		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5897				
		всього заробітна плата, грн.					3496				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					939				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					10332				
2	КБ10-39-1	Розділ 2. Встановлення лавок прямих <i>Установлення лав</i>	<i>100шт</i>	<i>0,11</i>	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	4133	1538	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>11.77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4133	1538	<u>-</u> -		<u>11.77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2595				
		всього заробітна плата, грн.					1538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4546				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					4546				
3	КБ10-39-1	Розділ 3. Встановлення лавок із спинкою <i>Установлення лав</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	2254	839	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>6.42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2254	839	<u>-</u> -		<u>6.42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415				
		всього заробітна плата, грн.					839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					2479				
4	КБ10-39-1	Розділ 4. Встановлення лавок із поручнями <i>Установлення лав</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<u><i>37571.04</i></u> <i>13985,26</i>	<u>-</u> -	2254	839	<u>-</u> -	<u><i>106.9700</i></u> -	<u><i>6.42</i></u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2254	839	<u>-</u> -		<u><i>6.42</i></u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415				
		всього заробітна плата, грн.					839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2479				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					2479				
5	КБ10-39-1	Розділ 5. Встановлення паркових шезлонгів <i>Установлення паркових шезлонгів</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<u><i>37571.04</i></u> <i>13985,26</i>	<u>-</u> -	2254	839	<u>-</u> -	<u><i>106.9700</i></u> -	<u><i>6.42</i></u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2254	839	<u>-</u> -		<u><i>6.42</i></u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415				
		всього заробітна плата, грн.					839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 5					2479				
6	КБ10-39-1	Розділ 6. Встановлення велопаркінгів <i>Установлення велопарковок</i>	<i>100шт</i>	<i>0,25</i>	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	9393	3496	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>26.74</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9393	3496	<u>-</u> -		<u>26.74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5897				
		всього заробітна плата, грн.					3496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10332				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					10332				
7	КБ10-39-1	Розділ 7. Встановлення інфостенду <i>Установлення інфостенду</i>	<i>100шт</i>	<i>0,03</i>	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	1127	420	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>3.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1127	420	<u>-</u> -		<u>3.21</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					707				
		всього заробітна плата, грн.					420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1240				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					1240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ10-39-1	Розділ 8. Встановлення столів для ігор в шахи <i>Установлення столів для гри в шахи (комплект складається з одного столу та двох стільців)</i>	100шт	0,06	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	2254	839	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>6.42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2254	839	<u>-</u> -		<u>6.42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415				
		всього заробітна плата, грн.					839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2479				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					2479				
9	КМ38-1-9	Розділ 9. Встановлення модульної вбиральні <i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т</i>	шт	1	<u>22188.90</u> 12468,77	<u>6568.95</u> 2994,09	22189	12469	<u>6569</u> 2994	<u>88.5000</u> 15,9920	<u>88.50</u> 15,99
		Разом прямі витрати по розділу 9					22189	12469	<u>6569</u> 2994		<u>88.50</u> 15,99
		Разом будівельні роботи, грн.					22189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3151				
		всього заробітна плата, грн.					15463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					24408				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					24408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ10-39-1	Розділ 10. Встановлення урн <i>Установлення урн паркових</i>	<i>100шт</i>	<i>0,18</i>	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	6763	2517	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>19.25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					6763	2517	<u>-</u> -		<u>19.25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4246				
		всього заробітна плата, грн.					2517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7439				

		Всього по розділу 10					7439				
11	КМ38-1-9	Розділ 11. Встановлення памп-треку <i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>22188.90</u> 12468,77	<u>6568.95</u> 2994,09	22189	12469	<u>6569</u> 2994	<u>88.5000</u> 15,9920	<u>88.50</u> 15,99
		Разом прямі витрати по розділу 11					22189	12469	<u>6569</u> 2994		<u>88.50</u> 15,99
		Разом будівельні роботи, грн.					22189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3151				
		всього заробітна плата, грн.					15463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					24408				

		Всього по розділу 11					24408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Встановлення столів для тенісу									
12	КБ10-39-1	Установлення столів для тенісу	100шт	0,03	<u>37571.04</u> 13985,26	<u>-</u> -	1127	420	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>3.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1127	420	<u>-</u> -		<u>3.21</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					707				
		всього заробітна плата, грн.					420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1240				

		Всього по розділу 12					1240				
		Розділ 13. Встановлення баскетбольної стійки									
13	КБ33-259-2	Установлення баскетбольних стійок з фермою	шт	1	<u>568.16</u> 263,14	<u>305.02</u> 99,95	568	263	<u>305</u> 100	<u>1.8900</u> 0,5663	<u>1.89</u> 0,57
14	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,833315	<u>5342.18</u> -	<u>-</u> -	4452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,039961	<u>57357.92</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					7312	263	<u>305</u> 100		<u>1.89</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					7312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6744				
		всього заробітна плата, грн.					363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8043				

		Всього по розділу 13					8043				
16	КМ38-1-6	Розділ 14. Улаштування футбольного корту 3х3									
		<i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<i>8005.99</i> <i>4790,26</i>	<i>673.60</i> <i>210,09</i>	<i>8006</i>	<i>4790</i>	<i>674</i> <i>210</i>	<i>34.0000</i> <i>1,3356</i>	<i>34.00</i> <i>1,34</i>
		Разом прямі витрати по розділу 14					8006	4790	674 210		34.00 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					8006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2542				
		всього заробітна плата, грн.					5000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					8807				

		Всього по розділу 14					8807				
17	КМ38-1-6	Розділ 15. Улаштування мультикорту									
		<i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<i>8005.99</i> <i>4790,26</i>	<i>673.60</i> <i>210,09</i>	<i>8006</i>	<i>4790</i>	<i>674</i> <i>210</i>	<i>34.0000</i> <i>1,3356</i>	<i>34.00</i> <i>1,34</i>
		Разом прямі витрати по розділу 15					8006	4790	674 210		34.00 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					8006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2542				
		всього заробітна плата, грн.					5000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8807				
		-----					-				
		Всього по розділу 15					8807				
18	КМ38-1-5	Розділ 16. Улаштування панна-футболу <i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т</i>	<i>шт</i>	1	<u>8238.28</u> 4508,48	<u>1187.67</u> 384,71	8238	4508	<u>1188</u> 385	<u>32.0000</u> 2,1956	<u>32.00</u> 2,20
		Разом прямі витрати по розділу 16					8238	4508	<u>1188</u> 385		<u>32.00</u> 2,20
		Разом будівельні роботи, грн.					8238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2542				
		всього заробітна плата, грн.					4893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					824				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9062				
		-----					-				
		Всього по розділу 16					9062				
19	КМ38-1-8	Розділ 17. Встановлення трибун <i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 3 т</i>	<i>шт</i>	21	<u>18090.31</u> 10425,86	<u>4546.29</u> 2024,42	379897	218943	<u>95472</u> 42513	<u>74.0000</u> 11,2150	<u>1554.00</u> 235,52
		Разом прямі витрати по розділу 17					379897	218943	<u>95472</u> 42513		<u>1554.00</u> 235,52
		Разом будівельні роботи, грн.					379897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65482				
		всього заробітна плата, грн.					261456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					417887				

		Всього по розділу 17					417887				
20	КМ38-1-4	Розділ 18. Встановлення пададл-тенісу Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>5320.07</u> 2775,53	<u>818.34</u> 273,56	5320	2776	<u>818</u> 274	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>19.70</u> 1,60
		Разом прямі витрати по розділу 18					5320	2776	<u>818</u> 274		<u>19.70</u> 1,60
		Разом будівельні роботи, грн.					5320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1726				
		всього заробітна плата, грн.					3050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5852				

		Всього по розділу 18					5852				
21	КМ38-1-1	Розділ 19. Встановлення обладнання для йоги Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т	шт	2	<u>4348.23</u> 2465,58	<u>262.29</u> 61,96	8696	4931	<u>525</u> 124	<u>17.5000</u> 0,4284	<u>35.00</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 19					8696	4931	<u>525</u> 124		<u>35.00</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3240				
		всього заробітна плата, грн.					5055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9566				

		Всього по розділу 19					9566				
22	КМ38-1-3	Розділ 20. Встановлення канатного комплексу									
		Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>4766.03</u> 2606,47	<u>539.20</u> 171,80	4766	2606	<u>539</u> 172	<u>18.5000</u> 1,0678	<u>18.50</u> 1,07
		Разом прямі витрати по розділу 20					4766	2606	<u>539</u> 172		<u>18.50</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1621				
		всього заробітна плата, грн.					2778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5243				

		Всього по розділу 20					5243				
23	КМ38-1-5	Розділ 21. Встановлення ігрового комплексу									
		Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>10498.64</u> 4508,48	<u>1187.67</u> 384,71	10499	4508	<u>1188</u> 385	<u>32.0000</u> 2,1956	<u>32.00</u> 2,20
		Разом прямі витрати по розділу 21					10499	4508	<u>1188</u> 385		<u>32.00</u> 2,20
		Разом будівельні роботи, грн.					10499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4803				
		всього заробітна плата, грн.					4893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11549				

		Всього по розділу 21					11549				
24	КМ38-1-3	Розділ 22. Встановлення піраміди канатної									
		Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>4766.03</u> 2606,47	<u>539.20</u> 171,80	4766	2606	<u>539</u> 172	<u>18.5000</u> 1,0678	<u>18.50</u> 1,07
		Разом прямі витрати по розділу 22					4766	2606	<u>539</u> 172		<u>18.50</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1621				
		всього заробітна плата, грн.					2778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5243				

		Всього по розділу 22					5243				
25	КМ38-1-2	Розділ 23. Встановлення каруселі									
		Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1	<u>4376.40</u> 2493,75	<u>262.29</u> 61,96	4376	2494	<u>262</u> 62	<u>17.7000</u> 0,4284	<u>17.70</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 23					4376	2494	<u>262</u> 62		<u>17.70</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					4376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1620				
		всього заробітна плата, грн.					2556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4814				

		Всього по розділу 23					4814				
26	КМ38-1-2	Розділ 24. Встановлення гойдалки Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	2	<u>4376.40</u> 2493,75	<u>262.29</u> 61,96	8753	4988	<u>525</u> 124	<u>17.7000</u> 0,4284	<u>35.40</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 24					8753	4988	<u>525</u> 124		<u>35.40</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3240				
		всього заробітна плата, грн.					5112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9628				

		Всього по розділу 24					9628				
27	КМ38-1-2	Розділ 25. Гойдалка на пружині Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	2	<u>4376.40</u> 2493,75	<u>262.29</u> 61,96	8753	4988	<u>525</u> 124	<u>17.7000</u> 0,4284	<u>35.40</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 25					8753	4988	<u>525</u> 124		<u>35.40</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3240				
		всього заробітна плата, грн.					5112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9628				
		-----					--				
		Всього по розділу 25					9628				
28	КМ38-1-3	Розділ 26. Гірка Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>4766.03</u> 2606,47	<u>539.20</u> 171,80	4766	2606	<u>539</u> 172	<u>18.5000</u> 1,0678	<u>18.50</u> 1,07
		Разом прямі витрати по розділу 26					4766	2606	<u>539</u> 172		<u>18.50</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1621				
		всього заробітна плата, грн.					2778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5243				
		-----					--				
		Всього по розділу 26					5243				
29	КБ8-2-1	Розділ 27. Батут Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,352	<u>1345.29</u> 287,27	<u>120.32</u> 50,67	474	101	<u>42</u> 18	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>0.81</u> 0,12
30	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,4	<u>2031.12</u> 299,76	<u>175.97</u> 73,89	2844	420	<u>246</u> 103	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>3.36</u> 0,70
31	КМ38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	2	<u>5242.63</u> 2867,11	<u>593.12</u> 188,98	10485	5734	<u>1186</u> 378	<u>20.3500</u> 1,1746	<u>40.70</u> 2,35
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1										
		Разом прямі витрати по розділу 27					13803	6255	<u>1474</u> 499		<u>44.87</u> 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					13803				
		в тому числі:									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>5320.07</u> 2775,53	<u>818.34</u> 273,56	5320	2776	<u>818</u> 274	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,70</u> 1,60
		Разом прямі витрати по розділу 31					5320	2776	<u>818</u> 274		<u>19,70</u> 1,60
		Разом будівельні роботи, грн.					5320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1726				
		всього заробітна плата, грн.					3050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5852				
		-----					-				
		Всього по розділу 31					5852				
		Разом прямі витрати по кошторису					599959	326698	<u>121054</u> 52345		<u>2328,22</u> 291,40
		Разом будівельні роботи, грн.					599959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152207				
		всього заробітна плата, грн.					379043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					659955				
		-----					-				
		Всього по кошторису					659955				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2619,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					379043				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Архітектурно-будівельні рішення
Активний парк

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 657,255 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,516 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент велопарковки									
1	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0025	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>0.50</u> -
2	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,09	<u>1345.29</u> 287,27	<u>120.32</u> 50,67	121	26	<u>11</u> 5	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>0.21</u> 0,03
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,19	<u>2031.12</u> 299,76	<u>175.97</u> 73,89	386	57	<u>33</u> 14	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.46</u> 0,10
4	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0025	<u>647359.86</u> 63080,24	<u>21788.54</u> 10426,36	1618	158	<u>54</u> 26	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>1.16</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					2184	300	<u>98</u> 45		<u>2.33</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1786				
		всього заробітна плата, грн.					345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2403				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					2403				
		Розділ 2. Фундамент урни									
5	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,01296	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>2.60</u> -
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,486	<u>1345.29</u> 287,27	<u>120.32</u> 50,67	654	140	<u>58</u> 25	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1.12</u> 0,17
7	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,99	<u>2031.12</u> 299,76	<u>175.97</u> 73,89	2011	297	<u>174</u> 73	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.38</u> 0,50
8	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01296	<u>647359.86</u> 63080,24	<u>21788.54</u> 10426,36	8390	818	<u>282</u> 135	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>6.02</u> 0,72
9 & С111-1691-8	Хімічний анкер		шт	36	<u>1444.94</u> -	<u>-</u> -	52018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
варіант 1											
		Разом прямі витрати по розділу 2					63378	1560	<u>514</u> 233		<u>12.12</u> 1,39
		Разом будівельні роботи, грн.					63378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61304				
		всього заробітна плата, грн.					1793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					69715				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					69715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Фундамент інфостенд									
10	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,01617	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	380	380	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>3.24</u> -
11	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01617	<u>652083.48</u> 66540,93	<u>24457.09</u> 11419,59	10544	1076	<u>395</u> 185	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>7.92</u> 0,99
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,147319 2	<u>57357.92</u> -	<u>-</u> -	8450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1691-8 варіант 1	Хімічний анкер	шт	24	<u>1444.94</u> -	<u>-</u> -	34679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54053	1456	<u>395</u> 185		<u>11.16</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					54053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52202				
		всього заробітна плата, грн.					1641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					59458				

		Всього по розділу 3					59458				
		Розділ 4. Фундамент тип 1									
14	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,06192	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	1457	1457	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>12.42</u> -
15	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06192	<u>652083.48</u> 66540,93	<u>24457.09</u> 11419,59	40377	4120	<u>1514</u> 707	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>30.34</u> 3,79
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,718323	<u>57357.92</u> -	<u>-</u> -	98559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					140393	5577	<u>1514</u> 707		<u>42.76</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					140393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133302				
		всього заробітна плата, грн.					6284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					154433				

		Всього по розділу 4					154433				
17	КБ1-165-5	Розділ 5. Фундамент тип 2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0672	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	1581	1581	<u>-</u> -	<u>200,6000</u> -	<u>13.48</u> -
18	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0672	<u>652083.48</u> 66540,93	<u>24457.09</u> 11419,59	43820	4472	<u>1644</u> 767	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>32.92</u> 4,12
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,959064	<u>57357.92</u> -	<u>-</u> -	55010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					100411	6053	<u>1644</u> 767		<u>46.40</u> 4,12
		Разом будівельні роботи, грн.					100411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92714				
		всього заробітна плата, грн.					6820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					110452				

		Всього по розділу 5					110452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Фундамент тип 3									
20	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,009	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	212	212	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>1.81</u> -
21	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>652083.48</u> 66540,93	<u>24457.09</u> 11419,59	5869	599	<u>220</u> 103	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>4.41</u> 0,55
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,119883	<u>57357.92</u> -	<u>-</u> -	6876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					12957	811	<u>220</u> 103		<u>6.22</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					12957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11926				
		всього заробітна плата, грн.					914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					14253				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					14253				
		Розділ 7. Фундамент тип 4									
23	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0162	<u>23530.38</u> 23530,38	<u>-</u> -	381	381	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>3.25</u> -
24	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0162	<u>652083.48</u> 66540,93	<u>24457.09</u> 11419,59	10564	1078	<u>396</u> 185	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>7.94</u> 0,99
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,239766	<u>57357.92</u> -	<u>-</u> -	13752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					24697	1459	<u>396</u> 185		<u>11.19</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					24697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					22842 1644 2469 - - 27166 27166				
		Розділ 8. Фундамент модульної громадської вбиральні									
26	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0074	<u>418988.93</u> 18822,43	<u>3501.87</u> 1764,59	3101	139	<u>26</u> 13	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.12</u> 0,08
27	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0262	<u>682288.87</u> 66540,93	<u>24457.09</u> 11419,59	17876	1743	<u>641</u> 299	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>12.84</u> 1,60
28	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,18531	<u>29507.51</u> -	<u>-</u> -	5468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00826	<u>36227.46</u> 25377,44	<u>7621.25</u> 683,13	299	210	<u>63</u> 6	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>1.45</u> 0,03
30	С111-1088 варіант 1	Лист 10х150 довж.150мм	т	0,007504 8	<u>34589.20</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,001272	<u>29507.51</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00826	<u>33242.87</u> 32162,13	<u>310.04</u> 116,68	275	266	<u>3</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1.91</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					27317	2358	<u>733</u> 319		<u>17.32</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					27317 24226 2677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2732 - - 30049				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					30049				
33	КБ6-3-6	Розділ 9. Фундамент пайдл-тенісу <i>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм</i>	100м3	0,2664	<u>600802.69</u> 41416,95	<u>19607.62</u> 8879,03	160054	11033	<u>5223</u> 2365	<u>304,9400</u> 47,6723	<u>81,24</u> 12,70
34	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,38193	<u>29507.51</u> -	<u>-</u> -	11270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С124-20 варіант 1	Фасонний прокат д.50х2,4мм	т	0,02352	<u>33626.38</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					172115	11033	<u>5223</u> 2365		<u>81,24</u> 12,70
		Разом будівельні роботи, грн.					172115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155859				
		всього заробітна плата, грн.					13398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17211				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					189326				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					189326				
		Разом прямі витрати по кошторису					597505	30607	<u>10737</u> 4909		<u>230,74</u> 26,52
		Разом будівельні роботи, грн.					597505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556161				
		всього заробітна плата, грн.					35516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					59750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					657255				
		-----					-				
		Всього по кошторису					657255				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					257,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35516				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Мережі водопроводу
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 93,430 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,322 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-38-8	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 400 мм	1 вріз	2	<u>4965.42</u> 1862,47	<u>2941.29</u> 600,92	9931	3725	<u>5883</u> 1202	<u>11.1000</u> 3,5450	<u>22.20</u> 7,09
2	& С1547-17-41	Універсальний врізний хомут для сталевих труб Ду 400 з вн. різьбою 1 1/2" 3800 Hawle	шт	2	<u>10652.27</u> -	<u>-</u> -	21305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 25 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,065	<u>35626.87</u> 34152,58	<u>1109.83</u> 189,62	2316	2220	<u>72</u> 12	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>15.57</u> 0,08
4	& С130-638-8	Труба поліетиленова питна Radius Systems ПЕ 100+ PN10 SDR 17 д.25x2	м	65	<u>36.05</u> -	<u>-</u> -	2343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>7462.54</u> 3685,57	<u>3776.97</u> 1620,42	4478	2211	<u>2267</u> 972	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87
6	& С1547-17-41	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою Unidelta Ду32x1 1/2" зов	шт	2	<u>76.79</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1547-17-41 варіант 3	Муфта компресійна редуційна Unidelta Ду32х25	шт	2	<u>106.77</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1547-17-41 варіант 4	Кран кульовий з американкою прямий Gross (вн.-зов.) Ду 32	шт	2	<u>765.41</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>10999.05</u> 5333,59	<u>5665.46</u> 2430,63	1100	533	<u>567</u> 243	<u>35.6000</u> 17,1849	<u>3.56</u> 1,72
10	& C1547-17-41 варіант 5	Трійник компресійний Unidelta Ду 25	шт	1	<u>143.63</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,153	<u>51039.32</u> 19018,52	<u>21822.69</u> 8457,26	7809	2910	<u>3339</u> 1294	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>21.69</u> 7,30
12	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4677.19</u> -	<u>-</u> -	4677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>11347.15</u> -	<u>-</u> -	22694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4424.73</u> -	<u>-</u> -	4425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>887.58</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-754-1	Люк залізобетонний ЛЗБ-4	шт	1	<u>928.49</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					84937	11599	<u>12128</u> 3723		<u>77.78</u> 23,06
		Разом будівельні роботи, грн.					84937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61210				
		всього заробітна плата, грн.					15322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					93430				

		Всього по кошторису					93430				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					100,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15322				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Мережі каналізації
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,021	<u>79199.53</u> 55679,73	<u>21822.45</u> 9338,57	1663	1169	<u>458</u> 196	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>8.30</u> 1,38
2	& С111-1859-12	Труба каналізаційна безнапірна ПВХ для зовнішніх мереж SN 8, д. 160 мм	м	21,21	<u>377.42</u> -	<u>-</u> -	8005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>60393.03</u> 44244,42	<u>15394.15</u> 6587,33	181	133	<u>46</u> 20	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>0.93</u> 0,14
4	& С111-1859-13	Труба каналізаційна безнапірна ПВХ для зовнішніх мереж SN 8, д. 110 мм	м	3,03	<u>246.11</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ22-36-2	Установлення засувки діаметром 110 мм	1 шт	1	<u>532.48</u> 387,45	<u>36.60</u> 15,71	532	387	<u>37</u> 16	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>2.75</u> 0,11
6	& С111-1859-17	Зворотний клапан Magnaplast ПВХ 110	шт	1	<u>3948.74</u> -	<u>-</u> -	3949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,277	<u>71874,10</u> 28068,77	<u>22038,90</u> 8375,68	19909	7775	<u>6105</u> 2320	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>55,84</u> 12,51
8	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1855,02</u> -	-	3710	-	-	-	-
9	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1487,36</u> -	-	1487	-	-	-	-
10	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1178,57</u> -	-	2357	-	-	-	-
11	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1240,24</u> -	-	2480	-	-	-	-
12	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4677,19</u> -	-	4677	-	-	-	-
13	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>11347,15</u> -	-	11347	-	-	-	-
14	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4424,73</u> -	-	4425	-	-	-	-
15	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>887,58</u> -	-	5325	-	-	-	-
16	& С113-754-1	Люк залізобетонний ЛЗБ-4	шт	3	<u>928,49</u> -	-	2785	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					73578	9464	<u>6646</u> 2552		<u>67,82</u> 14,14
		Разом будівельні роботи, грн.					73578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57468				
		всього заробітна плата, грн.					12016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					80937				

		Всього по кошторису					80937				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12016				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Мережі електропостачання та освітлення
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1536,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,08214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 306,894 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,368	<u>36283.54</u> 1710,89	<u>34572.65</u> 13388,92	13352	630	<u>12722</u> 4927	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>5.29</u> 31,47
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,097	<u>61702.41</u> 4290,92	<u>57411.49</u> 21216,85	5985	416	<u>5569</u> 2058	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>3.50</u> 13,04
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	160,05	<u>319.06</u> -	<u>319.06</u> 67,10	51066	-	<u>51066</u> 10739	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 65,78
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,368	<u>28022.22</u> 28022,22	<u>-</u> -	10312	10312	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>88.58</u> -
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	13	<u>10604.83</u> 1384,22	<u>9220.61</u> 3774,88	137863	17995	<u>119868</u> 49073	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>124.80</u> 289,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	52	<u>845.64</u>	-	43973	-	-	-	-
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	1,45	<u>30753.88</u>	-	44593	41696	-	<u>222.0000</u>	<u>321.90</u>
8	& C111-1859-18 варіант 2	Труба гофрована двостінна 50 мм з ПВХ пластикату	м	1300	<u>43.62</u>	-	56706	-	-	-	-
9	& C111-1859-18 варіант 3	Труба ПНД д=63мм	м	150	<u>56.47</u>	-	8471	-	-	-	-
10	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	13	<u>528.09</u>	<u>37.84</u>	6865	6373	<u>492</u>	<u>3.4000</u>	<u>44.20</u>
11	& C1547-17-11	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ" ST150 5311500 ДКС	м	1300	<u>4.18</u>	-	5434	-	-	-	-
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,25	<u>4276.51</u>	<u>645.08</u>	56664	30568	<u>8547</u>	<u>16.0000</u>	<u>212.00</u>
13	& C1547-17-58 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією АВВГ 2х4мм2	м	673,2	<u>10.84</u>	-	7297	-	-	-	-
14	& C1547-17-58 варіант 3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією АВВГ 4х6мм2	м	663	<u>27.91</u>	-	18504	-	-	-	-
15	& C1547-17-59 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією АВВГ 2х2,5мм2	м	15,3	<u>7.80</u>	-	119	-	-	-	-
16	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	71	<u>870.78</u>	<u>429.26</u>	61825	13444	<u>30477</u>	<u>1.3600</u>	<u>96.56</u>
17	& C111-1859-19 варіант 1	Опора оцинкована 8,0м 8AS 62/172-F	шт	29	<u>2331.39</u>	-	67610	-	-	-	-
18	& C111-1859-21 варіант 1	Світильник парковий City 3,4м 30Вт	шт	42	<u>5921.79</u>	-	248715	-	-	-	-
19	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,412	<u>5110.26</u>	-	73649	-	-	-	-
20	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,77301	<u>9504.51</u>	<u>2672.07</u>	7347	4920	<u>2066</u>	<u>43.1200</u>	<u>33.33</u>
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6642	<u>57357.92</u>	-	38097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-1691-9 варіант 1	Шпилька оцинкована M20	шт	284	<u>208.70</u> -	<u>-</u> -	59271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-1691-9 варіант 2	Шайба оцинкована M20	шт	284	<u>3.44</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-1691-9 варіант 3	Гайка оцинкована M20	шт	284	<u>12.86</u> -	<u>-</u> -	3652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-1691-9 варіант 4	Пластина закладна 300x300x5	шт	29	<u>23.83</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1691-9 варіант 5	Пластина закладна 250x250x4	шт	42	<u>15.21</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	62	<u>1753.97</u> 442,65	<u>1257.97</u> 365,24	108746	27444	<u>77994</u> 22645	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>199.64</u> 125,95
28	& C111-1859-23 варіант 1	Кронштейн на 3 світильника	шт	4	<u>2101.91</u> -	<u>-</u> -	8408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1859-24 варіант 1	Кронштейн на 2 світильника 90градусів	шт	25	<u>3030.11</u> -	<u>-</u> -	75753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1859-25	Світильник світлодіодний 100Вт, 230 В, IP67, ДКУ41У-100-003 У1 Ватра	шт	62	<u>1539.89</u> -	<u>-</u> -	95473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>41893.08</u> 29192,41	<u>1553.01</u> 1363,61	1257	876	<u>47</u> 41	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
32	& C1545-35-8	Автоматичний вимикач двополюсний, 220В, 10А	шт	1	<u>298.67</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-35-8 варіант 1	Автоматичний вимикач двополюсний, 220В, 25А	шт	1	<u>375.17</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-35-8 варіант 2	Автоматичний вимикач трьохполюсний, 380В, 10А	шт	1	<u>1578.07</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>55099.00</u> 40715,13	<u>1553.01</u> 1363,61	551	407	<u>16</u> 14	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,10
36	& C1545-35-8 варіант 3	Автоматичний вимикач трьохполюсний, 380В, 36А	шт	1	<u>1737.68</u> -	<u>-</u> -	1738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ34-106-1	Улаштування колодязів	1 шт	14	<u>1952.70</u>	<u>620.08</u>	27338	17280	<u>8681</u>	<u>8.5600</u>	<u>119.84</u>
					1234,27	233,36			3267	1,2300	17,22
38	& С1110-82-2	Колодязь кабельний пластиковий з кришкою 200х200х200мм, 3 виходи під трубу	шт	14	<u>509.92</u>	-	7139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	14	<u>1237.74</u>	-	17328	16532	-	<u>8.0000</u>	<u>112.00</u>
					1180,88	-			-	-	-
40	& С1110-82-2	Колодка клемна на 3 клеми	шт	14	<u>178.42</u>	-	2498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
41	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,368	<u>7877.91</u>	<u>7877.91</u>	2899	-	<u>2899</u>	-	-
					-	2474,79			911	15,1575	5,58
42	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,68	<u>4169.22</u>	<u>1768.83</u>	15343	8833	<u>6510</u>	<u>18.3600</u>	<u>67.56</u>
					2400,39	737,90			2715	5,1175	18,83
		Разом прямі витрати по кошторису					1396400	197726	<u>326954</u>		<u>1438.28</u>
									109168		643,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1396400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					871720				
		всього заробітна плата, грн.					306894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1536041				

		Всього по кошторису					1536041				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2082,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					306894				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області
25URB-PAP-РП вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 410,947 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-6-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10 ям	0,4	<u>7104.19</u> 2728,86	- -	2842	1092	- -	<u>22.9200</u> -	<u>9.17</u> -
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	0,4	<u>1802.87</u> 1394,32	<u>376.45</u> 81,09	721	558	<u>151</u> 32	<u>9.6700</u> 0,5330	<u>3.87</u> 0,21
3	& С1429-1-114	Саджанці липи дрібнолистої	шт	4	<u>5418.75</u> -	- -	21675	-	- -	- -	- -
4	& С1555-160-1	Кілки	шт	4	<u>10.36</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
5	КБ47-15-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10 ям	1,1	<u>3205.03</u> 1751,43	- -	3526	1927	- -	<u>14.8200</u> -	<u>16.30</u> -
6	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	1,1	<u>369.60</u> 358,80	- -	407	395	- -	<u>2.6100</u> -	<u>2.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1429-1-117 варіант 4	Ялівець козацький	шт	11	<u>508.06</u> -	<u>-</u> -	5589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	4,27	<u>29382.67</u> 27223,31	<u>-</u> -	125464	116244	<u>-</u> -	<u>211.9700</u> -	<u>905.11</u> -
9	КБ47-29-2 κ=0,914	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (до 686шт)	100м2	-4,27	<u>1332.19</u> 1267,76	<u>-</u> -	-5688	-5413	<u>-</u> -	<u>9.8712</u> -	<u>-42.15</u> -
10	& С1429-1-118 варіант 12	Деревій тисячолістий	шт	120	<u>71.58</u> -	<u>-</u> -	8590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1429-1-118	Анемона повстиста	шт	279	<u>57.30</u> -	<u>-</u> -	15987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1429-1-118 варіант 17	Куничник гостроквітковий	шт	59	<u>57.30</u> -	<u>-</u> -	3381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1429-1-118 варіант 18	Волошка пучна	шт	29	<u>76.68</u> -	<u>-</u> -	2224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1429-1-118 варіант 19	Щучник дернистий	шт	585	<u>76.68</u> -	<u>-</u> -	44858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1429-1-118 варіант 20	Ехінацея пурпурна	шт	222	<u>76.68</u> -	<u>-</u> -	17023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1429-1-118 варіант 21	Головатень звичайний	шт	18	<u>91.98</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1429-1-118 варіант 22	Синяк звичайний	шт	118	<u>91.98</u> -	<u>-</u> -	10854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1429-1-118 варіант 2	Журавець кривавий	шт	173	<u>102.18</u> -	<u>-</u> -	17677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1429-1-118 варіант 23	Ромашка садова	шт	63	<u>102.18</u> -	<u>-</u> -	6437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1429-1-118 варіант 24	Пенісетум лисохвостий	шт	250	<u>102.18</u> -	<u>-</u> -	25545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1429-1-118 варіант 25	Шавлія гайова	шт	250	<u>86.88</u> -	<u>-</u> -	21720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1429-1-118 варіант 26	Ковила найтонша	шт	555	<u>56.28</u> -	<u>-</u> -	31235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1429-1-118 варіант 27	Пижмо звичайне	шт	87	<u>56.28</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1429-1-118 варіант 28	Чебрець повзучий	шт	123	<u>56.28</u> -	<u>-</u> -	6922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					373582	114803	<u>151</u> 32		<u>895,17</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					373582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258628				
		всього заробітна плата, грн.					114835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					410947				

		Всього по кошторису					410947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					895,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114835				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району,
Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання елементів благоустрою
Активний парк

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17152,541 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-32-1 варіант 1	Стілець металевий; (маса=0,025)	шт	25	6767,30	169183
2	& 550101-32-2 варіант 1	Лавка пряма; (маса=0,075)	шт	11	26314,00	289454
3	& 550101-32-3	Лавка зі спинкою; (маса=0,025)	шт	6	31329,00	187974
4	& 550101-32-4	Лавка з поручнями; (маса=0,025)	шт	6	32332,00	193992
5	& 550101-32-5	Парковий шезлонг.; (маса=0,025)	шт	6	37524,00	225144
6	& 550101-32-6	Велопарковка; (маса=0,025)	шт	25	30626,90	765673
7	& 550101-32-7	Інфостенд; (маса=0,025)	шт	3	55028,36	165085
8	& 550101-32-8	Стіл для гри в шахи (комплект складається з одного столу та двох стільців); (маса=0,025)	шт	2	115168,00	230336
9	& 550101-32-9	Модульна громадська вбиральня (комплектна поставка); (маса=0,025)	шт	1	2490439,17	2490439
10	& 550101-32- 10	Урна паркова; (маса=0,025)	шт	18	18485,88	332746
11	& 550101-1-14	Памп-трек; (маса=1,5)	шт	1	1504877,60	1504878
12	& 550101-32- 11 варіант 1	Стіл для тенісу TG-DG; (маса=0,2)	шт	3	76700,00	230100
13	& 550101-32- 12	Баскетбольна стійка з фермою БСФ; (маса=0,2)	шт	1	164289,28	164289
14	& 550101-32- 13	Футбольний корт 3х3 Ф3х3; (маса=1,5)	шт	1	515999,25	515999
15	& 550101-32- 14	Мультикорт; (маса=1,5)	шт	1	785650,00	785650
16	& 550101-32- 15	Панна-футбол; (маса=0,8)	шт	1	388540,00	388540

1	2	3	4	5	6	7
17	& 550101-32-16	Трибуна №1; (маса=0,8)	шт	14	16803,20	235245
18	& 550101-32-16 варіант 1	Трибуна №2; (маса=0,8)	шт	7	62115,20	434806
19	& 550101-32-17	Паддл-теніс (комплектна поставка); (маса=0,5)	шт	1	432570,00	432570
20	& 550101-32-18	Обладнання для йоги (комплектна поставка); (маса=0,03)	шт	2	78700,00	157400
21	& 550101-32-19	Канатний комплекс GE-DD2; (маса=0,03)	шт	1	273524,00	273524
22	& 550101-32-20	Ігровий комплекс GM-B12; (маса=1)	шт	1	590000,00	590000
23	& 550101-32-21	Піраміда канатна GN-S01; (маса=1)	шт	1	221368,00	221368
24	& 550101-32-22	Карусель R4079; (маса=0,075)	шт	1	120407,20	120407
25	& 550101-32-23	Гойдалка GS-B21/SW-NL2; (маса=0,075)	шт	1	83725,00	83725
26	& 550101-32-24	Гойдалка GS-BW1/SW-UA2/SW-UK2; (маса=0,075)	шт	1	89670,00	89670
27	& 550101-32-25	Гойдалка на пружині (8106); (маса=0,075)	шт	2	15935,00	31870
28	& 550101-1-18	Гірка R8156; (маса=0,2)	шт	1	220576,42	220576
29	& 550101-1-23	Батут 4202; (маса=0,12)	шт	2	183656,67	367313
30	& 550101-1-8	Батут T4090; (маса=0,18)	шт	1	181452,63	181453
31	& 550101-1-24	Острівець пружинний RM-BA2; (маса=0,12)	шт	2	1376234,00	2752468
32	& 550101-1-25	Острівець пружинний RM-BA3; (маса=0,12)	шт	1	1452702,00	1452702
33	& 550101-1-26	Обладнання активного парку; (маса=0,12)	шт	1	219834,00	219834
		Разом				16504413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				648128

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				17152541

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Активний парк

Кошторисна вартість об'єкта 42970,300 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 31,67997 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4768,795 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	43,282	-	43,282	0,13594	18,31	-
2	02-01-02	на Конструкції покриттів	24457,267	-	24457,267	28,66715	4335,926	-
3	02-01-03	на Улаштування елементів благоустрою	659,955	-	659,955	2,61962	379,043	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання елементів благоустрою	-	17152,541	17152,541	-	-	-
5	02-01-05	на Архітектурно-будівельні рішення	657,255	-	657,255	0,25726	35,516	-
---	-----	Всього:	25817,759	17152,541	42970,3	31,68000	4768,795	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>0.09252</u> 11,376	<u>0.00227</u> 0,327	<u>0.01437</u> 2,235	<u>0.02678</u> 4,372	<u>-</u> -	<u>0.13594</u> 18,31	<u>-</u> -	<u>0.13594</u> 18,31
02-01-02	Конструкції покриттів	<u>26.75678</u> 4028,092	<u>-</u> -	<u>1.7015</u> 273,734	<u>0.20887</u> 34,1	<u>-</u> -	<u>28.66715</u> 4335,926	<u>-</u> -	<u>28.66715</u> 4335,926
02-01-03	Улаштування елементів благоустрою	<u>0.12712</u> 16,585	<u>2.2011</u> 310,113	<u>0.2914</u> 52,345	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.61962</u> 379,043	<u>-</u> -	<u>2.61962</u> 379,043
02-01-04	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Придбання елементів благоустрою	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Архітектурно-будівельні рішення	<u>0.23074</u> 30,607	<u>-</u> -	<u>0.02652</u> 4,909	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25726</u> 35,516	<u>-</u> -	<u>0.25726</u> 35,516
	Разом :	<u>27.20716</u> 4086,66	<u>2.203</u> 310,44	<u>2.03379</u> 333,223	<u>0.236</u> 38,472	<u>-</u> -	<u>31.68</u> 4768,795	<u>-</u> -	<u>31.68</u> 4768,795

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 1710,408 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,26494 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 334,232 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Мережі водопроводу	93,43	-	93,43	0,10084	15,322	-
2	06-01-02	на Мережі каналізації	80,937	-	80,937	0,08196	12,016	-
3	06-01-03	на Мережі електропостачання та освітлення	1536,041	-	1536,041	2,08214	306,894	-
Всього:			1710,408	-	1710,408	2,26500	334,232	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Мережі водопроводу	<u>0.07778</u> 11,599	<u>-</u> -	<u>0.02306</u> 3,723	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10084</u> 15,322	<u>-</u> -	<u>0.10084</u> 15,322
06-01-02	Мережі каналізації	<u>0.06782</u> 9,464	<u>-</u> -	<u>0.01414</u> 2,552	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08196</u> 12,016	<u>-</u> -	<u>0.08196</u> 12,016
06-01-03	Мережі електропостачання та освітлення	<u>0.73656</u> 97,531	<u>0.70172</u> 100,195	<u>0.57808</u> 98,429	<u>0.06578</u> 10,739	<u>-</u> -	<u>2.08214</u> 306,894	<u>-</u> -	<u>2.08214</u> 306,894
	Разом :	<u>0.88216</u> 118,594	<u>0.702</u> 100,195	<u>0.61528</u> 104,704	<u>0.066</u> 10,739	<u>-</u> -	<u>2.265</u> 334,232	<u>-</u> -	<u>2.265</u> 334,232

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво активного парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 410,947 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,835 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Озеленення	410,947	-	410,947	0,89538	114,835	-
		Всього:	410,947	-	410,947	0,89500	114,835	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Озеленення	<u>0.89517</u>	<u>-</u>	<u>0.00021</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.89538</u>	<u>-</u>	<u>0.89538</u>
		114,803	-	0,032	-	-	114,835	-	114,835
	Разом :	<u>0.89517</u>	<u>-</u>	<u>0.00021</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.895</u>	<u>-</u>	<u>0.895</u>
		114,803	-	0,032	-	-	114,835	-	114,835

Склав _____

Перевірів _____