

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**

на загальнобудівельні та опоряджувальні роботи

«Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В». Коригування

Основа:  
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість 134,830 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,36624 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 31,123 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Посилення стін</b>											
1	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,1792	24653,71	452,88	4418	4079	81	277,9400	49,81
					22763,29	55,04			10	0,5486	0,1
2	С111-826 варіант 4	Труби сталеві електрозварні С255 168х6мм	т	0,183	34546,46	-	6322	-	-	-	-
3	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0394	5533,65	113,96	218	28	4	7,9640	0,31
					719,79	9,76			-	0,1184	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10958	4107	85		50,12
		Разом будівельні роботи, грн.					10958		10		0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6766 4117 2288 6,02 773 <b>13246</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>13246</b>				
		<b>Розділ 2. Опорядження переходу</b>									
4	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі переходу (додаткові елементи кріплення) Розцінка з вартісними показниками врахована в основному кошторисі, тут довідково вказано до якої роботи необхідні додаткові кріплення	100м	0,369	-	-	-	-	-	-	-
5 & С126-952-1		Деталі кріплення огорожі переходу (додаткові) з алюмінієвих профілів	компл	1	<u>7826,80</u>	-	7827	-	-	-	-
6	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (ніши під вікнами)	1 м3	0,85	<u>1360,78</u> 1354,06	-	1157	1151	-	<u>16,9300</u>	<u>14,39</u>
7 & С114-55-1		Плити мінераловатні УЛЬТРАВУЛ ЛАЙТ 1200*600*100	м3	0,867	<u>1044,00</u>	-	905	-	-	-	-
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,312	<u>4247,01</u> 4127,06	<u>103,10</u> 88,13	1325	1288	<u>32</u> 27	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>17,55</u> 0,32
9	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,312	<u>1316,33</u> 1103,48	<u>212,85</u> 181,94	411	344	<u>67</u> 57	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>4,69</u> 0,66
10	& С111-1323-1	Суїш Ceresit стяжка (25кг)	кг	3700	<u>6,97</u>	-	25789	-	-	-	-
11	& С111-1844-3	Маяк штукатурний оц.6мм (3м)	м	24	<u>5,77</u>	-	138	-	-	-	-
12	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 5 мм	100м2	0,312	<u>17564,12</u> 11029,52	<u>1131,50</u> 998,90	5480	3441	<u>353</u> 312	<u>110,1300</u> 13,6136	<u>34,36</u> 4,25
13	& С111-1626-2	Матеріал для промислової підлоги Defens EF	кг	30	<u>213,08</u>	-	6392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111-1626-3	Матеріал для промислової підлоги Defens PE 01	кг	10	<u>342,28</u>	-	3423	-	-	-	-
15	C111-1892 варіант 1	Чашка алмазна S&R Meister Universal Turbo 125x22.2 мм	шт	1	<u>913,76</u>	-	914	-	-	-	-
16	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання частини дверного проріза)	100 м3	0,00384	<u>409186,56</u> 67942,74	<u>5867,82</u> 5015,65	1571	261	<u>23</u> 19	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>3,42</u> 0,23
17	КБ6-47-18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	100 м3	0,00091	<u>249084,33</u> 17213,60	<u>6679,44</u> 3504,32	227	16	<u>6</u> 3	<u>257,6500</u> 47,7615	<u>0,23</u> 0,04
18	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (стіни та укосу)	100м2	0,275	<u>15424,49</u> 15324,17	-	4242	4214	-	<u>191,6000</u>	<u>52,69</u>
19	& C1545-204-2-Ф варіант 2	Профіль напрямний UD	1м	23,93	<u>27,40</u>	-	656	-	-	-	-
20	& C1545-204-1 варіант 2	Профіль стіковий CD	1м	49,5	<u>35,18</u>	-	1741	-	-	-	-
21	C1428-11867 варіант 3	Гіпсокартон вологостійкий 3000x1200x12,5 мм	м2	28,9	<u>142,86</u>	-	4129	-	-	-	-
22	& C111-147-13Д варіант 1	Дюбель 6x40 металевий	шт	84	<u>0,94</u>	-	79	-	-	-	-
23	& C111-115-1 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартона 3,5x25 мм Expert Fix	шт	468	<u>0,31</u>	-	145	-	-	-	-
24	& C111-1896-4 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	8,6	<u>9,73</u>	-	84	-	-	-	-
25	& C111-1678-5 варіант 1	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів 75 м	м	23,7	<u>14,98</u>	-	355	-	-	-	-
26	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (дверні укосу)	100м	0,138	<u>2300,50</u> 1704,10	-	317	235	-	<u>20,2700</u>	<u>2,8</u>
27	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стіни та укосу)	100 м2	0,171	<u>3891,59</u> 3273,44	<u>3,33</u> 2,84	665	560	<u>1</u>	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>6,76</u> 0,01
28	& C111-1896-И варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс (Финиш)	кг	17,1	<u>12,46</u>	-	213	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,171	<u>3192,92</u> 2977,53	<u>1,11</u> 0,95	546	509	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>6,52</u>
30	С111-1626-1 варіант 3	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат 10 л 14 кг (кольорована)	кг	4,275	<u>164,29</u> -	-	702	-	-	-	-
31	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (стіни)	100м	0,29	<u>2300,50</u> 1704,10	-	667	494	-	<u>20,2700</u> -	<u>5,88</u> -
32	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,6566	<u>11286,38</u> 3374,25	-	29983	8964	-	<u>45,4200</u> -	<u>120,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					100083	21477	<u>482</u> 418		<u>269,95</u> 5,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					100083 78124 21895 12331 32,64 4192 <b>112414</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>112414</b>				
33	КР8-41-2	<b>Розділ 3. Водостічна система</b> Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів (робота з автовишки) Розцінка з вартісними показниками врахована в основному кошторисі, тут довідково вказано до якої роботи необхідні додаткові елементи	100м	0,11	-	-	-	-	-	-	-
34	С113-996 варіант 4	Коліно 70 гр.Struga 100 колір 045(код УКТ ЗЕД 7326909890)	шт	4	<u>320,56</u> -	-	1282	-	-	-	-
35	С1111-79 варіант 2	Кріплен.труби Struga 100 під дюб.кол.045 (код УКТ ЗЕД 7326909890)	шт	4	<u>104,08</u> -	-	416	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	& C111-150-2 варіант 1	Дюбель до кріплення труби L=200 мм (код УКТ ЗЕД 7318159090 )	шт	8	45,12	-	361	-	-	-	-	
37	КБ12-14-2	Улаштування жолобів (робота з автовишки) Розцінка з вартісними показниками врахована в основному кошторисі, тут довідково вказано до якої роботи необхідні додаткові елементи	100м	0,105	-	-	-	-	-	-	-	
38	& C1545-47-1 варіант 1	Заглушка комплект (L+R) Struga R150 мм колір 045(код УКТ ЗЕД 7326909890)	шт	1	234,61	-	235	-	-	-	-	
39	& C111-1868-1 варіант 1	З'єднання ринви Struga150 колір 045 (код УКТ ЗЕД 7326909890)	шт	2	138,93	-	278	-	-	-	-	
40	& C121-792-1 варіант 1	Гак коротк.Struga 150 колір 045 (код УКТ ЗЕД 7326906000 )	шт	20	102,13	-	2043	-	-	-	-	
41	КБ26-39-3	Улаштування сітки захисної на системі водостоку	10 м2	0,3768	148,62	-	56	56	-	2,1000	0,79	
42	& C111-22-1-1 варіант 1	Захисна сітка від листя для пластикових і металевих водостоків	мп	12	145,88	-	1751	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 3							6422	56	-	-	0,79	
Разом будівельні роботи, грн.							6422					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6366					
всього заробітна плата, грн.							56					
Загальновиробничі витрати, грн.							30					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,07					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>6452</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>6452</b>					
<b>Розділ 4. Благоустрій</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ6-1-1 застос.	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм (відновлення покриття з укладанням бетону вручну)	100м3	0,0058	461728,26 10562,56	2484,81 990,16	2678	61	14 6	150,7000 10,6641	0,87 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					2678	61	14 6		0,87 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2678 2603 67 40 0,11 14 <b>2718</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>2718</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					120141	25701	581 434		321,73 5,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					120141 93859 26135 14689 38,84 4988 <b>134830</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>134830</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					366,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						31123				

Склав

  
[посада, підпис (нікити, прізвище)]

Іванова С.В.

Перевірив

  
[посада, підпис (нікити, прізвище)]

Мартінова О.В.

