

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі). Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Влаштування перемичок та сходів -додаткові роботи

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

100,596 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10406 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,719 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сходи монолітні									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Сходи С2									
1	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0399	520522,89	19218,58	20769	2943	767	249,4100	9,95
					73755,53	11695,94			467	32,7235	1,31
2	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,0924	36476,82	-	3370	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,08646	<u>35159,32</u>	-	3040	-	-	-	-
4	КБ9-72-1	Виготовлення сходів	1т	0,59331	<u>61393,37</u>	<u>11760,62</u>	36425	27764	<u>6978</u>	<u>145,6000</u>	<u>86,39</u>
					46795,84	4288,68			2545	10,8062	6,41
5	C111-1838 варіант 4	Косоур металевий	т	0,352572	<u>51948,86</u>	-	18316	-	-	-	-
6	C111-1838 варіант 5	Балка металева	т	0,203881	<u>36940,74</u>	-	7532	-	-	-	-
7	C111-996 варіант 4	Кутик 100x100x7	т	0,012384	<u>33112,24</u>	-	410	-	-	-	-
8	& C1-11-1 варіант 15	Лист металевий 10x150x220	тн	0,021465	<u>36594,78</u>	-	786	-	-	-	-
9	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,021991	<u>36476,82</u>	-	802	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					91450	30707	<u>7745</u>		<u>96,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					91450		3012		7,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52998				
		всього заробітна плата, грн.					33719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9146				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					100596				

		Всього по розділу 2					100596				
		Разом прямі витрати по кошторису					91450	30707	<u>7745</u>		<u>96,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					91450		3012		7,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52998				
		всього заробітна плата, грн.					33719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9146				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					100596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					100596				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33719				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]