

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на Структуровані кабельні мережі**

**"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"**

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 120,504 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,11191 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 18,073 тис. грн.     |
| Середній розряд робіт      | 3,8 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)       | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                         | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|--------|----------------------------------|---|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                  |   |                |           | Всього                    | експлуатації машин      | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|        |                                  |   |                |           |                           |                         |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
|        |                                  |   |                |           |                           |                         |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього                        |
| 1      | 2                                | 3   | 4              | 5         | 6                         | 7                       | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |
| 1      | КМ10-184-8                       | Шафа ввідна до комутаторів  | шт             | 1         | <u>2486,51</u><br>2120,58 | <u>316,51</u><br>110,53 | 2487                    | 2121             | <u>317</u><br>111  | <u>12,8000</u><br>0,6672           | <u>12,80</u><br>0,67          |
| 2      | & С1512-150-СКМ-163<br>варіант 1 | Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B, EServer                   | шт             | 1         | <u>6632,89</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 6633                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |
| 3      | КМ11-96-1                        | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг | шт             | 1         | <u>260,03</u><br>255,97   | <u>4,06</u><br>2,04     | 260                     | 256              | <u>4</u><br>2      | <u>1,6000</u><br>0,0126            | <u>1,60</u><br>0,01           |
| 4      | & С1512-150-СКМ-3<br>варіант 1   | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK, EServer           | шт             | 1         | <u>1224,48</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1224                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |
| 5      | & С1512-150-СКМ-4<br>варіант 1   | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U                                 | шт             | 1         | <u>714,48</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 714                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |

| 1                     | 2   | 3  | 4     | 5     | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|-----------------------|---|--|-------|-------|---------------------------|------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6                     | KM10-99-1   | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1     | <u>696,25</u><br>610,53   | <u>85,72</u><br>29,94  | 696    | 611   | <u>85</u><br>30   | <u>3,2000</u><br>0,1807  | <u>3,20</u><br>0,18   |
| 7 & 1504-7001-58-1У6  | Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM                        | Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM   | шт    | 1     | <u>9500,00</u>            | -                      | 9500   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 8                     | C113-1704   | Подовжувач 2 метри 9 розеток для серверних шаф 19" Brennenstuhl Alu-Line 3500 Вт 16 А 3x1,5мм?         | шт    | 1     | <u>2040,10</u>            | -                      | 2040   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 9 & C1545-66-Г-23     | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А,                              | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А,   | шт    | 6     | <u>138,27</u>             | -                      | 830    | -     | -                 | -                        | -                     |
| 10                    | KM10-111-1  | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний  | шт    | 3     | <u>231,94</u><br>231,94   | -                      | 696    | 696   | -                 | <u>1,4000</u>            | <u>4,20</u>           |
| 11 & 1503-837-4       | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630  | шт    | 3     | <u>6000,00</u>            | -                      | 18000  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 12 & 1503-837-4       | Підсилювач gsm комплект                                     | Підсилювач gsm комплект  | шт    | 1     | <u>23000,00</u>           | -                      | 23000  | -     | -                 | -                        | -                     |
| 13 & C1512-150-СКМ-11 | Конектор RJ45 STP 6 кат.                                    | Конектор RJ45 STP 6 кат.   | шт    | 14    | <u>8,86</u>               | -                      | 124    | -     | -                 | -                        | -                     |
| 14                    | KB21-22-8   | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                               | 100шт | 0,04  | <u>4093,45</u><br>4082,31 | -                      | 164    | 163   | -                 | <u>27,8200</u>           | <u>1,11</u>           |
| 15 & C1512-150-СКМ-42 | Розетка Cat.6 на 1 модуль                                   | Розетка Cat.6 на 1 модуль  | шт    | 4     | <u>275,42</u>             | -                      | 1102   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 16                    | KB21-12-2   | Прокладання коробів пластикових  | 100м  | 1,5   | <u>5332,87</u><br>5186,66 | <u>129,88</u><br>65,25 | 7999   | 7780  | <u>195</u><br>98  | <u>32,8000</u><br>0,4032 | <u>49,20</u><br>0,60  |
| 17 & C1545-89-2-23    | Кабельний канал 25x16 Professional                          | Кабельний канал 25x16 Professional   | м     | 150   | <u>32,83</u>              | -                      | 4925   | -     | -                 | -                        | -                     |
| 18                    | KB21-13-1   | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                               | 100м  | 6,1   | <u>1021,24</u><br>1013,12 | <u>8,12</u><br>4,08    | 6230   | 6180  | <u>50</u><br>25   | <u>6,2600</u><br>0,0252  | <u>38,19</u><br>0,15  |
| 19 & C153-91-18       | Кабель FTP 4x2x0,51, кат. 5е КПВонг-НФЭ-ВП (200)            | Кабель FTP 4x2x0,51, кат. 5е КПВонг-НФЭ-ВП (200)   | м     | 628,3 | <u>40,93</u>              | -                      | 25716  | -     | -                 | -                        | -                     |
|                       |   | кількість: (320+290)*1,03  |       |       |                           |                        |        |       |                   |                          |                       |
|                       |   | Разом прямі витрати по кошторису   |       |       |                           |                        | 112340 | 17807 | <u>651</u><br>266 |                          | <u>110,30</u><br>1,61 |
|                       |   | Разом устаткування, грн.   |       |       |                           |                        | 50500  |       |                   |                          |                       |
|                       |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |       |       |                           |                        | 1983   |       |                   |                          |                       |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>52483</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 61840         |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 43382         |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 18073         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 6181          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | -             |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | -             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>68021</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>120504</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>111,91</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>18073</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]