

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування
2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи.
Загально-будівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1284,683 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,4139 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал II.									
		СТЕЛЯ.									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,081	<u>17976.58</u> 7609,83	<u>4.32</u> 3,68	1456	616	-	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>8.13</u> -
2	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,081	<u>11339.50</u> 1725,70	-	918	140	-	<u>21.4800</u> -	<u>1.74</u> -
3	КР12-49-6	Поліпшене фарбування структурною фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,081	<u>16072.17</u> 3738,99	<u>1.08</u> 0,92	1302	303	-	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>4</u> -
		СТІНИ.									
4	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1	<u>2970.57</u> 1652,82	-	297	165	-	<u>20.2700</u> -	<u>2.03</u> -
5	КБ15-47-2	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,111	<u>38303.67</u> 7890,84	<u>519.11</u> 152,08	4252	876	<u>58</u> 17	<u>95.3000</u> 1,9378	<u>10.58</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					8225	2100	<u>58</u> 17		<u>26,48</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					8225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6067				
		всього заробітна плата, грн.					2117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1184				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399				
		Всього будівельні роботи, грн.					9409				

		Всього по розділу 1					9409				
		Розділ 2. Чаша басейну VI (підвальна частина).									
6	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,659	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 895,88	3292	1285	<u>2007</u> 590	<u>26.0700</u> 11,4224	<u>17,18</u> 7,53
7	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлореніловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,659	<u>1425,20</u> 593,47	<u>126,30</u> 37,00	939	391	<u>83</u> 24	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>5,5</u> 0,31
8	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,659	<u>29527,95</u> 10764,10	<u>228,05</u> 189,24	19459	7094	<u>150</u> 125	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>86,99</u> 1,78
9	КР12-49-6	Поліпшене фарбування структурною фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,659	<u>16072,17</u> 3738,99	<u>1,08</u> 0,92	10592	2464	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>32,52</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					34282	11234	<u>2241</u> 740		<u>142,19</u> 9,63
		Разом будівельні роботи, грн.					34282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20807				
		всього заробітна плата, грн.					11974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2268				
		Всього будівельні роботи, грн.					41007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 2						41007				
		Розділ 3. Електрифікація IV.										
		ПІДПОГА.										
10	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 60 мм	100м2	0,014	<u>34521,07</u>	<u>253,42</u>	483	106	<u>4</u>	<u>106.7400</u>	<u>1,49</u>	
					7595,62	74,24			1	0,9460	0,01	
11	КБ11-11-4 Н1=1	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,014	<u>2837,53</u>	<u>25,99</u>	40	5	-	<u>4.5400</u>	<u>0,06</u>	
					323,07	7,61			-	0,0970	-	
12	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,014	<u>103132,41</u>	<u>38,88</u>	1444	169	<u>1</u>	<u>155.6000</u>	<u>2,18</u>	
					12071,45	33,09			-	0,3996	0,01	
13	& С111-1477-1-Т варіант 1	Рукавиці діелектричні	шт	1	<u>677,28</u>	-	677	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
14	& С111-137-3 варіант 1	Боти діелектричні	шт	1	<u>1501,44</u>	-	1501	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
15	& С111-137-3 варіант 2	Килим діелектричний	шт	4	<u>310,08</u>	-	1240	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
16	& С100-1517-1481-7-1 варіант 1	Знаки безпеки	шт	10	<u>132,60</u>	-	1326	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						6711	280	<u>5</u>		<u>3,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						6711		1		0,02
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						6426				
		всього заробітна плата, грн.						281				
		Загальновиробничі витрати, грн.						163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						57				
		Всього будівельні роботи, грн.						6874				
		Всього по розділу 3						6874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Перший поверх									
		СТЕЛЯ.									
17	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,181	<u>4995.98</u> 1950,56	<u>3045.42</u> 892,19	904	353	<u>551</u> 161	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>4.72</u> 2,06
18	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,868	<u>35970.46</u> 10605,41	- -	31222	9205	- -	<u>139.9500</u> -	<u>121.48</u> -
19	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,658	<u>27956.29</u> 1271,59	- -	18395	837	- -	<u>16.7800</u> -	<u>11.04</u> -
		СТІНИ									
20	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,675	<u>4995.98</u> 1950,56	<u>3045.42</u> 892,19	3372	1317	<u>2055</u> 602	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>17.6</u> 7,67
21	КБ15-47-2	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,174	<u>39655.80</u> 7890,84	<u>519.11</u> 152,08	6900	1373	<u>90</u> 26	<u>95.3000</u> 1,9378	<u>16.58</u> 0,34
22	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,037	<u>59578.92</u> 16639,56	<u>461.98</u> 135,34	2204	616	<u>17</u> 5	<u>195.3000</u> 1,7246	<u>7.23</u> 0,06
23	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	0,035	<u>13615.04</u> 1843,04	- -	477	65	- -	<u>25.9000</u> -	<u>0.91</u> -
24	КБ15-47-5	Установлення кутиків декоративних	100м	0,08	<u>4878.42</u> 1652,82	- -	390	132	- -	<u>20.2700</u> -	<u>1.62</u> -
25	КБ10-81-1	Установлення поручнів з нержавіючої сталі	100м	0,56	<u>105120.11</u> 3083,20	<u>29.91</u> 7,74	58867	1727	<u>17</u> 4	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>23.36</u> 0,04
26	КБ10-81-1	Установлення профілів (відбійник)	100м	1,12	<u>21081.71</u> 3083,20	<u>29.91</u> 7,74	23612	3453	<u>33</u> 9	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>46.72</u> 0,08
27	КР14-47-6	Улаштування табличок назви приміщень	шт	12	<u>267.66</u> 12,24	- -	3212	147	- -	<u>0.1800</u> -	<u>2.16</u> -
		ПІДЛОГИ.									
28	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	2,236	<u>11652.47</u> 2727,18	- -	26055	6098	- -	<u>34.3300</u> -	<u>76.76</u> -
29	КР7-26-4	Улаштування покриття з ковроліну площею покриття понад 10 м2	100м2	0,85	<u>93360.03</u> 4951,47	<u>9.72</u> 8,27	79356	4209	<u>8</u> 7	<u>65.3400</u> 0,0999	<u>55.54</u> 0,08
30	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,38	<u>4320.34</u> 1204,35	<u>2.16</u> 1,84	1642	458	<u>1</u> 1	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>5.61</u> 0,01
31	КР7-31-5	Улаштування порога	100м	0,15	<u>10005.81</u> 1204,35	<u>2.16</u> 1,84	1501	181	- -	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>2.22</u> -
32	КБ11-43-2	Улаштування тактильної стрічки	100м	0,15	<u>17933.30</u> 1046,97	<u>2.16</u> 1,84	2690	157	- -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>1.93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					260799	30328	<u>2772</u> 815		<u>395,48</u> 10,34
		Разом будівельні роботи, грн.					260799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227699				
		всього заробітна плата, грн.					31143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17776				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6064				
		Всього будівельні роботи, грн.					278575				

		Всього по розділу 4					278575				
		Розділ 5. Санвузли 1-ий поверх									
		СТЕЛЯ									
33	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,15	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 892,19	749	293	<u>456</u> 134	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>3,91</u> 1,71
34	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,118	<u>17976,58</u> 7609,83	<u>4,32</u> 3,68	2121	898	<u>1</u> -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>11,85</u> 0,01
35	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,118	<u>11339,50</u> 1725,70	<u>-</u> -	1338	204	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>2,53</u> -
36	КР12-49-6	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,118	<u>14920,95</u> 3738,99	<u>1,08</u> 0,92	1761	441	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>5,82</u> -
37	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,039	<u>35970,46</u> 10605,41	<u>-</u> -	1403	414	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>5,46</u> -
38	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,032	<u>27956,29</u> 1271,59	<u>-</u> -	895	41	<u>-</u> -	<u>16.7800</u> -	<u>0,54</u> -
39	КР14-34-6	Улаштування падуги	м	71,6	<u>70,98</u> 26,61	<u>-</u> -	5082	1905	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>25,78</u> -
		СТІНИ									
40	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,957	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 892,19	4781	1867	<u>2914</u> 854	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>24,95</u> 10,88
41	КР11-40-1	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100м	1,096	<u>11035,08</u> 819,18	<u>2,16</u> 1,84	12094	898	<u>2</u> 2	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>11,85</u> 0,02
42	КБ15-47-5	Установлення кутиків декоративних	100м	0,253	<u>4878,42</u> 1652,82	<u>-</u> -	1234	418	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>5,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ15-63-4 к2 і к5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,021	<u>83637,18</u> 36460,04	- -	1756	766	- -	<u>447,1430</u> -	<u>9,39</u> -
44	КР15-33-4	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	1,4	<u>22969,75</u> 424,20	- -	32158	594	- -	<u>5,2800</u> -	<u>7,39</u> -
45	КР15-33-4	Установлення тримачів для туалетного паперу	10шт	0,3	<u>5256,92</u> 424,20	- -	1577	127	- -	<u>5,2800</u> -	<u>1,58</u> -
46	КБ10-39-1	Установлення дзеркал	100шт	0,03	<u>238982,99</u> 7611,99	- -	7169	228	- -	<u>106,9700</u> -	<u>3,21</u> -
47	& С11-735- 1-Л варіант 2	Дозатор для рідкого мила	шт	3	<u>237,14</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					74829	9094	<u>3373</u> 990		<u>119,39</u> 12,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74829				80592
		Всього по розділу 5					80592				
		Розділ 6. Приміщення басейну									
		СТЕЛЯ									
48	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь ліскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,896	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 892,19	4476	1748	<u>2728</u> 799	<u>26,0700</u> 11,3687	<u>23,36</u> 10,19
49	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,896	<u>17976,58</u> 7609,83	<u>4,32</u> 3,68	16107	6818	<u>4</u> 3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>89,98</u> 0,04
50	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,896	<u>11339,50</u> 1725,70	- -	10160	1546	- -	<u>21,4800</u> -	<u>19,25</u> -
51	КБ15-75-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стель декоративною штукатуркою	100м2	0,896	<u>42381,75</u> 25103,73	<u>6,48</u> 5,51	37974	22493	<u>6</u> 5	<u>232,8300</u> 0,0666	<u>208,62</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР14-34-6	Улаштування падуги	м	44,5	<u>70.98</u> 26,61	- -	3159	1184	- -	<u>0.3600</u> -	<u>16.02</u> -
53	КР11-51-1	СТІНИ Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	1,1	<u>4995.98</u> 1950,56	<u>3045.42</u> 892,19	5496	2146	<u>3350</u> 981	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>28.68</u> 12,51
54	КР11-40-1	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100м	1,079	<u>11035.08</u> 819,18	<u>2.16</u> 1,84	11907	884	<u>2</u> 2	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>11.66</u> 0,02
55	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін і відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,047	<u>93348.89</u> 18197,94	<u>36.82</u> 10,79	4387	855	<u>2</u> 1	<u>234.5700</u> 0,1375	<u>11.02</u> 0,01
56	КБ15-47-5	Установлення кутиків декоративних	100м	0,312	<u>4878.42</u> 1652,82	- -	1522	516	- -	<u>20.2700</u> -	<u>6.32</u> -
57	КБ11-11-3	ПІДЛОГА Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 40 мм	100м2	0,434	<u>61961.04</u> 7595,62	<u>253.42</u> 74,24	26891	3296	<u>110</u> 32	<u>106.7400</u> 0,9460	<u>46.33</u> 0,41
58	КБ11-11-4 Н1=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	-0,434	<u>708.93</u> 646,13	<u>51.98</u> 15,23	-308	-280	<u>-23</u> -7	<u>9.0800</u> 0,1941	<u>-3.94</u> -0,08
		Разом прямі витрати по розділу 6					121771	41206	<u>6179</u> 1816		<u>457.3</u> 23,16
		Разом будівельні роботи, грн.					121771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74386				
		всього заробітна плата, грн.					43022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22482				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7178				
		Всього будівельні роботи, грн.					144253				

		Всього по розділу 6					144253				
		Розділ 7. Другий поверх									
59	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	4,838	<u>4995.98</u> 1950,56	<u>3045.42</u> 892,19	24171	9437	<u>14734</u> 4316	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>126.13</u> 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-47-2	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,383	<u>39655.80</u> 7890,84	<u>519.11</u> 152,08	15188	3022	<u>199</u> 58	<u>95.3000</u> 1,9378	<u>36.5</u> 0,74
61	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,034	<u>59578.92</u> 16639,56	<u>461.98</u> 135,34	2026	566	<u>16</u> 5	<u>195.3000</u> 1,7246	<u>6.64</u> 0,06
62	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	0,349	<u>13615.04</u> 1843,04	- -	4752	643	- -	<u>25.9000</u> -	<u>9.04</u> -
63	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1	<u>115448.13</u> 18197,94	<u>36.72</u> 31,25	11545	1820	<u>4</u> 3	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>23.46</u> 0,04
64	КБ15-47-5	Установлення кутиків декоративних	100м	0,08	<u>4878.42</u> 1652,82	- -	390	132	- -	<u>20.2700</u> -	<u>1.62</u> -
65	КБ10-81-1	Установлення поручнів з нержавіючої сталі	100м	0,59	<u>105120.11</u> 3083,20	<u>29.91</u> 7,74	62021	1819	<u>18</u> 5	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>24.61</u> 0,04
66	КБ10-81-1	Установлення профілів (відбійник)	100м	1,18	<u>21081.71</u> 3083,20	<u>29.91</u> 7,74	24876	3638	<u>35</u> 9	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>49.22</u> 0,09
67	КБ10-39-1	Установлення дзеркал	100шт	0,12	<u>238982.99</u> 7611,99	- -	28678	913	- -	<u>106.9700</u> -	<u>12.84</u> -
68	& С11-735-1-Л варіант 2	Дозатор для рідкого мила	шт	12	<u>237.14</u> -	- -	2846	-	- -	- -	- -
69	КР14-47-6	Улаштування табличок назви приміщень	шт	23	<u>267.66</u> 12,24	- -	6156	282	- -	<u>0.1800</u> -	<u>4.14</u> -
70	КР11-51-1	ПІДЛОГИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь лікоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,087	<u>4995.98</u> 1950,56	<u>3045.42</u> 892,19	435	170	<u>265</u> 78	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>2.27</u> 0,99
71	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,087	<u>1189.55</u> 593,47	<u>126.30</u> 37,00	103	52	<u>11</u> 3	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>0.73</u> 0,04
72	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,489	<u>9165.44</u> 1272,16	- -	68640	9527	- -	<u>16.2100</u> -	<u>121.4</u> -
73	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 60 мм	100м2	0,087	<u>34521.07</u> 7595,62	<u>253.42</u> 74,24	3003	661	<u>22</u> 6	<u>106.7400</u> 0,9460	<u>9.29</u> 0,08
74	КБ11-11-4 Н1=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,087	<u>5675.05</u> 646,13	<u>51.98</u> 15,23	494	56	<u>5</u> 1	<u>9.0800</u> 0,1941	<u>0.79</u> 0,02
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,087	<u>103188.76</u> 12071,45	<u>38.88</u> 33,09	8977	1050	<u>3</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>13.54</u> 0,03
76	КБ11-43-2	Улаштування тактильної стрічки	100м	0,1	<u>17933.30</u> 1046,97	<u>2.16</u> 1,84	1793	105	- -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>1.28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					266094	33893	<u>15312</u> 4487		<u>443.5</u> 57,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					266094 216889 38380 21359 56,67 7055 287453				

		Всього по розділу 7					287453				
		Розділ 8. Санвузли 2-ий поверх									
		СТЕЛЯ									
77	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,148	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 892,19	739	289	<u>450</u> 132	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>3.86</u> 1,68
78	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,148	<u>17976,58</u> 7609,83	<u>4.32</u> 3,68	2661	1126	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>14.86</u> 0,01
79	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,148	<u>11339,50</u> 1725,70	<u>-</u> -	1678	255	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>3.18</u> -
80	КР12-49-6	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,148	<u>14920,95</u> 3738,99	<u>1.08</u> 0,92	2208	553	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>7.3</u> -
81	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,102	<u>35970,46</u> 10605,41	<u>-</u> -	3669	1082	<u>-</u> -	<u>139.9500</u> -	<u>14.27</u> -
82	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,095	<u>27956,29</u> 1271,59	<u>-</u> -	2656	121	<u>-</u> -	<u>16.7800</u> -	<u>1.59</u> -
83	КР14-34-6	Улаштування падуги	м	18	<u>70,98</u> 26,61	<u>-</u> -	1278	479	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>6.48</u> -
		СТІНИ									
84	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,798	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 892,19	3987	1557	<u>2430</u> 712	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>20.8</u> 9,07
85	КР11-40-1	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100м	0,98	<u>11035,08</u> 819,18	<u>2.16</u> 1,84	10814	803	<u>2</u> 2	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>10.59</u> 0,02
86	КБ15-47-5	Установлення кутиків декоративних	100м	0,213	<u>4878,42</u> 1652,82	<u>-</u> -	1039	352	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>4.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ15-63-4 к2 і к5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,014	<u>83637,18</u> 36460,04	- -	1171	510	- -	<u>447,1430</u> -	<u>6,26</u> -
88	КР15-33-4	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	1	<u>25328,19</u> 424,20	- -	25328	424	- -	<u>5,2800</u> -	<u>5,28</u> -
89	КР15-33-4	Установлення тримачів для туалетного паперу	10шт	0,3	<u>5256,92</u> 424,20	- -	1577	127	- -	<u>5,2800</u> -	<u>1,58</u> -
90	КБ10-39-1	Установлення дзеркал	100шт	0,03	<u>238982,99</u> 7611,99	- -	7169	228	- -	<u>106,9700</u> -	<u>3,21</u> -
91	& С11-735- 1-Л варіант 2	Дозатор для рідкого мила	шт	3	<u>237,14</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8								66685	7906	<u>2883</u> 847	<u>103,58</u> 10,78
Разом будівельні роботи, грн.								66685			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								55896			
всього заробітна плата, грн.								8753			
Загальновиробничі витрати, грн.								4998			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								13,62			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1697			
Всього будівельні роботи, грн.								71683			

Всього по розділу 8								71683			
Розділ 9. Сходові											
СТЕЛЯ.											
92	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь ліскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,285	<u>4995,98</u> 1950,56	<u>3045,42</u> 892,19	1424	556	<u>868</u> 254	<u>26,0700</u> 11,3687	<u>7,43</u> 3,24
93	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,107	<u>27956,29</u> 1271,59	- -	2991	136	- -	<u>16,7800</u> -	<u>1,8</u> -
94	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,285	<u>17976,58</u> 7609,83	<u>4,32</u> 3,68	5123	2169	<u>1</u> 1	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>28,62</u> 0,01
95	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,285	<u>11339,50</u> 1725,70	- -	3232	492	- -	<u>21,4800</u> -	<u>6,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КР12-49-6	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,285	<u>14920.95</u> 3738,99	<u>1,08</u> 0,92	4252	1066	- -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>14.06</u> -
97	КР20-3-2	Улаштування горючих люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>1784.00</u> 1782,74	- -	1784	1783	- -	<u>22.1900</u> -	<u>22.19</u> -
98	& С123-7-6 варіант 2	Люк металевий протипожежний СТІНИ.	шт	1	<u>10599.99</u> -	- -	10600	-	- -	- -	- -
99	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	1,156	<u>4995.98</u> 1950,56	<u>3045.42</u> 892,19	5775	2255	<u>3520</u> 1031	<u>26.0700</u> 11,3687	<u>30.14</u> 13,14
100	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,025	<u>59578.92</u> 16639,56	<u>461.98</u> 135,34	1489	416	<u>12</u> 3	<u>195.3000</u> 1,7246	<u>4.88</u> 0,04
101	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,597	<u>16183.85</u> 5821,42	- -	9662	3475	- -	<u>76.8200</u> -	<u>45.86</u> -
102	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,597	<u>11339.50</u> 1725,70	- -	6770	1030	- -	<u>21.4800</u> -	<u>12.82</u> -
103	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,597	<u>13119.58</u> 2887,98	- -	7832	1724	- -	<u>38.1100</u> -	<u>22.75</u> -
104	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,074	<u>17345.57</u> 8052,38	<u>1,08</u> 0,92	1284	596	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>7.86</u> -
105	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,092	<u>30828.11</u> 3083,20	<u>29.91</u> 7,74	2836	284	<u>3</u> 1	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>3.84</u> 0,01
106	КР12-16-3	Фарбування олійними сумішами дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком ПІДЛОГИ.	100м2	0,014	<u>21655.94</u> 13735,06	- -	303	192	- -	<u>188.1000</u> -	<u>2.63</u> -
107	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 60 мм	100м2	0,039	<u>34521.07</u> 7595,62	<u>253.42</u> 74,24	1346	296	<u>10</u> 3	<u>106.7400</u> 0,9460	<u>4.16</u> 0,04
108	КБ11-11-4 Н1=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші	100м2	0,039	<u>5675.05</u> 646,13	<u>51.98</u> 15,23	221	25	<u>2</u> 1	<u>9.0800</u> 0,1941	<u>0.35</u> 0,01
109	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (сходова I-II поверх)	1 м2	1	<u>2116.70</u> 411,95	<u>1,08</u> 0,32	2117	412	<u>1</u> -	<u>5.3100</u> 0,0040	<u>5.31</u> -
110	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (сходова підвал)	100м	0,056	<u>7977.99</u> 2727,18	- -	447	153	- -	<u>34.3300</u> -	<u>1.92</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (сходова I-II поверх)	100м	0,152	<u>11288,47</u> 2727,18	- -	1716	415	- -	<u>34.3300</u> -	<u>5.22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					71204	17475	<u>4417</u> 1294		<u>227.96</u> 16,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71204 49312 18769 10711 29,33 3652 81915				
		Всього по розділу 9					81915				
		Розділ 10. Прорізи									
112	КБ9-36-1	Монтаж алюмінієвих конструкцій	100м2	0,0441	<u>2724089,1</u> 6 40051,20	<u>2208.83</u> 611,83	120132	1766	<u>97</u> 27	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>21.03</u> 0,28
113	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021	<u>547033,11</u> 19492,78	<u>1399.67</u> 362,44	11488	409	<u>29</u> 8	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>4.94</u> 0,07
114	КБ15-47-5	Установлення декоративних кутиків	100м	0,12	<u>6337.92</u> 1652,82	- -	761	198	- -	<u>20.2700</u> -	<u>2.43</u> -
115	КР15-127-7	Установлення вентиляторів	шт	10	<u>485.47</u> 209,59	<u>50.19</u> 1,84	4855	2096	<u>502</u> 18	<u>2.4600</u> 0,0230	<u>24.6</u> 0,23
116	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	2,0485	<u>38762,41</u> 504,41	- -	79405	1033	- -	<u>7.4200</u> -	<u>15.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					216641	5502	<u>628</u> 53		<u>68.2</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216641 210511 5555 3050 7,88 981 219691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 10						219691				
		Розділ 11. Зовнішнє опорядження										
117	КБ6-1-22	Улаштування пандуса з бетону	100м3	0,005	<u>403359,26</u>	<u>11103,58</u>	2017	169	<u>56</u>	<u>456,3300</u>	<u>2,28</u>	
					33731,91	3507,76			18	39,1711	0,2	
118	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток піщаника	100м2	0,061	<u>134056,02</u>	<u>142,81</u>	8177	485	<u>9</u>	<u>107,6200</u>	<u>6,56</u>	
					7955,27	103,21			6	1,2489	0,08	
119	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,036	<u>11288,47</u>	<u>-</u>	406	98	<u>-</u>	<u>34,3300</u>	<u>1,24</u>	
					2727,18	-			-	-	-	
120	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування фасадів	100м2	0,45	<u>5140,59</u>	<u>3,24</u>	2313	535	<u>1</u>	<u>15,6900</u>	<u>7,06</u>	
					1188,99	2,76			1	0,0333	0,01	
121	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	100м	0,12	<u>358982,56</u>	<u>363,96</u>	43078	652	<u>44</u>	<u>69,2100</u>	<u>8,31</u>	
					5431,60	13,34			2	0,1668	0,02	
122	КР14-56-6	Улаштування вивіски (назва закладу)	виріб	1	<u>5927,50</u>	<u>-</u>	5928	317	<u>-</u>	<u>4,3400</u>	<u>4,34</u>	
					316,91	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 11						61919	2256	<u>110</u>		<u>29,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						61919		27		0,31
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						59553				
		всього заробітна плата, грн.						2283				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						449				
		Всього будівельні роботи, грн.						63231				
		Всього по розділу 11										
		Разом прямі витрати по кошторису						1189160	161274	<u>37978</u>		<u>2017,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1189160		11087		141,28
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						989908				
		всього заробітна плата, грн.						172361				
		Загальновиробничі витрати, грн.						95523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						255,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						31756				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1284683				

		Всього по кошторису					1284683				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2413,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204117				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]