

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/зм  
на благоустрій та озеленення території  
Благоустрій території (залишкові роботи)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 783,270 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,17457 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 116,539 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КБ27-64-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	1,589	<u>4409,53</u> 3695,89	<u>713,64</u> 129,70	7007	5873	<u>1134</u> 206	<u>42.1520</u> 1,0242	<u>66,98</u> 1,63
2	КБ7-53-11 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,32	<u>13394,89</u> 11677,98	<u>1716,91</u> 669,66	4286	3737	<u>549</u> 214	<u>119.4800</u> 6,2790	<u>38,23</u> 2,01
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,1095	<u>36415,63</u> 18210,31	<u>18205,32</u> 6048,08	3988	1994	<u>1994</u> 662	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>22,33</u> 6,46
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,5368	<u>5747,90</u> 1535,36	<u>4212,54</u> 920,97	3085	824	<u>2261</u> 494	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>9,86</u> 3,96
5	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,05	<u>2689,77</u> 798,49	<u>1891,28</u> 663,44	134	40	<u>94</u> 33	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0,44</u> 0,33
6	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,077	<u>7264,44</u> 3831,40	<u>3433,04</u> 1097,16	7824	4126	<u>3698</u> 1182	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>46,2</u> 10,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,308	<u>4834,14</u> 4423,89	<u>410,25</u> 147,41	1489	1363	<u>126</u> 45	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>16,3</u> 0,4			
8	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0035	<u>21147,44</u> 797,35	<u>20350,09</u> 6937,94	74	3	<u>71</u> 24	<u>9,5400</u> 58,9016	<u>0,03</u> 0,21			
9	КР18-111-6	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см	100шт	0,01	<u>2557,56</u> 2038,77	- -	26	20	- -	<u>20,1400</u> -	<u>0,2</u> -			
10	КР18-115-4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрини, діаметр пня до 30 см	шт	1	<u>249,90</u> 249,90	- -	250	250	- -	<u>2,9900</u> -	<u>2,99</u> -			
11	КР18-112-2	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см	100 пнів	0,01	<u>5398,22</u> 115,34	<u>5282,88</u> 1191,10	54	1	<u>53</u> 12	<u>1,3800</u> 12,9780	<u>0,01</u> 0,13			
		Разом прями витрати по розділу 1					28217	18231	<u>9980</u> 2872		<u>203,57</u> 25,88			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					28217		6	21103	8587	12,15	1951	<b>36804</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>36804</b>							
		<b>Розділ 2. Покриття типу ФЕМ "Тип 1" - 240 м2</b>												
12	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,24	<u>1446,17</u> -	<u>1446,17</u> 305,81	347	-	<u>347</u> 73	- 2,2633	- 0,54			
13	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,024	<u>37618,46</u> -	<u>37618,46</u> 9041,18	903	-	<u>903</u> 217	- 67,4508	- 1,62			
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,12	<u>66080,77</u> 1320,00	<u>7847,27</u> 1266,92	7930	158	<u>942</u> 152	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,77</u> 1,12			
15	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	24	<u>4011,95</u> 512,13	<u>5,22</u> 1,44	96287	12291	<u>125</u> 35	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>133,92</u> 0,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,24	<u>1003047,7</u> 8 70984,65	<u>12892,04</u> 5095,57	240731	17036	<u>3094</u> 1223	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>170,24</u> 12,7
		Разом прямі витрати по розділу 2					346198	29485	<u>5411</u> 1700		<u>305,93</u> 16,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					346198 311302 31185 12297 16,87 2708 <b>358495</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>358495</b>				
		<b>Розділ 3. Покриття типу ФЕМ "Тип 2" - 32, 7 м2</b>									
17	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,0327	<u>1446,17</u> -	<u>1446,17</u> 305,81	47	-	<u>47</u> 10	- 2,2633	- 0,07
18	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	0,00327	<u>37618,46</u> -	<u>37618,46</u> 9041,18	123	-	<u>123</u> 30	- 67,4508	- 0,22
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,01635	<u>66080,77</u> 1320,00	<u>7847,27</u> 1266,92	1080	22	<u>128</u> 21	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,24</u> 0,15
20	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,905	<u>4011,95</u> 512,13	<u>5,22</u> 1,44	19679	2512	<u>26</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>27,37</u> 0,07
21	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1432	<u>1719,70</u> 1289,95	<u>263,65</u> 81,91	246	185	<u>38</u> 12	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>1,94</u> 0,09
22	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,1432	<u>63800,88</u> -	- -	9136	-	- -	- -	- -
23	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0327	<u>1003047,7</u> 8 70984,65	<u>12892,04</u> 5095,57	32800	2321	<u>422</u> 167	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>23,2</u> 1,73
		Разом прямі витрати по розділу 3					63111	5040	<u>784</u> 247		<u>52,75</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					63111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					57287 5287 2077 2,85 458 <b>65188</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>65188</b>					
		<b>Розділ 4. Покриття з тактильної плитки</b>										
24	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,01248	<u>25724.19</u> 1220,27	<u>23088.55</u> 4632,83	321	15	<u>288</u> 58	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>0.18</u> 0,44	
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,00624	<u>66080.77</u> 1320,00	<u>7847.27</u> 1266,92	412	8	<u>49</u> 8	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.09</u> 0,06	
26	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,248	<u>4011.95</u> 512,13	<u>5.22</u> 1,44	5007	639	<u>7</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>6.96</u> 0,02	
27	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,01216	<u>143653.97</u> 70984,65	<u>9372.23</u> 4479,12	1747	863	<u>114</u> 54	<u>709.3500</u> 47,1489	<u>8.63</u> 0,57	
28	& С111-258-1 варіант 1	Плитка тактильна керамогранітна	шт	52	<u>192.68</u> -	<u>-</u> -	10019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
29	& С111-258-1 варіант 1	Плитка тактильна керамогранітна	шт	24	<u>192.68</u> -	<u>-</u> -	4624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
30	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,8	<u>4011.95</u> 512,13	<u>5.22</u> 1,44	3210	410	<u>4</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>4.46</u> 0,01	
31	ХБ1-9-1	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	100м2	0,08	<u>34106.72</u> 2074,92	<u>1253.80</u> 182,59	2729	166	<u>100</u> 15	<u>20.9800</u> 1,7844	<u>1.68</u> 0,14	
32	С1550-41	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 QUARTZ для промислових підлог	кг	40	<u>40.14</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 4							29675	2101	<u>562</u> 138		<u>22</u> 1,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					29675 27012 2239 877 1,2 191 <b>30552</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>30552</b>				
		<b>Розділ 5. Підпірна стінка</b>									
33	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	0,15	<u>2280,21</u> 438,71	<u>433,79</u> 131,94	342	66	<u>65</u> 20	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>0.72</u> 0,2
34	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,1	<u>4011,95</u> 512,13	<u>5,22</u> 1,44	401	51	<u>1</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>0.56</u> -
35	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,686	<u>65457,74</u> 14488,85	<u>389,56</u> 336,16	44904	9939	<u>267</u> 231	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>100.5</u> 2,55
36	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,3046	<u>63800,88</u> -	<u>-</u> -	19434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,686	<u>26919,02</u> 25584,90	<u>45,78</u> 40,31	18466	17551	<u>31</u> 28	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>175.39</u> 0,26
38	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	69,972	<u>450,80</u> -	<u>-</u> -	31543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					115090	27607	<u>364</u> 279		<u>277,17</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					115090 87119 27886 10489 13,87 2226 <b>125579</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 5</b>						<b>125579</b>				
		<b>Розділ 6. Огородження</b>										
39	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,03148	<u>29107.85</u> 19896,96	<u>6411,21</u> 548,15	916	626	<u>202</u> 17	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>6.04</u> 0,15	
40	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,03148	<u>11574.04</u> 4680,88	<u>5638,18</u> 2060,17	364	147	<u>177</u> 65	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>1.46</u> 0,5	
41	С111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,022896	<u>43748.90</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
42	С111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,003816	<u>43748.90</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
43	С111-1804	Сталь листова	т	0,006656	<u>47240.77</u> 8	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
44	С113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	8	<u>7.45</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1745.19</u> 547,84	<u>82.15</u> 7,41	17	5	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -	
46	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>1192.26</u> 409,31	<u>60.43</u> 8,30	12	4	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.04</u> -	
47	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,03	<u>1084.17</u> 365,28	<u>135.88</u> 40,99	33	11	<u>4</u> 1	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>0.12</u> 0,01	
48	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,000036	<u>426753.38</u> 47193,30	<u>10807.88</u> 4889,60	15	2	<u>-</u> -	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>0.02</u> -	
49	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04714	<u>29107.85</u> 19896,96	<u>6411,21</u> 548,15	1372	938	<u>302</u> 26	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>9.05</u> 0,23	
50	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,04714	<u>11574.04</u> 4680,88	<u>5638,18</u> 2060,17	546	221	<u>266</u> 97	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>2.18</u> 0,76	
51	С111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,032075	<u>43748.90</u> 6	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	С111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,007738	<u>43748.90</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,001939 8	<u>43748.90</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
54	C111-1804	Сталь листова	т	0,005618	<u>47240.77</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,002597	<u>63110.16</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
56	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	3	<u>7.45</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
57	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	2	<u>7.45</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
58	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,014	<u>1745.19</u> 547,84	<u>82.15</u> 7,41	24	8	1 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.07</u> -
59	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,014	<u>1192.26</u> 409,31	<u>60.43</u> 8,30	17	6	1 -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.05</u> -
60	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,03	<u>1084.17</u> 365,28	<u>135.88</u> 40,99	33	11	4 1	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>0.12</u> 0,01
61	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,000036	<u>426753.38</u> 47193,30	<u>10807.88</u> 4889,60	15	2	- -	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>0.02</u> -
62	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,03788	<u>29107.85</u> 19896,96	<u>6411.21</u> 548,15	1103	754	243 21	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>7.27</u> 0,18
63	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,03788	<u>11574.04</u> 4680,88	<u>5638.18</u> 2060,17	438	177	214 78	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>1.75</u> 0,61
64	C111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,02226	<u>43748.90</u> -	- -	974	-	- -	- -	- -
65	C111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,007738	<u>43748.90</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
66	C111-1121	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255	т	0,001939 8	<u>43748.90</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
67	C111-1804	Сталь листова	т	0,005618	<u>47240.77</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
68	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,002597	<u>63110.16</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	3	<u>7.45</u>	-	22	-	-	-	-
70	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,011	<u>1745,19</u>	<u>82,15</u>	19	6	1	<u>4.7800</u>	<u>0,05</u>
71	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,011	<u>1192,26</u>	<u>60,43</u>	13	5	1	<u>3.6200</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					10622	2923	<u>1418</u>		<u>28,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10622		306		2,45
		в тому числі:					6281				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3229				
		всього заробітна плата, грн.					1190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,53				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					242				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					<b>11812</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>11812</b>				
		<b>Розділ 7. Різні роботи</b>									
72	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,815	<u>8832,21</u>	<u>623,75</u>	7198	6078	508	<u>81,2500</u>	<u>66,22</u>
					7457,13	193,79			158	1,4550	1,19
73	C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	17	<u>1508,33</u>	-	25642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C1416-8685 варіант 2	Камені бортові, БР100.21.7	шт	45	<u>1202,33</u>	-	54105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C1416-8685 варіант 3	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	40	<u>794,33</u>	-	31773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,015896	<u>3217,98</u>	<u>2941,33</u>	3269	281	<u>2988</u>	<u>3,3100</u>	<u>3,36</u>
				9	276,65	940,02			955	8,5540	8,69
77	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	42,8	<u>136,24</u>	-	5831	5831	-	<u>1,6300</u>	<u>69,76</u>
					136,24	-			-	-	-
78	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	144,3896	<u>142,16</u>	<u>142,16</u>	20526	-	<u>20526</u>	-	-
				9	-	21,32			3078	0,1860	26,86
		Разом прямі витрати по розділу 7					148344	12190	<u>24022</u>		<u>139,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					148344		4191		36,74

