

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Монтаж слабострумних мереж

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

166,107 тис. грн.
0,47961 тис.люд.год.
91,333 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система СКС											
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	1227,62 696,64	154,41 44,59	1228	697	154 45	3,2000 0,1686	3,20 0,17
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	3680,04 3502,80	- -	3680	3503	- -	14,4000 -	14,40 -
3	КМ8-152-7	Полічка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг	100 шт	0,01	807,83 660,29	147,54 64,72	8	7	1 1	3,2000 0,2384	0,03 -
4	КМ11-96-1	Установлення патч панелі	шт	1	326,35 326,35	- -	326	326	- -	1,6000 -	1,60 -
5	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	2180,88 2027,81	- -	2181	2028	- -	9,6000 -	9,60 -
6	КМ10-514-17	Монтаж розетки для модулів	шт	2	125,35 125,35	- -	251	251	- -	0,6700 -	1,34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	4,5	<u>1509,67</u> 1403,90	<u>18,44</u> 8,09	6794	6318	<u>83</u> 36	<u>7,4100</u> 0,0298	<u>33,35</u> 0,13
8	КМ10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний (точка доступу WIFI)	шт	1	<u>320,78</u> 318,78	<u>1,08</u> 0,26	321	319	<u>1</u> -	<u>1,6000</u> 0,0014	<u>1,60</u> -
9	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (настінний бокс)	шт	1	<u>358,30</u> 272,59	<u>80,02</u> 2,32	358	273	<u>80</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0110	<u>1,60</u> 0,01
10	КМ10-111-1	Апарат телефонної системи настільний	шт	1	<u>353,78</u> 295,72	<u>-</u> -	354	296	<u>-</u> -	<u>1,4000</u> -	<u>1,40</u> -
11	КМ10-111-1	Апарат телефонний настільний	шт	1	<u>353,78</u> 295,72	<u>-</u> -	354	296	<u>-</u> -	<u>1,4000</u> -	<u>1,40</u> -
12	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,5	<u>8432,25</u> 7670,69	<u>147,54</u> 64,72	37945	34518	<u>664</u> 291	<u>41,0000</u> 0,2384	<u>184,50</u> 1,07
13	& C1-1093-1-201 варіант 1	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6. 1	к-т	1	<u>9,97</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-2327 варіант 1	Кабель мереживий UTP-CAT.5E L SON DIGITUS	м	459	<u>26,91</u> -	<u>-</u> -	12352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-2106 варіант 3	Розетка комп'ютерна RG45 cat 5e UTP Schneider Electric Asfora EPH4300121	шт	1	<u>276,96</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-2106 варіант 4	Розетка подвійна комп'ютерна Schneider Electric Asfora EPH4400121	шт	1	<u>203,25</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1545-35 варіант 1	Термоусаджувальна гільза 3мм для захисту з'єднань волокон 45мм AL-SK5	100шт	0,08	<u>2805,85</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C111-1301 варіант 1	Труба ПВХ гофрована д.20мм, легка з протяжкою 91920 ДКС	1000м	0,45	<u>14023,80</u> -	<u>-</u> -	6311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-1867 варіант 2	Тримач з клямкою, д.20мм 51020 ДКС	шт	900	<u>5,80</u> -	<u>-</u> -	5220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-1867 варіант 3	Дюбель 6х40	шт	900	<u>0,89</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-2005-6C	Стяжка 203х3,6 мм., 100шт. біла PLT21-C PANDUIT	упаковка	1	<u>502,08</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1113-43-11	Маркувальний комплект.	компл.	1	<u>90,27</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1-1093-1-201 варіант 2	Монтажний комплект	к-т	1	<u>131,52</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-2005-6C варіант 1	Мережевий конектор (100шт)	упаковка	1	<u>92,38</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					80014	48832	<u>983</u> 375		<u>254,02</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					80014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30199				
		всього заробітна плата, грн.					49207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8001				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					88015				

		Всього по розділу 1					88015				
		Розділ 2. Система радіофікації									
25	КМ10-349-7	Монтаж радіо розетки	шт	18	<u>320,13</u> 299,34	<u>-</u> -	5762	5388	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>28,80</u> -
26	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4	<u>8432,25</u> 7670,69	<u>147,54</u> 64,72	33729	30683	<u>590</u> 259	<u>41,0000</u> 0,2384	<u>164,00</u> 0,95
27	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	4	<u>1509,67</u> 1403,90	<u>18,44</u> 8,09	6039	5616	<u>74</u> 32	<u>7,4100</u> 0,0298	<u>29,64</u> 0,12
28	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>194,71</u> 147,86	<u>-</u> -	195	148	<u>-</u> -	<u>0,7000</u> -	<u>0,70</u> -
29	C113-2106 варіант 2	Розетка радіо РПВ-2	шт	18	<u>40,38</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1515-25-1-У варіант 3	Коробка обмежувальна, ТУ 45866ЕО36201 ТУ УК-2Р	шт	9	<u>37,66</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1515-25-1-У варіант 4	Коробка відгалужувальна ТУ 45866ЕО36201 ТУ УК-2П	шт	5	<u>35,87</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 15095-2024-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами, ТУ УО5758730. 009 ПРППМнг-LS 2х1,2. ОДЕСКАБЕЛЬ	м	408	<u>29,03</u> -	- -	11844	-	- -	- -	- -
33	& С1515-25-1-У варіант 1	Установочна коробка для радіо розетки	шт	18	<u>22,28</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
34	& С130-420-10	Ізолента ПВХ 19х0,13мм (10 м)	уп	2	<u>18,45</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
35	& С1515-25-1-У варіант 2	Коробка з'єднувальна КС-12	шт	1	<u>765,17</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
36	С111-1867 варіант 4	Маркер перманентний, колір чорний UP 1М	шт	1	<u>13,71</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
37	С111-1301 варіант 1	Труба ПВХ гофрована д.20мм, легка з протяжкою 91920 ДКС	1000м	0,4	<u>14023,80</u> -	- -	5610	-	- -	- -	- -
38	С111-1867 варіант 2	Тримач з клямкою, д.20мм 51020 ДКС	шт	800	<u>5,80</u> -	- -	4640	-	- -	- -	- -
39	С111-1867 варіант 3	Дюбель 6х40	шт	800	<u>0,89</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					70993	41835	<u>664</u> 291		<u>223,14</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					70993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28494				
		всього заробітна плата, грн.					42126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7099				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					78092				

		Всього по розділу 2					78092				
		Разом прямі витрати по кошторису					151007	90667	<u>1647</u> 666		<u>477,16</u> 2,45
		Разом будівельні роботи, грн.					151007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58693				
		всього заробітна плата, грн.					91333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15100 - - 166107 166107				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					479,61 91333				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]