

Капітальний ремонт частин будівлі (огорожувальні конструкції , індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4. Коригування

21-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт частин будівлі (огорожувальні конструкції , індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3128,914 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,66952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 633,305 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15											
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-2-2	Знімання зашкленних віконних рам	100 м2	0,0654	<u>13030,70</u> 12550,91	<u>479,79</u> 446,82	852	821	<u>31</u> 29	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>4,46</u> 0,13		
2	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (віконні та дверні решітки)	1m	2,298	<u>13913,66</u> 10007,83	<u>3905,83</u> 1272,17	31974	22998	<u>8976</u> 2923	<u>40,3200</u> 4,5037	<u>92,66</u> 10,35		
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,298	<u>7703,00</u> -	<u>-</u> -	17701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-96-2 К=0,7, К=1, 15	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0478	<u>53997,58</u> 51896,27	<u>2086,00</u> 964,91	2581	2481	<u>100</u> 46	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>10,87</u> 0,16
5	КБ10-28-3 К=0,7, К=1, 15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04	<u>18665,25</u> 12511,10	<u>6079,71</u> 2812,27	747	500	<u>243</u> 112	<u>57,8441</u> 9,8822	<u>2,31</u> 0,40
6	КР8-4-1	Розбирання оцинкованих фартуків з листової сталі	100м	2,2108	<u>3081,75</u> 3081,75	- -	6813	6813	- -	<u>17,2560</u> -	<u>38,15</u> -
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7296	<u>7703,00</u> -	- -	5620	-	- -	- -	- -
8	КБ20-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж кондиціонера	1агрега т	2	<u>1016,75</u> 855,21	<u>159,71</u> 81,68	2034	1710	<u>319</u> 163	<u>4,5209</u> 0,3571	<u>9,04</u> 0,71
9	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,07	<u>3920,86</u> 3920,86	- -	274	274	- -	<u>20,9280</u> -	<u>1,46</u> -
10	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	5,1025	<u>134,60</u> 134,60	- -	687	687	- -	<u>0,7320</u> -	<u>3,74</u> -
11	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі //нащільники	100м	0,2431	<u>3135,06</u> 3081,75	- -	762	749	- -	<u>17,2560</u> -	<u>4,19</u> -
12	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,022	<u>7703,00</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
13	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	0,0748	<u>6294,23</u> 6294,23	- -	471	471	- -	<u>35,2440</u> -	<u>2,64</u> -
14	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з пласких азбестоцементних листів Ганки	100м2	0,33	<u>9964,62</u> 9736,01	<u>228,61</u> 217,05	3288	3213	<u>75</u> 72	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>17,99</u> 0,35
15	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,12	<u>12075,19</u> 11343,32	<u>731,87</u> 377,99	1449	1361	<u>88</u> 45	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,62</u> 0,19
16	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2094	<u>22025,69</u> 21842,28	<u>183,41</u> 79,26	4612	4574	<u>38</u> 17	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>23,32</u> 0,07
17	КР20-12-2 К=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т //огороження	1т	0,51762	<u>16646,25</u> 14425,87	<u>2142,97</u> 943,65	8616	7467	<u>1109</u> 488	<u>58,1196</u> 3,3160	<u>30,08</u> 1,72
18	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) Козирки	т	0,51762	<u>7703,00</u> -	- -	3987	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,148	<u>5980,67</u> 5895,61	<u>85,06</u> 80,76	885	873	<u>12</u> 12	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>4,89</u> 0,06
20	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з полікарбонатних листів	100м2	0,148	<u>3636,14</u> 3551,08	<u>85,06</u> 80,76	538	526	<u>12</u> 12	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>2,94</u> 0,06
21	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,5 т	1т	1,21	<u>17630,46</u> 14425,87	<u>3204,59</u> 975,92	21333	17455	<u>3878</u> 1181	<u>58,1196</u> 3,4617	<u>70,32</u> 4,19
22	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,21	<u>7703,00</u> -	- -	9321	-	- -	- -	- -
23	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,0151	<u>3636,14</u> 3551,08	<u>85,06</u> 80,76	55	54	<u>1</u> 1	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>0,30</u> 0,01
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,3	<u>349,32</u> 349,32	- -	1153	1153	- -	<u>1,9560</u> -	<u>6,45</u> -
25	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,3	<u>363,20</u> -	<u>363,20</u> 100,65	1199	-	<u>1199</u> 332	- 0,4110	- 1,36
Разом прямі витрати по розділу 1							90323	74180	<u>16081</u> 5433	<u>333,43</u> 19,76	
Разом будівельні роботи, грн.							90323				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62				
всього заробітна плата, грн.							79613				
Загальновиробничі витрати, грн.							38960				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14388				
Всього будівельні роботи, грн.							129283				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							36798				

Всього по розділу 1							129283				
Розділ 2. Покрівля											
26	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,037	<u>7092,13</u> 5896,93	<u>74,43</u> 70,67	262	218	<u>3</u> 3	<u>27,2640</u> 0,3427	<u>1,01</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С111-852-1 варіант 2	Рубероид Біполь ЕКП 4.0 Сланець Сірий	м2	4,255	<u>250,97</u> -	- -	1068	-	- -	- -	- -
28	& С111-79-1 варіант 1	Праймер бітумний	кг	1,85	<u>94,50</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1505	218	<u>3</u> 3		<u>1,01</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							1505				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1284				
всього заробітна плата, грн.							221				
Загальновиробничі витрати, грн.							111				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42				
Всього будівельні роботи, грн.							1616				

Всього по розділу 2							1616				
Розділ 3. Влаштування парпетів з навісних плит											
29	КР12-27-1	Ґрунтування поверхонь	100м2	0,5721	<u>2316,21</u> 1962,77	<u>243,27</u> 122,38	1325	1123	<u>139</u> 70	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>5,73</u> 0,32
30	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	42,9075	<u>107,28</u> -	- -	4603	-	- -	- -	- -
31	ХБ4-14-1 к=1,15	Улаштування парпетів з захисним армувальним шаром	100 м2	0,5721	<u>34379,35</u> 17768,69	- -	19668	10165	- -	<u>81,1578</u> -	<u>46,43</u> -
32	ХБ1-5-1 к=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,5721	<u>68689,29</u> 6551,08	- -	39297	3748	- -	<u>31,3674</u> -	<u>17,95</u> -
33	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	100м	0,8786	<u>9990,13</u> 9966,21	<u>23,92</u> 22,71	8777	8756	<u>21</u> 20	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>43,51</u> 0,10
34	& С111-1798-2 варіант 7	Фартух парпету, жерсть фарбована, оцинкована t=0,45мм	м2	76,85	<u>794,22</u> -	- -	61036	-	- -	- -	- -
35	& С111-654-8 варіант 8	Саморізи	шт	152	<u>2,37</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг(рамні анкери)	1 м	0,014744	<u>67099,34</u> 66577,20	<u>522,14</u> 241,52	989	982	<u>7</u> 4	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>4,70</u> 0,01
37	& С111-654-8 варіант 7	Рамний анкер 10x200	шт	152	<u>45,49</u> -	<u>-</u> -	6914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР13-13-1	Обклеювання стрічкою бітумною покрівельною	100м2	0,0609	<u>19632,54</u> 19574,08	<u>3,26</u> 3,04	1196	1192	<u>-</u> -	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>5,22</u> -
39	С1555-145 варіант 1	Стрічка бітумна покрівельна Soudalband самоклейна 75мм	п.м.	85,3	<u>79,59</u> -	<u>-</u> -	6789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 3							150954	25966	<u>167</u> 94		<u>123,54</u> 0,43
Разом будівельні роботи, грн.							150954				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							124821				
всього заробітна плата, грн.							26060				
Загальновиробничі витрати, грн.							13302				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5105				
Всього будівельні роботи, грн.							164256				

Всього по розділу 3							164256				
Розділ 4. Фасад											
40	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,58	<u>72400,15</u> 72023,74	<u>-</u> -	186792	185821	<u>-</u> -	<u>306,7320</u> -	<u>791,37</u> -
41	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	193,5	<u>107,28</u> -	<u>-</u> -	20759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С188888-59 варіант 8	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 30мм	м2	283,8	<u>180,04</u> -	<u>-</u> -	51095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1545-42-1-НВ варіант 3	Дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом. 10x220	шт	2064	<u>8,32</u> -	<u>-</u> -	17172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С1555-226 варіант 1	ПВХ кутик підсилений з склосіткою	м	266,4	<u>22,90</u> -	<u>-</u> -	6101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	135,7	<u>107,52</u> -	- -	14590	-	- -	- -	- -
46	& C111-654- 8 варіант 8	Саморізи	шт	439	<u>2,37</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -
47	C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 180 рго для приклеювання мінераловатних плит	кг	1548	<u>20,17</u> -	- -	31223	-	- -	- -	- -
48	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1548	<u>25,91</u> -	- -	40109	-	- -	- -	- -
49	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	296,7	<u>54,08</u> -	- -	16046	-	- -	- -	- -
50	KB20-36-1	Установлення кондиціонера	1агрегат т	2	<u>2541,87</u> <u>2138,04</u>	<u>399,27</u> <u>204,20</u>	5084	4276	<u>799</u> <u>408</u>	<u>11,3022</u> <u>0,8927</u>	<u>22,60</u> <u>1,79</u>
51	& C111- 1613-2Г	Ремонтний комплект для кондиціонера	шт	2	<u>2720,55</u> -	- -	5441	-	- -	- -	- -
52	KP15-128-1	Установлення фасадної корзини під вентиляційне устаткування	100кг	0,28	<u>2719,18</u> <u>2487,78</u>	<u>152,23</u> <u>22,82</u>	761	697	<u>43</u> <u>6</u>	<u>11,7720</u> <u>0,0886</u>	<u>3,30</u> <u>0,02</u>
53	& C111- 1613-2Г варіант 1	Фасадна корзина для кондиціонера	шт	2	<u>4718,05</u> -	- -	9436	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							405649	190794	<u>842</u> <u>414</u>		<u>817,27</u> <u>1,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							405649				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214013				
всього заробітна плата, грн.							191208				
Загальновиробничі витрати, грн.							91884				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33365				
Всього будівельні роботи, грн.							497533				

Всього по розділу 4							497533				
Розділ 5. Фасади без утеплення (стеля)											
54	KP12-27-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0748	<u>2316,21</u> <u>1962,77</u>	<u>243,27</u> <u>122,38</u>	173	147	<u>18</u> <u>9</u>	<u>10,0080</u> <u>0,5658</u>	<u>0,75</u> <u>0,04</u>
55	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	5,61	<u>107,28</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ХБ4-14-1 к=1,15	Улаштування стін з захисним армувальним шаром	100 м2	0,0748	<u>34379,35</u> 17768,69	- -	2572	1329	- -	<u>81,1578</u> -	<u>6,07</u> -
57	ХБ4-12-9 к=1,15	Улаштування декоративної штукатурки Ceresit СТ 174 укосів по захисному армувальному шару	100 м2	0,0748	<u>65200,61</u> 20057,94	- -	4877	1500	- -	<u>85,4220</u> -	<u>6,39</u> -
58	КР14-34-6	Улаштування облицювання з декоративного кутика [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	403	<u>88,55</u> 88,01	- -	35686	35468	- -	<u>0,4320</u> -	<u>174,10</u> -
59	& С1545-269-1 варіант 1	Кут оздоблювальний SD 40*40 фарбований	м	403	<u>28,87</u> -	- -	11635	-	- -	- -	- -
60	С111-330 варіант 1	Клей "скажена липучка"	кг	10,881	<u>210,99</u> -	- -	2296	-	- -	- -	- -
61	С1600-320 варіант 1	Малярна стрічка 48 мм х 50 м Trioga	м	132,99	<u>1,84</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
62	КР3-43-1	Герметизація стику "стіна/кутик"	100 м	4,03	<u>6769,25</u> 6769,25	- -	27280	27280	- -	<u>32,4120</u> -	<u>130,62</u> -
63	& С1632-102-2-О варіант 11	Герметик силіконовий SC25 (карамель)	л	20,15	<u>1184,77</u> -	- -	23873	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					109239	65724	<u>18</u> 9		<u>317,93</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					109239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43497				
		всього заробітна плата, грн.					65733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13093				
		Всього будівельні роботи, грн.					143099				

		Всього по розділу 5					143099				
		Розділ 6. Залізобетонні козирки									
64	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,21	<u>17249,92</u> 16701,31	<u>521,02</u> 494,67	3622	3507	<u>109</u> 104	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>17,43</u> 0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
65	КР8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до загальної товщини 50 мм)	100м2	0,21	<u>2088,67</u> 1719,39	<u>350,89</u> 333,15	439	361	<u>74</u> 70	<u>8,5440</u> 1,6157	<u>1,79</u> 0,34			
66	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1365	<u>16,74</u> -	-	22850	-	-	-	-			
67	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,21	<u>10988,91</u> 8611,80	<u>135,57</u> 128,72	2308	1808	<u>28</u> 27	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>8,36</u> 0,13			
68	С111-196 варіант 2	Праймер бітумний	кг	7,35	<u>94,63</u> -	-	696	-	-	-	-			
69	& С111-1564-1 варіант 1	Руберойд Акваізол ПРО-ПЕ-5,0-ПС для верхніх слоїв	м2	24,15	<u>212,60</u> -	-	5134	-	-	-	-			
70	& С111-1564-1 варіант 2	Руберойд Акваізол ПЕ-3,5-ГР для нижніх слоїв	м2	23,73	<u>184,04</u> -	-	4367	-	-	-	-			
71	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	100м	0,47	<u>9990,13</u> 9966,21	<u>23,92</u> 22,71	4695	4684	<u>11</u> 11	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>23,28</u> 0,05			
72	& С111-1798-2 варіант 8	Фасонні елементи зі сталі фарбованої, оцинкованої товщ. 0,45 мм	м2	8,38	<u>794,22</u> -	-	6656	-	-	-	-			
73	& С111-654-8 варіант 2	Саморіз з пресшайбою 4,2х65мм з нейлоновим дюбелем	шт	282	<u>2,14</u> -	-	603	-	-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 6						51370	10360	<u>222</u> 212		<u>50,86</u> 1,02		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						51370	40788	10572	5489	6,23	2137	56859
		Всього по розділу 6						56859						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Козирки сталеві									
74	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,262	<u>25377,26</u> 20608,38	<u>4577,99</u> 1394,17	6649	5399	<u>1199</u> 365	<u>83.0280</u> 4,9453	<u>21.75</u> 1,30
75	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	1,276	<u>23073,48</u> 19023,81	<u>3914,04</u> 1279,19	29442	24274	<u>4994</u> 1632	<u>76.6440</u> 4,5281	<u>97,80</u> 5,78
76	& С121-783-21-П варіант 2	Металевий навіс К-3 комплектної поставки (заводського виготовлення з кріпленням)	шт	1	<u>107958,70</u> -	- -	107959	-	- -	- -	- -
77	& С121-783-21-П варіант 3	Металевий навіс К-4 комплектної поставки (заводського виготовлення з кріпленням)	шт	1	<u>178594,82</u> -	- -	178595	-	- -	- -	- -
78	& С121-783-21-П варіант 4	Металевий навіс К-5 комплектної поставки (заводського виготовлення з кріпленням)	шт	1	<u>102660,93</u> -	- -	102661	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 7					425306	29673	<u>6193</u> 1997		<u>119.55</u> 7,08
		Разом будівельні роботи, грн.					425306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					389440				
		всього заробітна плата, грн.					31670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5214				
		Всього будівельні роботи, грн.					440070				

		Всього по розділу 7					440070				
		Розділ 8. Ганки									
79	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,0483	<u>78938,77</u> 78556,48	- -	3813	3794	- -	<u>334.5534</u> -	<u>16.16</u> -
80	С111-2014-7 варіант 1	Адгезійна ґрунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 про	л	0,0966	<u>601,57</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1555-296 варіант 2	Пінополістирол Alpitex EPS товщ. 20 мм	м2	5,313	<u>139,03</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -
82	& C1545-42- 1-НВ варіант 5	Дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом. 10x160	шт	31	<u>6,27</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
83	C1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express, 850 мл	балон	1	<u>497,70</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
84	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	28,98	<u>25,91</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
85	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	5,5545	<u>54,08</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
86	ХБ4-14-1 к=1,15	Улаштування захисного армувального шару	100 м2	0,7263	<u>17796,15</u> <u>17768,69</u>	- -	12925	12905	- -	<u>81,1578</u> -	<u>58,94</u> -
87	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	290,52	<u>25,91</u> -	- -	7527	-	- -	- -	- -
88	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	83,5245	<u>54,08</u> -	- -	4517	-	- -	- -	- -
89	ХБ4-11-3 к=1,15	Улаштування декоративної штукатурки Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених	100 м2	0,5422	<u>114879,85</u> <u>24778,61</u>	- -	62288	13435	- -	<u>99,8292</u> -	<u>54,13</u> -
90	C111-2014-4 варіант 4	Фарба ґрунтуюча тонована Ceresit CT 16 OD	кг	43,376	<u>109,50</u> -	- -	4750	-	- -	- -	- -
91	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3981	<u>17187,68</u> <u>16789,44</u>	<u>349,24</u> <u>325,24</u>	6842	6684	<u>139</u> <u>129</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>34,08</u> <u>0,57</u>
92	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	0,3981	<u>2398,92</u> <u>2033,37</u>	<u>365,55</u> <u>340,44</u>	955	809	<u>146</u> <u>136</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>4,13</u> <u>0,59</u>
93	& C111- 2005-12 варіант 1	Стяжка цементна Polimin PC-5 Fibre Reinforced Screed	кг	3781,95	<u>6,78</u> -	- -	25642	-	- -	- -	- -
94	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2539	<u>17187,68</u> <u>16789,44</u>	<u>349,24</u> <u>325,24</u>	4364	4263	<u>89</u> <u>83</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>21,74</u> <u>0,36</u>
95	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	0,2539	<u>3598,39</u> <u>3050,06</u>	<u>548,33</u> <u>510,65</u>	914	774	<u>140</u> <u>130</u>	<u>15,5520</u> <u>2,2378</u>	<u>3,95</u> <u>0,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С111-2005-12 варіант 1	Стяжка цементна Polimin PC-5 Fibre Reinforced Screed	кг	2412,05	<u>6,78</u> -	- -	16354	-	- -	- -	- -
97	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2539	<u>4006,79</u> 3642,08	<u>166,46</u> 155,02	1017	925	<u>42</u> 39	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>4,94</u> 0,17
98	& С111-1587-1 варіант 1	Сітка Д 3,5 100x100	м2	27,929	<u>68,61</u> -	- -	1916	-	- -	- -	- -
99	КР12-50-6	Фарбування площадки ганку та східців	100м2	0,4863	<u>4127,58</u> 3932,23	<u>9,79</u> 9,12	2007	1912	<u>5</u> 4	<u>18,8280</u> 0,0400	<u>9,16</u> 0,02
100	С111-2016-2 варіант 1	Фарба для бетонних поверхонь Sniezka сіра	л	12,1575	<u>580,14</u> -	- -	7053	-	- -	- -	- -
		Огородження ганків, пандусів, сходів =====									
101	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,4433	<u>20696,69</u> 17963,32	<u>637,21</u> 44,24	29872	25926	<u>920</u> 64	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>119,87</u> 0,29
102	& С121-393-1К варіант 1	Огородження ганків ОГ-1 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	31,59	<u>8803,38</u> -	- -	278099	-	- -	- -	- -
103	& С121-393-1К варіант 2	Огородження ганків ОГ-2 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	49,48	<u>8803,38</u> -	- -	435591	-	- -	- -	- -
104	& С121-393-1К варіант 3	Огородження пандусів ОГ-3 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	17,5	<u>7709,41</u> -	- -	134915	-	- -	- -	- -
105	& С121-393-1К варіант 4	Огородження сходів ОГ-4 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	45,76	<u>8803,38</u> -	- -	402843	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1446744	71427	<u>1481</u> 585		<u>327,10</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1446744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1373836				
		всього заробітна плата, грн.					72012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13573				
		Всього будівельні роботи, грн.					1482748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					1482748				
		Розділ 9. Укуси									
106	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,177	<u>1733,75</u> 1733,75	-	307	307	-	<u>9,7080</u>	<u>1,72</u>
107	С111-2014-7 варіант 1	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 про	л	0,354	<u>601,57</u> -	-	213	-	-	-	-
108	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,177	<u>16436,67</u> 15214,99	<u>195,83</u> 182,38	2909	2693	<u>35</u> 32	<u>77,5800</u> 0,7992	<u>13,73</u> 0,14
109	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Зовнішні дверні укуси (верх та бока)	кг	318,6	<u>18,93</u> -	-	6031	-	-	-	-
110	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення штукатурних кутків	100м	0,106	<u>6286,00</u> 6286,00	-	666	666	-	<u>27,9726</u>	<u>2,97</u>
111	С1555-226 варіант 3	ПВХ кутик підсилений з склосіткою Пороги нових дверей	м	11,13	<u>22,90</u> -	-	255	-	-	-	-
112	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,0037	<u>1733,75</u> 1733,75	-	6	6	-	<u>9,7080</u>	<u>0,04</u>
113	С111-2014-7 варіант 1	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 про	л	0,0074	<u>601,57</u> -	-	4	-	-	-	-
114	КР7-27-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0037	<u>14663,69</u> 13919,43	<u>349,24</u> 325,24	54	52	<u>1</u> 1	<u>66,6480</u> 1,4252	<u>0,25</u> 0,01
115	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 Зовнішні віконні укуси - верх, бока	кг	2,3125	<u>16,74</u> -	-	39	-	-	-	-
116	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 30 мм до 120 мм	100 м2	0,173	<u>117089,77</u> 82827,30	-	20257	14329	-	<u>352,7418</u>	<u>61,02</u>
117	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	12,975	<u>107,28</u> -	-	1392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КР12-66-1	----- Грунтування поверхонь	100м2	0,0018	<u>1733,75</u> 1733,75	- -	3	3	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,02</u> -
133	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	0,135	<u>107,28</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
134	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0018	<u>22536,42</u> 22140,52	<u>15,01</u> 13,98	41	40	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>0,19</u> -
135	КБ15-182-3 к=1,7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм	100м2	0,0018	<u>11183,70</u> 11157,81	<u>19,14</u> 17,83	20	20	- -	<u>50,3921</u> 0,0781	<u>0,09</u> -
136	C111-2014-7 варіант 1	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 pro	л	0,0036	<u>601,57</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
137	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	0,486	<u>38,02</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
138	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,0018	<u>11131,64</u> 10984,67	<u>3,26</u> 3,04	20	20	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,09</u> -
139	C111-2014-7 варіант 1	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 pro	л	0,0036	<u>601,57</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
140	C1555-100	Фарба акрилова Cerezit СТ 44	кг	0,144	<u>239,51</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
		Улаштування верхнього та бокового оздоблення в площині стіни вздовж внутрішніх укосів									
141	КР12-66-1	----- Грунтування поверхонь	100м2	0,069	<u>1733,75</u> 1733,75	- -	120	120	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,67</u> -
142	C111-2014-7 варіант 1	Адгезійна грунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 pro	л	0,138	<u>601,57</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
143	КР11-25-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,069	<u>21242,01</u> 19961,30	<u>248,05</u> 231,01	1466	1377	<u>17</u> 16	<u>93,3600</u> 1,0123	<u>6,44</u> 0,07
144	C111-2012-1 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ 25	кг	207	<u>17,14</u> -	- -	3548	-	- -	- -	- -
145	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,069	<u>23404,48</u> 22140,52	<u>15,01</u> 13,98	1615	1528	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>7,31</u> -
146	КБ15-182-3 к=1,7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до товщини 2,7 мм	100м2	0,069	<u>11183,70</u> 11157,81	<u>19,14</u> 17,83	772	770	<u>1</u> 1	<u>50,3921</u> 0,0781	<u>3,48</u> 0,01
147	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	18,63	<u>38,02</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					184565	58388	<u>173</u> 147	<u>260,80</u> 0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184565 126004 58535 28885 31,36 10764 213450				
		----- Всього по розділу 9					213450				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2865655 2865655 2313745 535624 263259 284,67 97681 3128914	526730	<u>25180</u> 8894		<u>2351,49</u> 33,36
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					36798				
		Всього по кошторису					3128914				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2669,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						633305				

Склав кошторисник _____ Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частин будівлі (огороджувальні конструкції , індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2351,49	224,00					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,00	267,76					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,36	244,89					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	284,67	343,12					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
		коштів на виконання будівельних робіт:								
9.3		у зимовий період	люд.год	-						
9.4		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2669,52					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,66152	<u>565,55</u> 939,67				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	15,30649	<u>364,22</u> 5574,93				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,31827	<u>494,45</u> 157,37				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,57318	<u>221,52</u> 348,49				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	15,8993	<u>917,68</u> 14590,47				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,57312	<u>922,83</u> 528,89				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,15264	<u>575,37</u> 87,82				
17	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,05528	<u>694,74</u> 38,41				
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,33617	<u>350,51</u> 117,83				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,3771	<u>271,99</u> 646,55				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,96871	<u>63,67</u> 953,06				
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,3	<u>363,2</u> 1198,56				
	Разом по розділу II		грн.		25182,05				
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин		кг	171,842					
	Дизельне паливо		кг	5,204					
	Електроенергія		кВт-год	81,303					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	9,856					
		Гідравлічна рідина	кг	0,067					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	13,179470664					
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,82656					
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,8797872					
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	105,52215348					
26	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	37,10927904					
27	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,88256					
28	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1,4761032					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,21804					
30	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,391468					
31	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	35,08028874					
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,0164376					
33	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	6,148848804					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
34	+С111-2014-7 варіант 1	Адгезійна ґрунтовка-концентрат Ceresit СТ 17 рго	л	0,702767	<u>601,57</u> 422,76	<u>589,17</u> 414,05	<u>0,6</u> 0,42	<u>11,8</u> 8,29	30 км.
35	+С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	562,12	<u>54,08</u> 30399,45	<u>52,98</u> 29781,12	<u>0,04</u> 22,48	<u>1,06</u> 595,85	30 км.
36	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000196	<u>113096,78</u> 22,17	<u>110499,63</u> 21,66	<u>379,57</u> 0,07	<u>2217,58</u> 0,44	30 км.
37	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,005332	<u>9440,47</u> 50,34	<u>9223,37</u> 49,18	<u>31,99</u> 0,17	<u>185,11</u> 0,99	30 км.
38	С142-10-2	Вода	м3	1,11541	<u>91,95</u> 102,56	<u>91,95</u> 102,56	- -	- -	
39	&С1632-102-2- О варіант 11	Герметик силіконовий SC25 (карамель)	л	20,15	<u>1184,77</u> 23873,12	<u>1161,00</u> 23394,15	<u>0,54</u> 10,88	<u>23,23</u> 468,09	30 км.
40	&С1632-102-2- О варіант 9	Герметик силіконовий УФ стійкий	л	0,58	<u>761,71</u> 441,79	<u>746,23</u> 432,81	<u>0,54</u> 0,31	<u>14,94</u> 8,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	0,486	<u>38,02</u> 18,48	<u>36,67</u> 17,82	<u>0,6</u> 0,29	<u>0,75</u> 0,37	30 км.
42	+C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	18,63	<u>38,02</u> 708,31	<u>36,67</u> 683,16	<u>0,6</u> 11,18	<u>0,75</u> 13,97	30 км.
43	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	269,6025	<u>107,28</u> 28922,96	<u>104,55</u> 28186,94	<u>0,63</u> 169,85	<u>2,1</u> 566,17	30 км.
44	C111-1608	Дрантя	кг	0,09372	<u>19,33</u> 1,81	<u>18,06</u> 1,69	<u>0,89</u> 0,08	<u>0,38</u> 0,04	30 км.
45	&C1545-42-1- НВ варіант 3	Дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом. 10x220	шт	2064	<u>8,32</u> 17172,48	<u>7,79</u> 16078,56	<u>0,37</u> 763,68	<u>0,16</u> 330,24	30 км.
46	&C1545-42-1- НВ варіант 5	Дюбель для кріплення теплоізоляції з металевим цвяхом. 10x160	шт	31	<u>6,27</u> 194,22	<u>6,125</u> 189,88	<u>0,02</u> 0,62	<u>0,12</u> 3,72	30 км.
47	+C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	642,8	<u>102</u> 65565,60	<u>99,45</u> 63926,46	<u>0,55</u> 353,54	<u>2</u> 1285,60	30 км.
48	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	183,66082	<u>77,86</u> 14299,83	<u>75,77</u> 13915,98	<u>0,56</u> 102,85	<u>1,53</u> 281,00	30 км.
49	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0005924	<u>100379,3</u> 59,46	<u>98000,00</u> 58,06	<u>411,08</u> 0,24	<u>1968,22</u> 1,16	30 км.
50	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,014433	<u>100379,3</u> 1448,77	<u>98000,00</u> 1414,43	<u>411,08</u> 5,93	<u>1968,22</u> 28,41	30 км.
51	&C111-1132-2 варіант 4	Зливи для вікон металеві з полімерним покриттям т.0,4мм	м2	36,41	<u>693,1</u> 25235,77	<u>686,34</u> 24989,64	<u>1,6</u> 58,26	<u>5,16</u> 187,87	30 км.
52	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,73527	<u>104,79</u> 181,84	<u>96,00</u> 166,59	<u>6,74</u> 11,70	<u>2,05</u> 3,55	30 км.
53	+C111-330 варіант 1	Клей "скажена липучка"	кг	10,881	<u>210,99</u> 2295,78	<u>206,30</u> 2244,75	<u>0,55</u> 5,98	<u>4,14</u> 45,05	30 км.
54	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	2,3125	<u>16,74</u> 38,71	<u>15,84</u> 36,63	<u>0,57</u> 1,32	<u>0,33</u> 0,76	30 км.
55	+C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1365	<u>16,74</u> 22850,10	<u>15,84</u> 21621,60	<u>0,57</u> 778,05	<u>0,33</u> 450,45	30 км.
56	&C1545-269-1 варіант 1	Кут оздоблювальний SD 40*40 фарбований	м	403	<u>28,87</u> 11634,61	<u>28,20</u> 11364,60	<u>0,1</u> 40,30	<u>0,57</u> 229,71	30 км.
57	+C1600-320 варіант 1	Малярна стрічка 48 мм х 50 м Trioga	м	132,99	<u>1,84</u> 244,70	<u>1,80</u> 239,38	- -	<u>0,04</u> 5,32	
58	&C121-783-21- П варіант 2	Металевий навіс К-3 комплектної поставки (заводського виготовлення з кріпленням)	шт	1	<u>107958,7</u> 107958,70	<u>107095,00</u> 107095,00	<u>60,04</u> 60,04	<u>803,66</u> 803,66	30 км.
59	&C121-783-21- П варіант 3	Металевий навіс К-4 комплектної поставки (заводського виготовлення з кріпленням)	шт	1	<u>178594,82</u> 178594,82	<u>176733,33</u> 176733,33	<u>532</u> 532,00	<u>1329,49</u> 1329,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C121-783-21-П варіант 4	Металевий навіс К-5 комплектної поставки (заводського виготовлення з кріпленням)	шт	1	<u>102660,93</u> 102660,93	<u>101847,50</u> 101847,50	<u>49,2</u> 49,20	<u>764,23</u> 764,23	30 км.
61	+C188888-59 варіант 8	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 30мм	м2	324,06	<u>180,04</u> 58343,76	<u>167,07</u> 54140,70	<u>9,44</u> 3059,13	<u>3,53</u> 1143,93	30 км.
62	&C121-393-1К варіант 1	Огородження ганків ОГ-1 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	31,59	<u>8803,38</u> 278098,77	<u>8735,00</u> 275938,65	<u>2,85</u> 90,03	<u>65,53</u> 2070,09	30 км.
63	&C121-393-1К варіант 2	Огородження ганків ОГ-2 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	49,48	<u>8803,38</u> 435591,24	<u>8735,00</u> 432207,80	<u>2,85</u> 141,02	<u>65,53</u> 3242,42	30 км.
64	&C121-393-1К варіант 3	Огородження пандусів ОГ-3 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	17,5	<u>7709,41</u> 134914,68	<u>7649,17</u> 133860,48	<u>2,85</u> 49,88	<u>57,39</u> 1004,32	30 км.
65	&C121-393-1К варіант 4	Огородження сходів ОГ-4 (металеве заводського виготовлення, в комплекті кріпленням)	пм	45,76	<u>8803,38</u> 402842,67	<u>8735,00</u> 399713,60	<u>2,85</u> 130,42	<u>65,53</u> 2998,65	30 км.
66	+C1555-226 варіант 1	ПВХ кутик підсилений з склосіткою	м	504,1	<u>22,9</u> 11543,89	<u>22,40</u> 11291,84	<u>0,05</u> 25,21	<u>0,45</u> 226,84	30 км.
67	+C1555-226 варіант 3	ПВХ кутик підсилений з склосіткою	м	11,13	<u>22,9</u> 254,88	<u>22,40</u> 249,31	<u>0,05</u> 0,56	<u>0,45</u> 5,01	30 км.
68	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,82476	<u>459,06</u> 837,67	<u>450,00</u> 821,14	<u>0,06</u> 0,11	<u>9</u> 16,42	30 км.
69	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,07935	<u>459,06</u> 36,43	<u>450,00</u> 35,71	<u>0,06</u> -	<u>9</u> 0,72	30 км.
70	+C1555-296 варіант 2	Пінополістирол Alpitex EPS товщ. 20 мм	м2	5,313	<u>139,03</u> 738,67	<u>135,00</u> 717,26	<u>1,3</u> 6,91	<u>2,73</u> 14,50	30 км.
71	+C1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express, 850 мл	балон	1	<u>497,7</u> 497,70	<u>487,67</u> 487,67	<u>0,27</u> 0,27	<u>9,76</u> 9,76	30 км.
72	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,216495	<u>7282,44</u> 1576,61	<u>6700,00</u> 1450,52	<u>439,65</u> 95,18	<u>142,79</u> 30,91	30 км.
73	&C111-79-1 варіант 1	Праймер бітумний	кг	1,85	<u>94,5</u> 174,83	<u>92,00</u> 170,20	<u>0,65</u> 1,20	<u>1,85</u> 3,43	30 км.
74	+C111-196 варіант 2	Праймер бітумний	кг	7,35	<u>94,63</u> 695,53	<u>92,00</u> 676,20	<u>0,77</u> 5,66	<u>1,86</u> 13,67	30 км.
75	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,9554	<u>124,53</u> 492,57	<u>112,00</u> 443,00	<u>10,09</u> 39,91	<u>2,44</u> 9,66	30 км.
76	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,333	<u>124,53</u> 41,47	<u>112,00</u> 37,30	<u>10,09</u> 3,36	<u>2,44</u> 0,81	30 км.
77	+C1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	135,7	<u>107,52</u> 14590,46	<u>105,00</u> 14248,50	<u>0,41</u> 55,64	<u>2,11</u> 286,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C111-654-8 варіант 7	Рамний анкер 10x200	шт	152	<u>45,49</u> 6914,48	<u>44,58</u> 6776,16	<u>0,02</u> 3,04	<u>0,89</u> 135,28	30 км.
79	&C111-1613- 2Г	Ремонтний комплект для кондиціонера	шт	2	<u>2720,55</u> 5441,10	<u>2666,67</u> 5333,34	<u>0,54</u> 1,08	<u>53,34</u> 106,68	30 км.
80	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 рго для приклеювання мінераловатних плит	кг	1767,6	<u>20,17</u> 35652,49	<u>19,50</u> 34468,20	<u>0,27</u> 477,25	<u>0,4</u> 707,04	30 км.
81	+C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2554,06	<u>25,91</u> 66175,69	<u>25,13</u> 64183,53	<u>0,27</u> 689,60	<u>0,51</u> 1302,56	30 км.
82	&C111-852-1 варіант 2	Рубероид Біполь ЕКП 4.0 Сланець Сірий	м2	4,255	<u>250,97</u> 1067,86	<u>244,675</u> 1041,09	<u>1,37</u> 5,83	<u>4,92</u> 20,94	30 км.
83	&C111-1564-1 варіант 2	Рубероид Аквазол ПЕ-3,5-ГР для нижніх слоїв	м2	23,73	<u>184,04</u> 4367,27	<u>180,00</u> 4271,40	<u>0,43</u> 10,20	<u>3,61</u> 85,67	30 км.
84	&C111-1564-1 варіант 1	Рубероид Аквазол ПРО-ПЕ-5,0-ПСдля верхніх слоїв	м2	24,15	<u>212,6</u> 5134,29	<u>208,00</u> 5023,20	<u>0,43</u> 10,38	<u>4,17</u> 100,71	30 км.
85	&C111-654-8 варіант 2	Саморіз з пресшайбою 4,2x65мм з нейлоновим дюбелем	шт	282	<u>2,14</u> 603,48	<u>2,08</u> 586,56	<u>0,02</u> 5,64	<u>0,04</u> 11,28	30 км.
86	&C111-654-8 варіант 8	Саморізи	шт	591	<u>2,37</u> 1400,67	<u>2,30</u> 1359,30	<u>0,02</u> 11,82	<u>0,05</u> 29,55	30 км.
87	&C111-1587-1 варіант 1	Сітка Д 3,5 100x100	м2	27,929	<u>68,61</u> 1916,21	<u>67,00</u> 1871,24	<u>0,26</u> 7,26	<u>1,35</u> 37,71	30 км.
88	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,64944	<u>388,58</u> 252,36	<u>380,61</u> 247,18	<u>0,35</u> 0,23	<u>7,62</u> 4,95	30 км.
89	+C1555-145 варіант 1	Стрічка бітумна покрівельна Soudalband самоклейна 75мм	п.м.	85,3	<u>79,59</u> 6789,03	<u>78,00</u> 6653,40	<u>0,03</u> 2,56	<u>1,56</u> 133,07	30 км.
90	&C111-2005- 12 варіант 1	Стяжка цементна Polimin PC-5 Fibre Reinforced Screed	кг	6194	<u>6,78</u> 41995,32	<u>6,15</u> 38093,10	<u>0,5</u> 3097,00	<u>0,13</u> 805,22	
91	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000792	<u>4023,11</u> 3,19	<u>3209,95</u> 2,54	<u>734,28</u> 0,58	<u>78,88</u> 0,07	30 км.
92	+C1555-100	Фарба акрилова Cerezit СТ 44	кг	0,144	<u>239,51</u> 34,49	<u>234,25</u> 33,73	<u>0,56</u> 0,08	<u>4,7</u> 0,68	30 км.
93	+C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча тонована Ceresit СТ 16 OD (ТХ 5)	кг	5,61	<u>109,5</u> 614,30	<u>106,53</u> 597,63	<u>0,82</u> 4,60	<u>2,15</u> 12,07	30 км.
94	+C111-2014-4 варіант 3	Фарба ґрунтуюча тонована Ceresit СТ 16 OD (AD 2)	кг	12,975	<u>109,5</u> 1420,76	<u>106,53</u> 1382,23	<u>0,82</u> 10,64	<u>2,15</u> 27,89	30 км.
95	+C111-2014-4 варіант 4	Фарба ґрунтуюча тонована Ceresit СТ 16 OD	кг	43,376	<u>109,5</u> 4749,67	<u>106,53</u> 4620,85	<u>0,82</u> 35,57	<u>2,15</u> 93,25	30 км.
96	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба для бетонних поверхонь Sniezka сіра	л	12,1575	<u>580,14</u> 7053,05	<u>568,00</u> 6905,46	<u>0,76</u> 9,24	<u>11,38</u> 138,35	30 км.
97	&C111-1798-2 варіант 7	Фартух парапету, жерсть фарбована, оцинкована t=0,45мм	м2	76,85	<u>794,22</u> 61035,81	<u>787,50</u> 60519,38	<u>0,81</u> 62,25	<u>5,91</u> 454,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C111-1613-2Г варіант 1	Фасадна корзина для кондиціонера	шт	2	4718,05 9436,10	4625,00 9250,00	0,54 1,08	92,51 185,02	30 км.
99	&C111-1798-2 варіант 8	Фасонні елементи зі сталі фарбованої, оцинкованої товщ. 0,45 мм	м2	8,38	794,22 6655,56	787,50 6599,25	0,81 6,79	5,91 49,52	30 км.
100	+C111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000048	97311,95 0,47	95000,00 0,46	403,87 -	1908,08 0,01	30 км.
101	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	318,6	18,93 6031,10	17,96 5722,06	0,6 191,16	0,37 117,88	30 км.
102	+C111-2012-1 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ 25	кг	207	17,14 3547,98	16,20 3353,40	0,6 124,20	0,34 70,38	30 км.
103	+C1550-12 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 174 тонована	кг	69,384	131,79 9144,12	128,66 8926,95	0,55 38,16	2,58 179,01	30 км.
104	+C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм, тонована	кг	243,99	200,14 48832,16	195,67 47741,52	0,55 134,19	3,92 956,45	30 км.
105	&C1545-42-3-АЭ варіант 1	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	161	0,36 57,96	0,35 56,35	- -	0,01 1,61	
106	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	4,77722	7703 36798,93	7703 36798,93			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
107	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	74,0651	8,95857 663,52	8,95857 663,52			
108	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4931	162,15 79,95	162,15 79,95			
		Разом	грн.		743,47	743,47			
		Разом по розділу III	грн.		2313742,34	2277860,39	11624,36	24257,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	155,368					
		Мастильні матеріали	кг	10,349					
		Гідравлічна рідина	кг	0,067					
		Бензин	л	232,218					
		Дизельне паливо	л	6,122					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	2,085508					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 березня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник _____ Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частин будівлі (огороджувальні конструкції , індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Дніпровської міської ради", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4. Коригування

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

-

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР6-2-2	0,0654	<u>70,2140</u> 4,59	0,12	<u>8,4257</u> 0,55	343,12	<u>2891,02</u> 189	<u>12997,73</u> 850	<u>3495,53</u> 229	7,48	<u>525,20</u> 34	<u>6911,75</u> 452
2	КР20-12-5	2,298	<u>44,8237</u> 103,01	0,12	<u>5,3788</u> 12,36	343,12	<u>1845,59</u> 4241	<u>11280,00</u> 25921	<u>2887,63</u> 6636	7,48	<u>335,28</u> 770	<u>5068,50</u> 11647
4	КБ10-96-2	0,0478	<u>230,8064</u> 11,03	0,12	<u>27,6968</u> 1,32	343,12	<u>9503,32</u> 454	<u>52861,18</u> 2527	<u>13720,19</u> 656	7,48	<u>1726,43</u> 83	<u>24949,94</u> 1193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ10-28-3	0,04	<u>67,7263</u> 2,71	0,12	<u>8,1272</u> 0,33	343,12	<u>2788,59</u> 112	<u>15323,37</u> 612	<u>3984,63</u> 159	7,48	<u>506,59</u> 20	<u>7279,81</u> 291
6	КР8-4-1	2,2108	<u>17,2560</u> 38,15	0,12	<u>2,0707</u> 4,58	343,12	<u>710,51</u> 1571	<u>3081,75</u> 6813	<u>834,30</u> 1845	7,48	<u>129,07</u> 285	<u>1673,88</u> 3701
8	КБ20-36-1	2	<u>4,8780</u> 9,75	0,079	<u>0,3854</u> 0,77	343,12	<u>132,23</u> 264	<u>936,89</u> 1873	<u>235,21</u> 471	7,66	<u>37,37</u> 75	<u>404,81</u> 810
9	КР8-4-2	0,07	<u>20,9280</u> 1,46	0,12	<u>2,5114</u> 0,18	343,12	<u>861,70</u> 60	<u>3920,86</u> 274	<u>1052,16</u> 74	7,48	<u>156,54</u> 11	<u>2070,40</u> 145
10	КР15-114-2	5,1025	<u>0,7320</u> 3,74	0,105	<u>0,0769</u> 0,39	343,12	<u>26,37</u> 135	<u>134,60</u> 687	<u>35,41</u> 180	8,7	<u>6,37</u> 33	<u>68,15</u> 348
11	КР8-4-1	0,2431	<u>17,2560</u> 4,19	0,12	<u>2,0707</u> 0,50	343,12	<u>710,51</u> 173	<u>3081,75</u> 749	<u>834,30</u> 203	7,48	<u>129,07</u> 31	<u>1673,88</u> 407
13	КР12-65-1	0,0748	<u>35,2440</u> 2,64	0,12	<u>4,2293</u> 0,32	343,12	<u>1451,15</u> 109	<u>6294,23</u> 471	<u>1703,98</u> 127	7,48	<u>263,63</u> 20	<u>3418,76</u> 256
14	КР8-2-4	0,33	<u>55,5686</u> 18,34	0,12	<u>6,6682</u> 2,20	343,12	<u>2288,00</u> 755	<u>9953,06</u> 3285	<u>2693,03</u> 889	7,48	<u>415,65</u> 137	<u>5396,68</u> 1781
15	КР11-50-2	0,12	<u>65,0806</u> 7,81	0,12	<u>7,8097</u> 0,94	343,12	<u>2679,65</u> 322	<u>11721,31</u> 1406	<u>3168,21</u> 380	7,48	<u>486,80</u> 58	<u>6334,66</u> 760
16	КР7-2-7	0,2094	<u>111,7046</u> 23,39	0,12	<u>13,4046</u> 2,81	343,12	<u>4599,37</u> 963	<u>21921,54</u> 4591	<u>5834,60</u> 1222	7,48	<u>835,55</u> 175	<u>11269,52</u> 2360
17	КР20-12-2	0,51762	<u>61,4356</u> 31,80	0,12	<u>7,3723</u> 3,82	343,12	<u>2529,57</u> 1309	<u>15369,52</u> 7955	<u>3937,80</u> 2039	7,48	<u>459,54</u> 238	<u>6926,91</u> 3586
19	КР8-2-1	0,148	<u>33,4037</u> 4,95	0,12	<u>4,0084</u> 0,59	343,12	<u>1375,38</u> 204	<u>5976,37</u> 885	<u>1617,39</u> 239	7,48	<u>249,86</u> 37	<u>3242,63</u> 480
20	КР8-2-2	0,148	<u>20,2757</u> 3,00	0,12	<u>2,4331</u> 0,36	343,12	<u>834,84</u> 124	<u>3631,84</u> 538	<u>982,67</u> 145	7,48	<u>151,66</u> 22	<u>1969,17</u> 291
21	КР20-12-2	1,21	<u>61,5813</u> 74,51	0,12	<u>7,3898</u> 8,94	343,12	<u>2535,57</u> 3068	<u>15401,79</u> 18636	<u>3946,22</u> 4775	7,48	<u>460,63</u> 557	<u>6942,42</u> 8400
23	КР8-2-2	0,0151	<u>20,2757</u> 0,31	0,12	<u>2,4331</u> 0,04	343,12	<u>834,84</u> 13	<u>3631,84</u> 55	<u>982,67</u> 15	7,48	<u>151,66</u> 2	<u>1969,17</u> 30
24	КР20-40-1	3,3	<u>1,9560</u> 6,45	0,12	<u>0,2347</u> 0,77	343,12	<u>80,54</u> 266	<u>349,32</u> 1153	<u>94,57</u> 312	7,48	<u>14,63</u> 48	<u>189,74</u> 626
25	С311-30-М	3,3	<u>0,4110</u> 1,36	0,12	<u>0,0493</u> 0,16	343,12	<u>16,92</u> 56	<u>100,65</u> 332	<u>25,87</u> 85	7,48	<u>3,07</u> 10	<u>45,86</u> 151
26	КР8-32-4	0,037	<u>27,6067</u> 1,02	0,12	<u>3,3128</u> 0,12	343,12	<u>1136,69</u> 42	<u>5967,60</u> 221	<u>1562,94</u> 58	7,48	<u>206,50</u> 8	<u>2906,13</u> 108
29	КР12-27-1	0,5721	<u>10,5738</u> 6,05	0,12	<u>1,2689</u> 0,73	343,12	<u>435,37</u> 249	<u>2085,15</u> 1193	<u>554,51</u> 318	7,48	<u>79,09</u> 45	<u>1068,97</u> 612
31	ХБ4-14-1	0,5721	<u>81,1578</u> 46,43	0,12	<u>9,7389</u> 5,57	343,12	<u>3341,62</u> 1912	<u>17768,69</u> 10165	<u>4644,27</u> 2657	7,48	<u>607,06</u> 347	<u>8592,95</u> 4916
32	ХБ1-5-1	0,5721	<u>31,3674</u> 17,95	0,12	<u>3,7641</u> 2,15	343,12	<u>1291,53</u> 739	<u>6551,08</u> 3748	<u>1725,37</u> 987	7,48	<u>234,63</u> 134	<u>3251,53</u> 1860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	КР8-40-4	0,8786	<u>49,6342</u> 43,61	0,12	<u>5,9561</u> 5,23	343,12	<u>2043,66</u> 1796	<u>9988,92</u> 8776	<u>2647,17</u> 2326	7,48	<u>371,26</u> 326	<u>5062,09</u> 4448
36	КБ6-11-7	0,014744	<u>319,6287</u> 4,71	0,12	<u>38,3554</u> 0,57	343,12	<u>13160,52</u> 194	<u>66818,72</u> 986	<u>17595,43</u> 260	7,48	<u>2390,82</u> 35	<u>33146,77</u> 489
38	КР13-13-1	0,0609	<u>85,7893</u> 5,22	0,12	<u>10,2947</u> 0,63	343,12	<u>3532,32</u> 215	<u>19577,12</u> 1192	<u>5084,08</u> 310	7,48	<u>641,70</u> 39	<u>9258,10</u> 564
40	ХБ4-8-1	2,58	<u>306,7320</u> 791,37	0,12	<u>36,8078</u> 94,96	343,12	<u>12629,51</u> 32584	<u>72023,74</u> 185821	<u>18623,72</u> 48050	7,48	<u>2294,36</u> 5919	<u>33547,59</u> 86553
50	КБ20-36-1	2	<u>12,1949</u> 24,39	0,079	<u>0,9634</u> 1,93	343,12	<u>330,56</u> 661	<u>2342,24</u> 4684	<u>588,02</u> 1176	7,66	<u>93,41</u> 187	<u>1011,99</u> 2024
52	КР15-128-1	0,28	<u>11,8606</u> 3,32	0,105	<u>1,2454</u> 0,35	343,12	<u>427,31</u> 120	<u>2510,60</u> 703	<u>646,34</u> 181	8,7	<u>103,19</u> 29	<u>1176,84</u> 330
54	КР12-27-1	0,0748	<u>10,5738</u> 0,79	0,12	<u>1,2689</u> 0,09	343,12	<u>435,37</u> 33	<u>2085,15</u> 156	<u>554,51</u> 41	7,48	<u>79,09</u> 6	<u>1068,97</u> 80
56	ХБ4-14-1	0,0748	<u>81,1578</u> 6,07	0,12	<u>9,7389</u> 0,73	343,12	<u>3341,62</u> 250	<u>17768,69</u> 1329	<u>4644,27</u> 348	7,48	<u>607,06</u> 45	<u>8592,95</u> 643
57	ХБ4-12-9	0,0748	<u>85,4220</u> 6,39	0,12	<u>10,2506</u> 0,77	343,12	<u>3517,20</u> 263	<u>20057,94</u> 1500	<u>5186,53</u> 388	7,48	<u>638,96</u> 48	<u>9342,69</u> 699
58	КР14-34-6	403	<u>0,4320</u> 174,10	0,12	<u>0,0518</u> 20,89	343,12	<u>17,79</u> 7169	<u>88,01</u> 35468	<u>23,28</u> 9382	7,48	<u>3,23</u> 1302	<u>44,30</u> 17853
62	КР3-43-1	4,03	<u>32,4120</u> 130,62	0,12	<u>3,8894</u> 15,67	343,12	<u>1334,54</u> 5378	<u>6769,25</u> 27280	<u>1782,83</u> 7185	7,48	<u>242,44</u> 977	<u>3359,81</u> 13540
64	КР8-35-1	0,21	<u>85,3910</u> 17,93	0,12	<u>10,2469</u> 2,15	343,12	<u>3515,92</u> 738	<u>17195,98</u> 3611	<u>4556,62</u> 957	7,48	<u>638,72</u> 134	<u>8711,26</u> 1829
65	КР8-35-3	0,21	<u>10,1597</u> 2,13	0,12	<u>1,2192</u> 0,26	343,12	<u>418,32</u> 88	<u>2052,54</u> 431	<u>543,59</u> 114	7,48	<u>75,99</u> 16	<u>1037,90</u> 218
67	КР8-32-3	0,21	<u>40,4402</u> 8,49	0,12	<u>4,8528</u> 1,02	343,12	<u>1665,10</u> 350	<u>8740,52</u> 1835	<u>2289,24</u> 480	7,48	<u>302,49</u> 64	<u>4256,83</u> 894
71	КР8-40-4	0,47	<u>49,6342</u> 23,33	0,12	<u>5,9561</u> 2,80	343,12	<u>2043,66</u> 961	<u>9988,92</u> 4695	<u>2647,17</u> 1244	7,48	<u>371,26</u> 174	<u>5062,09</u> 2379
74	КР20-12-2	0,262	<u>87,9733</u> 23,05	0,12	<u>10,5568</u> 2,77	343,12	<u>3622,25</u> 949	<u>22002,55</u> 5764	<u>5637,46</u> 1477	7,48	<u>658,04</u> 172	<u>9917,75</u> 2598
75	КР20-12-3	1,276	<u>81,1721</u> 103,58	0,12	<u>9,7407</u> 12,43	343,12	<u>3342,21</u> 4265	<u>20303,00</u> 25906	<u>5201,95</u> 6637	7,48	<u>607,17</u> 775	<u>9151,33</u> 11677
79	ХБ4-9-1	0,0483	<u>334,5534</u> 16,16	0,12	<u>40,1464</u> 1,94	343,12	<u>13775,04</u> 665	<u>78556,48</u> 3794	<u>20312,93</u> 981	7,48	<u>2502,46</u> 121	<u>36590,43</u> 1767
86	ХБ4-14-1	0,7263	<u>81,1578</u> 58,94	0,12	<u>9,7389</u> 7,07	343,12	<u>3341,62</u> 2427	<u>17768,69</u> 12905	<u>4644,27</u> 3373	7,48	<u>607,06</u> 441	<u>8592,95</u> 6241
89	ХБ4-11-3	0,5422	<u>99,8292</u> 54,13	0,12	<u>11,9795</u> 6,50	343,12	<u>4110,41</u> 2229	<u>24778,61</u> 13435	<u>6355,58</u> 3446	7,48	<u>746,72</u> 405	<u>11212,71</u> 6080
91	КР7-17-1	0,3981	<u>87,0332</u> 34,65	0,12	<u>10,4440</u> 4,16	343,12	<u>3583,54</u> 1427	<u>17114,68</u> 6813	<u>4553,61</u> 1813	7,48	<u>651,01</u> 259	<u>8788,16</u> 3499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	КР7-17-9	0,3981	<u>11,8598</u> 4,72	0,12	<u>1,4232</u> 0,57	343,12	<u>488,32</u> 194	<u>2373,81</u> 945	<u>629,67</u> 251	7,48	<u>88,71</u> 35	<u>1206,70</u> 480
94	КР7-17-1	0,2539	<u>87,0332</u> 22,10	0,12	<u>10,4440</u> 2,65	343,12	<u>3583,54</u> 910	<u>17114,68</u> 4346	<u>4553,61</u> 1156	7,48	<u>651,01</u> 165	<u>8788,16</u> 2231
95	КР7-17-9	0,2539	<u>17,7898</u> 4,52	0,12	<u>2,1348</u> 0,54	343,12	<u>732,48</u> 186	<u>3560,71</u> 904	<u>944,50</u> 240	7,48	<u>133,07</u> 34	<u>1810,05</u> 460
97	КБ11-11-18	0,2539	<u>20,1193</u> 5,11	0,12	<u>2,4143</u> 0,61	343,12	<u>828,40</u> 210	<u>3797,10</u> 964	<u>1017,61</u> 259	7,48	<u>150,49</u> 38	<u>1996,50</u> 507
99	КР12-50-6	0,4863	<u>18,8680</u> 9,18	0,12	<u>2,2642</u> 1,10	343,12	<u>776,88</u> 378	<u>3941,35</u> 1916	<u>1038,01</u> 504	7,48	<u>141,13</u> 69	<u>1956,02</u> 951
101	КР9-20-4	1,4433	<u>83,2522</u> 120,16	0,12	<u>9,9903</u> 14,42	343,12	<u>3427,86</u> 4947	<u>18007,56</u> 25990	<u>4715,79</u> 6807	7,48	<u>622,73</u> 899	<u>8766,38</u> 12653
106	КР12-66-1	0,177	<u>9,7080</u> 1,72	0,12	<u>1,1650</u> 0,21	343,12	<u>399,72</u> 71	<u>1733,75</u> 307	<u>469,36</u> 83	7,48	<u>72,62</u> 13	<u>941,70</u> 167
108	КР11-29-2	0,177	<u>78,3792</u> 13,87	0,12	<u>9,4055</u> 1,66	343,12	<u>3227,22</u> 571	<u>15397,37</u> 2725	<u>4097,41</u> 725	7,48	<u>586,28</u> 104	<u>7910,91</u> 1400
110	КБ15-47-5	0,106	<u>27,9726</u> 2,97	0,12	<u>3,3567</u> 0,36	343,12	<u>1151,76</u> 122	<u>6286,00</u> 666	<u>1636,31</u> 174	7,48	<u>209,24</u> 22	<u>2997,31</u> 318
112	КР12-66-1	0,0037	<u>9,7080</u> 0,04	0,12	<u>1,1650</u> 0	343,12	<u>399,72</u> 1	<u>1733,75</u> 6	<u>469,36</u> 2	7,48	<u>72,62</u> 0	<u>941,70</u> 3
114	КР7-27-3	0,0037	<u>68,0732</u> 0,26	0,12	<u>8,1688</u> 0,03	343,12	<u>2802,87</u> 10	<u>14244,67</u> 53	<u>3750,46</u> 14	7,48	<u>509,19</u> 2	<u>7062,52</u> 26
116	ХБ4-8-1	0,173	<u>352,7418</u> 61,02	0,12	<u>42,3290</u> 7,32	343,12	<u>14523,93</u> 2513	<u>82827,30</u> 14329	<u>21417,27</u> 3705	7,48	<u>2638,51</u> 456	<u>38579,71</u> 6674
119	ХБ4-12-9	0,173	<u>85,4220</u> 14,78	0,12	<u>10,2506</u> 1,77	343,12	<u>3517,20</u> 608	<u>20057,94</u> 3470	<u>5186,53</u> 897	7,48	<u>638,96</u> 111	<u>9342,69</u> 1616
123	ХБ4-14-1	0,5205	<u>81,1578</u> 42,24	0,12	<u>9,7389</u> 5,07	343,12	<u>3341,62</u> 1739	<u>17768,69</u> 9249	<u>4644,27</u> 2418	7,48	<u>607,06</u> 316	<u>8592,95</u> 4473
124	ХБ4-8-1	0,193	<u>352,7418</u> 68,08	0,12	<u>42,3290</u> 8,17	343,12	<u>14523,93</u> 2803	<u>82827,30</u> 15986	<u>21417,27</u> 4134	7,48	<u>2638,51</u> 509	<u>38579,71</u> 7446
127	ХБ1-5-1	0,7135	<u>31,3674</u> 22,38	0,12	<u>3,7641</u> 2,69	343,12	<u>1291,53</u> 922	<u>6551,08</u> 4674	<u>1725,37</u> 1231	7,48	<u>234,63</u> 167	<u>3251,53</u> 2320
128	КБ10-25-4	0,406	<u>38,6759</u> 15,71	0,12	<u>4,6411</u> 1,88	343,12	<u>1592,46</u> 647	<u>7816,77</u> 3174	<u>2070,03</u> 840	7,48	<u>289,30</u> 117	<u>3951,79</u> 1604
132	КР12-66-1	0,0018	<u>9,7080</u> 0,02	0,12	<u>1,1650</u> 0	343,12	<u>399,72</u> 1	<u>1733,75</u> 3	<u>469,36</u> 1	7,48	<u>72,62</u> 0	<u>941,70</u> 2
134	КБ15-182-1	0,0018	<u>106,0729</u> 0,19	0,12	<u>12,7287</u> 0,02	343,12	<u>4367,49</u> 8	<u>22154,50</u> 40	<u>5834,84</u> 11	7,48	<u>793,43</u> 1	<u>10995,76</u> 20
135	КБ15-182-3	0,0018	<u>50,4702</u> 0,09	0,12	<u>6,0564</u> 0,01	343,12	<u>2078,08</u> 4	<u>11175,64</u> 20	<u>2915,82</u> 5	7,48	<u>377,52</u> 1	<u>5371,42</u> 10
138	КР12-49-5	0,0018	<u>52,6093</u> 0,09	0,12	<u>6,3131</u> 0,01	343,12	<u>2166,16</u> 4	<u>10987,71</u> 20	<u>2893,85</u> 5	7,48	<u>393,52</u> 1	<u>5453,53</u> 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	КР12-66-1	0,069	<u>9,7080</u> 0,67	0,12	<u>1,1650</u> 0,08	343,12	<u>399,72</u> 28	<u>1733,75</u> 120	<u>469,36</u> 32	7,48	<u>72,62</u> 5	<u>941,70</u> 65
143	КР11-25-1	0,069	<u>94,3723</u> 6,51	0,12	<u>11,3247</u> 0,78	343,12	<u>3885,72</u> 268	<u>20192,31</u> 1393	<u>5297,17</u> 365	7,48	<u>705,90</u> 49	<u>9888,79</u> 682
145	КБ15-182-1	0,069	<u>106,0729</u> 7,31	0,12	<u>12,7287</u> 0,88	343,12	<u>4367,49</u> 301	<u>22154,50</u> 1529	<u>5834,84</u> 403	7,48	<u>793,43</u> 55	<u>10995,76</u> 759
146	КБ15-182-3	0,069	<u>50,4702</u> 3,49	0,12	<u>6,0564</u> 0,42	343,12	<u>2078,08</u> 143	<u>11175,64</u> 771	<u>2915,82</u> 202	7,48	<u>377,52</u> 26	<u>5371,42</u> 371
Разом:			2384,85		284,67		97681	535624	139334		17849	254864

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (97681 + 535624 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4940 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (97681 + 535624 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1087 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (97681 + 535624 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2368 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загально виробничі витрати: 254864 + 4940 + 1087 + 2368 = 263259 грн.

Склав кошторисник Н.М. Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]